

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Söndrebalg, Harnacka, Lyckorna, Ryet, Bjäragården och Skorstensgården

i Hjärnarps socken, Bjäre härad, samt

Norra Kärragårda, Kärragårda och Stubbarp

i Tostarps socken, Norra Åsbo härad av
Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Likheten med den av Kungl. Majt
den 13/4 1935 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Harnacka-Kärragårda

Kennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl den 13 april 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Storheten från 10 maj 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
W. J. Smith

Registernummer

Hjärnarps socken


Aa	Söndrebalg	6 ⁵
Ab	"	6 ⁸
Ac	"	7 ⁵
B	Harnacka	4 ⁹
Ca	Lyckorna	3 ⁴
Cb	"	3 ⁹
Cc	"	3 ¹⁰
Cd	"	3 ²¹
Da	Ryet	3 ⁴
Db	"	3 ⁵
Dc	"	3 ⁶
Dd	"	3 ³
Ea	Bjäragården	5 ⁴¹
Eb	"	5 ⁴⁰
Ec	"	5 ²³
Ed	"	av 5 ²⁴
Ee	"	5 ²⁵
Ef	"	5 ²⁶

F Skorstensgården 6²

Tostarps socken

Ga	N. Kärragårda	1 ²
Gb	"	1 ⁹
Gc	"	1 ⁴
Gd	"	av 1 ⁶
Ge	"	av 1 ⁶
H	Kärragårda	1 ¹
I	Stubbarp	1 ¹

Skala = 1:4000




L 2-0739

L 2-0739

nr 733 Kristianstads län

Annart Schmitt



31N.Nr 002

L 2*0739 2


8870-S *733 Kristianstad 2 rit*

DIARIE Nr 7909
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 APR. 1934

L 2*0739

12 APR. 1935
i und. anm. 12458

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN. 1935



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Harnacka m.m. i Hjärnarps socken
samt Kärragårda m.m. i Tostarps socken,
Kristianstads län.

År 1933 den 6 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Sture Larsson i Harnacka för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Harnacka m.m.
i Hjärnarps socken samt Kärragårda m.m. i Tostarps socken av
Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till
sammanträde infunnit sig:

Joel Persson, Lyckorna

Alfred Pettersson, "

Sigfrid Pettersson, Ryet,

Sture Johansson, "

Georg Lundblad, "

Mauritz Persson, "

Alfred Svensson, "

Eric Hansson, Kärragårda

Sigfrid Johansson, Skorstensgården,

Karl Johansson, Bjäragården,

Bernhard Bengtsson, Huntly

Sture Larsson, Harnacka,

Olof Larsson, Söndrobalg

Såsom gode män: Carl Dock, Toftakulla och H.O. Båth, Ulriksfält,
vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Förrättningsmannen uppläste förordnandet angående förrättningen samt ansökan därom /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken Sigfrid Pettersson, Ryet n:o 3, Erik Hansson, Kärragårda, och Henry Nilsson, Söndrebalg, förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 22 innevarande november månad kl 11 f.m. till vilket sammanträde inga

andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

H.O.Båth

År 1933 den 22 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Sture
Larsson i Harnacka varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Olof Larsson, Söndrebalg

Bernhard Bengtsson, Huntley,

Sture Larsson, Harnacka,

Joel Persson, Lyckorna,

Alfred Pettersson, "

Georg Lundblad, Ryet,

Mauritz Persson, "

Karl Johansson, Bjäragården,

Sigfrid Johansson, Skorstensgården

Erik Hansson, Kärragårda.

§ 7.

Med sökandena förenade sig Alfred Pettersson, Lyckorna,
Georg Lundblad, Ryet, och Mauritz Persson, Ryet, vilka i anledning
härav undertecknade föreningshandlingen, bil.2.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade dikningsförslaget samt uppläste

hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag

/bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd

/bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Sture Larsson, Harnacka, Bernhard Bengtsson, Huntley, och Eric Hansson, Kärragårda.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Sture Larsson, Harnacka pr Hjärnarp; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

H.O.Båth

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Harnacka, Huntly och Ryet i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde förut av förrättningsmannen med säkerhet kunna uppgöras.

Harnacka, Hjärnarp den 3/2 1933.

Sture Larsson

R E S O L U T I O N .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 februari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Undertecknade förena sig härmed med Sture Larsson i Harnacka i deras ansökan av den 3.2 1933 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Huntly, Harnacka, Ryet, Söndrebalg och Bjäragårda i Hjärnarps

socken samt Härragårda och N.Kärragårda i Tåstarps socken av
Kristianstads län.

Harnacka den 29 aug. 1933.

Sigfrid Pettersson

Erik Hansson

Ryet n:o 3

Kärragårda

Henry Nilsson

Söndrebalg, Hjärnarp

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 6 nov. 1933 och vidhölls vid förfrågan där-
om betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

H.O.Båth

Med sökandena förena sig jämväl undertecknade:

Alfred Petersson

Georg Lundblad

Att Alfred Petersson, Lyckorna, Georg Lundblad, Ryet och
Mauritz Persson, Ryet, frivilligt och i vår närvaro undertecknat
förestående föreningshandling betyga, Harnacka den 22 nov. 1933

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Dock

H.O.Båth

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
 över vattenhaddade marker inom Löndrebalg, Hammar, Lychorna, Ryet, Björnagården och Skarstensgården i Hårnärps socken samt Nana Kärragårda, Kärragårda och Skabbarp i Tostarp socken av Kristianstads län, upprättad vid syneföreläggning enligt vattenlagen år 1933.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Kjärnarpes socken</u> <u>Löndrebalg</u>	6 ⁵	A a	7/24		<u>Henry Nilsson</u>
				1	äker, mylla prä lera
				2	väg imp.
					<u>Summa</u>
<u>- " -</u>	6 ⁸	A b	13/42		<u>Olof Larsson</u>
				3	äker, mylla prä lera
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	" "
				9	" "
				10	" "
				11	äng "
				12	" "
				13	" "
				14	vattensamling imp.
				15	väg "
					<u>Summa</u>
<u>- " -</u>	7 ⁵	A c	3/10		<u>Bernhard Bengtsson, Kumlby</u>
				16	äker, mylla prä lera
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
					<u>överföras</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
68,5								600	411	-	2000	1370	-	1400	959	-
						03,0										
68,5						03,0			411	-		1370	-		959	-
04,5								400	18	-	2000	90	-	1600	72	-
04,5								400	18	-	2000	90	-	1600	72	-
13,0								800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
10,5								200	21	-	2000	210	-	1800	189	-
28,5								400	114	-	2000	570	-	1600	456	-
17,0								200	34	-	2000	340	-	1800	306	-
54,5								400	218	-	2000	1090	-	1600	872	-
04,0								1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
	06,0							150	9	-	300	18	-	150	9	-
	03,5							150	5 25	-	300	10 50	-	150	5 25	-
	01,5							210	3 15	-	300	4 50	-	90	1 35	-
						06,5										
						06,0										
136,5	11,0					12,5			592 40			2763	-		2170 60	
11,5								800	92	-	2000	230	-	1200	138	-
11,5								800	92	-	2000	230	-	1200	138	-
04,5								600	27	-	2000	90	-	1400	63	-
09,5								600	57	-	2000	190	-	1400	133	-
04,5								400	18	-	2000	90	-	1600	72	-
08,5								800	68	-	2000	170	-	1200	102	-
13,0								600	78	-	2000	260	-	1400	182	-
63,0									432	-		1260	-		828	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>örför</i>
				23	äker, mylla på lera
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
				28	" "
					<u>Summa</u>
<u>Harnasha</u>	<u>49</u>	<u>B</u>	<u>14/128</u>		<u>Plure Larsson</u>
				29	äker, mylla på lera
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	mängelgrar <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>
<u>Lycharna</u>	<u>34</u>	<u>Ca</u>	<u>1/8</u>		<u>Jool Persson</u>
				35	äker, mylla på lera
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	äng
				40	skog <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>
<u>-----</u>	<u>39</u>	<u>CB</u>	<u>3/16</u>		<u>Alfred Pettersson</u>
				41	äker, mylla på lera
				42	" "
					<i>örför</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	63.0								432	-		1860	-		828	-
	16.5							1400	231	-	2000	330	-	600	99	-
	09.5							600	57	-	2000	190	-	1400	133	-
	12.0							400	48	-	2000	240	-	1600	192	-
	07.5							600	45	-	2000	150	-	1400	105	-
	13.0							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
	11.5							800	92	-	2000	230	-	1200	138	-
	133.0								1009	-		2660	-		1651	-
	07.5							800	60	-	2000	150	-	1200	90	-
	25.5							400	102	-	2000	510	-	1600	408	-
	30.0							800	240	-	2000	600	-	1200	360	-
	40.5							400	162	-	2000	810	-	1600	648	-
	12.0							200	24	-	2000	240	-	1800	216	-
						01.0										
	115.5					01.0			588	-		2310	-		1722	-
	12.0							600	72	-	2000	240	-	1400	168	
	05.0							400	20	-	2000	100	-	1600	80	-
	14.0							800	112	-	2000	280	-	1200	168	-
	09.0							600	54	-	2000	180	-	1400	126	-
		00.5						60	020		300	150		240	120	
						01.0										
	40.0	00.5				01.0			258	20		801	50		543	20
	19.5							800	186	-	2000	390	-	1200	234	-
	21.0							400	84	-	2000	420	-	1600	336	-
	40.5											810	-		570	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överför</i>
				43	äker, mylla på lera
				44	äng
					<u>Summa</u>
<i>Lychorna</i>	<i>3¹⁰</i>	<i>Cc</i>	<i>3/32</i>		<i>Alfred Pettersson</i>
				45	äker, mylla på lera
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	märgelgrar <i>imp.</i>
				55	"
				56	"
					<u>Summa</u>
<i>"</i>	<i>3²¹</i>	<i>Cd</i>	<i>1/16</i>		<i>Ligfrid Pettersson, Rydegård.</i>
					<i>arr: Sture Johansson</i>
				57a	äker, mylla på lera
				57b	"
				58	"
				59	märgelgrar <i>imp.</i>
					<u>Summa</u>
<i>Ryct</i>	<i>3⁴</i>	<i>Da</i>	<i>1/4</i>		<i>Ligfrid Pettersson, Rydegård.</i>
					<i>arr: Sture Johansson</i>
				60	äker, mylla på lera
					<i>Överför</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	40.5								240	-		810	-		570	-
	07.0							200	14	-	2000	140	-	1800	126	-
		03.0						150	4	50	300	9	-	150	4	50
	47.5	03.0							258	50		959	-		700	50
	19.0							800	152	-	2000	380	-	1200	228	-
	21.5							1000	215	-	2000	430	-	1000	215	-
	33.0							200	66		2000	660	-	1800	594	-
	39.5							1000	395	-	2000	790	-	1000	395	-
	02.5							600	15	-	2000	50	-	1400	35	-
	21.0							800	168	-	2000	420	-	1200	252	-
	06.0							200	12	-	2000	120	-	1800	108	-
	08.0							200	16	-	2000	160	-	1800	144	-
	12.0							1400	168	-	2000	240	-	600	72	-
						10.0										
						03.5										
						03.5										
	162.5					17.0			1207	-		3250	-		2043	-
	30.0							400	120	-	2000	600		1600	480	-
	02.5							1000	25	-	2000	50	-	1000	25	-
	45.5							800	364	-	2000	910	-	1200	546	-
						06.0										
	78.0					06.0			509	-		1560	-		1061	-
	03.0							200	6	-	2000	60	-	1800	54	-
	03.0								6			60	-		54	-

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>örnfält</i>
				61	<i>äker, mylla på lera</i>
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	<i>äng</i> "
					<i>Summa</i>
<i>Ryset</i>	<i>35</i>	<i>DB</i>	<i>1/4</i>		<i>Georg Lundblad.</i>
				73	<i>äker, mylla på lera</i>
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	<i>äng</i> "
				83	" "
					<i>Summa</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11		12		13	14		15	16	
	03.0								6	-		60	-		54	-
	19.5							800	156	-	2000	390	-	1200	234	-
	08.0							1000	40	-	2000	80	-	1000	40	-
	13.0							800	104	-	2000	260	-	1200	156	-
	18.0							800	144	-	2000	360	-	1200	216	-
	05.5							1200	66	-	2000	110	-	800	44	-
	10.5							1400	147	-	2000	210	-	600	63	-
	16.5							600	99	-	2000	330	-	1400	231	-
	14.0							1000	140	-	2000	280	-	1000	140	-
	17.5							1200	210	-	2000	350	-	800	140	-
	12.0							400	48	-	2000	240	-	1600	192	-
	18.5							200	37	-	2000	370	-	1800	333	-
		10.0						60	6	-	300	30	-	240	24	-
	152.0	10.0							1203	-		3070	-		1867	-
	15.5							600	93	-	2000	310	-	1400	217	-
	21.0							400	84	-	2000	420	-	1600	336	-
	29.0							600	174	-	2000	580	-	1400	406	-
	26.0							400	104	-	2000	520	-	1600	416	-
	51.5							600	309	-	2000	1030	-	1400	721	-
	17.5							600	105	-	2000	350	-	1400	245	-
	48.5							800	388	-	2000	970	-	1200	582	-
	16.0							800	128	-	2000	320	-	1200	192	-
	02.5							1400	35	-	2000	50	-	600	15	-
		01.5						30	045	300	450	270			405	
		02.5						90	225	300	750	210			525	
	227.5	04.0							1422	70		4562	-		3139	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ryck</u>	<u>36</u>	<u>De</u>	<u>1/16</u>		<u>Mauritz Persson</u>
				84	äker, mylla på lera
				85	" "
				86	" "
				87	" "
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>33</u>	<u>De</u>	<u>1/8</u>		<u>Alfred Svensson</u>
				88	äker, mylla på lera
				89	" "
				90	" "
				91	" "
				92	" "
				93	väg imp.
					<u>Summa</u>
<u>Björnagården</u>	<u>541</u>	<u>Ea</u>	<u>3/64</u>		<u>Alfred Svensson</u>
				94	äker, mylla på lera
				95	märgelgrav imp.
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>540</u>	<u>Eb</u>	<u>10/64</u>		<u>Bernhard Bengtsson, Hundky</u>
				96	äker, mylla på lera
				97	märgelgrav imp.
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>523</u>	<u>Ec</u>	<u>523/14326</u>		<u>Karl Johansson</u>
				98	äker, mylla på lera
				99	" "
				100a	" "
				100b	märgelgrav imp.
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan- duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16.0							800	128	-	2000	320	-	1200	192	-
	16.5							800	132	-	2000	330	-	1200	198	-
	05.5							600	33	-	2000	110	-	1400	77	-
	24.0							1400	336	-	2000	480	-	600	144	-
	62.0								629	-		1240	-		611	-
	57.0							600	342	-	2000	1140	-	1400	798	-
	25.5							400	102	-	2000	510	-	1600	408	-
	25.0							1000	250	-	2000	500	-	1000	250	-
	51.5							1200	618	-	2000	1020	-	800	412	-
	84.5							600	507	-	2000	1690	-	1400	1183	-
						05.5										
	243.5					05.5			1819	-		4870	-		3051	-
	123.5							400	494	-	2000	2470	-	1600	1976	-
						01.0										
	123.5					01.0			494	-		2470	-		1976	-
	142.0							1000	1420	-	2000	2840	-	1000	1420	-
						05.0										
	142.0					05.0			1420	-		2840	-		1420	-
	08.0							400	32	-	2000	160	-	1600	128	-
	41.0							1000	410	-	2000	820	-	1000	410	-
	03.5							400	14	-	2000	70	-	1600	56	-
						01.0										
	52.5					01.0			456	-		1050	-		594	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Björngården</u>	<u>5²⁴</u>	<u>E d</u>	<u>$\frac{563}{14336}$</u>		<u>Karl Johansson</u>
				101	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>5²⁵</u>	<u>E e</u>	<u>$\frac{563}{14336}$</u>		<u>Karl Johansson</u>
				102	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>5²⁶</u>	<u>E f</u>	<u>$\frac{563}{14336}$</u>		<u>Karl Johansson</u>
				103	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>Skorstensgården</u>	<u>6²</u>	<u>F</u>	<u>$\frac{5}{16}$</u>		<u>Ligfrid Johansson</u>
				104	äker, mylla på lera
				105	" "
					<u>Summa</u>
<u>Tostarps tocken</u>					
<u>N. Kärnagården</u>	<u>1²</u>	<u>G a</u>	<u>$\frac{11}{128}$</u>		<u>Ligfrid Pettersson, Ryds gård</u>
					<u>ärr: Skure Johansson</u>
				106	äker, mylla på lera
				107	" "
				108	" "
				109	väg imp.
					<u>Summa</u>
<u>- II -</u>	<u>1⁹</u>	<u>G b</u>	<u>$\frac{11}{256}$</u>		<u>Erik Hansson, Kärnagården</u>
				110	äker, mylla på lera
				111	mängelgras imp.
				112	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
46.5								1200	558	-	2000	930	-	800	372	-
46.5									558	-		930	-		372	-
32.0								1200	384	-	2000	640	-	800	256	-
32.0									384	-		640	-		256	-
07.0								1400	98	-	2000	140	-	600	42	-
07.0									98	-		140	-		42	-
03.5								1400	49	-	2000	70	-	600	21	-
03.0								1400	42	-	2000	60	-	600	18	-
06.5									91	-		130	-		39	-
16.5								200	33	-	2000	330	-	1800	297	-
14.5								200	29	-	2000	290	-	1800	261	-
02.0								1000	20	-	2000	40	-	1000	20	-
						03.5										
33.0						03.5			82	-		660	-		578	-
04.0								1200	48	-	2000	80	-	800	32	-
						04.0										
						05.5										
04.0						09.5			48	-		80	-		32	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N. Kärnagårda	1 ⁴	G c	"128		Erik Hansson, Kärnagårda
				113	äker, mylla på lera
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	" "
					<u>Summa</u>
"	av 1 ⁶	G d	"126		Erik Hansson, Kärnagårda
				120	äker, mylla på lera
				121	" "
				122	" "
				123	äng
					<u>Summa</u>
"	av 1 ⁶	G e	"125		Nils Svensson
				124	äker, mylla på lera
				125	" "
				126	" "
				127	" "
				128	äng
				129	väg
					imp. <u>Summa</u>
Kärnagårda	1 ¹	H	"116		Erik Hansson
				130	äker, mylla på lera
				131	" "
				132	" "
					Överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09.0							1000	90	-	2000	180	-	1000	90	-
	09.5							1000	95	-	2000	190	-	1000	95	-
	11.5							1000	115	-	2000	230	-	1000	115	-
	05.5							1400	77	-	2000	110	-	600	33	-
	67.5							600	405	-	2000	1350	-	1400	945	-
	74.5							800	596	-	2000	1490	-	1200	894	-
	16.0							1000	160	-	2000	320	-	1000	160	-
	193.5								1538	-		3870	-		2332	-
	12.0							600	72	-	2000	240	-	1400	168	-
	26.0							600	156	-	2000	520	-	1400	364	-
	88.5							400	354	-	2000	1770	-	1600	1416	-
			07.5					120	9	-	300	22.50		180	13.50	
	126.5		07.5						591	-		2552.50			1961.50	
	09.5							800	76	-	2000	190	-	1200	114	-
	28.0							600	168	-	2000	560	-	1400	392	-
	08.5							600	51	-	2000	170	-	1400	119	-
	07.5							600	45	-	2000	150	-	1400	105	-
			11.0					30	330		300	33	-	270	2970	
						10.5										
	52.5		11.0			10.5			343.30			1103	-		75970	
	27.0							600	162	-	2000	540	-	1400	378	-
	16.5							1200	198	-	2000	330	-	800	132	-
	15.5							800	124	-	2000	310	-	1200	186	-
	59.0								484	-		1180	-		696	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfalt
				133	åker, mylla på lera
				134	" "
				135	" "
				136	väg imp.
				137	mängelgrav
					<u>Summa</u>
<u>Stubbarp</u>	<u>1'</u>	<u>I</u>	<u>3/4</u>		<u>Erik Hansson, Kärnagårda</u>
				138	åker, mylla på lera
				139	" "
				140	" "
				141	" "
				142	" "
				143	" "
					<u>Summa</u>
<u>Hjärnarps socken</u>					<u>Samman</u>
Lindrebalg	6 ⁵	A a	7/24		Henry Nilsson
"	6 ⁸	A b	13/42		Olof Larsson
"	7 ⁵	A c	3/10		Bernhard Bengtsson, Hundby
Harnacka	4 ⁹	B	14/128		Sture Larsson
Lyckorna	3 ⁴	C a	1/8		Joel Persson
"	3 ⁹	C b	3/16		Alfred Pettersson
"	3 ¹⁰	C c	3/32		Same
"	3 ²¹	C d	1/16		Ligfrid Pettersson, Rydgård arr: Sture Johansson
Rydet	3 ⁴	D a	1/4		Same
Rydet	3 ⁵	D b	1/4		Georg Lundblad
					överfalt

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	59.0								484	-		1180	-		696	-
	09.0							800	72	-	2000	180	-	1200	108	-
	16.5							600	99	-	2000	330	-	1400	231	-
	15.5							600	93	-	2000	310	-	1400	217	-
						02.0										
						06.5										
	140.0					08.5			748	-		2000	-		1252	-
	10.0							600	60	-	2000	200	-	1400	140	-
	24.0							800	192	-	2000	480	-	1200	288	-
	12.0							400	48	-	2000	240	-	1600	192	-
	19.0							1000	190	-	2000	380	-	1000	190	-
	11.0							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	37.5							1400	525	-	2000	750	-	600	225	-
	1135								1125	-		2270	-		1145	-
-	<u>drag</u>															
	68.5					03.0			411	-		1370	-		959	-
	136.5	✓	11.0			12.5			592	40		2763	-		2170	60
	133.0	✓							1009	-		2660	-		1651	-
	118.5	✓				01.0			588	-		2310	-		1722	-
	40.0	✓	00.5			01.0			258	30		801	50		543	20
	47.5	✓	03.0						258	50		959	-		700	50
	162.5	✓				17.0			1207	-		3250	-		2043	-
	078.0	✓				06.0			509	-		1560	-		1051	-
	152.0	✓	10.0						1203	-		3070	-		1867	-
	227.5	✓	04.0						1422	70		4562	-		2139	30
	1161.0		28.5			40.5			7458	90		23205	50		15846	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ryget	3 ⁶	Dc	1/16		overfört
"	3 ³	Dd	1/8		Mauritz Persson
Njärsgården	5 ⁴¹	Ea	3/64		Alfred Svensson
"	5 ⁴⁰	Eb	10/64	St	same
"	5 ²³	Ec	$\frac{563}{14336}$		Bernhard Bengtsson, Hundby.
"	av 5 ²⁴	Ed	$\frac{563}{14336}$		Karl Johansson
"	5 ²⁵	Ed	$\frac{563}{14336}$		same
"	5 ²⁶	Ef	$\frac{563}{14336}$		same
Skarstengården	6 ²	F	5/16	q	Ligfrid Johansson
Tastarps socken					
N. Kärnagårda	1 ²	Ga	11/128		Ligfrid Pettersson, Rydsgård.
"	1 ⁹	Gb	$\frac{11}{256}$	St	av: Thure Johansson
"	1 ⁴	Gc	$\frac{11}{128}$		Enrik Hansson, Kärnagårda
"	av 1 ⁶	Gd	$\frac{11}{256}$		same
"	av 1 ⁶	Ge	$\frac{11}{256}$		same
Kärnagårda	1 ¹	H	11/16		Nils Svensson
Stubbsarp	1 ¹	I	3/4		Enrik Hansson
					same
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	61.0	✓		28.5	✓			40.5		7458 90		23305 50			15846 60	✓
	62.0	✓								629 -		1240 -			611 -	✓
	243.5	✓						08.5		1819 -		4870 -			3051 -	✓
	123.5	✓						01.0		494 -		2470 -			1976 -	✓
	142.0	✓						08.0		1420		2840 -			1420 -	✓
	52.5	✓						01.0		456 -		1050 -			594 -	✓
	46.5	✓								558 -		930 -			372 -	✓
	32.0	✓								384 -		640 -			256 -	✓
	07.0	✓							cj	98 -		140 -			42 -	✓
	06.5	✓							cj	91 -		130 -			39 -	✓
	33.0	✓						03.5		82 -		660 -			578 -	✓
	04.0	✓						09.5	cj	48 -		80 -			32 -	✓
	193.5	✓								1538 -		3870 -			2332 -	✓
	126.5	✓		07.5	✓					591 -		2552 50			1961 50	✓
	52.5	✓		11.0	✓			10.5		343 20		1103 -			759 70	✓
	100.0	✓						08.5		748 -		2000 -			1252 -	✓
	112.5	✓								1125 -		2270 -			1145 -	✓
2510.5				47.0				85.0		17883 20		50151 -			32267 80	
✓				✓											113 32154 80	
Samtliga den 22 nov. 1933																
Lennart Holmström																
Statens lantbruksingenjör																
Carl Lock																
A. O. Båth.																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Kamacha - Kärnagärda dikningsföretag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+37	137	<u>Dikeshäcken A-B.</u>						
0-1+37	137	Schaktning för läkt ledning, rörrens läggning, dikeshjordens återfyllning m. m. lm.	137	1.10	150	70		
0-1+37 1+37	137	28" cementrör med flans, kl. 1:2:2,, Intagningsbrunn av betong, typ II inne diam. 0.90 m. st.	137 1	8.50 50-	1164	50 50 -		1365 20
		För oförutredda fall, arbetets tillämp m. m. tilläggas ca 10%						134 80
		<u>Summa</u>						1500 -
								✓
1+37-4+99	362	<u>Dikeshäcken B-C-D.</u>						
1+37-4+99	362	Schaktning för läkt ledning, rörrens läggning, dikeshjordens återfyllning m. m. lm.	362	1.10	398	20		
1+37-4+99	362	28" cementrör med flans, kl. 1:2:2,,	362	8.50	3077	-		
2+2, 3+24, } 3+90, 4+99 }		Intagningsbrunnar av betong, typ II inne diam. 0.90 m. st.	4	50.-	200	-		3675 20
		För oförutredda fall, arbetets tillämp m. m. tilläggas ca 10%						364 80
		<u>Summa</u>						4040 -
								✓
4+99-15+78	1079	<u>Dikeshäcken D-E-F-G-H.</u>						
4+99-6+40	141	Schaktning för läkt ledning, rörrens läggning, dikeshjordens återfyllning m. m. lm.	141	1.10	155	10		
6+40-7+3	63	st. st.	63	1.70	107	10		
7+3-11+40	457	st. st.	457	1.10	502	70		
		<u>Översörs</u>				764 90		

1	2	3	4	5	6	7
		överför			764 90	
11+60-14+52	292	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	292	1.20	350 40	
14+52-15+78	126	" " " " " " " " " " " "	126	1.40	176 40	
4+99-11+60	661	24" cementör m. flans, kl. 1:2:2	661	6.50	4296 50	
11+60-13+60	200	21" " " " " " " " " " " "	200	5.50	1100 -	
13+60-15+78	218	18" " " " " " " " " " " "	218	4.50	981 -	
6+40, 7+37, 9+45	}	Intagningsbunnar av betong, typ II inne diam. 0.90 m. st.	7	50.-	350	
9+65, 10+30, 11+60						
13+60, 14+52	}	Intagningsbunnar av betong, typ I inne diam. 0.70 m. st.	3	35.-	105 -	8124 20
15+78						
		För oförutredda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca. 10%				815 80
		Summa				8940 -
						V
15+78-21+87	609	dikessträckan H-I-K.				
15+78-19+67	389	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	389	1.20	505 70	
19+67-19+72	5	" " " " " " " " " " " "	5	3.-	15 -	
19+72-20+84	112	" " " " " " " " " " " "	112	1.20	145 60	
20+84-21+87	103	" " " " " " " " " " " "	103	1.20	123 60	
15+78-20+84	506	12" cementör m. flans, kl. 1:2:2	506	2.50	1265 -	
20+84-21+87	103	2" " " " " " " " " " " "	103	1.75	180 25	
16+87, 18+60, 19+67	}	Intagningsbunnar av betong, typ I inne diam. 0.70 m. st.	6	35.-	210 -	2445 15
19+72, 20+84, 21+87						
		För oförutredda fall, arbets till- syn m. m. tillägges ca. 10%				244 85
		Summa				2690 -
						V
40 = 1+37	}	dikessträckan B-L.				
40-50+25						
40-43+18	318	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	318	1.10	349 80	
		överföres			349 80	

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört				349 80		
43+18-45+64	246	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	246	0.90	221 40			
45+64-45+69	5	" " " "	5	2.-	10 -			
45+69-46+46	77	" " " "	77	0.80	61 60			
46+46-47+25	89	" " " "	89	0.60	53 40			
47+35-48	65	" " " "	65	1.20	78 -			
48-50+25	225	" " " "	225	0.70	157 50			
40-43+18	318	21" cementbör m. fläns, bl. 1:2:2	318	5.50	1749 -			
43+18-46+46	328	18" " " " " "	328	4.50	1476 -			
46+46-50+25	379	15" " " " " "	379	3.50	1326 50			
41+50, 43+18, 44+63 45+69, 46+46, 47+25 48, 48+92, 50+25		Intagningsbrunnar av betong, typ I inne diam. 0.70 m. st. I brunnen vid 50+25 installeras ett 15" rör försedd med galler som intag för det från öppna diket inkom- mande vatten. För oförutsedda fall, arbetets till- syn m. m. tilläggs ca 10% Summa	9	35.-	315 -		5798 20	
							581 80	
							6380 -	
								✓
55-3+24 55-57+55	255	<u>dikessträckan C-M.</u>						
55-57+55	255	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	255	0.60	153 -			
55-57+55	255	9" cementbör m. fläns, bl. 1:2:2	255	1.75	446 25			
57+55		Intagningsbrunn av betong, typ I överföres				599 25		
								✓

1	2	3	4	5	6	7
		örerfört			599 25 ✓	
		inre diam. 0.70 m. st.	1	35.-	35.-	634 25 ✓
		För oförutredda fall, arbetets till.				
		byn m.m. tillägges ca 10%				65 75
		Summa				700 -
						✓
60-4+99 } 60-61+98	198	<u>Dikers trächan D-N.</u>				
60-61+98	198	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm	198	1.20	237 60 ✓	
60-61+98	198	10" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	198	2.-	396 - ✓	
69+82, 61+23, 61+98		Intagningsbunnar av betong, typ I inre diam. 0.70 m. st.	3	35.-	105 - ✓	738 60 ✓
		För oförutredda fall, arbetets till.				
		byn m.m. tillägges ca 10%				71 40
		Summa				810 -
						✓
65-7+90 } 65-69+50	450	<u>Dikers trächan E-O.</u>				
65-66+50	150	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm	150	0.90	135 - ✓	
66+50-69+50	300	" " " " " "	300	1.20	390 - ✓	
65-69+50	450	15" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	450	3.50	1575 - ✓	
66+50, 68+36 } 69+50		Intagningsbunnar av betong, typ I inre diam. 0.70 m. I brunnen vid 69+50 insättes ett 15" rör fäst med galler som intag för det från öppna dihet inkommande vattnet st.	3	35.-	105 - ✓	2205 - ✓
		För oförutredda fall, arbetets till.				
		byn m.m. tillägges ca 10%				215 -
		Summa				2420 -
						✓
100-8+45 } 100-100+26	26	<u>Dikers trächan F-P.</u>				
100-100+26	26	Lehaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens				

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		återfyllning m. m. lm.	26	1.20	31	20		
100-100+26	26	6" tegelrör, incl. frakt st.	90	0.40	36	-		
100+26		Intagningsbrunn av betong, typ I						
		inre diam. 0.70 m. st.	1	35.-	35	-	102	20
		För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10%						7 80
		<u>Summa</u>					110	-
								v
85-13+60 85-88+70		<u>Likessäckan G-Q.</u>						
85-85+53	53	Schaktning för tricht ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	53	1.40	74	20		
85+53-88+70	317	st st "	317	1.30	412	10		
85-85+53	53	15" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	53	3.50	185	50		
85+53-88+70	317	10" " " " " "	317	2.-	634	-		
85+53, 85+53, 86+57 88+62, 88+70		Intagningsbrunnar av betong, Typ I						
		inre diam. 0.70 m. st.	5	35.-	175	-	1480	80
		För oförutredda fall, arbetets till- syn m. m. tillägges ca 10%						149 20
		<u>Summa</u>					1630	-
								v
75-15+78 75-78+2	302	<u>Likessäckan H-R-S.</u>						
75-78+2	302	Schaktning för tricht ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m. m. lm.	302	1.30	392	60		
75-76+87	187	10" cementrör m. fläns, bl. 1:2:2 "	187	2-	374	-		
76+82-78+82	115	9" " " " " "	115	1.75	201	25		
78+39, 76+82, 78+2		Intagningsbrunnar av betong, typ I						
		överfors			967	85		
								v

1	2	3	4	5	6	7
		överfart			967 85	
		inre diam. 0.70 m.	st. 3	35.-	105 -	1072 85
		För oföräntredde fall, arbets till- syn m. m. tilläggas ca 10%				107 15
		Summa				1180 -
						V
80=76+82 80-81+15	115	<u>Likessträckan R-25.</u>				
80-81+15	115	Seaktning för tätt ledning, rörens laggnig, dikejordens återfyllning m. m.	lm. 115	1.20	138 -	
80-81+15	115	6" tegelrör incl. frakt	st. 400	0.40	160 -	
81+15		Intagningsbrunn av betong, typ I inre diam. 0.70 m.	st. 1	35.-	35 -	333 -
		För oföräntredde fall, arbets till- syn m. m. tilläggas ca 10%				27 -
		Summa				360 -
26+84=90 90-92+10	210	<u>Likessträckan I-I.</u>				
90-90+90	90	Seaktning för tätt ledning, rörens laggnig, dikejordens återfyllning m. m.	lm. 90	1.10	99 -	
90+90-90+95	5	5" " "	5	3.-	15 -	
90+95-92+10	115	5" " "	115	1.10	126 50	
90-90+95	95	7" tegelrör incl. frakt	st. 340	0.45	153 -	
90+95-92+10	115	6" " "	400	0.40	160 -	
90+95, 92+2, 92+10		Intagningsbrunnar av betong, typ I inre diam. 0.70 m.	st. 3	35.-	105 -	658 50
		För oföräntredde fall, arbets till- syn m. m. tilläggas ca 10%				61 50
		Summa				720 -
						V

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Lammandra</u>						
0-1+37	137	dikesträckan A-B					1500	- ✓
1+37-4+99	362	" B-C-D.					4040	- ✓
4+99-15+78	1079	" D-E-F-G-H					8940	- ✓
15+78-21+87	609	" H-I-K					2690	- ✓
40-1+37	1025	" B-L					6380	- ✓
40-50+25								
55-3+24	255	" C-M					700	- ✓
55-57+55								
60-4+99	198	" D-N					810	- ✓
60-61+98								
65-7+90	450	" E-O					2420	- ✓
65-69+50								
100-8+45	26	" F-P					110	- ✓
100-100+26								
85-13+60	370	" G-Q					1630	- ✓
85-88+70								
75-15+78	302	" H-R-S					1180	- ✓
75-78+2								
80-76+87	115	" R-U					360	- ✓
80-81+15								
90-20+84	210	" I-T					720	- ✓
90-92+10								
5738		<u>Summa</u>					31480	- ✓

Karnaacka den 22 nov. 1933.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Bil. 5

Kostnadsfördelningstängd för Hamacha-Kärögårda
dikningsföretag år 1933.

Söken, by, hemman.	Registreringsnummer.	Littera i kartan	Hemmanstal	Belägare	Sökande	Förbättringsvärde		Fördelningstal.	Beräknad dikningskostnad.		Fördelningskostnad.	
						kr.	öu		%	kr.	öu	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10		
Kjarnarps socken.												
Lindrevälg	6 ⁵	Aa	7/24	Henry Nilsson	o	959	-	2.972	935	59	21	85
"	6 ⁸	Ab	13/42	Olof Larsson	o	2170	60	6.727	2117	66	49	47
"	7 ⁵	Ac	3/10	Bernhard Bengtsson, Hundby	o	1651	-	5.116	1610	52	37	62
Hamacha	4 ⁹	B	14/28	Sture Larsson	o	1722	-	5.337	1680	09	39	25
Ljckorna	3 ⁴	Ca	1/8	Joel Persson	o	543	20	1.683	529	81	12	38
"	3 ⁹	Cb	3/16	Alfred Pettersson	o	700	50	2.171	683	43	15	96
"	3 ¹⁰	Cc	3/32	Some	o	2043	-	6.331	1993	-	46	55
"	3 ²¹	Cd	1/16	Ligfrid Pettersson, arr: Sture Johansson	o	1051	-	3.257	1025	30	23	95
Ryget	3 ⁴	Da	1/4	Some	o	1867	-	5.786	1821	43	42	55
"	3 ⁵	Db	1/4	Georg Lundblad	o	3139	30	9.729	3062	69	71	54
"	3 ⁶	Dc	1/16	Mauritz Persson	o	611	-	1.894	596	23	13	93
"	3 ³	Dd	1/8	Alfred Svensson	o	3051	-	9.455	2976	43	69	53
Kärögården	5 ⁴¹	Ea	3/64	Some	o	1976	-	6.124	1927	84	45	03
"	5 ⁴⁰	Eb	10/64	Bernhard Bengtsson, Hundby	o	1420	-	4.401	1385	43	32	36
"	5 ²³	Ec	563/14336	Karl Johansson	o	594	-	1.841	579	55	13	54
"	5 ²⁴	Ed	563/14336	Some	o	372	-	1.153	362	96	8	48
"	5 ²⁵	Ed	563/14336	Some	o	256	-	0.793	249	64	5	83
"	5 ²⁶	Ef	563/14336	Some	o	42	-	0.130	40	92	0	95
Stenkensgård	6 ²	F	5/16	Ligfrid Johansson	o	39	-	0.121	38	09	0	89
Tastarps socken.												
N. Hamagården	1 ²	Ga	11/28	Ligfrid Pettersson, arr: Sture Johansson	o	578	-	1.791	563	81	13	17
Överföras						24.785	60	76.812	24.180	42	564	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				överfört		24.785 60	76.812	24180 42	524 83
N. Kärnagårda	19	G 6	$\frac{1}{256}$	Erik Hansson, Kärnagårda & j.	skh	32 -	0.099	31 17	0 73
"	14	G 6	$\frac{1}{128}$	same	o skh.	2332 -	7.227	2275 16	53 14
"	16	G 2	$\frac{1}{256}$	same	o skh.	1961 50	6.079	1913 67	44 70
"	16	G 2	$\frac{1}{256}$	Nils Lönnerström	o	789 70	2.354	741 04	17 31
Kärnagårda	1'	H	$\frac{1}{16}$	Erik Hansson	o skh	1252 -	3.880	1221 42	28 53
Stubbsarp	1'	I	$\frac{3}{4}$	same	o skh	1145 -	3.549	1117 22	26 10
				Summa		32267 80	100.000	31480 -	735 34

Karnaeka den 23 nov. 1933.

Lennart Holmström

Statens landbruksingenjör.

Carl Dock

H. O. Balth.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Söndrebalg, Harnacka, Lyckorna, Ryet, Bjäragården och Skorstensgården i Hjärnarps socken, Bjäre härad, samt Norra Kärragårda, Kärragårda och Stubbarp i Tostarps socken, Norra Åsbo härad av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Henry Nilsson	för Söndrebalg	5 6
Sture Larsson	" Harnacka	9 4
Alfred Pettersson	" Lyckorna	9 10 3 3
Sigfrid Pettersson	" " Ryet	21 4 3 3
Georg Lundblad	" Ryet	5 3
Mauritz Persson	" "	6 3
Alfred Svensson	" " och Bjäragården	3 41 3 5
Erik Hansson	" Norra Kärragårda 1, 1, 1, Kärragårda 1 och Stubbarp 1	4 6 9 1 1 1 1 1 1

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K,

B-L, C-M, D-N, E-O, F-P, G-Q, H-R-S, R-U och I-T.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt B	✓ 585 hektar
2+2	✓ 395 "
C	✓ 388 "
3+90	✓ 354 "
D	✓ 350 "

1-punkt 6+40

√324 hektar

7+3	322	"
E	320	"
F	√238	"
9+65	230	"
10+30	218	"
11+60	√213	"
G	204	"
14+92	√142	"
H	137	"
16+87	√75	"
18+60	65	"
19+67	√60	"
19+72	57	"
I	√55	"
K	25	"
41+50	√184	"
43+18	181	"
44+63	√178	"
45+69	√173	"
46+46	170	"
47+35	√167	"
48+92	162	"
L	160	"
M	√30	"

1 punkt 60+42

✓ 26 hektar

61+23

23 "

N

✓ 20 "

66+50

✓ 79 "

68+36

✓ 76 "

O

✓ 70 "

P

✓ 6 "

85+19

59 "

85+53

✓ 58 "

86+57

✓ 56 "

88+63

48 "

Q

✓ 45 "

75+39

✓ 57 "

R

✓ 52 "

S

✓ 30 "

90+95

✓ 20 "

92+2

✓ 15 "

T

12 "

U

✓ 15 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av litersekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	32267	80	31480	-	0	98.5
A-B+B-L	6981	70	7880	-	1	13
Hela företaget utom B-L	25286	10	25100	-	0	99

Av denna utredning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar. Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Harnacka-Kärragårda dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till trettiotvå /32/ kronor 26 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas:

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär i be-
svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Harnacka den 22 nov. 1933.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör
Carl Dock H.O.Båth

ARVODESRÄKNING

Bl. 7

för laga syneförrättning angående *Wamacha - Härragårda dikningsförlägg*
av år *1933*.

Hjarnarps och Tostarps socken^{en} och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>18</i>	0,50			<i>9</i>	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>105</i>	3,00		<i>31 50</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>21</i> ar	st. <i>116</i>	0,17		<i>19 72</i>		
		har <i>25,005</i>	har <i>25,005</i>	1,06		<i>26 50</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>4</i> ar	st. <i>10</i>	0,05		<i>50</i>		
		har <i>0,47</i>	har <i>0,47</i>	1,46		<i>68</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>4</i> ar	st. <i>19</i>	0,05		<i>95</i>		
		har <i>0,85</i>	har <i>0,85</i>	0,78		<i>66</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet				<i>4 -</i>		
		övriga <i>regalark</i> blad					<i>84 51</i>	
		Överföres					<i>93 51</i>	

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				93 51
25-1/4-1/4-6/4 18/9/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	34	0,50	17 -	
		avvägda punkter st.	442	0,03	13 26	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	10,5	2,00	21 -	
		i annan mark "		5,00		99 26
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar, st.	145	0,05	7 25	
		har	96325	0,10	8 63	9 88
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	145	0,04		5 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för öviga kilometer st.	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	252	0,06	15 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	126	0,12	15 12	40 24
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	5,138	3,50	17 98	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	20	0,25	5 -	
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsrutningar "	3	3,00	9 -	31 98
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
4	4	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	4813	10,00	48 13	54 13
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	128	0,03	3 84	4 84
		Överföres				353 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				253 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp " 5,138		4,00	20 55	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			31 48	52 03
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		4 42
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st. 26		0,30	7 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		9 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid. 10		3,00		30 -
6/11, 22/11		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar /		12,00		12 -
14/11		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar /		12,00		12 -
13/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/2		12,00		6 -
10/11		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " 1/4		12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				482 89
		1 a) 1:sta regalkartan			10 50	
		blad			3 50	
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st. 145		0,07	10 15	
		har 26,325		0,14	3 68	
		Överföres			27 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			27 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 46	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 442	0,02	8 84	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	128	0,05	6 40	48 28
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 5,138	6.-	30 82	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		35 82
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
		” ”	1/6	12,00		2 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d:o, § 41	sid. 47	0,55		25 85
		Summa kronor				111 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				32 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				78 -
		belgijning av kalleber				20 50
		Summa kronor				140 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				482 89
		Lösen för kopior och avskrifter				111 95
		Övriga förrättningskostnader				140 50
		Summa kronor				735 34

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Solha Asbo och Bjäre häradsrätt.

Hamacka den 22 nov 1933

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/-2 vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19.....

Lennart Holmström

L _____ 2*0739

12458

K. LÄNSFÖRVALTNINGEN

14 JUN 1935




Notkrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga
bref den 12 april 1935 fastställt till
upprättelsen vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 maj 1935
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Harnacka-Kärra-
gårda dikningsföretag av år 1933", som av-
ser torrläggning av vattenskadade marker
till Söndrebalg, Harnacka, Lyckorna, Ryet,
Bjäragården och Skorstensgården i Hjärnarps
socken, Bjäre härad samt Norra Kärragårda,
Kärragårda och Stubbarp i Tostarps socken,
Norra Åsbo härad av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattnelagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 22 nov. 1933 har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad 1 dec. 1933 hava delägarna över-

enskömmat att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständigheter avstyrkes lån för följande fastighet.

Litt. F Skorstensgården 6² Sigfrid Johansson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	25.005 har
äng	0.470 "
med ett förbättringsvärde av	32267.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	24.940 har
äng	0.470 "
med ett förbättringsvärde av	32228.80 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	31480.- kr.
Syneförrättningen	735.34 "
Betänkandet	<u>143.29 "</u>
Summa	<u>32358.63 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	31441.91 kr.
Syneförrättningen	734.45 "
Betänkandet	<u>143.29 "</u>
Summa	<u>32319.65 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Kärragårda dikningsföretag av år 1932".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offent-

lig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som således författningsenligt skall kunna påräknas utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 16179.32 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 16159.83.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 16180 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 16160 kronor.

Att, om utredningskostnaderna medräknas, den beräknade kostnaden med kronor 70.63 överskjuter den beräknade båtnaden, torde i detta fall ej böra influera på företagets ställning till statshjälp, allra helst, som de beräknade kostnaderna med all sannolikhet komma att underskridas.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över de fastigheter till vilka lån sökes
B Diariebevis
C Föreningshandling
D Ett häfte synehandlingar
E Ritningar i två blad.

Kostnadsrumsandrag.

Föreläggningarkostnad
Syneförättningen
Besökandet

31380:-^{*)}
~~31480:-~~ kr.

735:34 "

143:29 "

Summa kronor 32258:63
~~32358:63~~ "

^{*)} Andringen vidtagen av Kungl. Landtbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 32258 kronor 63 öre, varav å länsräkandenas andel 32145 kronor 72 öre, sedan därav från delaktighet i länst utskutits fastigheterna Skovstunggården 6², Bjärsgården 5²⁶ samt Nara Kärrgården. 1⁹

Stockholm den 10 maj 1935
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Järnåth.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å karlan	Hemmansl	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Harnaacka-Kärragårda dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillsättes.					
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Hjärnarps socken.</u>					
Söndrebalg	5 6	Aa	7/24		Henry Nilsson
"	8				
"	6	Ab	13/42		Olof Larsson
"	5 7	Ac	3/10		Bernhard Bengtsson
Harnaacka	9 14	B	14/128		Sture Larsson
Lyckorna	4 3	Ca	1/8		Joel Persson
"	9 3	Cb	3/16		Alfred Pettersson
"	10 3	Cc	3/32		Alfred Pettersson
"	21 3	Cd	1/16		Sigfrid Pettersson
Ryet	3 4	Dd	1/8		Alfred Svensson
"	3 5	Da	1/4		Sigfrid Pettersson
"	6 3	Db	1/4		Georg Lundblad
"	23 5	Dc	1/16		Mauritz Persson
Bjäragården	5	Ec	563/14336		Karl Johansson
"	24 av 5	Ed	563/14336		Disse
"	25 5	Ee	563/14336		Disse
~~"~~	~~26 5~~	~~Ef~~	~~563/14336~~		~~Disse~~
"	40 5	Eb	10/64		Bernhard Bengtsson
"	41 5	Ea	3/64		Alfred Svensson
<u>Tostarps socken.</u>					
Norra Kärragårda	2 1	Ga	11/128		Sigfrid Pettersson
"	4 1	Gc	11/128		Erik Hansson
"	6 av 1	Gd	11/256		Disse
"	6 av 1	Ge	11/256		Nils Svensson
~~"~~	~~9 1~~	~~Gf~~	~~11/256~~		~~Erik Hansson~~
Kärragårda	1 1	H	11/16		Disse
Stubbarp	1 1	I	3/4		Disse

Hyckningar med blott vidtagna av Rof. Lundström.

Kris-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

- tjänstad i mars 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 22 november 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Harnacka-Kärragårda dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av mark till Söndrebalg, Harnacka, Lyckorna, Ryet, Bjäragården och Skorstensgården i Hjärnarps socken, Bjäre härad, samt Norra Kärragårda, Kärragårda och Stubbarp i Tostarps socken, Norra Åsbo härad av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 30 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. C .

Undertecknade delägare i "Harnacka-Kärragårda dikningsföretag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Harnacka i dec. 1933.

Sture Larsson, äg. till Harnacka n:o 4

Joel Persson, " " Lyckorna 3

Olof Larsson, " " Söndrebalg 6

Mauritz Persson,	äg. till Ryet n:o 3
Nils Svensson,	" " Kärragårda n:o 1
Sigfrid Pettersson,	" " Rydsgård
Sture Johansson,	arr. " Rydsgård
Erik Hansson,	äg. till Kärragårda
Bernh. Bengtsson,	" " Huntley gård
C. Johansson,	" " Bjäragården
Sigfrid Johansson,	" " Skorstensgården n:o 6
Alfred Petersson,	" " Lyckorna n:o 3, Hjärnarps
Georg Lundblad,	" " Ryet, Hjärnarp
Alfred Svensson,	" " " " "
Henry Nilsson,	" " Söndrebalg, Hjärnarp

Bevittnas:

Henry Persson

A.F. Tall

coll.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 12/4 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Samuel Persson

220
1113

659
35

L 2-0739

12458

KRISTIANSTADS LÄN

14 JUN 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

12 april 1935

för

"Harnacka - Kärragårda dikningsföretag av år 1933" i Hjärnarps och Tostarps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextontusenåttio (16.080)

kronor att utgå från *stats avdikningslånefond* ⁺

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sextontusenettihundratjugo (16.120)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ⁺⁺ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~en~~ ^{för} *förtroendeman* för företaget, ~~en~~

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ^{vi} för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~ ^{oss} och förbind ~~er~~ ^{mig}:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

+ Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1/10 1935 till 13.350 kr.

++Statsbidraget " " " " " " " " 13.400 "

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Starna den *27 maj* 19*35*.

Sture Larsson

Att *lantbrukaren Sture Larsson*,
Starna

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Samuelson *Ygalmar Gudmundsson.*
Adress *Bälgården* Adress *Hjärnarp.*

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 oktober 1935.

Per Samuelson

Per Samuelson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

nr 1113'

Arbetslöshetsföretag.

FÖRETAGET
DEN 17 JULI 1935
LANDLÖSHETEN

DIARIE NR 13670
K. LAN- STYRELSEN
2 JUL 1935

✓

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Larnacka - Håragårda
dikningsföretag av år 1933 i Ljarnarps och
Tostarps + socknar söoken av Kristianstads län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 16120 kronor, beviljat den 12/4 1935

Beräknad kostnad 32258,63 kr.

Arbetet påbörjades den 15 april 1934

Anmälan avser hela arbetstiden månad 1934

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 1606

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 1606

Av dessa dagsverken äro ett antal av 1420 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 15

Arbetet avslutades den 11 okt. 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Larnacka den 26 juni 1935

Sture Larsson

ordförande

Postadress Ljarnarp

3.7.35

✓

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Kostnaden för Harnacka - Kärregårda dikningsföretag av år 1933 i Hjärnarps och Tostarps socknar av Kristianstads län enligt av företagets styrelse företedda räkenskaper.

Synekostnader	735	34	✓
Betänkande	143	29	✓
Avgift till vattendomstol	48	39	✓
Arbetskostnader	22167	-	✓
Arbetskontroll	629	60	✓
Ersättning för skada å växande gröda	521	08	✓
Arbetsstyrelsens arvode och omkostnader	473	15	✓
Ränta å lånat kapital	2085	74	✓
Summa kronor	26803	59	

✓

Kristianstad den 24 sept. 1935.

W. M. S. S. S. S.

Statens lantbruksingenjör.

B. i godk. den 27/9/35

1 okt
1935 den 11 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164)

Företagets namn: "Harnaeka - Härragårds dikningsföretag av år 1933" i Hjärnarp och Toftarps socknar av Kristianstads län.

Lån 16.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samme upptagns fastigheter.

Socken, by och beaman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Hjärnarns socken.</u>			
Ständrobelg	7/24	6 ⁵ .	Henry Nilsson
"	13/42	6 ⁸ .	" Olof Larsson
"	3/10	7 ⁵ .	" Bernhard Bengtsson
Harnaeka	14/128	4 ⁹ .	" Sture Larsson
Lyokorna	1/8	3 ⁴ .	Joel Persson
"	3/16	3 ⁹ .	" Alfred Pettersson
"	3/32	3 ¹⁰ .	" Alfred Pettersson
"	1/16	3 ²¹ .	" Sigfrid Pettersson
Ryot	1/8	3 ³ .	" Alfred Svensson
"	1/4	3 ⁴ .	" Sigfrid Pettersson
"	1/4	3 ⁵ .	" Georg Lundblad
"	1/16	3 ⁶ .	" Mauritz Persson
Härragården	563/14336	5 ²³ .	" Karl Johansson
"	563/14336	av 5 ²⁴ .	" Bonseme
"	563/14336	5 ²⁵ .	" Bonseme
"	10/64	5 ⁴⁰ .	" Bernhard Bengtsson
"	3/64	5 ⁴¹ .	" Alfred Svensson
<u>Toftarps socken.</u>			
Norra Härragårda	11/128	1 ² .	" Sigfrid Pettersson
" "	11/128	1 ⁴ .	" Erik Hansson
" "	11/256	av 1 ⁶ .	" Bonseme
" "	11/256	av 1 ⁶ .	" Nils Svensson

Södra Kärrogårda

11/16

1¹ . Erik Jansson

Stubborp

3/4

1¹ . Honsén

Stockholm den 1 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

~~Olof Fredholm.~~

Alfred Järn

12/4 35

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Harnaeka-Kärragårds dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillsättes.					
<u>Kristianstads län.</u>					
<u>Hjärnarps socken.</u>					
Söndrebälg	5 6	Aa	7/24		Henry Nilsson ✓
"	8				
"	6	Ab	13/42		Olof Larsson (ämn. äg. & teck. Arvid Larsson) ✓
"	5 7	Ac	3/10		Bernhard Bengtsson ✓
Harnaeka	9 4	B	14/128		Sture Larsson ✓
Lyckorna	4 3	Ca	1/8		Joel Persson ✓
"	9 3	Cb	3/16		Alfred Pettersson ✓
"	10 3	Cc	3/32		Alfred Pettersson ✓
"	21 3	Cd	1/16		Sigfrid Pettersson ✓
Rydet	3 3	Dd	1/8		Alfred Svensson ✓
"	4 3	Da	1/4		Sigfrid Pettersson ✓
"	5 3	Db	1/4		Georg Lundblad ✓
"	6 3	Dc	1/16		Mauritz Persson ✓
Bjärragården	23 5	Ec	563/14336		Karl Johansson ✓
"	24 av 5	Ed	563/14336		D:sme ✓
"	25 5	Ee	563/14336		D:sme ✓
"	26 5	Ef	563/14336		D:sme
"	40 5	Eb	10/64		Bernhard Bengtsson ✓
"	41 5	Fe	3/64		Alfred Svensson (ämn. äg. Erik Samuel Svensson) ✓
<u>Tostarps socken.</u>					
Norra Kärragårda	2 1	Ga	11/128		Sigfrid Pettersson ✓
"	4 1	Gc	11/128		Erik Hansson ✓
"	6 av 1	Gd	11/256		D:sme ✓
"	6 av 1	Ge	11/256		Bils Svensson ✓
"	9 1	Gb	11/256		Erik Hansson
Södra Kärragårda	1 1	H	11/16		D:sme ✓
Stubbarp	1 1	I	5/4		D:sme ✓

Kris-

Skuldsättning med tillförläggning av Kungl. Abstrakt / G.F.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

-tjänstad 1 mars 1934.

Arvid F. Palmström

Statens lantbruksingenjör

659/35

Södl. 1/10 1935

DIARIE N: 12459
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUN 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Harnacka - Kärragårda dikningsföretag av år
1933 i Hjärnarps och Tostarps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 16.080 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten, 16.120 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse; lantbrukaren Sture Larsson,
Harnacka, Hjärnarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B.
Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 13 juni 1935.

W. Carlsson
statens lantbruksingenjör.

