

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Ingelstorp

i Ingelstorps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Jonas Jönsson

Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

Ingelstorps socken

M	Ingelstorp	31 ⁴
O	"	av 41 ¹³
E	"	41 ⁸
D	"	41 ²⁰
F	"	50 ²
G	"	50 ³
H	"	50 ⁷
I	"	50 ⁸
K	"	50 ⁵
N	"	34 ²
L	"	50 ⁶
C	"	9 ¹
B	"	7 ¹
A	"	32 ⁷

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl den 28 juli 1935 fastställt till
genomförande vid arbetets utförande.

Stockholm den 5 augusti 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfvar Brannan

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 28/7 1935 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Jonas Jönsson



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 400

Nr 001

L 2-0740 /

Nr 762 Kristianstad 2 rit

Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag av år 1934

Blad 2


Ämnets Kungl. Maj:ts rådliga besked
den 28 juni 1935 fastställt till
föreläggande med anseende af följande.
Hörsköta den 5 augusti 1935.
På Kungl. Landbrukshögskolans ämbets-
ställe.
Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag.

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 28/6 1935 fastställda arbets-
planen beaktas.

Handskrift: Hedvigsdal-Ewefarms

Kungl. Landbrukshögskolans
Bibliotek






Förslag till
vattensluc
Typ I.



Typ II - loom, inre diam.

Skala 1:50


Förslag till dikebygga



Längd-skala 1:1000
Höjd-och sektions-skala 1:100

0270-S

Nr 762 Kärnkraft 2 rita



Akt nr:

11-KLS-740

L 2*0740

25069

DIARIE Nr 4590

K. H. K. S. T. Y. N. L. S. E. N.

25 FEB. 1935

11 NOV. 1935

28 JUN. 1935

i und. anm.



enligt vattenlagen angående dikning inom

Ingelstorp i Ingelstorps socken av Kristianstads län.

År 1934 den 25 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Ewefarm för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ingelstorps by och socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Sifrid Nilsson,	Ewefarm,
Hjalmar Nilsson,	Hedvigsdals Nygård,
Nils Jakobsson,	Ingelstorp,
Henrik Persson,	"
Per Nilsson,	"
Sven Nilsson,	"
Anders Hansson,	"
Nils Nilsson,	"

Såsom biträdande gode män: Per Nilsson, Ingelstorp, och Mårten Hansson, Valleberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsamärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Sifrid Nilsson, Ewefarm, Sven Nilsson, Ingelstorp n:o 50 och Baron Gustaf Cederström & Hedvigsdals gård förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse /bil.2/, som upplästes, vidhölls av närvarande undertecknare vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Nu infann sig Nils Månsson, Ingelstorp, såsom ombud för sin hustru Gertrud Månsson.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde skulle hållas å samma lokal tisdagen den 23 oktober 1934 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Det upplästes, att företaget medförde anläggandet av rör-

ledning genom allmän väg i avvägningsspunkt 84+26.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Mårten Hansson

År 1934 den 23 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Ewefarm varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Sigfrid Nilsson, Ewefarm

Sven Nilsson, Ingelstorp

Per Nilsson, "

Nils Jakobsson, "

Hjalmar Alf. Nilsson, "

Friherre Gustaf Cederström, Hedvigsdal

Nils Månsson, Ingelstorp.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre personer. Härtill valdes friherre Gustaf Cederström, Hedvigsdal, Sigfrid Nilsson, Ewefarm och Hjalmar Nilsson, Hedvigsdals Nygård.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Hjalmar Nilsson, Hedvigsdals Nygård pr Glemmingebro; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 14.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Per Nilsson, Ingelstorp, och Henrik Persson, Ingelstorp.

§ 15.

Då inter vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Mårten Hansson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för en statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning omförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig

vattenskadad mark å n:o 34 och 50 Ingelstorp i Ingelstorps socken
av Kristianstads län.

Hedvigsdals Nygård pr Glemmingebro den 6/5 1931.

Hjalmar Nilsson

Nils Jakobsson

Henrik Persson

Nils Nilsson, n:o 50

Ingelstorp

Bevittnas:

Karl Lindstam

A. Törnqvist

Ingelstorp

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; sko-
lande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 9 maj 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig härmed med Hjalmar Nilsson å
Hedvigsdals Nygård m. fl. i deras ansökan av den 6/5 1931 angå-
ende syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vatten-
skadade marker inom Ingelstorp i Ingelstorps socken.

Ingelstorp den 4 maj 1934.

Sigfrid Nilsson , Evefarm

Sven Nilsson, Ingelstorp 50

Gustaf Cederström, Hedvigsdals gård

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 25 sept. 1934 och vidhölls av närvarande undertecknare be-
tyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Pär Nilsson

Mårten Hansson

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
<i>7/12</i>	<i>3/4</i>	<i>M</i>	<i>Engelstups socken</i> <i>Engelstorp</i>	<i>Ligfrid Nilsson</i> <i>åker, mylla på sand</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" mylla på lera</i> <i>" mylla på sand</i> <i>" mylla på lera</i> <i>tomt</i> <i>åker</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" mylla på sand</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>väg</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>högländ mark</i> <i>" "</i> <i>" "</i> <i>summa</i>	<i>1</i> <i>2</i> <i>3</i> <i>4</i> <i>5</i> <i>6a</i> <i>6b</i> <i>7</i> <i>8</i> <i>9</i> <i>10</i> <i>11</i> <i>12</i> <i>13</i> <i>14</i> <i>15</i> <i>16</i> <i>imp. 17</i> <i>" 18</i> <i>" 19</i> <i>" 20</i> <i>" 21</i> <i>" 22</i> <i>summa</i>
<i>7/1024</i>	<i>av 4/13</i>	<i>O.</i>	<i>Engelstorp</i>	<i>Hans Olsson</i> <i>åker, mylla på lera</i> <i>summa</i>	<i>23</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
1 10								480	528	-	1200	1320	-	720	792	-
1 43								500	715	-	1000	1430	-	500	715	-
53.5								600	327	-	1200	642	-	600	327	-
1 25								600	750	-	1200	1500	-	600	750	-
59								720	424	80	1200	708	-	480	283	20
46								800	368	-	1600	736	-	800	368	-
06								600	36	-	1200	72	-	600	36	-
93								640	595	20	1600	1488	-	960	892	80
52.5								1280	672	-	1600	840	-	320	168	-
25								1720	280	-	1600	400	-	480	120	-
40								800	320	-	1600	640	-	800	320	-
85								960	876	-	1600	1360	-	640	544	-
62								960	595	20	1600	992	-	640	396	80
1 17.5								480	535	20	1200	1338	-	720	802	80
81								600	486	-	1200	972	-	600	486	-
1 80.5								700	1263	50	1400	2527	-	700	1263	50
1 73								420	726	60	1400	2422	-	980	1698	40
							04									
							21									
							20									
							97									
							16									
							70									
14	46.0						1 68		9432	50		19387	-		9954	50
	80							1720	896	-	1600	1280	-	480	384	-
	80								896	-		1280	-		384	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
6/ 1024	41 ⁸	E	Engelstorp	Sven Nilsson äker, mylla på lera summa	24
36/ 1024	41 ²⁰	D	Id	Sven Nilsson äker, mylla på lera " , mylla på sand " " " " " " summa	25 26 27 28
12/ 256	50 ²	F	Id	Sven Nilsson äker, mylla på sand torrt " " äker " " " " " " " " " , mylla på lera " " " väg imp. " " " " tögl. mark " " summa	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
13/ 256	50 ³	G	Id	Per Nilsson äker, mylla på sand torrt, " äker " " " , mylla på lera översådd	39 40 41 42

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	36.5							960	350	40	1600	584	-	640	233	60
	36.5								350	40		584	-		233	60
	73							1120	817	60	1600	1168	-	480	350	40
	25.5							720	183	60	1200	306	-	480	122	40
	10.5							960	100	80	1200	126	-	240	25	80
	12							800	96	-	1000	120	-	200	24	-
	/ 21.0								1198	-		1720	-		522	-
	29							400	92	-	1000	230	-	600	138	-
	09.5							600	57	-	1000	95	-	400	38	-
	19							900	171	-	1000	190	-	100	19	-
	28							960	268	80	1200	336	-	240	67	20
	55.5							720	399	60	1200	666	-	480	266	40
	62							960	595	20	1600	992	-	640	396	80
	/ 36.5							1280	1747	20	1600	2184	-	320	436	80
							09									
							01									
							/ 33									
	3 33.5						/ 43		3330	80		4693	-		1362	20
	08							400	32	-	1000	80	-	600	48	-
	13							200	26	-	1000	130	-	800	104	-
	20							300	60	-	1000	200	-	700	140	-
	82.5							480	396	-	1600	1320	-	1120	924	-
	/ 23.5								514	-		1730	-		1216	-

Hemmansfal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> åker, mylla på lera 43 " , mylla på sand 44 väg <i>imp.</i> 45 " " 46 högl. mark 47 " 48 " 49 vattensamling <i>imp.</i> 50 <i>Summa</i>	
<i>29/5/2</i>	<i>50⁷</i>	<i>H</i>	<i>Engelstorp</i>	<i>Nils Jakobsson</i> åker, mylla på lera 51 " , mylla på sand 52 " " 53 tomt, " 54 åker " 55 väg " <i>imp.</i> 56 högl. mark 57 " 58 <i>Summa</i>	
<i>29/5/2</i>	<i>50⁸</i>	<i>J.</i>	<i>Engelstorp</i>	<i>Henrik Persson</i> åker, mylla på lera 59 " " 60 " , mylla på sand 61 " " 62 " " 63 " " 64 <i>överfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 23.5									514	-		1730	-		1216	-
27.								1120	302	40	1600	432	-	480	129	60
56.5								360	203	40	1200	678	-	840	474	60
							13									
							01									
							12									
							1 81									
							86.5									
							02.5									
2 07							2 96		1019	80		2840	-		1820	20
65								1120	728	-	1600	1040	-	480	312	-
1 01.5								360	365	40	1200	1218	-	840	852	60
11.5								200	23	-	1000	115	-	800	92	-
08.5								300	25	50	1000	85	-	700	59	50
17.								300	51	-	1000	170	-	700	119	-
							01									
							14.5									
							2 62.5									
2 03.5							2 78		1192	90		2628	-		1435	10
62								960	595	20	1600	992	-	640	396	80
80								1280	1024	-	1600	1280	-	320	256	-
12								960	115	20	1200	144	-	240	28	80
64								600	384	-	1200	768	-	600	384	-
66.5								480	319	20	1200	798	-	720	478	80
08.5								300	25	50	1000	85	-	900	59	50
2 93									2463	10		4067	-		1603	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
				örefält tomt, mylla på sand 65 åker " 66 väg imp. 67 " " 68 högl. mark. 69 " 70 " 71 Summa	
15/ 256	50 ⁵	H	Tingelsby	Vils Hauritz Nilsson åker, mylla på lera 72 " , mylla på sand 73 " " 74 " " 75 " " 76 " " 77 tomt " 78 väg imp. 79 " " 80 högl. mark 81 " 82 Summa	
9/ 20	34 ²	N.	Tingelsby	Hjalmar Alfred Nilsson åker, mylla på lera 83 " " 84 " " 85 väg imp. 86 örefält	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	- Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	93								2463	10		4067	-		1603	90
	06.5							400	26	-	1000	65	-	600	39	-
	19.5							400	78	-	1000	195	-	600	117	-
							01									
							10									
							68									
							80.5									
							34.5									
3	19						1	94	2567	10		4327	-		1759	90
1	36							640	870	40	1600	2176	-	960	1205	60
	30.5							840	256	20	1200	366	-	360	109	80
	31.5							960	302	40	1200	378	-	240	75	60
	43							360	154	80	1200	516	-	840	361	20
	26.5							480	127	20	1200	318	-	720	190	80
	32							400	128	-	1000	320	-	600	192	-
	18.5							500	92	50	1000	185	-	500	92	50
							01									
							10									
							68									
							1	14								
3	18						1	93	1931	50		4259	-		2327	50
39								800	312	-	1600	624	-	800	312	-
1	07							800	856	-	1600	1712	-	800	856	-
	22							800	176	-	1600	352	-	800	176	-
							03									
1	68						03		1344	-		2688	-		1344	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				ömfört väg " imp. " Summa	87 88
57/ 256	506	I.	Engelstorp	Hjalmar Alfred Nilsson äker, mylla på lura " " " " " mylla på sand " " " " vattensamling. högl. mark imp. Summa	89 90 91 92 93 94 95 96
1	91	C	Se	Frithiof Gustaf Odenstöm äker, mylla på sand " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ömfördes	97a 97b. 97c. 98 99 100 101 102 103 104 105 106

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
1	68						03		1344	-		2688	-		1344	-
							16									
							01									
1	68						20		1344	-		2688	-		1344	-
	49							640	313	60	1600	784	-	960	470	40
1	00							1440	1440	-	1600	1600	-	160	160	-
1	74							1120	1948	80	1600	2784	-	480	835	20
	48.5							240	116	40	1200	582	-	960	465	60
	90							240	216	-	1200	1080	-	960	864	-
	55							300	165	-	1000	550	-	700	385	-
							05									
							1	16								
5	16.5						1	21	4199	80		7380	-		3180	20
1	59.5							500	787	50	1000	1575	-	500	787	50
	59.5							200	115	-	1000	575	-	800	460	-
	62.5							300	187	50	1000	625	-	700	437	50
	69							400	276	-	1000	690	-	600	414	-
	23							800	184	-	1000	230	-	200	46	-
	14							900	126	-	1000	140	-	100	14	-
	09.5							900	67	50	1000	75	-	100	7	50
	13.5							900	121	50	1000	135	-	100	13	50
	79.5							720	572	40	1200	954	-	480	381	60
	71							720	511	20	1200	852	-	480	340	80
	17							360	61	20	1200	204	-	840	142	80
	02.5							1080	27	-	1200	30	-	120	3	-
5	74.5								3036	80		6085	-		3048	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> ålar, mylla på sand	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				tomt	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				äng	122
				" "	123
				" "	124
				" "	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				<i>överföres</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
5	74.5								3036	80		6085	-		3048	20
	01							1080	10	80	1200	12	-	120	1	20
	16.5							960	158	40	1200	198	-	240	39	60
	16							1080	172	80	1200	192	-	120	19	20
	02.5							1080	27	-	1200	30	-	120	3	-
	39							360	140	40	1200	468	-	840	327	60
	27							600	162	-	1200	324	-	600	162	-
	35.5							600	213	-	1200	426	-	600	213	-
	43							600	258	-	1200	516	-	600	258	-
	40							600	240	-	1200	480	-	600	240	-
1	21							240	290	40	1200	1452	-	960	1161	60
	88							600	528	-	1200	1056	-	600	528	-
	38							1080	410	40	1200	456	-	120	45	60
	18							480	86	40	1200	216	-	720	129	60
	18							960	172	80	1200	216	-	240	43	20
	05.5							960	52	80	1200	66	-	240	13	20
		17.5						720	126	-	1200	210	-	480	84	-
		11						360	39	60	1200	132	-	840	92	40
		15						600	90	-	1200	180	-	600	90	-
		38						840	319	20	1200	456	-	360	186	80
		25						840	210	-	1200	300	-	360	90	-
		30.5						120	36	60	1200	366	-	1080	329	40
		20						120	24	-	1200	240	-	1080	216	-
		29.5						120	35	40	1200	368	-	1080	318	60
		36						240	86	40	1200	432	-	960	345	60
		17						480	81	60	1200	204	-	720	122	40
		24						840	201	60	1200	2880	-	360	86	40
		52.5						720	378	-	1200	630	-	480	252	-
		41						720	295	20	1200	492	-	480	196	80
10	83.5	3	57						7883	60		16477	-		8593	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				ömför äng, mylla på sand 135 " " 136 väg imp. 137 " " 138 " " 139 vattensamling " 140 Summa	
1/2	71	B.	Engelstorp	Erkure Gustaf. bedeström äker, mylla på sand 141 " " 142 tomt " 143 " " 144 " " 145 " " 146 " " 147 väg imp. 148 " " 149 dammar " 150 Summa	
42/ 512	327	A.	Engelstorp	Gerbrud Hansson äker, mylla på sand 151 " " 152 väg imp. 153 Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Engelstrops socken</u>	<u>Sammandrag.</u>	
7/32	314	M	Engelstrops	Sigfrid Nilsson	
13/1024	404/13	O.	Id	Hans Olsson	
6/1024	418	E.	Id	Sven Nilsson	
36/1024	4120	D	Id	Id	
12/256	502	F	Id	Id	
13/256	503	G	Id	Pär Nilsson	
29/512	507	H	Id	Nils Jakobsson	
29/512	508	J.	Id	Therik Persson	
15/256	505	K.	Id	Nils Mauritz Nilsson	
9/20	342	N	Id	Gatmar Alfred Nilsson	
39/256	506	L	Id	Id	
1	91	C	Id	Viktor Gustaf Andersson	
1/2	71	B	Id	Id	
42/512	327	A.	Id ej län	Gertrud Nilsson	
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag av år 1934.</u>								
0-11+37	1137	<u>Dikessträckan A-B-C-D-E.</u>								
0-1+59	159	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. 1m.	159	1.80	286	20				
0-1+59	159	7" tegelrör, frakt inb. st.	540	0.45	243	-	529	20		
1+59-4+50	291	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. 1m.	291	2.-	582	-				
1+59-4+50	291	12" cementrör m. fläns								
		bl.1:4 " 291	2.50	727	50		1309	50		
4+50-7+25	275	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. 1m.	275	2.10	577	50				
7+25-7+33	8	d:o d:o " 8	5.-	40	-					
7+33-9+75	242	d:o d:o " 242	1.30	314	60					
9+75-11+37	162	d:o d:o " 162	1.70	275	40					
4+50-11+37	687	15" cementrör m. fläns								
	1374	bl.1:4 1m.	687	3.50	2404	50	3612	-		
0, 1+59, 2+65, 4+2, 4+50, 5+79, 7+8, 7+25, 7+33, 8+70, 10+43		Intagn. brunnar och lock av betong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 / typ. I / st. 11	40.-				440	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % (15% !!!)					889	30		
		<u>Summa</u>					6780	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
11+37-77+69	402	<u>Dikessträckan E-F-G.</u>								
11+37-12+70	133	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	133	2.20	292 60				
11+37-12+70	133	24" cementrör m. fläns bl.1:4	1m.	133	6.50	864 50	1157	10		
12+70=75 75-77+69	269	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	269	3.-	807 -				
75-77+69	269	28" cementrör m. fläns bl.1:4	"	269	8.50	2286 50	3093	50		
11+37,12+70 76+50		Intagn.brunnar som ovan men med en inre diam.=1.00 typ.II	st.	3	60.-		180	-		
77+69		Dikesöga av betong enl. ritning	st.	1	50.-		50	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							449 40	
		<u>Summa</u>					4930	-		
4+50=25 25-26+93	193	<u>Dikessträckan D-Ha-Hb.</u>								
25-26+65	165	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	165	1.70	280 50				
25-26+65	165	9" cementrör m. fläns bl.1:4	"	165	1.75	288 75	569	25		
26+65-26+87	22	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	22	1.-	22 -				
26+87-26+93	6	d:o d:o	"	6	5.-	30 -				
26+65-26+93	28	4" tegelrör, frakt inb.	st.	95	0.21	19 95	71	95		
		överföres					641	20		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					711	60	✓	
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					73	40	✓	
		Summa					785	-		
									✓	
21+21=30 30-30+54	54	<u>Dikessträckan I-L.</u>								
30-30+54	54	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. 1m. 54	✓	1.50	81	-	✓			
30-30+54	54	5" tegelrör, frakt inb. st. 185	✓	0.30	55	50	✓	136	50	✓
30+54		Intagn. brunn som ovan								
		typ. I st. 1	✓	40.-			40	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					18	50	✓	
		Summa					195	-	✓	
									✓	
1+50=90 90-92+12	212	<u>Dikessträckan B-M.</u>								
90-92+12	212	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. 1m. 212	✓	1.50	318	-	✓			
90-92+12	212	7" tegelrör, frakt inb. st. 720	✓	0.45	324	-	✓	642	-	✓
91+64		Intagn. brunnar som ovan								
92+12		typ. I st. 2	✓	40.-			80	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					73	-	✓	
		Summa					795	-	✓	
									✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11+37=35 35-43+31	831	Dikessträckan E-N-O-P-Q.								
35-37+5	205	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 205 ✓	1.50	307	50 ✓				
35-37+5	205	21" cementrör m. fläns bl.1:4	1m. 205 ✓	5.50	1127	50 ✓	1435	-		
37+5-39+31	226	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 226 ✓	1.40	316	40 ✓				
39+31-39+38	7	d:o d:o "	7 ✓	5.-	35	- ✓				
39+38-41+90	252	d:o d:o "	252 ✓	1.50	378	- ✓				
41+90-43+31	141	d:o d:o "	141 ✓	1.20	169	20 ✓				
37+5-43+31	626	18" cementrör m. fläns bl.1:4	" 626 ✓	4.50	2817	- ✓	3715	60 ✓		
36+45,37+5, 38+80,39+31, 39+38,40+25, 41+90,43+31		Intagn.brunnar som ovan typ.I	st. 8 ✓	40.-			320	- ✓		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					549	40 ✓		
		Summa					6020	-		
								✓		
43+31-47+55	424	Dikessträckan Q-R.								
43+31-43+38	7	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 7 ✓	5.-	35	- ✓				
43+38-44+50	112	d:o d:o	112 ✓	1.70	190	40 ✓				
44+50-47	250	d:o d:o	250 ✓	3.50	875	- ✓				
47-47+55	55	d:o d:o	55 ✓	3.-	165	- ✓				
43+31-47+55	424	21" cementrör m. fläns bl.1:4	1m. 424 ✓	5.50	2332	- ✓	3597	40 ✓		
43+38,44+71		Intagn.brunnar som ovan								
46+16,47+55		typ.I	st. 4 ✓	40.-			160	- ✓		
		Överföres					3757	40		
								✓		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört					3757	40	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					377	60	✓	
		Summa					4135	-		
47+55-49+37	182	<u>Dikessträckan R-S.</u>								
47+55-49+37	182	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	182	1.30	236	60	✓		
47+55-49+37	182	15" cementrör m. fläns bl.1:4	st.	182	3.50	637	-	✓	873	60
49+37		Intagn.brunn som ovan "	1	✓	40.-		40	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					91	40	✓	
		Summa					1005	-		
49+37-51+73	236	<u>Dikessträckan S-T-U.</u>								
49+37-49+50	13	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	13	✓	1.50	19	50	✓	
49+50-50+40	90	d:o d:o	90	✓	1.30	117	-	✓		
49+37-50+40	103	9" cementrör m. fläns bl.1:4	1m.	103	✓	1.75	180	25	✓	316 75
50+40-51+33	93	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	93	✓	1.-	93	-	✓	
51+33-51+65	32	d:o d:o "	32	✓	1.50	48	-	✓		
51+65-51+73	8	d:o d:o "	8	✓	5.-	40	-	✓		
50+40-51+73	133	17" tegelrör, frakt inb. st.	450	✓	0.45	202	50	✓	383	50
50+40, 51+65		Intagn.brunnar som ovan								
51+73		typ.I	st.	3	✓	40.-	120	-	✓	
		överföres					820	25		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd					820 25			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					79 75			
		Summa					900 -			
50+40=86 86-86+7	7	<u>Dikessträckan T-V.</u>								
86-86+7	7	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 7	7	1.60		11 20				
86-86+7	7	4" tegelrör, frakt inb. st. 25	25	0.21		5 25	16 45			
86+7		Intagn. brunn som ovan typ. I	1	40.-			40 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					3 55			
		Summa					60 -			
85=49+37 85-85+17	17	<u>Dikessträckan S-X.</u>								
85-85+17	17	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 17	17	1.70		28 90				
85-85+17	17	6" tegelrör, frakt inb. st. 60	60	0.40		24 -	52 90			
85+17		Intagn. brunnar som ovan typ. I	1	40.-			40 -			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					7 10			
		Summa					100 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
47+55=80 80-84+33	433	<u>Dikessträckan R-Y.</u>								
80-82+78	278	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 278	1.50	417	-				
80-82+78	278	15" cementrör m. fläns bl.1:4	" 278	3.50	973	-	1390	-		
82+78-83+50	72	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 72	1.70	122	40				
82+78-83+50	72	9" cementrör m. fläns bl.1:4	" 72	1.75	126	-	248	40		
83+50-84+26	76	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 76	1.50	114	-				
84+26-84+33	7	d:o d:o	" 7	5.-	35	-				
83+50-84+33	83	7" tegelrör, frakt inb. st.	280	0.45	126	-	275	-		
81+40, 82+78, 84+26, 84+33		Intagn. brunnar som ovan typ. I st.	4	40.-			160	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					206	60		
		Summa					2280	-		
43+31=70 70-73+2	302	<u>Dikessträckan Q-Z-Å.</u>								
70-70+98	98	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 98	2.-	196	-				
70-70+98	98	9" cementrör m. fläns bl.1:4	" 98	1.75	171	50	367	50		
		överföres					367	50		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					367	50		
70+98-72+40	142	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 142	1	1.40	198	80				
70+98-72+40	142	7" tegelrör, frakt inb. st. 480	1	0.45	216	-	414	80		
72+40-73+2	62	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 62	1	1.30	80	60				
72+40-73+2	62	6" tegelrör, frakt inb. st. 210	1	0.40	84	-	164	60		
70+98,71+94,		Intagn. brunnar som ovan								
72+40,73+2		typ. I st. 4	1	40.-			160	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					108	10		
		Summa					1215	-		
70+98=88										
88-88+6	6	<u>Dikessträckan Z-Ä.</u>								
88-88+6	6	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 6	1	5.-	30	-				
88-88+6	6	6" tegelrör, frakt inb. st. 20	1	0.40	8	-	38	-		
88+6		Intagn. brunnar som ovan								
		typ. I st. 1	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					7	-		
		Summa					85	-		
14+25=17										
17-18+12	112	<u>Dikessträckan P-Ö.</u>								
17-18+12	112	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 112	1	1.80	201	60				
		Överföres			201	60				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överförd				201 60				
17-18+12	112	6" tegelrör, frakt inb. st.	380	✓ 0.40	152 -		353 60			
18+12		Intagn. brunn som ovan								
		typ. I	st. 1	✓ 40.-			40 -			✓
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					41 40			✓
		Summa					435 -			
										✓
39+31=65 65-65+17	17	^I <u>Dikessträckan O-A.</u>								
65-65+9	9	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m.	lm. 9	✓ 1.60	14 40					
65+9-65+17	8	d:o d:o	" 8	✓ 5.-	40 -					
65-65+17	17	7" tegelrör, frakt inb. st.	60	✓ 0.45	27 -		81 40			
65+17		Intagn. brunn som ovan								
		typ. I	" 1	✓ 40.-			40 -			✓
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					13 60			✓
		Summa					135 -			
										✓
37+5=63 63-63+89	89	^I <u>Dikessträckan N-B.</u>								
63-63+69	69	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m.	lm. 69	✓ 0.70	48 30					
63+69-63+89	20	d:o d:o	" 20	✓ 1.50	30 -					
63-63+89	89	5" tegelrör, frakt inb. st.	300	✓ 0.30	90 -		168 30			
63+84		Intagn. brunnar som ovan								
		typ. I	" 1	✓ 40.-			40 -			✓
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					21 70			✓
		Summa					230 -			
										✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Sammandrag.</u>											
-11+37	1137	Dikessträckan A-B-C-D-E					6780	-			
1+37-77+69	402	" E-F-G					4930	-			
+50=25											
5-26+93	193	" D-Ha-Hb					840	-			
5+98=28		" I									
8-28+6	6	" Ha-G					80	-			
+65=20											
0-22+10	210	" C-I-K					785	-			
1+21=30											
0-30+54	54	" I-L					195	-			
+59=90											
0-92+12	212	" B-M					795	-			
1+37=35											
5-43+31	831	" E-N-O-P-Q					6020	-			
3+31-47+55	424	" Q-R					4135	-			
7+54-49+37	182	" R-S					1005	-			
9+37-51+73	236	" S-T-U					900	-			
0+40=86											
6-86+7	7	" T-V					60	-			
5=49+37											
5-85+17	17	" S-X					100	-			
7+55=80											
0-84+33	433	" R-Y					2280	-			
3+31=70											
0-73+2	302	" Q-Z-Å					1215	-			
0+98=88											
8-88+6	6	" Z-Ä					85	-			
4+25=17											
7-18+12	112	" P-Ö					435	-			
9+31=65		" I									
5-65+17	17	" O-A					135	-			
7+5=63		" I									
3-63+89	89	" N-B					230	-			
	4870	Summa					31005	-			

Evefarm den 23 okt. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

[illegible]

Kostnads fördelningslängd för Hedvigsdal - Övre -
farms delningsföretag av år 1934.

Hemmanstal	Registernummer	Littera i skattans	Saken, byg, summan	Beläggare	Sakande	ord A-B-C-D-E-F-G + +D-Ha-Hb+Ha-C ² +C-I- -K+I-L+B-M					
						Saklag, styrelse ägofigurer	Rätnad		Fördelings- tal	Andrad kostnad	
							kr.	öu		%	kr.
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	
			<u>Ingelslags saken.</u>								
42/512	327	A	Ingelslag.	Gerbrud Nilsson							
1/2	71	B	"	Trihorn Gustaf Cedersholm	Sov						
1	91	C	"	Same	"	99a	787	50	4.43	638	14
36/1024	4120	D	"	Lven Nilsson	"						
6/1024	418	E	"	Same	"						
12/256	502	F	"	Same	"						
13/256	503	G	"	Per Nilsson	-	43-44	604	20	3.40	489	77
29/512	507	H	"	Nils Jakobsson	Stk	51-52	1164	60	6.55	943	53
29/512	508	I	"	Henrik Persson	"	59-63	1544	40	8.69	1251	80
15/256	505	K	"	Nils Mauritz Nilsson	"	alla	2327	50	13.09	1895	61
7/256	506	L	"	Hjalmar Alfred Nilsson	"	"	3180	20	17.89	2577	05
7/32	314	M	"	Ljfrid Nilsson, Sveriges St	"	{1-4 13-16	6825	70	38.39	5530	08
9/20	342	N	"	Hjalmar Alfred Nilsson	"	alla	1344	-	7.56	1089	02
13/1024	40413	O	"	Lans Olsson	-						
				Summa			17778	10	100.00	14405	-
				u/Andersson & Nyman					✓		

And. I. E-N-O-P-Q-Z-Å + N-B-O-A-P-Ö-Z-Å						And. II. Q-R-S-T-U-R-Y-S X-T-V.						Summa kostnad		Fördelnings- tal		Fördelnings- kostnad	
Seltam. skyldiga ägarfigurer	Påsknad		Fördelnings- tal	Påsknad kostnad		Seltam. skyldiga ägarfigurer	Påsknad		Fördelnings- tal	Påsknad kostnad							
	lev.	öv.		%	lev.		öv.	lev.		öv.	%	lev.	öv.	lev.	öv.	%	lev.
11	12		13	14		15	16		17	18		19		20		21	
						alla	30	-	0.39	33	07	33	07	0.107	1	89	
						"	412	80	5.31	450	29	450	29	1.452	12	11	
974-98	1311	50	15.17	1231	80	99-136	7329	60	94.80	7996	64	9866	58	31.822	265	27	
alla	522	-	6.04	490	45							490	45	1.582	13	19	
"	233	60	2.70	219	24							219	24	0.707	5	89	
27-35	1362	20	15.76	1279	71							1279	71	4.127	34	40	
39-42	1216	-	14.07	1142	48							1632	25	5.264	43	88	
53-55	270	50	3.13	254	16							1197	69	3.863	32	20	
64-66	215	50	2.49	202	19							1453	99	4.690	39	10	
												1885	61	6.082	50	70	
												2577	05	8.312	69	29	
5-12	3128	80	36.20	2939	44							8469	52	27.317	227	72	
												1089	02	3.512	29	28	
alla	384	-	4.44	360	53							360	53	1.163	9	70	
	8644	10	100:00	8120	-		7772	40	100:00	8480	-	31005	-	100:00	833	62	
			✓						✓					✓			
Bev. den 23 okt. 1934 Lennart Holmström Statens bankbetsingenjör																	
Per Nilsson Marion Hansson																	

U T L Å T A N D E

rörande dikning inom Ingelstorp i Ingelstorps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Friherre Gustaf Cederström för Ingelstorp	7	9	1	1
Sven Nilsson	"	"	8	20 2.
			41	41 ,50
Nils Jakobsson	"	"	7	
			50	.
Henrik Persson	"	"	8	
			50	.
Nils Mauritz Nilsson	"	"	5	
			50	.
Hjalmar Alfred Nilsson	"	"	6	2
			50	34 .
Sigfrid Nilsson	"	"	4	
			31	.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, D-Ha-
^I
 -Nb, Ha-C^I, C-I-K, I-L, B-M, E-N-O-P-Q-R-S-T-U, T-V, S-X, R-Y,
^I ^I
 Q-Z-Å, Z-Ä, P-Ö, O-A^I och N-B^I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till

företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdeskilnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den

vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurerens blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	√5 hektar
B	√25 "
C	√37 "
4	√40 "
D	√51 "
5+79	54 "
7+8	58 "
7+25	60 "

i punkt 7+33

62 hektar

8+70

66 "

10+43

√ 70 "

E

√ 252 "

F

√ 254 "

76+50

256 "

Ha

10 "

26+65

8 "

Hb

2 "

I
C

2 "

I

9 "

K

4 "

L

4 "

M

7 "

91+64

10 "

36+45

181 "

N

178 "

38+80

√ 171 "

O

169 "

39+38

160 "

P

157 "

41+95

142 "

Q

138 "

43+38

114 "

44+71

√ 110 "

1 punkt 46+16

99 hektar

R	√98	"
S	48	"
T	√17	"
51+65	12	"
U	√10	"
V	3	"
X	8	"
81+40	30	"
82+78	25	"
84+26	16	"
Y	15	"
Z	21	"
71+94	8	"
72+40	6	"
A	3	"
Ä	10	"
Ö	5	"
I A	8	"
I B	5	"

På sökandenas begäran och med stöd av föreskriftorna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna.

samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget berör ej allmän väg. Brobyggnader förekomma ej.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synmännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid bland andra gjort följande jämförelser:

Dikossträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	34194	60	31005	-	0	91
I A-B-C-D-E-F-G+D-Ha-Hb+Ha-C +C-I-K+						
+I-L+B-M	17778	10	14405	-	0	81
I I E-N-O-P-Q-Z-Å+N-B +O-A +P-Ö+Z-Å	8644	10	8120	-	0	94
Q-R-S-T-U+R-Y+S-X+T-V	7772	40	8480	-	1	09
I I E-N-O-P-Q-Z-Å+N-B +O-A +P-Ö+Z-Å+Q-R-S-						
-T-U+R-Y+S-X+T-V	16416	50	16600	-	1	01
Q-Z-Å+Z-Å+Q-R-S-T-U+R-Y+S-X+T-V	9999	90	9780	-	0	98
I I E-N-O-P-Q+N-B +O-A +P-Ö+Q-R-S-T-						
-U+R-Y+S-X+T-V	14189	-	15300	-	1	08

Av denna utredning hava synmännen funnit att företaget skall indelas i tre förbereddande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F-G+D-Ha-Hb+Ha-C +C-I-K+^I
+I-L+B-M,

avd. II " " E-N-O-P-Q-Z-Å+N-B +O-A +P-Ö+Z-Å^{I I}

avd. III " " Q-R-S-T-U+R-Y+S-X+T-V.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procental samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

Sakägare, som ej är sökande, är jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 27, ej skyldig att betala högre kostnad för dikningen än som motsvarar den beräknade båtnaden å hans mark.

9:o. Företaget skall benämnas "Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag av år 1934.

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag, bestämma till femtioen /51/ kronor 28 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annar, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:4; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina

till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar,

klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären

skola ingivas i tre exemplar.

Evefarm den 23 okt. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Mårten Hansson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående *Hedrigsdal- Överfarmas delningsförelägg*
av år 1934 uti

Ingebloms socken och *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	7	3,00	2	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 49 ar	101	0,24	24	24		
		har 49,99	49,99	0,78	38	99		
		äng och odlingsmark, medelareal 3/ ar	15	0,18	2	70		
		har 4,68	4,68	0,58	2	71		
		annan mark och impediment, medelareal 36 ar	40	0,14	5	60		
		har 14,025	14,025	0,42	6	16		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad			1	50	112	90
		Överföres					119	40

1	2	3	4	5	6	7
1924		Överfört				119 40
3-5/51	7-8/51	5-7/51				
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	80	0,50	40 -	
		avvägda punkter	786	0,03	22 08	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	10	2,00	20 -	
		i annan mark		5,00		142 08
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 44 ar, ...	156	0,05	7 80	
		 har	69,755	0,10	6 93	14 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	156	0,04		6 24
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3,8	1,50	5 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	292	0,06	13 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	116	0,12	13 92	37 54
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 400				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	4,87	3,50	17 04	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0,25	2 50	
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	3	3,00	9 -	28 54
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1,34	6,00	8 04	
		2) " " över 20 "	3,53	10,00	35 30	48 34
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	120	0,03	3 60	4 60
		Överföres				410 47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				410 47
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	4.87	4,00	19 48	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			31 -	50 48
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		7 36
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	6	0,20	1 20	7 40
25/9	23/10	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	12	3,00		36 -
	17/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	3/10	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
	15/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
	15/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning. "	1/4	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarck blad			3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 1/4 ar ägofigurer st.	156	0,07	10 92	
		har 6935 0,14			9 70	
		Överföres			34 62	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			34 62	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			5 15	
		3) insättning av höjdlägestal st.	736	0,02	14 72	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	120	0,05	6 -	62 24
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	487	6-	29 22	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		31 72
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rötutlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	55	0,55		30 25
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				128 21
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annionskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				83 90
		<i>Belgning av kalkerväv</i>				5 50
		Summa kronor				145 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				557 71
		Lösen för kopior och avskrifter				128 21
		Övriga förrättningskostnader				145 90
		Summa kronor				833 62

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads och Järrestads* häradsrätt.

Öve Järn den *23 okt* 19 *34*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning-betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor *7* vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19.....

Lennart Holmström

L 2*0740

25069

1 NOV 1935



Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 juni 1935 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 5 augusti 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Jorman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Hedvigsdal-
Ewefarms dikningsföretag av år 1934",
som avser torrläggning av vatten-
skadad mark till Ingelstorp i Ingels-
torps socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och
anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande, får jag härmed där-
om avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta, där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen .

Mot syneförrättningen som avslutades den 23 okt. 1934 har
missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis
/bil.C/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad 1 dec. 1934 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastighet:

Litt.A Ingelstorp 32⁷, Gertrud Månsson.

Ägaren av nämnda fastighet betraktas av denna anledning i nedanstående utredning som "icke lånesökande."

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro alltför små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens ersättande med rördiken på sådant djup och i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollat fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker 50.01 har
äng 4.68 "
med ett förbättringsvärde av 34194.60 kr.

Lånesökandes andel utgör:

åker 49.62 har
äng 4.68 "
med ett förbättringsvärde av 34164.60 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokol-
let fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat
sammandrag -/bil.A/.

Samtliga kostnader utgör för:

Dikningen 31005.- kr.
Syneförrättningen 833.62 "
Betänkandet 162.53 "
Summa 32001.15 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen 30971.93 kr.
Syneförrättningen 832.73 "
Betänkandet 162.53 "
Summa 31967.19 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något

hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hedvigsdals dikningsföretag av år 1921".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.94.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.90 % av hela kostnaden eller 15328.55 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 16654.91 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 15320 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 16660 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lagakraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anlås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Sammandrag av kostnaderna.
- B Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C Diariebevis
- D Föreningshandling.
- E Ett häfte synehandlingar.
- F Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Dikningskostnaden			31005	-
Syreförrättningen	833	62		
Betänkandet	162	53	996	15
<u>Summa kronor</u>			32001	15

Kristianstad 1 febr. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 32001 kronor 15 öre, varav å länshandens andel 31966 kronor 91 öre, sedan därav från delaktighet i länst utskutits fastigheten Ingeleby 327.

Stockholm den 5 augusti 1935
 På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Hjalmar Jönsson.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Ingelstorps socken.	
1/2	7 ¹	B	Ingelstorp	Friherre Gustaf Cederström
1	9 ¹	C	"	" " "
7/32	31 ⁴	M	"	Sigfrid Nilsson
9/20	34 ²	N	"	Hjalmar Alfred Nilsson
6/1024	41 ⁸	E	"	Sven Nilsson
13/1024	av 41 ¹³	O	"	Hans Olsson
30/1024	41 ²⁰	D	"	Sven Nilsson
12/256	50 ²	F	"	" "
13/256	50 ³	G	"	Per Nilsson
15/256	50 ⁵	K	"	Nils Mauritz Nilsson
59/256	50 ⁶	L	"	Hjalmar Alfred Nilsson
29/512	50 ⁷	H	"	Nils Jakobsson
29/512	50 ⁸	I	"	Henrik Persson

Kristianstad i febr. 1935.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Bil. C .

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 oktober 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag av år 1934" och avseende torrläggning av marker till Ingelstorp i Ingelstorps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 januari 1935.

Ex officio;

Sven Nordlund

Bil. D .

Undertecknade delägare i Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag av år 1934 överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hedvigsdal i dec. 1934.

Gustaf Cederström, Hedvigsdals gård, pr Hedvigsdal

Hans Ohlsson, Ingelstorp n:o 41

Sven Nilsson, " " 50

Nils Jakobsson, " " 50

Hjalmar Nilsson, Hedvigsdals Nygård, pr Glemmingebro

Nils Månsson, Ingelstorp n:o 32

Sigfrid Nilsson, Evefarm, Ingelstorp

Per Nilsson, Ingelstorp 50

Henrik Persson, " 50

Nils Nilsson, " 50

Bevittnas;

Ola Landén

Erik Andersson

Valleberga

Hedvigsdal, Nygård

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/6 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emnerdson

Lyok

275
55

L 25069
2*0740
17 NOV 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 för
"Hedvigsdal - Evefarms dikningsföretag av år 1934" i Ingeltorps
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextontusensexhundrasextio
(16.660) + kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av femtontusentrehundratjugo
(15.320) ++ kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *man* förtröende-
man för företaget, *raf* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *2*
och förbind *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

+ Lånet minskat genom beslut den 1 februari 1936 till 12.300 kronor
++ Statsbidraget minskat " " " " " 11.320 kronor

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget;

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hedvigsdals Nygård den *22 aug.* 19*35*.

Hjalmar Nilsson

Att *lantbrukaren Hjalmar Nilsson a°*
Hedvigsdals Nygård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anna Hansson *Adrid Wikström*
Adress *Hedvigsdals Nygård* Adress *Hedvigsdals Nygård*

Med stöd av Kungl. brevet den *28 juni*
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *11 februari* *1936*.

Carl Eriksson

Carl Eriksson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes på bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

28/6 35

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånofond till
utförande av "Hedvigsdal-Ewefarms dikningsföretag av år 1934"
för vilka lån tillstyrkas.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Ingelstorps socken.</u>	
1/2	7 ¹	B	Ingelstorp	✓Friherre Gustaf Cederström
1	9 ¹	C	"	✓ " " "
7/32	31 ⁴	M	"	✓Sigfrid Nilsson
9/20	34 ²	N	"	✓Hjalmar Alfred Nilsson
6/1024	41 ⁸	E	"	✓Sven Nilsson
13/1024	41 ¹³	O	"	✓Hans Olsson
30/1024	41 ²⁰	D	"	✓Sven Nilsson
12/256	50 ²	F	"	✓ " "
13/256	50 ³	G	"	✓Per Nilsson
15/256	50 ⁵	K	"	✓Nils Mauritz Nilsson
59/256	50 ⁶	L	"	✓Hjalmar Alfred Nilsson
29/512	50 ⁷	H	"	✓Nils Jakobsson
29/512	50 ⁸	I	"	✓Henrik Persson

Kristianstad 2 febr. 1935.

bet. on. *Samuel L. L. L.*
Statens lantbruksingenjör

och Lantbrukaren Sigfrid Nilsson å Evedarm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Anna Hansson

Askrud Wikström

Adress Hedvigsdals Nygård

Adress Hedvigsdals Nygård

Vederhäftighetsintyg:

Att friherre Gustaf Cederström å Hedvigsdals gård och lantbrukaren Sigfrid Nilsson å Evedarm var för sig äro vederhäftiga för ovanstående av dem ingångna borgensförbindelses fullgörande; betygar

Löderup i landsfiskalskontoret den 24 augusti 1935.

L. Cederström

Lösen En krona.

Med stöd av Kungl. brevet den

..... godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.

Stockholm den 19.....

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal, erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Lantbrukaren
Hjälmar Nilsson å Hedvigsdals by-
gård

genom ett av Hjelm den 22 aug. 1935 undertecknat kontrakt
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande
"Hedvigsdal - Euefarms dikningsföretag av år 1934" i Ingelstorps
socken av

KRISTIANSTADS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 28 juni 1935 beviljat dels lån
med 16.660 kronor att utgå från statens avdikningslånefond och dels statsbidrag
utan återbetalningsskyldighet med 15.320 kronor att utgå från statens avdik-
ningsanslag, gå undertecknade en för ~~alla~~ båda och ~~alla~~ båda för en i full borgen såsom för
egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt
eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade stats-
medel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Hedvigsdals Byggnad den 22 aug. 1935

Gustaf Cederström
Hedvigsdal

Ligfrid Nilsson
Euefarm.

Att Friherre Gustav Cederström å Hedvigsdal

1936 den 1 febr.
~~-1935-den-6-dec.~~

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Hedvigsdal - Svefarmas dikningsföretag av år 1934" i Ingelstorp socken av Kristianstads län.

Lån 16.660 kronor från statens avdikningslånefond, enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1935. Lånet minskat genom beslut denna dag till 12.300 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Ingelstorp socken</u>			
Ingelstorp	1/2	7 ¹	• Friherre Gustaf Cederström
"	1	9 ¹	• Densamme
"	7/32	31 ⁴	• Sigfrid Nilsson
"	9/20	34 ²	• Hjalmar Alfred Nilsson
"	6/1024	41 ⁸	• Sven Nilsson
"	13/1024	av 41 ¹³	• Hans Olsson
"	30/1024	41 ²⁰	• Sven Nilsson
"	12/256	50 ²	• Densamme
"	13/256	50 ³	• Per Nilsson
"	15/256	50 ⁵	• Nils Mauritz Nilsson
"	59/256	50 ⁶	• Hjalmar Alfred Nilsson
"	29/512	50 ⁷	• Nils Jakobsson
"	29/512	50 ⁸	• Henrik Persson

Stockholm den 1 febr. 1936.
~~6-december-1935.~~

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Hedvigsdal-Eve-farms dikningsföretag av år 1934 enligt av företagets styrelse företedda räkenskaper.

Synekostnader	833:65
Betänkande	162:53
Vattendomstolsavgift	51:28
Arbetskostnader	20700:-
Arbetskontroll	500:-
Riksförsäkringen	153:31
Ersättning för skadad gröda	403:60
Arbetsstyrelsens direkta omkostnader	159:95
Sysslomannaarvode	198:-
Ränta å lånta medel	<u>477:24</u>

Summa kronor: 23639:56 ✓

Kristianstad den 21 jan. 1936.

Samuel Rommels

Statens lantbruksingenjör.

275
/55

Godkänt 1 febr. 1936

25070

11 NOV. 1935

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hedvigsdal - Evefarms dikningsföretag av år 1934
i Ingelstorps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 juni 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 16.660 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 15320 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Hjalmar Nilsson,
Hedvigsdals Nygård pr Glemmingebro.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande.

Kristianstad den 22 oktober 1935.

Werner Rosmård

statens lantbruksingenjör.

