

Likhet med den av Kungl. Majt
den 13/10 1936 fastställda arbets-
planen bekräftas:

Annars förbehåll

Förslag i 2 blad
till dikring inom

Höja

i Höja socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Annars förbehåll
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

med statens förbehåll


Är Kungl. Maj:ts nådiga be-
döm 13 december 1935 fastställt till
upprättelse vid arbetsplanen.

Stockholm den 10 januari 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Alfred Smith


Registernummer

Höja socken

A	Höja	7'
B	"	6'
C	"	4 ²
D	"	4 ¹⁹
E	"	4 ³
F	"	4 ⁶
G	"	4 ¹³
H	"	6 ¹⁴
I	"	4 ¹⁵
K	"	10'
L	"	11'
M	"	4 ⁵



Skala 1:4000



STN.Nr 001002

2*0749

No 767 Kristianstad 2 rit

1 FEB. 1936
K. LANTBRUKSSTYRELSEN



8129

Stockholm den 10 januari 1936
På Kungl. Hantverkarskolens vägar.
Albert Smith.



Blad 2.

Scandinavian Countries


Kongl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.





Skala 1:50.



Längd-skala = 1:4000.



Höjd-och sektions-skala = 1:100.



00

20749

2

№ 767 Киркявот 2 ртн

L _____ 2*0749

10175

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 MAJ 1935

3129

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 FEB. 1936

Ink. till Jordbruks-Dep.

d. 26 APR. 1935

*Handlingar
rörande*

Höja östra

dikringsföretag

av år 1934.

enligt vattenlagen angående dikning in-

om Höja n:o 4, 6, 7 m.m. i Höja socken

av Kristianstads län.

År 1934 den 3 september inställde sig undertecknad Statens lantbruksingenjör å Höjagården för att på grund av länstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Höja i Höja socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet infunnit sig:

Carl Paulsson, Höja 7

Albin Andersson, " 4, 6

Bernhard Andersson, " 4

Joel Jönsson, " 4

Albert Nilsson, " 4

Magnus Lindholm, " 6

Knut Lindholm, " 6

Nils Johansson, " 4

Oskar Nilsson, " 10

Ernst Johansson, " 11

Såsom kronoombud: Herr landsfiskalen E. Hammar enligt fullmakt bil.1.

Såsom gode män: Arvid Andersson, Höja, och Stefan Svensson, Skörpings, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil. 2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnanderna skulle fördelas enligt lag. Kronoombudet hade ej något att invända mot att Carl Paulsson såsom arrendator av kronoegendomen ställt sig som sökande till företaget.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar^(och värderingar) samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 14 september 1934 kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arv. Andersson

Stefan Svensson

År 1934 den 14 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Höjagården varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Carl Paulsson, Höja

Bernhard Andersson, "

Joel Jönsson, "

Oskar Nilsson, "

Ernst Johansson, "

Albin Andersson, "

Landsfiskal E. Hammar.

§ 6.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag / bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostandsfördelningslängd /bil. 5/.

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 8.

Det bestämdes att företagets styrelse skulld bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Carl Paulsson, Höja n:o 7, Knut Lindholm, Höja n:o 6 och Oskar Nilsson, Höjagården.

§ 9.

Till ordförande i styrelsen utsågs Oskar Nilsson, Höjagården per Ängelholm; och skall till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordförande.

§ 10.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil. 7/.

§ 11.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Arv. Andersson

Stefan Svensson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Höja n:o 4, 6, 7, 10 och 11 i Höja socken får jag vördsamt meddela, att företaget berör kronoegendomen Höja n:o 7, arrendator Carl Paulsson, och att sammanträde med sakägarna hålles å Höjagården måndagen den 3 september 1934 kl. 11 f.m.

Kristianstad den 21 aug. 1934

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n.

Översändes till landfiskalen i Rebbelberga distrikt, som förordnas att vid ifrågavarande förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans rätt och bästa.

Kristianstads i landskontoret den 23 augusti 1934.

Joh. Nilsson

E. Hedensjö

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker till kronobostället Höja 7¹_{m.fl.} hemman i Höja socken av Kristianstads län. Samtliga av företaget beroende torde först kunna angivas med säkerhet av förrättningsmannen.

Höja den 7 mars 1934

Carl Paulsson

Höja 7.

Oskar Nilsson

Albin Andersson

Höja n:o 10

Höja n:o 6

M. Lindholm

Bernhard Andersson

Höja n:o 6

Höja n:o 4

Ernst Johansson

Gustav Olausson

Höja n:o 11

Höja n:o 11

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest ^{laga} hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förbättring; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 4 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{3}$	71	A	<u>Höja socken.</u> Höja	Isak. Nr: Carl Paulson äker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " Summa	1 2 3 4 5 6 7
49/240	69	B	So	Martin Andersson äker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " " våg Summa	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22a 22b 23

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	10.5							900	94	50	1800	189	-	900	94	50
	15.0							1080	162	-	1800	270	-	720	108	-
	08.5							1260	107	10	1800	153	-	540	45	90
	11.5							1260	144	90	1800	207	-	540	62	40
	13.0							1260	163	80	1800	234	-	540	70	20
	06.0							1080	64	80	1800	108	-	720	43	20
	13.5							900	121	50	1800	243	-	900	121	50
	78.0								858	60		1404	-		545	40
	12.0							900	108	-	1800	216	-	900	108	-
	11.0							900	99	-	1800	198	-	900	99	-
	10.0							720	72	-	1800	180	-	1080	108	-
	14.0							720	100	80	1800	252	-	1080	151	20
	05.5							1080	59	40	1800	99	-	720	39	60
	07.5							900	67	50	1800	135	-	900	67	50
	08.5							900	76	50	1800	153	-	900	76	50
	06.5							900	58	50	1800	117	-	900	58	50
	12.5							900	112	50	1800	225	-	900	112	50
	53.5							900	481	50	1800	963	-	900	481	50
	05.5							900	49	50	1800	99	-	900	49	50
	04.0							900	36	-	1800	72	-	900	36	-
	06.5							900	58	50	1800	117	-	900	58	50
	02.5							900	22	50	1800	45	-	900	22	50
	04.5							900	40	50	1800	81	-	900	40	50
	19.0							900	171	-	1800	342	-	900	171	-
						12.0										
	183.0					12.0			1613	70		3294	-		1680	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförrens nummer
1	2	3	4	5	6
18/3072	4 ²	C	Häja	Abra Andersson åker, mylla på grusbl. lera " " " " " " <u>Inmuna</u>	24 25 26
2001.	4 ¹⁹	D	Do	Brundard Andersson åker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " mångelgrav myll. åker " <u>Inmuna</u>	27 28a 28b 29 30 31
727/6144	4 ³	E	Do	Joel Jönsson åker, mylla på grusbl. lera väg myll. <u>Inmuna</u>	32 33
23/384	4 ⁶	F	Do	Albert Nilsson åker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " <u>Inmuna</u>	34 35 36 37
381/8192	4 ¹³	G	Do	Omne åker, mylla på grusbl. lera <u>Inmuna</u>	38

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	05.5							900	49	50	1800	99	-	900	49	50
	10.0							900	90	-	1800	180	-	900	90	-
	07.5							1080	81	-	1800	135	-	720	54	-
	23.0								220	50		414	-		193	50
	22.0							1080	237	60	1800	396	-	720	158	40
	72.5							1080	783	-	1800	1305	-	720	522	-
	85.5							900	769	50	1800	1539	-	900	769	50
	24.0							1080	259	20	1800	432	-	720	172	80
						01.5										
	76.5							1080	826	20	1800	1377	-	720	550	80
	280.5					01.5			2875	50		5049	-		2173	50
	23.0							1080	248	40	1800	414	-	720	165	60
						05.5										
	23.0					05.5			248	40		414	-		165	60
	10.5							1080	113	40	1800	189	-	720	75	60
	07.0							1080	75	60	1800	126	-	720	50	40
	16.0							900	144	-	1800	288	-	900	144	-
	45.5							900	409	50	1800	819	-	900	409	50
	79.0								742	50		1422	-		679	50
	08.5							720	61	20	1800	153	-	1080	91	80
	08.5								61	20		153	-		91	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	6 ¹⁴	H	Höja	Magnus Lindholm <u>Nr: Hund Lindholm</u> åker, mylla på grusbbl. lera " " " " " " " " " " " " " " märgelgrav väg myll. Summa	39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53a 53b
635/ 1/6384	4 ¹⁵	I	St.	Viljo Johansson åker, mylla på grusbbl. lera " " " " " märgelgrav väg myll. Summa	54 55 56 57 58 59a 59b

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15.5							900	139	50	1800	279	-	900	139	50
	07.5							900	67	50	1800	135	-	900	67	50
	11.5							900	103	50	1800	207	-	900	103	50
	23.5							900	211	50	1800	423	-	900	211	50
	25.0							900	225	-	1800	450	-	900	225	-
	19.0							900	171	-	1800	342	-	900	171	-
	18.0							1080	194	40	1800	324	-	720	129	60
	30.0							900	270	-	1800	540	-	900	270	-
	35.0							900	315	-	1800	630	-	900	315	-
	14.5							900	130	50	1800	261	-	900	130	50
	19.0							900	171	-	1800	342	-	900	171	-
	31.0							900	279	-	1800	558	-	900	279	-
	13.5							900	121	50	1800	243	-	900	121	50
	13.0							1080	140	40	1800	234	-	720	93	60
						08.5										
						07.0										
	276.0					15.5			2539	80		4968	-		2428	20
	34.0							720	244	80	1800	612	-	1080	367	20
	08.0							1080	86	40	1800	144	-	720	57	60
	23.5							1080	253	80	1800	423	-	720	169	20
	51.5							900	463	50	1800	927	-	900	463	50
	04.0							720	28	80	1800	72	-	1080	43	20
						03.5										
						05.5										
	121.0					09.0			1077	30		2178	-		1100	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
5/8	10'	K	Flöja	Oskar Nilsson, Flöjagårdens åker, mylla på grusbl. lura	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				" "	70
				mägelgrav	71
				väg	72
				Summa	
1/2	11'	L	St	Ernst Johansson åker, mylla på grusbl. lura	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				" "	83
				högländ mark	84
				väg	85
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
52.0								720	344	40	1800	936	-	1080	561	60
27.5								720	198	-	1800	495	-	1080	297	-
24.0								900	216	-	1800	432	-	900	216	-
47.5								900	427	50	1800	855	-	900	427	50
34.0								900	306	-	1800	612	-	900	306	-
41.0								900	369	-	1800	738	-	900	369	-
02.0								900	18	-	1800	36	-	900	18	-
07.5								1260	94	50	1800	135	-	540	40	50
05.0								1440	72	-	1800	90	-	360	18	-
04.0								1440	57	60	1800	72	-	360	14	40
11.0								1260	138	60	1800	198	-	540	59	40
						06.0										
						04.0										
255.5						10.0			2271	60		4599	-		2327	40
24.0								1080	259	20	1800	432	-	720	172	80
15.5								1080	167	40	1800	279	-	720	111	60
14.0								1080	151	20	1800	252	-	720	100	80
15.0								1080	162	-	1800	270	-	720	108	-
31.5								900	283	50	1800	567	-	900	283	50
06.0								1260	75	60	1800	108	-	540	32	40
13.5								1260	170	10	1800	243	-	540	72	90
56.0								1440	806	40	1800	1008	-	360	201	60
27.5								1080	297	-	1800	495	-	720	198	-
76.0								1080	820	80	1800	1368	-	720	547	20
53.5								1080	577	80	1800	963	-	720	385	20
						32.0										
						04.5										
332.5						36.5			3771	-		5985	-		2214	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
619/6144	45	M	Höja	Bernhard Andersson äker, mylla m. grusbl. lera väg misp. Samma	86 87
			<u>Höja socken.</u>	<u>Samma drag.</u>	
1/3	71	A	Höja	Stath. m. Carl Paulson	✓
49/240	69	B	"	Albin Andersson	✓
18/3072	42	C	"	Omne	✓
aosl.	419	D	"	Bernhard Andersson	✓
727/6144	43	E	"	Jarl Johansson	✓
23/384	46	F	"	Abel Nilsson	✓
381/8192	413	G	"	Omne	✓
1/8	614	H	"	Magnus Lindholm	✓
				M. Ernst Lindholm	✓
635/16384	415	I	"	Nils Johansson	✓
5/8	101	K	"	Oskar Nilsson, Höjagården	✓
1/2	111	L	"	Ernst Johansson	✓
619/6144	45	M	"	Bernhard Andersson	✓
				<u>Samma</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Höja östra dikningsföretag av år 1934.</u>								
0-4+59	459	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-3+94	394	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	1m.	394	1.20	472 80	✓			
3+94-4+59	65	d:o d:o	"	65	1.30	84 50	✓	557 30	✓	
0-1	100	5" tegelrör, incl. frakt	st.	350	0.30	105 -	✓			
1-3+20	220	6" " " "	"	770	0.40	308 -	✓			
3+20-4+59	139	9" cementrör bl. 1:4	lm.	139	1.75	243 25	✓	656 25	✓	
0,1,3+20,3+94		Intagn. brunnar av betongst.	4	40.-				160 -	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						136 45	✓	
		<u>Summa</u>						1510 -	✓	
4+59-5	41	<u>Dikessträckan B-C.</u>								
4+59-5	41	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	1m.	41	0.50			20 50	✓	
4+59-5	41	12" cementrör bl. 1:4	"	41	2.50			102 50	✓	
4+59		Intagn. brunnar av betong st.	1	40.-				40 -	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						17 -		
		<u>Summa</u>						180 -	✓	
5-8+62	362	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
5-8+62	362	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		återfyllning m.m. 1m.	362	0.75			271	50	✓	
5-8+62	362	15" cementrör bl.1:4 "	362	3.50			1267	-	✓	
5,6,6+91,8+29		Intagn.brunnar av betong st. 4	40.-				160	-	✓	
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								
							171	50		
		<u>Summa</u>					1870	-	✓	
8+62-10+84	222	<u>Dikessträckan D-E.</u>								
8+62-10+84	222	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	222	0.75			166	50	✓	
8+62-10+84	222	15" cementrör bl.1:4 "	222	3.50			777	-	✓	
8+62		Intagn.brunn av betong st. 1	40.-				40	-	✓	
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								
							96	50		
		<u>Summa</u>					1080	-		
10+84-12+94	210	<u>Dikessträckan E-F.</u>								
10+84-10+89	5	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	5	5.-		25	-		✓	
10+89-12+94	205	d:o d:o "	205	0.50		102	50	127	50	✓
10+84-12+94	210	18" cementrör,bl.1:4 "	210	4.50			945	-	✓	
10+84,10+89,11+90		Intagn.brunnar av betongst.3	40.-				120	-	✓	
12+94		Dikesöga av betong "	1	50.-			50	-	✓	
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								
							127	50		
		<u>Summa</u>					1370	-	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
15-14-59 15-16-29	129	<u>Dikessträckan B-G.</u>								
15-16-29	129	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	129	1.25		161	25	✓	
15-16-29	129	10" cementrör, bl. 1:4	"	129	2.-		258	-	✓	
15-38, 16-29		Intagn. brunnar av betong st.	2	40.-			80	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						50 75		
		<u>Summa</u>					550	-	✓	
16-29-18-84	255	<u>Dikessträckan G-H.</u>								
16-29-18-84	255	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	255	1.10		280	50	✓	
16-29-18-84	255	5" tegelrör, incl. frakt st.	895	0.30			268	50	✓	
18-84		Intagn. brunn av betong	"	1	40.-		40	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						61 -	✓	
		<u>Summa</u>					650	-	✓	
45-16-29 45-50-47	547	<u>Dikessträckan G-I-K.</u>								
45-47-76	276	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	276	1.20	331	20		✓	
47-76-48-34	58	d:o d:o	"	58	1.10	63	80		✓	
48-34-50-42	208	d:o d:o	"	208	1.20	249	60		✓	
50-42-50-47	5	d:o d:o	"	5	5.-	25	-	669	60	✓
45-50-47	547	9" cementrör, bl. 1:4	"	547	1.75		957	25	✓	
46-36, 47-76, 48-34, 49-47 50-42, 50-47		Intagn. brunnar av betong st.	6	40.-			240	-	✓	
		<u>Överföres</u>					1366	85	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1866	85		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					183	15		
		<u>Summa</u>					2050	-		
55=49+47 55-55+88	88	<u>Dikessträkan I-L.</u>								
55-55+83	83	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 83	0.85	70	55	✓			
55+83-55+88	5	Schaktning genom väg för täkt ledning, rörens läggning jordens återfyllning m.m.	lm. 5	5.-	25	-	✓	95	55	
55-55+88	88	9" cementrör, bl. 1:4	88	1.75	154	-	✓			
55+83, 55+88		Intagn. brunnar av betong st. 2	2	40.-	80	-	✓			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					30	45		✓
		<u>Summa</u>					360	-		
25=5 25-28+25	325	<u>Dikessträkan C-M.</u>								
25-26+41	141	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 141	1.-	141	-	✓			
26+41-28+25	184	d:o d:o "	184	0.90	165	60	✓	306	60	✓
25-26+41	141	6" tegelrör, incl. frakt st.	495	0.40	198	-	✓			
26+41-28+25	184	4" " " "	645	0.21	135	45	✓	333	45	✓
26+41, 27+35 28+25		Intagn. brunnar av betong "	3	40.-	120	-	✓			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m., tillägges o:a 10 %					79	95		
		<u>Summa</u>					840	-		✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
30=8+62 30-30+36	36	<u>Dikessträckan D-N.</u>								
30-30+36	36	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	36	0.40			14	40	✓	
30-30+36	36	6" tegelrör, incl. frakt st.	130	0.40			52	-	✓	
30+36		Intagn. brunn av betong "	1	40.-			40	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m., tillägges oia 10 %						13 60		
		<u>Summa</u>					120	-		
35=10+84 35-36+11	111	<u>Dikessträckan E-O.</u>								
35-36+11	111	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	111	0.60			66	60	✓	
35-36+11	111	12" cementrör, bl. 1:4 "	111	2.50			277	50	✓	
36+11		Intagn. brunn av betong st.	1	40.-			40	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m., tillägges oia 10 %						35 90		
		<u>Summa</u>					420	-		
36+11-38+89	278	<u>Dikessträckan O-Q.</u>								
36+11-37+55	144	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	144	0.50		72	-		✓	
37+55-38+89	134	d:o d:o "	134	0.40		53 60		125 60	✓	
36+11-37+55	144	9" cementrör, bl. 1:4 "	144	1.75		252	-		✓	
37+55-38+89	134	6" tegelrör, incl. frakt st.	470	0.40		188	-	440 -	✓	
37+55, 38+89		Intagn. brunn av betong "	2	40.-			80	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m., tillägges oia 10 %						64 40		
		<u>Summa</u>					710	-	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
70=36+11 70-72+84	284	<u>Dikessträcken O-P.</u>								
70-71	100	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 100	1.-	100	-	✓			
71-72+50	150	d:o d:o "	150	1.30	195	-	✓			
72+50-72+84	34	d:o d:o "	34	1.75	59	50	✓	354	50	
70-72+84	284	9" cementrör, bl. l. i 4	284	1.75				497	-	✓
72+84		Intagn. brunn av betong	st. 1	40.-				40	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m., tillägges o.a								
		10 %						88	50	
		<u>Summa</u>						980	-	✓
<u>Sammandrag.</u>										
0-4+59	459	Dikessträcken A-B							1510	- ✓
4+52-5	41	" B-C							180	- ✓
5-8+62	362	" C-D							1870	- ✓
8+62-10+84	222	" D-E							1080	- ✓
10+84-12+94	210	" E-F							1370	- ✓
15=4+59 15-16+29	129	" B-G							550	- ✓
16+29-18+84	255	" G-H							650	- ✓
45=16+29 45-50+47	547	" G-I-K							2050	- ✓
55=49+47 55-55+88	88	" I-L							360	- ✓
25=5 25-28+25	323	" C-M							840	- ✓
30=8+62 30-30+36	36	" D-N							120	- ✓
35=10+84 35-36+11	111	" E-O							420	- ✓
36+11-38+89	278	" O-Q							710	- ✓
70=36+11 70-72+84	284	" O-P							980	- ✓
	3347	<u>Summa</u>							12690	- ✓
Höja den 14 sept. 1934.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

Kostnadsfördelningslängd för Gloja och del-
mingsförelag av år 1934.

Isken, by, nunnan	Registrunumma	Littua a lautan	Humuustal	Selagun	Sohandu
<u>Hoja mehen.</u>					
Hoja	7 ¹	A	1/3	Staten. Mr. bail Paulson 12	rok.
"	6 ⁹	B	49/240	Abin Anderson	"
"	4 ²	C	18/3072	Sume	"
"	4 ¹⁹	D	asot.	Bernhard Anderson	"
"	4 ³	E	727/6144	Joel Jansson	"
"	4 ⁶	F	23/384	Abus Vikson	"
"	4 ¹³	G	38/8192	Sume	"
"	6 ¹⁴	H	1/8	Magnus Lindholm. Mr. Ernst Lindholm 82	"
"	4 ¹⁵	I	635/16384	Vik Johansson	"
"	10 ¹	K	5/8	Oskar Vikson, Hojagaiden 607	"
"	11 ¹	L	1/2	Ernst Johansson	"
"	4 ⁵	M	619/6144	Bernhard Anderson	"
				<u>Summa</u>	

Modelning I Sk. E-F+E-O-P+O-Q						Modelning II Sk. C-D-E+D-N+C-M						Modelning III Sk. B-C						Model Sk.		
Sälagr. styckliga ägrare	Förbättrings- värde		Försknings- bel	Skrivnings- kostnad		Sälagr. styckliga ägrare	Förbättrings- värde		Försknings- bel	Skrivnings- kostnad		Sälagr. styckliga ägrare	Förbättrings- värde		Försknings- bel	Skrivnings- kostnad		Sälagr. styckliga ägrare	Förbättrings- värde	
	ku.	in		ku.	in		ku.	in		ku.	in		ku.	in		ku.	in		ku.	in
						22 a	40	50	0.93	36	36							alla	545	40
																		8,226	279	-
						31	550	80	12.63	493	83									
						alla	679	50	15.58	609	18									
						"	91	80	2.10	82	11									
						41-52	2221	20	50.93	1991	37	39,40	207	-	100:00	180	-			
alla	1100	70	22.63	787	52															
61 63-70	1549	80	31.86	1108	73	60,62	777	60	17.83	697	15									
alla	2214	-	45.51	1583	75															
	4864	50	100:00	3480	-		4361	40	100:00	3910	-		207	-	100:00	180	-		824	40

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Høja 4,6,7,10 och 11 i Høja
socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åkor
är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot
företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges
finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till förrättningen äro:

- ✓ Carl Paulsson för Høja 7¹
- ✓ Albin Andersson " " 4,6^{2,9}
- ✓ Bernhard Andersson för Høja 4^{19,4} 5
- ✓ Magnus Lindholm för " 6¹⁴
- ✓ Oskar Nilsson " " 10¹
- ✓ Ernst Johansson " " 11¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G-H,
G-I-K, I-L, C-M, D-N, E-O-P och O-Q.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva,

avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängderna kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattentäckning, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbudsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	9 hektar
1	12 "
3+20	22 "
3+94	24 "
B	78 "
C	91 "
6	95 "
6+91	97 "
8+29	101 "
D	109 "
E	135 "
11+90	136 "

1 punkt 15+38

50 hektar

G	48 "
H	7 "
46+36	34 "
47+76	31 "
48+34	29 "
I	28 "
K	22 "
15+38	50 "
L	4 "
26+41	11 "
27+28	7 "
M	5 "
N	9 "
P	6 "
O	18 "
37+55	5 "
Q	3 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken
skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava
synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter
pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionarit-

ningarna samt till kostnadsberäkningen.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
1	2		3		4	
Hela företaget	13733	10	12690	-	0	92.4
F-E-O-P+O-Q	4864	50	3480	-	0	71.5
F-E-O-P	3459	60	2770	-	0	80
F-E-O-Q	3159	90	2500	-	0	79.1
A-B-C-D-E-F+B-G-H+G-I-K+I-L+C-M+D-N	10418	40	10580	-	1	01.5
A-B-C-D-E+B-G-H+G-I-K+I-L+C-M+D-N	8868	60	9210	-	1	03.8
C-D-E+C-M+D-N	4361	40	3910	-	0	89.6
A-B-C-D-E+B-G-H+G-I-K+I-L	7382	70	8370	-	1	13.3
A-B-C+B-G-H+G-I-K+I-L	4507	20	5300	-	1	17.5
A-B-C	1031	40	1690	-	1	63.8
B-C+B-G-H+G-I-K+I-L	3682	80	3790	-	1	02.9
B-G-H+H-I-K+I-L	3475	80	3610	-	1	03.8
B-G-H	1194	30	1200	-	1	00.4
B-G-I-K+I-L	2639	70	2960	-	1	12.1

Av denna utredning framgår, att företaget skall för delaktigheten i företaget slutliga bestämmande uppdelas i sex förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckorna E-F+E-O-P+O-Q

" II " " C-D-E+D-N+O-M

" III " " B-C

" IV " " A-B

" V " " B-O-R

" VI " " O-I-K+I-L

Till grund för fördelningen av dikekostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procenttal av hela kostnaden vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företaget skall benämnas "Höja Östra dikningsföretag av år 1954".

Desse angelägenheter skola handhavas av en arbetstypelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetets utförande stagda synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i Åkeropado lag bestämmas till tjugo /20/ kronor 60

Öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för

delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprät-

tade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utfö-

rande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat,

som ej inverkar på terrälläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruks-

ingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, (i blandning magrast

1:4,) att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrol-

leras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till

försträng förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill

givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Höja den 14 september 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arv. Andersson

Stefan Svensson

Bil. 7.

i *Hoja* socken och *Kristnäs* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	14	0,50			7 -
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	7.5	3,00	22	50	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"		6,00			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 21 ar	st.	79	0.17	13	43	
			har	16.785	1.06	17	79	
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar	st.	12	0.05		60	
			har	0.98	0.78		76	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalar blad						59 08
		Överföres						66 08

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				66 08
14/13/19/2/3 - 2/3		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	24	0,50	12 -	
		avvägda punkter	283	0,03	8 49	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7	2,00	14 -	
		i annan mark		5,00		58 49
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	91	0,05	4 55	
			1776	0,10	1 77	6 32
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	91	0,04		3 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	23	1,50	3 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	158	0,06	9 48	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	79	0,12	9 48	26 41
		Längdprofil , § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	33	3,50	11 55	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0,25	2 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	20 05
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		daggar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	11	6,00	6 60	
		2) " " över 20 "	22	10,00	22 -	28 60
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	83	0,03	2 49	3 49
		Överföres				221 08

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				22 / 08
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.3	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			19 69	25 89
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 83
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	8	0,20	1 60	7 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
3/9, 14/9		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2/3	12,00		8 -
11/9		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
11/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
10/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
10/9		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket				
		blad			10 50	
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	91	0.07	6 37	
		har 17765 0.14			2 48	
		Överföres			19 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 35	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 21	
		3) insättning av höjdlägestal st.	283	0,02	5 66	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	83	0,05	4 15	33 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	33	6 -	19 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		22 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55		22 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				81 42
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				13 88
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				32 60
		<i>Belgioning av kallebr</i>				15 -
		Summa kronor				71 48
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				316 -
		Lösen för kopior och avskrifter				81 42
		Övriga förrättningskostnader				71 48
		Summa kronor				468 90

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lodra Åbo och Bjärs häradsrätt.

Höja den 14 nyp 1934.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

coll.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor 1-7 vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Lennart Holmström

L _____ 2*0749

DIARIE Nr 3129

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 FEB. 1936



Beskrifv.

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 13 december 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Höckholmen den 10 januari 1936
På Kungl. Landbrukssynskolans signatur:
Albert Thulin.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Höja östra
dikningsföretag av år 1934" som avser
torrläggning av vattenskadade marker till
Höja 4,6,7,10 och 11 i Höja socken av
Kristianstads län, förklarat sig vilja
söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av synförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot synförrättningen som avslutades den 14 sept. 1934 har
missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis
/bil.C/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad 1 dec. 1934 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-

tagets utförande.

Beträffande Staten tillhöriga hemmanet 1/3 mtl. 7 Höja så
skall tillstånd från domänstyrelsen anskaffas för arrendatorn Carl
Paulsson att ställa sig som sökande till lån från Statens avdik-
ningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas
dimensioner dock äro alltför små för att tillåta markernas rationella
torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och
ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och
profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möj-
liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet
fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	16.785 har
------	------------

med ett förbättringsvärde av	13733.10 kr.
------------------------------	--------------

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet

fogad kostnadsberäkning samt i sammandrag fogat till detta betänkande /bil. A/

Samtliga kostnaderna utgöra för:

Dikningen	12690.- kr.
Syneförrättningen	468.90 "
Betänkandet	<u>113.84 "</u>
Summa	<u>13272.74 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Åvarp-Skörpinge dikningsföretag av år 1920".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.97.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag borde uppgå till 48.95 % av hela kostnaden eller 6497.01 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 6775.73 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förstående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6495 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6775 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde göras anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Sammandrag av kostnaderna
- B Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- C Diariebevis
- D Föreningshandling
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i två blad.

K O S T N A D S F Ö R S L A G .

Dikesgrävningen			11098 95	21
			~~12690~~	
Synoförrättningen	468	90		
Betänkandet	113	84	582	74
			11681 69	
Summa			~~13272~~	~~74~~

Kristianstad 1 febr. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

* Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyreten med stöd av från företagställdarna erhållen uppgift angående företags kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11681 kronor 69 öre.

Stockholm den 10 januari 1936

På Kungl. Lantbrukstyreten vägnar:

Albert Smith.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Höja socken.</u>		
18	2				
~~3072~~	4	C	Höja	Albin Andersson	
~~727~~	3		"	Joel Jönsson	
~~6144~~	4	E	"	Bernhard Andersson	
619	5		"	Albert Nilsson	
~~6144~~	4	M	"	D:sse	
23	6		"	Nils Johansson	
~~584~~	4	F	"	Bernhard Andersson	
381	13		"	Albin Andersson	
~~8192~~	4	G	"	Magnus Lindholm. Arr.Knut Lindholm	
~~635~~	15		"	Staten. Arr.Carl Paulsson	
~~16384~~	4	I	"	Oskar Nilsson, Höjagården	
avsk.	19		"	Ernst Johansson	
49	4	D	"		
~~240~~	9		"		
	6	B	"		
	14		"		
1/8	6	H	"		
	1		"		
1/3	7	A	"		
	1		"		
5/8	10	K	"		
	1		"		
1/2	11	L	"		
				Kristianstad 1 febr. 1935.	
				Lennart Holmström	
				Statens lantbruksingenjör	

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 14 september 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Höja östra dikningsföretag av år 1934" och avseende torrläggning av marker till Höja 4,6,7,10 och 11 i Höja socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 22 januari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Höja östra dikningsföretag av år 1934" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Höja i dec. 1934.

Oskar Nilsson, äg. till 5/8 mtl. N:o 10 Höja

Carl Paulsson, arr." 1/3 " " 7 "

Ernst Johansson, äg. " 1/2 " " 11 "

Joel Jönsson, " " 727/6144 " 4³ "

Nils Johansson, " " 635/16384 " 4¹⁵ "

M. Lindholm, " " 1/8 " 6 "

Arr. Knut Lindholm, Höja

Albert Nilsson, äg. till 23/384 mtl.n:o 4⁶ och 381/8192, 4¹³

Albin Andersson, " " n:o 6,49/240,n:o 4,181/3072

Bernhard Andersson, " " 619/6144,n:o 4⁵ och 4¹⁹ avst.

Bevittnas:

Ester Ljungner

Henning Nilsson

Axelvold

Höja, Ängelholm

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 13/11 1925 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Bernhard Andersson

L _____ 2*0749

DIARIE Nr 3129

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 FEB. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

13 december 1935

för

"Höja Östra dikningsföretag av år 1934" i Höja socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusenniohundrasjuttio (5.970)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusensjuhundratio (5.710)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~man~~ ⁹ *Ordförande* för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{jag} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbind oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Höjagården den 31 Jan. 1936.

Oskar Nilsson

Att *lantbrukaren Oskar Nilsson a^o*
Höjagården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Ture Andersson</i>	<i>Clara Ekwall</i>
Adress <i>Höje Angelholm</i>	Adress <i>Höje Angelholm</i>

Med stöd av Kungl. brevet den 13 december
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 februari 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Kristianstads län.</u> <u>Höja socken.</u>					
18/	2				
3072	✓ 4	C	Höja	✓ Albin Andersson	
727	3				
6144	✓ 4	E	"	✓ Joel Jönsson	
619	5				
6144	✓ 4	M	"	✓ Bernhard Andersson	
23	6				
384	✓ 4	F	"	✓ Albert Nilsson	
381	13				
3192	✓ 4	G	"	Disse	
635	15				
16384	✓ 4	I	"	✓ Nils Johansson	
avst.	19				
49	✓ 4	D	"	✓ Bernhard Andersson	
240	9				
	✓ 6	B	"	✓ Albin Andersson	
	14				
1/8	✓ 6	H	"	✓ Magnus Lindholm. Arr.Knut Lindholm	
	1				
1/3	✓ 7	A	"	✓ Staten. Arr.Carl Paulsson	
	1				
5/8	✓ 10	K	"	✓ Oskar Nilsson, Höjagården	
	1				
1/2	✓ 11	L	"	✓ Ernst Johansson Johan Lovén, Karlsson	
Kristianstad 1 febr. 1935. <i>Herman M. M. M.</i> Statens lantbruksingenjör					

Kristianstad i febr. 1935.

Demetrius

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdickningslånefond till utförande av "Höja Östra dckningsföretaget av år 1931" för vilka lån tillstyrkes.																	

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdiktningsskånefond till utförande av "Höja östra dikningsföretaget" av år 1921 för vilka lån tillstyrkes.

1936 den 18 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Höja Östra dikningsföretag av år 1934" i Höja socken
av Kristianstads län.

Lån 5.970 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 13 december 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotternas
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Höja socken.</u>			
Höja	181/3072	2	
"		4	• Albin Andersson
"	727/6144	3	
"		4	• Joel Jönsson
"	619/6144	5	
"		4	• Bernhard Andersson
"	23/384	6	
"		4	• Albert Nilsson
"	381/8192	13	
"		4	• Bennarne
"	635/16384	15	
"		4	• Nils Johansson
"	avst.	19	
"		4	• Bernhard Andersson
"	49/240	9	
"		6	• Albin Andersson
"	1/8	14	
"		6	• Magnus Lindeholm
"	1/3	1	
"		7	• Staten, arr. Carl Paulsson
"	1/3	1	
"		11	<i>Johan Laitz Larsson</i>
"	5/8	10	Oskar Nilsson

Stockholm den 18 februari 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

355/35

DIARIE nr 3130
KLANSTYRELSEN
11 FEB. 1936

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Höja Östra dikningsföretag av år 1934 i Höja socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 5.970 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.710 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Oskar Nilsson,
Höjagården pr Ängelholm.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara påbörjat.

Kristianstad den 10 februari 1936.

Jonas J. Jönsson
staens lantbruksingenjör.



Godk. 7/4 1936

DIARIE Nr 5824
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MRS. 1936

B e v i s .

Öververkatälld avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Höja östra dikningsföretag av år 1934" i Höja socknen av Kristianstads län.

Planen fastställd den 13 december 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5710 kronor

Lån från Statens avdikningslånefond 5970 "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökanden.

Arbetsstyrelsen ordförande:


Lantbrukaren Oskar Nilsson

Höjagården, Ängelholm.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson .

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 27 mars 1936.



Statens lantbruksingenjör.

