Kopia
Likheten med den av Kungl. Maj:t den 4/10 35 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Förslag i 2 blad till
Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935
i Oderljunga, Rya och Vedby socknar, Kristianstads län;
Upprättat vid syneförrättning enl. vattenlagen åren 1934-1935 av
Thore Möller
Statens e. lantbruksingenjör.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 4 oktober 1935 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 oktober 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Stedtholm
Bestyrkes i tjänsten:
Thore Möller
Blad 1.
Långdskala 1:4000
100. 0. 100. 200. 300 m.
Höjd-, sektions- och broskala 1:100.
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. m.
Esborrarp Rya s:n
Vedby s:n Ishult
Esborrarp Troedstorp
Fathotma Vedby s:n
Oderljunga s:n Varshult
Rya s:n Oderljunga s:n Varshult
Ishult Fathotma
Oskar Nilsson N. J. Ornell
Fixp. I = + 6.00 m
Fixp. II = + 7.54 m.
Fixp. III = + 7.62 m.
Fixp. IV = + 8.96 m.
Högsta kända v.y.
Blev. H.v.y.
Blev. M.v.y.
0.55:1000
1.04:1000
2.35:1000
Slänlutning 1:1.25
Bottenbredd = 1.5 m
Bottenbredd = 1.2 m
Bottenbredd = 0.6 m
Bottenbredd = 0.3 m
Btr. 0.3 m. Slänt 1:1.0
Betong 1:5:7 med högst 20% sprängsten
Ägoväg
Nr 001
L 2*0750 1
Nr 753 Kristianstad 2 st.

Kopia

Likheten med det av Kungl. Majt
den 4/10 1935 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Bernard Thörnström

Tillhör förslag till Istutt-Varshults torrläggningsföretag år 1935

Thore Mellin
Statens v. Lantbruksingenjör

Bestyrkes å tjänsten
Thore Mellin
Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 4 oktober 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 21 oktober 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Bedholm

Blad 2

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv

Skala 1:100

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 m.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv

ARK.Nr 002

L 2*0750 2

Nr 753 Kristianstad 2 pict

L_____2★0750

DIARIE N:r 26909
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1935

Handlingar

till

ISHULT-VARSHULTS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG

ÅR 1935

Oderljunga, Rya och Vedby socknar

Kristianstads län.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 4 oktober 1935 fastställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 oktober 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fridholm

Betänkande


till

Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935

Oderljunga, Rya och Vedby socknar

Kristianstads län

Översiktskarta.



Skala 1:looooo

B e t ä n k a n d e

avgivet i och för sökande av statsunderstöd till Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935 uti Oderljunga,Rya och Vedby socknar av Kristianstads län.

Företagets läge,beskaffenhet m.m.

De marker,om vilkas bättre torrläggning fråga är,äro belägna omkr. 5 km nordväst om Oderljunga kyrka och angivas å bifogade översiktskarta till sitt ungefärliga läge med röd färgläggning. Till följd av avloppens allt för små dimensioner äro markerna i hög grad besvärade av ofta inträffande synnerligen häftiga översvämningar. Företaget avser att utvidga avloppen till sådana dimensioner,att översvämningarna borttagas och möjlighet vinnes till rationell torrläggning medelst täckdikning av berörda jordområden.

Föregående rättslig utredning.

På framställning av en markägare,med vilken under förrättningen ett flertal personer gjort gemensam sak,har undertecknad förordnats att handlägga syneförrättning för ifrågavarande markers torrläggning. Denna förrättning avslutades den 9 sistlidna april och har vunnit laga kraft, varom bevis bifogas. Av synehandlingarna,som i avskrift åtfölja detta betänkande,framgår,hur kostnaderna för företaget skola fördelas m.m.

Hydrografiska förhållanden.

För de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden,lutningsförhållanden,vattenmängder m.m. och däraf föranledda dikesdimensioner samt för

förslagets tekniska detaljer i övrigt redogöres i synehandlingarna. På översiktskartan har totala nederbördsområdet inneslutits av en heldragen blå linje.

Företagets omfattning,båtnad,kostnad.

Genom de föreslagna arbetenas utförande torrlägges en areal av 35,240 hektar,varav 29,145 hektar åker och 6,095 hektar äng och odlingsmark. Vid syneförrättningen har båtnaden uppskattats till 12477:25 kr och kostnaden för arbetenas utförande till 11050:- kr,inberäknat broar, ~~och ersättningar~~. Härtill komma kostnaderna för syneförrättningen och detta betänkande m.m,sammanlagt 868:86 kr,varför totalkostnaden uppgår till 11908:86 kr. Kostnaden uppgår således till 95 % av båtnaden.

Arbetstid.

I utlåtandet har tiden för arbetenas fullbordande bestämts till den 1 september 1937.

Bidrags- och lånebelopp.

Förutom bidrag utan återbetalningsskyldighet ur statens avdikningsanslag,som genom styrelsens ordförande sökes av alla delägare,sökes lån ur statens avdikningslånefond av flertalet intressenter,representerande 99,23 % av företaget. Enligt de grunder,som för närvarande gälla för erhållande av statsunderstöd till torrläggningsföretag,torde,då kostnaden uppgår till 95 % av båtnaden,statsbidrag kunna erhållas till ett belopp motsvarande 48,25 % av kostnaden eller med i avrundat tal 5750:- kr. Dessutom torde statslån kunna erhållas av de delägare,som ansökt härom,till ett belopp motsvarande återstående del av lånesökandenas andel i kostna-

den sedan bidraget frånräknats eller med i likaledes avrundat tal 6120:- kr

Tillstyrkan av statsunderstöd.

På grund av vad sålunda blivit utrett och då företaget synes vara väl värt att komma till utförande får jag tillstyrka bifall till intressenternas anhållan om statsunderstöd.

Bilagor m.m.

Till detta betänkande äro fogade:

1/ Översiktskarta.

2/ Kostnadssammandrag.

3/ Föreningsskrivelse.

4/ Förteckning å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdikningslån sökes.

5/ Lagakraftbevis.

6/ Räkningar /2 st./.

7/ Avskrift av synehandlingarna.

8/ Kopia av plan-, profil- m.fl. ritningar.

Vänersborg i juli 1935.

Thore Möller

K o s t n a d s s a m m a n d r a g .

Torrläggningsarbetet, inkl. broar och ~~omläggningar~~	11050:- kr.
Domstolsavgift	18:72 "
Syneförrättningen	703:68 "
Betänkandet m.m.	136:46 "
Summa	11908:86 kr.

Vänersborg i juli 1935.

Thore Möller

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 11908 kronor 86 öre, varav å lämnöhandenas andel 11817 kronor 16 öre.

Stockholm den 21 oktober 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i "Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935" inom Oderljunga,Rya och Vedby socknar, Kristianstads län förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull arbetsstyrelsens ordförande i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande,

att därest dylikt lån beviljas,för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar,

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Warshult den 19-6 1935.

Oskar Gunnarsson	Warshult
Levin Nilsson	Troedstorp
Carl H. Nilsson	Wälarebygget
Sigfrid Johansson	Warshult
Josef Berg	Varshult
Charles Nilsson	Varshult
Bror Andersson	Esborrarp

Bevitnas

Wiktor Nilsson
Warshult

Sigfrid Lindblad
Varshult

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.



Vedby socken.

Ishult	1 5/12	mtl	äg.	Carl Hilding Nilsson
Falholma /Vällarebygget/	1 4/12	"	"	D:sme

Oderljunga socken.

Varshult	11 av 7	"	"	Charlse Nilsson
	12 " 7 1/54	"	"	
	13 " 7			
"	15 7 11/84	"	"	Josef Berg
"	25 7 15/112	"	"	Sigfrid Johansson
"	26 7 2/165	"	"	Josef Berg
"	27 7 6/55	"	"	Oskar Gunnarsson

Rya socken.

Troëdstorp	8 1 1/27	"	"	Levin Nilsson
"	4 2 1/32	"	"	D:sme
Esborrarp	13 1 1/16	"	"	Bror Andersson
"	14 1 1/16	"	"	D:sme
"	9 2 1/32	"	"	Carl Hilding Nilsson i Falholma

Vänersborg i juli 1935.

Thore Möller.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 april 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935" och avseende torrläggning av marker tillhörande Ishult, Falholma, Varshult, Troedstorp och Esborrarp uti Vedby, Oderljunga och Rya socknar av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 juni 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 7 , likhet med originalet bestyrkes

i tjänsten:

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 4/10 19.35 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Synehandlingar

till

ISHULT-VARSHULTS TORRLÄGGNINGSFÖRETAG ÅR 1935

Oderljunga, Rya och Vedby socknar

Kristianstads län.

Protokoll,fört vid synoförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark under Varshult, Troedstorp m. fl. i Vedby, Rya och Oderljunga socknar av Kristianstads län.

Lördagen den 3 november 1934 kl. 10 fm inställde sig undertecknad förrättningsman hos hemmansägaren Oskar Gunnarsson i Varshult för att i anledning av länsstyrelsens här nedan intagna förordnande påbörja förrättningens handläggning. Genom kungörelse / Bil.B 1-3 ./i resp. sockenkyrkor,vilken även införts i tidningen Skånes Annonsblad,samt genom särskilda underrättelser enligt förteckning / Bil.C / hade vederbörande sakägare kallats till dagens sammanträde:

Närvarande:

Gode män:

Hemmansägaren Brodde Broddesson, Oderljunga

" Arvid Paulsson, Skingeröd

Sökande till förrättningen:

Oskar Gunnarsson, ägare till 18/165 mtl. Varshult

Övriga sakägare:

Algot Nilsson, ägare till 1/48 mtl. Varshult

Charles Nilsson, " " 1/54 " "

Josef Berg, " " 2/165 + 11/84 mtl. "

Sigfrid Johansson, " " 15/112 " "

Johan Plahn, " " avs från "

Bror Andersson,	ägare till	2/16	mtl.	Esborrarp
Otto Bildt,	" "	9/896	"	"
Carl Hilding Nilsson,	" "	1/32	"	"
		1/12	"	Falholma och
		1/12	"	Ishult

§ 1.

Ansökningen till förrättningen och länsstyrelsens i anledning härav utfärdade förordnande upplästes och bilades handlingarna / Bil.A 1 - A 3 /. Sökanden förklarade,att han avsett att begära syneförrättning enligt vattenlagen.

§ 2.

Mot synemännen anfördes intet jäv. Själva visste de ej om något jävsförhållande till sakägarna.

§ 3.

Förrättningsmannen framvisade plankarta över torrläggningsområdet och profilritningar över de undersökta avloppen. I samband härmed genomgicks hävden och godkändes.

§ 4.

Ett flertal markägare förklarade sig önska göra gemensam sak med sökanden. Särskild föreningsskrivelse / Bil.D./ blev härom uppsatt och undertecknad samt vitsordad genom synemännens påskrift.

§ 5.

Sökanden och de,som förenat sig med honom,yrkade,att huvudavlop-

pet, sträckan 0 - 28+25 m, och sidodiket till Esborrarp, sträckan 40 - 43+82 m, skulle uppgrävas till sådana dimensioner, att deras marker erhölle möjlighet till ändamålsenlig torrläggning samt att varje ägare av mark, som vunne båtnad genom företaget, skulle åläggas deltaga i kostnaderna efter av synemännen uppskattad båtnad.

§ 6.

Kostnaden för eventuellt erforderlig ombyggnad eller förstärkning av byvägsbron vid 2+36 m ansågs böra bestridas av företaget. Ägovägsbroarna vid 9+92 m och 40+66 m ansågos likaledes böra ombyggas på företagets bekostnad.

§ 7.

Samtliga närvarande sakägare förklarade sig kostnadsfritt lämna erforderlig mark till såväl huvudavlopp som sidodike och tåla intrång genom upplägging av schaktningsmassor utan anspråk på ersättning.

§ 8.

Tillkännagavs att synemännen nu skulle besiktiga marker och avlopp samt företaga båtnadsuppskattning varefter nytt sammanträde skulle hållas på samma ställe som dagens å tid som komme att i laga ordning kungöras.

§ 9.

Som intet vidare var att anteckna, avslutades sammanträdet.

Varshult den 3 november 1934.

Thore Möller.

Br. Broddesson. Arv. Paulsson.

Tisdagen den 9 april 1935 kl. 11 fm inställde sig åter ovan angivna synemän hos hemmansägaren Oskar Gunnarsson i Varshult för att fortsätta förrättningens handläggning. Tid och plats för sammanträdet hade kungjorts i resp. sockenkyrkor den 24 sistlidna mars samt i tidningen Skånes Annonsblad den 26 samma månad / Bil.B 4-6 / i anledning varav följande sakägare kommit tillstädes:

Oskar Gunnarsson,	Varshult
Charles Nilsson,	"
Josef Berg,	"
Sigfrid Johansson,	"
Johan Plahn	"
Levin Nilsson	Troedstorp
Carl Hilding Nilsson,	Vällarebygget
Bror Andersson,	Esborrarp

§ 10.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 11.

Anmäldes att Carl Hjalmar Nilssons fastighet Falholmsbygget 1 3 numera övergått till N.J. Ornell.

§ 12.

Förrättningsmannen redogjorde för det upprättade förslaget till torrläggning av i företaget ingående marker,den beräknade båtnaden,kostnadernas fördelning m.m.

§ 13.

Synemännen avgåvo utlåtande / Bil.H./,vilket genom uppläsning delgavs de närvarande.

§ 14.

Sedan de närvarande förklarat sig beredda att omedelbart företaga styrelseval utsågos till styrelseledamöter:

Hemmansägaren Oskar Gunnarsson, Varshult, Örkelljunga, ordf.

" Sigfrid Johansson, " "

" Levin Nilsson, Troedstorp, Eket

§ 15.

Synemännen avlämnade sina räkningar varvid antecknades att till godemännen skulle utgivas ersättning med vardera tjugotre /23:-/ kronor samt att förrättningsmannen debiterat dagarvode för följande antal dagar och förrättningsåtgärder:

Längdmätning,avvägning o.dyl.	4½ dagar
Sammanträden och markvärdering	2 "
Utredning på lantmäterikontoret	½ "
Summa	7 dagar

§ 16.

Tillkännagavs att avskrifter och kopior av handlingar och ritningar komma att senast inom trettio dagar tillställas styrelsens ordförande.

§ 17.

Förrättningen förklarades avslutad.

§ 18.

Som intet vidare förekom upplästes protokollet och sammanträdet avslutades.

Varshult den 9 april 1935.

Thore Möller.

Br. Broddesson. Arv. Paulsson.

1
Bil.A .

No. 57/15 inl. till Länsstyrelsen. Hkdm. i Kristianstads län den 1/6 1932

Till

Länsstyrelsen i Kristianstads Län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om behörig förrättningsman för undersökning av vattensjuk mark å Ishult Vällarebygget, Esporarp, Troedstorp, Warshult,byar, i Wedby, Rya o Oderljunga socknar. Norra Åsbo Härad.

Warshult den.....

Oskar Gunnarsson.

Warshult Örkeljunga

2
Bil.A .

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest lag hinder ej möter,verkställa den uti bilagda an-

sökan påkallade förrättning;skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 2 juni 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer. C. Rick.Lundberg.

Avskrift. 3 Bil.A .

Utdrag av protokoll,hållet å landskansliet i Kristianstad den 6 september 1934.

N:o 1254. Sedan länsstyrelsen genom särskilda beslut.....den 2 juni 1932.....förordnat lantbruksingenjören Lennart Holmström att jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen verkställa syneförrättningar enligt nämnda lag.....å vattensjuk mark å Ishults,Vällarebyggets, Esborrarps,Troedstorps och Varshults byar i Vedby,Rya och Oderljunga socknar efter ansökan av Oskar Gunnarsson i Varshult.....,så hade nämnde Holmström i en hit ingiven ansökan anhållit,att länsstyrelsen måtte förordna annan förrättningsman för verkställande av ovannämnda förrättningar.

Uti ärendet hade Kungl. Lantbruksstyrelsen varit hörd och avgivit yttrande.

Å handlingarna tecknades denna

RESOLUTION.

Med återkallande av ovannämnda för statens lantbruksingenjör

Lennart Holmström utfärdade förordnande förordnar länsstyrelsen jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen extra lantbruksingenjören J. Th. Möller i Vänersborg att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder icke möter, verkställa ovannämnda förrättningar.

År och dag som ovan.

In fidem:

Gösta Ek.

Bestyrkes i tjänsten:

Thore Möller.

Bil.B 1-3.

Kungörelse.

Syneförrättningar jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning handläggas vid sammanträden å följande tider och platser i Kristianstads län då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vedby, Rya och Oderljunga socknar.

Lördagen den 3 november 1934 kl. 10 fm hos hemmansägaren Oskar Gunnarsson i Varshult. Företaget väntas komma att beröra marker under Varshult, Troedstorp, Esborrarp, Falholma / Vällarebygget / och Ishult.

"=

Vänersborg den 12 ok-

tober 1934.

Thore Möller,

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Vedby kyrka sönd. den 21 okt. 1934 betygar

Erik Wirsiö
v.komm.

Uppläst i Oderljunga kyrka d. 21/10 1934, intygar

G. Persson.

Ovanstående kungörelse uppläst i Rya församlings kyrka söndagen den 21/10 1934 av kyrkoherden Harald Bergentz,betygar:

Stig Rydeman
v.pastor, komminister.

Införd i Skånes Annonsblad den 19 oktober 1934, betygar

Thore Möller.

4
Bil.B.

K u n g ö r e l s e .

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning handlägges ånyo vid sammanträde hos hemmansägaren Oskar Gunnarsson i Varshult tisdagen den 9 april 1935 kl. 11 fm. Företaget berör marker under Ishult, Falholma /Vällarebygget/, Varshult, Troedstorp och Esborrarp uti Vedby, Oderljunga och Rya socknar av Kristianstads län.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 18 mars 1935.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst från predikstolen i Vedby kyrka söndagen d. 24 mars 1935, betygar

Folke Lunnemark

Komminister.

5-6
Bil.B .

Kungörelse.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning handlägges ånyo vid sammanträde hos hemmansägaren Oskar Gunnarsson i Varshult tisdagen den 9 april 1935 kl. 11 fm. Företaget berör mörker under Ishult, Falholma /Vällarebygget/, Varshult, Troedstorp och Esborrarp uti Vedby, Oderljunga och Rya socknar av Kristianstads län.

Vid sammanträdet förekommer bl.a. styrelseval.

Vänersborg den 18 mars 1935.

Thore Möller.

Statens e. lantbruksingenjör.

Uppläst i Oderljunga kyrka den 24 o 25 Mars 1935, intygar

G. Persson.

Kyrkoherde.

Ovanstående kungörelse har upplästs i Rya kyrka söndagen den 24/3 1935,

betygar:

Stig Rydeman.

p.l.

Införd i Skånes Annonsblad den 26 mars 1935, betygar:

Thore Möller.

Bil.C.

F ö r t e c k n i n g

över kungörelser,kallelser och underrättelser angående sammanträden vid syneförrättning enl. vattenlagen rörande torrläggning av mark genom dikning inom Vedby, Rya och Oderljunga socknar, Kristianstads län, avlämnade å posten nedanskrivna dagar:

Den 12 oktober 1934 angående sammanträde i Varshult den 3 november 1934.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vedby s:n		Klippan.
" " " " Rya s:n		Eket.
" " " " Oderljunga s:n		Perstorp.
" " tidningen Skånes Annonsblad,		Hälsingborg.
Kallelse till skiftesgodemannen Brodde Broddesson,	Oderljunga,	Perstorp.
" " " Arvid Paulsson,Skingeröd,	"	"
Underrättelse till Oskar Gunnarsson,	Varshult,	Örkelljunga.
" " Algot Nilsson,	"	"
" " Charles Nilsson,	"	"
" " Josef Berg,	"	"

Underrättelse till Sigfrid Johansson, Varshult, Örkelljunga.
" " Johan Plahn, " "
" " Levin Nilsson, Troedstorp, Eket.
" " Bror Andersson, Esborrarp, "
" " Otto Bildt, " "
" " Carl Hilding Nilsson, Vällarebygget, "
" " Carl Hjalmar Nilsson, Falholmsbygget, "
" " Gunnar Karlsson, Ishult, "
" " Oskar Nilsson, " "

Den 18 mars 1935 angående sammanträde i Varshult den 9 nästa april.

Kungörelse till pastorsämbetet i Vedby, Klippan.
" " " " Oderljunga, Perstorp.
" " " " Rya, Eket.
" " tidningen Skånes Annonsblad, Hälsingborg.

Kallelse till skiftesgodemannen Brodde Broddesson, Oderljunga, Perstorp.
" " " Arvid Paulsson, Skingeröd, "

I tjänsten:

Thore Möller.

Bil.D.

F ö r e n i n g .

Undertecknade delägare i det företag, som avser uppgrävning av Varshults-Ishultsån för torrläggning av marker under Varshult, Troedstorp m.fl. i Vedby, Rya och Oderljunga socknar, Kristianstads län, göra härmed gemensam

sak med sökanden och påyrka företagets utförande till sådan omfattning, att våra marker erhålla möjlighet till ändamålsenlig torrläggning.

Varshult den 3 november 1934.

Carl H. Nilsson	Bror Andersson
Wälarbygget	Esborrarp
Sigfrid Johansson	Johan Plahn
Warshult	Warshult
J. Berg	
Varshult	

Bevittnas:

Thore Möller. Br. Broddesson. Arv. Paulsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Fastbeskrivning
och
värderingsgrund

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Tedby socken					
Tekniks	15	Cb	1/12		Carl Fridtiof Nilsson
				1	äng, förbättras ej
				2	åker, " "
				3	" " "
				4	" sandbl. mylla på sand
				5	avloppo
				6	åker, sandbl. mylla på sand
				7	" " " " "
				8	" " " " "
				9	" " " " "
				10	äng, sandbl. dyjord
				11	" " "
				12	backe
				13	äng, sandbl. dyjord
				14	hyskind mark
				15	åker, sandbl. mylla på sand
				16	" " " " "
				17	" " " " "
				18	dikesren
				19	åker, sandbl. mylla på sand
				20	" " " " "
				21	dikesvall
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						13.5		—			—			—		
						13.0		—			—			—		
						32.5		—			—			—		
22.	0							400	88	—	800	176	—	400	88	—
						36		—			—			—		
	08							100	8	—	500 200	16	—	100	8	—
	49							250	122	50	500 400	196	—	150	73	50
	18							300	54	—	600 500	90	—	200	36	—
	265							300	79	50	800 500	132	50	.	53	—
			05.5					100	5	50	200	11	—	100	5	50
			26					150	39	—	.	52	—	50	13	—
						12.5		—			—			—		
			03.5					150	5	25	200	7	—	50	1	75
						07		—			—			—		
	11.5							350	40	25	400	46	—	50	5	75
1	46.5							700	1025	50	1000	1465	—	300	439	50
	03.5							550	19	25	.	35	—	450	15	75
						04.5		—			—			—		
	11.5							450	51	75	900	103	50	450	51	75
	42							500	210	—	1000	420	—	500	210	—
						07		—			—			—		
3	38.5		35.0			1	26.0		1748	50		2750	—		1001	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Falkhelma	14	Bb	1/12		Carl Hilding Nilsson
"Fällanbygget"				22	åker, rudbl. myllajord
				23	" " " "
				24	" " " "
				25	äng, rudbl. dyjord
				26	avloppa
				27	åker, rudbl. myllajord
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	äng, rudbl. dyjord
				31	åker, rudbl. myllajord
				32	" " " "
				33	äng, rudbl. dyjord
				34	" " "
				35	backe
				36	åker, rudbl. myllajord
				37	" " " "
				38	" " " "
					Summa
Odenslunga s:n					
Vanstad	38		aws.		Johan Olsson
				39	åker, rudbl. myllajord
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
64	0							550	352	–	1000	640	–	450	288	–
05								550	27	50	800	40	–	250	12	50
15								500	75	–	700	105	–	200	30	–
27	5							650	178	75	700	192	50	50	13	75
						80	0	–			–			–		
41								600	246	–	1000	410	–	400	164	–
36	5							400	146	–	"	365	–	600	219	–
60	5							"	242	–	"	605	–	"	363	–
			13					180	23	40	200	26	–	20	2	60
160	5							700	1123	50	1000	1605	–	300	481	50
23								350	80	50	600	138	–	250	57	50
		135	0					250	337	50	400	540	–	150	202	50
		16	5					"	41	25	"	66	–	"	24	75
						06	5	–			–			–		
12	5							300	37	50	600	75	–	300	37	50
18								450	81	–	1000	180	–	550	99	–
107	5							"	483	75	800	860	–	350	376	25
571	0	164	5			86	5		3475	65		5847	50		2371	85
32	5							600	195	–	800	260	–	200	65	–
32	5								195	–		260	–		65	–

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				40	torrmala, förbättras ej
				41	bonbay . .
				42	omsbrand . .
					Summa
Torsmalb	7 25	bc	15/112		Sigfrid Johansson
				43	äker, ondbl. mycket på sand
				44	. . . . .
				45	. . . . .
				46	. . . . .
				47	äng, ondbl. dyjord
				48	. . .
				49	omsbrand
				50	äng, dyjord
				51	. .
				52	odlingsjo
					Summa
-o-	7 27	Bbcb	6/55		Oskar Gunnarsson
				53	äker, ondbl. mycket på sand
				54	. . . . .
				55	. . . . .
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
32	5								195	—		260	—		65	—
						23	0	—			—			—		
						02	5	—			—			—		
						03	5	—			—			—		
32	5					09	0		195	—		260	—		65	—
60								450	270	—	800	480	—	350	210	—
37	5							.	168	75	.	300	—	.	131	25
36								.	162	—	.	288	—	.	126	—
45	5							250	113	75	.	364	—	550	250	25
		04	5					110	4	95	200	3 9	—	90	4	05
		26						50	13	—	.	52	—	150	39	—
						48		—			—			—		
		05	5					100	5	50	200	11	—	100	5	50
		15	0					.	15	—	.	30	—	.	15	—
						29		—			—			—		
179	0	51	0			77			752	95		1534	—		781	05
12	0							300	36	—	1000	120	—	700	84	—
31	5							500	157	50	.	315	—	500	157	50
07	5							500	37	50	800	60	—	300	22	50
51	0								231	—		495	—		264	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				56	äng, odeng
				57	backe
				58	äng, ommulbw, skogbevuxet
				59	" , förbättrad "
				60	åker, mudbl. myrlla på mulf
				61	" " " " "
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				64	backe
				65	"
				66	äng, dyjord
				67	" "
				68	" "
				69	åker, mudbl. myrlla på mulf
				70	avlopp
					Summa
Vassmulk	ao 7 11 ao 7 12 ao 7 13		1/54		Charles Nilsson
				71	åker, mudbl. myrlla på mulf
				72	" " " " "
				73	avlopp
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
51.	0								231	—		495	—		264	—
		08.	5					150	12	75	200	17	—	50	4	25
						49.	5	—			—			—		
		42						180	75	60	200	84	—	80	8	40
						18.	5	—			—			—		
39.	5							550	217	25	800	316	—	250	98	75
71.	5							600	429	—	1000	715	—	400	286	—
69								"	414	—	"	690	—	"	276	—
15.	5							650	100	75	800	124	—	850	23	25
						13		—			—			—		
						07		—			—			—		
		08.	5					300	25	50	500	42	50	200	17	—
		05						350	17	50	400	20	—	50	2	50
		20						450	90	—	500	100	—	"	10	—
62.	5							600	375	—	1000	625	—	400	250	—
						31		—			—			—		
309.	0	84.	0			1	19		1988	35		3228	50		1240	15
15.	5							650	100	75	1000	155	—	350	54	25
11.	5							"	74	75	"	115	—	"	40	25
						07.	5	—			—			—		
27.	0					07.	5		175	50		270	—		95	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				74	åker, rundbl. mycket god mark
				75	" " " " "
				76	äng, rundbl. dyjord
				77	kypröj
					Summa
Vanshult	75	Ad	1/48		ekägd af Nilsson
				78	äng, rundbl. dyjord
				79	" " "
				80	gamla ägnaren
					Summa
-"-	76	Bbca	2/165		Josef Berg
				81	åker, rundbl. mycket god mark
				82	" " " " "
				83	" " " " "
				84	" " " " "
				85	" " " " "
				86	" " " " "
				87	" " " " "
				88	" " " " "
				89	" " " " "
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27.	0					07	5		175	50		270	—		95	50
08								800	64	—	1000	80	—	200	16	—
16	5							600	99	—	.	165	—	400	66	—
01.	5							150	2	25	200	3	—	50	—	75
						03		—			—			—		
53.	0					10.	5		340	75		518	—		177	25
26	5							750	198	75	800	212	—	50	13	25
21.	0							.	157	50	.	168	—	.	10	50
						04		—			—			—		
47.	5					04			356	25		380	—		23	75
09.	0							500	45	—	800	72	—	300	27	—
04.	0							400	16	—	500	20	—	100	4	—
05.	5							.	22	—	.	27	50	.	5	50
17.	5							.	70	—	1000	175	—	600	105	—
02.	5							500	12	50	800	20	—	300	7	50
08.	0							.	40	—	.	64	—	.	24	—
22.	0							400	88	—	1000	220	—	600	132	—
15.	5							550	85	25	.	155	—	450	69	75
05.	0							450	22	50	700	35	—	250	12	50
89.	0								401	25		788	50		387	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				90	Äng, ondbl. dyjord
					Summa
Vassbuld	7 15	B	11/84		Josef Berg
				91	åker, ondbl. mylla på mull
				92	" " " " "
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	" " " " "
				97	" " " " "
				98	Äng, dyjord
				99	" "
					Summa
Byn socken					
Fredstorp	24	C	1/32		Lovisa Nilsson
				100	Äng, dyjord
				101	åker, ondbl. mylla på mull
				102	" " " " "
				103	" " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
89.									401	25		788	50		387	25
		02.						250	5	—	300	6	—	50	1	—
89.		02.							406	25		794	50		388	25
05.	5							450	24	75	700	38	50	250	13	75
25.	5							800	204	—	1000	255	—	200	51	—
22								350	77	—	"	220	—	650	143	—
19.	5							700	136	50	"	195	—	300	58	50
60								300	180	—	"	600	—	700	420	—
07								350	24	50	600	42	—	250	17	50
12.	5							"	43	75	800	100	—	450	56	25
		15.	5					550	85	25	"	124	—	250	38	75
		02.	5					500	12	50	600	15	—	100	2	50
152.		18.	0						788	25		1589	50		801	25
		11.	0					250	27	50	300	33	—	50	5	50
134.	0							350	469	—	1000	1340	—	650	871	—
04.	5							950	42	75	"	45	—	50	2	25
49								150	73	50	1000 / 850	416	50	700	343	—
187.	5	11.	0						612	75		1834	50		1221	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Troedstorp	18	Ab	1/27		Trovin Nilsson.
				104	åker, sandbl. mylle på sand
				105	" " " " "
				106	" " " " "
				107	" " " " "
				108	" " " " "
				109	äng, dyjord
				110	" "
				111	" "
					Summa
Esborstorp	113	Ba	1/16		Bror Andersson
				112	äng, dyjord
				113	" , skogbevuxet
				114	" , dyjord
				115	åker, sandbl. mylle på sand
				116	" " " " "
				117	" " " " "
				118	" " " " "
				119	" " " " "
				120	" " " " "
				121	" " " " "
				122	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
57	5							150	86	25	1000/850	488	75	700	402	50
54	5							300	163	50	1000	545	—	"	381	50
121	5							400	486	—	"	1215	—	600	729	—
20	0							350	70	—	"	200	—	650	130	—
15	5							450	69	75	"	155	—	550	85	25
		11	0					380	38	50	500	55	—	150	16	—
		08	5					300	25	50	400	34	—	100	8	50
		01						150	1	50	200	2	—	50	—	50
269	0	20	5						941	—		2694	75		1753	75
		11	5					200	23	—	400	46	—	200	23	—
		20						150	30	—	200	40	—	50	10	—
		31	5					350	110	25	400	126	—	50	15	75
14	5							950	137	75	1000	145	—	"	7	25
19	5							"	185	25	"	195	—	"	9	75
13	5							"	128	25	"	135	—	"	6	75
09	0							"	85	50	"	90	—	"	4	50
11	0							"	104	50	"	110	—	"	5	50
04								"	38	—	"	40	—	"	2	—
07	5							"	71	25	"	75	—	"	3	75
05	5							"	52	25	"	55	—	"	2	75
84	5	63	0						966	—		1047	—		91	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				123	åker, ruddl. mylla jämn
				124	" " " " "
				125	" " " " "
				126	" " " " "
				127	" " " " "
				128	" " " " "
				129	backe
				130	"
					Summa
Asbomyra	114	56	1/16		Bror Andersson
				131	åker, ruddl. mylla jämn
				132	" " " " "
				133	" " " " "
				134	" " " " "
				135	" " " " "
				136	" " " " "
				137	" " " " "
				138	" " " " "
				139	" " " " "
				140	" " " " "
				141	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	84.5	63.0							966	—		1047	—		91	—
	06.5							950	61	75	1000	65	—	50	3	25
	07							"	66	50	"	70	—	"	3	50
	07.5							"	71	25	"	75	—	"	3	75
	07							"	66	50	"	70	—	"	3	50
	07.5							"	71	25	"	75	—	"	3	75
	15.5							"	147	25	"	155	—	"	7	75
						14.5		—			—			—		
						04.0		—			—			—		
1	35.5	63.0				18.5			1450	50		1567	—		116	50
	06.5							950	61	75	1000	65	—	50	3	25
	54.5							700	395	50	"	565	—	300	169	50
	02							900	18	—	"	20	—	100	2	—
	02							"	18	—	"	20	—	"	2	—
	02							"	18	—	"	20	—	"	2	—
	02.5							"	22	50	"	25	—	"	2	50
	03							"	27	—	"	30	—	"	3	—
	02.5							"	22	50	"	25	—	"	2	50
	07							700	49	—	"	70	—	300	21	—
	03							650	19	50	"	30	—	350	10	50
	04.0							500	20	—	"	40	—	500	20	—
	91.0								671	75		910	—		238	25

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				142	åker, mulbb. myrlig jordmon
				143	
				144	
				145	
				146	backe
				147	äng, dyhava (f. d. torvdy)
				148	" "
					Summa
Esbonäs	217	Aby	9/896		Otto Bildt
				149	äng, dyhava
				150	" "
				151	" "
				152	" "
					Summa
-"-	29	B	1/32		Carl Fridtiof Nilsson
				153	åker, mulbb. myrlig jordmon
				154	" " " " "
				155	" " " " "
				156	mossmark, förbättras ej
				157	äga väg
					Transport

PETTERSONSKA BOKTR. ETTA. STARS.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91.0								671	75		910	—		238	25
	05.5							500	27	50	"	55	—	"	27	50
	08							"	40	—	"	80	—	"	40	—
	11							"	55	—	"	110	—	"	55	—
	63.5							"	317	50	"	635	—	"	317	50
							13	—			—			—		
			34					50	17	—	100	34	—	50	17	—
			51.5					400	206	—	500	257	50	100	51	50
1	79.0		85.5				13		1334	75		2081	50		746	75
			05.0					190	9	50	200	10	—	10	—	50
			19.5					"	19	95	"	21	—	"	1	05
			11.5					170	19	55	"	23	—	30	3	45
			08					"	13	60	"	16	—	"	2	40
			35.0						62	60		70	—		7	40
	15.5							400	62	—	600	93	—	200	31	—
1	16.0							450	522	—	1000	1160	—	550	638	—
	05							600	30	—	"	50	—	400	20	—
							34.5	—			—			—		
							13.5	—			—			—		
1	36.5						48.0		614	—		1303	—		689	—

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				158	åker, nudlh. mylla på mull
				159	" " " "
				160	" " " "
				161	åkerren
				162	torvhåle
				163	mosskant
				164	åker, nudlh. mylla på mull
				165	" " " "
				166	äng, dyfors
				167	" "
				168	" "
				169	" "
				170	åker, nudlh. mylla på mull
				171	" " " "
				172	" " " "
				173	äng, gamla ängen
				174	" " dyfors
				175	" "
				176	" "
				177	" "
				178	mark till ovlopp
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	36.5					48.0			614	—		1303	—		689	—
	24.5							500	122	50	800	196	—	300	73	50
	22.0							400	88	—	1000	220	—	600	132	—
	26							500	130	—	"	260	—	500	130	—
						06.5		—			—			—		
						02.5		—			—			—		
						08.5		—			—			—		
	18.5							350	64	75	800	148	—	450	83	25
	20							250	50	00	600	120	—	350	70	—
			17					350	59	50	400	68	—	50	8	50
			09.5					190	18	05	200	19	—	10	—	95
			32.5					180	58	50	"	65	—	20	6	50
			07.5					350	26	25	400	30	—	50	3	75
	24.5							600	219	—	800	292	—	200	73	—
	38.5							400	154	—	1000	385	—	600	231	—
	12.0							550	66	—	"	120	—	450	54	—
						02.5		—			—			—		
			07.5					220	16	50	400	30	—	180	13	50
			06.0					"	13	20	"	24	—	"	10	80
			28.0					400	112	—	1000	280	—	600	168	—
			18.5					220	40	70	400	74	—	180	33	30
						14		—			—			—		
33	45	12	65			82.0			1852	95		3634	—		1781	05

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Vedby socken					
Ishult	15	Cb	1/12	1-21	Carl Hilding Nilsson
Folkholma Hällandbygget	14	Bb	1/12	22-38	Dsme
Odenbjunga S:n					
Torshult	732		mfl.	39-42	Johan Blohm
-"-	725	Bc	15/112	43-52	Sigfrid Johansson
-"-	727	Bbcb	6/55	53-70	Oskar Gunnarsson
-"-	mfl 711 mfl 712 mfl 713		1/54	71-77	Charles Nilsson
-"-	75	Abd	1/48	78-80	Algot Nilsson
-"-	726	Bbca	2/165	81-90	Josef Berg
-"-	715	Bb	11/84	91-99	Dsme
Ryssocken					
Svedstorp	24	C	1/32	100-103	Svein Nilsson
-"-	18	Abb	1/27	104-111	Dsme
Esbonarp	113	Ba	1/16	112-130	Bror Andersson
-"-	114	Bb	1/16	131-148	Dsme
-"-	217	Aby	2/896	149-152	Otto Bildt
-"-	29	Bb	1/32	153-178	Carl Hilding Nilsson, Folkholma
					Summa

NORA BOKTR. AFTR
A. SKARA 2

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
338	5	35	0			1	26		1748	50		2750	–		1001	50
5	71	1	64	5			86	5	3475	65		5847	50		2371	85
	32	5					09	0	195	–		260	–		65	–
1	79	0	51	0			77		752	95		1534	–		781	05
3	09		84	0		1	19		1988	35		3228	50		1240	15
	53	0					10	5	340	75		518	–		177	25
	47	5					04		356	25		380	–		23	75
	89	0	02						406	25		794	50		388	25
1	52	0	18	0					788	25		1589	50		801	25
1	87	5	11	0					612	75		1834	50		1221	75
2	69	0	20	5					941	–		2694	75		1753	75
1	35	5	63	0			18	5	1450	50		1567	–		116	50
1	79	0	86	5			13		1334	75		2081	50		746	75
			35	0					62	60		70	–		7	40
3	34	5	126	5			82	0	1852	95		3634	–		1781	05
29	14	5	609	5			545	5	16306	50		28783	75		12477	25

Karlskoga den 9 april 1935.

Ture Ståhle.

Bt. Brodelsson

Chr. Paulsson.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Huvudavloppet A - B - C - D.								
		Sträckan A - B.								
+00+00 1+-4	300	Grus o.sten;smärre träd och buskar.	500 m^{-3}	1:60			800	-		
+00 +50 4 -6	250	Grus o. sten	60 "	1:60	96	-				
		Sand,grus o. sten	400 "	1:40	560	-				
		Dyjord	250 "	0:60	150	-	806	-		
+50 +00 6 -9	250	Grus o. sten	60 "	1:60	96	-				
		Sand olsandbl. dyjord	170 "	0:80	136	-				
		Dyjord	470 "	0:60	282	-	514	-		
		Bro för byväg vid 2+36 enl. ritning och special-kostnadsförslag					1200	-		
		För oförutsedda fall,arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %					330	-	3650	-
		Sträckan B - C.								
+00 +50 9 -11	250	Sand m.enst.sten	290 m^{-3}	0:80	232	-				
		Dyjord;buskar i dikeskanterna	560 "	0:60	336	-	568	-		
+50 +00 11 -14	250	Sand m.enst.sten	650 "	0:80	520	-				
		Dyjord	460 "	0:60	276	-	796	-		
+00 +00 14 -16	200	Sand m.enst.sten	500 "	0:80	400	-				
		Dyjord	350 "	0:60	210	-	610	-		
+00 +23 16 -18	223	Berg	5 "	10:-	50	-				
		Sand,grus,enst.sten	750 "	0:90	675	-				
		Dyjord	400 "	0:60	240	-	965	-		
	1723	Transport					2939	-	3650	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1723	Transport					2939	-	3650	-
		Bro för ägoväg vid 10+92 m enl. ritning och specialkostnadsförslag	st. 1	1200:-			1200	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges omkr. 10 %					411	-	4550	-
		Sträckan C - D.								
+23 +00 18 -20	177	Sand m. enst.sten	-3 m 350	0:80	280	-				
		Dyjord	" 150	0:60	90	-	370	-		
+00 +00 20 -22	200	Sand m.enst.sten	" 350	0:80	280	-				
		Dyjord	" 200	0:60	120	-	400	-		
+00 +00 22 -24	200	Sand m.enst.sten	" 250	0:80	200	-				
		Dyjord	" 210	0:60	126	-	326	-		
+00 +00 24 -26	200	Grus,sand,sten,enst.sprst.	220	1:50	330	-				
		Sand m.enst.sten	" 80	0:80	64	-				
		Dyjord	" 80	0:60	48	-	442	-		
+00 +34 26 -29	334	Grus,sand,sten,enst.sprst.	310	1:50	465	-				
		Dyjord	" 280	0:60	168	-	633	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m.tillägges omkr. 10 %					229	-	2400	-
	2834	Summa							10600	-
		Sidodiket B - B 1.								
+00 +82 40 -43	382	Sand m.enst.sten	-3 m 500	0:50	250	-				
		Dyjord	" 150	0:40	60		310	-		
	382	Transport					310	-		

PETTERSONSKA BOKTR. AKTIEB. STOCKH.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	382	Transport					310	-		
		Trübro för ägoväg vid 40+65					100	-		
		För oförutsedda fall, arbetsledning m.m. tillägges 10 %					40	-	450	-
	382	Summa							450	-
		Sammandrag.								
	2834	Huvudavloppet A - B - C - D					10600	-		
	382	Sidodiket B - B^{1}					450	-		
	3216	Summa					11050	-		
		Kostnadsförslag till broar.								
		Schaktning utöver dikessektion	112	1:50	168	-				
		Landfästen samt vingmurar av betong i blandning 1:5:7 med högst 20 % sprst.	34 m^{-3}	15:-	510	-				
		Järn: bärbalkar 4 st I NP 20	460 kg	0:20	92	-				
		följare 4 st. L $\frac{55\times55}{6}$ m/m ståndare 8 st. L $\frac{50\times75}{9}$ m/m	160	0:20	32	-				
		nitar och övervikt	20	0:20	4	-				
		Farbana: bärplank 3"×6" /75×150 m/m/ slitplank 1½"×6" /38×150 m/m/	1.5 m^{-3}	40:-	60	-				
		Spåntning /virke+arbete/	1.9 "	40:-	76	-				
		Glacismur	25.5 m^{-2}	3:-	79	50				
		Formsättning och diverse			178	50				
				Kronor	1200	-				

Varshult den 9 april 1935.

Thore Möller.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsfördelningslängd.

Mantal	Registernummer	Kilkare	Socken eller Stenman	Ägares namn	Fastande eller icke fastande
1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Tiveby socken		
1/12	15	Cb	Ekhult	Carl Fielding Nilsson	nk.
1/12	14	Bb	Fallbolum, Villaabygget	Dsme	nk.
			Adelsjunga socken		
ws.	732		Ekenhult	Johan Blakus	nk.
15/112	725	bc	--	Ingrid Johansson	nk.
6/55	727	Bbcb	--	Oskar Emmansson	nk.
1/54	70 712 713		--	Charles Nilsson	—
1/48	75	Abd	--	Albert Nilsson	—
2/165	726	Bbca	--	Josef Berg	nk.
11/84	715	B	--	D:o	nk.
			Ryssocken		
1/32	24	C	Grodstorp	Hevin Nilsson	—
1/27	18	Ab	--	D:o	—
1/16	13	Ba	Esborumpo	Bror Andersson	nk.
1/16	14	Bb	--	D:o	nk.
2/896	27	Aby	--	Otto Bildt	—
1/32	29	B	--	Carl Fielding Nilsson, Fabriken	nk.
				Summa	

Dyngsig.	Markens						Beräkn. kostnad		Verklig kostn.	Kostnad för syneförrättningen	
	Nuv. värde		Bliv. värde		Förbättringsvärde						
N:o	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	Kr.	Ö.	%	Kr.	Ö.
1-21	1748	50	2750	–	1001	50	886	94	8.03	56	51
22-38	3475	65	5847	50	2371	85	2100	55	19.01	133	77
39-42	195	–	260	–	65	–	57	56	0.52	3	66
43-52	752	95	1534	–	781	05	691	71	6.26	44	05
53-70	1988	05	3228	50	1240	15	1098	29	9.94	69	95
71-77	340	75	518	–	177	25	156	97	1.42	9	99
78-80	356	25	380	–	23	75	21	03	0.19	1	34
81-90	406	25	794	50	388	25	343	84	3.11	21	88
91-99	788	25	1589	50	801	25	709	60	6.42	45	18
100-103	612	75	1834	50	1221	75	1082	–	9.79	68	89
104-111	941	–	2694	75	1753	75	1553	14	14.06	98	94
112-130	1450	50	1567	–	116	50	103	17	0.93	6	54
131-148	1334	75	2081	50	746	75	661	33	5.99	42	15
149-152	62	60	70	–	7	40	6	55	0.06	–	42
153-178	1852	95	3634	–	1781	05	1577	32	14.27	100	41
	16306	50	28783	75	12477	25	11050	–	100.00%	703	68

Taxeskuld den 9 april 1935.

Tore Ahlberg

Joh. Bodelsson. Axel Paulsson.

U t l å t a n d e

avgivet vid syneförrättning enligt 10 kap. vattenlagen rörande uppgrävning av vattenavlopp för torrläggning av marker tillhörande Ishult, Falholma, Varshult, Troedstorp och Esborrarp uti Vedby, Oderljunga och Rya socknar av Kristianstads län.

Nom.1. Företagets omfattning och ändamål.

Torrläggningsområdet, som är beläget utefter den s.k. Varshults-Ishultsån, skall bilda en dikningssamfällighet. Över området har upprättats plankarta i Skala 1:4000, på vilken markens höjdläge över det för företaget antagna jämförelseplanet angivits medelst små blå siffror och torvjordslagrets mäktighet medelst små röda siffror. Såsom av företaget beroende har ansetts all den mark, som vid nu under vegetationstiden rådande vattenstånd i avloppen ej kan torrläggas till lagenligt djup och som alltså beräknas vinna båtnad genom avloppens fördjupning och utvidgning. Beskrivning över markerna återfinnes i ägobeskrivningen / Bil.E./.

I enlighet med under förrättningen framkomna yrkanden kommer företaget att omfatta uppgrävning av viss sträcka av förut nämnd å med tillhörande sidodike till sådana dimensioner, att sökandenas marker kunna torrläggas till nöjaktigt djup. På plan- och profilritningarna är den till uppgrävning föreslagna sträckan av huvudavloppet betecknad med A - B - C - D och sidodiket med $B - B^{1}$. På plankartan äro angivna avloppssträckor utmärkta medelst dubbla röda linjer.

Företaget ligger inom Rönneåns nederbördsområde nr 96.

Mom.2. Laga hinder,allmänna och enskilda intressen.

För handläggning av förrättningen,som grundar sig på länsstyrelsens förordnande den 6 september 1934,eller för företagets utförande i den omfattning,som ovan angivits,har något laga hinder ej anmälts. Ej heller hava synemännen funnit något sådant hinder föreligga. Huvudavloppet skär byväg i punkt 2+36 m,där den befintliga bron måste ombyggas. Några andra allmänna eller enskilda intressen synas ej av företaget komma att beröras.

Mom.3. Företagets beskaffenhet.

Synemännen anse företaget vara sådan dikning,som åsyftas i 7 kap. 1 § vattenlagen.

Mom.4. Fixpunkter.

På plan- och profilritningarna angivna höjdlägen hänföra sig till ett antaget jämförelseplan,som bestämmes genom följande fixpunkter:

Fixp. I . Höjdläge =+6.oo m. ┼-format märke inhugget i sten invid södra kanten av byväg,omedelbart bredvid stenmur,omkr. 9 m väster om 2+34 m.

Fixp. II. Höjdläge =+7.54 m. ┼-format märke inhugget i sten invid norra kanten av ägoväg,omkr. 20 m öster om 9+96 m.

Fixp.III. Höjdläge =+7.62 m. ┼-format märke inhugget i sten invid gärdesgård omkr. 35 m nordväst om 19+75 m.

Fixp. IV. Höjdläge =+8.96 m. ┼-format märke inhugget i sten invid åkerkant omkr. 28 m nordväst om 28+75 m.

Fixpunkterna,som äro lagligen skyddade,få ej rubbas eller förstö-

ras förrän de blivit av lantbruksingenjör ersatta med nya.

Mom.5. Avloppens dimensioner.

Nederbördsområdet utgöres till övervägande del av skogs- och mossmarker. Med hänsyn till områdets topografiska beskaffenhet och nederbördsmängden i trakten har avrinningen vid flöden beräknats till 120 s.l./km^2 och medelavrinningen under vegetationstiden till 12 s.l./km^2.

Av efterföljande tabell framgår i detalj de särskilda avloppssträckornas nederbördsområden, till avrinningen kommande vattenmängder, minsta bottenlutningar, föreslagna dimensioner och beräknade vattendjup. Vid den hydrografiska utredningen har använts Hessles formel, varvid konstanten "k" satts till 25.

Avloppssträcka	Nederb. område km^2	Avrinning sl/km^2	Vattenmängd m^3/sek	Bottenbredd m	Sidolutn.	Minsta bottenlutn.	Vattendjup m
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
A - B	28.5	Högv. 120	3.4	1.5	1:1.25	0.55:1000	1.55
		Medelv. 12	0.34				0.5
B - C	26	Högv. 120	3.1	1.2	1:1.25	0.55:1000	1.55
		Medelv. 12	0.3				0.5
C - 24^{+oo}	23	Högv. 120	2.75	0.6	1:1.25	1.04:1000	1.45
		Medelv. 12	0.28				0.55
24^{+oo} - D	23	Högv. 120	2.75	0.3	1:1.25	2.35:1000	1.4
		Medelv. 12	0.28				0.55

Sidodikets nederbördsområde är obetydligt och fallförhållandena goda, varför särskild beräkning av dimensionerna ej ansetts erforderlig. Storleken har bestämts med hänsyn till jordmånens beskaffenhet och till

kravet på möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av sökandenas marker. För detta dike har bottenbredden bestämts till 0.3 m och sidolutningen till 1:1.o.

Bottenlägen och lutningar äro angivna å de över avloppen upprättade profilritningarna. Avloppens form har åskådliggjorts medelst sektionsritningar.

Mom.6. Broar och trummor.

Samtliga broar äro för trånga eller för grunda för att kunna bibehållas utan ombyggnad efter avloppens uppgrävning. På företagets bekostnad skola därför broar i enlighet med upprättade ritningar byggas vid 2+36 m och 10+92 m över huvudavloppet och vid 40+65 m över sidodiket.

Beträffande dylika byggnader, som i framtiden kunna bliva uppförda över nu ifrågavarande avloppssträckor, bestämmes allenast, att de ej få utföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Genomloppsöppningen skall sålunda hava minst följande dimensioner:

Huvudavloppet, sträckan	A - B - C	bredd = 3.5 m;	höjd = 1.8 m
" "	C - D	" = 2.5 ";	" = 1.6 "
Sidodiket		" = 0.6 ";	" = 0.6 "

Trummor över sidodiket kunna även utföras av betongrör med minst 70 cm / 28" / inre diameter.

Mom.7. Båtnad och kostnadsfördelning.

Båtnaden för i företaget ingående marker har uppskattats i den ordning, varom stadgas i 10 kap. 60 § vattenlagen och med tillämpning av de grunder, som angivas i 7 kap. 22 § samma lag. Markvärdet vid full torr-

läggning,i allmänhet sammanfallande med värdet efter företagets fullbordande,har bestämts med hänsyn till jordart,läge m.m. Det nuvarande värdet har ansetts utgöra viss del av värdet i fullt torrlagt skick och vara beroende av höjdläget i förhållande till de försumpande vattenytorna. För sådana områden,vilka även efter företagets utförande bliva ofullständigt avdikade, har det blivande värdet reducerats med hänsyn härtill,varvid värdet vid full torrläggning i kolumn 13 av värderingslängden angivits med röda siffror. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättrningsvärdet,som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Verkställd undersökning har givit vid handen att skäl ej föreligger till uppdelning av samfälligheten i särskilda avdelningar. Varje markägare har därför att taga del i med företaget förenade kostnader direkt i mån av värdet å den båtnad,som beredes hans mark. I kostnadsfördelningslängden / Bil.G./ har deltagningsskyldigheten i företaget angivits såväl i kronor efter det upprättade kostnadsförslaget som i procenttal.

Förrättningskostnaderna skola,om företaget kommer till stånd, jämväl fördelas efter nyss nämnda repartitionstal,men skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas.

Den som ej är sökande till förrättningen eller förenat sig med sökanden är ej skyldig vidkännas större bidrag till kostnaderna för företaget än som svarar mot värdet å den båtnad,som beredes hans mark. Till kostnader för företaget räknas förutom schaktnings- och sprängningskostnad jämväl kostnad för broar,som upptagas i kostnadsförslaget,samt skadestånd och annan ersättning,som föranledes av företaget.

Vilka delägare,som ansetts såsom sökande eller likställde med sökande, angives i kolumn 6 av kostnadsfördelningslängden med förkortningen "sök.".

Mom.8. Företagets utförande.

Ifråga om företagets utförande bestämmes:

1/ Företagets utförande skall ombesörjas av en styrelse,som utses av delägarna vid allmänt sammanträde,därvid varje delägare har rösträtt efter det andelstal,som är bestämmande för hans skyldighet att taga del i kostnaderna för företaget; dock må ingen utöva rösträtt för mer än en femtedel av delägarnas sammanlagda vid sammanträdet företrädda andelstal. Angående styrelsens skyldigheter och befogenhet hänvisas till 3 kap. 15 och 17 - 21 §§ vattenlagen.

2/ Innan arbetet påbörjas skall anmälan om styrelseval göras till länsstyrelsen i Kristianstads län,dit även uppkommande förändringar i styrelsens sammansättning skola anmälas.

3/ Företaget skall utföras i överensstämmelse med de upprättade förslagsritningarna.

4/ Där avlopp följer rågång skall uppgrävningen ske på sådant sätt,att dikesbottnens mittlinje kommer att sammanfalla med rågången.

5/ Jord och sten,som uppschaktas ur avlopp vid dettas upptagande eller rensning,må läggas vid sidan av detta,dock icke närmare kanten än 1.o m och ej i brantare inre lutning än avloppets egen sidolutning. För dylika upplag skall ersättning ej utgå.

6/ I upplagda jordsträngar skola öppningar med bottenbredd 0.5 m och

sidolutning 1:1.o anordnas vid svackor i marken,tillstötande diken samt i övrigt på minst var 40:de m, på det dagvattnet må fritt kunna avrinna.

7/ Till äventyrs inträffande ras skola oförtövat avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

8/ Betongarbetena skola utföras under betryggande kontroll.

9/ Broarnas överbyggnad skall vara av friskt,helst vinterhugget furuvirke.

10/ Under arbetet får vatten icke uppdämmas eller påsläppas så att skada sker.

11/ Arbetet skall utlämnas på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer på de villkor,som befinnas för delägarna mest gynnsamma och betryggande.

12/ Arbetena må begynna omedelbart efter det detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut senast den 1 september 1937.

13/ Avsyning enligt 13 kap. 1 § vattenlagen skall efter anmälan verkställas av lantbruksingenjör.

Mom.9. Framtida underhållet.

I företaget ingående avlopp skola omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar och har styrelsen att härom tillse och verkställa. Kostnaderna härför fördelas efter samma grunder,som gälla vid arbetenas första utförande.

Rensnings- och underhållsarbetena böra utföras å tider,då arbetet åstadkommer så ringa skada som möjligt. För rensningsjords upplägning må intressent icke äga rätt att fordra ersättning. Kostnad för rensnings-

åtgärd,som föranletts av enskild persons åverkan eller försummelse,må uttagas av denne. Uppdämning eller annan åtgärd,som hindrar vattnets fria lopp,må på inga villkor tillåtas eller tålas.

I företaget ingående broar skola efter avsynandet övertagas till underhåll av den eller dem,som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Mom.10. Organisation.

Av styrelseledamöterna skall en vara ordförande och verkställande ledamot. Det åvilar styrelsen:

att ombesörja arbetenas utförande och kontrollera desamma - i den mån så finnes nödigt med biträde av sakkunnig person -,

att i mån av arbetets fortgång verkställa utdebitering av för arbetets bedrivande erforderliga medel,

att föra räkenskaper över handhavda medel,vilka räkenskaper minst en gång om året skola framläggas för intressenterna i och för granskning,

att för sistnämnda ändamål och då så eljest kan finnas nödigt kalla intressenterna till sammanträde på sätt i 7 kap. 64 § vattenlagen föreskrives och därvid föra protokoll, samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder,som för företagets ändamålsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödigt.

Mom.11. Övriga yrkanden.

Yrkanden,vilka under förrättningen framkommit,men ej blivit behandlade i detta utlåtande,föranleda icke någon synemännens åtgärd.

Mom.12. Domstolsavgift.

Jämlikt bestämmelserna i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, så snart förrättningen vunnit laga kraft, såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet, till länsstyrelsen i Kristianstads län erläggas 0.15 % av båtnadsvärdet eller Aderton / 18:- / kronor och 72 öre.

Mom.13. Företagets namn.

Företagets namn skall vara "Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935".

Mom.14. Aktförvarare.

Avskrifter och kopior av vid denna förrättning upprättade handlingar och ritningar skola förvaras hos arbetsstyrelsens ordförande.

Mom.15. Besvärshänvisning.

Talan mot åtgärd eller beslut vid förrättningen eller mot detta utlåtande föres vid Söderbygdens Vattendomstol, adr. S t o c k h o l m , till vilken besvären för att komma under prövning skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanskrivna dag.

I besvären, som skola ingivas i tre exemplar, skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Mom.16. Verkställighet.

Då i denna sak underställning till vattendomstol icke skall ske, kommer detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat, för såvitt icke inom den i mom. 15 här ovan

angivna tid besvär över förrättningen anföras och på grund härav ändring i detta utlåtande kommer till stånd.

Varshult den 9 april 1935.

Thore Möller.

Br. Broddesson. Arv. Paulsson.

Förestående avskrifters, sid. 1 - 48 ,likhet med originalet bestyrkes

I tjänsten:

Thore Möller

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 4/10 19~~35~~ fastställda arbetsplanen vidimeras:

Bernard Thorsell

Pab. 231

303/35

L 2•0750
26909

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1935

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 4 oktober 1935 **för**
"Ishult - Varshults torrläggningsföretag år 1935" i Oderljunga, Rya och Vedby socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenetthundratjugo (6.120) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusensjuhundrafyrtio (5.740) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e. lantbruksingenjör Th.Möller vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~ndjnäcda~~ _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
1935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Varnhem den 5 nov. 1935

Oskar Gunnarsson

Att lantbrukaren Oskar Gunnarsson i Varnhem

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Wiktor Nilsson
Adress Örkelljunga

Knut Wilhelmsson
Adress Warshult Örkelljunga

Med stöd av Kungl. brevet den 4 oktober 1935 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 17 december ***19***35

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

303/35

DIARIE N:r 26910
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 DEC. 1935

Härmed intygas att arbetet med utförandet av Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935 uti Oderljunga m.fl. socknar av Kristianstads län är påbörjat.

Höör den 11 november 1935.

Thore Lindell

Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935.

Kristianstads län.

15/10 1935

F ö r t e c k n i n g

å fastigheter, till vilkas andelar i kostnaderna för företaget avdiknings-lån sökes.

Vedby socken.

Ishult	1 5	1/12	mtl	äg.	Carl Hilding Nilsson
Falholma /Vällarebygget/	1 4	1/12	"	"	D:sme

Oderljunga socken.

Værshult	av 7 11 " 7 12 " 7 13	1/54	"	"	Charles Nilsson 6
"	7 15	11/84	"	"	Josef Berg 5
"	7 25	15/112	"	"	Sigfrid Johansson 4
"	7 26	2/165	"	"	Josef Berg
"	7 27	6/55	"	"	Oskar Gunnarsson 1

Rya socken.

Troedstorp	1 8	1/27	"	"	Levin Nilsson 2
"	2 4	1/32	"	"	D:sme
Esborrarp	1 13	1/16	"	"	Bror Andersson
"	1 14	1/16	"	"	D:sme
"	2 9	1/32	"	"	Carl Hilding Nilsson i Falholma 3

Vänersborg i juli 1935.

Carl Hilding Nilsson

Upgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvärvsrätt för avvikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ishult - Vorshults torrläggningsföretag år 1935" i Oderljunga, Hyn och Vedby socknar av Kristianstads län.

Lån 6.100 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 4 oktober 1935.

Lånet bör beviljas för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och person		Mantal	Register-nummer	Ägare
Vedby socken				
Ishult		1/12	1 5	Carl Hilding Nilsson
Falholma (Vällaro-bygget)		1/12	1 4	Donearme
Oderljunga socken				
Vorshult	½	1/64	av 7 11, av 7 13	Charles Nilsson
"		11/64	7 15	Josef Berg
"		15/112	7 25	Sigfrid Johansson
"		8/168	7 26	Josef Berg
"		6/56	7 27	Oskar Gunnarsson
Hyn socken				
Broedstorp		1/27	1 6	Levin Nilsson
"		1/32	6 4	Donearme
Hoborarp		1/16	1 15	Emor Andersson
"		1/16	1 14	Donearme
"		1/32	2 9	Carl Hilding Nilsson

Stockholm den 17 december 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

303/35 Sodk. 8/7 1936

DIARIE Nr 11067
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 JUN. 1936

R a p p o f t

över verkställd avsyning av "Ishult-Varshults torrläggningsföretag år 1935" i Oderljunga, Vedby och Rya socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 4 oktober 1935
Bidrag från statens avdikningsanslag : 5.740:- kr.
Lån från statens avdikningslånefond : 6.120:- "
Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 december 1935.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.
Styrelsens ordförande : Lantbrukaren Oskar Gunnarsson, Varshult, Örkelljunga.

Vid av undertecknad verkställd avsyning av företaget befanns detta vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Kostnaderna för företaget uppgingo enligt räkenskaperna till 11.467:56 kronor, varav:

Entreprenören enl. kontrakt	8.570:- kr.	
Förstärkningsarbeten, pålar samt berg	1.530:95 "	10.100:95 kr
Förrättningskostnader		840:14
Domstolsavgift		18:72
Granskning av kontrakt med staten /Holmström/		26:85
Vederhäftighetsbevis m.m.		11:-
Besiktningar och avsyning /Möller/		57:55
Arvode till ordföranden		100:-
Räntor /beräknade/		160:-
Entreprenadannonser, porto, telefon, diverse		152:35
Summa Kronor		11.467:56

Hoör den 12 juni 1936.

Thore Möller
Kr. 11.908:86

4/10 35 6.120 2.000

4 %

Torgny Månsson 7/7 36