

Osby socken		Registernummer	
Aa Västra Kalkult 1 ²	1 ²	Dd Västra Kalkult av 1 ⁴	1 ⁴
Ba Östra Kalkult 1 ¹⁰	1 ¹⁰	De " " av 1 ⁴	1 ⁴
Bb " " av 1 ⁴	1 ⁴	Df " " av 1 ⁴	1 ⁴
Bc " " av 1 ⁴	1 ⁴	Ea Hönjarum av 2 ¹	2 ¹
Bd " " 1 ³	1 ³	Eb " " av 2 ¹	2 ¹
Be " " 1 ⁶	1 ⁶	Ec " " 1 ⁴	1 ⁴
Ca Södra Kalkult 1 ³	1 ³	Ed " " 1 ⁴	1 ⁴
Cb " " 1 ²	1 ²	Ee " " 1 ⁵	1 ⁵
Da Västra Kalkult 1 ⁵	1 ⁵		

Förslag i 4 blad
till dikning och invallning inom
**Västra Kalkult, Östra, Södra och Västra Kalkult,
Hönjarum, Mossaröd, Östra Hyltan samt Bökeskog**

i Osby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Jonas Jönsson
Statens landbruksingenjör.

Gunnar Bengt, Maj 16, påstod att
den 28 oktober 1935 påstod att
synförrättningen vid arbetet upprättades.
Hörslingen den 19 november 1935
påstod att synförrättningen upprättades.
Måst Jönsson.



Kalvultsbäckens nygrävningsföretag år 1934



Blad 2

Genom Högskolan i Uppsala har den 25 oktober 1935 förklarats till
officiell och offentlig uppgift.
Uppsala den 19 november 1935
Se Högskolans utskott för nygrävning
Högskolans utskott för nygrävning

Utskrift från den 25 oktober 1935
den 25 oktober 1935
Högskolans utskott för nygrävning

Högskolans utskott för nygrävning

Högskolans utskott för nygrävning



Längd-skala 1:4000

Höjd- och sektions-skala 1:100

40751

Högskolans utskott för nygrävning

Kalultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934

lang. Lantaniaceae
Pitangui, SP.

7 OCT 1964

DIARIE Nr. 48
KLAUBROESTREKEN
9 1440 1048

ausgew. Pflanzen, nat. in d. Gärten
des 25. Oktob. 1935 festgestellt. Alle
Ephedrae mit bräunlich-schwarzer
Färbung des 19. November 1935
P. Menge dankbarste Grüße
Herrn Dr. Wille.

Blad 3

Likheten med den av Kungl. Maj: den 27/10 1925 fastställda arbetsplanen bekräftar;

Skala - 1:100.

2003. Nr. 003

257

No 765 Kristina's 4 pth

Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934


gissor Kungf. Maj: 4: sädiga bru
den 25 oktober 1935 fastställd till
spörställe vid arbetet utförande.

Stockholm den 19 november 1905
Fä. Kongl. Kalkbryggeriet signat:
Albert Smith.

Blad 4

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 25/10 1935 beslutade arbets-
planen bestrykes.

General Description



371.1.004

4*0751

No 765 Kristianstad Hritu

L 484 --- 4*0751

DIARIE NR
K. L. V. S. E. S. E. N
8 JAN. 1936

Komb 232/1935
Betänkande
rörande
Kalhultsbäckens
nygrävningsföretag
av år 1934
Kristianstads

teckning

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 25 oktober 1935 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 19 november 1935
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Sedan delägarna i "Kalhultsbäckens
nygrävningsföretag av år 1934" som av-
ser torrläggning av vattenskadade mar-
ker till Västra Kulhult, Östra, Södra
och Västra Kalhult, Hönjarum, Mossaröd,
Östra Hyltan samt Bökeskog i Osby socken
av Kristianstads län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande, får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 30 nov. 1934 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.C/

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad 1 dec. 1934 hava delägare över-
enskommit att gemensamt hos Kungl.Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Edla Jönsson, Alice Nilsson, Alvar Nilsson, Astrid Nilsson och Georg Nilsson vilka underskrivit föreningshandlingen utgöra samtliga sterbhusdelägare i Nils Jönssons sterbhus /litt.Ed/

Beträffande Staten tillhöriga hemman litt. Ea av 2¹ Hönjarum så skall tillstånd från domänstyrelsen anskaffas för arrendatorn Arvid Johnsson att ställa sig som sökande till lån från Statens avdikningslånefond.

För litt.Eb av 2¹ Hönjarum även tillhörigt Staten tillstyrkes varken lån eller anslag.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker avstyrkes lån för följande fastigheter:

Litt.Bd 1/4 mtl. 1³ Ö.Kalhult Alfred Bengtsson

" Df 21/128" av 1⁴ v. " Ossian Jonsson.

Av dessa orsaker äro ovanstående båda fastigheter ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syne protokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av floddiken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa floddikens nygrävning och fördjupning samt ersättande med rördiken, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör.

åker	70.985 har
äng	60.230 "
med ett förbättringsvärde av	62420.56 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	70.860 har
äng	53.330 "
med ett förbättringsvärde av	59634.08 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag /bil.A/.

Samtliga kostnader utgöra för:

Dikningen	59920.- kr.
Syneförrättningen	2161.46 "
Betänkandet	<u>295.59 "</u>
Summa	<u>62377.05 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	59649.56 kr.
Syneförrättningen	2151.55 "
Betänkandet	<u>295.59 "</u>
Summa	<u>62096.70 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Marklunda vattenavledningsföretag av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 31148.79 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 31048.35 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens av-

dikningsanslag med 31150 kronor och lån ur Statens avdiknings-
lånefond med 31050 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens
laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad 1 mars 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- C. Diariebevis
- D. Föreningshandling
- E. Fullmakt för Tage Nilsson
- F. " " Carl Weréen
- G. Ett häfte synehandlingar
- H. Ritningar i fyra blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Dikesgrävningen /Komb.I/			59920	-
Syreförrättningen	2161	46		
Betänkandet	295	59	2457	05
<u>Summa</u>			62377	05

Kristianstad 1 mars 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 62377 kronor 5 öre, varav i lantagerans andel 62035 kronor 22 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits fastigheterna Ö. Kallhult¹³, V. Kallhult¹⁴ (ägofigurerna 73-77 samt ägofigur 116), Norra-röd³ samt Bökeskog¹⁰.

Stockholm den 19 november 1935
 På Kungl. Lantbrukstypens vägnar:
 Albert Smith.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Osby socken.</u>	
3/16	2 1	Aa	V.Kalhult	Emil Svensson
av 1/8	av 1 4	Bc	Ö.Kalhult	Karl Johan Ferd.Tropp
av 1/8	av 1 4	Bb	"	Emil Svensson
lghet.	10 1	Ba	"	" "
5/16	2 1	Cb	S.Kalhult	Sture Bernhard Åkesson
3/16	3 1	Ca	"	Vilhelm Ragnar Johnsson
11/32	2 1	Dc	V.Kalhult	Berndt Persson
7/32	3 1	De	"	Martin N.Ehrnfors.Arr.Tage Nilsson
7/128	av 1 4	Dd	"	D:sme D:sme
terp	av 1 4	Db	"	Berndt Persson
7/32	5 1	Da	"	D:sme
5/16	4 1	Ed	Hönjarum	Nils Jönssons sterbhus
3/16	5 1	Ee	"	Edvard Nilsson,Arr.Carl Weréen
av 3/4	av 2 1	Ea	"	Staten.Arr.Arvid Johnsson
3/8	1 1	F	Mossaröd	Elof Brolin
3/8	2 1	Fb	"	" "
1/4	3 1	Fc	"	" "
1/4	1 14	Ga	Ö.Hyltan	Axel Månsson
29/512	1	Ha	Bökeskog	Elof Brolin

Kristianstad 1 mars 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Skulderingen med blott vidtagna av Kungl. Lantbruksingenjörerna

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 30 november 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" och avseende torrläggning av marker till Västra Kalhult, Östra, Södra och Västra Kalhult, Hönjarum, Mossaröd, Östra Hyltan samt Bökeskog i Osby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 28 februari 1935.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil. D .

Undertecknade delägare i "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vit åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Osby i dec. 1934.

E.Brolin, äg. till 1 mtl. Mossaröd 29/512 mtl. Bökeskog

Arvid Johnsson, Arr. n:o 23/4 mtl. Hönjarum

Ragnar Johnsson, 3/16 mtl. S.Kalhult

Carl Tropp, 1/8 mtl. Ö.Kalhult

Bevittnas:

Thure Olsson

Erik Persson

Osby, Vittne

Osby, vittne

Bernt Persson, 7/32 mtl. V.Kalhult

Tage Nilsson, 35/128 mtl. Västra Kalhult

Emil Svensson, 3/16 mtl. V.Kalhult och en avsöndring från
1/8 mtl. Östra Kalhult

Bevittnas:

G.Göransson

E.Arfwedson

Osby

Osby

Ossian Johnsson, äg. till 21/128 mtl. V.Kalhult

Ossian Johnssons namnteckning bevittnas:

Margareta Persson, fil.stud.	Rut Persson, stud.
Lundavägen 9, Malmö	Lundavägen 9, Malmö

Axel Månsson, äg. till 1/29 mtl. n:o 1 Östra Hyltan

Herr Axel Månssons namnteckning bevittnas:

Margareta Persson, fil.stud.	Rut Persson, stud.
Lundavägen 9, Malmö	Lundavägen 9, Malmö

Edla Jönsson

Alice Nilsson

Alvar Nilsson

Astrid Nilsson

Georg Nilsson

ägare till 5/16 mtl. Hönjarum n:o 1

Edla Jönssons, Alice Nilssons, Alvar Nilssons, Astrid Nilssons

och Georg Nilssons namnteckningar bevittnas:

Margareta Persson, fil.stud.	Rut Persson, stud.
------------------------------	--------------------

Lundavägen 9, Malmö

Lundavägen 9, Malmö

Alfred Bengtsson, äg. 1/4 mtl. n:o 1, Ö.Kalhult

Sture Åkesson, . . " 5/16 " S.Kalhult .

Alfred Bengtsson och Sture Åkessons namnteckningar bevittnas:

Margareta Persson, fil.stud. Rut Persson, stud.

Lundavägen 9, Malmö

Lundavägen 9, Malmö

Edvard Nilsson, äg. av 3/16 mtl. n:o 1 Hönjarum, enl.fullmakt

Carl Wereén, arr. av 3/16 mtl. n:o 1 Hönjarum

Bevittnas:

Otto T.Holm

Therése Söderling

Osby

Osby

Bil. E .

F U L L M A K T

för Tage Nilsson, Västra Kalhult, att å mina vägnar underteckna
föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel
till utförande av "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934".

Hönjarum 1 dec. 1934.

Martin N.Ehrnford

Bevittnas:

E.Lindgren

E.Magnusson

Bil. F .

F U L L M A K T

för Carl Wereén, Hönjarum, att å mina vägnar underteckna förenings-
handling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till ut-
förande av "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934".

Hönjarum den 15 dec. 1934.

Edv.Nilsson

Bevittnas: .

Otto T.Holm

P.W.Dahl

Osby

Osby

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 25/10 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Arvid Carlström

L _____ 4*0751

Ink. till Jordbruks-Dep^t

d. 26 APR. 1935

25 OKT. 1935


i und. anm.

484

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN. 1936



Protokoll, hållet vid syne-
förrättning enligt vattenlagen angående
nygrävning av Mossarödsbäckens m.m. för
torrläggning av mark till Mossaröd m.fl.
hemman i Osby socken av Kristianstads
län.

År 1934 den 11 september inställde sig undertecknade statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Jönsson i Hönjarum sterb-
hus för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa sync-
förrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Mossaröds-
bäcken m.m. för torrläggning av mark till Bökeskog, Östra Hyltan,
Mossaröd, Hönjarum, Kalhult och Kulhult i Osby socken av Kristian-
stads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde
infunnit sig:

Oskar Nilsson, Bökeskog;

Olof Ekdahl, Göta Bruk;

Elof Svensson, Bökeskog;

Rektor Elof Brolin, Osby;

Nils Jönsson i Hönjarum sterbhus genom sterbhusdelägaren Alvar
Nilsson;

Georg Nilsson, Hönjarum;

Folkskolläraren Edvard Nilsson, i Hästveda genom Carl Werén i
Hönjarum enl. fullmakt bil. 1.

Direktör M. N. Ehrnfors, Malmö, genom Tage Nilsson, Västra Kal-
hult enl. fullmakt bil. 2.

och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lagens bestämmelser. Vidare yrkades undersökning huruvida detta billigast låte sig göra genom kanal med fritt fall för vattnet nedom Göta Bruksfallen i Helgeån eller genom en kombination mellan vattenledning och pumpning.

§ 5.

Följande skrivelse /bil.6/ inlämnades med anhängan om dess intagande i protokollet.

§ 6.

Det meddelades, att företaget ej berörde allmän väg samt uppvisades och antecknades å synekartan behöfliga enskilda broar.

§ 7.

Något anspråk på ersättning för jord, som åtginge till kanals utvidgande, gjordes ej, men uppdrogs det åt synemännen att, i den händelse dessa ansågo, att ersättning i vissa fall voro berättigad, bestämma däröver.

§ 8.

Av Rektor Brolin framlämnades en skrivelse från sökandena, i vilken dessa närmare angåvo och motiverade sina yrkanden. Denna skulle vara till ledning och upplysning för synemännen, men dess intagande i protokollet ansågs ej nödigt.

§ 9.

Följande skrivelse angående företagets inredning ingavs och upplästes /bil.7/.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar, samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 15 instundande oktober månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivvas.

§ 11.

Under sammanträdet gick hade jämväl Arvid Jonsson i Hönjarrum infunnit sig samt Alfred Bengtsson, Kulhult, och Axel Månsson, Östra Hyltan.

§ 12.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto T. Holm

Wilh. Persson

År 1934 den 5 november.

Enär det till den 15 oktober utsatta sammanträdet på grund av mellankommande hinder måst inställas hade förrättningsmannen genom skrivelser, som genom postverket tillställts samtliga sakägare, därom lämnat underrättelse samt meddelande om sammanträdet hållande denna dag kl. 1 e.m. I anledning härav hade förutom förnämnda synemän av sakägare infunnit sig:

Emil Svensson, Västra Kalhult;

Karl Tropp, Östra Kalhult;

Sture Åkesson, Södra Kalhult;

Berndt Pärsson, Västra Kalhult;

Martin Ehrnford, Malmö, genom Tage Nilsson i Kalhult enl. fullmakt
bil. 8.

Nils Jönssons sterbhus, Hönjarum, genom Alvar Nilsson, Hönjarum;

Carl Wereén, Hönjarum;

Rektor Elof Brolin, Osby;

Axel Månsson, Östra Hyltan;

Elof Svensson, Bökeskog;

Sydsvenska Kraft A.B. genom civilingenjör Karl Ljunggren enligt
fullmakt bil. 9 och 10.

Landsfiskalen Oscar Cosmo;

§ 13.

Förrättningsmannen redogjorde för fem av honom upprättade
alternativa förslag till lösning av torrlägningsfrågan, vilka
dels avsågo fritt avlopp förbi Göta bruksfallen, dels torrlägg-
ning genom pumpning, Förrättningsmannen förordade torrläggning
meddelst fritt avlopp i täckt ledning förbi fallen samt för öv-
rigt öppen kanal, framhållande fördelen av att slippa pump-
ningen och att framtida underhållet av öppna kanalen ej kunde
underlätas även om pumpningsförslaget antages.

§ 14.

Ingenjör Ljunggren meddelade, att Sydsvenska Kraft A.B. ej hade något att invända mot den grävning över dess mark, som vore förenad med rörledning förbi fallet.

§ 15.

Rektor Brolin framhöll möjligheten att isolera de nu kultiverade områdena meddelst laggdike och anordna rörledningarna ovan punkt 17 samt pumpen uteslutande för avförandet av dränvatten från det kultiverade området varigenom kostnaderna skulle betydligt förminskas beträffande allt, som till torrläggningen genom pumpning hörde. Häreinstämde förrättningsmannen men framhöll svårigheten att för all framtid hålla dränvattnet och ytvattnet från nederbördsområdet i övrigt åtskilt, vilket medförde ett noggrant underhåll av avskärnings- och laggdiken samt omöjliggjorde torrläggningen av utanför liggande odlingsmark till ledningsnätet.

§ 16.

På förslag av rektor Brolin yrkade sakägarna enhälligt att valet mellan olika torrläggningsförslagen skulle stå mellan kombination I och II, av vilka kombination I avsåg fritt fall med 40" rör förbi fallet vilket förordades och kombination II liknande förslag men med 28" rör. Rektor Brolin framhöll, att vid jämförelse mellan dessa två förslag borde tagas hänsyn till kostnaden för underhåll av öppna diket ovanför rörledningen vilken vore förenad med utförandet av förslag, komb. II.

§ 17.

Förrättningsmannen meddelade, att han komme att utarbeta full-

ständiga förslag i den riktning som sakägarnas yrkande utvisade och att nästa sammanträde komme att hållas å samma plats fredagen den 30 november 1934 kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 18.

Ingenjör Ljunggren yrkade ersättning för inställelse med tillsammans 75;- kronor. Förrättningsmannen meddelade att synemännen skulle uttala sig över ersättningsanspråket i sammanhang med utlåtandets avgivande.

§ 19.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Otto T. Holm

Wilh. Persson

År 1934 den 30 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Hönjarum varvid förljande sakägare tillstädeskommo:

Emil Svensson, Västra Kalhult;

Alfred Bengtsson, Östra Kalhult;

Berndt Pärsson, Västra Kalhult;

Tage Nilsson, " "

Alvar Nilsson, Hönjarum;

Rektor Elof Brolin, Osby;

§ 20.

Förrättningsmannen framlade det upprättade torrlägningsförslaget samt uppläste utredning rörande olika torrlägningsförslag /bil.11/, hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.12/, bifogade^{till} protokollet kostnadsberäkningarna /bil.13/ och uppläste kostnadsfördelningslängden /bil.14/.

§ 21.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande / bil.15/.

§ 22.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Rektor Elof Brolin, Osby, samt lantbrukarna Tage Nilsson, Västra Kalhult, och Alvar Nilsson, Hönjarum.

§ 23.

Till ordförande i styrelsen utsågs Rektor Elof Brolin, adr. Osby, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 24.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.16/.

§ 25.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Sture Åkesson, Södra Kalhult, och Arvid Johnsson, Hönjarum.

§ 26.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto T. Holm

Wilh. Persson.

Bil.1.

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas Carl Wernén, Hönjarum, att vid det till
i dag utlysta sammanträdet i Hönjarum med delägarna i Hönjarums-
kanalens reglering föra min talan och utöva min rösträtt.

Hästveda den 11 sept. 1934.

Edv. Nilsson

Bevittnas:

Ellen Hallberg

Math. Tufveson.

Bil.2.

Herr Tage Nilsson, V. Kalhult pr. Osby befullmäktigas här-
med att vid ovanstående sammanträde föra min talan och bevaka min
rätt. Ombudets laga åtgärder härvid godkännas;

Malmö den 29 augusti 1934

M.N. Ehrnford

Bevittnas:

H. Johnsson

O. Olsson.

Bil.3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Förordnad att verkställa synförrättning enligt vattenlagen
angående nygrävning av Mossarödskanalen inom Osby socken får jag
vördsamt meddela, att företaget berör kronoegendomen 3/4 mtl. n:o 2
Hönjarum, enligt uppgift dels utarrenderad till Arvid Jonsson, dels
upplåten till Kronopark under Sunnerbo revir, samt att sammanträde
med sakägarna hålles hos lantbrukaren Nils Jönsson i Hönjarum tis-
dagen den 11 sept. 1934 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 21 aug. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n .

Översändes till landsfiskalen i Osby distrikt, som förordnas
att vid ifrågavarande förrättning bevaka Kungl. Maj:ts och Kronans
rätt och bästa beträffande den utarrenderade delen av egendomen.

Kristianstad i landskansliet den 23 augusti 1934.

Joh. Nilsson

E. Hedensjö

Bil. 4 .

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed om förordnande för länets lant-
bruksingenjör Lennart Holmström att enligt gällande lag och stad-
gade villkor för statsbidrag och lån av statsmedel beträffande
upptagande av vattenavlopp för torrläggning av vattenskadad mark
utföra den syn och förrättning, som därför erfordras.

Företaget berör närmast:

E.Brolin, Mossaröd; Arvid Jonsson, Hönjarum; Bernt Persson, Kalhult;
folkskollärare Edvard Nilsson adr. Hästveda markägare i Hönjarum;
Nils Jönsson, Hönjarum; Tage Nilsson, Kalhult m.fl. adr. för samt-
liga Osby.

Lämplig plats för sammanträde: E.Brolin, Lantmannaskolan i
Osby.

Osby den 6 okt. 1933.

Arvid Johnsson

E.Brolin

Hönjarum

äg. till 1 mtl. Mossaröd

Alvar Nilsson

Edv. Nilsson

Hönjarum

Adr. Hästveda

Bernt Persson

Tage Nilsson

Kalhult

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 januari 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Thom Ehrenborg

Härmed förenar jag mig med rektor E. Brolin, Mossaröds gård,
Arvid Johnsson, Hönjarum, Bernt Persson, Kalhult, m.m. i deras den
6 oktober 1933 daterade ansökan om laga undersökning för torrläggning
av vattensjuka marker till Mossaröd, Hönjarum och Kalhults byar in-
om Osby socken av Kristianstads län.

Västra Kulhult, Osby den 23 maj 1934.

Emil Svensson

äg. av 3/16 mantal V. Kulhult 1

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 11 september 1934 och vidhölls vid förfrågan därom betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto T. Holm.

Wilh. Persson

Undertecknade hava efter noga övertänkande beslutat oss för
följande:

- 1/ Vi bestrida varje förslag om sänkning av kanalens övre del minst
10 år framåt.
- 2/ Kanalföretaget Kalhult, Mossaröd är delat i två avdelningar, övre
och nedre, delningen är möjliggjord på den grund att det finns
två fall på Kalhults ägor, delningen har utförts av Lantbruks-
ingenjören i länet för något över 30 år sedan och anse vi att
delningen alltjämt skall bestå.
- 3/ På grund av vad som sagts i punkt 2 och 3 här ovan, bestrida vi
varje inblandning i nedre avdelningens angelägenheter av vilket

slag det vara må och anse vi att det är deras ensak om de vilja låta utloppsvattnet rinna ovanpå eller några meter under jordytan.

Kalhult den 10 sept. 1934.

Alfred Bengtsson

Ragnar Johnsson

Carl Tropp

Sture Åkesson

Bil. 7.

Herr Lantbruksingenjören Lennart Holmström.

Undertecknade, delägare i företaget Mossarödskanalens /Kulhult-Bökeskog/ grävning och underhåll samt vattenskydd och vattenavledning i samband därmed, anhålla härmed:

att företaget delas i tvenne företag, nämligen företaget Kulhult med delägarna från Kulhult och Kalhult utom Tage Nilsson och den jord han brukar samt företaget Mossaröd med övriga delägare, om detta låter sig göra med hänsyn till en någorlunda rättvis fördelning av kostnaderna för nyanläggning och underhåll;

företaget har sedan c:a 40 år varit delat i ett övre och ett nedre;

✓ att vardera av dess⁹ två företag erhålla varförsig: styrelse, ekonomi samt delar av vattenavledningen och vattenskyddet så, som det lämpligast kan uppdelas mellan de båda företagen med hänsyn till deras behov av vattenreglering och skyldighet att bidra därtill enligt lag och synemännens uppfattning, om vad som är rätt och skäligt.

Och vi förena oss härmed om att här ovan nämnda företag uppdelas på tvenne särskilda företag beträffande såväl kanalsträckor som andra anordningar för vattenregleringen ävensom beträffande

styrelse, ekonomi, förvaltning och organisation i övrigt.

Vidare förenar vi oss om att godtaga den fördelning i detta
avseende /och som eljest kan vara av behovet / vilken uppgöres
av Lantbruksingenjören Lennart Holmström med biträda av övriga
synemän.

Kalhult, Osby den 28/8 1934.

Nils Jönssons sterbhus gen. Alvar Nilsson, 5/16 mtl. n:o 1, Hönjarum

E. Brolin, äg. till Mossaröd

Arvid Johnsson, Hönjarum

Tage Nilsson, 35/128 mtl. V. Kalhult

Bernt Persson, 7/32 mtl. V. Kalhult n:o 1

Emil Svensson, 3/16 mtl. V. Kulhult n:o 1

Bil. 8 .

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigas herr Tage Nilsson i Kalhult att vid
alla kommande sammanträden rörande vattenavledningsföretaget
"Mossarödsbäckens reglering" föra min talan och utöva mig till-
kommande rösträtt. Ombudets laga åtgärder godkännas:

Malmö den 15 oktober 1934.

M. N. Ehrnford

Bevittnas:

J. Bengtsson

O. Svensson

F U L L M A K T

för innehavaren eller den han i sitt ställe förordnar att vid syn enligt vattenlagen avseende uppgrävning av Mossarödskanalen m.m. utföra vår talan och vår rätt bevaka; ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Malmö den 3 sept. 1934.

För Sydsvenska Kraftaktiebolaget

Emil Olsson

Janne Hultkrantz

Bevittnas:

H. Efverberg

E. Schmidt

Bil. 10.

Avskrift.

Kungl.
Patent- och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm

Stämpel

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 25 juni 1906 beviljat registrering för Sydsvenska Kraftaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Halmstad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av borgmästaren Georg Bissmark och redaktören Carl Georg Swensson, båda i Halmstad, häradshövdingen Ivar Ohman, disponenten Emil Olsson och lagerchefen Janne Wilhelm Hermansson, alla i Malmö, ingenjören Harald Anund Theodor Bergengren och direktören Henry Christian Louis Dunker, båda i Hälsingborg, redaktören Carl Oscar Fredholm i Landskrona, Apotekaren Adolf Fredrik Montelin i Lund samt Hamnkaptenen

John August Edvall i Oskarshamn, med vice häradshövdingen Ernst Fredrik Wehtje, direktören Jonte Alfred Daniel Hultkrantz, Expeditören Nils Oscar Persson och byggmästaren Nils Dahlqvist, alla i Malmö, direktören Harry Tranchell i Landskrona, överingenjören Edvard Schön och överläraren Hjalmar Forsberg, båda i Helsingborg, Civilingenjören Hans-Gabriel Queckfeldt i Lund. disponenten Johan Wendt i Halmstad samt stadsfullmäktigen Gustaf Adolf Waldemar Olsson i Oskarshamn till suppleanter, och att förman tecknas av Emil Olsson och Hultkrantz gemensamt eller av endera utav dem i förening med Hermansson eller Bergengren, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 22 augusti 1934.

Ex officio:

Sven Björkenstam

Sigill

Vidimeras:

H.Ehverberg

E.Schmidt

UTREDNING

rörande alternativa förslag till Kalhultbäckens nygrävningsföretag
av år 1934.

1. Helt fri avrinning /kombination 1/.

Sträckan A-B-C:

40" rörledning /alt.II/

"

C-D-E-F-G-H-I-K-L-M:

Öppet dike enl.det djupaste för-

slaget och i en avd. /alt.A/

Stickdiket L-N:

Öppet dike enl.Alt.A.

Stickdikena H-O,G-P,E-R-S,R-T och D-U: täckta ledningar enligt det

djupaste förslaget alt.A.

Vallen mot Helgeån:

reparation.

Beräknad kostnad: 59920 kronor.

2. Helt fri avrinning /Komb.2/

Sträckan A-B-C:

28" rörledning enl.alternativ Ia.

Vid flodtillfällan avledes över-

skottet ovanpå rörledningen i gamla

kanalen, som alltså bibehålles och

underhålles.

Sträckan C-D-E-F-G-H-I-K-L-M:

enl. alternativ A

Sträckorna L-N,H-O,G-P,E-R-S,R-T och D-U: enligt alternativ A.

Vallen mot Helgeån:

reparation.

Beräknad kostnad: 49550 kronor. Härtill kommer underhållskostnaden

för den 800 meter långa kanalen B-C. Förslaget medför risk för

rörens sönderfrysning, då de lätt kunna blottas av det framrin-
nade flodvattnet.

3. Helt fri avrinning / Komb. 3/

Sträckan A-B-C: 28" rörledning enligt alternativ Ib.

Rören läggs 30 q/m djupare än enl.

alt. Ia. Vid flodtillfällen avledes

vattenöverskottet som i komb. 2.

Sträckan C-D-E-F: bibehålls och underhålls i sitt nuvarande skick.

Sträckan F-G-H-I-K-L-M: utföres enligt alt. B med grundare grävning å sträckan F-K varemot sträckan K-M utföres enligt alternativa förslaget A.

Den mark, som för sin terrälläggning är

beroende av kanalsträckan C-K avvatt-

nas av följande täckta ledningar:

Sträckorna C-a-b-c-d-e-f-g-h-i.

" H-O, G-P, C-E-p-R-S, b-U /enl. alt. B/

" R-T, -p-q, d-o, e-n, f-m, q-l, h-k.

Vallen mot Helgeån: repareras.

Beräknad kostnad: 57555 kronor.

Svagheten i denna kombination är, att trots de långa och dyrbare rörledningarna den öppna kanalen dock måste i hela sin längd bibehållas och underhållas.

4. Fri avrinning kombinerad med pumpning i det att rörledningen

A-B-C ersättes av en pumpstation vid C. Komb. 4.

Pumpstationen. Denna förlägges i punkt 17a+20. Mellan 17a+20-17a+40

gräves bassäng med ena kanten två meter från Kalhultsbäcken och den andra följande damnvallen, varför bassängen bildar en triangel.

Bottenläge i bassängen = +9.60 meter. Schaktmassorna användas till reparation av skyddsvallen.

Nederbördsområde: 220 hektar.

Avrinning: Denna antages utgöra 1 sekundliter pr har vid flod, alltså en största tillrinning av 220 liter i sekunden vilket gör 13200 minutliter.

Lyfthöjd och motorstorlek:

Följande vattenståndshöjder äro att anteckna:

Rörbottenläge vid 17+40	+ 9.74
Lägets vy. i pumpkammaren	+ 9.90
H.v.y. i "	+ 10.30
M.v.y. i Helgeån	+ 12.70
H.v.y. " "	+ 14.00

Lyfthöjden blir då:

vid M.v.y. i Helgeån och L.v.y. i pumpkammaren $12.70 - 9.90 = 2.80$

" H.v.y. i " " H.v.y. " " $14.00 - 10.30 = 3.70$

Den största förekommande lyfthöjden blir alltså = 3.70 meter.

Antages en verkningsgrad å pumpen av 0.65 blir antalet erforderliga hästkrafter i metern

$$N = \frac{220 \cdot 3.7}{75 \cdot 0.65} = 16.7, \text{ alltså bär en motor å 20 HK anses}$$

lämplig.

Driftskostnad:

Enligt Meteorologisk-Hydrografiska Anstaltens uppgifter an-

tecknas följande nederbördsmängder pr år i Osbytrakten.

År 1919	652 m/m
" 1920	668 "
" 1921	621 "
" 1922	618 "
" 1923	745 "
" 1925	669 "
" 1926	747 "
" 1927	852 "
" 1928	760 "
" 1929	624 "
" 1930	632 "

eller i medeltal 690 " . Enligt erfarenhet från

mångåriga mätningar vid Nosaby-Hammarsjö invallningsföretag i

Kristianstadsorten, där jordmånen till stor del består av fet lera,

passerar 82 % av årsnederbörden pumparna. Medhänsyn tagen till den

större genomsläppligheten i nu avhandlade nederbördsområdes jordmån

samt den retarderande förmågan hos skogsmark och mossmark torde man

kunna antaga, att högst 75 % av vattenmängden behöver avföras genom

pumpning.

För ett nederbördsområde av 220 hektar, en medelårsnederbörd

av 690 m/m samt ett pumpningstal av 75 % blir totala vattenmängden

att pr år bortpumpa

$$Q = 220 \cdot 10000 \cdot 0,69 \cdot 0,75 = 1.138.500 \text{ m.}^3/\text{år.}$$

Om man, för att säkerställa beräkningen, utgår från största

lyfthöjden 3.70 m. för hela vattenmassan blir erforderliga energibeho-

0,65 = hela pumpassaget
vechningssat./G.A.

$$\text{vet. } \frac{1138500 \cdot 1000 \cdot 3,7 \cdot 0,736}{75 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 0,65} = 17660 \text{ kWh/år}$$

$$\frac{1138500 \cdot 1000 \cdot 3,70 \cdot 0,736}{365 \cdot 24 \cdot 75} = \text{KWh/år}$$

$$= 4720 \text{ KWh/år}$$

$$\text{eller runt} = 4800 "$$

utgår man från ett strömpris av 8 Öre pr KWh för dagström och 5 Öre

pr KWh för nattström samt att kraftbehovet kan tillgodoses med

hälften av vardera, så belöper sig den årliga driftskostnaden till

8830

~~2400~~ KWh af 0.05

$$= 441,50$$

$$= 120,-$$

8830

~~2400~~ " " 0.08

$$706,40$$

$$= 192,-$$

$$452,10$$

Olja, skötsel m.m. förslagsvis

$$= 188,-$$

Summa

$$1600,-$$

500,- kronor

Kapitaliserad efter 5 % utgör denna driftskostnad ränta å ^{32000,-} ~~10000~~ kronor.

Räknar man med en uppföringshöjd av endast 3 meter kan

motorstorleken minskas till 15 HK och årliga kostnaden till 400

kronor motsvarande 5 % ränta å 8000 kronor.

Anordningarna för komb. 4 skulle alltså bli sålunda:

Pumpstation vid punkt 17+20.

Sträckorna a-b-c-d-e-f-g-h-i

" H-O, G-P, c-E-p-R-S, h-U utföras enl. alt. B

" R-T, p-g, d-o, e-n, f-m, g-r, h-k och skyddsvallen utföras

såsom i komb. 3.

" F-G-H-I-K-L-M+L-N: utföras såsom i komb. 3.

Kostnaderna beräknas till 50675 kronor vartill kommer kapitali-

serad driftskostnad med 10000 kronor, summa 60675 kronor.

Denna kombination har samma svagheter som komb.3 vartill kommer drift och underhållskostnader.

I anledning av förestående utredning hava synemännen kommit till det resultatet, att av de behandlade kombinationerna den med I betecknade är den mest praktiska och i längden ekonomiskt fördelaktigaste.

På grund av de bestridande och de yrkande, som finnas intagna i bilaga 6 till protokollet hava synemännen gjort följande utredning.

Den vid 1891-1892 års syneförrättning verkställda avdelningsbildningen skedde vid p.36 å nya profilritningen.

Skall samma avdelningsbildning råda måste följande arbeten först och främst verkställas av jordägarna ovanför p.38 /K/= Övre avdelningen:

Sträckan I-K	1130
" K-L-M	7520
" L-N	<u>1150</u>
Summa kronor	<u>9800</u>

Enär krönet å skyddsvallen ligger å höjden +14.50 samt H.v.y. i Helgeån å höjden +14 så framgår av höjdsiffrorna på plankartan, att när fallförlust medräknas praktiskt taget all mark inom Övre avdelningen är beroende för sin torrläggning av damnvallen. På grund av de svaga fallförhållandena nedom punkt I måste Övre avdelningen jämväl vara deltagningsskyldig i underhållet av öppna sträckan B-C-D-E-F-G-H-I.

Den beräknade båtnaden för övre avdelningen /ovan p.38=K/

beräknas till

9795.32 kr.

och för nedre avdelningen till

52625.24 "

Summa 62420.56 kr.

För konstaterandet huruvida avdelningsbildning skall ske

hava synemännen uppsatt följande tabell:

Arbetssträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget, vallen inberäknad	62420	56	59920	-	0	96
" " " utesluten	62420	56	56670	-	0	91
Övre företags dikning, vallen utesluten	9795	32	9800	-	1	00
Resterande dikning " inberäkn.	52625	24	50120	-	0	953

Det synes härav, att "övre avdelningen" är den relativt dyrbaraste och alltså ej har något skäl att yrka på avdelningsbildning. Med tanke på att "nedre avdelningen" innehåller till avsevärd del konstarbeten, vars kostnader icke kan vid entreprenad pressas i samma grad som enbart öppna dikessträckor, och då skillnaden därför i relativ kostnad torde bli mindre i verkligheten än på papperet finna synemännen det vara lämpligast att torrlägningsföretaget betraktas som en samfällighet utan avdelningsbildning.

Hönjarum den 30 nov. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto T. Holm

Wilh. Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	12	Aa	<u>Oshy socken</u> Vårha Kullhult	Emil. Svensson	
				åker, torvmylla på grus i sand	1
				"	2
				"	3
				"	4
				"	5
				"	6
				"	7
				"	8
				ägg, torvjord på grus och sand	9
				"	10
				"	11
				" mylla på grus i sand	12
				"	13
				"	14
				"	15
				"	16
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				backe	21
				"	22
				väg	23
				"	24
				arlagsmark	25
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37.5							600	225	-	1200	450	-	600	225	-
	43.0							600	258	-	1200	516	-	600	258	-
	44.0							600	264	-	1200	528	-	600	264	-
	49.5							720	356	40	1200	594	-	480	237	60
	63.5							840	533	40	1200	762	-	260	228	60
	32.0							840	277	20	1200	396	-	860	118	80
	32.0							360	115	20	1200	384	-	840	268	80
	20.0							300	60	-	1000	200	-	700	140	-
		1	04.0					160	166	40	200	208	-	40	41	60
			80.0					160	128	-	200	160	-	40	32	-
			05.0					100	5	-	200	10	-	100	5	-
			44.0					90	39	60	300	132	-	210	92	40
			13.0					120	15	60	200	26	-	80	10	40
			26.0					40	10	40	200	52	-	160	41	60
			30.5					40	12	20	200	61	-	160	48	80
			22.0					80	17	60	200	44	-	120	26	40
			16.5					140	23	10	200	33	-	60	9	90
			41.0					60	24	60	150	61	50	90	36	90
			18.5					30	5	55	150	27	75	120	22	20
			39.0					40	15	60	200	78	-	160	62	40
							24.0									
							12.0									
							08.0									
							14.0									
							15.5									
3	22.5	4	39.5				73.5	2552	85		4729	25		2190	40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägoöskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1914	110	Ba	Östra Kalkhult	Emil Svensson	
				äker, torvmylla på grus och sand	26
				" " "	27
				Summa	
1918	114	Bb	" "	Sone	
				äng, torvmylla på grus o sand	28
				Summa	
1918	114	Bc	" "	Carl Johan Fred. Trapp	
				äker, torvmylla på grus och sand	29
				" "	30
				" " skog	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				äng, torvjord på	37
				arologrysdike	38
				Summa	
1914	113	Bd	" "	Alfred Bengtsson	
				äng, torvjord på grus och sand	39
				Summa	
1918	116	Be	" "	Otto Andersson	
				äng, torvjord på grus och sand	40
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	13	Ca	Södra Stalhult	Wilhelm Ragnar Johansson äker, mylla på grus och sand 41 äng " 42 " " 43 avloppsdike 44 Summa	
5/16	12	Cb	" "	Sture Bernhard Nilsson äker, mylla på grus och sand 45 " " 46 äng " 47 äker " 48 äng " 49 " torv på grus och sand 50 avloppsdike 51 Summa	
7/32	15	Da	Västra Stalhult	Berndt Persson äker, mylla på grus och sand 52 " " 53 " " 54 " " 55 äng " 56 " " 57 " " 58 " " 59 " " 60 " " 61 " " 62 överskotts	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	45.0							980	441	-	1400	630	-	420	189	-
			16.0					600	96	-	1000	160	-	400	64	-
			57.0					160	91	20	200	114	-	40	22	80
							06.0									
	45.0		73.0				06.0		628	20		904	-		275	80
	70.5							700	493	50	1400	987	-	700	493	50
	36.0							600	216	-	1200	432	-	600	216	-
			18.0					960	172	80	1200	216	-	240	43	20
	57.0							720	410	40	1200	684	-	480	273	60
			58.0					105	60	90	150	87	-	45	26	10
			79.0					90	71	10	50	118	50	60	47	40
	1 62.5		1 55.0						1424	70		2524	50		1099	80
	48.5							560	271	60	1400	679	-	840	407	40
	89.0							560	498	40	1400	1246	-	840	747	60
	43.0							640	275	20	1600	688	-	960	412	80
	48.5							560	271	60	1400	679	-	840	407	40
			29.0					120	34	80	150	43	50	30	8	70
			12.0					135	16	20	150	18	-	15	1	80
			56.5					100	56	50	200	113	-	100	56	50
			58.0					180	104	40	200	116	-	20	11	60
			45.0					120	54	-	150	67	50	30	13	50
			38.0					135	51	30	150	57	-	15	5	70
			18.0					105	18	90	150	27	-	45	8	10
	2 29.0		2 56.5						1652	90		3734	-		2081	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				översfört äng, mylla på grus och sand äker råg aroloppsdike äng, mylla på grus i lera " " aroloppsdike backe äng, torvjord " "	63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
				Summa	
trp	ar 14	Dö	Väsby Kalkhult	Bundt Påsser	✓
				äng, mylla på grus och lera " " " " " " aroloppsdike	73 74 75 76 77
				Summa	
11/32	12	D4	" "	Isme	V
				äng, mylla på grus i lera " " " " aroloppsdike äng, torvjord	78 79 80 81 82
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförrens nummer
1	2	3	4	5	6
7/128	nr 14	D d	Västra Kalkhult	Martin M. Elmford nr: Tage Nilsson åker, svärmyrd på sand " " " " äng, mylla på gus och sand " " " " " , torvjord på " väg avloppsdike äng " " backe åker, mylla på gus i lera " " äng " " " " väg avloppsdike Summa	83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101
7/128	13	De	" "	Summa åker, svärmyrd på sand " " " , mylla på gus i sand äng " "	102 103 104 105 106 överskjut

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1 72.5								640	1104	-	1600	2760	-	960	1656	-
2 42.5								640	1552	-	1600	3880	-	960	2328	-
	01.5							960	14	40	1600	24	-	640	9	60
		31.0						90	27	90	150	46	50	60	18	60
		13.5						105	14	18	150	20	25	45	6	07
		38.0						195	51	30	150	57	-	15	5	70
		47.5						120	57	-	200	95	-	80	38	-
						04.0										
						08.0										
		38.5						180	69	30	200	77	-	20	7	70
		18.0						160	28	80	200	36	-	40	7	20
						06.5										
	10.5							960	100	80	1600	168	-	640	67	20
	05.0							800	40	-	1600	80	-	800	40	-
		13.5						80	10	80	200	27	-	120	16	20
		17.5						160	28	-	200	35	-	40	7	-
		11.0						105	11	55	150	16	50	45	4	95
						07.5										
						01.5										
4 32.0		2 28.5				27.5			3110	03		7322	25		4212	22
1 150								800	920	-	1600	1840	-	800	920	-
	18.5							800	148	-	1600	296	-	800	148	-
	02.5							1440	36	-	1600	40	-	160	4	-
		50.5						120	60	60	150	75	75	30	15	15
		27.5						135	37	13	150	41	25	15	4	12
1 36.0		78.0							1201	73		2293	-		1091	27

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört äng, mylla på grus och sand 107 backe " 108 arloggssdike 109 äng " 110 " " 111 " mylla på grus och sand 112 " " 113 arloggssdike 114 äng " 115 Summa	
2/128	av 14	Df	Väsra Kalhult	Ossian Jonsson äng, mylla på grus och sand 116 Summa	✓
av 3/4	av 2'	Fa	Höngarum	Staten Avrid Johansson äker, höngård på sand 117 " " 118 " " 119 " " 120 " " 121 " " 122 " " 123 " " 124 äng, mylla på grus och sand 125 " " 126 " " 127 överfört	✓

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1 36.0		78.0							12 01	73	150	2293	-		1091	27
		45.0						120	54	-	150	67	50	30	13	50
						18.0										
						02.0										
		36.5						120	43	80	200	73	-	80	29	20
		74.0						45	33	30	150	111	-	105	77	70
		32.5						120	39	-	150	48	75	30	9	75
		26.5						75	19	87	150	39	75	75	19	88
						01.5										
		10.0						140	14	-	200	20	-	60	6	-
1 36.0	3 02.5					21.5			1405	70		2653	-		1247	30
		55.0						75	41	25	150	82	50	75	41	25
		55.0							41	25		82	50		41	25
1 57.5								480	756	-	1600	2520	-	1120	1764	-
13.5								960	129	60	1600	216	-	640	86	40
82.0								700	574	-	1400	1148	-	700	574	-
18.5								700	129	50	1400	259	-	700	129	50
81.0								840	680	40	1400	1134	-	560	453	60
70.0								700	490	-	1400	980	-	700	490	-
1 05.5								560	590	80	1400	1477	-	840	886	20
1 79.0								480	859	20	1600	2864	-	1120	2004	80
		24.5						90	22	05	150	36	75	60	14	70
		20.5						120	24	60	150	30	75	30	6	15
		04.5						120	5	40	150	6	75	30	1	35
7 07.0		49.5							4261	55		10672	25		6410	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd: äng, mylla gräs grus och sand " " " " " " " " " " vägg " backe avloppsdräke Summa	128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142
av 3/4	av 2'	F 6	Lönjarsund	Staten (Kronopark) äng, mylla gräs grus och sand " " " " " " " " " Summa	143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	07.0								4261	55		10672	25		6410	70
		11.5						105	12	08	150	17	25	45	5	17
		22.0						120	26	40	150	33	-	30	6	60
		22.0						120	26	40	150	33	-	30	6	60
		26.0						200	252	-	400	504	-	200	252	-
		15.0						105	15	75	150	22	40	45	6	75
		39.0						90	35	10	150	58	50	60	23	40
		21.0						75	15	75	150	31	50	75	15	75
		24.5						90	22	05	150	36	75	60	14	70
		18.5						135	24	98	150	27	75	15	2	77
		12.5						120	15	-	200	25	-	80	10	-
		04.5						105	4	72	150	6	75	45	2	03
						01.5										
						01.0										
						22.5										
						21.0										
7	07.0	3	16.5			46.0			4711	78		11468	25		6756	47
		19.5						135	26	32	150	29	25	15	2	93
		05.0						135	6	75	150	7	50	15		75
		10.0						135	13	50	150	15	-	15	1	50
		18.0						135	24	30	150	27	-	15	2	70
		17.0						135	22	95	150	25	50	15	2	55
		30.0						135	40	50	150	45	-	15	4	50
		32.5						105	34	13	150	48	75	45	14	62
		21.5						120	145	80	150	182	25	30	36	45
		29.5						105	30	98	150	44	25	45	13	27
		02.5						135	3	37	150	3	75	15		38
		2	85.5						348	60		428	25		79	65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u>, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
		<i>Eg</i>	<i>Hönjarnum</i>	<i>Lanfällighet till nr: 1 och 2</i>	
				<i>äug, mylla på gus o tra</i>	<i>158</i>
				<i>" , torvjord på "</i>	<i>159</i>
				<i>" "</i>	<i>160</i>
				<i>" "</i>	<i>161</i>
				<i>Summa</i>	
<i>5/16</i>	<i>14</i>	<i>Ed</i>	<i>"</i>	<i>Nils Jönssons skubhus</i>	
				<i>äker, stärrgård på sand</i>	<i>162</i>
				<i>" "</i>	<i>163</i>
				<i>" "</i>	<i>164</i>
				<i>" "</i>	<i>165</i>
				<i>äug, mylla på gus och sand</i>	<i>166</i>
				<i>" "</i>	<i>167</i>
				<i>" "</i>	<i>168</i>
				<i>" "</i>	<i>169</i>
				<i>" "</i>	<i>170</i>
				<i>" "</i>	<i>171</i>
				<i>" "</i>	<i>172</i>
				<i>" "</i>	<i>173</i>
				<i>väg</i>	<i>174</i>
				<i>" "</i>	<i>175</i>
				<i>Summa</i>	
<i>3/16</i>	<i>15</i>	<i>Fl e</i>	<i>"</i>	<i>Edvard Nilsson</i>	
				<i>Mr Carl Wernin</i>	
				<i>äker, stärrgård på sand</i>	<i>203</i>
				<i>" "</i>	<i>204</i>
				<i>" "</i>	<i>205</i>
				<i>överföres</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			27.0					90	24	30	150	40	50	60	16	20
			49.5					160	79	20	200	99	-	40	19	80
			62.5					160	100	-	200	125	-	40	25	-
			07.0					180	12	60	200	14	-	20	1	40
			146.0						216	90		278	50		62	40
	1	20.5						640	771	25	1600	1928	-	960	1156	80
	1	51.0						560	845	60	1600	2416	-	1040	1570	40
	1	31.0						480	628	80	1600	2096	-	1120	1467	20
	2	35.5						480	1130	40	1600	3768	-	1120	2637	60
			15.0					90	13	50	150	22	50	60	9	-
			11.5					200	23	-	400	46	-	200	23	-
			11.0					200	22	-	400	44	-	200	22	-
			10.0					75	7	50	150	15	-	75	7	50
			40.0					200	80	-	400	160	-	200	80	-
			17.5					135	23	62	150	26	25	15	2	63
			11.5					135	15	52	150	17	25	15	1	73
			04.5					135	6	07	150	6	75	15		68
						13.0										
						01.5										
	6	38.0	1	21.0			14.5		3567	21		10545	75		6978	54
	1	59.5						800	1276	-	1600	2552	-	800	1276	-
	1	95.0						640	1248	-	1600	3120	-	960	1872	-
		44.5						640	284	80	1600	412	-	960	427	20
	3	99.0							2808	80		6384	-		3575	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				översikt åker, svärnjord på sand " " 206 " " 207 " " 208 " " 209 " " 210 " mylla på grus i sand 211 " " 212 " " 213 " " 214 " " 215 " " 216 " " 217 " " 218 " " 219 " " 220 " " 221 " " 222 " " 223 " " 224 " " 225 väg 226 " 227 vall mot Helgeå 228 backe 229 Summa	
3/8	1'	Fa	Mossaröd	Elof Brölin åker, bränd i svärnjord på sand översikt 230	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
3 99.0									2808	80		6384	-		3575	20
1 75.0								800	1400	-	1600	2800	-	800	1400	-
13.5								640	86	40	1600	216	-	960	129	60
	22.0							240	52	80	400	88	-	960	35	20
	17.0							90	15	30	150	25	50	60	10	20
	17.0							105	17	85	150	25	50	45	7	65
	08.0							120	9	60	150	12	-	30	2	40
	06.0							75	4	50	150	9	-	75	4	50
	11.0							75	8	25	150	16	50	75	8	25
	10.0							75	7	50	150	15	-	75	7	50
	09.5							75	7	12	150	14	25	75	7	13
	16.5							90	14	85	150	24	75	60	9	90
	11.0							75	8	25	150	16	50	75	8	25
	31.0							60	18	60	150	46	50	90	27	90
	23.0							75	17	25	150	34	50	75	17	25
	33.5							120	40	20	150	50	25	30	10	05
	31.0							120	37	20	150	46	50	30	9	30
	24.5							120	29	40	150	36	75	30	7	35
	23.5							120	28	20	150	35	25	30	7	05
	09.5							135	12	82	150	14	25	15	1	43
	04.5							135	6	07	150	6	75	15		68
						02.5										
						14.0										
						20.0										
						11.0										
5 87.5	3 08.5					47.5			4630	96		9917	75		5286	79
69.0								640	441	60	1600	1104	-	960	662	40
69.0									441	60		1104	-		662	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> åker, svärmyrd på sand	231
				" "	232
				" "	233
				" "	234
				" "	235
				äng, torp på sand och grus	236
				" "	237
				" "	238
				" "	239
				" "	240
				" "	241
				" "	242
				" mangård på sand	243
				" "	244
				" "	245
				" "	246
				" "	247
				" "	248
				" "	249
				" "	250
				" "	251
				" "	252
				" "	253
				" "	254
				" "	255
				" "	256
				" "	257
				" "	258
				<i>överfört</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	69.0								441	60		1104	-		662	40
1	49.5							640	956	80	1600	2392	-	960	1425	20
3	46.0							480	1660	80	1600	5536	-	1120	3875	20
2	28.0							700	1596	-	1400	3192	-	700	1596	-
2	49.5							700	1746	50	1400	3493	-	700	1746	50
1	96.0							700	1372	-	1400	2744	-	700	1372	-
			35.0					120	42	-	150	52	50	30	10	50
			66.0					60	39	60	150	99	-	90	59	40
			22.0					40	8	80	200	44	-	160	35	20
			03.0					105	3	15	150	4	50	45	1	35
			84.5					30	25	35	150	126	75	120	101	40
			27.5					160	44	-	200	55	-	40	11	-
			1 01.5					45	45	68	150	152	25	105	106	57
			2 55.0					180	459	-	200	510	-	20	51	-
			1 52.5					180	274	50	200	305	-	20	30	50
			18.5					160	29	60	200	37	-	40	7	40
			12.5					160	20	-	200	25	-	40	5	-
			3 55.0					180	639	-	200	710	-	20	71	-
			42.0					180	75	60	200	84	-	20	8	40
			64.0					100	64	-	200	128	-	100	64	-
			47.5					40	19	-	200	95	-	160	76	-
			50.0					40	20	-	200	100	-	160	80	-
			38.5					120	46	20	200	77	-	80	30	80
			71.0					105	74	55	150	106	50	45	31	95
			63.0					80	50	40	200	126	-	120	75	60
			69.0					105	72	45	150	103	50	45	31	05
			21.0					80	16	80	200	42	-	120	25	20
			14.0					60	8	40	200	28	-	140	19	60
			35.0					40	14	-	200	70	-	160	56	-
12	38.0	16	48.0						9865	78		21542	-		11676	22

Hemmanstal	Registreringsnummer	Literna å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfört</i> <i>äng, myrjord på sand och grus</i>	259
				"	260
				"	261
				"	262
				"	263
				"	264
				"	265
				"	266
				"	267
				<i>arlslypsdike</i>	268
				<i>råg</i>	269
				<i>bräcka</i>	270
				"	271
				"	272
				"	273
				"	274
				<i>äng, mylla på grus i sand</i>	275
				"	276
				"	277
				"	278
				"	279
				"	280
				"	281
				"	282
				<i>arlslypsdike</i>	283
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark.		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
12	38.0	16	48.0						9865	78		21542	-		11676	22
			35.5					105	37	28	150	53	25	45	15	97
			60.0					120	72	-	200	120	-	80	48	-
			39.0					80	31	20	200	78	-	120	46	80
			102.5					60	61	50	200	205	-	140	143	50
		1	04.0					90	93	60	150	156	-	60	62	40
			32.5					30	9	75	150	48	75	120	39	-
			17.5					30	5	25	150	26	25	120	21	-
			16.5					105	6	83	150	9	75	45	2	92
		3	08.0					180	554	40	200	616	-	20	61	60
							20.0									
							20.0									
							49.0									
							26.5									
							04.5									
							11.0									
							54.0									
			35.0					135	47	25	150	52	50	15	5	25
			50.0					160	80	-	200	100	-	40	20	-
			57.0					160	91	20	200	114	-	40	22	80
			15.0					140	21	-	200	30	-	60	9	-
			29.0					105	30	45	150	43	50	45	13	05
			22.5					135	30	38	150	33	75	15	3	37
			19.0					135	25	65	150	28	50	15	2	85
			21.5					120	25	80	150	32	25	30	6	45
							10.0									
12	38.0	26	02.5				2	94.0	11089	32		23289	50		12200	18

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
3/8	2'	F3	Mossaröd	Elof Perslin åker, snärjord på sand " " " " " " " " " " " " " " " mylla på gus i sand " " äng " " " " " råg arlagsodla vall mtt Helgeå Summa	284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
1/4	3'	F4	"	Elof Perslin äng, mylla på gus i sand Summa	300
1/4	1'	Ga	Östra Hyllan	Aril Larsson åker, mylla på gus i sand " " " " äng " " " " "	301 302 303 304 305 306

överskrift

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
2	37.5							560	1330	-	1600	3800	-	1040	2470	-
2	24.0							560	1254	40	1600	3584	-	1040	2329	60
1	15.5							640	739	20	1600	1848	-	960	1108	80
1	62.0							640	1036	80	1600	2592	-	960	1555	20
1	44.5							800	1156	-	1600	2312	-	800	1156	-
1	43.5							640	918	40	1600	2296	-	960	1377	60
1	15.0							640	736	-	1600	1840	-	960	1104	-
1	37.0							480	657	60	1600	2192	-	1120	1534	40
	66.0							840	554	40	1400	924	-	560	369	60
	12.5							420	10	50	1400	35	-	980	24	50
		24.0						75	18	-	150	36	-	75	18	-
		48.5						135	65	48	150	72	75	15	7	27
		18.5						135	24	97	150	27	75	15	2	78
						40.0										
						22.0										
						24.0										
13	47.5		91.0				86.0		8501	75		21559	50		13057	75
			34.0					320	108	80	400	136	-	80	27	20
			34.0						108	80		136	-		27	20
	16.0							1280	204	80	1600	256	-	320	51	20
	66.0							1520	1003	20	1600	1056	-	80	52	80
	22.5							1260	283	50	1400	315	-	140	31	50
			05.0					135	6	75	150	7	50	15		75
			95.0					135	128	25	150	142	50	15	14	25
			29.0					135	39	15	150	43	50	15	4	35
1	104.5		129.0						1665	65		1820	50		154	85

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				övertäckt äng, mylla på gus ö sand " " " " " " Summa	307 308
29/5/12	114	Ha	Bölskyrk	Ölof Persson äker, strämyard på sand " " " " " " " " äng, mylla på gus ö sand " " " " " " " " " " " " " " " " rotogränddikes vall mot Helgeå Summa	309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
29/5/12	110	Hö	"	Ölof Svensson äng, mylla på gus ö sand " " " " väg Summa	319 320 321
3/256	115	Hc	"	Disp. P. Petterssons skubbhus äker, mylla på gus ö sand äng vall mot Helgeå född. ej. Summa	322 323 324

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
1 04.5		1 29.0							1665	65		1820	50		154	85			
			17.5					120	21	-	150	26	25	30	5	25			
			11.0					105	11	55	150	16	50	45	4	95			
1 04.5		1 57.5							1698	20		1863	25		165	05			
	55.0							640	352	-	1600	880	-	960	528	-			
1 48.0								640	947	20	1600	2368	-	960	1420	80			
	41.5							800	332	-	1600	664	-	800	332	-			
			17.0					105	17	85	150	25	50	45	7	65			
			21.0					135	28	35	150	31	50	15	3	15			
			40.5					120	48	60	200	81	-	80	32	40			
			11.0					135	14	85	150	16	50	15	1	65			
			02.5					135	3	38	150	3	75	15		37			
							07.0												
							19.0												
2 44.5		92.0					26.0		1744	23		4070	25		2326	02			
			63.0					135	85	05	150	94	50	15	9	45			
			09.5					90	8	55	150	14	25	60	5	70			
							06.5												
			72.5				06.5		93	60		108	75		15	15			
	12.5							1520	190	-	1600	200	-	80	10	-			
			02.5					135	3	38	150	3	75	15		37			
							1 22.0												
12.5		02.5					1 22.0		193	38		203	75		10	37			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	117	Hä	Pöleskog	P. Pettersson skubhus m. fl. strandbrink vall mot Helgeå föb ej " " 325 " " 326 Summa	
1/20	114	He	"	Hydrorenska Kraft A. B. Mr. Oskar Nilsson strandmark föb ej. Summa 327	
				<u>Lammarsdrag.</u>	
			<u>Osby socken</u>		
3/16	12	Aa	Västra Kalkhult	• Emil Petersson	
1/4	10	Ba	Östra Kalkhult	• Some	
ar 1/8	ar 1/4	Bb	" "	• Some	
ar 1/8	ar 1/4	Bc	" "	✓ Karl Johan Lud. Tropp	
1/4	13	Bd	" "	✓ Alfred Bengtsson	
9/80	16	Be	" "	✓ Otto Andersson	
3/16	13	Ca	Östra Kalkhult	✓ Vilhelm Ragnar Johansson	
5/10	12	Cb	" "	✓ Lars Bernhard Åkesson	
7/32	15	Da	Västra Kalkhult	✓ Berndt Petersson	
1/32	12	Dc	" "	• Some	
7/128	ar 1/4	Dd	" "	• Some	
				✓ Martin H. Elmford	
				Mr. Tage Nilsson	
				överförs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
7/32	13	De	Västra Kalkhult	overförl Martin N. Elmford m. Tage Nilsson	
21/28	ar 14	Df	" "	Ossian Jonsson	
ar 3/4	ar 21	Ea	Hönjansund	Staten	
				Mr. Arvid Johansson	
ar 3/4	ar 21	Eb	" "	Staten (Kronpark)	
		Ec	" "	Laupfällighet till nr 152	
5/16	14	Ed	" "	Vik Jonssons skubbhus	
3/16	15	Ee	" "	Edvard Nilsson	
				Mr. Carl Wernin	
3/8	1	Fa	Morsnäs	Claf Arvola	
3/8	2	Fb	" "	Same	
1/4	3	Fc	" "	Same	
1/4	1	Ga	Östra Hyllan	Karl Nilsson	
29/512	114	Ha	Östernskog	Claf Arvola	
93/512	116	Hb	" "	Claf Arvola	
3/256	115	Hc	" "	Lsg. P. Petterssons skubbhus	
1/64	117	Hd	" "	Lsg. P. Petterssons skubbhus m. fl.	
1/20	118	He	" "	Sydsvenska Kraft A. B. Mr. Oskar Nilsson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		13	14		15	16	
20	83.5 ✓	14	36.0 ✓			1	66.0		15765	06		29931	50		378 14166	44 ✓
1	36.0 ✓	3	12.5 ✓				21.5		1405	70		2653	-		1247	30 ✓
0			55.0 ✓						41	25		82	50	-	41	25 ✓
7	07.0 ✓	3	16.5 ✓				46.0		4711	78		11468	25		6756	47 ✓
0			285.5 ✓						348	60		428	25	✓	79	65 ✓
0			146.0 ✓						216	10		278	50	✓	62	40 ✓
6	38.0 ✓	1	21.0 ✓				14.5		3567	21		10545	75		6978	54 ✓
5	87.0 ✓	3	08.5 ✓				47.5		4630	96		9917	75		5286	79 ✓
12	38.0 ✓	26	02.5 ✓			2	94.0		11089	32		23289	50		12209	18 ✓
13	47.5 ✓		91.0 ✓				86.0		8501	75		21559	50		13057	75 ✓
0			34.0 ✓		✓				108	80		136	-	-	27	20 ✓
1	04.5 ✓	1	57.5 ✓						1698	20		1863	25		165	05 ✓
2	44.5 ✓		92.0 ✓				26.0		1744	23		4070	25		2326	02 ✓
0			72.5 ✓				06.5		93	60		108	75	✓	15	15 ✓
0	12.5 ✓		02.5 ✓			1	22.5		193	38		203	75	✓	16	37 ✓
							62.0									
							12.0									
70	98.5 ✓	60	23.0 ✓			10	04.5		54115	94		116536	50		62420	56 ✓

Höngjarna den 30 november 1934
 Summa Holundin
 Statens landbruksingenjör

Ollo T. Holm

Wille. Persson

Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 13.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S-u-m-m-a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934.</u>											
5+80-17	1120	<u>Dikessträckan A-B-C Alt. Ia 28" rörledning.</u>					Utföres ej.				
5+80-6+40	60	Schaktning av sten och grus för öppet dike	3 m.	180	150	270 -					
6+40-17	1060	28" cementrör m.fläns	lm.	1060	8.50	9010 -					
6+40-7+40	100	Grävning och sprängning för täckt ledning, rörens läggning och fogning in-och utvån- digt med cementbruk samt di- kesjordens återfyllning	lm.	100	6.-	600 -					
7+40-8+75	135	d:o	d:o	135	20.-	2700 -					
8+75-9+20	45	d:o	d:o	45	16.-	720 -					
9+20-17	780	d:o	d:o	780	2.50	1950 -		5970 -			
Vid återhöljning på rören iakt- tages, att å str. 6+40-8+65 all överbliken massa lägges mot å- sidan som vall mot högvattnet ^{och} å str. 8+65-17 återfyllas och stampas grusjord till en höjd av 0.30 m. ovanpå rören samt i- ordningställas eventuella ras i stensmuren så att fritt lopp finnes för högvattenmängden att kunna komma ut i Helgeån											
6+40		Dikesöga enl.ritn.	st.	1	50.-	50 -					
8+60, 10+90, 12+86, 15+36		Inspektionsbrunnar inre diam. 1.00 m. enl.ritning. Brunn- arna skola fogas väl så att de bliva fullkomligt täta.									
					överföres		50 -		15250 -		

Läge	Längd m:	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
		Överfört			50 -	✓	15250 -			
		Omkring brunnarna skall bort- schaktas ned till 0.30 m.över rörledningen så att ett fritt högvattenlopp av minst 1.00 m. bredd å ömse sidor om brun- nen finnes. Slänterna steng sättas	st. 4	100	400 -	✓				
17		Intagn.bassäng enl.ritn."	1	100	100 -	✓	550 -	15800 -		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m.tillägges o.a 10 %							1580 -	
		Kronor						17380 -	✓	
5+80-17	1120	Dikessträckan A-B-C. Alt.Ib 28" rörledning. Utföres ej. /Här ligger rörledningen 0.30 m. djupare än alt.Ia eller med ett bottenläge vid p.7+8.70 och vid p.17+9.70/								
5+80-6+40	60	Schaktning av sten och grus för öppet dike	m. 240	1.50			360 -			
6+40-17	1060	28" cementrör m.fläns	lm. 1060	8.50			9010 -			
6+40-7+40	100	Grävning och rörläggning i enlighet med för alt.Ia	lm. 100	8.-	800 -					
7+40-8+75	135	d:o d:o	135	22.-	2970 -					
8+75-9+20	45	d:o d:o	45	18.-	810 -					
9+20-17	780	d:o d:o	780	2.80	2184 -		6764 -			
		Återhöljningen utföres i enl. med för alt. Ia								
6+40		Dikesöga enl.ritning	st. 1	50.-	50 -					
8+60,10+90		Inspektionsbrunnar i enl. med för alt.Ia	st. 5	100	500 -		550 -	16684 -		
12+86,15+36 17		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a 10 %						1666 -		
		Kronor						18350 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		8		
5+80-17	1120	Dikessträckan A-B-C. Alt. II 40" rörledning.						Utföres.		
5+80-6+40	60	Schaktning av sten och grus								
		för öppet dike m. 3	180	1.50			270	-		
6+40-17	1060	40" /1.00 m./ cementrör m.								
		fläns. Rören skola hava en								
		ålder av minst 8 veckor samt								
		asfaltbetrykas in-och ut-								
		vändigt före nedläggningen	1060	16.-			16960	-		
6+40-7+40	100	Grävning och sprängning för								
		täckt ledning, rörens läggning								
		och fogning samt schaktmassans								
		återhöljning m.m./Rören skola								
		genom berget läggas på ett minst								
		10 cm. tjockt spettat gruslager								
		samt fogas synnerligen noga in-								
		och utvändigt. Den överblivna								
		schaktmassan lägges mot åsidan								
		som vall mot högvattnet/lm.	100	10.-	1000	-				
7+40-8+75	135	d:o d:o "	135	24.-	3240	-				
8+75-9+20	45	d:o d:o "	45	20.-	900	-				
9+20-17	780	d:o d:o "	780	3.-	2340	-	7480	-		
6+40		Dikesöga enl. ritn.	st. 1	50.-	50	-				
7+70, 9+50		Intagn. brunnar enl. ritn.								
10+90, 12+86,		inre diam. 1.20 m.	st. 5	75.-	375	-				
15+36		Intagn. bassäng	" 1	100.-	100	-	525	-	25235	-
17		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %							2515	-
		Kronor							27750	-
									✓	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7			8	
17-36		<u>Dikessträckan C-D-E-F-G-H-I. Alt. A.</u> Utföres.								
		Schaktning av dyjord m. ³ 2430 0.60			1458	-				
		" " sandjord " ³ 6600 1.-			6600	-				
		" " sand och grus ³ jord								
		med sten m. ³ 320 1.50			480	-				
		" " grus och sten ³ 200 1.80			360	-	8898	-		
20+62-+67	5	Bro för Messerödsvägen enl. ritn. Gjutning av stambeton för landfästen och vingmurar m. ³ 23 35.-			805	-				
		3" plank för brobana m.m. fot ³ 55 1.20			66	-				
		Kantvirke för balkar, pelare och räck fot ³ 40 1.20			48	-				
		Armerade bropelare st. 4 6.-			24	-				
		Vinkeljärn/60x60x6 m/a ls. 10 3.-			30	-				
		För tjärning av trævirket, asfaltbestrykning av bakmurar								
		Ålandfästen, vägbanans iordningställande m.m.			27	-	1000	-		
31+50		Ägövägsbro av trä enl. ritn.								
		Gjutning av betongplintar som underlag m. ³ 3 30.-			90	-				
		3" plank för brobana fot ³ 60 1.20			72	-				
		kantvirke för balkar m.m." 70 1.20			84	-				
		För tjärning av trævirket, brobanans iordningställande m.m.			24	-	270	-		
35+95		Ägövägsbro som föreg. st. 1 270.-			270	-	10438	-		
		För behövlig släntförstärkning, oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 15 %							1562	-
		<u>Kronor</u>							<u>12000</u>	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
36-38	200	<u>Dikessträckan I-K. Alt.A.</u>		Utföres.						
		Schaktning av sandbl. leram	500	1.-	500	-				
		" " sand och grusbl.								
		lera med sten	320	1.50	480	-	980	-	980	-
		För behövl. släntförstärkning, oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges c:a 15 %							150	-
		<u>Kronor</u>							1130	-
									✓	✓
38-52+53	1453	<u>Dikessträckan K-L-M. Alt.A./Överensstämmer med alt.B/</u>		Utföres.						
		Schaktning av dyjord	3810	0.60	2286	-				
		" " sand o lera	1020	1.-	1020	-				
		" " sand o sten	520	1.25	650	-				
		" " sand o lera								
		med sten	450	1.50	675	-				
		" " grus o sten	280	2.-	560	-	5191	-		
38+7,40+36 } 42+60,44+40 } 50+40 }		Ägovägsbroar av trä enl. ritn. /se föreg.p. 31+50/	5	270.-			1350	-	6541	-
		För behövl. släntförstär- kning, oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 15 %							979	-
		<u>Kronor</u>							7540	-
									✓	✓
23-36	1300	<u>Dikessträckan F-G-H-I. Alt.B.</u>		Utföres ej.						
		Schaktning av dyjord	320	0.60	192	-				
		" " sandjord	1460	1.-	1460	-				
		" " sandjord o grus								
		med sten	200	1.50	300	-				
		" " grus o sten	60	1.80	108	-	2060	-		
31+50,35+95		Ägovägsbroar av trä enl. ritn.	2	270.-			540	-		
		<u>överföres</u>					2600	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört				2600 -		2600 -		
		För behövlig släntförstärkning, oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 15 %						390 -		
		Kronor						2990 -	✓	
36-38	200	Dikessträckan I-K. Alt. B.		Utföres ej.						
		Schaktning av sandbl. lera m	3	530 100	530 -					
		" " sand o grusbl.								
		lera med sten	300	1.50	450 -	980 -		980 -		
		För behövlig släntförstärkning, oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 15 %						150 -		
		Kronor						1130 -	✓	
38-52+53	1453	Dikessträckan K-L-M. Alt. B.		Utföres.						
		/Överensstämmer med alt. A/						7520 -		
		Kronor						7520 -		
160=50 160-162+50	250	Dikessträckan L-N.		Utföres.						
		Schaktning av grus och sand								
		något sten	3	1000 1.-		1000 -		1000 -		
		För behövlig släntförstärkning, oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 15%						150 -		
		Kronor						1150 -	✓	
33+52=140 140-141+66	166	Dikessträckan H-O. Alt. A /djupaste förelaget/		Utföres.						
140-141+66	166	18" cementrör m. muff	1m. 166	4.50		747 -				
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m. 166	1.30		215 80				
		Överföres				962 80			✓	

Läge	Längd -m.-	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					962	80		
140		Dikesöga st.	1	40.-	40	-				
141+66		Intagn.bassäng enl.ritn. "	1	70.-	70	-	110	-	1072	80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							107	20
		Kronor							1180	-
										V
33+52=140 140-141+66	166	Dikessträckan H-O, Alt.B /grundaste förslaget/. Utföres ej.								
140-141+66	166	18" cementrör m.muff 1m.	166	4.50			747	-		
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	166	1.10			182	60		
140		Dikesöga st.	1	40.-	40	-				
141+66		Intagn.bassäng enl.ritn."	1	70	70	-	110	-	1039	60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							100	60
		Kronor							1140	-
28+03=130 130-132+88	288	Dikessträckan G-P, alt.A /15" rör/. Utföres.								
130-132+88	288	15" cementrör m.muff 1m.	288	3.50			1008	-		
130-131+75	175	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	175	1.70	297	50				
131+75-132+88	113	d:o d:o "	113	2.50	282	50	580	-		
130		Dikesöga st.	1	40.-	40	-				
131+75		Intagn.brunn inre diam. 0.70 m.	1	40.-	40	-				
132+88		Intagn.bassäng "	1	70.-	70	-	150	-	1738	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %							172	-
		Summa							1910	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
28+03=130 130-132+88	288	<u>Dikessträckan G-P. Alt. B</u> /18" rör/			Utföres ej.					
130-132+88	288	18" cementrör m.muff lm.	288	4.50			1296 -			
130-131+75	175	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 175	1.50	262	50				
131+75-132+88	113	d:o d:o "	113	2.40	271	20	533	70		
130		Dikesöga	st. 1	40.-	40	-				
131+75		Intagn. brunn, inre diam. 0.70 m.	st. 1	40.-	40	-				
132+88		Intagn. bassäng	" 1	70.-	70	-	150	-	1979	70
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %							200	30
		Kronor							2180	-
20+60=120 120-123+41	341	<u>Dikessträckan E-P-R-S. Alt. A</u> /Kortaste sträckan/			Utföres.					
120-123+33	333	18" cementrör m.muff lm.	333	4.50	1498	50				
123+33+41	8	9" " " "	8	1.75	14	-	1512	50		
120-123+33	333	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 333	1.40	466	20				
123+33+41	8	d:o d:o "	8	4.-	32	-	498	20		
120		Dikesöga	st. 1	40.-	40	-				
122, 123+41		Intagn. brunnar inre diam, 0.70 m.	st. 2	40.-	80	-				
123+33		Intagn. bassäng	" 1	70.-	70	-	190	-	2200	70
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %							219	30
		Kronor							2420	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
119+90-123+41	351	Dikessträckan c-Ep-R-S. Alt. B / längsta sträckan			Utföres ej.					
119+90-123+33	343	18" cementrör m.muff	lm.	343	4.50	1543	50			
123+33-+41	8	9" " " "	"	8	1.75	14	-	1557	50	
119+90-120+4	14	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och fogning med tjärdrev och cementbruk samt dikesjordens återfyll- ning m.m.	lm.	14	4.-	56	-			
120+4-123+33	329	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	329	1.40	460	60			
123+33-+41	8	d:o d:o "	"	8	4.-	32	-	548	60	
120+4, 122		Intagn.brunnar inre diam.								
123+41		0.70 m.	st.	3	40.-	120	-			
123+33		Intagn.bassäng	"	1	70.-	70	-	190	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia						2296	10	
		10 %							228 90	
					Kronor			2525	-	
121+88-R	8	Dikessträckan R-T. Utföres.								
R-T		9" cementrör m.muff	lm.	8	1.75			14	-	
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	8	4.-			32	-	
T		Intagn.brunn inre diam.								
		0.70 m.	st.	1	40.-			40	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia							86 -	
		10 %							4 -	
					Kronor			90	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
18+59=110										
110-113a+25	325	<u>Dikessträckan D-b-U. Alt. A / längsta sträckan /</u>							Utföres.	
110-113a+25	325	12" cementrör m.muff lm.	325	2.50			812	50		
110-111+89	189	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	189	1.20		226	80		
111+89-111+97	8	d:o d:o "	8	4.-			32	-		
111+97-113a+25	128	d:o d:o "	128	1.20			153	60	412	40
110		Dikesöga	st.	1	40.-		40	-		
111+89, 111+97 113+25		Intagn. brunnar inre diam. 0.70 m.	st.	3	40.-		120	-	160	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								1384 90
										135 10
		<u>Kronor</u>								1520 -
										✓
110+10, 113a+25	315	<u>Dikessträckan b-U, Alt. B / kortaste sträckan /</u>							Utföres ej.	
110+10-113a+25	315	12" cementrör m.muff lm.	315	2.50			787	50		
110+10-111+89	179	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	179	1.20		214	80		
111+89-111+97	8	d:o d:o "	8	4.-			32	-		
111+97-113a+25	128	d:o d:o "	128	1.20			153	60	400	40
111+89-111+97 113a+25		Intagn. brunnar inre diam. 0.70	st.	3	40.-		120	-		1307 90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								132 10
		<u>Kronor</u>								1440 -

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
17-17a+40	40	<u>Dikessträckan C-a.</u> Utföres ej.								
		28" cementrör	lm.	40	8.50		340	-		
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning och fogning, dikesjordens återfyllning								
		m.m.	lm.	40	3.50		140	-	480	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia								
		10 %							50	-
		<u>Kronor</u>							530	-
17a+40-33a+72	1632	<u>Dikessträckan a-b-c-d-e-f-g-h-i.</u> Utföres ej.								
17a+40-18a+72	132	28" cementrör	lm.	132	8.50		1122	-		
18a+72-20a+56	184	24" "	"	184	6.50		1196	-		
20a+56-24a+04	348	21" "	"	348	5.50		1914	-		
24a+04-30a	596	18" "	"	596	4.50		2682	-		
30a-33a+04	304	12" " m. muff	"	304	2.50		760	-		
33a+04-33a+52	48	10" " " "	"	48	2.-		96	-		
33a+52-33a+72	20	9" " " "	"	20	1.75		35	-	7805	-
17a+40-18a+72	132	Grävning för täckt ledning, rörens läggning och fogning samt dikesjordens återfyll-								
		ning m.m.	lm.	132	3.50		462	-		
18a+72-20a+56	184	d:o d:o	"	184	3.20		628	40		
20a+56-24a+04	348	d:o d:o	"	348	3.-		1044	-		
24a+04-30a	596	d:o d:o	"	596	2.70		1609	20		
30a-33a+04	304	d:o d:o	"	304	2.20		663	80		
33a+4-33a+52	48	d:o d:o	"	48	2.-		96	-		
33a+52-33a+72	20	d:o d:o fog-								
		ningen skall här kompletteras med tjärdrev så att dykarled-								
		<u>överföres</u>					4508	40	7805	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7			8	
		Överfört			4508	40	7805	-		
		ningen blir fullständigt								
		tät lm. 20 3.50			70	-	4578	40		
18a+52, 18a+72 20a+56, 20a+64 22a+50, 24a+04		Intagn.brunnar inre diam. 1.00 m. st. 6 60.-			360	-				
25a+54, 27a+66 28a+08, 30a 32a, 33a+04 33a+52, 33a+72		Intagn.brunnar inre diam. 0.70 m. st. 8 40.-			320	-	680	-	13063	40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %							1306	60
		Kronor							14370	-
120+4=p p-q	8	Dikessträcken p-q. Utföres ej. /i överensstämmelse med sträcken R-T/							90	-
		Kronor							90	-
24a+4=d d-o	20	Dikessträcken d-o. /dykarledning/ Utföres ej. 9" cementrör m. muff lm. 20 1.75			35	-				
		Grävning för täckt ledning, rörens läggning och full- ständigt täta fogningar med tjärdrev och cementbruk samt dikesjordens återfyllning m.m. lm. 20 3.50			70	-				
0		Intagn.brunn st. 1 40.-			40	-			145	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %							15	-
		Kronor							160	-
25a+54=e e-n	20	Dikessträcken e-n /dykarledning/ Utföres ej. /i överensstämmelse med str. d-o/							160	-
		Kronor							160	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
27a+66=f f-m	20	Dikessträcken f-m. /dykarledning/ /I överensstämmelse med str. d-o/ Kronor			Utföres ej.				160 - 160 -	
30a=g g-l	20	Dikessträcken g-l. /dykarledning/ /I överensstämmelse med str. d-o/ Kronor			Utföres ej.				160 - 160 -	
33+04=h h-k	20	Dikessträcken h-k. /dykarledning/ /I överensstämmelse med str. d-o / Kronor			Utföres ej.				160 - 160 -	
75-25v+75	1700	1 1 <u>Vallen mot Helgeån B -C -V.</u> Reparation av vallen mot Helgeån å alla de sträckor där krönhöjden understiger +14.50. Vallen upplägges till krönhöjden +14.50, till en krönbredd av 1.00 m. samt med en slänt mot åsidan av 1:2 och mot landsidan av 1:1.5 samt gräsbesås, 3 schaktmassa m. 1300 För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 % Kronor		2.30	Utföres.			2990 -	2990 - 260 - 3250 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Pumpstation vid p.17+20.</u>								
		Utföres ej.								
		Gjutning av pumpkammare samt								
		intag och utsläpp					1500	-		
		Pumphus av trä					900	-		
		1 st. Nohab propellerpump					4000	-		
		Elektrisk utrustning med led-								
		ning, transformator samt auto-								
		matisk tillkoppling och från-								
		slagning					4000	-		
17+20-17+40		Schaktning för vattenreser-								
		voir. Denna bassäng förlägges								
		med sin vänstra kant 2 m. från								
		diket. Bredden göres vid p.								
		17+40 minst 10 m. och vid								
		p.17+20 så stor som avståndet.								
		till vallen tillåter. Den upp-								
		gräves till ett djup av minst								
		+9.60 m. ³	300	2.-			600	-	11000	-
		För oförutsedda fall, tilläg-								
		ges oia 10 %							1000	-
		<u>Kronor</u>							12000	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordinån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Samsändrag.</u>								
Komb.1		Utföres.								
		Str. A-B-C		Alt. II					27750 -	
		" C-D-E-F-G-H-I		" A			12000 -		✓	
		" I-K		" A			1130 -		✓	
		" K-L-M		" A			7520 -		✓	
		" L-N					1150 -		✓	
		" H-O		" A			1180 -		✓	
		" G-P		" A			1910 -		✓	
		" E-p-R-S		" A			2420 -		✓	
		" R-T					90 -		✓	
		" D-b-U		" A			1520 -		✓	
		" I I								
		" B -C -V /vallen/					3250 -	32170 -	✓	
		<u>Summa kronor</u>						59920 -	✓	
Komb.2.		Str. A-B-C		Alt. Ia					17380 -	
		" C-D-E-F-G-H-I-K-L-M,								
		L-N, H-O, G-P, E-p-R-S,								
		R-T, D-b-U, +vallen								
		allt i enl. med komb.1						32170 -	✓	
		<u>Summa kronor</u>						49550 -	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Komb. 3		Str. A-B-C		Alt. Ib			18350 -			
		" C-a					530 -		18880 -	
		" a-b-c-d-e-f-g-h-i					114370 -			
		" H-O		" B			1140 -			
		" G-P		" B			2180 -			
		" c-E-p-R-S		" B			2525 -			
		" b-U		" B			11440 -			
		" R-T					90 -			
		" p-q					90 -			
		" d-o					160 -			
		" e-n					160 -			
		" f-m					160 -			
		" g-l					160 -			
		" h-k					160 -			
		" I I								
		" B -C -V /Vallen/					3250 -		25885 -	
		" F-G-H-I		" B			2990 -			
		" I-K		" B			1130 -			
		" K-L-M					7520 -			
		" L-N					1150 -		12790 -	
		Summa kronor							57555 -	
Komb. 4		Pumpstation vid p.17+20							12000 -	
		Str. a-b-c-d-e-f-g-h-i								
		" H-O+G-P+c-E-p-R-S+b-U		alt. B						
		" R-T+p-g+d-o+e-n+f-m+g-l+h-k								
		+ vallen i enl. med komb. 3							25885 -	
		Str. F-G-H-I-K-L-M								
		+ L-N i enl. med komb. 3							12790 -	
		Summa kronor							50675 -	
		härtill kapitaliserad driftskostnad							10000 -	
		Kronor							60675 -	
Hönjarum den 30 nov. 1934.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

Kostnadsfördelningsskugga för "Kalkults bäckens ny-
grävningsföretag" av år 1934.

Släkt				Släkt				Släkt					
Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt	Släkt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Ostby socken													
3/16	12	Aa	V. Kullhult	Emil Svensson	0	st	2170	40	3,477	2083	42	75	15
1/8	10	Ba	" Kullhult	Some	0	"	483	70	0,775	464	38	16	75
1/8	14	Bb	"	Some	0	"	79	20	0,127	76	10	2	75
1/8	14	Bc	"	Karl Johan End. Torgg	0	"	3512	90	5,628	3372	30	121	65
1/4	13	Bd	"	Alfred Bengtsson	0	"	72	60	0,116	69	51	2	51
9/80	16	Be	"	Otto Andersson	0	"	4	50	0,007	4	19	0	15
3/16	13	Ca	S. Kullhult	Vilhelm Ragnar Johansson	0	"	275	80	0,442	264	84	9	55
5/16	12	Cb	"	Lena Bernhard Svensson	0	"	1,099	80	1,762	1055	79	38	08
7/32	15	Da	V. Kullhult	Perndt Pärsson	0	st	2,159	82	3,449	2066	64	74	55
1/32	14	Db	"	Some (75-77)	0	"	29	10	0,046	27	56	0	99
1/32	12	Dc	"	Some	0	"	73	40	0,117	70	11	2	53
7/128	14	Dd	"	Marken N. Olsson	0	"	4212	22	6,748	4043	40	145	85
7/32	13	De	"	Some Some	0	"	1247	30	1,998	1197	20	43	19
2/128	14	Df	"	Osman Jonsson (116)	0	"	41	25	0,066	39	55	1	43
1/4	2	Ea	Jonsson	Staten	0	"	6756	47	10,824	6485	74	233	95
1/4	2	Eb	"	Staten (Kronopack)	0	"	79	65	0,128	76	70	2	77
3/16	14	Ec	"	Lampfällighet till n:o 1 och 2	0	"	62	40	0,100	59	92	2	16
3/16	14	Ed	"	Nils Jonsson storkörs	0	st	6,978	54	11,180	6699	06	241	65
3/16	15	Ee	"	Edvard Nilsson an: Carl Wäner	0	"	5286	79	8,470	5075	22	183	08
överföres							34168	84	55,460	33231	63	1198	74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				overfit								
3/8	1'	Fa	Unstated	Chof Perslin	0	34618	84	55,460	33231	63	1198	74
3/8	2'	Fb	"	Some	0	sch 12200	18	19,545	11711	37	422	46
1/4	3'	Fc	"	Some	0	" 13,057	75	20,920	12535	26	452	18
1/4	1'	Ga	O. Hylkan	Adal Mannson	0	" 27	20	0,044	26	36	0	95
29/512	1/4	Ha	Birkeshov	Chof Perslin	0	165	05	0,264	158	19	5	71
93/512	1/10	Hb	"	Chof Lennson	0	2326	02	3,726	2232	62	80	53
3/256	1/5	Hc	"	Diagn. P. Petterssons skidbun	0	15	15	0,024	14	38	0	52
				Summa		10	37	0,014	10	19	0	37
						62420	56	100.000	59920	-	2161	46

Höngarum den 30 november 1934
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Otho T. Holm

With. Person

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Västra Kulhult, Östra, Södra och Västra Kalhult, Hönjarum, Moesaröd, Östra Hyltan samt Bökeskog i Osby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Ty visserligen har vattendraget förut nygrävts, och senast efter skedd syneförrättning åren 1891-1892, varigenom man i förening med vallbyggnad mot Helgeån sökt torrlägga den vattneskadade marken, men de föreslagna dimensionerna ha nu hava visat sig otillräckliga för ernående av rationell torrläggning.

2:o. Sökande till företaget äro:

Emil Svensson för Västra Kulhult	1	2	samt
Östra Kalhult	1	4 10	, 1 ,
Berndt Persson för Västra Kalhult	1	2, 4 5	1 1 ,1 ,
Tage Nilsson " " "	1	3 4	1 ,1 ,
Arvid Johnsson " Hönjarum	2	1	,
Nils Jönssons sterbhus för Hönjarum	1	4	
Edvard Nilsson " "	1	5	
Elof Brolin för Moesaröd	1	1 1 1	, 2 ,3 samt
för Bökeskog	1	14	.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M, L-N, N-O, G-P, E-R-S, R-I och D-U samt den befintliga dammvallen mot Helgeån, C-V.

310. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behöfelig höjdeskilling mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				977 32
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	92	4,00	36 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			134 75	171 55
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	18	0,50	90	
		c) Uppritning av tvärsektioner st.	8	0,25	2 —	
		d) Kostnadsberäkning km.	18	3,00	5 40	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar	1	12,00	12 —	26 30
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			9 75	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	2	4,00	8 —	
		Kostnadsberäkning			3 25	
		för särskilt konstruerade landfästen st.	2	4,00	8 —	
		Grundförstärkning m ²		0,10		32 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		6 68
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	26	0,30	7 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		9 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 och utredning sid.	15	3,00		45 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00		36 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	10	12,00		120 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3	12,00		36 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn 24 "	1/2	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning, 24 "	1/2	12,00		6 —
		slamficka inlaggningsledning "	1/3	12,00		4 —
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				1476 55
		1 a) 1:sta regalkartblad			10 50	
		övriga regalkartblad	9	3,50	31 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	297	0,07	20 79	
		har	141,26	0,14	19 77	
		Överföres			82 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			82 56	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			10 14	
		3) insättning av höjdlägestal st. 668	0,02		19 26	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 153	0,05		7 65	115 46
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp i vall "	7,85	6,-	47 10	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			36 40	
		3) broar och trummor, " "			17 75	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		101 25
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1	12,00		12 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 107	0,55			55 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				283 71
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		~~Arvode till biträdande förrättningsmän~~				75 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				91 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				185 -
		<i>Delgivning av kallelser</i>				40 -
		Summa kronor				401 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1476 55
		Lösen för kopior och avskrifter				283 71
		Övriga förrättningskostnader				401 20
		Summa kronor				2161 46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Olof Höjinge* häradsrätt.

Höjinge den 30 nov 19 84

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/-Kvidimeras

Kronor kvitteras:

den 19

men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1,0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltid av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt C

800 hektar

N	180 "
O	60 "
P	64 "
R	66 "
S	56 "
111+89	30 "
111+97	25 "
U	20 "

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått

från en maximeavrinning av 1 punkt C 0,8 sekundliter pr hektar och

för övriga rörledningar 1.0 sekundliter pr hektar. Beträffande de

olika alternativa förslag som på sakägarnas begäran utarbetats, hän-

(vilken utredning synemännen intaga som del i detta utlåtande.)
visa synemännen till utredningen därom i bilaga II. ✓ Såsom det lämp-

ligaste förslaget förorda synemännen det som ^{Kombination 1} alternativ A beteckna-

de och med 40" rör å sträckan A-B-C. För övrigt hänvisa synemännen

till plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsför-

slaget.

610. Företaget berör ej allmän väg. Företaget medför byggandet

av åtta stycken ägovägsbroar, till vilka förslagaritningar finnas

upprättade. De byggas på dikningskyldigas bekostnad, men framtida

underhållet åligger den eller de jordägare, för vars räkning de

uppföras.

710. Enligt sakägarnas beslut skall ersättning ej utgå för jord,

som åtgår till öppna kanalens utvidgande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige skiftesgodemän.

Fordras ersättning för jord, som åtgår till upplagsplats för jordvallar skall begäran därom framställas till företagets styrelse skriftligen innan jordvallarna bortforslats och senast den dag då genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde för sakägarna företaget förklarats avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå med sexton kronor pr ar åker och äng som täckas av jordvallarna och dess storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

8:o. Företaget skall utgöra en samfällighet inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsförelaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud för-

sålja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka

arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda

förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvärd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-

na sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

årligen kalla delägarna, till sammanträde för gemensamma angelägen-

heters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprätthållning å årtid,

då växande gräsa därav minst tager skada samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkstållande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företaget stadga synemånnen för övrigt;

att när förråttningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att

till länstyrelsen insända i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad

avgift för vattendomstol, vilken avgift synemånnen jämligt före-

skrifterna i åberopade lag bestämma till nittiotre /93/ kronor

63 öre;

att innan arbetet påbåjjas skall

1/ denna synförråttning hava vunnit laga kraft;

2/ länstyrelsen hava underråttats om styrelseval;

att arbetet skall vara färdigt inom 1937 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike- och avrinningsläge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på vägar;

att kanalbankarna skola genomgrävas för ytvattnets avrinnande överallt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas för att rinna ut i kanalen;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:4, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av öppna kanalen och brunnarna skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall de återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej lantbruksingenjören därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingiwe inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. Jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 10 § 79 tillerkänna synemännen Sydevenska Kraft A.B. för inställelse för tillvaratagandet av sin rätt såsom skälig gottgörelse begärda sjuttiofen /75/ kronor.

Hönjarum den 30 nov. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Otto T. Holm

Wilh. Persson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Kalkultäckens nygrävningsföretag*
år år 1934

Osby

socken och

Kristianstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	25	0,50		12	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	2	3,00	6	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	11,5	6,00	69	00	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"	1	5,00	5	-	
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"	1	11,00	11	-	
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 94 ar	st.	75	0,36	27	-	
			har	70,985	0,54	38	33	
		äng och odlingsmark, medelareal 25 ar	st.	170	0,18	30	60	
			har	60,23	0,58	34	93	
		annan mark och impediment, medelareal 20 ar	st.	48	0,05	2	40	
			har	10,045	0,78	7	83	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta	regalarket bladet			4	-	
		övriga	regalark blad			2	-	238 09
		Överföres						250 59

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				250 59
30/4 - 2/6		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	12	12,00	144 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	70.98	0.50	35 49	
		avvägda punkter	354	0.03	10 62	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	60.23	1.-	60 23	
		avvägda punkter	314	0.06	18 84	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	2	2,00	4 -	
		i annan mark	10.5	5,00	52 50	325 68
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 48 ar,	293	0.05	14 65	
			141.26	0.10	14 12	28 79
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	293	0,04		11 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	4	1,50	6 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	490	0,06	29 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	245	0,12	29 40	68 80
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	11.-	3.50	38 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	10	0.14	1 40	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	140	0.25	35 -	
		<i>Sektionering och uppritning av punkter</i>	1		12 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	16	3,00	48 -	134 90
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattnområdets areal		0,02		
		dag	6	12,00	72 -	74 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	3.85	3,50	13 47	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	6.37	10,00	63 40	77 17
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	153	0,03	4 59	5 59
		Överföres				947 22

232

333
35

L 4*0751

484

KONTRAKT

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 JAN. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den

25 oktober 1935

för

"Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" i Osby socken av

KRISTIANSTADS LÄN

2h L H. Holmström

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av trettioentusentjugo (31.020)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av trettioentusenettthundra-
åttio (31.180)

kronor att utgå från statens avdikningsanslag,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~

~~man~~ för företaget, ~~med~~ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~
och förbind~~as~~ ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Per den *6 dec* 19*35*.

E. Melin

Att

Rektor Eloy Brönin, Per.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bernt Persson

W. Johansson

Adress

W. Håkult

Adress

W. Johansson

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 januari 1936

Art. Håkult

W. Johansson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

25/10 35

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdilningslånefond till utförande av "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkas.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägare	
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Osby socken.</u>		
3/16	✓ 1 2	Aa o	V.Kalhult	Emil Svensson	
av 1/8	av 1 4	Bc o	Ö.Kalhult	Karl Johan Ferd.Tropp	
av 1/8	av 1 4	Bb o	"	Emil Svensson	
lghot.	✓ 1 10	Ba o	"	" "	
5/16	✓ 1 2	Cb o	S.Kalhult	Sture Bernhard Åkesson	
3/16	✓ 1 3	Ca o	"	Vilhelm Ragnar Johansson	
11/32	✓ 1 2	Dc o	V.Kalhult	Berndt Persson	
7/32	✓ 1 3	De o	"	Martin N.Ehrnfors.Arr.Tage Nilsson	
7/128	av 1 4	Dd o	"	D:smo	D:smo
torp	av 1 4	Db o	"	Berndt Persson	
7/32	✓ 1 5	Ea o	"	D:smo	
5/16	✓ 1 4	Ed o	Hönjarum	Nils Jönssons storhus	
3/16	✓ 1 5	Ee o	"	Edvard Nilsson, Arr. Carl Wörden	
av 3/4	av 2 1	Ea o	"	Statens.Arr.Arvid Johansson	
3/8	✓ 1 1	F o	Mossaröd	Elof Brolin	
3/8	✓ 2 1	Fb o	"	" "	
2/4	✓ 1 1	Fc o	"	" "	
1/4	✓ 1 14	Ga o	Ö.Hyltan	Axel Månsson	
29/512	✓ 1	Ha o	Bökeskog	Elof Brolin	

Kristianstad 1 mars 1935.

Leofv
Statens lantbruksingenjör

Slutningarna med blott vid taget av Kungl. Skatte/94

1936 den 21 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avvikningslån den 14 juni 1920 (nr 104).

Företagets namn: "Kalkultsbläckens nygrävningsföretag av år 1934" i
Osby socken av Kristianstads län.

Lån 31.020 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 25 oktober 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Osby socken</u>			
Västra Kalkult	5/16	2 1	Emil Svensson
Östra Kalkult	av 1/8	4 av 1	Karl Johan ^{Ferd.} Fred. Tropp
" "	av 1/8	4 av 1	Emil Svensson
" "	låg.	10 1	Bonsenne
Södra Kalkult	5/16	2 1	Sture Bernhard Ekesson
" "	3/16	3 1	Vilhelm Ragnar Johansson
Västra Kalkult	11/32	2 1	Bernat Persson
" "	7/32	3 1	Martin H. Thunford
" "	7/128	4 av 1	Bonsenne
" "	7/32	5 1	Bernat Persson (i Olga Persson)
Hönjarn	5/16	4 1	Nils Jönssons storbhus
"	3/16	5 1	Edvard Nilsson
"	av 3/4	1 av 2	Staten arr. Arvid Johansson
Hönsaröd	3/8	1 1	Elof Erolin
"	3/8	2 1	Bonsenne
Östra Kalkult	1/4	1 14	Axel Jönsson
Bäckskog	20/512	1	Elof Erolin

Stockholm den 31 januari 1936.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

P. M.

D. Nr
17572/36.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" i
Osby socken av

Kristianstads län

Arb. plan: 25/10 1935

Kontrakt: 21/1 1936

Fullbordas: 1/9 1938

Lån: 31.020 kronor

Statsbidrag: 31.180 kronor

Beräkn. kostnad: 62.377:05 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 21/1 1936

av lån: 16.000 kr. 76%

av statsbidrag: 16.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. E.Holmström den 15/9 1936

37.457:05 kr. = ca 60 %

0.60 · 31'030 = 18'600
16'000
2'600

Kostnadssammandrag:

0.60 · 31'180 = 18'700
16'000
2'700

Ordf. i arb. styrelsen

Rektor Elof Brolin,

Ende-intressent

Osby.

Rekv. bifogad

av lån 2'600 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2'700 kr.

Stockholm den 1 /10 1936.

P. M.

D. Nr
10680/37

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" i

Osby socken av

Kristianstads län

Arb. plan: 25/10 1935

Kontrakt: 29/5 1936

Fullbordas: 1/9 1937

Lån: ~~ändr. d. 9/10 1936~~ 31'020 kr

Statsbidrag: ~~300 kronor~~ 31'780

Beräkn. kostnad: ~~998.61 kronor~~

av lån: 18'600 kr.

Tillstyrkt utbet. d. 29/5 36

av statsbidrag: ~~170~~ 18'700 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. L.Holmström den 23/ 6 19 37

58.457:05 kr. = c:a 9 1/4 %.

Obs. Kostnadssammandrag.

0.68 · 31'020 = 21'400	0.68 · 31'780 = 21'200
18'600	18'700
2'500	2'500

Ordf. i arb. styrelsen

~~Rektor Elob Brolin,~~

Lauter Foge Nilsson

~~Endo-intressent~~

V. Kalhult, Osby.

Värto Kalhult, Osby

Rekv. bifogad

av lån 2'500 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2'500 kr.

Stockholm den 13/7 1937

Uppgift å verkliga kostnader för utförandet av "Kalhultsbäck-
ens nygrävningsföretag av år 1934" i Osby socken av Kristianstads
län enligt av arbetsstyrelsen företedda räkenskaper.

Syneförrättningen	2161:46
Betänkandet	295:59
Vattendomstolsavgift	93:63
Arbetskostnader	52196:49
Arbetskontroll	898:-
Arbetsstyrelsens omkostnader räntor inberäknat	1078:83
Arbetsstyrelsens arvode	300:-
Ersättning för vallupplag	5007:88
Ersättning för schaktmassa till vall	<u>395:96</u>
Summa kostnader	<u>62427:84</u>

Ber. kostas 62.377:05 Kristianstad den 5 mars 1938.


Statens lantbruksingenjör.

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" i Osby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 oktober 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 31180.- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 31020:- kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 jan. 1936.

Arbetsstyrelsen ordförande:

Lantbrukaren Tage Nilsson

V. Kalhult Osby.

✓ (företagets ordf. Rektor E. Brolin Osby har avgått.)

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att samtliga cementrör äro färdiga, att rörsträckan A-B-C är klar, att öppna kanalsträckan C-D-E-F-G-H-I-K-L-N är uppschaktad samt att vallsträckan B-C-V mot Helgeån till hälften är färdig.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda arbetsplanen angivna å priser till omkring 53000.-

Härtill kommer:

för oförutsedda fall, extra ersättning för svårartad rörläggning

3000.-

förrätningskostnad och betänkande

2457.05


Summa kronor 58457.05

I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av beviljade medel innehålles 5000 kr. till arbetet i sin helhet är färdigt och resten av inestående medel utbetalas.

Kristianstad den 23 juni 1937

Emnerdsson
Statens lantbruksingenjör.

58457.05



9 1/2%

333/35-

484^I

DIKTNING
KLAN... DEN
8 JAN. 1936

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934 i Osby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 oktober 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 31020 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 31180 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: rektor E. Brolin, Osby.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Härvid har befunnits, att samtliga 40" och 12" cementrör jämte brunnar äro färdiga och mogna samt att nedläggning av 40" rör verkställes på sträckan A - B - C mellan punkter 6 + 40 - 8 + 10,

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enligt fastställda arbetsplanens priser till	23.500:- kronor.
---	------------------

Härtill kommer förrätningskostnader m.m.	2.457:05 "
--	------------

Summa	25.957:05 Kronor.
-------	-------------------

Jag tillstyrker, att av beviljade medel måtte utanordnas 35.000 kronor.

Kristianstad den 7 januari 1936.

Gunnar Cronström
statens lantbruksingenjör.

62'377:05

48%



333/95

DIARIE Nr 17572
K LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1936B e v i s

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934" i
Osby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 oktober 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 31180:-

Lån från statens avdikningslånefond 31020:-

Kontrakt om arbetets utförande antagit den 21 jan. 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Rektor Elof Brolin

O s b y.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att
samtliga cementrör nu voro färdiga och mogna samt att nedläggningen
av 40" rören nu var slutförd.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda arbets-
planen angivna å priser till omkring 32000:-

Härtill kommer:

för oförutsedda fall, extra ersättning för

svårartad rörläggning 3000:-

förrättningskostnader och betänkande 2457:05

37457:05

I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av beviljade
medel ytterligare 15000 kronor utbetales.

Kristianstad den 15 sept. 1936.

Gunnar H. Sjöström
Statens lantbruksingenjör.



*Stämpel
En krona*

Godk. 19/3 38 ³³³/₃₅

DIARIE Nr 4473
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MRS. 1938

B E V I S.

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn Kalhultbäckens nygrävningsföretag av år 1934 i
Osby socken, av Kristianstads län.

Planen fastställd den 25 oktober 1935.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 31180:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 31020:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 21 jan. 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Tage Nilsson V. Kalhult
pr. Osby.

Avsyning verkställd av förste assistent Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 5 mars 1938.

Samuel Thorsström
Statens lantbruksingenjör.

