


Lökaröd-Trusseröds dikningsföretag av år 1933

Genom Kungl. Maj:ts iakttagelse
den 12 april 1935 förklarad till efter-
rättelse vid artikel 14 förändrad med värd
sällsamt enligt av Lantbruksingenjörerna i
härskande gjord förskrift.
Härskande den 10 maj 1935
På Kungl. Lantbruksingenjörernas vägnar:
Albert Thulin.



Registernummer

Degeberga socken		
Aa	Lökaröd	av 1'
Ab	"	av 2 ⁶
Ac	"	av 4 ³
Ad	"	av 2 ⁵
Ae	"	2 ⁸
Af	"	av 6 ²
Ag	"	av 1'
Ai	"	av 1'

Maglehems socken


Ba	Trusseröd	3 ⁵
Bb	"	3 ⁴
Bc	"	1 ⁵
Bd	"	1 ²
Be	"	1 ³
Ca	Hultet	1 ³
Cb	"	1 ²

Förslag till dikning inom Lökaröd


i Degeberga socken samt
Trusseröd och Hultet
i Maglehems socken av
Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Werner Thulin
Statens lantbruksingenjör.



Förslag till intagningsbrunn



Skala 1:50



Förslag till dikesöja vid punkt 2+10



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100

Nr 00

1:07

An 710 Kristianst


Lånat

den

Lbrstn

L _____ 1*0759

DIARIE Nr 11776
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN 1935



Ackräft

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 12 april
1935 fastställd till eftervästelse vid arbetets
utförande med tillägg, att i arbetsplanen inte
skall ingå utförandet av dikningsrösen C-G.

Stockholm den 10 maj 1935.

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Avskrift.

Sedan delägare i " Lökaröd Trusseröds dikningsföretag" av år 1933," som avser torrläggning av vattenskadad mark till Lökaröd i Degeberga socken samt Trusseröd och Hultet i Maglehems socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen. Mot syneförrättningen som slöts den 18 dec. 1933 har missnöje anmälts men har Söderbygdens vattendomstol i utslag meddelat den 25 juni 1934 med vissa ändringar fastställt syneförrättning en. Mot detta utslag har "vad" erlagts men i skrivelse den 23 juli 1934 hava klagandena återkallat vadet samt meddelat sökandena

till företaget att målet icke kommer att fullföljas.

Avdikningsområdet omfattar:

åker	5,100 har
------	-----------

äng	<u>6,580 har</u>
-----	------------------

Summa	<u>11,680 har</u>
-------	-------------------

Härvid har ej medräknats fig. 41-43 vilka utesluts av vattendomstolen.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa. Enligt vattendomstolens utslag skall sträckan C-G dock ej komma till utförande. På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter ^(förefinnas) som kunna verka hinderande på användandet av cementrör.

Areal jordförbättring och kostnad.

Den möjliggjorda jordförbättring finnes angiven i till vattendomstolens utslag bifogad båtnadslängd till 5494,28 kronor./Se bil. A till vattendomstolens protokoll/.

För övrigt framgår av här nedan lämnade siffror storleken

av areal båtnad och kostnad.

åker	5100 har
äng	6580 har
Med ett förbättringsvärde av	549428 har.
Länesökandes andelar utgöra:	
åker	3,440 har
äng	2,100 har
Med ett förbättringsvärde av	2911,36 kr.

Enligt infodrat anbud åtager sig entreprenör utförandet
av företaget mot en kostnad av 5000 kronor.

Samtliga kostnader finnas angivna i till detta betänkande
fogade kostnadsberäkningen /Bil. A/ samt utgöra för:

Dikningen	5000,00 kr.
Kontroll och administrationskostnader	150,- "
Syreförrättningen	394,16 "
Kostnader i vattendomstolen	350,00 "
Betänkandet	<u>88,61 "</u>
Summa	<u>5982,77 kr.</u>

Länesökandes kostnader /deltagningsprocent = 51,914 %/ utgöra för:

Dikningen	2595,70 kr.
Kontroll och administrationskostnader	77,87 "
Syreförrättningen	204 62 "
Kostnader i vattendomstolen	181,70 "
Betänkandet	<u>88,61 "</u>
Summa	<u>3148,50 kr.</u>

Deltagningsskyldighet

Denna är reglerad genom synemännens utlåtande och genom vattendomstolens utslag /se bil. B till vattendomstolens protokoll/.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägen med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hörröd Lökarödsdikningsföretag av år 1930".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1,09.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50% av hela kostnaden eller 2991,39 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 1574,25 kronor.

På grund av de dyrbara utredningskostnaderna överskrida kostnaderna för företaget den beräknade båtnaden. Detta torde ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel, enär dikningen är absolut förutsättning för att dessa, till egenhäm upplåtna lägenheter, över huvudtaget skola kunna använda som lönande lantbruk. Dessutom råder i trakten arbetslöshet.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag därför

att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2990 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 1575 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i okt. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna
- B. Anbud för utförande av företaget
- C. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- D. Utdrag ur vattendomstolens protokoll samt dess utslag jämte påskrift om erläggande av "vad".
- E. Meddelande om vadets återtagande
- F. Föreningshandling
- G. Ett häfte synehandlingar
- H. Ritningar i ett blad.

K o s t n a d s f ö r s l a g .

Dikningsarbetet enligt anbud			5000	-
Kontroll- och administrationskostnader	150	-		
Syreförrättning	394	16		
Kostnader i vattendomstolen	350	-		
Betänkandet	88	61	982	77
Summa			5982	77

Kristianstad i okt. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Vid arbetsplanens färdställande har kostnaden för
företaget beräknats till 5982 kronor 77 öre, varav å
lämnskandens andel 3105 kronor 90 öre.

Strickholm den 10 maj 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Thunberg

Avskrift.

Anders Mårtensson
Tel. 126. Box 186

Bil. B.

Utför
Väg-och brobyggnader
Vattenavledningsarbete

66

Vinslöv den 15 augusti 1934.

Tillverkar
Prima Cementrör

A n b u d.

å utförandet av Lökaröd-Trusseröds dikningsföretag av år 1933 för
en summa av Femtusen /5.000.-/ kronor. Arbetet beräknas färdigt
den 15 mars 1935.

A.B.Anders Mårtensson och söner

Anders Mårtensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne- fond till utförande av "Lökaröd-Trusseröds dikningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkas. <u>Kristianstads län.</u> <u>Degerberga socken.</u> 1/32 av 1 Aa Lökaröd " " 17/384 " 1 A1 " " 7/2043 " 2 Ad " " 3/512 " 2 Ab " " 3/256 " 2 Ae " " 1/32 " 4 Ac " " <u>Ägglehems socken.</u> 17/1536 1 2 Ob Hultet	Aug. E.Efvergren Ovon Andersson Per Nilsson Aug. E.Efvergren Ola Andersson d.ä. Per Nilsson Nils Elfstrand Kristianstad 1 okt. 1934. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör	

[illegible]

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i

Norra Lökaröd den 26 april 1934.

För handläggning av det vid Söderbygdens vattendomstol anhängiga målet angående av Ola Trulsson i Norra Lökaröd m.fl. anförda besvär över en den 18 december 1933 avslutad laga synförättning angående företag, benämnt "Lökaröd- Trusseröds dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av merk till Lökaröd i Degeberga socken samt Trusseröd och Hultet i Maglehems socken, Kristianstads län, hade ~~den~~ sammanträde med vattendomstolen utsatts att hållas kärstädes denna dag klockan 10.

Vid härefter hållen enskild överläggning förenade sig vattendomstolens ledamöter om följande

U t s l a g.

meddelat den 25 juni 1934.

Vattendomstolen finner sig lämpligen böra i första hand ingå i prövning av frågan huruvida Håkan Andersson och Nils Andersson i Trusseröd lagligen äro att anse såsom sökande till ifrågasvarande företag.

Beträffande då först Håkan Andersson så är det ostridigt att han icke personligen undertecknat den vid synemännens sammanträde den 18 december 1933 upprättade föreningsskrivelsen utan att hans

namn å denna handling tecknats av hans son Erik Håkansson. Vid sådant förhållande och då det icke mot gjorts bestridande blivit visat att Erik Håkansson, vilken icke innehaft någon skriftlig fullmakt från sin fader, av denne bemyndigats att i nu förevarande avseende företräda denne, förklarar vattendomstolen att Håkansson icke skall anses såsom sökande till ifrågavarande företag. En följd härav bliver - det må redan ha anmärkts - att dikessträckan C - G skall uteslutas ur företaget.

angår
Vad härefter Nils Andersson så är det ostridigt att denne egenhändigt undertecknat den vid sammanträdet den 18 december 1933 upprättade föreningshandlingen. Några förhållanden av beskaffenhet att föranleda att den av Nils Andersson sålunda avgivna viljeförklaringen icke skulle vara för honom bindande hava icke visats föreligga. Nils Anderssons yrkande därom att han icke skall anses såsom sökande till företaget varder förty av vattendomstolen lämnat utan bifall.

I andra band finner vattendomstolen sig lämpligen böra till behandling upptaga frågan huruvida för torrläggning av sökandena tillhörig mark diken erfordras i av synemännen föreskriven omfattning och med de sträckningar och av den beskaffenhet, som av synemännen föreskrivets. Härutinnan kan vattendomstolen inskränka sig till att i korthet framhålla att vattendomstolen vid verkställd undersökning funnit såväl att i och för torrläggning av sökandena tillhörig mark diken erfordras i föreskriven omfattning, dock att givetvis såsom förut anmärkts dikessträckan C - G skall uteslutas ur företaget, som även att syne-

männen lämnade föreskrifter angående dikenas sträckningar och beskaffenhet äro lämpliga, viljande vattendomstolen härvid med anledning av framställt påstående att diken bort göras öppna framhålla att enligt verkställd beräkning kostnaden för företaget i så fall skolat bliva större än enligt synemännens förslag, varjämte det framtida underhållet otvivelaktigt skulle blivit väsentligt mera betungande än om dikenas i den omfattning synemännen föreskrivits göras täckta. Under hänvisning till vad ovan anförts varder således klagandenas yrkande om ändring ifråga om föreskrivna diken endast så till vida bifallet som vattendomstolen förklarar att, då upptagandet av dikessträckan C-G icke erfordras för torrläggning av sökandena tillhörig mark, denna dikessträckas upptagande uteslutes ur företaget.

Då uppgrävandet av diken i den omfattning, som sålunda stadgats skola ske, kommer att medföra förbättrad torrläggning av klagandena tillhörig mark, äro klagandena enligt bestämmelserna uti 7 kapitlet 20 § vattenlagen skyldiga att taga del i kostnaderna för företaget. Klagandenas yrkande att varda helt befriade från sådan skyldighet varder således av vattendomstolen ogillat.

Beträffande härefter slutligen frågan om i vad mån klagandena skola taga del i kostnaderna för företaget så är detta beroende på i vad mån klagandenas beredas bätnad genom företaget. Vattendomstolen har förty verkställt undersökning i

detta avseende. Härvid har vattendomsstolen funnit att på grund av beskaffenheten av och höjdläget för ågofigurerna 40 - 43 någon båtnad av företaget icke kan beräknas uppkomma för dessa ågofigurer, vilka således icke böra upptagas såsom vinnande båtnad av företaget. Vattendomsstolen har vidare funnit att överhuvudtaget båtnaden av företaget blivit upptagen till för högt värde, något som väsentligen är beroende på att av synmännen angivna grundvärden $\neq$ markens värde i fullt torrlagt skick / befunnits för höga. Detta gäller emellertid icke allenast för klagandena tillhörig mark för all den i företaget ingående marken. I förhållande till varandra synas däremot båtnadsvärdena vara riktigt avvägda. Den reducering av beräknade båtnadsvärden, som på grund av vad ovan anförts bör verkställas, - vilken reducering för vinnande av vederbörlig enhetlighet vid uppskattningen bör ske icke allenast beträffande klagandena tillhörig mark utan jämväl ifråga om övrig i företaget ingående mark - har vattendomsstolen efter övervägande av föreliggande förhållanden funnit böra bestämmas till 20 procent. Av synmännen upptagna båtnadsvärden böra således över lag minskas med 20 procent. Slutligen är i nu förevarande avseende att framhålla att, då diket C- G icke skall upptagas, båtnaden av företaget för Håkan Andersson tillhörig mark bör ytterligare minskas, vilken reducering vattendomsstolen funnit skäligen böra bestämmas till det belopp, vartill kostnaden för diket C- G av synmännen beräknats eller således till 135 kronor. Under beaktande av vad ovan anförts har vattenrättsingenjören K. Elf-

ström i sammandrag upprättat ny längd upptagande den båtnad, som av vattendomstolen beräknats uppkomma för de olika delägarna i företaget /Prot. bil. A./, vilken längd således skall gälla för företaget, viljande vattendomstolen i detta sammanhang erinra därom att enligt bestämmelserna uti 7 kapitlet 27 § vattenlagen den, som icke är sökande till företaget eller likställd med sökande, icke är skyldig att vidkännas större kostnad för dikningen än som svarar mot värdet å den båtnad, hans mark därigenom beredes.

Vad ovanstadgats dels därom att dikessträckan C - G skall uteslutas ur företaget och dels ifråga om beräknad båtnad av företaget medför^{att} ny kostnadsfördelningslängd beträffande företaget måste upprättas. Sådan längd har också upprättats av vattenrättsingenjören Elfström /se Prot. bil. B./. Såsom av denna längd framgår bör företaget fortfarande i och för kostnadernas fördelning uppdelas i två avdelningar. Vattendomstolen stadgar således att denna nya kostnadsfördelningslängd /Prot. bil. B./ skall ifråga om fördelningen av kostnaderna för företaget och fördelning av förrättningskostnaderna gälla i stället för den av synemännen upprättade.

Det skall åligga sökandena till företaget Aug. Efvergran och Per Nilsson i Lökaröd samt Nils Andersson i Trusseröd, en för alla och alla för en, att till klagandena i ersättning för kostnaderna å målet utgiva ett skäligt befunnit belopp av trehundrafemtio /350/ kronor, skolandena emellertid, därest företaget kommer till utförande, denna kostnad fördelas mellan samtliga

delägare i företaget efter enahanda grund som förrättnings-
kostnaderna eller således med tillämpning av de uti den nya
kostnadsfördelningslängden upptagna andelstalen.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad
till vattenöverdomstolen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att Ola Trulsson i Lökaröd m.fl. rättligen anmält
vad emot förestående utslag; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
24 juli 1934.

Ex. officio:

Halvar Lech

Vidimeras:

Lennart Holmström

Kostskrift

Emot förelämnade den 25 juni 1934
meddelade utslag har vad icke blivit
inom laga tid hos Vattenöverdomstolen
fullföljt; bevisas. Stockholm och
Kungl. Högskolans Arkivkontor den
5 febr. 1935 Ex officio
P. H. Dahlén

Kostskrift.

Ny längd

upptagande i sammandrag den båtnad, som betänkas upptäckta
 för delägarna i "Lökaröd - Trusseröds delningsföretag av år 1933",
 sprättad i och för Länshögens vattenbouskrets utslag den 25 juni 1934.

Söken och bouskrets namn	Registernummer	Littera	Måttal	Ägares namn	Båtnad inom				Summa båtnad	
					Sod. I.		Sod. II			
					Kr.	öu	Kr.	öu	Kr.	öu
Segerbys söken.										
Lökaröd	av 1'	Aa	1/32	Aug. E. Efrongren	1.200	48	534	24	1.734	72
"	av 26	Ab	3/512	Sone	180	40	-	-	180	40
"	av 43	Ac	1/32	Per Nilsson	333	12	-	-	333	12
"	av 25	Ad	7/2048	Sone	109	44	-	-	109	44
"	28	Ae	3/256	Ola Andersson d. ä.	220	80	-	-	220	80
"	av 62	Af	127/512	Ola Trulsson	986	08	30	56	1.016	64
"	av 1'	Ag	17/384	Ola Andersson d. y.	-	-	100	80	100	80
"	av 1'	AI	17/384	Iven Andersson	-	-	162	24	162	24
Maglebous söken.										
Trusseröd	35	Ba	37/512	Salma Andersson	-	-	42	24	42	24
"	34	Bb	37/512	Ola Andersson	28	16	-	-	28	16
"	1/2	Bd	3/128	Nils Andersson	344	88	-	-	344	88
"	1/3	Be	1/128	Halvan Andersson	189	96	-	-	189	96
Lulket	13	Ca	4/3072	Nils Göransson	860	24	-	-	860	24
"	12	Cb	17/1536	Nils Elfstrand	170	64	-	-	170	64
Summa					4.624	20	870	08	5.494	28
Karl Elfström										
Bått arkiveret; betygat										
u. offici										
Halvan Loh										
Vidimuras:										
Lennart Halvström										

Notisbrett.

Prot. bil. B.

Ny kostnadsfördelningslängd.
för

"Löbavärd - Trussavärd's delningsföretag av år 1933"
upprättad i och för Söderbygdens vattenverksamhets
utslag den 25 juni 1934.

Saken och Anmälan	Registernummer	Sittens	Mantal	Sagens namn
<u>Segebruga nrhem</u>				
Loharöd	ao 1'	Aa	1/32	Aug. G. Gfougren
"	ao 2'	Ab	3/512	Summe
"	ao 4'	Ac	1/32	Pru Nilsson
"	ao 2'	Ad	7/2048	Summe
"	2'	Ae	3/256	Ola Andersson d. a.
"	ao 6'	Af	127/512	Ola Fransson
"	ao 1'	Ag	17/384	Ola Andersson d. y.
"	ao 1'	At	17/384	Isen Andersson
<u>Maglehem nrhem</u>				
Trusmød	3'	Ba	37/512	Isma Andersson
"	3'	Bb	37/512	Ola Andersson
"	1'	Bc	3/128	Nils Andersson
"	1'	Be	1/128	Flake Andersson
Hultel	1'	Ca	41/3072	Nils Griansson
"	1'	Cb	17/1536	Nils Gfougren

Anteckning ang. "skade"	Rod. I						Rod. II						Summa beak- nad d. l. l. beaknad		Skadeståndsb- erätt
	H. Ab-B-C-D-E, D-F-B-H						Aa-Ab-B-K								
	Agg. figur nummer	Beaknad		Beaknad d. l. l. beak- nad		Agg. figur nummer	Beaknad		Beaknad d. l. l. m. beaknad						
		h.	o.	h.	o.		h.	o.	h.	o.					
rok.	2-9	1200	48	1555	05	10a, 10b	534	24	524	98	2080	03	30.388		
"	11-14	180	40	233	68	-	-	-	-	-	233	68	3.414		
"	15-19	333	12	431	51	-	-	-	-	-	431	51	6.304		
"	20-21	109	44	141	76	-	-	-	-	-	141	76	2.071		
-	22-23	220	80	286	02	-	-	-	-	-	286	02	4.179		
-	24-37	986	08	1277	33	38-39	30	56	30	03	1307	36	19.099		
-	-	-	-	-	-	47	100	80	99	05	99	05	1.447		
-	-	-	-	-	-	48-49	162	24	159	43	159	43	2.329		
-	-	-	-	-	-	50	42	24	41	51	41	51	0.606		
-	51-52	28	16	36	48	-	-	-	-	-	36	48	0.533		
rok.	55-57	344	88	446	74	-	-	-	-	-	446	74	6.527		
-	58-61	189	96	246	07	-	-	-	-	-	246	07	3.595		
-	62-72	860	24	1114	32	-	-	-	-	-	1114	32	16.279		
-	73-76	170	64	221	04	-	-	-	-	-	221	04	3.229		
Summa		4624	20	5990	-		870	08	855	-	6845	-	100.000		

Sum. J. l. l. skande är enligt 7 kap. 27 § rättslagen icke skyldig att
vidkänna sinne bidrag till kostnaden för dikningen av som
svaret med värdet av för hans mark beaknad beaknad.

Stad & l. l. l. l. l.
Rätt avskrift; bekräftar
re officio:
Håkan Leck
Vidimmar:
Lennart Håkan Leck

Till

Lantbrukarna August Efvergren i Lökaröd och

Per Nilsson i Lökaröd.

Sedan undertecknade den 29 juni 1934 anmält vad mot
Söderbygdens vattendomstols utslag den 25 juni 1934 i mål
angående Lökaröd - Trusseröds dikningsföretag av år 1933,
få vi härmed med återkallande av vadet underrätta Eder om,
att fullföljd av målet icke kommer att äga rum.

Lökaröd, Trusseröd o. Hultet den 23 juli 1934.

Ola Trulsson Ola Andersson Nils Andersson

Selma Andersson Håkan Andersson Nils Göransson

Vidimeras:

Oläsligt

Oläsligt

Undertecknade delägare i "Lökaröd - Trusseröds diknings-
företag av år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos
Kgl. Majt.göra underdånig ansökan om största möjliga lån
och anslag av allmänna medel till företagets utförande och
uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar
underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt
samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisnings-
skyldighet handhava oss beviljande statsmedel.

Lökaröd 1 dec. 1933

Aug. Efvergren

N.Lökaröd n:o 1,2 Degeberga

N.J. Elvstrand

Östra Stenshult

Sven Andersson

Norra Lökaröd n:o 1

Per Nilsson

Norra Lökaröd n:o 4, Degeberga

Ola Andersson

Norra Lökaröd n:o 2.

Bevittnas:

Wiktor Ekstrand

Alma Elvstrand

Ö. Stenshult

Ö. Stenshult

all.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den 12/4 1933. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Samordningsnämnden

Lånat

den

Lbrstn 1044.

L _____ 1*0759

11776

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

6 JUN. 1935

DIARIE Nr 21385

K LANTBRUKSSTYRELSEN

5 NOV. 1934

12 APR. 1935

i und. anm.

240/35

Lån o
bidrag

Handlingar

rörande

Lökaröd-Trusseröds

dikningsföretag

av år 1933.

förrättning enligt vattenlagen angående

dikning inom Lökaröd i Degeberga socken

av Kristianstads län.

År 1933 den 4 december inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Aug. Efvergren i Norra Lökaröd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Lökaröd i Degeberga socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Aug. Efvergren, N.Lökaröd

Ola Trulsson, "

Sven Andersson, "

Nils Elfstrand, Hultet

Håkan Andersson, Trusseröd,

Nils Andersson, "

Ola Andersson, "

Ola Andersson, N.Lökaröd

Såsom gode män: Carl Johansson, Norrlia, och Anders Nilsson,

Österlia, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning

mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta avloppsdiken till sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Nu infunno sig Per Nilsson, Lökaröd, och Sven Andersson, Trusseröd, samt Selma Andersson, Trusseröd.

§ 5.

Ola Trulsson i Lökaröd motsatte sig företagets utförande enär han ansåg att sökanden redan nu hade möjlighet att tillräckligt torrlägga sin mark samt icke ville hava sin ängsmark ytterligare torrlagd.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 18 innevarande dec. månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Under sammanträdet hade jämväl infunnit sig Nils Göransson i Hultet.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

K. Johansson

Anders B. Nilsson

År 1933 den 18 december.

Denna dag sammanträdde åter synemännen i Lökaröd varvid

följande sakägare infunno sig:

Aug. Efvergren, Lökaröd,

Per Nilsson, "

Ola Andersson, d.ä. "

Ola Trulsson, "

Ola Andersson d.y. "

Sven Andersson, "

Selma Andersson Trusseröd,

Ola Andersson, "

Nils Andersson, "

Håkan Andersson, " genom sin son Erik Håkansson,

Nils Göransson, Hultet

Nils Elfstrand, " .

§ 9.

Det skall här antecknas att vid synemännens besiktning av
dikeslägenheten den 4 december Per Nilsson i Lökaröd, Nils An-
dersson i Trusseröd samt Håkan Andersson i Trusseröd begärde
företagets utsträckning genom anläggandet av utloppsdikena Ab-K,

B-H och C-G. Häröver uppsattes nu föreningshandling, bil.2, som undertecknades av Per Nilsson och Nils Andersson personligen samt av Håkan Andersson genom sonen Erik Håkansson såsom närvarande ombud för Håkan Andersson, och styrktes detta genom synemännens anteckning å akten.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade det uprättade förslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ samt kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 12.

Det bestämdes att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes August Efvergren, Lökaröd pr Dageberga; Per Nilsson, Lökaröd och Nils Andersson, Trusseröd. Till ordförande i styrelsen utsågs August Efvergren; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

K.Johansson

Anders B.Nilsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enlighet med gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Norra Lökaröd n:o 1 i Degeberga socken samt Trusseröds by i Maglehems socken.

Samtliga av företaget beroende torde första av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

N. Lökaröd den 9 jan. 1932,

Aug. Efvergren

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 18 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner

Gösta Ek

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Aug. Efvergren i Lökaröd i hans ansökan av den 9 jan. 1932 angående syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadad mark.

Lökaröd den 18 dec. 1933.

Nils Andersson

Håkan Andersson

Per Nilsson

Att Nils Andersson i Trusseröd för egen räkning samt Håkan
Andersson genom sin son Erik Håkansson samt Per Nilsson i Lökaröd
för egen räkning undertecknat förestående föreningshandling betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

K.Johansson

Anders B.Nilsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Slände för beräkning, ägo beskrivning och värderingslängd öfver vattenbäddade marken till Loharöd i Segelberga socken samt Hultet och Trusmård i Maglebyns socken af Kristianstads län, uppskattad vid nyupförättning enligt vattenlagen år 1933.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	av 1'	Aa	<u>Sigebuga mken.</u> <u>Lohaiöd</u>	<u>Aug. C. Bforgrun.</u> väg "	myp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10a 10b
				<u>Summa</u>	
3/812	av 2 ^b	Ab	B	<u>Aug. C. Bforgrun</u> "	" 11 12 13 14
				<u>Summa</u>	
1/32	av 4 ^a	Ac	C	<u>Pet Nilsson</u> "	" 15 16 17a 17b 18 19
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
						03.2										
			16.0					40	6	40	400	64	-	360	57	60
			28.0					40	11	20	400	112	-	360	100	80
			16.5					120	19	80	1200	198	-	1080	178	20
			27.0					120	32	40	1200	324	-	1080	291	60
			23.5					120	28	20	1200	282	-	1080	253	80
	51.5							240	123	60	1200	618	-	960	494	40
	13.0							480	62	40	1200	156	-	720	93	60
	08.5							840	71	40	1200	102	-	360	30	60
	43.5							360	156	60	1200	522	-	840	365	40
	36.0							360	129	60	1200	432	-	840	302	40
	152.5		111.0			03.2				641	60		2810	-		2168 40
			47.5					20	9	50	200	95	-	180	85	50
			02.0					100	2	-	200	4	-	100	2	-
	10.0							840	84	-	1200	120	-	360	36	-
	17.0							600	102	-	1200	204	-	600	102	-
	27.0		49.5							197	50		423	-		225 50
			05.0					80	4	-	800	40	-	720	36	-
			13.5					80	10	80	800	108	-	720	97	20
	15.5							360	55	80	1200	186	-	840	130	20
	15.5							480	74	40	1200	186	-	720	111	60
	05.0							840	42	-	1200	60	-	360	18	-
	06.5							840	54	60	1200	78	-	360	23	40
	42.5		18.5							241	60		658	-		416 40

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18.0							720	129	60	1200	216	-	480	86	40
	14.0							840	117	60	1200	168	-	360	50	40
	32.0								247	20		384	-		136	80
	20.0							600	120	-	1200	240	-	600	120	-
	26.0							600	156	-	1200	312	-	600	156	-
	46.0								276	-		552	-		276	-
	06.5							280	18	20	400	26	-	120	7	80
		10.5						140	14	70	200	21	-	60	6	30
		13.0						160	20	80	400	52	-	240	31	20
		34.5						100	34	30	1000	345	-	900	310	50
		30.0						100	30	-	1000	300	-	900	270	-
		18.5						100	18	50	1000	185	-	900	166	50
		30.0						300	90	-	600	180	-	300	90	-
		23.0						200	46	-	1000	230	-	800	184	-
		11.0						60	6	60	600	66	-	540	59	40
		08.0						120	9	60	600	48	-	480	38	40
		02.0						120	2	40	600	12	-	480	9	60
		01.0						160	1	60	200	2	-	40	0	40
		27.0						20	5	40	200	54	-	180	48	60
		05.5						20	1	10	200	11	-	180	9	90
		09.0						20	1	80	200	18	-	180	16	20
		22.0						100	22	-	200	44	-	100	22	-
		04.5						100	4	50	200	9	-	100	4	50
		04.0						100	4	-	200	8	-	100	4	-
	06.5	2	53.5						331	70		1611	-		1279	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfäst äng, mylla på grus " " väg " " Summa	42 43 44 45 46
17/384	av 1'	Ag	Loharöd	Ola Andersson d. y.	
				äker, mylla på grus Summa	47
17/384	av 1'	At	Do	Isen Andersson	
				äker, mylla på grus " " Summa	48 49
37/512	3 ⁵	Ba	<u>Haglehems socken.</u> Frussaröd	Selma Andersson	
				äker, mylla på grus Summa	50
37/512	3 ⁴	Bb	Do	Ola Andersson	
				äng, mylla på grus äker Summa	51 52

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde					
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur				
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre			
7		8		9		10		11		12		13		14		15		16	
	06.5	2	53.5						331	70		1611	-		1279	30			
			07.0					100	7	-	200	14	-	100	7	-			
			06.0					100	6	-	200	12	-	100	6	-			
							01.6												
							00.6												
							00.5												
	06.5	2	66.5				02.7		344	70		1637	-		1292	30			
			2.15																
			2450 v																
	15.0							360	54	-	1200	180	-	840	126	-			
	15.0								54	-		180	-		126	-			
	14.5							360	52	20	1200	174	-	840	121	80			
	07.5							120	9	-	1200	90	-	1080	81	-			
	22.0								61	20		264	-		203	80			
	05.5							240	13	20	1200	66	-	960	52	80			
	05.5								13	20		66	-		52	80			
			09.5					40	3	80	~~400~~ 360	34	20	320	30	40			
	03.0							640	19	20	800	24	-	160	4	80			
	03.0		09.5						23	-		58	20		35	20			

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägöbeskrivning	Ägöfigurens nummer
1	2	3	4	5	6
47/1152	1 ⁵	Be	Fussvrod	Isen Andersson	
				våg	imp. 53
				äug, föib. ej	54
				Summa	
3/128	1 ¹²	Bd	So	Nils Andersson	
				äug, mylla på grus	55
				"	56
				äker	57
				Summa	
1/128	1 ¹³	Be	So	Flåkan Andersson	
				äug, mylla på grus	58
				"	59
				äker	60
				"	61
				Summa	
41/3072	1 ³	Ca	Hultet	Nils Joransson	
				äug, mylla på grus	62
				"	63
				"	64
				"	65
				"	66
				äker	67
				"	68
				"	69
				"	70
				"	71
				"	72
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
17/1536	1 2	Cb	Hultet	Nils Bålfstrand äker, mylla m. guss " " " " " " " " " " " " " " " " " "	73 74 75 76
				<u>Summa</u>	
			<u>Sjöboga socken.</u>	<u>Sammandrag.</u>	
			Loharöd	Aug. G. G. föregår " " " "	
1/32	av 1'	Aa	"	Per Nilsson " " " "	
3/512	av 2 6	Ab	"	Summa	
1/32	av 4 3	Ac	"	Ola Andersson d. a.	
7/2048	av 2 5	Ad	"	Ola Trulsson	g. l. a.
3/256	2 8	Ae	"	Ola Andersson d. y.	"
127/512	av 6 2	Af	"	Ena Andersson	
17/384	av 1'	Ag	"		
17/384	av 1'	Ah	"		
			<u>Magleås socken.</u>		
37/512	3 5	Ba	Trusnöd	Helma Andersson	g. l. a.
37/512	3 4	Bb	"	Ola Andersson	"
47/1152	1 5	Bc	"	Ena Andersson	"
3/128	1 12	Bd	"	Nils Andersson	"
1/128	1 13	Be	"	Helma Andersson	"
41/3072	1 3	Ca	Hultet	Nils G. Andersson	"
17/1536	1 2	Cb	"	Nils Bålfstrand	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22.0							360	79	20	1200	264	-	840	184	80
			11.5					140	16	10	200	23	-	60	6	90
			13.5					120	16	20	200	27	-	80	10	80
			06.0					20	1	20	200	12	-	180	10	80
	22.0		31.0						112	70		326	-		213	30
152.5		111.0				03.2			641	60		2810	-		2168	40
27.0		49.5							197	50		423	-		225	50
42.5		18.5							241	60		658	-		416	40
32.0									247	20		384	-		136	80
46.0									276	-		552	-		276	-
06.5		215				02.7			344	70		1637	-		1292	30
15.0									54	-		180	-		126	-
22.0									61	20		264	-		202	80
3435		4240				059							-		4844	20
05.5									13	20		66	-		52	80
03.0		09.5							23	-		58	20		35	20
						07.7							-			
22.5		68.5							107	90		539	-		431	10
31.5		13.0							45	60		451	80		406	20
82.0		112.0							426	70		1502	-		1075	30
22.0		31.0							112	70		326	-		213	30
510.0		679.5				13.6			2792	90		9851	-		7058	10

Lökaröd den 18 dec. 1933.

Lennart Holmström

Platus landbeskrivningen

H. Johansson

Anders B. Nilsson

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8				
		Lökaröd-Trusseröds dikningsföretag av år 1933.									
1+50-2+63	113	<u>Dikessträckan Aa-Ab.</u>									
1+50-2+63	113	Schaktning och upprepning av öppet dike . m. 3	70	0.70			49	-			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					6	-			
		<u>Summa</u>					55	-			
2+63-7+71	508	<u>Dikessträckan Ab-B-C-D.</u>									
2+63-3+72	109	Schaktning och upprepning av öppet dike . m. 3	390	1.-			390	-			
3+72-6+15	243	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	243	1.70	413	10					
6+15-7+71	156	d:o d:o "	156	2.-	312	-					
3+72-7+71	399	21" cementrör m. fläns bl.1:2:2 "	399	5.-	1995	-	2720	10			
4,5,6+51	}	Intagn.brunnar och lock									
6+94,7+71		av betong, enl.ritning st.	5	40.-			200	-			
3+72		Dikesöga av betong enligt ritning st.	1	50.-			50	-			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					334	90			
		<u>Summa</u>					3695	-			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7+71-9+63	192	<u>Dikessträckan D-E.</u>								
7+71-8+40	69	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	69	2.-	138	-				
7+71-8+40	69	21" cementrör m. fläns bl.1:2:2 "	69	5.-	345	-	483	-		
8+40-9+63	123	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	123	2.-	246	-				
8+40-9+63	123	9" cementrör m. fläns bl.1:2:2 1m.	123	1.75	215	25	461	25		
8,8+40,8+98, 9+39,9+63		Intagningsbrunnar som ovan st. 5	40.-				200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					115	75		
		Summa					1260	-		
							V			
7+71=25 25-26+64	164	<u>Dikessträckan D-F.</u>								
25-26+64	164	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	164	2.-	328	-				
25-26+64	164	12" cementrör m. fläns bl.1:2:2 "	164	2.50	410	-	738	-		
26+64		Intagn.brunn som ovan st. 1	40.-				40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					77	-		
		Summa					855	-		
							V			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
6+51=30 30-30+25	25	<u>Dikessträckan C-G.</u>								
30-30+25	25	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	25	1.50	37	50				
30-30+25	25	9" cementrör m. fläns bl.1:2:2 "	25	1.75	43	75	81	25		
30+25		Intagn.brunn som ovan st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							13	75
		Summa					135	-		
										✓
5=20 20-20+42	42	<u>Dikessträckan B-H.</u>								
20-20+42	42	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	42	1.50	63	-				
20-20+42	42	7" tegelrör, frakten inb. st.	140	0.45	63	-	126	-		
20+42		Intagn.brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							14	-
		Summa					180	-		
										✓
2+63=15 15-17+21	221	<u>Dikessträckan Ab-K.</u>								
15-15+44	44	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	44	1.-	44	-				
15+44-16	56	d:o d:o "	56	1.50	84	-				
16-16+20	20	d:o d:o "	20	1.80	36	-				
15-16+20	120	6" tegelrör, frakt inb. st.	410	0.40	164	-	328	-		
16+20-16+86	66	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	66	1.30	85	80				
		överföres			85	80	328	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört	-		85	80	328	-		
16+86-17+21	35	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	35	1.20	42	-				
16+20-17+21	101	5" tegelrör, frakt inb. st.	340	0.30	102	-	229	80		
16+20, 16+86 17+21	15	Intagn. brunnar. som ovan "	3	40.-			120	-		
		Dikesöga av betong enl. ritn.	1	50.-			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					72	20		
		<u>Summa</u>					800	-		
								✓		
		<u>Sammandrag.</u>								
1+50-2+63	113	Dikessträckan Aa-Ab					55	-		
2+63-7+71	508	" Ab-B-C-D					3695	-		
7+71-9+63	192	" D-E					1260	-		
7+71=25 25-26+64 6+51=30	164	" D-F					855	-		
30-30+25 5=20	25	" C-G					135	-		
20-20+42	42	" B-H					180	-		
2+63=15 15-17+21	221	" Ab-K					800	-		
	1265	<u>Summa</u>					6980	-		
								✓		
		Lökaröd den 18 dec. 1933.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

Bestuads för delningslängd för Loharöd - Frussaröds
delningsförslag av år 1933.

Isken, by, human	Registrunumur	Litna á barni	Mantal			
<u>Deigibuga rekun.</u>						
Þharóð	ao 1'	Aa	1/32	Aug. Þ. Þougun	0078.	600
"	ao 2 ⁶	Ab	3/512	Þm		
"	ao 4 ³	Ac	1/32	Pu Nilson	87	600
"	ao 2 ⁵	Ad	7/2048	Þm		
"	2 ⁸	Ae	3/256	Ola Andersson d. a.		600
"	ao 6 ³	Af	127/512	Ola Trulson		
"	ao 1'	Ag	17/384	Ola Andersson d. y.		600
"	ao 1'	Av	17/384	Þm Andersson		600
<u>Maglelaus rekun.</u>						
Þm	3 ⁵	Ba	37/512	Þm Andersson		
"	3 ⁴	Bb	37/512	Ola Andersson		
"	1 ¹²	Bd	3/128	Vils Andersson	87	
"	1 ¹³	Be	1/128	Þm Andersson		
Þm	1 ³	Ca	41/3072	Vils Þoransson		
"	1 ²	Cb	17/1536	Vils Þoransson		600
						<u>Þm</u>

Mod. I										Mod. II										Summa bruknad dihningskostnad		Fördelningstal		Fördelningstal	
Ab-B-C-DE+D-F+C-G+B-H										Aa-Ab+Ab-H															
Lohanda	Selagningshyldiga ap. figur	Fördelning- värde		Fördelning- stal	Brukad di- ningskostnad		Selagningshyldiga ap. figur	Fördelning- värde		Fördelning- stal	Brukad di- ningskostnad		Summa bruknad dihningskostnad	Fördelningstal	Fördelningstal	Fördelningstal	Fördelningstal	Fördelningstal							
		hu.	ni		%	hu.		ni	hu.		ni	%							hu.	ni	%	hu.	ni	%	hu.
mk.	2-9	1500	60	25.224	1544	97	10a,10b	667	80	60,211	514	80	2059	77	29.510	116	32								
"	alla	225	50	3.791	232	20							232	20	3.327	13	11								
"	"	416	40	7.000	428	75							428	75	6.142	24	21								
"	"	136	80	2.300	140	87							140	87	2.018	7	95								
"	"	276	-	4.639	284	14							284	14	4.071	16	05								
	24-37	1232	60	20.719	1269	04	38-43	59	70	5.383	46	02	1315	06	18.840	74	26								
							alla	126	-	11,360	97	13	97	13	1.392	5	49								
							"	202	80	18.285	156	34	156	34	2.240	8	83								
													171	1	26										
							alla	52	80	4.761	40	71	40	71	0.583	2	30								
	alla	35	20	0.592	36	26							36	26	0.519	2	05								
mk.	"	431	10	7.247	443	88							443	88	6.359	25	06								
"	"	406	20	6.828	418	22							418	22	5.992	23	61								
"	"	1075	30	18.075	1107	09							1107	09	15.861	62	52								
"	"	213	30	3.585	219	58							219	58	3.146	12	40								
		5949	-	100.000	6125	-		1109	10	100.000	855	-	6980	-	100.000	394	16								

Loharod den 18 dec. 1933
 Lemnart Holmström
 Statens landbruksingenjör

H. Johansson

Auders B. Nilsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Lökaröd i Degeberga socken samt Trusseröd och Hultet i Maglehems socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av avloppsdiken för torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Aug. E.Efvergren	för Lökaröd	1 ¹ och 2 ⁶
Per Nilsson	" "	4 ³
Nils Andersson	" Trusseröd	1 ¹²
Håkah Andersson	" "	1 ¹³

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta utmärkes med röda linjer och bokstäverna Aa-Ab-B-C-D-E, D-F, C-G, B-H och Ab-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medel-

vattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-

grad, Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:0. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

På grund av framställda yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen utgått från en ^{största} avrinning av 1 sekundliter pr hektar. Nederbördsområdet är direkt inmätt å marken och utgör:

i punkt 3+75	273 hektar
B	265 "
C	245 "
6+94	240 "
D	235 "
8	197 "
8+40	195 "
8+98	23 "
9+39	22 "

1. punkt E	20 hektar ✓
F	40 " ✓
G	10 "
H	6 "
16	11 "
16+86	6 "
K	5 "

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Fordras ersättning för skada å växande gröda genom arbetets utförande skall detta skriftligen framställas till arbetsstyrelsen innan grödan vortforslats. Skadan skall värderas och ersättningen bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade gode män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagen undersökt förutsättningarna för dikningssamfällighetens uppdelning i avdelningar och hava för den skull uppsatt följande jämförande

tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	7058	10	6980	-		99
Aa-Ab-B-C-D-E+D-F+C-G+B-H	6040	-	6180	-	1	02
Aa-Ab-K	1109	10	855	-		77

Härav följer, att företaget i och för bestämmandet av kostnadernas fördelning skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

Avd. I omfattar dikessträckorna Ab-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H

" II " " Aa-Ab och Ab-K.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga.

Sedan den beräknade kostnaden sålunda fördelats, skall kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknad i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Lökaröd-Trusseröds dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i

lånet godkännas,

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara utfört före utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola utföras i blandning magrast 1:2:2;

att cementrören ej få nedläggas förrän de granskats och godkännts av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den för täckt ledning uppkastade jorden skall återfyllas på rörsträng, dock först sedan förens läge kontrollerats av statens lantbruksingenjör eller dennes tjänstebiträde;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och rörmyllning skall ske minst två gånger märkligen och så ofta behovet det påkallar. Brunnslöcken skola hållas stängda. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga samtycke.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Lökaröd den 18 dec. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

K.Johansson

Anders B.Nilsson

Bl. 7.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Loharöd - Trussnuds dikevings förslag*
av år 1933 *utl.*
Sigebuga och Magleknus socken och *Kristianslads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 14	0,50			7	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	" 1.5	3,00	4	50		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	" 1.5	6,00	9	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,90				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal 16 ar	st. 31	0.17	5	27		
		har	5.1	1.06	5	40		
		äng och odlingsmark, medelareal 16 ar	st. 41	0.14	5	74		
		har	6.795	0.74	5	02		
		annan mark och impediment, medelareal 2 ar	st. 6	0.05		30		
		har	0.136	0.78		10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		>15						
		10—15 m.						
		<10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket						
		bladet			4	-		
		övriga						
		regalark						
		blad					39	33
		Överföres					46	33

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				46 33
29/4, 30/4, 2/5, 3/5	5/12	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	12	0,50	6 -	
		avvägda punkter st.	120	0,03	3 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,5	2,00	5 -	
		i annan mark "		5,00		38 60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar, st.	78	0,05	3 90	
		har	12,03	0,10	1 20	5 10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	78	0,04		3 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0,4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	144	0,06	8 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	72	0,12	8 64	21 88
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,4	3,50	4 90	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0,25	1 -	
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	8 90
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	0,5	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	19 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	3/	0,03	93	1 93
		Överföres				153 36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				153 36
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/4	4,00	5 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			6 98	12 58
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 20
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	1/4	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	6 60
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/4	12,00		3 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer st.	78	0,07	5 46	
		har 12,031 0,14			1 68	
		Överföres			14 14	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 78	
		3) insättning av höjdlägestal st.	12.0	0,02	2 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	31	0,05	1 55	21 62
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1.4	6.-	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtullopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				53 72
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				26 -
		<i>Belgning av kallelsen</i>				18 70
		Summa kronor				106 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				233 74
		Lösen för kopior och avskrifter				53 72
		Övriga förrättningskostnader				106 70
		Summa kronor				394 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Säids och Albo* häradsrätt.

Loharöd den 18 dec. 1933.

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:
Andra avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/— vidimeras. den 19

Samuel Holmström

240

L 1-0759

KONTRAKT.

11776

(Arbetslöshetsföretag)

LANTBRUKSSTYRELSEN

6 JUN. 1935

Sedan Kungl. Maj:t den 12 april 1935 för
"Lökaröd - Trusseröds dikningsföretag av år 1933" i Degeberga och
Maglehems socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av ettusenfyrahundraåttio (1.480)

kronor att utgå från *statsens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensjuhundrafyrtio
(2.740) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av

statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ förordnanden för företaget, ~~och~~.

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~as~~ och förbind~~as~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lönaröd den 29 maj 1935

Aug Epergren

Lönaröd

Att Lantbrukaren Aug. E. Epergren,
Lönaröd,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Johnsensson
Adress Trusteröd

Anna Svensson
Adress Trusteröd

Med stöd av Kungl. brevet den 12 april
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 juni 1935

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

P. M.

D. Nr

för utbetalande av statsunderstöd.

18890/35.

Företag: "Lökaröd - Trusseröds dikningsföretag av år 1933" i De-
geberga och Maglehems socknar av

Kristianstads län

Arb. plan: 12/4 1935

Kontrakt: 18/6 1935

Fullbordas: 1/9 1936

Lån: 1.480 kronor

Statsbidrag: 2.740 kronor

Beräkn. kostnad: 5.982:77 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 18/6 1935 av lån: 500 kr.
av statsbidrag: 900 kr.

Utfört arbete enligt st.lantbr.ing. L.Holmström den 3 /9 19 35.

3.965:92 kr. = ca 68%.

0.68 · 1.480 =	1000	0.68 · 2.740 =	1800
	100		900
	100		900

Ordf. i arb. styrelsen

~~Ende intressent~~

Rekv. bifogad

Lantbrukaren Aug. Efvergren,

Lökaröd, Degeberga.

av lån 500 kr.
av statsbidrag 900 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

Stockholm den 14/9 19 35.

12/4 35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5 5	6
			Uppgift å de sökande av lån från Statens avdäkningslåne- fond till utförande av "Lökaröd-Trusseröds dikningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkes. <u>Kristianstads län.</u> <u>Degeberga socken.</u> Aug. Lökarödegren " " " " " " " " " " " " <u>Maglehems socken.</u> Hultet	Aug. E. Efvergren Sven Andersson Per Nilsson Aug. E. Efvergren Ola Andersson d.ä. Per Nilsson Nils Elfstrand	
• 1/32	av 1	Aa		✓	
17/384	" 1	Ad		✓	
• 7/2048	" 5	Ad		✓	
3/512	" 2	Ab		✓	
• 3/256	" 2	Aa		✓	
• 1/32	" 3	Ac		✓	
	" 4			✓	
17/1536	" 2	Cb		✓	

Kristianstad i okt. 1934.

Carl
m.
Edward Johnström

Statens lantbruksingenjör

[illegible]

1935 den 18 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmå
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lökaröd - Trusseröds dikningsföretag av år 1933" i
Degeberga och Maglehems socknar av Kristianstads län.

Lån 1.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 12 april 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Degeberga socken:</u>			
Lökaröd	1/32	av 1 ¹	Aug. E. Elfvergren
"	17/384	av 1 ¹	Sven Andersson
"	7/2048	av 2 ⁵	Per Nilsson
"	3/512	av 2 ⁶	Aug. E. Elfvergren
"	3/256	2 ⁸	Ola Andersson d.ä.
"	1/32	av 4 ³	Per Nilsson
<u>Maglehems socken:</u>			
Hultet	17/1536	1 ²	Nils Elfstrand

Stockholm den 18 juni 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Lökaröd - Trusseröds dikningsföretag av år 1933
i Degeberga och Maglehems socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 1480 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,
ägnade att motverka arbetslösheten, 2.740 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse lantbrukaren August E. Efvergren,
Lökaröd pr Degeberga.


Besiktning verkställd av undertecknad statens lantbruks-
ingenjör.

Företaget befanns därvid vara påbörjat.

Kristianstad den 29 maj 1935.

Arvid Matti

statens lantbruksingenjör.



661/35-

DIARIE NR 18890
- LANTBRUKSSTYRELSEN
4 SEP. 1935

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Lökaröd - Trusseröds dikningsföretag av år 1933
i Degeberga och Maglehems socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 1.480 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade
att motverka arbetslösheten, 2.740 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 18 juli 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Aug. Efvergren, Lö-
karöd pr Degeberga.

Besiktning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Hävid befunns, att ^{för den 1/9 1935} ~~arbete~~ i enlighet med den fastställda
arbetsplanen verkställdts för en summa i förhållande till entre-
prenadsumman, 5000:- kronor, av 3132:15 kronor.


Hätill kommer utbetalda utredningskostnader 832:77 "

Summa 3965:92 / 5832.77 = 682

Jag tillstyrker utbetalandet av ytterligare tvåtusén
kronor.

Kristianstad den 3 september 1935.

Johann O. Mattsson
statens lantbruksingenjör.



Godk. 6/3 1936
661/35- ingen anmärkning.

2965

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
8 FEB. 1936

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Lökaröd - Trusseröds dikningsföretag av år 1933
i Degeberga och Maglehems socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 12 april 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 1.480 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 2.440 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 18 juni 1935.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren August Efvergren,
Lökaröd pr Degeberga.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 6 februari 1936.

Gunnar Tommås
statens lantbruksingenjör.

