

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 17/5 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Arvid Larsson

Förslag i 2 blad
till dikning inom

STOBY

i Stoby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Arvid Larsson

Statens lantbruksingenjör

Registernummer


Stoby socken

A	Stoby	gem. areal 2' 3' 8"
B	"	1'
C	"	5'
D	"	4 ³
E	"	4 ⁴
F	"	4 ²¹
G	"	4 ⁷
H	"	4 ¹³


Stoby-Skeå dikningsföretag av år 1933

Blad 1

Gruvorna Kungl. Maj:t rådliga åren
den 17 maj 1935 fastställd till
upprättelse med arbetets utförande.
Höckholm den 14 juni 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Thunell



Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100

L 2-0709

Nr 723 Kristianstad 2. rit

Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933.

grunn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställt till
iffrättelst med arbetets utförande.


Stockholm den 14 juli 1935
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar.
Albert Juvik

Blad 2.

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 17/5 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Werner Söderström


Förslag till intagningsbrunn





De stora brunnstyperna utökas
som ovanstående med en
ure diar, av 40 m.

Kungl. Lantbrukshögskolans
Ritningsarkiv.

Förslag till dränsiga vid punkt 3+20



Skala 1:50



Skala 1:100

2-0769


2

Nr 720 Kristianst 2 rit

L. DIARIE 2*6769
K. LANTMÄNNASTYRELSEN
17 MAJ 1934

17 MAJ 1935
i und. anm.

14993
DIARIE Nr
K. L. LANTMÄNNASTYRELSEN
17 JUL. 1935



Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dik-
ning inom Stoby i Stoby socken av Kris-
tianstads län.

År 1933 den 28 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör å Skea gård för att på grund av länsstyrelsens
förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Stoby i Stoby socken av Kristianstads län. På grund
av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Oredsson, Skea gård,

Jöns Svensson, Stoby

Gustaf Nilsson, "

Teodor Tuveßson, "

Stoby kommun genom kommunalnämndsordförande Nils Pålsson, Kvista-
långa, vilken jämväl närvarar såsom ombud för Stoby pastorat;

såsom gode män: Carl H. Johnsson, Sandby Kungsgård, och Henry Hans-
son, Ballingslöv, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfördade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1 /.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Nu infann sig kontraktsprosten N.Gillén såsom ombud för Lunds Stiftsnämnd enligt förordnande bil.2.

§ 4.

Med sökanden förenade sig arrendatorn av Stoby ecklesiastika löneboställe Th. Thuvesson med medgivande av närvarande ombuden för Lunds Stiftsnämnd och Stoby pastorat. Häröver uppsattes särskild handling /bil.3/, som undertecknades av Thuvesson och bestyrktes av synemännen.

§ 5.

Det ansågs lämpligt att rörledningen genom lönehemmandets mark sträcktes upp över boställets mark till landsvägen för att uppfånga det därifrån kommande yttattnet samt att dikningen å lönehemmanets mark intill ålderdomshemmet sattes i förbindelse med dikningen från Olahus och klockarebostället, vilken dikning begärts av ägaren till Olahus.

§ 6.

Jöns Svensson förordnade öppet dike nedanför avvägningspunkt 6 å hans hamman, enär flera stycken rördiken utmynnade å denna sträcka och vattnet erfordrades för kreaturen på bete. Skulle det beslutas, att rörledningen jämväl skulle utsträckas nedom denna punkt, yrkade han befrielse från betalningsskyldighet därtill.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträ-

de komme att hållas å Olahus torsdagen den 21 instundande december månad kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl H. Johnsson

Henry Hansson

År 1933 den 21 dec.

Denna dag sammanträdde förenämnda synemän å Olahus varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Kungl. Domänstyrelsen genom Herr Domänintendenten Nils Larsson;

Såsom ecklesiastikt ombud: Herr kontraktsprosten N. Gillén;

Nils Pålsson, Kvistalånga,

Önnestads folkhögskolas och lantmanna-skolas garantiförening genom

Herr Agronomen Adolf Pettersson;

Teodor Thuvesson, Stoby,

Nils Oredsson, Skea gård,

Jöns Svensson, Stoby, genom sin son Hugo Jönsson enligt fullmakt bil. 4.

§ 9.

Med sökanden förenade sig Önnestads folkhögskolas och lantmannaskolas garantiförening genom agronomen Ad. Petersson. Häröver uppsattes särskild handling bil. 5, som bevittnades av synemännen.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/
och kostnadsfördelningslängd /bil.8/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 12.

Det beslöts, att företags styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes herrar Nils Oredsson, Skea gård, Teodor Thufveson, Stoby, och inspektor Uno Larsson, Olahus.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Oredsson, Skea gård, pr Kyrk Stoby; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
/bil.10/.

§ 15.

Hugo Jönsson såsom ombud för Jöns Svensson ville hava till protokollet antecknat att företaget vore för dyrt för Jöns Svenssons fastighet samt att det antagligen skulle blivit billigare såsom öppet, åtminstone vad nedre delen av diket beträffar.

§ 16.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl H. Johnsson

Henry Hansson

Bit. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör att i enlighet med bestämmelserna i gällande vattenlag verkställa laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Stoby ⁷/₄ i Stoby socken av Kristianstads län. Samtliga av företaget beroende samt företagets slutliga utsträckning torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Skea gård, Kyrk Stoby den 8 sept. 1933.

Nils Oredsson

ägare av Stoby ⁷/₄

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 november 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Thom Ehrenborg

Gösta Ek

Till Lunds Stiftsnämnd.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Stoby och Kvistalånga i Stoby socken av
Kristianstads län får jag härmed meddela, att företaget berör Stoby
ecklesiastika löneboställe samt att sammanträde med sakägarna är
utsatt att hållas å Skea gård i Kvistalånga tisdagen den 28 inneva-
rande november månad kl. 10.

Kristianstad den 16/11 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. N.Gillén eller vid förfall för
honom den han i sitt ställe sätter, förordnas att såsom stifts-
nämndens ombud närvara vid ovanstående förrättning.

Lunds stiftsnämnd den 18 november 1933.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

/ Walter Korlén

I och för nygrävning av avloppsdiken från och genom Stoby
ecklesiastika löneboställe förenar jag mig härmed med Nils Oreds-
son å Skea gård i hans den 8 september 1933 daterade ansökan om
syneförrättning enligt vattenlagen.

Skea gård den 28 november 1933.

Th. Thufvesson

Att Th. Thufvesson i Stoby frivilligt och i vår närvaro
undertecknat förestående föreningshandling betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl H. Johnsson

Henry Hansson

Bil. 4 .

Härmed befullmäktigas min son Hugo Jönsson, att vid dik-
ningssammanträde å Olahus, Stoby, torsdagen den 21 dennes föra
min talan och utöva min rösträtt.

Stoby den 19 december 1933.

Jöns Svensson

Bil. 5 .

Härmed förena vi oss med lantbrukaren Nils Oredsson å Skea
gård i hans den 8 september 1933 daterade ansökan om syneför-
rättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av oss till-
hörig mark under Stoby ³ 4 .

Stoby den 21 december 1933.

För Önnestads Folkhögskolas och lantmanna-
skolas garantiförening

A. Rob. Petersson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl H. Johnsson

Henry Hansson

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stoby socken. Stoby	Gemens. ägor { 2' 3' 8' }	A	Ägor { 5/16 3/8 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 }	1	Stoby arr. Gustaf Nilsson
				2	äker, mylla på grus och sand
				3	" "
				4	" "
				5	" "
				6	" "
				7	" "
				8	väg
					imp.
					<u>Summa</u>
- II -	1'	B	1		Stoby Eeklesiastiska församlingens arr. <u>Tordor Tuvesson</u> .
				9	ängsmark, mylla på grus o sand
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				14	" "
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	äker
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					<u>Överföras</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>örefors</i>
				24	åker, mylla på grus & sand.
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	högland mark foib. vj.
				30	väg imp.
				31	ängsmark, mylla på grus & sand
				32	åker "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	vall "
				43	högland mark foib. vj.
				44	väg imp.
				45	ängsmark, mylla på grus & sand.
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	"
					<i>örefors</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 070	114.0							929 70	2826	-		1896 30				
10.0								840	84	-	1200	120	-	360	36	-
13.0								480	542	40	1200	1356	-	720	813	60
18.5								960	177	60	1200	222	-	240	44	40
38.0								360	496	80	1200	1656	-	840	1159	20
11.5								960	110	40	1200	138	-	240	27	60
						01.5										
						11.0										
	29.5							240	70	80	300	8850	60	17	70	
52.0								960	499	20	1200	624	-	240	124	80
80.0								840	672	-	1200	960	-	360	288	-
23.5								840	197	40	1200	282	-	360	84	60
70.0								480	336	-	1200	840	-	720	504	-
46.5								240	111	60	1200	558	-	960	446	40
31.0								120	372	0	1200	372	-	1080	334	80
26.5								120	31	80	1200	318	-	1080	286	20
54.0								360	212	40	1200	708	-	840	495	60
14.5								720	104	40	1200	174	-	480	69	60
31.0								240	74	40	1200	372	-	960	297	60
						05.0										
						64.5										
						08.0										
	17.0							240	40	80	600	102	-	360	61	20
	39.0							360	140	40	600	234	-	240	93	60
	37.0							360	133	20	600	222	-	240	88	80
	08.0							180	14	40	600	48	-	420	33	60
	42.5							120	51	-	600	255	-	480	204	-
	09.0							60	5	40	600	54	-	540	48	60
	65.0							180	117	-	600	390	-	420	273	-
	02.5							120	3	-	600	15	-	480	12	-
932.0	363.5					90.0		5193	30		12934	50		7741	20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överför</i>
				53	<i>ängsmark, mylla på grus o sand.</i>
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	" "
				60	<i>högländ mark</i> <i>förb. ej</i>
				61	" "
				62	<i>väg</i> <i>imp.</i>
				63	" "
					<i>Summa</i>
<i>Staby</i>	<i>5'</i>	<i>C</i>	<i>galehus</i>		<i>Staby Blockarbete till intehållningshav. Fr. Landius stth.</i>
				64	<i>äker, mylla på grus o sand</i>
				65	<i>ängsmark</i>
					<i>Summa</i>
<i>- " -</i>	<i>43</i>	<i>D</i>	<i>1/4</i>		<i>2</i> <i>Annerstads Folkhögskola och Lant- mannaskolas garantiförning.</i>
				66	<i>tomt, mylla på grus och sand</i>
				67	<i>ängsmark</i> "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	<i>väg</i> <i>imp.</i>
				73	<i>högländ mark</i> <i>förb. ej</i> <i>överförs</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
932.0	363.5				90.0			5193	20		12.934	50		7741	20	
	21.0						360	75	60	600	126	-	240	50	40	
	11.0						30	3	20	600	66	-	570	62	70	
	40.0						60	24	-	600	240	-	540	216	-	
	55.0						60	33	-	600	330	-	540	297	-	
	14.5						30	4	35	600	87	-	570	82	65	
	14.0						400	56	-	800	112	-	400	56	-	
	29.0						320	92	80	800	232	-	480	129	20	
					14.0											
					40.0											
					13.0											
					12.0											
932.0	548.0				159.0			5482	35		14.127	50		8645	15	
	16.0						480	76	80	1200	192	-	720	115	20	
	08.0						240	19	20	1200	96	-	960	76	80	
	16.0		08.0					96	-		288	-		192	-	
	02.5						600	15	-	1200	30	-	600	15	-	
	05.0						480	24	-	1200	60	-	720	36	-	
	07.5						480	36	-	1200	90	-	720	54	-	
	01.5						720	10	80	1200	18	-	480	7	20	
	02.0						600	12	-	1200	24	-	600	12	-	
	06.0						600	36	-	1200	72	-	600	36	-	
					09.0											
					05.0											
02.5	22.0				14.0			133	80		294	-		160	20	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				74	högland mark foib. g.
				75	väg imp.
				76	lund, mylla på grus & sand
				77	" "
				78	" "
				79	åker "
				80	väg imp.
					<u>Summa</u>
Löbby	44	E	1/4		Ännestadsk Folkhögskola och dand. mannaskolas garantiförening.
				81	ängsmark, mylla på grus & sand
				82	" "
				83	" "
				84	lund "
				85	" "
				86	" "
				87	åker "
				88	" "
				89	lund "
				90	väg imp.
					<u>Summa</u>
-11-	421	F	end.		Löbby Kommun. (Älvedraschen)
				91	lund, mylla på grus & sand
				92	" "
				93	väg imp.
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Stoby</u>	47	G	3/16		<u>Nils Oresten</u>
				94	äker, mylla på grus o sand.
				95	väg imp.
				96	högland mark frö. ej
				97	äker, mylla på grus o sand.
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
				110	" "
				111	" "
					<u>Summa</u>
<u>-11-</u>	4/13	H	23/640		<u>Jöns Lovén</u>
				112	äker, mylla på grus och sand
				113	" "
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
					överföras

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.0							840	42	-	1200	60	-	360	18	-
							060									
							15.0									
	62.5							720	450	-	1200	750	-	480	300	-
	70.0							840	588	-	1200	840	-	360	252	-
	148.0							360	532	80	1200	1776	-	840	1243	20
	35.5							240	80	40	1200	402	-	960	321	60
	41.0							480	196	80	1200	492	-	720	295	20
	86.0							840	722	40	1200	1032	-	360	309	60
	35.0							600	210	-	1200	420	-	600	210	-
	142.0							480	681	60	1200	1704	-	720	1022	40
	150.0							720	1080	-	1200	1800	-	480	720	-
	49.0							840	411	60	1200	588	-	360	176	40
	86.0							720	619	20	1200	1032	-	480	412	80
	73.0							720	525	60	1200	876	-	480	350	40
	51.0							720	367	20	1200	612	-	480	244	80
	60.0							360	216	-	1200	720	-	840	504	-
	27.0							600	162	-	1200	324	-	600	162	-
	1121.0						21.0		6885	60		13428	-		6542	40
	57.0							720	410	40	1200	684	-	480	243	60
	26.5							600	159	-	1200	318	-	600	159	-
	39.5							600	237	-	1200	474	-	600	237	-
	51.0							600	306	-	1200	612	-	600	306	-
	18.5							720	133	20	1200	222	-	480	88	80
	42.0							840	352	80	1200	504	-	360	151	20
	50.5							960	484	80	1200	606	-	240	121	20
	285.0								2083	20		3420	-		1336	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>Överföit</i>
				119	<i>äker, mylla på grus i sand.</i>
				120	" "
				121	" "
				122	" "
				123	" "
				124	" "
				125	" "
				126	" "
				127	" "
				128	" "
				129	" "
				130	" "
				131	<i>väg imp.</i>
				132	" "
				133	<i>bäck</i>
					<u><i>Summa</i></u>
					<u><i>Lammandrag</i></u>
<i>Löbby socken.</i>					
<i>Löbby</i>	<i>5/16 5/8</i>	<i>A</i>	<i>5/16 5/8</i>	<i>ej</i>	<i>Staten an: Gustaf Nilsson</i>
<i>"</i>	<i>1'</i>	<i>B</i>	<i>1</i>		<i>Löbby Eklektiska Lärarstills</i>
<i>"</i>	<i>5'</i>	<i>C</i>	<i>gatahus</i>	<i>ej</i>	<i>an: Teodor Tunström</i>
<i>"</i>	<i>43</i>	<i>D</i>	<i>1/4</i>		<i>Löbby Klosharebortfalle</i>
<i>"</i>	<i>44</i>	<i>E</i>	<i>1/4</i>		<i>indelningshav. Fr. Lantins skph.</i>
<i>"</i>	<i>421</i>	<i>F</i>	<i>avsk.</i>	<i>ej</i>	<i>Ansettad Folkhögskolas och Lant. mannskolans garantiförening</i>
					<i>överföres</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
285.0									2083	20		3420	-		1336	80
54.0								720	388	80	1200	648	-	480	259	20
13.0								960	124	80	1200	156	-	240	31	20
35.0								600	210	-	1200	420	-	600	210	-
25.0								840	210	-	1200	300	-	360	90	-
40.0								600	240	-	1200	480	-	600	240	-
46.0								840	386	40	1200	552	-	360	165	60
22.5								600	135	-	1200	270	-	600	135	-
74.0								960	710	40	1200	888	-	240	177	60
130.0								960	1248	-	1200	1560	-	240	312	-
13.0								600	78	-	1200	156	-	600	78	-
31.0								720	223	20	1200	372	-	480	148	80
67.5								840	567	-	1200	810	-	360	243	-
						05.0										
						05.0										
						30.0										
836.0						40.0			6604	80		10032	-		3427	20
85.0 ✓						77.0			487	20		1020	-		532	80 ✓
932.0 ✓	548.0 ✓					159.0			5482	35		14127	50		8645	15 ✓
16.0 ✓	08.0 ✓								96	-		288	-		192	- ✓
15.0 ✓	22.0 ✓					30.0			204	60		444	-		239	40 ✓
97.0 ✓	23.0 ✓					15.0			686	40		1440	-		753	60 ✓
22.0 ✓						01.0			69	60		264	-		194	40 ✓
1167.0 ✓	601.0 ✓					282.0			7026	15		17583	50		10557	35 ✓

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1167.0		601.0				282.0			7026 15			17583 50			10557 35	
1121.0 ✓						21.0			6885 60			13428 -			6542 40 ✓	
836.0 ✓						40.0			6604 80			10032 -			3427 20 ✓	
3124.0		601.0				343.0			20516 55			41043 50			20526 95	
✓		✓													✓	
Staby den 21 dec. 1933. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör.																
Carl H. Johansson Henny Hansson																

[illegible]

Kostnadsförslag.

Staby. Skaa dikningsföretag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-10 ⁵⁵	1055	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-3 ²⁸	328	Behaktning av sandjord m ³	200	1.20	240	-	✓	
		" " dyjord "	600	0.60	360	-	✓	
2		Agroväskulvert inne diam 1.20 m. st.	1	2.30	230	-	✓	
3 ²⁸ -10 ⁵⁵	727	28" cementhör "	727	8.50	6179.50			
3 ²⁸ -6 ⁶	278	Grävning för täkt ledning rörens läggning dikejordens återfyll- ning m. m.	278	2.-	556	-	✓	
6 ⁶ -8 ¹⁰	204	" " "	204	2.20	448.80		✓	
8 ¹⁰ -10 ⁵⁵	245	" " "	245	2.40	588	-	✓	
3 ²⁸		Dikesöga av betong end. rikt. st.	1	60.-	60	-		
4 ⁶² , 6 ⁶ , 8 ¹⁰ , 8 ⁶³ , 10 ⁵⁵		Intagningsbrunnar av betong, inne diam. 0.90 m. st.	5	60-	300		8962	30
		För ofärdtreda fall, arbetsl. till- syn m. m. tilläggs c: 10%					89170	
0-3 ²⁸		Här till jordens aktning för till A Staby nr 2, 3, 8 ägar Staten av: Gustaf Nilsson ar	6	6.-			36	-
		<u>Summa</u>					9890	-
							✓	
10 ⁵⁵ -18 ¹⁶	761	<u>Dikessträckan B-C</u>						
10 ⁵⁵ -13 ⁷⁵	320	18" cementhör "	320	4.50	1440	-	✓	
13 ⁷⁵ -18 ¹⁶	441	15" " "	441	3.50	1543.50		✓	
10 ⁵⁵ -13 ⁷⁵	320	Grävning för täkt ledning rö- rens läggning dikejordens återfyllning m. m.	320	1.70	544	-	✓	
13 ⁷⁵ -14 ⁷⁶	101	" " "	101	1.40	141.40		✓	
14 ⁷⁶ -14 ⁸⁰	4	" " "	4	5.-	20	-	✓	
					3688	90	✓	

1	2	3	4	5	6	7
		överför			3688 90	✓
14+80-18+16	336	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyll- ning m. m.	lm. 336	1.50	504 -	✓
11+29, 12+75 14+80, 16+72 17+69, 18+16		Intagningsbunnar av betong, inne diam. 0.70 m.	st 6	40.-	240	✓ 4432 90 ✓
		För ofärdreda fall. arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%				447 10
		<u>Summa</u>				4880 -
						✓
10+55-20 20-20+57.80 80-84+25	984	<u>Dikessträckan B-D.</u>				
20-21	100	21" cementör	lm. 100	5.50	550 -	✓
20-21+93	93	18"	" 93	4.50	418 50	✓
21+93-23+43 23+43-25+57.80 80-84+25	150 641	15" 9"	" 150 " 641	3.50 1.75	525 - 1121 75	✓
20-21	100	Grävning för täkt ledning, rö- rens läggning, dikejordens återfyllning m. m.	" 100	2.10	210 -	✓
21-21+93	93	" "	" 93	1.90	176 70	✓
21+93-22+87	94	" "	" 94	1.40	131 60	✓
22+87-22+94	7	" "	" 7	10.-	70 -	✓
22+94-23+43	49	" "	" 49	1.90	93 10	✓
23+43-24+20	77	" "	" 77	1.70	130 90	✓
24+20-25+57 25+57-80 80-81+44	139 144	" "	" 139 " 144	1.40 1.50	194 60 216 -	✓
81+44-81+48	4	" "	" 4	5.-	20 -	✓
81+48-82+57	103	" "	" 103	1.10	113 30	✓
82+57-82+57	6	" "	" 6	6.-	36 -	✓
82+57-83+10	53	" "	" 53	1.70	90 10	✓
83+10-88+33	23	" "	" 23	8.-	184 -	✓
83+33-83+38	5	" "	" 5	10.-	50 -	✓
83+38-84+13	75	" "	" 75	2.10	157 50	✓
84+13-84+20	7	" "	" 7	10.-	70 -	✓
84+20-84+25	5	" "	" 5	2.-	10 -	✓
21, 21+93, 22+98		Intagningsbunnar av betong överförs			4569 05	✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			4569	05	✓	
23+43		inne diam. 0.70 m. st.	3	40.-	120	-	✓	
		Intagningsbrunnar av betong						
		inne diam. 0.90 m. i brunnen						
		inkopplas ett gallefäst 21" rör						
		som intag för det närliggande in-						
		kommande rännst.	st.	1	70.-	70	-	
80+21, 81+48 82+18, 83+57 83+28, 84+9 84+25		Intagningsbrunnar av betong						
		inne diam. 0.70 m. "	7	40.-	280	-	✓	5039 05
		För ofärdreda fall, arbets						
		hittyn m. m. tilläggs 10%						500 95
		Summa						5540 -
							✓	
		<u>Sammandrag</u>						
0-10+55	1055	Stuss träkan A-B					9890	- ✓
10+55-18+16	761	" B-C					4880	- ✓
10+55-20 20-25+57=80 80-84+25	984	" B-D					5540	- ✓
	2800	Summa kronor					20310	-
							✓	
		Stad den 21 dec. 1933						
		Lennart Holmström						
		Stadens landbruksingenjör						

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattenskadad mark till Stoby i Stoby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker och odlingsmark är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Theodor Tufvesson för Stoby ¹

Önnestads Folkhögskolas och Lantmannaskolas garantiförening

för Stoby ³₄ och ⁴₄

Nils Oredsson " " ⁷₄.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarandesakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduk-

tion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 4+62	322 hektar
6+6	314 "
8+10	310 "
8+63	286 "
B	280 "
11+29	120 "
13+75	104 "
14+80	99 "
16+72	93 "
17+69	91 "
C	90 "
21	156 "
21+93	151 "
23	141 "
23+43	140 "

1 punkt 80+21	38 hektar
81+48	23 "
82+57	22 "
83+38	20 "
84	19.5 "
D	19 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga dikesträckor med undantag för sträckan 0-3+28 skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför anläggandet av rörledning under allmän väg i profilpunkten 22+87 och 84+13. Innan arbetet därmed igångsättes, skall Västra Göinge härads vägstyrelse därom underrättas och dess bestämmelser angående åtgärder för trafikens säkrande under arbetets pågång infordras och efterföljas.

Arbetet medför anläggandet av en ägovägs-kulvert i öppna dikesträckan A-3+28. Kulverten, vartill förslagsritning finnes utförd, bekostas av dikningsskyldige, men dess framtida underhåll åligger den eller de fastigheter, för vars räkning den uppföres.

7:o. Ersättning för jordupplåtelse till breddning av öppna dikesträckan A-3+28 skall utgivas till staten med kronor 36.-, utgörande ersättning för 6 ar å 6.- kronor pr ar.

Fordras ersättning för mark, å vilken tid samma dikesträck a

den uppkastade jorden förlagts, skall detta skriftligen meddelas till företagets styrelse innan jordvallarna bortforslats och senast den dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna, företaget förklarats avsynat och godkänt. Ersättning skall utgå med 12 kronor för varje ar jord, som täckes av jordvallarna och ersättningsens storlek skall beräknas på grund av mätning, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	20526	98	20310	-		99
A-B-C	13849	80	14770	-	1	16
A-B-D	15234	05	15430	-	1	01

Av denna utredning framgår, att företaget skall utgöra en samfällighet inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas: "Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933".

Dess angelägenheter skola hanthavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallade av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-

ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en

gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma an-

gelägenhetens dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,
då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att
till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad
avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt före-
skifterna i åberopade lag bestämma till trettio /30/ kronor 78
öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-
ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes
ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde
för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-
rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets
utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och
annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen
och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens
lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;
att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter;

att jordvallarna vid öppna dikessträckan A-3+28 ej få läggas närmare dikeskanten än en meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1, samt skola genomgrävas för ytvattnets framläppande där öppet dike tillstöter och där vattnet har benägenhet att samlas bakom vallarna.

11:o. Rensning av brunnar och öppna diket skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikeslännt genom kreaturs tramp skall den återställas i förslagenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förklarjas men gäldas av samtliga saksägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären

skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Stoby den 21 dec. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl H. Johnsson

Henry Hansson

ARVODESRÄKNING

Bil 10

för laga syneförrättning angående *Stoby - Shea dikningsföretag* av år
1933

socken och län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 42 ar	74	0.24	17	76		
		har	31.24	0.78	24	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar	34	0.14	4	76		
		har	6.01	0.74	4	44		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar	25	0.05	1	25		
		har	3.43	0.78	2	67		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					80	24
		Överföres					84	74

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				84 74
18/4 - 24/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	31	0,50	15 50	
		avvägda punkter	200	0,03	6 -	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	6	1,-	6 -	
		avvägda punkter	75	0,06	4 50	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark	2	5,00	10 -	72 -
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 40 ar,	133	0,05	6 65	
			40,68	0,10	4 06	10 71
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		5 12
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	18	1,50	2 70	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	216	0,06	12 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	108	0,12	12 96	32 62
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	28	3,50	9 80	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion				
			68	0,25	17 -	
		Antal profil- och sektionsrutningar	3	3,00	9 -	35 86
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 "	25	10,00	25 -	28 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	70	0,03	2 10	3 10
		Överföres				280 79

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				280 79
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.8	4,00	11 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20 31	31 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete			5 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning			3 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 75
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 40
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1.5	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			10 50	
		blad			3 50	
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	133	0,07	9 31	
		har 40 68	0,14	5 69		
		Överföres			29 -	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 -	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 75	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 275	0,02	5 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	70	0,05	3 50	43 50
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„			
		ändring av befintligt avlopp	„ 2.8	6 -	16 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			17 -	
		3) broar och trummor, „ „			5 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		38 80
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka	„ 1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 27	0,55		20 35
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				106 65
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				36 -
		Summa kronor				85 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				384 45
		Lösen för kopior och avskrifter				106 65
		Övriga förrättningskostnader				85 50
		Summa kronor				576 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Västra Göinge häradsrätt.

Statsky den 21 dec 1933.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/-to vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Lennart Holmström

L _____ 2*0769

14993

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUL 1935

Betänkande

rörande lån ö anslag av allmänna medel till

Stoby Skea

dikningsföretag

av år 1933.

Rockrift

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställdt till
förrättelser vid arbetets utförande.
Stockholm den 14 juni 1935
På Kungl. Landbrukstyreliets vägnar:
Albert Fahlén

Oversiktsharta



Skala 1:100 000.

Sedan delägarna i "Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Stoby i Stoby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 21 dec. 1933 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.C/
Låne- och anslagssökande.

I förening /bil.D/ daterad 1 dec. 1933 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken,
vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och er-
sättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och pro-
filritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möj-
liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet
fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	31.240 har
äng	6.010 "
med ett förbättringsvärde av	20526.95 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	21.650 har
äng	5.930 "
med ett förbättringsvärde av	16180.55 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokoll
kollet fogade kostnadsberäkningen och i sammandrag i till detta
betänkande fogad kostnadsberäkning /bil.A/.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	20310.- kr.
Syneförrättningen	576.60 "
Betänkandet	<u>147.95 "</u>
Summa	<u>21034.55 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	16009.77 kr.
Syneförrättningen	454.52 "
Betänkandet	<u>147.95 "</u>
Summa	<u>16612.24 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag
torde vara "Grantinge-Oragrops dikningsföretag av år 1921"

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig
myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.02.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 10517.28 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 8306.12 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överskjuter de beräknade kostnaderna för företaget med icke fullt 2.5 %. Denna omständighet torde ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsnedel när detsamma är nödvändigt för den vattenskadade åkerns jämna utdikning och dessutom är av stor betydelse för minskandet av arbetslösheten i en därav hårt drabbad kommun.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 10515 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 8305 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunnena utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad 1 maj 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Sammandrag av kostnaderna
- B Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes
- C Diariebevis
- D Föreningshandling
- E Protokollsutdrag från Önnestad folkhögskola och lantmannaskolas sammanträde den 3 jan. 1934.
- F Protokollsutdrag från Lunds domkapitel
- G Vägstyrelsens skrivelse
- H Ett häfte synehandlingar
- I Ritningar i två blad.

Dikesgrävningen			18897	78
			~~20310~~	
Syreförrättningen	576	60		
Betänkandet	147	95	724	55
			19622	33
Summa			~~21034~~	~~55~~

Kristianstad 1. maj 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

2) Minuteringen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyreben
med stöd av från förtagsställarna inkomman ny kost-
nadsberäkning.

Vid arbetsplanens fortsättande har kostnader
för företaget beräknats till 19622 kronor 33 öre, varav å
lärningskandenas andel ¹⁵⁴⁶⁷ kronor 69 öre.

Stockholm den 14 juni 1935
På Kungl. Lantbrukstyrebens vägnar:
Albert Smith.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkes.		
			<u>Stoby socken</u>	<u>Kristianstads län.</u>	
1	1	B	Stoby	Eckl. löneboställe	
				Arr. Theodor Tuveßson	
1/4	4 ³	D	"	Önnestad folkhögskolas och lantmannaskolas garantiförening	
1/4	4 ⁴	E	"	D:sme D:sme	
3/16	4 ⁷	G	"	Nils Oredsson	
				Kristianstad 1 maj 1934.	
				Lennart Holmström	
				Statens lantbruksingenjör	

[illegible]

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 21
december 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag,
benämnt "Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933" och avseende torr-
läggning av marker till Stoby i Stoby socken, Kristianstads län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomstols kansli den 3 mars 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i "Stoby- Skea dikningsföretag av
år 1933" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbets-
styrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla här för
erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att
utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade
statsmedel.

Stoby i dec. 1933.

Nils Oredsson, äg. till Stoby 4	{ Önnestads Folkhögskolas och lantm.skolas garantiförening/ äg. till Stoby 4
Th. Tufwesson, arr. prästgården	
Bevittnas:	Ad. Rob. Peterson

John Fr. Holmqvist

Rolf Ericsson

Hässleholm

Hässleholm

Avskrift.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde
med mindre styrelse för Önnestads folk-
högskola och lantmannaskola i Önnestad den
3 januari 1934.

§ 1.

Uppdrogs åt lantmannaskolans föreståndare, agronom Ad. Rob. Petersson, att å Önnestads folkhögskolas och lantmannaskolas garanti-förenings vägnar underteckna alla handlingar rörande Stoby-Olahus dikningsföretag I och II av år 1933 samt Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933 jämte ansökningshandlingar rörande lån och anslag till dessa dikningsföretag.

Denna paragraf förklarades omdelbart justerad.

Som ovan

Mathias Feuk

Rätt utdraget intygar:

Mathias Feuk

Sekreterare i styrelsen för Önnestads
folkhögskolas och lantmannaskola.

Vidimeras:

Lars Kullman

Vivan Bongenhielm

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds proto-

D:nr 591 S.

koll den 20 april 1934.

§ 4. Statens lantbruksingenjör L.Holmström hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan, att arrendatorn av lönebbstället 1 mantal Stoby n:o 1 i Stoby socken Th. Tuve-sson undertecknat förening angående sökande av dels bidrag från sta-tens avdikningsanslag, dels lån från statens avdikningslånefond till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933" belöpte på ovannämnda fastighet - anhållit om godkännande av Tuve-ssons åtgärder.

I inhämtade yttranden hava vederbörande pastorat och bo-ställsnämndsordförande tillstyrkt åtgärderna ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lant-bruksingenjören Holmström begärda godkännandet; varom vederbö-rande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll.

Som ovan

I tjänsten

Walter Korlén

Bil. G .

På begäran intygas härmed att Västra Göinge härads väg-styrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 9" och en 15" cementrörledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Stoby-Skea dikningsföretag av år 1933".

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 17/5 1933 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Vittsjö i mars 1934.

Ernart Holmström

C.H.Håkansson

Vägstyrelsens ordförande.

ml.

683
05

L 2*0769

DIARIE Nr 14898
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 17 JUL 1935

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 17 maj 1935 för
"Stoby - Skea dikningsföretag av år 1933" i Stoby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av sjutusen och hundra trettio (7.730)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av niotusen och hundra trettio
(9.810) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*
läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens
lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933
upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *2* undertecknad ..., som av
vederbörande intressenter utsetts till styrelse *ss* förtroendemän för företaget, *ordf.*
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.
Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *ss* och förbind *ess*
mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan
uppskov igångsätta företaget,
att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Svea gård den *5. juli* 19*35*.

Nils Oredsson

Att

*lantbrukaren Nils Oredsson a°
Svea gård*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Nilsson
Adress *Fredriksgården*

Jonas Konung
Adress *Nasslövorn*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 augusti 1935.

Carl Gustaf

Jonas Konung
Föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

nr 1319

Arbetslöshetsföretag.

15 AUG. 1935

DIARIE Nr 16622
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Stoby - Shea
elkningsföretag

i Stoby socken av Kristianstads län,

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 9810 kronor, beviljat den 17 maj 1936

Beräknad kostnad 12622:33

Arbetet påbörjades den 2 maj 1934

Anmälan avser hittills varande arbetstid
hittills ~~månad~~ 1935

Antal ~~under månaden~~ utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 1420

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 1420

Av dessa dagsverken äro ett antal av 1420 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 16

~~Arbetet avslutades den~~ 19

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Shea den 3 Augusti 1935

Nils Oredsson

Postadress

Kyrk-Stoby

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

nr 1319²

Arbetslöshetsföretag.

DIARIE Nr 27129
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 DEC. 1935

V

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget Stoby - Thea
dikningsföretag av år 1933
i Stoby socken av Kristianstads län,
utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.
Statsbidrag 2810 kronor, beviljat den 17 maj 1935
Beräknad kostnad 19622-33
Arbetet påbörjades den 2 maj 1934

Anmälan avser Aug. - Sept. månad 1935

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft 229

av annan arbetskraft

Summa dagsverken 229

Av dessa dagsverken äro ett antal av 229 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 9

Arbetet avslutades den 24 Sept. 1935

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Thea den 3/12 1935

Hilb Credman

Postadress Stoby - Stoby

V

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Hemmanstal	Registernummer	Litern & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stoby-Skoa dikningsföretag av år 1933" för vilka lån tillstyrkas.					
1	1	B	<u>Stoby socken</u> Stoby	<u>Kristianstads län.</u> Eckl. löneboställe Arr. Theodor Tuveesson Önnestad folkhögskolas och lantmannaskolas garantiförening Disme Disme Nils Oredason	
1/4	3	D	"		
1/4	4	E	"		
3/16	7	G	"		
600 m				Kristianstad 1 maj 1934. <i>August Palmström</i> Statens lantbruksingenjör	

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stoby - Skogs dikningsföretag av år 1933" i Stoby soc-
ken av Kristianstads län.

Lån 7.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 17 maj 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Stoby socken.</u>			
Stoby	1	1	Eklelesiastiskt löneställe, arr. Theodor Tuve
"	1/4	3	Önnestad folkhögskolas och lantmannaskolas garantiför- ening
"	1/4	4	d:o d:o
"	3/16	7	Hils Oredsson

Stockholm den 13 augusti 1935.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

683
35

14994
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 JUL. 1935

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Stoby - Skea dikningsföretag av år 1933 i Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 7.730 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 9.810 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökandena, 1.000 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.


Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Oredsson, Skea gård pr Kyrkstoby.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med undantag därför, att en rörsträcka av ett par hundra meters längd blivit rubbad i sitt läge på grund av sandflytning. Kostnaden för denna sträckas omläggning har beräknats till omkring femhundra kronor.

Kristianstad den 15 juli 1935.

Wimmar-Wimmar
statens lantbruksingenjör.



Godkänt den 14 november 1935 $\frac{683}{25}$

1319 1

24559
6 NOV. 1935

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Stoby - Skea dikningsföretag av år 1933" i
Stoby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag
ägnade att motverka arbetslösheten 9810:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 7730:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 13 aug. 1935.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Oredsson, Skea
gård; Kyrk - Stoby.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.
Företaget befanns därvid i sin helhet utförd i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess god-
kännande.

Kristianstad den 25 okt. 1935.

W. Martensson
Statens lantbruksingenjör.

