

Förslag till dikning inom

Tomarp och Vranarp

i Östra Tomarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Hannart Holmström
Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Maj:t i nämnda län
den 8 mars 1935 fastställd till
upprättelse vid arbeten utlymda.
Härkules den 29 mars 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn
W. G. Smith

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bilningsarkiv


Registernummer

Östra Tomarps socken

Aa	Vranarp	av 96
Ab	"	av 96
Ac	"	av 95
Ad	"	93
Ba	Tomarp	512
Bb	"	510
Bc	"	57
Bd	"	59
Be	"	av 46
Bf	"	av 46
Bg	"	av 46




Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100



Förslag till höjningsplan

Förslag till vattengrängsbrunn



Skala 1:50

Nr 714 Kristianstad län
L 1-0776

DIARIUM N:o 8199
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR 1935

L 1-0776
9 MRS. 1935
i und. ann.
3381

*Handlingar
rörande*

Tomarp Marmorbrottsdikning

*upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1933.*

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Tomarp
och Vranarp i Östra Tomarps socken av Kristi-
anstads län.

År 1933 den 11 september inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Maurits Svensson i Tomarp för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vranarp och
Tomarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län. På grund av
personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Aug. Håkansson, Vranarp 9

Per Jeppsson, " 9

Johan Hansson, " 9

John Tuveesson, Tomarp 5

Nils Erlandsson, " 5

Henrik Håkansson, " 5

Martin Löfdahl, " 4

Johan Cederstrand, " 4

Mauritz Svensson, " 4

Ola Persson, " 16

Såsom gode män: Per Olsson, Virrestad, och Anders Nilsson,
Forsdala, vilka båda avlagt föreskriven ed,

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Johan Cederstrand, Tomarp 4, och Nils Erlandsson, Tomarp 5, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/, vilken upplästes vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsdiken till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Ola Persson i Tomarp meddelade, att från stenbrottet, varest sökandenas avloppsdike utmynnade, vore anlagt ett täckt avlopp av sex tumms rör, vilket ej kunde avföra flodvattnet, som därför steg upp i det öppna dike, i vars botten 6" ledningen vore anlagd. Det upplystes att denna rörledning anlagts för att hålla stenbrottet fritt från vatten. Ola Persson anhöll om utredning huruvida icke sakägarna i nu avhandlade dikningsföretag voro skyldiga att ersätta ledningen med större rör.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal toradagen den 28 innevarande september månad kl. 11.30 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

År 1933 den 28 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Mauritz Svensson i Tomarp varvid följande sakägare infunnosig:

August Håkansson, Vranarp,

Johan Hansson, "

John Tuveßon, Tomarp

Nils Erlandsson, "

Martin Löfdahl, "

Johan Cederstrand, "

Mauritz Svensson, " .

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförsla-

get samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.
Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Maurits Svensson, Tomarp, Per Jeppsson, Vranarp, och Martin Löfdahl, Tomarp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Maurits Svensson, Tomarp 4 pr Tomarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.6/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike från vattenskadade ägor till n:o 9 Vranarp m.m. i Tomarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Vranarp den 4 sept. 1930.

Per Jeppsson, n:o 9 Vranarp Maurits Svensson, n:o 4

Bevittnas:

Lars Kullman

Joh. Johansson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skollande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 februari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg

Josef Fischer

Undertecknade förena sig härmed med Per Jeppsson och Maurits Svensson i deras ansökan den 4 sept. 1930 angående syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdiken från vattenskadade marker inom Vranarp och Tomarp.

Vranarp den 28.7 1933.

Joh. Cederstrand, Tomarp 4

Nils Erlandsson, " 5

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 11 september 1933 och vidhålls vid frågan därom intyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>O' Tammars socken</u>					
<u>Vaavays</u>	ao 9 ^b	Aa	ao 1/8	1	August Flåkeansson åker, mylla på lsa <u>Summa</u>
<u>St</u>	ao 9 ^b	Ab	ao 1/8	2	Pet Jansson åker, mylla på lsa
				3	" "
				4	" "
				5	våg <u>Summa</u>
<u>St</u>	ao 9 ^b	Ac	ao 1/16	6	Pet Jansson åker, mylla på lsa
				7	" "
				8	" "
					<u>Summa</u>
<u>St</u>	9 ^b	Ad	1/16	9	Johan Flåkeansson åker, mylla på lsa
				10	" "
					<u>Summa</u>
<u>Tammars</u>	5 ^{1/2}	Ba	1/64	11	Johan Flåkeansson åker, mylla på lsa
				12	" "
				13	" "
				14	" "
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Truavs</u>	<u>510</u>	<u>Bb</u>	<u>1/64</u>	15	<u>August Flåkausson</u> aker, mylla på lura <u>Summa</u>
<u>do</u>	<u>57</u>	<u>Be</u>	<u>5/32</u>	16	<u>Nik. Erlandsen</u> aker, mylla på lura
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	" "
					<u>Summa</u>
<u>do</u>	<u>59</u>	<u>Bd</u>	<u>1/64</u>	24	<u>Henrik Flåkausson</u> aker, mylla på lura <u>Summa</u>
<u>do</u>	<u>nr 46</u>	<u>Be</u>	<u>nr 1/8</u>	25	<u>Martin Lofdahl</u> aker, mylla på lura
				26	" "
				27	" "
				28	" "
				29	" "
				30a	" "
				30b	skog <u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tornarp</u>	av 4 ^b	Bf	1/80	31	Johan Andersson äker, mylla jrn lsa <u>Summa</u>
<u>Bj</u>	av 4 ^b	Bg	av 1/8	32	Mauritz Svensson äker, mylla jrn lsa
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	våg <u>Summa</u>
					<u>Sammandrag</u>
<u>Östra Tornarp m. lsa</u>					
Tornarp	av 9 ^b	Aa	av 1/8		August Flånsen
"	av 9 ^b	Ab	av 1/8		Pet Jönsson
"	av 9 ⁵	Ac	av 1/16		Sum
"	9 ³	Ad	1/16	ej	Johan Flånsen
Tornarp	5 ¹²	Ba	1/64		Johan Flånsen
"	5 ¹⁰	Bb	1/64		Aug. Flånsen
"	5 ⁷	Bc	5/32		Nils Flånsen
"	5 ⁹	Bd	1/64		Mauritz Flånsen
"	av 4 ^b	Be	av 1/8		Martin Lofdal
"	av 4 ^b	Bf	1/80		Johan Andersson
"	av 4 ^b	Bg	av 1/8		Mauritz Svensson <u>Summa</u>

[illegible]

[illegible]

Kostnadsförslag.

Tunavs Mammor brottsdikning av år 1933

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4 +90	490	<u>Sihusskärkan A-B</u>						
0-1 +74	174	Sihusskärkan för täkt ledning, roins läggning, dikesjords återfyllning m. m. km.	174	1.50	261	-		
0-1 +74	174	7" tegelrör, frakten riktad	590	0.45	265	50	526	50
1+74 3+16	142	Sihusskärkan för täkt ledning, roins läggning, dikesjords återfyllning m. m. km.	142	1.20	170	40		
1+74 3+16	142	9" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	142	1.75	248	50	418	90
3+16 4+90	174	Sihusskärkan för täkt ledning, roins läggning, dikesjords återfyllning m. m. km.	174	2.-	348	-		
3+16 4+90	174	10" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	174	2.-	348	-	696	-
1+74 3+16 } 3+65 }		Tubagningens bunnar och lock av betong st.	3	40.-			120	-
		För oförberedda fall, arbetet sittsyn m. m. tilläggs ca 10%					178	60
		<u>Summa</u>					1940	-
								✓
4+90 7+35	245	<u>Sihusskärkan B-C</u>						
4+90-6	110	Sihusskärkan för täkt ledning, roins läggning, dikesjords återfyllning m. m. km.	110	1.20	132	-		
4+90-6	110	10" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	110	2.-	220	-	352	-
6-7 +35	135	Sihusskärkan för täkt ledning, roins läggning, dikesjords återfyllning m. m. km.	135	1.40	189	-		
6-7 +35	135	15" cementrör m. flans, bl. 1:2:2 "	135	3.50	472	50	661	50
		över för					1013	50
								✓

1	2	3	4	5	6	7
4+90,6		om fört Tulagningsbunnar som roan st. För oförbäddade fall, arbetsk sittsyn m. m. tilläggs ca 10%	2	40.-		1013 50 80 - 106 50 1200 - ✓
7+35-10	265	<u>Sihesslänkan C-D</u>				
7+35-8+77	142	Schaktning för läkt ledning, roins läggning, dilersjorden åhr fyllning m. m. (dels baid kalksten)	142	2.-	284 -	
7+35-8+77	142	15" murloir m. fläns, bl. 1:2:2	142	3.50	497 -	781 -
8+77-8+84	7	Schaktning för läkt ledning, roins läggning, dilersjorden åhr fyllning m. m. (baid kalksten)	7	5.-	35 -	
8+84-9+81	97	Do Do Do	97	4.-	388 -	
8+77-9+81	104	18" murloir m. fläns, bl. 1:2:2	104	4.50	468 -	891 -
7+35-8+77 8+84		Tulagningsbunnar som roan st.	3	40.-		120 -
9+81		Sihessa av betong med utning	1	50.-		50 -
9+81-10	19	Uppställning ö. uppbyggning för öjnt dilu	19	4.-		76 -
		För oförbäddade fall, arbetsk sittsyn m. m. tilläggs ca 10%				167 -
		<u>Summa</u>				2085 - ✓
4+90=15 15-16+25	125	<u>Sihesslänkan B-F</u>				
15-16+25	125	Schaktning för läkt ledning, roins läggning, dilersjorden åhr fyllning m. m.	125	1.40	175 -	
15-16+25	125	5" tegelrör, frakten inbuden st.	425	0.30	127 50	302 50
16+25		Tulagningsbunn som roan	1	40.-		40 -
		För oförbäddade fall, arbetsk sittsyn m. m. tilläggs ca 10%				32 50
		<u>Summa</u>				375 - ✓

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
7+35=20 20-21+94	194	Sihussläckan C-F.						
20-21+94	194	Schaktning, för hållet ledning, rörns läggning, dikesjordens återfyllning m. m. km	194	1.40	271	60		
20-21+94	194	6" tegelrör, frakten ribraka d	660	0.40	264	-	535	60
		Införingsbrunnar som roar "	1	40.-			40	-
		För oförberdda fält, arbete till- ny m m. tilläggs ca 10%					59	40
		Summa					635	-
							V	
		Sammandrag						
0-4+90	490	Sihussläckan A-B					1940	-
4+90-7+35	245	" B-C					1200	-
7+35-10	265	" C-D					2085	-
4+90=15 15-16+25	125	" B-F					375	-
7+35=20 20-21+94	194	" C-F					635	-
	1319	Summa					6235	-
							V	
		Trunays den 28 sept. 1933.						
		Lennart Holmström						
		Stakus lantbrukningsvärd						

[illegible]



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tomarp och Vranarps byar i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av diken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Jeppsson för Vranarp ^{5 6} 9,9

Nils Erlandsson för Tomarp ⁷ 5

Johan Cederstrand för " ⁶ 4

Mauritz Svensson för " ⁶ 4 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och oventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade

grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna erhållas måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattommängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	7 hektar ✓
1+74	15 " ✓
3+16	17 " ✓
3+65	20 " ✓
B	27 " ✓
6	32 " ✓
C	46 " ✓
3+77	51 " ✓
8+84	53 " ✓
E	8 " ✓
F	3 " ✓

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:2. Med hänvisning till profilritningen kunna synemännen ej vitsorda de av Ola Persson i Tomarp gjorda, i syneprotokollens § 4 antecknade yrkandena angående skyldighet för ovanliggande sakägare att utsträcka företaget utöver punkt D.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dess anvisningar angående trafiksäkerhetens tryggnad inhämtas och efterföljas.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadesvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Tomarps Marmorbrottsdikning av år 1933".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själf och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därqv minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ Länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsy-

ningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställ-

företrädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för

delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på

avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande

av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande

företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller

dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrol-

leras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höl-

jas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årlig-

gen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng

förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt

skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tomarp den 28 sept. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

Bil. 7

Åsa Truway socken och *Christians Lads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	//	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal $\frac{44}{}$ ar st.	37	0.24	8	88		
		 har	16.37	0.78	12	76		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal $\frac{4}{}$ ar st.	3	0.05	15			
		 har	0.11	0.78	08			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{10-15}$ m. $\frac{<10}{}$						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta $\frac{\text{regalarket}}{\text{bladet}}$			4	-		
		övriga $\frac{\text{regalark}}{\text{blad}}$					36	37
		Överföres					41	87

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				41 87
		Avvägning:				
27/4, 31/4, 1/8		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	15	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	20	0,50	10 -	
		avvägda punkter st.	190	0,03	5 70	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark "		5,00		39 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 41 ar, st.	40	0,05	2 -	
		har	16 48	0,10	1 64	3 64
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	40	0,04		1 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0 32	1,50	48	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	37	0,06	2 22	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	37	0,12	4 44	11 14
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1 65	3,50	5 77	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	6	0 25	1 50	
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsrutningar "	1	3,00	3 -	10 27
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1	1	dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	32	0,03	96	1 96
		Överföres				134 18

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				134 18
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	132	4,00	5 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 23	11 51
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 90
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				195 89
		1 a) 1:sta regalarket			10 —	
		övriga blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 41 ar ägofigurer st.	40	0,07	2 80	
		har 16 48 0,14			2 30	
		Överföres			15 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			15 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 22	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 190	0,02	3 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	23 47
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	132 6-	7 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		9 42
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	"	1/3 12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 30	0,55	16 50	16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				53 39
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				25 -
		<i>Belgioning av kallelsen</i>				9 -
		Summa kronor				80 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				195 89
		Lösen för kopior och avskrifter				53 39
		Övriga förrättningskostnader				80 -
		Summa kronor				329 28

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger ått inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Fugelslöds och Jämslöds* häradsrätt.

Foulay den *28 npt* 19*33*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor / *7* vidimeras.

Kronor kvitteras:

den 19

Lennart Holmström

L - 8159 1*0776

DIARIE N:o

ELANTERIKESSTYRELSEN

20 APR. 1935

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Tomarp-Marmorbrottsdikning


av år 1933.

Beskrift

Genom Kungl. Majts nådiga kunn den
8 mars 1935 fästställd till efterrättelse
vid arbetets utförande.

Hockholm den 29 mars 1935
På Kungl. Landbruksförhållningens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta



Skala 1:100000

Avskrift.

Sedan delägarna i "Tomarp Marmor-
brottsdikning av år 1933", som avser
torrläggning av vattenskadade marker
till Tomarp och Vranarp i Östra Tomarps
socken av Kristianstads län, förklarat
sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande
av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattnen-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 28 sept. 1933 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 28 sept. 1933 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra orsaker

avstyrkes lån för följande fastighet:

Litt. Ad Vranarp 9³ Johan Hansson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	16.370 har
med ett förbättringsvärde av	8466.30 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	16.225 har
------	------------

med ett förbättringsvärde av 8440.20 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 6235.- kr.

Syneförrättningen 329.28 "

Betänkandet 87.84 "

Summa 6652.12 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen 6215.80 kr.

Syneförrättningen 328.27 "

Betänkandet 87.84 "

Summa 6631.91 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vranarp n:o 10 dikningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.79.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 42.65 % av hela kostnaden eller 2837.13 kronor, och lånet ur Statens avdikningslånefond till 3803.40 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2835 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 3805 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Ett häfte synehandlingar
- E Ritningar i ett blad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
nygift a' de rökande av län från Ståhus ardlings län fond till utlöande av "Tammars - Marmorbolls-dikning av år 1933" för vilken län tillfyller Christianslads län. Oska Tammars rökare.					
Tammars	ao 9 ⁵	Ac	ao 1/16		Per Jepsen
"	ao 9 ⁶	Ab	ao 1/8		Dms
"	ao 9 ⁶	Aa	ao 1/8		August Håkansson
Tammars	ao 4 ⁶	Bg	ao 1/8		Mauritz Trossen
"	ao 4 ⁶	Bf	1/80		Johan Andersson
"	ao 4 ⁶	Be	ao 1/8		Martin Lofdahl
"	5 ⁷	Bc	5/32		Vilb. Andersson
"	5 ⁹	Bd	1/64		Henrik Håkansson
"	5 ¹⁰	Bb	1/64		August Håkansson
"	5 ¹²	Ba	1/64		Johan Trossen
					Christianslads i jan. 1934
					Lennart Holmström
					Ståhus länbevisning för
					coll

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			

Kostnadsberäkning

Jordläggningskostnad med synförrättning	5374	57	x
Synförrättning	329	28	
Förätkandet	87	84	
<u>Summa kronor</u>	<u>5691</u>	<u>69</u>	

*) Minuseringen vidtagen av Kungl. Landbruksstyrelsen med stöd av från förlagsställarna inkommen ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fortsätllande har kostnaden för förlaget beräknats till 5691 kronor 69 öre, varav å läroverksamhetens andel 5674 kronor 16 öre, sedan därav från delaktighet i läroverksamhetens framtida utveckling.

Höckstaden den 29 mars 1935

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 28 september 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tomarp Marmorbrottssdikning av år 1933" och avseende torrläggning av vattenskadade marker till Tomarp och Vranarps byar i Östra Tomarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 januari 1933.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade, delägare i Tomarp Marmorbrottssdikning av år 1933, som godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan omh största möjliga anslag och lån av statsmedel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar upptaga tillfälliga lån för arbetets snara bedrivande.

Tomarp den 28 sept. 1933.

Martin Löfdahl

Nils Erlandsson

Joh. Cederstrand

Joh. Hansson

John Tuveßon

Maurits Svensson

Aug. Håkansson

Henrik Håkansson

Per Jeppsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Anders Nilsson

Per Olsson

W.H.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8 / 3 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Bernard Holmström

615/35

L 1-0776
8199
LANTBRUKSSTYRELSEN
20 APR 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den 8 mars 1935 för
"Tomarp Marmorbrottsdikning av år 1933" i Östra Tomarps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av tretusentvåhundrasextio (3.260) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrahundratjugo (2.420) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrläggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1933 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med förtroendeman~~ för företaget, ~~med~~ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tomarp den 8 april 1935.

Mauritz Jonsson

Att Lantbrukaren Mauritz Jonsson
s. Tomarp 4

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ola Eriksson Glimma Persson
Adress Tomarp Adress Tomarp

Med stöd av Kungl. brevet den 8 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Auf Rethberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8/3 35

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift i de rökande av län från Skåns aodik- nings länföred till utförande av "Toungs Harnor brott- dikning av år 1933" för vilka län tillflykter. <u>Christianslads län</u> <u>Östra Toungs rök.</u>					
Toungs	År 9 ⁵	A ₄	år 1/16	1	Per Jönsson
"	År 9 ⁶	A ₆	år 1/8	1	Sune
"	År 9 ⁶	A _a	år 1/8	1	August Skånsen
Toungs	År 4 ⁶	B _g	år 1/8	1	Kaurig Snussen
"	År 4 ⁶	B _f	1/80	1	Johan Andersson
"	År 4 ⁶	B _e	år 1/80	1	Martin Lofdal
"	År 5 ⁷	B ₄	5/32	1	Vilb. Skånsen
"	År 5 ⁹	B _d	1/64	1	Henrik Skånsen
"	År 5 ¹⁰	B ₆	1/64	1	August Skånsen
"	År 5 ¹²	B _a	1/64	1	Johan Turesson
av m. Christianslads i jan. 1934. Maurit Skånsen Skåns länburegrupp					

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tomarp Marmorbrottsdikning av år 1933" i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Lån 3.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Tomarps socken.</u>			
Vranarp	av 1/16	av 9 ⁵	Per Jeppesen
"	av 1/8	av 9 ⁶	Densamme
"	av 1/8	av 9 ⁶	August Håkansson
Tomarp	av 1/8	av 4 ⁶	Mauritz Svensson
"	1/80	av 4 ⁶	Johan Cederstrand
"	av 1/8	av 4 ⁶	Martin Löfdahl
"	5/32	5 ⁷	Eile Erlandsson
"	1/64	5 ⁹	Henrik Håkansson
"	1/64	5 ¹⁰	August Håkansson
"	1/64	5 ¹²	John Turesson

Stockholm den 14 maj 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 14/5 1935

615/35

8200

KRISTIANSTADS LANTBRUKSINGENJÖREN
20 APR. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tomarp Marmorbrottsdikning av år 1933 i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 mars 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 3.260 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag,

ägnade att motverka arbetslösheten, 2.420 kronor.

Kontfakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Mauritz Svensson,
Tomarp pr Tomarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyr-
ker jag dess godkännande.

Kristianstad den 18 april 1935.

Mauritz Svensson
statens lantbruksingenjör.

