

Tomarp-Vranarps Västra dikningsföretag av år 1933

Likheten med den av Kungl. Majt
den 8/3 1935 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Förslag
till dikning inom

Tomarp och Vranarp

i Östra Tomarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1933 av

Tomarps och Vranarps
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.


Registernummer

Östra Tomarps socken


Aa	Vranarp	9 ³
Ab	"	9 ¹⁰
Ac	"	15 ⁷
Ad	"	15 ⁸
Ae	"	9 ¹¹
Af	"	9 ¹²
Ag	"	15 ⁹
Ai	"	15 ²
Ba	Tomarp	5 ¹²
Bb	"	5 ⁷
Bc	"	5 ¹¹
Bd	"	38 ⁶
Be	"	38 ⁵
Bf	"	38 ⁴
Bg	"	38 ³
Bh	"	38 ⁷

Genom Kungl. Majt:s nådiga brev
den 8 mars 1935 fastställt till
upprättelse vid utvald utskott.


Utskottet den 29 mars 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Abel Smith.




Förslag till intagningsplan



Skala 1:50



min 1



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100

1:0777

An 712 Kristianst 1/rit

L 1•0777
8 MRS. 1935

i und. anm.

3464
K. K. STYRELSEN
10 FEB 1934

E Nr 8471
K. K. STYRELSEN
26 APR 1935

*Handlingar
rörande*

Tomarp-Vranarps Västra

dikningsföretag

*upprättade vid syneförrättning enl. vattenlagen
år 1933.*

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Tomarp och Vranarp i Östra Tomarps socken
av Kristianstads län.

År 1933 den 12 september inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos nämndemannen Johan Hansson i Vranarp för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Tomarp och Vranarp
i Östra Tomarps socken av Kristianstads län. På grund av läns-
styrelsens förordnande hade till sammanträde infunnit sig:

Johan Hansson, Vranarp,

Henning Nilsson, "

Nils Erlandsson, Tomarp 5

Sigrid Ingemansson, " 5

August Nilsson, " 38

Otto Svensson, " 38

Såsom gode män: Per Olsson, Virrestad, och Anders Nilsson,

Forsdala, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Henning Nilsson, Wranarp 15, Oskar Jönsson, Tomarp 38, Otto Svensson, Tomarp 38, Johan Larsson, Tomarp 38, och Nils Erlandsson, Tomarp 5, förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse /bil.2/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal fredagen den 29 innevarande september månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Under sammanträdet hade jämväl Oskar Jönsson, Tomarp n:o 38 infunnit sig.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

År 1933 den 29 september.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Johan Hansson, Vranarp varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Johan Hansson, Vranarp,

Nils Erlandsson, Tomarp

Sigrid Ingemansson, "

August Nilsson, "

Johan Larsson, "

Otto Svensson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Johan Hansson, Vranarp, August Nilsson, Tomarp, och Otto Svensson, Tomarp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs nämndemannen Johan Hansson, Vranarp pr Tomarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Under sammanträdet gång infann sig Henning Nilsson, Vranarp.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 9 och 15 Vranarp samt n:o 38 Tomarp i Tomarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Wranarp den 11 juni 1930.

Joh. Hansson

August Nilsson

Wranarp 9-15

Tomarp 38

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;

skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 3 september 1930.

Joh. Nilsson

Josef Fischer

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig härmed med Johan Hansson och August Nilsson i deras ansökan den 11 juni 1930 angående syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenskadade marker inom Wranarp och Tomarp.

Wranarp den 26.7 1933.

Henning Nilsson, Wranarp n:o 15

Otto Svensson, Tomarp " 38

Nils Erlandsson, " " 5

Oscar Jönsson, " " 38

Johan Larsson, " " 38.

Förestående föreningsskrivelse är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 12 september 1933 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägofigurens nummer	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Ålsta Tomarps p²</u> <u>Vranarps</u>	93	Aa	1/16		Johan Hansson. 1 äker, mylla på lera <u>Summa</u>
-4-	9 ¹⁰	Ab	5/288		Johan Hansson. 2 äker, mylla på lera 3 " " " " <u>Summa</u>
- " -	15 ⁷	Ac	5/144		Johan Hansson 4 äker, mylla på lera 5 " " " " 6 " " " " 7 " " " " 8 mangelgräs imp. 9 väg <u>Summa</u>
- " -	15 ⁸	Ad	5/144		Johan Hansson 10 äker, mylla på lera 11 " " " " 12 " " " " 13 " " " " 14 väg imp. <u>Summa</u>
-4-	9 ¹¹	Ae	5/288		Johan Hansson. 15 äker, mylla på lera 16 " " <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	19.5							1260	245	70	1800	351	-	540	105	30
	19.5								245	70		351	-		105	30
	06.0							1260	75	60	1800	108	-	540	32	40
	14.5							1260	182	70	1800	261	-	540	78	30
	20.5								258	30		369	-		110	70
	27.0							1260	340	20	1800	486	-	540	145	80
	30.0							1260	378	-	1800	540	-	540	162	-
	45.0							1260	567	-	1800	810	-	540	243	-
	33.5							1440	482	40	1800	603	-	360	120	60
						01.5										
						01.0										
/	35.5					02.5			1767	60		2439	-		671	40
	21.5							1080	232	20	1800	387	-	720	154	80
	21.0							1080	226	80	1800	378	-	720	151	20
	47.0							720	338	40	1800	846	-	1080	507	60
	38.5							1080	415	80	1800	693	-	720	277	20
						02.5										
/	28.0					02.5			1213	20		2304	-		1090	80
	16.5							900	148	50	1800	297	-	900	148	50
	17.5							1080	189	-	1800	315	-	720	126	-
	34.0								337	50		612	-		274	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vranarps</u>	<u>9¹²</u>	<u>Af</u>	<u>5/288</u>		<u>Henning Nilsson.</u>
				17	äker, mylla på lera
				18	" " "
					<u>Summa</u>
<u>- " -</u>	<u>15⁹</u>	<u>Ag</u>	<u>5/144</u>		<u>Henning Nilsson.</u>
				19	äker, mylla på lera
				20	" "
				21	" "
				22	font-hägräsk
				23	väg imp.
				24	" "
				25	äker, mylla på lera
				26	" "
					<u>Summa</u>
<u>- " -</u>	<u>15²</u>	<u>At</u>	<u>1/8</u>		<u>Nils Jonsson</u>
				27	äker, förbättras ej
					<u>Summa</u>
<u>- " -</u>	<u>5¹²</u>	<u>Ba</u>	<u>1/64</u>		<u>John Tuvesson</u>
				28	äker, förbättras ej
					<u>Summa</u>
<u>- " -</u>	<u>5⁷</u>	<u>Bb</u>	<u>5/32</u>		<u>Nils Carlundsson</u>
				29	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>- " -</u>	<u>5¹¹</u>	<u>Bc</u>	<u>1/64</u>		<u>Sigrid Engemansson.</u>
				30	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
	18,5							1260	233	10	1800	333	-	540	99	90
	16,0							900	144	-	1800	288	-	900	144	-
	34,5								377	10		621	-		243	90
	29,0							1260	365	40	1800	522	-	540	156	60
	07,5							1080	81	-	1800	135	-	720	54	-
	05,0							1440	72	-	1800	90	-	360	18	-
	10,0							1620	162	-	1800	180	-	180	18	-
							00,5									
							03,0									
	48,5							1260	611	10	1800	873	-	540	261	90
	37,0							1260	466	20	1800	666	-	540	199	80
	137,0						03,5		1757	70		2466	-		708	30
							033,5									
							033,5									
							09,5									
							09,5									
	58,0							1080	626	40	1800	1044	-	720	417	60
	58,0								626	40		1044	-		417	60
	66,0							1080	712	80	1800	1188	-	720	475	20
	66,0								712	80		1188	-		475	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Tomarp</u>	<u>38^b</u>	<u>Bd</u>	<u>1/32</u>		<u>Aug. Nilsson</u>
				31	våg imp
				32	ang, förbättras ej
				33	" "
				34	tomt i trädgård, mylla på lera
				35	äker
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
					<u>Summa</u>
<u>-4-</u>	<u>38^c</u>	<u>Bre</u>	<u>1/96</u>		<u>August Nilsson</u>
				47	äker, mylla på lera
					<u>Summa</u>
<u>-4-</u>	<u>38^d</u>	<u>Bf</u>	<u>11/192</u>		<u>Oskar Jonsson</u>
				48	våg imp.
				49a	" "
				49b	ang, mylla på lera
				50	äker
				51	" "
				52	" "
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						01.0										
						05.0										
						03.0										
09.0								1080	97	20	1800	162	-	720	64	80
05.0								1260	63	-	1800	90	-	540	27	-
21.0								900	189	-	1800	378	-	900	189	-
38.5								900	346	50	1800	693	-	900	346	50
18.5								1080	199	80	1800	333	-	720	133	20
41.0								1260	516	60	1800	738	-	540	221	40
44.0								1080	475	20	1800	792	-	720	316	80
28.0								1440	403	20	1800	504	-	360	100	80
37.5								1080	405	-	1800	675	-	720	270	-
13.0								1620	210	60	1800	234	-	180	23	40
64.5								900	580	50	1800	1161	-	900	580	50
46.0								1260	579	60	1800	828	-	540	248	40
31.0								1080	334	80	1800	558	-	720	223	20
397.0						09.0			4401	-		7146	-		2745	-
35.0								1260	441	-	1800	620	-	540	189	-
35.0									441	-		620	-		189	-
						05.0										
						04.0										
	02.0							900	218	-	1800	36	-	900	18	-
25.5								1260	321	30	1800	459	-	540	137	70
23.0								1260	289	80	1800	414	-	540	124	20
36.0								1260	753	60	1800	648	-	540	194	40
84.5	02.0					09.0			1082	70		1557	-		474	30

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					<i>överförd</i>
				53	äker, mylla på lera
				54	" "
				55	" "
				56	" "
				57	" "
				58	" "
					<u>Summa</u>
<u>Tomarp</u>	<u>38³</u>	<u>Bg</u>	<u>1/192</u>		<u>Johan Larsson</u>
				59	väg <i>imp</i>
				60	" "
				61	tomt o' trädgård, mylla på lera
				62	" " "
				63	äker, "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
					<u>Summa</u>
<u>"</u>	<u>38⁷</u>	<u>Bh</u>	<u>3/32</u>		<u>Otto Svensson</u>
				67	mågelgras <i>imp</i>
				68	väg "
				69	" "
				70	äng, förkattas o' "
				71	äker, mylla på lera
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	tomt o' trädgård "
					<i>överförd</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
	87.5		02.0				09.0		1082	70		1557	-		474	30
	93.0							1080	248	40	1800	414	-	720	165	60
	32.5							1080	351	-	1800	585	-	720	234	-
	36.0							1080	388	80	1800	648	-	720	259	20
	36.5							1080	394	20	1800	657	-	720	262	80
	34.5							1080	372	40	1800	621	-	720	248	40
	57.0							900	531	-	1800	1062	-	900	531	-
	306.0		02.0				09.0		3368	70		5544	-		2175	30
							05.0									
							00.5									
	02.5							1260	31	50	1800	45	-	540	13	50
	09.5							1440	136	80	1800	171	-	360	34	20
	13.5							1080	145	80	1800	243	-	720	97	20
	31.5							1260	396	90	1800	567	-	540	170	10
	72.0							900	648	-	1800	1296	-	900	648	-
	58.5							900	526	50	1800	1053	-	900	526	50
	187.5						05.5		1885	50		3375	-		1489	50
							02.0									
							08.0									
							03.0									
							09.5									
	23.0							720	165	60	1800	414	-	1080	248	40
	21.0							900	189	-	1800	378	-	900	189	-
	28.0							720	201	60	1800	504	-	1080	302	40
	31.0							900	279	-	1800	558	-	900	279	-
	07.0							1080	75	60	1800	126	-	720	50	40
	110.0						21.5		910	80		1980	-		1069	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera & kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				76	örefors åker, mylla på lera
				77	" "
				78	" "
				79	" "
				80	" "
				81	" "
				82	" "
					<u>Summa</u>
<u>Lammandrag.</u>					
<u>Ö. Tomarps socken</u>					
Tranarp	9 ³	Aa	1/16		Johan Hansson
"	9 ¹⁰	Ab	5/288		" "
"	15 ⁷	Ac	5/144		" "
"	15 ⁸	Ad	5/144		" "
"	9 ¹¹	Ae	5/288		" "
"	9 ¹²	Af	5/288		Henning Nilsson
"	15 ⁹	Ag	5/144		" "
"	15 ²	Ai	1/8		Nils Jönsson
Tomarp	5 ¹²	Ba	1/64		Johan Jönsson
"	5 ⁷	Bb	5/32		Nils Carlsson
"	5 ¹¹	Bc	1/64		Ligrid Jönsson
"	38 ⁶	Bd	1/32		Aug. Nilsson
"	38 ⁵	Be	1/96		" "
"	38 ⁴	Bf	1/192		Askar Jönsson
"	38 ³	Bg	1/192		Johan Larsson
"	38 ⁷	Bh	3/32		Olto Larsson
					<u>Summa</u>

[illegible]

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hänvisning m. m. samt ägarebeskrivning
1	2	3	4	5	6
-	närp	den 29 september 1933.			
		Lennart Holmström			
		statens landbruksingenjör.			
		Per Olsson			
		Anders Nilsson.			

Kostnadsförslag.

Tomarp - Tranarp Västra dikebygsföretag av år 1933.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-7 ⁵⁵	755	Likesskräckan A-B-C-D-E						
0-1 ⁹	109	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnig, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	109	1.20	130	80		
0-1 ⁹	109	6" tegelrör, frakten inberäkn. sk.	370	0.40	148	-	278	80
1 ⁹ -1 ¹⁸	9	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnig, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	9	10.-	90			
1 ¹⁸ -2 ⁷⁰	152	" " " "	152	1.50	228	-		
1 ⁹ -2 ⁷⁰	161	12" cementrör m. flans (bl. 1:2:2)	161	2.50	402	50	720	50
2 ⁷⁰ -4 ²⁵	155	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnig, dikejordens återfyllning m. m. l.m.	155	3.-	465	-		
4 ²⁵ -6 ²⁶	201	" " " "	201	2.20	442	20		
2 ⁷⁰ -6 ²⁶	356	15" cementrör m. flans (bl. 1:2:2)	356	3.50	1246	-	2153	20
6 ²⁶ -7 ⁵⁵	129	Schaktning för täkt ledning, rörrens laggnig, dikejordens återfyllning m. m. "	129	1.70	219	30		
6 ²⁶ -7 ⁵⁵	129	10" cementrör m. flans (bl. 1:2:2)	129	2.-	258	-	477	20
0, 1 ⁹ , 1 ¹⁸ , 2 ⁷⁰ , 4 ²⁵ , 5 ⁶³ , 6 ²⁶ , 6 ⁵⁷ , 7 ⁵⁵		Inlaggningsbrunnar och lock av betong För oförberedda fall, arbetsbets tillöyn m. m. tillägges c: 10% Summa	10	40.-			400	-
							4430	-
								V

1	2	3	4	5	6	7
7+55-10+96	341	<u>dikessträckan E-Fa-Fb.</u>				
7+55-9+65	210	Schaktning, för täkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	210	2.-	420 - ✓	
7+55-9+65	210	18" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	210	4.50	945 - ✓	1365 - ✓
9+65-10+96	131	Schaktning, för täkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m.m. "	131	1.40	183 40 ✓	
9+65-10+96	131	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	131	2.50	327 50 ✓	510 90 ✓
7+55 8+20 9+65		Intagningsbrunnar b. o. st.	3	40.-		120 - ✓
10+96		Dikesröga av betong, enl. ritn. "	1	50.-		50 -
		För oförutsedda fall, arbetsl. till- syn m.m. tillägges ca 10%				204 10
		<u>Summa</u>				2250 -
						✓
8+20-35		<u>dikessträckan Fa-G.</u>				
35-36+19	119	Schaktning, för täkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	119	1.40	166 60 ✓	
35-36+19	119	7 tegelrör, flakten inberäkn. st.	405	0.45	182 25 ✓	348 85 ✓
36+19		Intagningsbrunn som ovan	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetsl. till- syn m.m. tillägges ca 10%				36 15
		<u>Summa</u>				425 -
						✓
7+55-30		<u>dikessträckan E-H.</u>				
30-31+40	140	Schaktning, för täkt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m.m. l.m.	140	1.70	238 - ✓	
30-31+40	140	12" cementrör m. fläns (bl. 1:2:2) "	140	2.50	350 - ✓	588 - ✓
31+26, 31+40		Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.-		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetsl. till- syn m.m. tillägges ca 10%				67 -
		<u>Summa</u>				735 -
						✓

Kostnadsförslag.

Timpennning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
5+63 = 20 20-22+18 } 218		<u>Dikessträckan D-I.</u>						
20-21+81	81	Schaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	181	1.40	253	40		
20-21+81	181	6" tegelrör, frakten inberäkn. st.	615	0.40	246	-	499	40
21+81-22+18	37	Schaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	37	1.30	48	10		
21+81-22+18	37	5" tegelrör, frakten inberäknad st.	125	0.30	37	50	85	60
21+81, 22+18		Intagningsbrunnar som oran "	2	40.-			80	-
		För afämbredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					65	-
		<u>Summa</u>					730	-
								✓
4+25 = 15 15-15+93 } 93		<u>Dikessträckan C-K.</u>						
15-15+93	93	Schaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	93	1.50	139	50		
15-15+93	93	5" tegelrör, frakten inberäkn. st.	315	0.30	94	50	234	-
15+93		Intagningsbrunn som oran "	1	40.-			40	-
		För afämbredda fall, arbets tillsyn m. m. tillägges ca 10%					26	-
		<u>Summa</u>					300	-
								✓
1+9 = 25 25-26+46 } 146		<u>Dikessträckan B-L.</u>						
25-26+46	146	Schaktning för täkt ledning, rörrens läggning, dikesjordens återfyllning m. m. l.m.	146	1.50	219	-		
		<u>Överföras</u>			219			
						✓		

1	2	3	4	5	6	7
		överföres			219 -	
25-26+46	146	5 ^a tegelrör, frakten inberäknad sk.	495	0.30	148 50	367 50
25 ⁵⁰ , 26+46		Intagningsbrunnar som oran	2	40.-		80 -
		För oförändr. fall, arbets				
		hillsyn m. m. tillägges ca 10%.				42 50
		Summa				490 -

		<u>Lammandraq.</u>				
0-7+55	755	Stressfriåkan A-B-C-D-E.				4420 -
7+55-10+96	341	" E-Fa-F b.				2250
8+20 = 35						
35-36+19	119	" Fa-G				425 -
7+55 = 20						
20-31+40	140	" E-H				735 -
5+63 = 20						
20-22+18	218	" D-I				730 -
4+25 = 15						
15-15+93	93	" C-K				300 -
1+9 = 25						
25-26+46	146	" B-L				490 -
	1812	Summa				9360 -

Vranarp den 29 sept. 1933
Lennart Holmström
statens lantbrukingenjör.



U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tomarp och Vranarps byar i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av dike från åkor och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives, finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan Hansson	för Vranarp	3 9	10 ,9	11 ,9	7 ,15	8 ,15
Henning Nilsson	" "	12 9	9 ,15	9		
Nils Erlandsson	" Tomarp	7 5				
August Nilsson	" "	5 38	6 ,38			
Oskar Jönsson	" "	4 38				
Johan Larsson	" "	3 38				
Otto Svensson	" "	7 38				

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-Fa-Fb, Fa-G, E-H, D-I, C-K och B-L.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4.0. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synmännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan de-

las i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägo-
 figurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.
 Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av
 ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade
 grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa
 två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande
 förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes
 i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås
 måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
 förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
 vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas än-
 damål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	12 hektar
B	16 "
1+18	18 "
1+30	21 "
2+70	24 "
C	33 "
D	43 "
6+26	44 "
6+57	46 "
7+51	48 "
E	67 "

i punkt Fa	74 hektar
9+65	77 "
G	5 "
31+36	17 "
H	14 "
21+81	5 "
I	2 "
K	5 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionseritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg. Innan arbetet därmed påbörjas skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess föreskrifter angående åtgärder för trafiksäkerhetens uppehållande under arbetet nogt iakttagas.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsberedets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkärgarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken

av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Tomarp-Vranarps Västra dikningsföretag av år 1933."

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlig utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ till länsstyrelsen i Kristianstads län hava insänts i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen bestämma till tretton /13/ kronor 15 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast 1:2:2, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras lägo skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de hüljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörstrång förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synomännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sin till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Vranarp den 29 sept. 1933.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Anders Nilsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7

för laga syneförrättning angående *Tomarps - Tranarps Västra diknings-*
förslag av år 1933
i *Östra Tomarps* socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägosfigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 29 ar	64	0.24	15	36		
		har	19.035	0.78	14	84		
		äng och odlingsmark, medelareal 2 ar	1	0.14		14		
		har	0.02	0.78		01		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	18	0.05		90		
		har	0.965	0.78		75		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m. 10—15 m. <10 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalar blad					46	50
		Överföres					52	50

1	2	3	4	5	6	7	
1933		Överfört				52 50	
26/7-28/7	31/7	Avvägning :					
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	1,5	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	20	0,50	10 -
		avvägda punkter	st.	220	0,03	6 60	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2 :					
		i öppen mark	km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark	"		5,00		40 60
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 24 ar,	st.	83	0,05	4 15	
			har	2002	0,10	2 -	6 15
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	st.	83	0,04		3 32
		Markvärdering :					
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
		för öviga kilometer	st.	0,8	1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	65	0,06	3 90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	65	0,12	7 80	16 90
		Längdprofil , § 19 längdskala 1 :					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1812		6 34	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
			"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	8	0,25	2 -	
			"				
			"				
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -	11 34
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
11	11	dag		1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
		nämligen m ² sektion på	"				
		" " " "	"				
		" " " "	"				
		" " " "	"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	117	10,00	11 17	17 17
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp				1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	45	0,03	1 35	2 35
		Överföres					158 33

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				158 33
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på " "	1812	4,00	7 24	
		b) vid förändring av befintligt avlopp " "				
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			9 36	16 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 20
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	14	0,30	4 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar " "		0,20		6 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
19/9	22/9	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
21/9		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
2/9		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
19/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn " "	1/4	12,00		3 -
19/9		utlopp för täckt ledning " "	1/4	12,00		3 -
		slamficka " "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				241 33
		1 a) 1:sta regalarcket			10 -	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	83	0,07	5 81	
		har 20,02 0,14			2 80	
		Överföres			18 61	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 61	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 15	
		3) insättning av höjdlägestal st. 220	0,02		4 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 45	0,05		2 25	29 16
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1812	6-	10 87	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 -	12 87
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamsficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				64 73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				52 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				27 25
		<i>Belgiorning av kaddelar</i>				15 -
		Summa kronor				104 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				241 33
		Lösen för kopior och avskrifter				64 73
		Övriga förrättningskostnader				104 25
		Summa kronor				410 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads och Färrestads* häradsrätt.

Manarp den *29 Sept.* 19*33*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneproKronor kvitteras:

tokoll med bilagor/-7 vidimeras.

den

19

Lennart Holmström

L 1*0777

8471

OBALKI N

K. LANTRUKSSTYRELSEN

26 APR 1935

Betänkande

rörande lån och anslag av allmänna medel till

Tomarp-Vranarps Västra


dikringsföretag

av år 1933.

Anschrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 mars 1935 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 29 mars 1935
På Kungl. Landtmåterystyrelsens vägnar:
Albert Jönell

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Sedan delägarna i Tomarp Vranarps

Västra dikningsföretag av år 1933; som
avser torrläggning av vattenskadade mar-
ker till Tomarp och Vranarps byar i Östra
Tomarps socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Ävdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 29 sept. 1933 har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis /bil.B/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, daterad den 29 sept. 1933 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-
sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till synprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och fördjupning samt ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till synprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	19.035 har
äng	0.020 "
med ett förbättringsvärde av	13152.60 kr.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	9360.- kr.
Synförrättningen	410.31 "
Betänkandet	<u>101.31 "</u>
Summa	<u>9871.62 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vranarp n:o 10 dikningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.75.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 41.25 % av hela kostnaden eller 4072.04 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 5799.58 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4070 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 5800 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad 1 jan. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Förteckning över fastigheter till vilka lån tillstyrkes
- B Diariebevis
- C Föreningshandling
- D Vägstyrelsens skrivelse
- E Ett häfte synehandlingar
- F Ritningar i ett blad.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofiguresnummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av län från Länhus aodlik- mings länfond till utsköande av "Tumav - Tranavys Västra diknings förslag av år 1933" för vilken län till Lyckes Kristianslads län					
<u>Tumavys söken.</u>					
Tranavys	9 ³	Aa	1/16		Johan Hansson
"	9 ¹⁰	Ab	5/288		Sum
"	9 ¹¹	Ae	5/288		Sum
"	9 ¹²	Af	5/288		Thunberg Nilsson
"	15 ⁷	Ac	5/144		Johan Hansson
"	15 ⁸	Ad	5/144		Johan Hansson
"	15 ⁹	Ag	5/144		Thunberg Nilsson
Tumavys	5 ⁷	Bb	5/32		Nils Orlundsson
"	5 ¹¹	Bc	1/64		Sigrid Ingemansson
"	38 ³	Bg	1/192		Johan Lansson
"	38 ⁴	Bf	1/192		Oskar Jönsson
"	38 ⁵	Be	1/96		August Nilsson
"	38 ⁶	Bd	1/32		Sum
"	38 ⁷	Bh	3/32		Otto Jönsson
Kristianslads i jan. 1934. Lennart Holmström Länhus länshushållaren					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Kostnadsberäkning.

Likhningen		8141	50	*)
Lynsförskning		9360	—	kr.
Bekänande		410	31	"
		101	31	"
		8653	12	
<u>Summa</u>		<u>9871</u>	<u>62</u>	"

*) Minstningen vidlagan av Kungl. Landbrukstyrelsen med stöd av från förelagställdan inkomman ny kostnadsberäkning

Vid arbetsplanens fortsättande har kostnaden för företaget beräknats till 8653 kronor
12 öre

Stockholm den 29 mars 1935
 På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
 Albert Smith.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts mot en enligt uppgift den 29 september 1933 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tomarp-Vranarps Västra dikningsföretag av år 1933" och avseende torrläggning av vattenskadade marker inom Tomarp och Vranarps byar i Östra Tomarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 3 januari 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i Tomarp-Vranarps Västra dikningsföretag av år 1933, vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar genom lån anskaffa medel till företagets snabba bedrivande.

Vranarp den 29 sept. 1933.

Joh. Hansson

August Nilsson

Sigrid Ingemansson

Johan Larsson

Nils Erlandsson

Otto Svensson

Henning Nilsson

Oskar Jönsson

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Per Olsson

Anders Nilsson

Bil. D .

På begäran intygas härmed att Järrestad härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 12" cementrörsledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Tomarp Vranarps Västra dikningsföretag av år 1933".

Gislöv i jan. 1934.

Martin Persson

Vägstyrelsens ordförande

Obs! Dikningsföretaget får hålla vakt vid genomgrävningen av vägbanan samt väl iordningställa densamma.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 8/8 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Svenner Tommner

70000
9-10-11
258

613
35

L 1-0777

8471

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 APR. 1935

KONTRAKT.

(Arbetslöshetsföretag).

Sedan Kungl. Maj:t den

8 mars 1935

för

"Tomarp - Vranarps västra dikningsföretag av år 1933" i Östra Tomarps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av femtusennittio (5.090)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenfemhundrasextio (3.560)

kronor att utgå från *reservationsanslaget till torr-*

läggningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, ävensom fastställt en av statens

lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1933

upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av

vederbörande intressenter utsetts till styrelse *och förtroendeman* för företaget, *undf.*

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl.

Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å

vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda *oss* mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaflenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kranarp den 25 maj 1935

Erik Karlsson

Att Lantbrukaren Johan Karlsson,
Kranarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Karlsson Erik Nilsson
Adress Kranarp 15 Tommerp Adress Kranarp 15 Tommerp

Med stöd av Kungl. brevet den 8 mars
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 25 maj 1935

Erik Nilsson

Erik Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8/3 35

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmansetal	Ägofigurernas nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uppgift å de sökande av län från Slåhus avdelnings länfond till utloande av "Tomarps - Tranaups Västra delnings förslag av år 1933" för vilka län tillhölls. <u>Kristianslads län</u> <u>Tomarps socken</u>					
Tranaups	✓ 9 ³	Aa	1/16	1	Johan Hansson.
"	✓ 9 ¹⁰	Ab	5/288	1	Summe
"	✓ 9 ¹¹	Ac	5/288	1	Summe
"	✓ 9 ¹²	Ad	5/288	1	Henning Nilsson.
"	✓ 15 ⁷	Ae	5/144	1	Johan Hansson.
"	✓ 15 ⁸	Ad	5/144 ^{5/96}	1	Johan Hansson.
"	✓ 15 ⁹	Ag	5/144	1	Henning Nilsson.
Tomarps	✓ 5 ⁷	Bb	5/32	1	Nils Orlandsson.
"	✓ 5 ⁸	Bc	1/64	1	Sigrid Ingemansson.
"	✓ 38 ³	Bg	1/192	1	Johan Hansson.
"	✓ 38 ⁴	Bf	1/192	1	Oskar Jonsson.
"	✓ 38 ⁵	Be	1/96	1	August Nilsson.
"	✓ 38 ⁶	Bd	1/32	1	Summe
"	✓ 38 ⁷	Bh	3/32	1	Oskar Jonsson.
Kristianslads i jan. 1934. <u>Emner Tomarps</u> Slåhus län & brukningssö					

est.

[illegible]

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tomarp - Vranarps västra dikningsföretag av år 1933" i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Lån 5.090 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 8 mars 1935.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tomarps socken.</u>			
Vranarp	1/16	3 9	Johan Hansson
"	5/288	10 9	Densamme
"	5/288	11 9	Densamme
"	5/288	12 9	Henning Nilsson
"	5/144	7 15	Johan Hansson
"	5/144	8 15	Densamme
"	5/144	9 15	Henning Nilsson
Tomarp	5/32	7 5	Hils Erlandsson
"	1/64	11 5	Sigrid Ingemansson
"	11/192	3 38	Johan Larsson
"	11/192	4 38	Oskar Jönsson
"	1/96	5 38	August Nilsson
"	1/32	6 38	Densamme
"	3/32	7 38	Otto Svensson

Stockholm den 25 maj 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

613
35

Godkänt 25/5 1935

DIARIE Nr

8472

K. I. ALLFÖRHANDLINGEN

26 APR. 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tomarp - Vranarps västra dikningsföretag av år 1933 i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 mars 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 5.090 kronor.

Bidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 3.560 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: nämndemannen Johan Hansson, Vranarp pr Tomarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 24 april 1935.

Lennart Tommarp
statens lantbruksingenjör.

