

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 7/5 1935 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Vemmerlövstorp

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Vemmerlövstorp och Virrestad

i Ö. Vemmerlövs och Ö. Tomarps socknar, Kristianstads län,

avsom Kungl. Maj: 4 sådana be-
döm 17 maj 1935 fastställd till
upprättelse vid arbetets utförande.

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Vemmerlövstorp

Statens lantbruksingenjör.

Härskolan den 14 juni 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens riktlinjer.
Albert Smith

Vemmerlövstorps södra dikningsföretag I och II av år 1934

Blad 1

Registernummer.

Ö. Vemmerlövs socken


Aa	Vemmerlövstorp	av 9 ¹⁴
Ab	"	9 ¹¹
Ac	"	9 ¹⁰
Ad	"	9 ⁹
Ae	"	11 ¹
Af	"	16 ¹
Ag	"	3 ⁷
Ah	"	3 ⁶
Ai	"	3 ³
Ak	"	3 ⁴
Ba	Virrestad	av 9 ²
Bb	"	av 9 ²
Bc	"	9 ³

Ö. Tomarps socken

Ca	Virrestad	av 8 ⁵
----	-----------	-------------------



Skala = 1:4000



2-0783
722 Kristianstads län


Vemmerlövstorps södra dikningsföretag I och II av år 1934

Blad 2

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsavd.

Förslag till åttesöga vid punkt 16⁴⁴


Förslag till åttesöga vid punkt 22⁴⁷



Quam Kungl. Maj:ts iudliga bren
den 17. maj 1935 fastställt till
afskaffande med utvalda utförande.
Stockholm den 14 juni 1935
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.


Längd-skala = 1:4000
Höjd- och sektionsskala = 1:100

Förslag till uttagningörar



Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 17. 10 35 fastställda arbets-
planen bestyrkes:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

Typ II = 1.00 m. inre diam.



2844-8 2-0783

Nr 722 Kristianstads 2 ritna

L 2*0783

17 MAJ 1935

i und. anm.

Ink. till Jordbruks-Dep.

d. 28 NOV. 1934

DIARIE Nr.

402

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 JAN. 1935

DIARIE Nr.

14989

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

17 JUL. 1935

Handlingar

rörande

Vemmerlövstorps södra

dikningsföretag I och II

av år 1934.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Vem-
merlövstorp i Östra Vemmerlövs socken av
Kristianstads län.

År 1934 den 12 juni inställde sig undertecknad statens
lantbruksinganjör hos lantbrukaren Malte Mårtensson i Vemmerlövs-
torp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vemmer-
lövstorp i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län. På grund
av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Artur Olsson, Karlsro,

Malte Mårtensson, Vemmerlövstorp,

Hjalmar Olsson, "

Johan Olsson, "

Gustaf Areskoug, "

Håkan Andersson, Virrestad,

Holger Ambuhm, " , för egen del och såsom ombud för

agronomen U.Areskoug i Kivik enligt fullmakt bil.1,

Oskar Mattsson, Ystad,

Otto Mårtensson, Virrestad,

Henrik Persson, "

Såsom kronoombud; herr domänintendenten Nils Larsson i Klagstorp
enligt förevisad fullmakt.

Såsom biträdande gode män: G.A.Carlsson, Ejlerstlund, och Johan
Hansson, Vranarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta ledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplästes att arrendatorn av Vennerlövstorps boställe Malte Mårtensson erhållit vederbörande myndighets tillstånd att ställa sig som sökande till ifrågavarande förrättning.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 22 innevarande juni månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Det upplästes, att företaget ej berörde allmän väg.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

G.A. Carlsson

År 1934 den 22 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Vemmerlövs-
torps boställe varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Artur Olsson, Karlsro

Malte Mårtensson, Vemmerlövstorp,

Hjalmar Olsson, "

Johan Olsson, "

Gustaf Areskoug, "

Håkan Andersson, Virrestad,

Oskar Mattsson, Ystad.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste i sammandrag hävdeförteckning, ägo-
beskrivning och värderingslängd /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/
och kostnadsfördelningslängd /bil.5/ rörande företag I, samt mot-
svarande handlingar /bil.6,7 och 8/ rörande företag II.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Malte Mårtensson, Vemmerlövstorp, Artur Olsson, Karlsro, och Håkan Andersson, Virrestad.

§ 11.

Till ordförande utsågs Malte Mårtensson, Vemmerlövstorp pr Gyllebo och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.10/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G.A. Carlsson

Joh. Hansson

Bil. 1 .

Härmed befullmäktigas nämndeman Holger Ambuhm att vid sammanträdet angående dikning hos lantbrukaren Malte Mårtensson, Vemmerlövstorp den 12 juni d.ä. min talan föra och rösträtt utöva.

Kivik den 7 juni 1934.

U. Areskoug

Agronom

U. Areskougs egenhändiga namnteckning intygas:

Axel Liljedahl

Kerstin Liljedahl

Köpman, Skogsåla, Kivik

Kivik

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till n:o 3 Vemmerlövstorp och Karlsro n:o 3 m. fl. n:ris i Ö.Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Vemmerlövstorp den 17 april 1934.

Artur G. Olsson

Johan Olsson, n:o 3 Vemmerlövstorp

Hjalmar Olsson, " "

Gustav Areskoug, "

Axel Gunnarsson, "

Malte Mårtensson, Vemmerlövstorps boställe

Holger Ambuhm, n:o 9 Virrestad

Håkan Andersson " "

Bevittnas:

Lars Kullman

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallande förrättning

skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 4 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Åska Vuunniloos socken.</u>		
3/32	9 ¹⁴	Aa	Vuunniloos lags alla Hälsö nr 2	Anders Olsson	
				våg	1
				åker, mylla jäi bebl. grus	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				<u>Summa</u>	
3/5/ 3696	9 ¹¹	Ab	<u>Do</u>	Anders Olsson	
				våg	6
				" "	7
				åker, mylla jäi bebl. grus	8
				" "	9
				" "	10
				lund - liädgård	11
				aug	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				<u>Summa</u>	
15/ 3696	9 ¹⁰	Ac	<u>Do</u>	Anders Olsson	
				åker, mylla jäi bebl. grus	16
				<u>Summa</u>	
15/ 3696	9 ⁹	Ad	<u>Do</u>	Anders Olsson	
				åker, mylla jäi bebl. grus	17
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.6									
10.0								1440	144	-	1600	160	-	160	16	-
38.5								480	184	80	1600	616	-	1120	431	20
79.0								800	632	-	1600	1264	-	800	632	-
60.5								640	387	20	1600	968	-	460	580	80
188.0							02.6		1348	-		3008	-		1660	-
							11.2									
							01.4									
21.5								640	137	60	1600	344	-	960	206	40
18.5								800	148	-	1600	296	-	800	148	-
17.0								1120	190	40	1600	272	-	480	81	60
02.0								800	-	16	1600	32	-	800	16	-
		20.5						100	20	50	1000	205	-	900	184	50
		29.5						300	88	50	1000	295	-	700	206	50
		18.0						400	72	-	1000	180	-	600	108	-
		19.0						400	76	-	1000	190	-	600	114	-
59.0		87.0					12.6		749	-		1814	-		1065	-
32.0								640	204	80	1600	512	-	960	307	20
32.0									204	80		512	-		307	20
03.0								640	19	20	1600	48	-	960	28	80
03.0									19	20		48	-		28	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer.
1	2	3	4	5	6
3/16	11'	Ae	Vimmerlövs larp <u>Stadsby nr 3</u>	<u>Anders Olsson</u> skogsländ mark väg äker, mylla på bränt grus lund i skogsländ äker " " " " " " " äker " " " väg " " " " Summa	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32a 32b
1	16'	At	Vimmerlövs larp	<u>Vimmerlövs larp</u> <u>nr. 16</u> skogs " väg " " äker, mylla på bränt grus " " " " öppen mark	33 34 35 36 37 38 39 40 41

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
						02.0										
						01.4										
13.5								800	108	-	1600	216	-	800	108	-
15.5								480	74	40	1600	248	-	1120	173	60
09.5								480	45	60	1600	152	-	1120	106	40
12.0								480	57	60	1600	192	-	1120	134	40
32.5								800	260	-	1600	520	-	800	260	-
37.0								960	355	20	1600	592	-	640	236	80
21.5								800	172	-	1600	344	-	800	172	-
21.0								480	100	80	1600	336	-	1120	235	20
85.5								800	684	-	1600	1368	-	800	684	-
		02.5						100	2	50	1000	25	-	900	22	50
		13.5						300	40	50	1000	135	-	700	94	50
		10.0						400	40	-	1000	100	-	600	60	-
						03.8										
						07.0										
248.0		26.0				14.2			1940	60		4228	-		2287	40
						33.0										
						03.5										
						10.0										
						19.0										
						10.0										
76.0								960	729	60	1600	1216	-	640	486	40
56.0								800	448	-	1600	896	-	800	448	-
187.5								640	1200	-	1600	3000	-	960	1800	-
41.5								640	265	60	1600	664	-	960	398	40
361.0						75.5			2643	20		5776	-		3132	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				äker, mylla på bebl. grus ^{även för}	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				" "	65
				" "	66
				" "	67
				" "	68
				" "	69
				^{även för}	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
3 61.0						75.5		2643	20		5776	-		3132	80	
61.5								800	492	-	1600	984	-	800	492	-
68.5								640	438	40	1600	1096	-	960	657	60
06.0								1120	67	20	1600	96	-	480	28	80
07.5								800	60	-	1600	120	-	800	60	-
22.5								960	216	-	1600	360	-	640	144	-
26.5								800	212	-	1600	424	-	800	212	-
22.0								800	176	-	1600	352	-	800	176	-
08.0								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
08.0								800	64	-	1600	128	-	800	64	-
06.0								1280	76	80	1600	96	-	320	19	20
29.0								640	185	60	1600	464	-	960	278	40
52.5								1120	588	-	1600	840	-	480	252	-
05.0								1120	56	-	1600	80	-	480	24	-
78.0								1120	873	60	1600	1248	-	480	374	40
54.5								480	261	60	1600	872	-	1120	610	40
120.5								640	771	20	1600	1928	-	960	1156	80
28.0								800	224	-	1600	448	-	800	224	-
44.0								960	422	40	1600	704	-	640	281	60
21.0								800	168	-	1600	336	-	800	168	-
15.0								1120	168	-	1600	240	-	480	72	-
17.5								800	140	-	1600	280	-	800	140	-
08.5								800	68	-	1600	136	-	800	68	-
07.0								800	56	-	1600	112	-	800	56	-
13.5								960	129	60	1600	216	-	840	86	40
20.5								800	164	-	1600	328	-	800	164	-
08.5								800	68	-	1600	136	-	800	68	-
17.5								960	168	-	1600	280	-	640	112	-
10.5								640	67	20	1600	168	-	960	100	80
11 48.5						75.5		9088	80		18376	-		9287	20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				"örfors" åker, mylla jn berbl. grus " " " ång " " Summa	70 71 72
1/16	37	Ag	Vammalööslöps	Axel Gunnarsson åker, lövmylla jn grus o mud " " " " " " " " " " " " " " " Summa	73 74 75 76 77 78
7/96	36	Ah	Do	Hyalmar Olsson " " väg " " riips. åker, lövmylla jn grus o mud " Summa	79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
11	48.5						75.5		9088	80		18376	-		9287	20
	12.5							960	120	-	1600	200	-	640	80	-
	03.5							1440	50	40	1600	56	-	160	5	60
		26.0						480	124	80	600	156	-	120	31	20
11	64.5	26.0					75.5		9384	-		18788	-		9404	-
	23.5							720	169	20	1200	282	-	480	112	80
	57.0							360	205	20	1200	684	-	840	478	80
	44.5							560	249	20	1400	623	-	840	373	80
	09.5							560	53	20	1400	132	-	840	79	80
	43.5							560	243	60	1400	609	-	840	365	40
	25.0							700	175	-	1400	350	-	700	175	-
	203.0								1095	40		2681	-		1585	60
							01.4									
	15.5							840	130	20	1400	217	-	560	86	80
	27.5							700	192	50	1400	385	-	700	192	50
	16.0							700	112	-	1400	224	-	700	112	-
	32.0							560	179	20	1400	448	-	840	268	80
	20.5							420	86	10	1400	287	-	980	200	90
	51.0							980	499	80	1400	714	-	420	214	20
	42.0							840	352	80	1400	588	-	560	235	20
	19.5							720	140	40	1200	234	-	480	93	60
	27.5							480	132	-	1200	330	-	720	198	-
	251.5						01.4		1825	-		3427	-		1602	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						06.5		240	21	60	1200	108	-	960	86	40
		09.0						240	6	-	1200	30	-	960	24	-
		02.5						240	6	-	1200	30	-	960	24	-
		02.5						240	6	-	1200	30	-	960	24	-
	37.0							560	207	20	1400	518	-	840	310	80
	40.0							560	224	-	1400	560	-	840	336	-
	27.0							700	189	-	1400	378	-	700	189	-
	14.5							420	60	90	1400	203	-	980	142	10
1	18.5	14.0				06.5			714	70		1827	-		1112	30
	10.5							1120	117	60	1400	147	-	280	29	40
	10.5								117	60		147	-		29	40
	09.0							1120	100	80	1400	126	-	280	25	20
									100	80		126	-		25	20
		20.0						240	48	-	1200	240	-	960	192	-
		05.0						120	6	-	1200	60	-	1080	54	-
		05.5						120	6	60	1200	66	-	1080	59	40
		13.0						240	31	20	1200	156	-	960	124	80
		07.5						240	18	-	1200	90	-	960	72	-
		08.5						240	20	40	1200	102	-	960	81	60
		13.5						240	32	40	1200	162	-	960	129	60
		73.0							162	60		876	-		713	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>öör förl</i> <i>äng, lönnylla jia grus ö sand</i> <i>" "</i> <u>Summa</u>	106 107
<i>1/4</i>	<i>ao 8⁵</i>	<i>Ca</i>	<u>O. Tomsens socken</u> <i>Vinnestad</i>	<i>Henrik Persson</i>	
				<i>äker, lönnylla jia grus ö sand</i> <u>Summa</u>	108
				<u>Samman drag</u>	
			<u>O. Vinnerlöfs socken</u>		
<i>3/32</i>	<i>9¹⁴</i>	<i>Aa</i>	<i>Vinnerlöfs Lays</i>	<i>Anders Olsson</i>	
<i>315/3696</i>	<i>9¹¹</i>	<i>Ab</i>	<i>eller Håckstorp 2/3</i> <i>Do</i>	<i>Summe</i>	
<i>15/3696</i>	<i>9¹⁰</i>	<i>Ac</i>	<i>Do</i>	<i>Summe</i>	
<i>15/3696</i>	<i>9⁹</i>	<i>Ad</i>	<i>Do</i>	<i>Summe</i>	
<i>3/16</i>	<i>11¹</i>	<i>Ae</i>	<i>Vinnerlöfs Lays</i>	<i>Summe</i>	
<i>1</i>	<i>16¹</i>	<i>Af</i>	<i>eller Håckstorp 3/4</i> <i>Vinnerlöfs Lays</i>	<i>Vinnerlöfs Lays boställe</i>	
				<i>M. Mathe Mårtensson</i>	
<i>1/16</i>	<i>3⁷</i>	<i>Ag</i>	<i>Vinnerlöfs Lays</i>	<i>Anders Gunnarsson</i>	
<i>7/96</i>	<i>3⁶</i>	<i>Ah</i>	<i>Do</i>	<i>Eriksson Olsson</i>	
<i>1/8</i>	<i>3³</i>	<i>Al</i>	<i>Do</i>	<i>Johan Olsson</i>	
<i>1/16</i>	<i>3⁴</i>	<i>Ak</i>	<i>Do</i>	<i>Gustav Andersson</i>	
<i>5/81</i>	<i>ao 9²</i>	<i>Ba</i>	<i>Vinnestad</i>	<i>Håkan Andersson</i>	
<i>5/81</i>	<i>ao 9²</i>	<i>Bb</i>	<i>Do</i>	<i>Oskar Mattsson. M. Otto Mårtensson</i>	
			<u>O. Tomsens socken</u>		
<i>1/4</i>	<i>ao 8⁵</i>	<i>Ca</i>	<i>Vinnestad</i>	<i>Henrik Persson</i>	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		73.0							162	60		876	-		713	40
		19.0						240	45	60	800	152	-	560	106	40
		33.0						240	79	20	800	264	-	560	184	80
		125.0							287	40		1292	-		1004	60
		28.5						840	239	40	1400	399	-	560	159	60
		28.5							239	40		399	-		159	60
		188.0	✓			02.6			1348	-		3008	-		1660	- ✓
		59.0	✓	87.0	✓	12.6			749	-		1814	-		1065	- ✓
		32.0	✓						204	80		512	-		307	20 ✓
		03.0	✓						19	20		48	-		28	80 ✓
		248.0	✓	26.0	✓	14.2			1940	60		4228	-		2287	40 ✓
		1164.5	✓	26.0	✓	75.5			9384	-		18788	-		9404	- ✓
		203.0	✓						1095	40		2681	-		1585	60 ✓
		251.5	✓			01.4			1825	-		3427	-		1602	- ✓
		118.5	✓	14.0	✓	06.5			714	70		1827	-		1112	30 ✓
		10.5	✓						117	60		147	-		29	40 ✓
		09.0	✓						100	80		126	-		25	20 ✓
				125.0	✓				287	40		1292	-		1004	60 ✓
		28.5	✓						239	40		399	-		159	60 ✓
23	15.5	278.0				112.8			18025	90		38297	-		20271	10 ✓
✓		✓														

Vm-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			- mulooslags den 22 juni 1934. Lumart Holmström Stakus landbudsningvård G. A. Carlsson	Joh. Hansson	

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Vemmerlövstorps södra diktningföretag I av år 1934.</u>											
0-1+73	173	<u>Dikessträckan A-B</u>									
0-1+73	173	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m. lm.	173	1.70	294	10	✓				
0-1+73	173	6" tegelrör,frakt inb. st.	590	0.40	236	✓	530	10	✓		
0,1+16		Intagn.brunnar och lock av betong.Inre diam.=0.7 m. typ.I	2	40.-			80	-	✓		
		För oförutsedda fall,arbe- tets tillsyn m.m.tillägges c:a 10 %					59	90			
		<u>Summa</u>					670	-	✓		
1+73-5+46	373	<u>Dikessträckan B-C.</u>									
1+73-2	27	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m. lm.	27	1.20	32	40	✓				
1+73-2	27	8" tegelrör,frakt inb. st.	90	0.55	49	50	✓	81	90	✓	
2-3+94	194	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m. lm.	194	1.40	271	60	✓				
3+94-4+1	7	D:o D:o "	7	10.-	70	-	✓				
4+1-5+46	145	D:o D:o "	145	0.90	130	50	✓				
2-5+46	346	10" cementrör m.fläns "	346	2.-	692	-	✓	1164	10	✓	
1+73,3+94		Intagn.brunn som ovan typ.I st.	2	40.-			80	-	✓		
		För oförutseddan fall, arbe- tets tillsyn m.m.tillägges c:a 10 %					134	-			
		<u>Summa</u>					1460	-	✓		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
5+46-6+15	69	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
5+46-6+15	69	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	69	1.-	69	-	✓			
5+46-6+15	69	12" cementrör m. fläns "	69	2.50	172	50	✓	241	50	✓
5+46		Intagningsbrunnar som ovan typ.I st.	1	40.-				40	-	✓
		För oförutsedda fall, arbets- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %						28	50	
		<u>Summa</u>						310	-	✓
6+15-12+66	651	<u>Dikessträckan D-E.</u>								
6+15-8+3	188	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	188	1.20	225	60	✓			
8+3-8+8	5	D:0 D:0 "	5	5.-	25	-	✓			
8+8-9+15	107	D:0 D:0 "	107	1.20	128	40	✓			
9+15-11+75	260	D:0 D:0 "	260	1.20	312	-	✓			
11+75-12+66	91	D:0 D:0 "	91	1.60	145	60	✓			
6+15-12+66	651	15" cementrör m. fläns "	651	3.50	2278	50	✓	3115	10	✓
6+15, 8+3	}	Intagningsbrunnar som ovan								
8+8, 9+15		typ.I st.	6	40.-				240	-	✓
10+41, 11+75		För oförutsedda fall, arbets- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %						334	90	
		<u>Summa</u>						3690	-	✓
12+66-14+31	165	<u>Dikessträckan E-F-G.</u>								
12+66-13+47	81	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	81	2.30	186	30	✓			
		överföres	81	2.30	186	30				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överföres			186	50	✓			
13+47-14+31	84	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 84	2.50	210	-	✓			
12+66-14+31	165	18" cementrör m.fläns "	165	4.50	742	50	✓	1133	80	✓
12+66, 13+60		Intagn.brunnar som ovan typ.I	st. 2	40.-				80	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas o:a 10 %						121	20	
		<u>Summa</u>						1340	-	✓
14+31-16+40	209	<u>Dikessträckan G-H.</u>								
14+31-15+33	102	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. /kalk- stensskiffer/	lm. 102	3.50	357	-	✓			
14+31-15+33	102	18" cementrör m.fläns "	102	4.50	459	-	✓	816	-	✓
15+33-16+40	107	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. /kalk- stensskiffer/	lm. 107	2.50	267	50	✓			
15+33-16+40	107	24" cementrör m.fläns "	107	6.50	696	50	✓	963	-	✓
14+31		Intagn.brunnar som ovan typ.I	st. 1	40.-				40	-	✓
15+33, } 15+83 }		Intagn.brunnar som ovan, men med en inre diam. 1 m. typ.II	2	60.-				120	-	✓
16+40		Dikesöga av betong enl. ritning	st. 1	50.-				50	-	✓
		Uppräsning framför dikes- ögat						10	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets Överföres						1999	-	✓


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överföres				1999 -				
		tillsyn m.m.tillägges oia								
		10 %				201 -				
		Summa				2200 -				
14+17=17 17-19+69	269	Dikessträckan G-T-U.								
17-19+18	218	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning,dikesjordens Återfyllning m.m. lm. 218	218	2.-	436 -					
17-19+18	218	9" cementrör m. fläns "	218	1.75	381 50	817 50				
19+18-19+69	51	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning,dikesjordens Återfyllning m.m. lm. 51	51	1.60	81 60					
19+18-19+69	51	4" tegelrör,frakt inh. st. 175	175	0.21	36 75	118 35				
18+60,19+18 19+69		Intagn.brunnar som ovan typ.I st. 3	3	40.-		120 -				
		För oförutsedda fall,arbe- tets tillsyn m.m.tillägges oia 10 %				104 15				
		Summa				1160 -				
9+18+20 20-20+80	80	Dikessträckan T-V.								
20-20+18	18	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning,dikesjordens Återfyllning m.m. lm. 18	18	2.-	36 -					
20+18-20+80	62	Dio Dio "	62	1.70	105 40					
20-20+80	80	9" cementrör m.fläns "	80	1.75	140 -	281 40				
20+80		Intagn.brunn som ovan typ.I st. 1	1	40.-		40 -				
		För oförutsedda fall,arbe- tets tillsyn m.m.tillägges oia 10 %				33 60				
		Summa				355 -				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
13+60=42 } 42-42+87	87	<u>Dikessträckan F-S.</u>								
42-42+87	87	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 87 1.50 130 50 ✓								
42-42+87	87	5" tegelrör, frakt inh. st. 295 0.30 88 50 ✓								
42+87		Intagn. brunnar som ovan typ. I st. 1 40.- 40 - ✓								
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % 26 -								
		<u>Summa</u> 285 - ✓								
32-33+38	138	<u>Dikessträckan E-R.</u>								
32-33+38	138	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 138 2.- 276 - ✓								
32-33+38	138	10" cementrör m. fläns " 138 2.- 276 - ✓								
32+55, 33+38		Intagn. brunnar typ. I st. 2 40.- 80 - ✓								
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % 63 -								
		<u>Summa</u> 695 - ✓								
6+15=34 } 34-35+79	179	<u>Dikessträckan D-G.</u>								
34-35+79	179	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 179 2.50 447 50 ✓								
34-35+79	179	9" cementrör m. fläns " 179 1.75 313 25 ✓								
35+79		Intagn. brunn typ. I st. 1 40.- 40 - ✓								
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % 79 25								
		<u>Summa</u> 880 - ✓								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
43-47+61	461	<u>Dikessträkan C-N-O.</u>								
43-46	300	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 300 1.50			450	-	✓			
43-46	300	7" tegelrör, frakt inh. st. 1020 0.45			459	-	✓	909	-	✓
46-46+50	50	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 50 2.50			125	-	✓			
46-46+50	50	10" cementrör m. fläns "	50	2.-	100	-	✓	225	-	✓
46+50-47+50		Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 100 2.50			250	-	✓			
46+50-47+50	100	12" cementrör m. fläns "	100	3.50	350	-	✓	600	-	✓
47+50-47+61	11	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 11 10.-			110	-	✓			
47+50-47+61	11	5" tegelrör, frakt inh. st. 55 0.50			10 50	-	✓	120	50	✓
45, 47+50, 47+61 }		Intagn. brunnar, typ. I "	3	40.-				120	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tilläyn m.m. tillägges o:a 10 %						195	80	
		<u>Summa</u>						2170	-	✓
47+50-48 48-49+36 }	136	<u>Dikessträkan N-P.</u>								
48-49+36	136	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 136 1.30			176	80				
48-49+36	136	7" tegelrör, frakt inh. st. 460 0.45			207	-		383	80	✓
49+36		Intagn. brunn typ. I "	1	40.-				40	-	✓
		För oförutsedda fall, arbe- tets tilläyn m.m. tillägges o:a 10 %						41	80	
		<u>Summa</u>						469	-	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
1+73=39+26										
36-39+26	326	<u>Dikessträckan B-I-K.</u>								
37+60-39+26	166	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 166	1.70	282 20	✓					
37+60-39+26	166	7" tegelrör, frakt inb. st. 565	0.45	254 25	✓	536	45	✓		
37+5-37+60	55	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 55	1.50	82 50	✓					
36+84-37+5	21	D:o D:o " 21	2.-	42 -	✓					
36+74-36+84	10	D:o D:o " 10	5.-	50 -	✓					
36+6-36+74	68	D:o D:o " 68	1.50	102 -	✓					
36-36+6	6	D:o D:o " 6	5.-	30 -	✓					
36-37+60	160	6" tegelrör, frakt inb. st. 545	0.40	218 -	✓	524	50	✓		
38+50, 37+60 37+7, 37+84 37+74, 36+6 36		Intagn. brunnar typ. I " 7	40.-			280 -	✓			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				134 05				
		<u>Summa</u>				1475 -	✓			
38+50=41 41-41+62	62	<u>Dikessträckan I-L.</u>								
41-41+62	62	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 62	1.50	93 -	✓					
41-41+62	62	4" tegelrör, frakt inb. st. 210	0.21	44 10	✓	137	10	✓		
41+62		Intagn. brunn typ. I " 1	40.-			40 -	✓			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				17 90				
		<u>Summa</u>				195 -	✓			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
38+50=40 40-40+43	43	<u>Dikessträckan I-H.</u>								
40-40+43	43	Behaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	43	1.50	64	50	✓			
40-40+43	43	4" tegelrör, frakt inb. st.	145	0.21	30	45	✓	94	95	✓
40+43		Intagn. brunn typ. I "	1	40.-				40	-	✓
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %						15	05	
		<u>Summa</u>						150	-	✓
		<u>Sammandrag.</u>								
0-1+73	173	Dikessträckan A-B						670	-	✓
1+73-5+46	373	" B-C						1460	-	✓
5+46-6+15	69	" C-D						310	-	✓
6+15-12+66	651	" D-E						3690	-	✓
12+66-14+31	165	" E-F-G						1340	-	✓
14+31-16+40	209	" G-H						2200	-	✓
14+31=17 17-19+69	269	" G-T-U						1160	-	✓
9+18=20 20-20+80	80	" T-V						355	-	✓
13+60=42 42-42+87	87	" F-S						285	-	✓
32-33+38	138	" E-R						695	-	✓
6+15=34 34-35+79	179	" D-Q						880	-	✓
43-47+61 47+50=48	461	" G-N-O						2170	-	✓
48-49+36	136	" R-P						465	-	✓
1+73=39+26 36-39+26	326	" B-I-K						1475	-	✓
38+50=41 41-41+62	62	" I-L						195	-	✓
38+50=40 40-40+43	43	" I-M						150	-	✓
3421		<u>Summa</u>						17500	-	✓
Vemmerlövstorp den 22 juni 1934.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>O^u Vammuloo's socken.</u>		
1/16	3 ⁴	A7c	Vammuloo's-fors	Gustaf Arshoug	
				åker, brunniglla på grus o mud	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				<u>Summa</u>	
5/81	av 9 ²	Ba	Vinnestad	Håkan Andersson	
				åker, brunniglla på grus o mud	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				äng	122
				<u>Summa</u>	
5/81	av 9 ²	Bb	Do	Oskar Mattsson	
				<u>M. Otto Mattsson</u>	
				högland mark	123
				väg	124
				äng, brunniglla på grus o sand	125
				" "	126
				" "	127
				" "	128
				<u>öfr. forus</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		pr har.	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	22.0							840	184	80	1400	308	-	560	193	20	
	18.0							980	176	40	1400	252	-	420	75	60	
	10.0							980	98	-	1400	140	-	420	42	-	
	10.0							840	84	-	1400	140	-	560	56	-	
	60.0								543	20		840	-		296	80	
	07.0							840	58	80	1400	98	-	560	39	20	
	11.5							980	112	70	1400	161	-	420	48	30	
	15.5							840	130	20	1400	217	-	560	86	80	
	40.0							980	392	-	1400	560	-	420	168	-	
	58.5							700	409	50	1400	819	-	700	409	50	
	59.0							560	330	40	1400	826	-	840	495	60	
	40.0							980	392	-	1400	560	-	420	168	-	
	64.0							840	537	60	1400	896	-	560	358	40	
	102.5							980	1004	50	1400	1435	-	420	430	50	
			35.5					480	170	40	800	284	-	320	113	60	
	398.0		35.5						3538	10		5856	-		2317	90	
							34.0										
							01.2										
			21.5					360	77	40	1200	258	-	840	180	60	
			05.0					360	18	-	1200	60	-	840	42	-	
			05.5					360	19	80	1200	66	-	840	46	20	
			12.0					360	43	20	1200	144	-	840	100	80	
			44.0				35.2		158	40		528	-		369	60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist n. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				"örfält" äng, sammylla på grus ö sand	129
				" "	130
				" "	131
				åker	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142a
				" "	142b
				" "	143
				" "	144
				" "	145
				äng	146
				<u>Summa</u>	
1/3	9 ³	Bc	Vinnestad	Meshougska fidei commisset.	
				<u>Tunch. Agronom Ulrik Meshoug.</u>	
				<u>sv. Holger Mobergen</u>	
				åker, sammylla på grus ö sand	147
				" "	148
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	3 ⁴	A7c	<u>O¹ Vammuloo's socken.</u> Vammuloo's lops	<u>Sammandrag.</u> Gustaf Askeberg	
5/81	av 9 ²	Ba	Vinnestad	Glävan Audelson	
5/81	av 9 ²	Bb	"	Oskar Mattson. Mr. Otto Maitlusson	
1/3	9 ³	Bc	"	Askebergska fideikommisset	
				Emmehagen Agroum Ulrik Askeberg	
				Mr. Holger Sundbom	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
-600 ✓									543	20		840 -			296	80 ✓
3 98.0 ✓			35.5 ✓						3538	10		5856 -			2317	90 ✓
4 28.0 ✓			84.0 ✓			35.2			3718	90		6805 -			3086	10 ✓
800 ✓									718	20		1120 -			401	80 ✓
9 66.0 ✓			119.5 ✓			35.2			8518	40		14621 -			6102	60 ✓
Vannlövs Lags den 22 juni 1934. Lennart Holmström Status landbrukssinglar G.A. Carlsson Joh. Hansson																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 7.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Vemmerlövstorps södra dikningsföretag II av år 1934.</u>											
21+26-22+40	114	<u>Dikessträckan X-Y.</u>									
21+26-22+7	81	Uppräsning i öppna diket 1m.81	81	0.50			40	50	✓		
22+7-22+40	33	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 33	33	1.20	39	60	✓				
22+7-22+40	33	15" cementrör m. fläns "	33	3.50	115	50	✓	155	10	✓	
22+7		Dikesöga av betong, enligt ritning st. 1	1	50.-				50	-	✓	
22+40		Intagningsbrunn och lock av betong, inre diam.=0.70 m. typ. I st. 1	1	40.-				40	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbe- tets tillsyn m.m. tillägges 0:a 10 %						29	40		
		<u>Summa</u>						315	-	✓	
22+40-23+60	620	<u>Dikessträckan Y-Z-Å.</u>									
22+40-24+32	192	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 192	192	1.70	326	40	✓				
22+40-24+32	192	12" cementrör m. fläns "	192	2.50	480	-	✓	306	40	✓	
24+32-25+32	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 100	100	1.80	180	-	✓				
24+32-25+32	100	9" cementrör m. fläns "	100	1.75	175	-	✓	355	-	✓	
25+32-25+76	44	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. 44	44	1.30	57	20	✓				
25+76-27+10	134	D:o D:o "	134	1.70	227	80	✓				
		<u>Överföres</u>			285	00		1161	40	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
						✓	✓			
						235 00	1161 40			
25+32-27+10	178	7" tegelrör, frakt inb. st.	605	0.45	272 25	✓	557 25	✓		
27+10-27+50	40	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	40	1.30	52 -	✓			
27+50-28	50	D:o D:o "	50	1.-	50 -	✓				
28-28+60	60	D:o D:o "	60	1.20	72 -	✓				
27+10-28+60	150	5" tegelrör, frakt inb. st.	510	0.30	153 -	✓	327 -	✓		
24+32, 25+32, } 25+76, 27+10, } 28, 28+60 }		Intagn. brunnar, typ. I "	6	40.-			240 -	✓		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges C:a 10 %					229 35			
		Summa					2515 -	✓		
24+32+29 } 29-29+66 }	66	<u>Dikessträcken Z-A.</u>								
29-29+66	66	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	66	0.90	59 40	✓			
29-29+66	66	9" cementrör m. fläns "	66	1.75	115 50	✓	174 90	✓		
29+66		Intagn. brunn, typ. I st.	1	40.-			40 -	✓		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges C:a 10 %					20 10			
		Summa					235 -	✓		
22+40+30 } 30-31+29 }	129	<u>Dikessträcken Y-Ö.</u>								
30-31+29	129	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m.	129	1.50	193 50	✓			
30-31+29	129	10" cementrör m. fläns "	129	2.-	258 -	✓	451 50	✓		
31+29		Intagn. brunn typ. I st.	1	40.-			40 -	✓		
		överföres					491 50	✓		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					491	50	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					48	50		
		<u>Summa</u>					540	-	✓	
		<u>Sammandrag.</u>								
21+26-22+40	114	Dikessträcken X-Y					315	-	✓	
22+40-23+60	620	" Y-Z-Å					2515	-	✓	
24+32=29	66	" Z-Å					235	-	✓	
29-29+66		" Y-Ö					540	-	✓	
22+40=30	129									
30-31+29										
	929	<u>Summa kronor</u>					3605	-	✓	
		Vemmerlövstorp den 22 juni 1934.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Vemmerlövstorp och Virrestad i
Östra Vemmerlövs och Östra Tomarps socknar av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker
och äng äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning.
Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives
finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Artur Olsson för	Vemmerlövstorp	9	10	11	14	1
		9	9	9	9	och 11
Halte Mårtensson för	"	16				
Axel Gunnarsson för	"	7				
		3				
Hjalmar Olsson för	"	6				
		3				
Johan Olsson, för	"	3				
		3				
Gustaf Areskoug för	"	4				
		3				
Håkan Andersson för	Virrestad	2				
		9				
Holger Ambuhn för	"	3				
		9				

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H,
B-I-K, I-L, I-M, C-N-O, N-P, D-Q, E-R, F-S, G-T-U, T-V, X-Y-Z-Å
och Y-Ö.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad

är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord,

som ligger i jämhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-
skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter
företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan
delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje
ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-
grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion
av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur ut-
räknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden
mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande
uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott
och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås
måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med
förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande
vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas
ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	5 hektar
1+16	7 "
B	39 "
3+94	42 "
C	72 "
D	84 "
8+3	91 "
8+8	93 "

1 punkt 9+15

95 hektar

10+41	100 "
11+75	106 "
E	132 "
F	138 "
G	136 "
15+33	158 "
15+83	159 "
K	5 "
36+6	10 "
36+74	13 "
36+84	14 "
37+7	16 "
I	21 "
L	1.5 "
M	1.5 "
45	24 "
N	21 "
O	7 "
P	9 "
Q	7 "
32+55	20 "
R	16 "
S	4 "
18+60	15 "

1 punkt T	13 hoktar
U	2 "
V	10 "
Y	66 "
Z	31 "
25+32	15 "
25+76	12 "
27+10	10 "
28	7 "
A	5 "
K	11 "
Ö	32 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hoktar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företagen berör ej allmän väg.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och såast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sekägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

810. På grund av dike-ns läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka:

företag I omfattar dikesträckorna A-B-C-D-E-F-F-GH, B-I-K, I-L,

I-M, C-N-O, N-P, E-R, F-S, G-T-U och T-V,

företag II omfattar dikesträckorna X-Y-Z-Å, Z-Ä och Y-Ö.

Varje företag utgör en samfällighet för sig vilken samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den bitnad, som till respektive företag hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdernas kolumner 15 och 16.

Förrätningskostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda,

att företag I för 17500 kr. beräkn. kostnad gäldar 82.92 % och

att " II " 3605 " " " " 17.08 %.

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företagen skola benämnas "Vemmerlövsstorps Södra dikningsföretag I och II av år 1954".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom införande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetets utförande stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt förskriften i åberopade lag för företag i bestämma till trettio

/30/ kronor 41 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenns läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakkägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning magrast

1:4, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:10. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendenstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandenas alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vemmerlövstorp den 22 juni 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G.A. Carlsson

Joh. Hansson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Vimmerlöfs lags Södra dikevings förelag*
I och II av år 1934 i *Östra Vimmer-*
löfs och Östra Tannings socken och *Tristhains lads* län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>16</i>		<i>0,50</i>			<i>8</i>	<i>-</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningensområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		<i>1,50</i>				
		krokinje " <i>8</i>		<i>3,00</i>	<i>24</i>	<i>-</i>		
		i annan mark, raklinje " <i>0,3</i>		<i>3,00</i>				
		krokinje " <i>0,3</i>		<i>6,00</i>	<i>180</i>			
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		<i>3,00</i>				
		krokinje " <i>0,3</i>		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje " <i>0,3</i>		<i>5,00</i>				
		krokinje " <i>0,3</i>		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " <i>0,3</i>						
		i åker, raklinje " <i>0,3</i>		<i>1,00</i>				
		krokinje " <i>0,3</i>		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje " <i>0,3</i>		<i>2,00</i>				
		krokinje " <i>0,3</i>		<i>5,00</i>				
		b) för mätningensområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>34</i> ar st. <i>95</i>		<i>0,24</i>	<i>22</i>	<i>80</i>		
		har <i>32,815</i>		<i>0,78</i>	<i>25</i>	<i>59</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>13</i> ar st. <i>29</i>		<i>0,14</i>	<i>4</i>	<i>06</i>		
		har <i>3,975</i>		<i>0,74</i>	<i>2</i>	<i>94</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>9</i> ar st. <i>16</i>		<i>0,05</i>		<i>80</i>		
		har <i>1,48</i>		<i>0,78</i>	<i>1</i>	<i>15</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " <i>0,3</i>						
		i annan mark, raklinje " <i>0,3</i>						
		krokinje " <i>0,3</i>						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga regalarck blad					<i>87</i>	<i>14</i>
		Överföres					<i>95</i>	<i>14</i>

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				95 14
17/4 - 21/4		Avvägning:				
23/4 - 27/4		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	40	0,50	20 -	
		avvägda punkter	494	0,03	14 82	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8	2,00	16 -	
		i annan mark		5,00		98 82
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar, ...	140	0,05	7 -	
			38 27	0,10	3 82	10 82
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	140	0,04		5 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	3 3	1,50	4 95	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	2 48	0,06	14 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer ..	12 4	0,12	14 88	38 71
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	43	3,50	15 05	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	10	0,25	2 50	
						
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	23 55
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
//	//	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	15	6,00	9 -	
		2) " " över 20 "	2 8	10,00	28 -	37 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	108	0,03	3 24	4 24
		Överföres				327 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				327 88
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	43	4,00	17 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			21 10	38 30
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		4 94
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	17	0,30	5 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		7 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/3	12,00		4 —
		utlopp för täckt ledning "	1/2	12,00		6 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Summa kronor				448 22
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			7 —	
		blad			2 75	
		övriga regalkartor				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	140	0,07	9 80	
		har 38 27 0,14			5 35	
		Överföres			24 90	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			24 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 78	
		3) insättning av höjdlägestal st.	494	0,02	9 88	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	108	0,05	5 40	45 71
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	43	6-	25 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		28 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”	1/2	12,00		6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				109 16
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				45 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				130 -
		<i>delgivning av kallelsen</i>				15 -
		Summa kronor				200 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				448 22
		Lösen för kopior och avskrifter				109 16
		Övriga förrättningskostnader				200 20
		Summa kronor				757 58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Jugelsåds och Järnsåds* häradsrätt.

Vinnulöv den *22 juni* 19*34*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör. *coll.*

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:
Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor vidimeras den 19.....

Lennart Holmström

L _ _ _ 2•0783

14989

DIARIE Nr
K. L. A. STYRELSEN

17 JUL. 1935

*Betänkande
rörande lån o anslag av allmänna medel till*

Vemmerlövstorps södra

dikningsföretag I och II

av år 1934.

Postskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17 maj 1935 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 juni 1935
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta



Skala 1:100000.

Sedan delägarna i "Vemmerlövs-
torps södra dikningsföretag I och II av
år 1934", som avser torrläggning av vat-
tenskadade marker till Vemmerlövstorp och
Virrestad i Östra Vemmerlövs och Östra
Tomarps socknar av Kristianstads län, för
klarat sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande
får jag härmed därom avgiva följande av
ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 22 juni 1934 har miss-
nöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariöbevis /bil.D/.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.C, hava delägarna överenskommit att gemen-
samt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga
lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Beträffande Staten tillhöriga boställe litt. Af 1 mtl. 16^{1.}

Vemmerlövstorp, så skall tillstånd från Domänstyrelsen anskaffas för arrendator Malte Mårtensson att ställa sig som sökande till lån från Statens avdikningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnas angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningen och värderingslängden och utgör för:

Företag I.

åker

23.155 har

äng 2.780 har
med ett förbättringsvärde av 20271.10 kr.

Företag II.

åker 9.660 har
äng 1.195 "
med ett förbättringsvärde av 6102.60 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet
fogade kostnadsberäkningar, samt i sammandrag i till detta betänkande
fogad kostnadsberäkning /bil.A/.

Dessa kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningskostnad	17500.- kr.
Kostnad för syneförrättningen	628.19 "
" " betänkandet	<u>123.58 "</u>
Summa	<u>18251.77 kr.</u>

Företag II.

Dikningskostnad	3605.- kr.
Kostnad för syneförrättningen	129.39 "
" " betänkandet	<u>25.45 "</u>
Summa	<u>3759.84 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder

mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Sofielusts dikningsföretag I och II av år 1932".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.90 och för företag II 0.62.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och de lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I	46.50 %	av hela kostnaden eller	8487.07 kronor.
" "	II	36.70 %	av hela kostnaden eller 1379.86 kronor.

I lån.

För företag I	9764.70 kronor.
" "	II 2379.98 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

För företag I	8485 kronor
" "	II 1380 " , samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

För företag I	9765 kronor
---------------	-------------

För företag II 2380 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbets tid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidsrymd av ett år.

Kristianstad 1 okt. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bilagor.

- A Sammandrag av kostnaderna
- B Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.
- C Förteckning över fastigheter i företag II till vilka lån sökes.
- D Diariebevis
- E Föreningshandling
- F Ett häfte synehandlingar
- G Ritningar i två blad.

Sammandrag av kostnaderna.

<u>Företag I.</u>					
Dikesgrävningen	15078 84	✓	17500		
Syreförrättningen	628	19			
Betänkandet	123	58	15830	61	
			18251	77	
<u>Företag II.</u>					
Dikesgrävningen	3154 77	✓	3605		
Syreförrättningen	129	39			
Betänkandet	25	45	3309	61	
			3759	84	
Summa kronor			19140	22	
			22011	61	

Kristianstad i okt. 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

✓ Minskningen vidtagen av Rungb. Lantbrukstyrelsen med stöd av från föreläggarens intäkter ny kostnadsberäkning.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 19140 kronor 22 öre, varav i lärmästarens andel 19117 kronor 74 öre, sedan därav från delaktighet i lant utskutits fastigheten Vannarlönstorp 99.

Stockholm den 14 juni 1935

På Rungb. Lantbrukstyreلسens vägnar:
Albert Smith

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Vemmerlövstorps södra dikningsföretag I av år 1934" för vilka lån tillstyrkes.</u> <u>Kristianstads län.</u> <u>Ö.Vemmerlövs socken.</u>		
1/8	3	A1	Vemmerlövstorp	Johan Olsson	
1/16	3	Ak	"	Gustav Areskoug	
7/96	3	Ah	"	Hjalmar Olsson	
1/16	3	Ag	"	Axel Gunnarsson	
~~15/3696~~	~~9~~	~~Aa~~	~~ellen Karlens n:o 2~~	~~Artur Olsson~~	
15/3696	1	Aa	"	d:sme	
315/3696	9	Ab	"	d:sme	
3/32	9	Aa	"	d:sme	
3/16	11	Aa	" n:o 3	d:sme	
1	16	Af	"	Vemmerlövstorps boställe	
				Arr. Malte Mårtensson	
5/81	9	Ba	Virrestad	Håkan Andersson	
5/81	av 9	Bb	"	Oskar Mattsson	
				Arr. Otto Mårtensson	
			<u>Ö.Tomarps socken.</u>		
1/4	av 8 ⁵	Ca	Virrestad	Henrik Persson	
				Kristianstad i okt. 1934.	
				Lennart Holmström	
				Statens lantbruksingenjör	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond</u> till utförande av Vemmerlövstorps ådra dikningsföretag n:o II av år 1934 för vilka lån tillstyrkes. <u>Kristianstads län.</u> <u>Ö.Vemmerlövs socken</u>		
1/16	3 ⁴	Ak	Vemmerlövstorp	Gustav Areskoug	
5/81	av 9 ²	Ba	Virrestad	Håkan Andersson	
5/81	av 9 ²	Bb	"	Oskar Mattsson	
				Otto Mårtensson, arrendator	
1/3	9 ³	Bo	"	Areskougskas fideikommisset	
				Inneh. Agr. Ulrik Areskoug	
				Arr. Holger Ambuhs	
				Kristianstad i okt. 1934.	
				Lennart Holmström	
				Statens lantbruksingenjör	

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22 juni 1934 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vemmerlövstorps södra dikningsföretag I och II av år 1934" och avseende torrläggning av marker till Vemmerlövstorp och Virrestad i Östra Vemmerlövs och Östra Tomarps socknar, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 17 september 1934.

Ex officio:

Sven Nordlund

Undertecknade delägare i Vemmerlövstorps Södra dikningsföretag I och II av år 1934, vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. Vi uppdraga åt ordföranden i företagets styrelse att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt å våra vägnar genom lån anskaffa medel till företagets snabba be-
drivande.

Vemmerlövstorp den 22 juni 1934.

Malte Mårtensson

Artur G. Olsson

Oscar Mattsson

Håkan Andersson

Hjalmar Olsson

Johan Olsson

Gustav Areskoug

Holger Ambuhm

U. Areskoug

Bevittnas:

Joh. Hansson

G. A. Carlsson

- Henrik Persson

Otto Mårtensson

Axel Gunnarsson

Bevittnas:

Harry Olsson

Konrad Damm

U. Areskougs namnteckning bevittna:

Axel Liljedahl

Astrid Liljedahl

Köpman, Skogsdala

Kivik

Kivik

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 17/5 1935 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emner & Koppenhagen

264

683/35

L 2-0783

14889

KONTRAKT

(Arbetslöshetsföretag). 17 JUL 1935

Sedan Kungl. Maj:t den

17 maj 1935

för

"Vemmerlövstorps Södra dikningsföretag I och II av år 1934" i Östra Vemmerlövs och Östra Tomarps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels ett lån* av tiotusenfemhundrafemtio (10.550) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av åttatusenfemhundrasjuttio (8.570) kronor att utgå från *reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *förtroendeman* för företaget, *Ordf* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ *oss* mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att, vid äventyr att bidragsrätten må kunna av Kungl. Maj:t förklaras förverkad, utan uppskov igångsätta företaget,

att fullborda arbetet till den 1 september 1936,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att eljest på anfordran lämna de uppgifter rörande företagets utförande, som i särskild ordning må föreskrivas,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vimmerby församling den 4 juli 1935.

Matti Mattsson

Att

Lantbrukaren Matts Mattsson
Vimmerby församling

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Sjöbjörnsåsen
Gyllbo

Adress

Kelly Svensson
Gyllbo

Med stöd av Kungl. brevet den 17 maj
1935 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 27 juli 1935.

Carl Eriksson
föredragande

Gunnar Holmström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1944

The first of the year was a very dry one, with only a few light showers.

The weather was very hot and the sun was very bright.

The crops were very good and the harvest was very large.

The people were very happy and the country was very peaceful.

The weather was very good and the sun was very bright.

The crops were very good and the harvest was very large.

The people were very happy and the country was very peaceful.

The weather was very good and the sun was very bright.

The crops were very good and the harvest was very large.

The people were very happy and the country was very peaceful.

The weather was very good and the sun was very bright.

The crops were very good and the harvest was very large.

The people were very happy and the country was very peaceful.

The weather was very good and the sun was very bright.

17
5

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond</u> <u>till utförande av Vemmerlövstorps södra dikningsföretag</u> <u>n:o II av år 1934 för vilka lån tillstyrkes.</u> <u>Kristianstads län.</u> <u>Ö.Vemmerlövs socken</u>		
1/16	3 4	Ak	Vemmerlövstorp	Gustav Areskoug	
5/81	av 9 2	Ba	Virrestad	Håkan Andersson	
5/81	av 9 2	Bb	"	Oskar Mattsson	
				~~Otto Martensson, orrendator~~	
1/3	3 9 ✓	Bc	"	Areskougskas fideikommisset	
				Imneh. Agr. Ulrik Areskoug	
				~~Arr. Helger Ambuhm~~	
				Kristianstad i okt. 1934.	
				<i>Munard Holmström</i>	
				Statens lantbruksingenjör	

[illegible]

1935 den 27 juli.

Uppgift jämlikt utgåendet i 1 3, 1 stycket; av lag om kronans för
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vemmerlövsatorps Bådra dikningsföretag I och II
av år 1934" i Östra Vemmerlövs och Östra Torarps socknar av Kristian-
stadslän.

Lån 10.550 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 17 maj 1935.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagnarfestigheter.

Socken, by och husman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Kristianstadslän.</u>			
<u>Ö. Vemmerlövs socken.</u>			
Vemmerlövsatorp	1/16	3 ⁴	Eustav Åreskoug
Virrestad	5/81	av 9 ²	Håkan Andersson
"	5/81	av 9 ²	Oskar Mattsson
"	1/3	9 ³	Åreskougskas fideikommis- set. inneh. Agronom Ulrik Åreskoug.

Stockholm den 27 juli 1935.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.



15026

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUL. 1935FÖRETAGET
15 AUG. 1935

INTEG. 1935

ANMÄLAN

om utförda dagsverken m. m. vid torrlägningsföretaget

Immulörstorp
södra dihningsföretag 1 & II av år 1934

i B. Immulör socken av Kristianstads län

utfört med statsbidrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten.

Statsbidrag 8570 kronor, beviljat den 17 maj 1935

Beräknad kostnad 19140

Arbetet påbörjades den 10 sept 1934

Anmälan avser

hela arbets tiden
månad 19

Antal under månaden utförda dagsverken:

av särskilt för arbetets utförande lejd arbetskraft

1605

av annan arbetskraft

Summa dagsverken

1605

Av dessa dagsverken äro ett antal av 1435 utförda av personer, som förut varit arbetslösa.

Antal vid torrlägningsföretaget under månaden sysselsatta arbetare 27

Arbetet avslutades den 20 nov. 1934

Ovanstående är riktigt uppgivet försäkras:

Immulörstorp bost. 16 juli 1935

Matti Mänttinen

redf. i dihningsföretaget

Postadress

Gyllero.

19.7.35

Denna anmälan skall för varje månad till Kungl. Lantbruksstyrelsen insändas i 3 exemplar senast den 5 i månaden näst efter den som i anmälan avses, eller, därest arbetet avslutats före utgången av sistnämnda månad, inom 5 dagar från arbetets slut.

Lantbruksingeniör
Ivar Helin.
Linköping.

Linköping den

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Härmed översändas följande handlingar och ritningar
angående "Lilla Gusums dikningsföretag år 1934" i Ringarum socken
av Östergötlands län:

1. Kontrakt i 2 ex.
2. Avsyningsrapport.
3. Rekvisition på statsbidrag.
4. Dagsverksanmälan i 3 ex.
5. Ett häfte handlingar.
6. En ritning på väv.

Linköping den 18 juli 1935.

Ivar Helin.

Statens lantbruksingeniör.

683/35

Godk. 27/7 1935

DIARIE Nr 14990
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 JUL 1935

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Vemmerlövstorps södra dikningsföretag I och II
av år 1934 i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 maj 1935.

Lån från statens avdikningslånefond 10.550 kronor.

Bådrag från reservationsanslaget till torrlägningsföretag, ägnade att motverka arbetslösheten, 8.570 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1936.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Malte Mårtensson,
Vemmerlövstorp pr Gyllebo.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företagen befunnos därvid vara i sin helhet utförda i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
-ras
jag dess godkännande.

Kristianstad den 15 juli 1935.

Werner Wernström
statens lantbruksingenjör.

