

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 2/6 1936 fastställda arbets-

Förslag
till dikning inom

Tomarp

i Östra Tomarps socken samt

Karlaby

i Östra Tomarps, Gladsax och Östra Vemmerlövs socknar av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1935 av

Gunnar Rosenthal

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Karlaby-Trullhøgs dikningsföretag av år 1935

Enligt Kungl. Maj:ts rådiga bes.
den 19 juli 1936 fastställt till
afstyckning med arbets utgående.

Stadshuset den 15 juli 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjalmar Persman

10841-17 25140
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
0081 JUA 2 1

Registernummer

Östra Tomarps socken

Aa Tomarp 33'

Ab " 93

Gladsax och Ö. Tomarps snr

B Karlaby i Ö. Tomarps sn 26'

" " Gladsax sn 5'

Östra Tomarps socken

Ca Karlaby 10⁵

Cb " 18⁴

Cc " 10⁴




Cd " 10²

Ce " 18³

Cf " 17¹

Östra Vemmerlövs socken

D Karlaby 15⁵



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektionsskala 1:100
1-0813

Nr 807 Kristianstad län

DIARIE Nr 14894
K.LANTRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1936

L _____ 1*0813

Ink. till Jordbruks-Dep.
d. 20 FEB. 1936

29

DIARIE Nr 5070
19 JUN. 1936 K.LANTRUKSSTYRELSEN
i H.M. S.M. 16 MRS. 1936



förrättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Karlaby i Östra Tomarps och
Gladsax samt Östra Vemmerlövs socknar i
Kristianstads län.

År 1935 den 22 mars inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos fröken Karin Håkansson, Karlaby 18, för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Karlaby i Östra Tomarps,
Gladsax och Östra Vemmerlövs socknar i Kristianstads län. På
grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Fröken Karin Håkansson, Karlaby

Helmer Jönsson,

"

Otto Andersson,

"

boställe

Ola Andersson, Tullhög, genom sin son Gunnar Andersson;

Emil Olsson, Karlaby

Hilding Persson, "

Såsom kronoombud: Herr domänintendenten Nils Larsson;

Såsom ombud för Järrestad härads vägstyrelse: dess ordförande

Martin Persson, Gislöv,

Såsom gode män: Johan Hansson, Vranarp, och Per Olsson, Virrestad,

vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Ola Andersson, Tullhög, förenade sig med sökandena. Denna för- eningshandling /bil.2/, som upplästes, vidhölls, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Vägstyrelsen hade ej något att invända mot att bron för allmänna vägen ersättas med kulvert.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 9 april 1935 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sam-

manträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

År 1935 den 9 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Karlaby
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Fröken Karin Håkansson, Karlaby,

Helmer Jönsson,

Otto Andersson,

Gunnar Andersson,

Tullhög

Emil Olsson,

Karlaby.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördel-
ningslängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre
medlemmar. Härtill valdes Ola Andersson, Tullhög, Helmer Jönsson,
Karlaby, och fröken Karin Håkansson, Karlaby.

§ 11.

Till ordförande utsågs Ola Andersson, Tullhög pr Tomarp;
och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar för-
varas av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig för-
rättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa
syn å avloppsdike genom och från vattenskadade ägor till n:o 10
och 18 m.fl. n:o 1 Karlaby by och Ö. Tomarps socken av Kristian-
stads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrätt-
ningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Karlaby den 25 nov. 1931.

Ola Håkanssons sterbhus, genom Edvin Håkansson

n:o 10 och 18 Karlaby, Tomarp, tel. 7a Tomarp

Viktor Olsson, n:o 10, 18 Karlaby, Tomarp

Bevittnas:

Johan Persson

Henry Hansson

dräng å n:o 18 Karlaby

dräng å n:o 18 Karlaby

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 14 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner

Gösta Ek

Bil. 2.

Till Statens Lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Härmed förenar jag mig med Viktor Olsson och Ola Håkanssons sterbhus n:o 10,18 Karlaby i Östra Tomarps socken i deras den 25 nov. 1931 daterade ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Karlaby hemman i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Östra Tomarp den 10 okt. 1934.

Ola Andersson

äg. av Tullhög n:o 33,9 och 19

Bevittnas:

Henning Nilsson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen den 22 mars 1935 och vidhålls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{2}{8}$	33'	Pa	<u>Östra Tommars socken</u> Tommarp	<u>Ola Andersson</u>	
				väg mss.	1
				äker, mylla på guskl. lera	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{3}$	93	Ab	<u>Tommarp</u>	<u>Ola Andersson</u>	
				väg mss.	7
				äker, mylla på guskl. lera	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				<u>Summa</u>	
$\frac{1}{2}$	26'	B	<u>Gladax i Ö. Tommars socken.</u>	<u>Kaulaby boställe.</u>	
$\frac{1}{4}$	5'		<u>Kaulaby i Gladax socken</u>	<u>Per: Otto Andersson</u>	
				äker, mylla på guskl. lera	19
				överfins	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				äker, mylla på ^{ringfrit} grusbl. lera " " 20 " " 21 " " 22 " " 23 " " 24 " " 25 Summa	
3/40	105	Ca	<u>Ö Tormars socken</u> Karlsby	<u>Helmer Jönsson</u>	
				råg ^{ringf.} äng, mylla på grusbl. lera 26 tomt och hädgård 27 äker " 28 " " 29 " " 30 " " 31 " " 32 " " 33 " " 34 " " 35 " " 36 Summa	
7/80	184	Cb	Karlsby	<u>Helmer Jönsson</u>	
				äker, mylla på grusbl. lera Summa 37	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/20	10 ⁴	Cc	Karlaby	Johanna Håkansson ö Karin Håkansson äker, mylla på gusbl. lra " " " " " " " " " " " " Summa	38 39 40 41
1/8	10 ²	Cc	Is	Johanna Håkansson ö Karin Håkansson äker, mylla på gusbl. lra " Summa	42 a 42 b 43 44 45 46 47 48 49
23/80	18 ³	Ce	Is	Johanna Håkansson ö Karin Håkansson väg " " " " äng, mylla på gusbl. lra " " " " " " " " lant och hädgärd " " " " äker " " " " " " " "	impl. 50 " 51 52 53 54 55 56 57 58 59 överföres

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				inufikt äker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " " Summa	60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
1/3	17'	Cf	Karlaby	Hilding och Edith Persson samt <u>Pengta Jansson</u> väg äng, mylla på grusbl. lera " äker Summa	72 73 74 75
2/48	155	D	<u>O. Kemmerlövs socken.</u> Karlaby	<u>Emil Olsson</u> väg " tomt och hädgård, mylla på grusbl. lera äker " " Summa	76 77 78 79 80 81

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1 04.5		0 29.0				0 20.0			1535	-		2670	-		1135	-
0 30.0								1000	300	-	2000	600	-	1000	300	-
0 16.0								1200	192	-	2000	320	-	800	128	-
0 28.5								1500	427	50	2000	570	-	500	142	50
0 20.5								1600	328	-	2000	410	-	400	82	-
0 35.0								1500	525	-	2000	700	-	500	175	-
0 15.5								1600	248	-	2000	310	-	400	62	-
0 29.0								1500	435	-	2000	580	-	500	145	-
0 59.5								1400	833	-	2000	1190	-	600	357	-
0 22.5								1600	360	-	2000	450	-	400	90	-
0 43.5								1000	435	-	2000	870	-	1000	435	-
0 47.0								1800	846	-	2000	940	-	200	94	-
0 31.0								1600	496	-	2000	620	-	400	124	-
4 82.5		0 29.0				0 20.0			6960	50		10230	-		3269	50
						0 12.0										
		0 02.5						800	20	-	2000	50	-	1200	30	-
		0 06.0						1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
0 25.0								1200	300	-	2000	500	-	800	200	-
0 25.0		0 08.5				0 02.0			392	-		670	-		278	-
						0 07.0										
						0 02.5										
0 22.0								1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
0 13.5								1400	189	-	2000	270	-	600	81	-
0 10.5								1600	168	-	2000	210	-	400	42	-
0 15.0								1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
0 51.0						0 09.5			735	-		1020	-		285	-

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	76.5							0 07.3	1939	-		3530	-		1591	-
3	18.0							0 01.2	3294	-		6360	-		3066	-
3	62.0								4287	50		7240	-		2952	50
4	88.0	0 03.5						0 03.0	5206	-		9795	-		4589	-
0	45.0								630	-		900	-		270	-
3	08.5								2846	50		6170	-		3323	50
2	93.5								3418	50		5870	-		2451	50
4	82.5	0 29.0						0 20.0	6960	50		10230	-		3269	50
0	25.0	0 08.5						0 02.0	392	-		670	-		278	-
0	51.0							0 09.5	735	-		1020	-		285	-
25	50.0	0 41.0						0 43.0	29709	-		51785	-		22076	-
✓	✓														✓	
Kontrollen den 9 april 1935 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör Joh. Hammar Per Olsson																

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Karlaby-Tullhöggs dikningsföretag av år 1935.</u>											
0-13	1300	<u>Dikessträckan A-B.</u>									
0-4	400	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 400 1.30 520 - ✓									
4-11+91	791	d:o d:o " 791	1.70	1344	70						
0-11+91	1191	21" cementrör " 1191	5.50	6550	50	8415	20	✓			
11+91-13	109	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 109 1.60 174 40 ✓									
11+91-13	109	18" cementrör " 109	4.50	490	50	664	90	✓			
0		Dikesöga av betong st. 1	50.-			50	-	✓			
2+53, 2+61, 4+40, 5+71, 6+52, 7+10, 8+24, 8+86, 10+39, 11+21, 11+91, 13		Intagn. brunnar och lock av betong enligt ritning st. 12	40.-			480	-	✓			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %									
						959	90				
		Summa				10570	-	✓			
13-20+63	763	<u>Dikessträckan B-C.</u>									
13-16+95	395	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 395 1.50 592 50 ✓									
13-16+95	395	18" cementrör " 395	4.50	1777	50	2370	-	✓			
16+95-19+15	220	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 220 1.50 330 - ✓									
19+15-19+98	83	d:o d:o " 83	2.50	207	50	✓					
19+98-20+63	65	d:o d:o " 65	1.70	110	50	✓					
16+95-20+63	368	15" cementrör " 368	3.50	1288	-	1936	-	✓			
		Överföres									
						4306	-	✓			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					4306	-		
20+63		Intagn.bassäng enl.ritn.st. 1		80.-			80	-		
14+10,15+33, 16+95,19+15, 19+98,20+31		Intagn.brunn som ovan "	6	40.-			240	-		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								
							164	-		
		Summa					5090	-		
a-32+61	337	<u>Dikessträcken B-D.</u>								
a-30+95	171	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens Återfyllning m.m. 1m. 171		1.50	256	50				
0-30+95	171	10" cementrör "	171	2.-	342	-	598	50		
30+95-32+61	166	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens Återfyllning m.m. 1m. 166		1.30	215	80				
30+95-32+61	166	7" tegelrör,frakt inb. st. 565		0.45	254	25	470	05		
30+95,32+61		Intagn.brunnar som ovan " 2		40.-			80	-		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								
							116	45		
		Summa					1265	-		
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
0-13	1300	Dikessträcken A-B					10570	-		
13-20+63	763	" B-C					5090	-		
a-32+61	337	" B-D					1265	-		
	2400	Summa kronor					16925	-		
		Karlaby den 9 april 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

Kostnadsfördelningsskildring för "Karlsby - Tullhöggs skifningsföretag" år 1935.

Hemmans tal	Rägselnummer	Lilja å backen	Solen, lug, humman	Beläggare	Säende	Särlings- mål		Fodlingsstäl	Påskad dib- ningsstäl		Särlings- stäl		
						lv.	öu		%	lv.	öu	lv.	öu
3/8	23'	Fla	Tornarp	Ola Andersson	Tullsting Öst	öu	1591	-	7.207	1219	78	33	03
1/3	9'	AB	"	Summa	"	"	3066	-	13.888	2350	55	63	66
Glada i Östra Tornarps solen													
{	1/2	26'	B	Karlaby i Östra Tornarps solen	Karlaby bokställe								
	1/4			5'	Karlaby i Östra Tornarps solen	Karlaby i Östra Tornarps solen	Öst	2952	50	13.374	2263	55	61
Östra Tornarps solen													
3/40	105	Ca	Karlaby	Holm Jansson	Öst	öu	4589	-	20.787	3518	20	95	28
7/80	184	Cb	"	Summa	"	"	270	-	1.223	206	99	5	61
1/20	104	C4	"	Johanna Håkansson	Öst	"							
				Karin Håkansson	Öst	"	3323	50	15.055	2548	06	69	01
1/8	102	Cd	"	Summa	"	"	2451	50	11.105	1879	52	50	90
23/30	183	Ce	"	Summa	"	"	3269	50	14.810	2506	59	67	88
1/3	17'	Cf	"	Hilding i Odde Persson samt Munga Jansson		"	278	-	1.260	213	26	5	78
Östra Vennulärs solen													
7/48	155	D	Karlaby	Emil Olsson		"	285	-	1.291	218	50	5	92
Summa							22076	-	100.000	16925	-	458	37
Karlaby den 9 april 1935 Lennart Holmström Ståens lantbruksskole Joh. Håkansson Per Olsson													

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tomarp och Karlaby i Östra Tomarps socken, Karlaby i Gladsax socken samt Karlaby i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angivna finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Ola Andersson för Tomarp 9³ och 33¹ i Ö. Tomarps socken;

Helmer Jönsson " Karlaby 10⁵ och 18⁴ i " "

Johanna och Karin Håkansson för Karlaby 10², 10⁴, 18³ i Ö. Tomarps s-n.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkom-

mande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 2+53	274 hektar
2+61	271 "
7+40	265 "
5+71	257 "
6+52	250 "
7+10	237 "
8+24	232 "
8+86	231 "
10+39	226 "
11+21	220 "
11+91	216 "
B	210 "
14+10	189 "
15+33	159 "
16+95	155 "
19+15	132 "
19+98	128 "
20+31	125 "

1 punkt C

120 hektar

31

19 "

D

9 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikeha skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom befintlig trumma för allmän väg, vilket skall ske på företagets bekostnad.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtadvärden, som firmas angivna i värderingslängderna kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningens längden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kost-

nad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger
varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Karlaby-Tullhöggs dikningsföretag
av år 1935".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

Att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av
statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka
arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade
förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringständ kallelselista, å vilken kallade delägare
teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fast-
ställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en
gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma
angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenns vidmakthållande och upprrensning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga all åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettio /33/ kronor 11 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de ned-

läggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;
att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnsar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synoförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Karlaby den 9 april 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

ARVODESRÄKNING

Bil. 7

för laga syneförrättning angående "Karlaby - Tullhög" delningsförelag av
år 1935" uti Östra Tormars, Glodra och Östra Tormars
socken^{nar} och Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	5.6	3,00	16	80	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägosfigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 37 ar	st.	68	0.24	16	32	
			har	25.5	0.28	19	89	
		äng och odlingsmark, medelareal 7 ar	st.	6	0.05	30		
			har	0.41	1.46	59		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar	st.	8	0.05	40		
			har	0.43	0.78	33		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet				4	-	
		övriga regalar blad				1	50	60 13
		Överföres						65 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				65 13
1934		Avvägning:				
8/10 - 14/10		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	25.91	0.50	12.95	
		avvägda punkter	153	0.13	4.59	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5.5	2,00	11 -	
		i annan mark		5,00		64 54
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	82	0.05	4 10	
		har	26.34	0.10	2 63	6 73
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	82	0,04		3 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för öviga kilometer	1.4	1,50	2 10	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	148	0,06	8 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	74	0,12	8 88	23 86
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4/11				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2.4	3.50	8 40	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	12 90
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	22 40	28 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	60	0,03	1 80	2 80
		Överföres				221 64

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				221 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	24	4,00	9 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			16 92	26 52
		Förslag till invallning, § 29			6 —	
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar				
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 53
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.		0,30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	10	0,20	2 -	
1925		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.		3,00		5 -
22/3, 9/4		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar 8		12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar 1		12,00		12 -
4/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar 1/3		12,00		4 -
22/3		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
22/3		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				300 69
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan blad			10 57	
		övriga regalkartor blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	82	0,07	5 74	
		har 26,34 0,14			3 68	
		Överföres			19 92	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 92	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 35	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 153	0,02	3 06	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	60	0,05	3 -	30 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	24	6-	14 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		15 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 32	0,55		17 60
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				67 58
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				32 -
		<i>Belgraving av kalleben</i>				6 50
		Summa kronor				90 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				300 69
		Lösen för kopior och avskrifter				67 58
		Övriga förrättningskostnader				90 10
		Summa kronor				458 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads nh Jämskads* häradsrätt.

Karlaby den *9 april* 1935

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/7 vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kvitteras:

den 19

L _____ 1*0813

DIARIE Nr 14894
KILANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1936




Anschrift.

Gnaden Hingst. Maj: s. närliga brev
den 19 juni 1936 förelägg till
eftervärdeln vid arbetets utförande.
Hälsningar den 15 juli 1936.

På Hingst. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Ätskrift.

Sedan delägarna i "Karlaby Tullhöge diknings-
företag av år 1935" som avser torrläggning av vat-
tenskadade marker till Tomarp och Karlaby i Ö.Tom-
arps socken, Karlaby i Gladsax och Ö.Tomarps sock-
nar samt Karlaby i Ö.Vemmerlövs socken av Kristian-
stads län, förklarar sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande, får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar och för-
slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 9 april 1935 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (Bil.C).

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad den 9 april 1935 hava samtliga del-
ägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till

företagets utförande.

Beträffande Staten tillhöriga hemman 5¹ och 26¹ Karlaby, Karlaby boställe så skall tillstånd från domänstyrelsen anskaffas för arrendatorn Otto Andersson att ställa sig som sökande till lån från Statens avdikningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförtecknin och värderingslängd och utgör

åker	25.500 har
äng	0.410 "
med ett förbättringsvärde av	22076.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogad kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	16925.00 kr.
Syneförrättningen	458.37 "
Betänkandet	<u>104.50 "</u>
Summa:	<u>17487.87 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel ^{understödda} liknande företag torde vara

"Gladsax Hörakilledikning av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.79 .

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 42.65 % av hela kostnaden eller 7458.58 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 10029.29 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdiknings-

anslag med 7460 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med
10030 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga
kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1936.

Lenrät Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Dikesgrävningen			16925	-
Syneförrättningen	458	37		
Betänkandet	104.50		562	87
Summa			17487	87

Kristianstad 1 jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 17 487 kronor 87 öre.
 Stockholm den 15 juli 1936.
 På Huvud. Lantbruksskyddens vägnar:
 Hjalmar Forsman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdäkningslånefond till utförande av Karlaby-Tullhögs däckningsföretag av år 1935 för vilka lån tillstyrkes.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Ö.Tomarps socken.</u>		
1/3	9 ³	Ab	Tomarp	Ola Andersson	
3/8	33 ¹	Aa	"	" "	
1/8	10 ²	Cd	Karlaby	Johanna och Karin Håkansson	
1/20	10 ⁴	Cc	"	" " "	
3/40	10 ⁵	Ga	"	Helmer Jönsson "	
1/3	19 ¹	Cf	"	Hilding och Edith Persson samt Bengta Jeppsson	
23/80	18 ³	Ce	"	Johanna och Karin Håkansson	
7/80	18 ⁴	Cb	"	Helmer Jönsson	
			<u>Gladsax och Ö.Tomarps socknar.</u>		
1/4	5 ¹	B	Karlaby i Gladsax socken	Karlaby boställe	
1/2	26 ¹		" i Ö.Tomarps "	arr: Otto Andersson	
			<u>Ö.Vemmerlövs socken.</u>		
7/48	15 ⁵	D	Karlaby	Emil Olsson	
Kristianstad 1 jan. 1936.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 9 april 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Karlaby Tullhögs dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Tomarp och Karlaby i Östra Tomarps socken, Karlaby i Gladsax socken samt Karlaby i Ö.Vemmerlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio

Gösta Hasselrot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i Karlaby Tullhögs dikningsföretag av år 1935, vilka godkänna synemännens denna dag därom avgivna utlåtande, överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av statsmedel till företagets utförande. Vi överenskomma vidare att uppdraga åt styrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt företagets styrelse att utkvittera och handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar genom lån anskaffa medel till företagets snara bedrivande.

Karlaby den 9 april 1935.

Ola Andersson

Otto Andersson

Johanna Håkansson

Hilding Persson

Bengta Jeppsson

Emil Ohlsson

Helmer Jönsson

Karin Håkansson

Edit Persson

, Ovanstående namnteckningar bevittnas av:

Gunnar Andersson

Nil Nilsson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj: den 19/6 1926. fast-
ställda arbetsplanen vidlämnas:

Gunnar Andersson

1. skedd
2. skedd
3. skedd
4. skedd
5. skedd
6. skedd
7. skedd
8. skedd
9. skedd
10. skedd
11. skedd
12. skedd
13. skedd
14. skedd
15. skedd
16. skedd
17. skedd
18. skedd
19. skedd
20. skedd
21. skedd
22. skedd
23. skedd
24. skedd
25. skedd
26. skedd
27. skedd
28. skedd
29. skedd
30. skedd
31. skedd
32. skedd
33. skedd
34. skedd
35. skedd
36. skedd
37. skedd
38. skedd
39. skedd
40. skedd
41. skedd
42. skedd
43. skedd
44. skedd
45. skedd
46. skedd
47. skedd
48. skedd
49. skedd
50. skedd
51. skedd
52. skedd
53. skedd
54. skedd
55. skedd
56. skedd
57. skedd
58. skedd
59. skedd
60. skedd
61. skedd
62. skedd
63. skedd
64. skedd
65. skedd
66. skedd
67. skedd
68. skedd
69. skedd
70. skedd
71. skedd
72. skedd
73. skedd
74. skedd
75. skedd
76. skedd
77. skedd
78. skedd
79. skedd
80. skedd
81. skedd
82. skedd
83. skedd
84. skedd
85. skedd
86. skedd
87. skedd
88. skedd
89. skedd
90. skedd
91. skedd
92. skedd
93. skedd
94. skedd
95. skedd
96. skedd
97. skedd
98. skedd
99. skedd
100. skedd

L 1-0813

DIARIE Nr 14884
KLANTBRUKSSTYRELSEN
15 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 juni 1936 för
"Karlaby-Tullhögss dikningsföretag av år 1935" i Östra Tomarps, Glad-
sax och Östra Vemmerlövs socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

1. m. 2. handl.
under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tiotusentrettio (10.030)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* +

och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sjutusenfyrahundra femtio
(7.450) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ++

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha *2* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ *förtroende-*
~~man~~ för företaget, *med* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga
och förbinda ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande.

+Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 21 september 1936 till
7.680 kronor.

++Statsbidraget minskat enl.

5.700 kronor.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan vara andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tullhög

den

23 juli 1936.

Ola Andersson

Att Lantbrukarna Ma Andersson
å Tullhög

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Nilsson

Ernst Lempstedt

Adress

Tullhög Tommarp

Adress

Tullhög Tommarp

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni
1936. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1936.

Carl Lempstedt

Carl Lempstedt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Karlaby - Tullhöggs dikningsföretag av år 1935" i
Östra Tomarps, Gladsax och Östra Vemmerlövs socknar av Kristianstads län.

Lån 10,030 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 19 juni 1936. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruks-
styrelsens beslut den 21 september 1936 till 7,680 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotterna
upptagna fastigheter.

Staden, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
<u>Ö. Tomarps socken.</u>			
Tomarp	1/3	9 ³	Ola Andersson
"	3/8	33 ¹	Densarna
Karlaby	1/8	10 ²	Johanna och Karin Håkans- son
"	1/20	10 ⁴	Densarna
"	3/40	10 ⁵	Helmer Jönsson
"	1/3	17 ¹	Hilding och Edith Persson samt Bengta Jönsson
"	23/80	18 ³	Johanna och Karin Håkans- son
"	7/80	18 ⁴	Helmer Jönsson
<u>Gladsax och Ö. Tomarps socknar.</u>			
Karlaby i Gladsax s:n	1/4 gemen-	5 ¹	Karlaby boställe, arr. Otto
" i Ö. Tomarps	1/2 ägare	26 ¹	Andersson
<u>Ö. Vemmerlövs socken.</u>			
Karlaby	7/48	15 ⁵	Emil Olsson

Stockholm den 21 september 1936.

För Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

OLA ANDERSSON

TULLHÖG

RIKSTELEFON:

TOMMARP 1

413
/36

Tullhög, Tommarp den 17-9-1936.

DIARIE NR 17251
LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP. 1936

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm.

Härmed överändas rikens skaper jämte
verifikation för Karlst. Tullhög dik-
ningsföretag av år 1935.

Som synes av rikens skaperna ha de
verkliga kostnaderna endast gått till
Sek. 12884.28 + ränta i lant kapitel, och
vill vi naturligtvis ej ha större län
och statsbidrag än som motsvarar denna
summa.

Bilagades fullt
Ola Andersson

12.884,28

Tullkommissärens ränta efter
4% på 12.500 under
1 år

500:-

13.384,28

21
9.36

Frem

19/6 36

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Ö.Tomarps socken.</u>	Ink. till Jordbruks-Dep ² d. 20 FEB. 1936	
1/3	9 ³	Ab	Tomarp	Ola Andersson	
3/8	33 ¹	Aa	"	" "	
1/8	10 ²	Od	Karlaby	Johanna och Karin Håkansson	
1/20	10 ⁴	Cc	"	" " "	
3/40	10 ⁵	Oa	"	<i>Helmer Jönsson</i>	
1/3	19 ¹	Cf	"	Hilding och Edith Persson samt Bengta Jeppsson	
23/80	18 ³	Ce	"	Johanna och Karin Håkansson.	
7/80	18 ⁴	Cb	"	Helmer Jönsson	
			<u>Gladsax och Ö.Tomarps socknar.</u>		
1/4	5 ¹	D	Karlaby i Gladsax socken	Karlaby boställe	
1/2	26 ¹		" i Ö.Tomarps "	arr: Otto Andersson	
			<u>Ö.Vemmerlövs socken.</u>		
7/48	15 ⁵	D	Karlaby	Emil Olsson	
			<i>Loth. an.</i>	Kristianstad i jan. 1936. <i>Emmanuel Jönsson</i>	
				Statens lantbruksingenjör.	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Godk. 21/9 1936

413/36

DIARIE NR 14895

K LANTBRUKSSYRELSEN

15 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Karlaby - Tullhøgs dikningsföretag av år 1935 i Östra Tomarps, Gladsax och Östra Vemmerløvs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 10.030 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.450 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Ola Anderssen, Tullhøg pr Tomarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten L. Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 12 augusti 1936.

Samuel Petersén
statens lantbruksingenjör.



