

Med den av Kungl. Majt
1936 fastställda arbets-
plan bestyrkes:

Lindesfrids dikebyggnadsföretag

Förslag
till dikning inom

Tjustorp

i Smedstorps socken samt

Östra Herrestad

i Östra Herrestads socken av

Kristianstads län,

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1935 av

Lindesfrids dikebyggnadsföretag

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Lindesfrids dikebyggnadsföretag I och II av år 1935

Somm. Huvud. Maj: 4. närligg. län
den 26 juni 1936 fastställd till
afskräddning vid arbetet utförande.

Stadshuset den 21 juli 1936.
På Huvud. Lantbruksstyrelsen sanna:

Hjälmar Forsman


Registernummer

Smedstorps socken



Aa	Tjustorp	4'
Ab	"	av 8'
Ac	"	av 8'
Ad	"	8'
Ae	"	8"
Af	"	av 8"

Östra Herrestads socken

Ba	Östra Herrestad	37'
Bb	"	37'
Bc	"	16'



Skala 1:50



1:298 Kristianstad

L _____ 1*0816

26 JUN. 1936

i und. anm.

DIARIE Nr 15120

K.LANTBRUKSTYRELSER

19 AUG. 1936

3367

DIARIE Nr

K.LANTBRUKSTYRELSER

15 FEB. 1936

694

Handlingar

rörande

Lindesfrids

dikningsföretag I och II

av år 1935.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Lindesfrid i Östra Herrestads socken och
Tjustorp i Smedstorps socken av Kristian-
stads län.

År 1935 den 2 april inställde sig undertecknad Statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Ola Olsson å Lindesfrid för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Lindesfrid i Östra Herre-
stads socken och Tjustorp i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Kammarherre Holger Rosencrantz

Ola Olsson, Lindesfrid

Axel Larsson, Tjustorp 8

Såsom biträdande gode män: Per Nilsson, Annedal, och Otto Jakobs-
son, Tjustorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken

Ola Olsson, Lindesfrid, Per Jönssons sterbhus, Tjustorp 4, Alfred Andersson, Tjustorp 8 och Nils Lundin, Tjustorp 8 förenade sig med sökanden.

§ 4.

Nu infunno sig Nils Lundin, Tjustorp 8, Alfred Andersson, Tjustorp 8, samt Per Jönssons sterbhus, Tjustorp 4, genom delägaren i sterbhuset Herbert Strand.

§ 5.

Den i § 3 omnämnda föreningshandlingen, vilken upplästes /bil.2/, vidhålls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 6.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 26 april 1935 kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom, upplästes protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Otto Jakobsson

År 1935 den 26 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Lindesfrid varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Herbert Strand, Tjustorp

Axel Larsson, "

Nils Lundin, "

Alfred Andersson, "

Ola Olsson, Lindesfrid

§ 9.

Förrättningsmannen ^{och förklarade} framlade ~~det~~ upprättade dikningsförslaget

samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd

i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsför-

dalningslängd /bil.5/ angående företag I, samt motsvarande hand-

lingar /bilagor 6,7 och 8/ angående företag II.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Ola Olsson, Lindesfrid, Nils Lundin,

Tjustorp 8, och Axel Larsson, Tjustorp 8.

§ 12.

Till ordförande utsågs Ola Olsson, Lindesfrid pr Smedstorp; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet bil.10.

§ 14.

Förrättningen förklarades avslutad och protokollet upplästes.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Pek Nilsson

Otto Jakobsson

Bill.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdikey genom och från vattenskadade ågor till nr 8 Tjustorp i Smedstorps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Smedstorp den 22 jan. 1931.

Axel Larsson

Bevittnas:

Lars Kullman

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 februari 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

Bil.2.

Undertecknade markägare förena sig med sökanden av den syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av marker inom Tjustorps by i Smedstorps socken och Lindesfrid i Ö. Herrestads socken av Kristianstads län.

Tjustorp den 16 oktober 1934.

Ola Olsson, äg. av 41/96 mtl n:o 37 Lindesfrid

Per Jönssons sterbhus, Tjustorp 4, äg. av 5/16 mtl

Alfred Andersson, Tjustorp 8

Nils Lundin, " "

Förestående föreningsskrivelse är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 2 april 1935 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Otto Jakobsson

10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												</					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
5/16	4'	Aa	<u>Smidbyrps socken.</u> Tjörnsby	Per Jönssons storbhus; Herbert Strand.	
				åker, mylla på lera " " " " " " " " " Summa	2 3 4 5
5/432	av 87	A6	Se	And. Larsson	
				våg. uip. åker, mylla på lera " " " Summa	6 7 8
5/432	av 87	A4	Se	Nils Lundin.	
				åker, mylla på lera Summa	9
1/216	88	A2	Se	Alfred Andersson	
				våg uip. åker, mylla på lera Summa	10 11
1/216	8"	Ae	Se	Alfred Andersson	
				åker, mylla på lera Summa	12

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	32.0							1260	403	20	1800	576	-	540	172	80
	77.5							1440	1116	-	1800	1395	-	360	279	-
	22.5							1260	283	50	1800	405	-	540	121	50
	78.0							1260	982	80	1800	1404	-	540	421	20
✓	210.0								2785	50		3780	-		994	50
						02.0										
	62.0							1170	725	40	1800	1116	-	630	390	60
	05.5							1170	64	25	1800	99	-	630	34	65
✓	67.5					02.0			789	75		1215	-		425	25
	30.0							1170	351	-	1800	540	-	630	189	-
✓	30.0								351	-		540	-		189	-
						02.0										
	34.0							1170	397	80	1800	612	-	630	214	20
✓	34.0					02.0			397	80		612	-		214	20
	31.5							990	311	85	1800	567	-	810	255	15
✓	31.5								311	85		567	-		255	15

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
7/256	av 82	Af	Tjustorp	Ola Olsson i Ö. Huvstad.	
				våg	imp. 13
				åker, mylla på lura	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				Summa	
11/48	37 ³	Ba	<u>Ö. Huvstad socken</u> Ö. Huvstad	Ola Olsson	
				våg	imp. 38
				äng, torvjord på grusbl. lura	39
				torrt och trädgård, mylla på lura	40
				åker, mylla på lura	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52a
				" "	52b
				" "	53
				" "	54
				" "	55
				ömför	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.0									
	15.0							1440	216	-	1800	270	-	360	54	-
	06.5							1440	93	60	1800	117	-	360	23	40
	10.5							1530	160	65	1800	189	-	270	28	35
	09.0							1620	145	80	1800	162	-	180	16	20
✓	41.0						02.0		616	05		738	-		121	95
							05.5									
			50					480	240	-	800	400	-	320	160	-
	21.0							1530	321	30	1800	378	-	270	56	70
	27.5							1080	297	-	1800	495	-	720	198	-
	20.0							1620	324	-	1800	360	-	180	36	-
	29.0							1260	365	40	1800	522	-	540	156	60
	64.0							1440	921	60	1800	1152	-	360	230	40
	32.0							1080	345	60	1800	576	-	720	230	40
	71.5							1530	1093	95	1800	1287	-	270	193	05
	35.5							1350	479	25	1800	639	-	450	159	75
	36.5							1260	459	90	1800	657	-	540	197	10
	54.5							1440	784	80	1800	981	-	360	196	20
	29.0							1350	391	50	1800	522	-	450	130	50
	11.0							1080	118	80	1800	198	-	720	79	20
	49.0							1440	705	60	1800	882	-	360	176	40
	28.0							1440	403	20	1800	504	-	360	100	80
	20.0							1620	324	-	1800	360	-	180	36	-
	03.0							1440	43	20	1800	54	-	360	10	80
	21.5							1440	209	60	1800	387	-	360	77	40
✓	553.0	✓	50				05.5		7928	70		10354	-		2425	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura äker, mylla på lura	56 57 58 59 60 Summa
19/96	374	B6	Ö. Hemstad	Ola Olsson	
				äker, mylla på lura äker, mylla på lura	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 äker, mylla på lura

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
5 53.0	50.					05.5		7 928	70		10354	-		2425	30	
10.5								1620	170	10	1800	189	-	180	18	90
56.5								1260	711	90	1800	1017	-	540	305	10
63.5								1440	914	40	1800	1143	-	360	228	60
65.5								1530	1002	15	1800	1179	-	270	176	85
20.5								1620	332	10	1800	369	-	180	36	90
✓ 7 69.5	✓ 50.					05.5		11059	35		14251	-		3191	65	
38.0								1260	478	80	1800	684	-	540	205	20
24.0								1440	345	60	1800	432	-	360	86	40
23.5								1620	380	70	1800	423	-	180	42	30
21.5								1530	328	95	1800	387	-	270	58	05
43.0								1440	619	20	1800	774	-	360	154	80
55.0								1080	594	-	1800	990	-	720	396	-
79.0								1620	1279	80	1800	1422	-	180	142	20
37.0								1350	499	50	1800	666	-	450	166	50
62.5								1440	900	-	1800	1125	-	360	225	-
42.5								1350	573	75	1800	765	-	450	191	25
28.0								1620	453	60	1800	504	-	180	50	40
76.5								1530	1170	45	1800	1377	-	270	206	55
40.5								1620	656	10	1800	729	-	180	72	90
100.0								1260	1260	-	1800	1800	-	540	540	-
104.0								1080	1123	20	1800	1872	-	720	748	80
88.0								1620	1425	60	1800	1584	-	180	158	40
70.0								1440	1008	-	1800	1260	-	360	252	-
44.0								1080	475	20	1800	792	-	720	316	80
58.5								1080	631	80	1800	1053	-	720	421	20
49.0								1440	705	60	1800	882	-	360	176	40
✓ 10 84.5								14909	85		19521	-		4611	15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>öufäst</i> åker, mylla på lera " " " " " " ävig väg " " <i>Summa</i>	81 82 83 84 85 86 87 88
3/8	16'	Bc	Ö. Huvstad	<u>Kammarens Holger Rosenkrantz</u> åker, mylla på lera " " " , förbättras ej " " " <i>Summa</i>	89 90 91 92
			<u>Smidtorps socken.</u> Tjörstorp " " " " " <u>Ö. Huvstads socken</u> Ö. Huvstad " "	Per Jönns skickhus; Hubert Strand. Ael Lamm Vils Lundin Alfred Andersson " Ola Olsson i Ö. Huvstad Ola Olsson " Kammarens Holger Rosenkrantz <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1084.5									14909	85		19521	-		4611	15
32.0								1080	345	60	1800	576	-	720	230	40
29.0								1440	417	60	1800	522	-	360	104	40
56.0								1080	604	80	1800	1008	-	720	403	20
14.5								1080	156	60	1800	261	-	720	104	40
		02.0						560	11	20	800	16	-	240	4	80
						09.5										
						02.5										
						02.0										
✓ 122	16.0		✓ 02.0				15.0		16445	65		21904	-		5458	35
	15.0							1620	243	-	1800	270	-	180	27	-
	16.0							1440	230	40	1800	288	-	360	57	60
						40.5										
						09.5										
✓ 31.0							50.0		473	40		558	-		84	60
2	10.0	✓							2785	50		3780	-		✓ 994	50
	67.5	✓				02.0	✓		789	75		1215	-		✓ 425	25
	30.0	✓							351	-		540	-		✓ 189	-
	34.0	✓				02.0	✓		397	80		612	-		✓ 214	20
	31.5	✓							311	85		567	-		✓ 255	15
	41.0	✓				02.0	✓		616	05		738	-		✓ 121	95
7	69.5	✓		50.0	✓	05.5	✓		11059	35		14251	-		✓ 3191	65
12	16.0	✓		12.0	✓	15.0	✓		16445	65		21904	-		✓ 5458	35
	31.0	✓				50.0	✓		473	40		558	-		✓ 84	60
✓ 24	30.5		✓ 52.0					76.5	33230	35		44165	-		10934	65

Summa 288 = 10934 65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			- frid den 26 april 1935. Lennart Holmström Stålers lantbrukssin gerjör Per Nilsson Otto Jacobsson.		

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Lindesfrids dikningsföretag I och II av år 1935.</u>								
		<u>Företag I.</u>								
0-5+77	577	<u>Dikessträcken A-B.</u>								
0-1	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	100	1.20	120	-				
0-1	100	12" cementrör "	100	2.50	250	-	370	-		
1-3+17	217	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	217	1.50	325	50				
1-3+17	217	15" cementrör "	217	3.50	759	50	1085	-		
3+17-5+77	260	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	260	1.50	390	-				
3+17-5+77	260	12" cementrör "	260	2.50	650	-	1040	-		
2+50,3+17 5+77		Intagn.brunnar och lock av betong enl. ritning st. 3	3	40.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					285	-		
		<u>Summa</u>					2900	-		
5+77-11+83	606	<u>Dikessträcken B-C.</u>								
5+77-7+49	172	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	172	2.-	344	-				
7+49-9	151	d:o d:o "	151	2.-	302	-				
5+77-9	323	10" cementrör "	323	2.-	646	-	1292	-		
9-10+75	175	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	175	2.-	350	-				
		Överföres			350	-	1992	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			350	-	1999	-		
10+75-11+83	108	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	108	1.50	162	-				
9-11+83	283	9" cementrör " ✓	283	1.75	495	25	1007	25		
7+49,7+52, 9,10+75 11+83		Intagn.brunnar som ovan st. ✓	5	40.-			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					250	75		
		Summa					2750	-		
11+83-16+75	492	<u>Dikessträcken C-D.</u>								
11+83-12+50	67	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	67	0.70	46	90				
12+50-13+73	123	d:o d:o " ✓	123	1.40	172	20				
13+73-13+77	4	d:o d:o " ✓	4	5.-	20	-				
13+77-14+90	113	d:o d:o " ✓	113	1.60	180	80				
11+83-14+90	307	10" cementrör " ✓	307	2.-	614	-	1033	90		
14+90-15+73	83	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	83	1.50	124	50				
14+90-15+73	83	9" cementrör " ✓	83	1.75	145	25	269	75		
15+73-16+75	102	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	102	1.40	142	80				
15+73-16+75	102	7" tegelrör, frakt inb. st. ✓	345	0.45	155	25	298	05		
13+73, 13+77, 14+72, 14+90, 15+73, 16+75		Intagn.brunnar som ovan " ✓	6	40.-			240	-		
		För oförutsedda fall, arbetets till syn m.m. tillägges o:a 10 %					158	30		
		Summa					2000	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5+77=17 17-22+49	549	<u>Dikessträckan B-E.</u>								
17-18+50	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. lm. 150 ^v	150 ^v	1.40	210 -					
18+50-19	50	d:o d:o " 50 ^v	50 ^v	2.20	110 -					
17-19	200	9" cementrör " 200 ^v	200 ^v	1.75	350 -	670 -				
19-20+19	119	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. lm. 119 ^v	119 ^v	2.-	238 -					
19-20+19	119	7" tegelrör, frakt inb. st. 400 ^v	400 ^v	0.45	180 -	418 -				
20+19-21+76	157	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. lm. 157 ^v	157 ^v	1.50	235 50 ^v					
20+19-21+76	157	6" tegelrör, frakt inb. st. 530 ^v	530 ^v	0.40	212 -	447 50 ^v				
21+76-22+49	73	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. lm. 73 ^v	73 ^v	1.-	73 -					
21+76-22+49	73	5" tegelrör, frakt inb. st. 250 ^v	250 ^v	0.30	75 -	148 -				
18+34, 18+39, 19+20+19, 21+76, 22+49		Intagn. brunnar som ovan " 6 ^v	6 ^v	40.-		240 -				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				176 50				
		<u>Summa</u>				2100 -				
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
0-5+77	577	Dikessträckan A-B				2900 -				
5+77-11+83	606	" B-C				2750 -				
11+83-16+75	492	" C-D				2000 -				
5+77=17 17-22+49	549	" B-E				2100 -				
	2224	<u>Summa</u>				9750 -				
		Lindesfrid den 26 april 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

[illegible]

Kostnadsfördelningsslängd för Linderfjells del-
ningsföretag I och II av år 1935.

Företag I.

Samfundstal	Registernummer	Adress i huset	Adress i by, samfund	Delägare	Salander
		<u>Smidstens ordan</u>			
5/16	4'	Aa	Tjinstorp	Per Jönssons skubbus; Herbert Strand	sik
5/432	av 87	Aö	"	Art Lamm	"
5/432	av 87	A4	"	Nils Lundin	"
1/216	8"	Aö	"	Alfred Andersson	"
1/216	8"	Ae	"	Some	"
7/256	av 82	Af	"	Ola Olsson i O. Hvenstad	"
		<u>O. Hvenstads ordan</u>			
11/48	37 ³	Ba	O. Hvenstad	Ola Olsson	"
19/96	37 ⁴	Bö	"	Some	"
3/8	16'	B4	g. B. H.	Kammaren Holger Rönnerantz	"
					<u>Summa</u>

Avdelning I. A-B + B-C + B-E						Avdelning II. C - D										
Sälgningsställen "årgården"	Inskattningsskade		Inskattningsskade %	Insattnad kost- nad		Sälgningsställen "årgården"	Inskattningsskade		Inskattningsskade %	Insattnad kost- nad		Summa insattnad kostnad		Inskattningsskade för hela fraktaget	Insattnadskostnad	
	kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre			%
2	172	80	1.930	149	57	34,5	821	70	41.443	828	86	978	43	10.035	44	13
						alla	425	25	21.448	428	96	428	96	4.400	19	35
						alla	189	-	9.533	190	66	190	66	1.955	8	60
						alla	214	20	10.803	216	06	216	06	2.216	9	74
						alla	255	15	12.869	257	38	257	38	2.640	11	61
16,17	44	55	0.498	38	60	14,15	77	40	3.904	78	08	116	68	1.197	5	26
alla	3191	65	35.653	2763	11							2763	11	28.340	124	61
alla	5458	35	60.974	4725	48							4725	48	48.466	213	11
alla	84	60	0.945	73	24							73	24	0.751	3	30
	8951	95	100.000	7750	-		1982	70	100.000	2000	-	9750	60	100.000	439	71
												73 24		99.249	330	
												96 76 76			436	41
						Linderfud den 26 april 1935 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör										
Pär Nilsson						Otto Jacobson										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/16	4'	Ba	<u>Smålands socken</u> Tjurslöp	Per Jönssons skubbhus; Hrb. Thand åker, mylla på lura	1
				<u>Summa</u>	
11/48	37 ³	Ba	<u>O. Skerstad</u> O. Skerstad	Ola Olsson	
				våg åker, mylla på lura	imp. 18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12.0							1450	42	50	1800	54	-	350	10	50
✓	12.0								42	50		54	-		10	50
	91						08.0									
	36.0							1440	518	40	1800	✓ 648	-	360	129	60
	33.0							1620	534	60	1800	✓ 594	-	180	59	40
	49.5							1620	801	90	1800	✓ 891	-	180	89	10
	89.0							1080	961	20	1800	✓ 1602	-	720	640	80
	~~26.0~~							1260	327	60	1800	468	-	540	140	40
	34.0							1620	550	80	1800	✓ 612	-	180	61	20
	55.0							1620	891	-	1800	✓ 990	-	180	99	-
	36.0							1620	583	20	1800	✓ 648	-	180	64	80
	29.0							1620	469	80	1800	✓ 592	-	180	52	20
	43.0							1620	696	60	1800	✓ 774	-	180	77	40
	48.0							1620	777	60	1800	✓ 864	-	180	86	40
	27.0							1080	291	60	1800	✓ 486	-	720	194	40
	62.5							1440	907	-	1800	1125	-	360	225	-
	31.0							1260	390	60	1800	✓ 558	-	540	167	40
	21.0							1620	340	20	1800	✓ 378	-	180	37	80
	27.5							1620	445	50	1800	✓ 495	-	180	49	50
	30.0							1440	432	-	1800	✓ 540	-	360	108	-
	68.0							1440	979	20	1800	1224	-	360	244	80
	61.0							1620	988	20	1800	1098	-	180	109	80
	806.5						08.0		11880	-		14517	-		2637	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Lammundrag.</u>		
5/16	4 ¹	Aa	<u>Lundbores skän</u> Tjustorp	Per Jönns skän; Herb. Skand	
11/48	27 ³	Ba	<u>O. Hvestads skän.</u> O. Hvestad	Ala Olsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
									</								

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Bill. 7.

Statens lantbruksingenjör

Früher II

Lundesfjell den 26 april 1935
Lennart Holmström
Statens landbruksingenjör.

Atto Jakobson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Tjustorp i Smedstorps socken
samt Östra Herrestad i Östra Herrestads socken, Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker
är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot
företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives
finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Per Jönssons sterbhus för Tjustorp	1 4
Axel Larsson	7 8
Nils Lundin	7 8
Alfred Andersson	9 11 8 , 8
Ola Olsson	2 8
Disme	Östra Herrestad 5 4 37 , 37

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i
anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta äro
utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och A-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till
företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket

med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögen samt för fall åt sidorna mot dike's räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär de olika jordensrådenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tilläknas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje

Ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av Ägofigurernas blivande värde med denna för varje Ägofigur uträknade grad erhålles Ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje Ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattensmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördesområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 2+50	70 hektar
3+17	69 "
B	59 "
7+49	37 "
7+52	34 "
9	31 "
10+75	24 "
C	20 "
13+73	17 "
13+77	15 "
14+72	12 "
14+90	11.5 "
15+73	8 "
D	4.5 "

1 punkt 18+34	17 hektar
18+40	16 "
19	15 "
20+19	13 "
21+76	9 "
E	7 "
25	18 "
26+58	14 "
27+85	11 "
27+90	10.5 "
F	4 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionarritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

8:o. På grund av dikernas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D och B-E,

" II " sträckan A-F.

Beträffande företag I hava synemännen undersökt, huruvida företaget på grund av fallbrott i punkt C samt grendiken skall uppdelas i förberedande avdelningar och för den skall uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företag I	10934	65	9750	-	0	97
A-B-C+B-E	8951	95	7750	-	0	86
C-D	1982	70	2000	-	1	-
A-B-C	6281	10	5650	-		90
A-B-E	4552	75	5000	-	1	10

Av denna utredning framgår att företag I skall för deaktighetens slutliga bestämmande uppdelas i två förberedande avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C+B-E,

" II " sträckan C-D.

Till grund för fördelningen av dikeskostnaden inom de olika avdelningarna skall läggas beräknad båtnad å den jord som hänföres till avdelning i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företag I förenade kostnader.

Företag II skall utgöra en samfällighet, i vilken samtliga

med företaget förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan
i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom före-
tagets utförande beräknas ernå och som finnes angiven i värderings-
längdens kolumner 15 och 16.

Förräkningskostnaderna skola fördelas företagen emellan

sålunda

att företag I för 9750 kr. ber. dikn.kostnad betalar 80.247 %

att " II " 2400 " " " " 19.753 %.

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav
angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden
och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade
kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företagen skola benämnas "Lindesfrids dikningsföretag I och II
av år 1935".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetesty-
relse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt före-
skrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud förskilja
arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes
av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-
betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda för-

slaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsemd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning årligen, då växande grös därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift till vattendometol vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i Åberopade lag för företag i bestämma till sexton /16/ kronor 40 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit i gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:10. Rönning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar, Koppling direkt till rörsträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:10. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:10. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom

sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar kla-
ganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären sko-
la ingivas i tre exemplar.

Lindesfrid den 26 april 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Nilsson

Otto Jacobsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Lindes frids dikevingsförelag I och II*
av år 1935 uti
Smeshöys och O. Huvstads socken och *Stis Huvstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	74	3,00	22	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 40 ar	81	0,24	19	44		
		har 32,405		0,78	25	27		
		äng och odlingsmark, medelareal 26 ar	2	0,18		36		
		har 0,52		0,58		30		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar	8	0,05		40		
		har 0,805		0,78		62		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad					4	-
		övriga regalarblad						72 59
		Överföres						76 59

1	2	3	4	5	6	7	
1934		Överfört				76 59	
16/10 - 25/10		Avvägning:					
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	3.5	12,00	42 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	33	0.50	16 50
		avvägda punkter	st.	276	0.03	8 28	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
		i öppen mark	km.	6	2,00	12 -	
		i annan mark	"		5,00		78 78
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 27 ar,	st.	91	0.05	4 55	
			har	33.73	0.10	3 37	7 92
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	91	0,04		3 64
		Markvärdering:					
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -	
		för övriga kilometer	st.	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.		166	0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	83	0,12	9 96	26 93
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 400					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	3.034	3.50	10 61	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
			"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	10	0.25	2 50	
			"				
			"				
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2	3,00	6 -	19 11
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
		dag		1.5	12,00	18 -	20 -
		Dimensionsberäkning, § 24					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
		nämligen m ² sektion på	"				
		" " "	"				
		" " "	"				
		" " "	"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1.261	6,00	7 56	
		2) " " över 20 "	"	1.773	10,00	17 73	25 29
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	7.5	0,03	2 25	3 25
		Överföres					261 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				261 50
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	3.034	4,00	12 13	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 15	24 28
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 76
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20	40	5 70
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
2/4	26/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	/	12,00		12 —
	15/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	/	12,00		12 —
8/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
23/4		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan blad			10 50	
		övriga regalkartor blad			3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer st.	91	0.07	6 37	
		har 33.73	0.14	4 72		
		Överföres			25 09	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 09	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 79	
		3) insättning av höjdlägestal st. 276	0,02		5 52	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 75	0,05		3 75	38 90
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp " 3.034	6.-		18 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3,00			20 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	12,00			
		brunn, rörutlopp och slamficka " 1/4	12,00			3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	42	0,55		23 10
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				85 70
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				46 -
		<i>Belgiering av kalkerväv</i>				5 -
		Summa kronor				111 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				351 24
		Lösen för kopior och avskrifter				85 70
		Övriga förrättningskostnader				111 -
		Summa kronor				547 94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Tugels lads och Jäms lads* häradsrätt.

Lindes friid den *26 april* 19*35*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Förstående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor / ovidimeras.

Kronor kvitteras:

Lennart Holmström den 19

L _ _ _ _ 1*0816

DIARÉ Nr 15120
K. LANTERBOKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936



Notis


Gunnar Høgl. Maj:ls nådige brev
den 26 juni 1936 fastslået till
eftervæltet ved arbejds udførelse.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Høgl. Landbruksstyrelsen vagnar:
Hjalmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Lindesfrids dikningsföretag I och II av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Tjustorp i Smedstorps socken samt Östra Herrestad i Östra Herrestads socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avser bättre torrläggning av åker och ängemark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Mot syneförrättningen som slöts den 26 april 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närlutna diariebevis (Bil.D).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. E, daterad 1 aug 1935, hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgöra för:

Företag I.

Åker	24.305 har
Äng	0.520 "
med ett förbättringsvärde av	10934.65 kr.

Företag II

Åker	8.095 har
med ett förbättringsvärde av	2647.50 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

Åker	23.995 har
Äng	0.520 har

med ett förbättringsvärde av

10850.05 kr.

Företag II.

Åker

8.095 har

med ett förbättringsvärde av

2647.50 kr.

Själva dikningskostnaderna finnes angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i sammandrag i till detta betänkande fogade kostnadssammandrag (Bil. A och B).

Samtliga kostnaden utgöra för:

Företag I.

Dikningen

9750.00 kr.

Syneförrättningen

439.71 "

Betänkandet

103.41 "

Summa: 10293.12 kr.

Företag II.

Dikningen

2400.00 kr.

Syneförrättningen

108.23 "

Betänkandet

25.46 "

Summa: 2533.69 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen

9676.76 kr.

Syneförrättningen

436.41 "

Betänkandet

103.41 "

Summa: 10216.58 kr.

Företag II.

Dikningen	2400,00 kr.
Synerförrättningen	108,23 "
Betänkandet	<u>25,46 "</u>
Summa:	<u>2533,69 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär synerförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Ulriksbergs dikningsföretag av år 1933".

En avhandlade företag hava ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaderna för företag I utgör 0.94 och för företag II 0.96. De summor som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 47.90 % av hela kostnaden eller 4930.40 kronor.

" " II 48.60 % " " " " 1231.37 "

I lån.

För företag I 5322.84 kronor

" " II 1302.32 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikt-
ningsanslag med:

För företag I 4930.00 kr.

" " II 1230.00 "

samt i lån från Statens avdikningslånefond med

För företag I 5320 kronor

" " II 1300 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga
kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett
år.

Kristianstad 1 febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Kostnadsberäkning i i sammandrag för företag I.

B. " " " " " " II.

C. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

D. Diariebevis.

E. Föreningshandling.

F. Fullmakt för Herbert Strand.

G. Ett häfte synehandlingar.

H. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G .

Företag I.				
Dikesgrävningen			9750	-
Syneförrättningen	439	71		
Betänkandet	103	41	543	12
Summa:			10293	12

Kristianstad 1 febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Företag II.

Dikesgrävningen			2400	-
Syneförrättningen	108	23		
Betänkandet	25	46	133	69
	<u>Summa:</u>		2533	69

Kristianstad 1 febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnads sammandrag.
Förslag I och II.

Dikesgrävningen		12 150,-
Syneförrättningen	547,94	-
Betänkandet	128,87	676,81
	<u>Summa</u>	<u>12 826,81</u>

Vid arbetsplanens föreläggande har kostnaden för
 företaget beräknats till 12826 kronor 81 öre, varav å
 länsägarens andel 12.749 kronor 51 öre.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Huvudl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Hjalmar Forsman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde																		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur																	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre																
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16																
Uppgift å de sökande av lån från Statens avdäkningslänefond till utförande av Lindesfrids dikningsföretag I och II av år 1935 för vilka lån tillstyrkes.																																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>	<u>Smedstorps socken.</u>	
5/16	4 ¹	Aa	Tjustorp	Per Jönssons sterbhus	
7/256	av 8 ²	Af	"	Ola Olsson i Ö. Herrestad	
5/432	av 8 ⁷	Ab	"	Axel Larsson	
5/432	av 8 ⁷	Ac	"	Nils Lundin	
1/216	8 ⁸	Ad	"	Alfred Andersson	
1/216	8 ¹¹	Ae	"	" "	
			<u>Ö. Herrestads socken.</u>		
11/48	37 ³	Ba	Ö. Herrestad	Ola Olsson	
19/96	37 ⁴	Bb	"	" "	
Kristianstad i febr. 1936.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 april 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Lindesfrids dikningsföretag I och II av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Tjustorp i Smedstorps socken samt Ö. Herrestad i Ö. Herrestads socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i "Lindesfrids dikningsföretag I och II av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Lindesfrid i aug. 1935.

Ola Olsson, äg. till Lindesfrid

Axel Larsson, Tjustorp n:r 8 Smedstorp

Per Jönssons sterbhus genom Herbert Strand, Tjustorp 4

Alfred Andersson, n:r 8 Tjustorp

Nils Lundin, n:r 8 "

Bevittnas:

Elida Nilsson

Karl Nilsson

Tjustorp n:r 8

Tjustorp n:r 8.

Bil.F.

F u l l m a k t.

Herr Herbert Strand n:r 4 Tjustorp, befullmäktigas härmed
att å föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna
medel till utförande av "Lindesfrids dikningsföretag I och II av
år 1935" å våra vägnar teckna Per Jönssons sterbhus namn.

Tjustorp i jan. 1936.

Karin Jönsson;

Elma Persson;

Betty Strand.

Bevittnas:

Tina Olsson

Edgard Olsson

*call
m*

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 17/6 1936. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Per Jönsson

L _____ 1-0816

2/10³⁶

DIARIE NR 15120

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 för
"Lindesfrids dikningsföretag nr I och II av år 1935" i Smedstorps och
Östra Herrestads socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

1 min. 9. handli
under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrå-
gakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas,
då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock
~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från
Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan
komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av sextusensexhundratjugo (6.620)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* x)
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sextusenetthundrasextio
(6.160) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, xx)
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ *förtroende-*
~~man~~ för företaget, *ordförande* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~
och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

x) Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14/9 1936 till
4.210 kronor

xx) Bidraget " " " " " 14/9 1936 till
4.560 kronor.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Linderpid den *4 augusti* 19*36*.

Ola Olsson

Att *Lantbrukaren Ma Olsson a°*
Linderpid

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gust. Persson
Adress *Smedstorp*

Karin Persson
Adress *Smedstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 september 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Persson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26/36

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>	<u>Snedstörps socken.</u>	
5/16	4 ¹	Aa	Tjustorp	Per Jönssons sterblus	
7/256	av 8 ²	At	"	Ola Olsson i Ö. Herrestad	
5/432	av 8 ⁷	Ab	"	Axel Larsson	
5/432	av 8 ⁷	Ac	"	Nils Lundin	
1/216	8 ⁸	Ad	"	Alfred Andersson	
1/216	8 ¹¹	Ae	"	" "	
			<u>Ö. Herrestads socken.</u>		
11/48	37 ³	Ba	Ö. Herrestad	Ola Olsson	
19/96	37 ⁴	Bb	"	" "	
Kristianstad 1 febr. 1936. <i>Emundsson</i> Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1936 den 14 sept.

Uppgift jämlikt stadendot 1 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvaltningsrätt för avdiktningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Lindesfrids dikningsföretag nr I och II av år 1935" i Smedstorp och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län.

Lån 6.620 kronor från statens avdiktningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1936. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 14 september 1936 till 4.910 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de-
samma upptagna fastigheter.

socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Smedstorns socken</u>			
Tjustorp	5/16	1 4	• Per Jönssons storbhus
"	7/256	2 av 8	• Ole Olsson
"	5/432	7 av 8	• Axel Larsson
"	5/432	7 av 8	• Nils Lundin
"	1/216	8	• Alfred Andersson
"	1/216	11 8	• Bongsame
<u>Östra Herrestads socken</u>			
Östra Herrestad	11/48	3 37	• Ole Olsson
"	13/96	4 37	• Bongsame

Stockholm den 14 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Räkenskaper angående Lindsfrids dikningsföretag

I och II av år 1935

1935		Kronor	öre	Kronor	öre
Augusti 15	Oskar Persson erhållit för insynat arbete	416	72	✓	
September 2	" " " "	639	05	✓	
" 18	" " " "	488	48	✓	
" 25	" " " "	509	23	✓	
" 30	" " " "	995	62	✓	
Oktober 11	" " " "	1 340	61	✓	
" 24	" " " "	753	04	✓	
November 7	" " " "	652	06	✓	
" 27	" " " "	2170	19	✓	7965
April 26	Kostnader för avvägning uppmätning och synetör- rättning enligt kvitto från Lemnart Holmström	496	94	✓	
November 18 1936	Räkning från lantbrukingenjör Lemnart Holmström	275	80	✓	
Februari 6	" " " "	128	87	✓	
Augusti 14	" " " "	29	75	✓	93/36
Mars 2	Avgift till Söderbyggsdels vattendomstol	16	40	✓	
" 7	avgift till riksförsäkringsanstalten	75	12	✓	
" 4	" " " "	7	14	✓	
	Hantlangning vid avvägning och uppmätning ombesörjd av undertecknad med lejd arbetskraft tio dagsoverk	40	-	✓	
	Materialinköp till pålar och dylikt	6	-	✓	
	Kallelse till sammanträde värkstald av fjärdingsman	5	-	✓	
	Syslomansarvode	50	-	✓	
	Ränta å lån (9000 kronor) $4\frac{1}{2}\%$ ränta därå, förfallen till betalning den 1 ^{de} nästkommande september	405	-	✓	
	Summa Kronor				604 66
					9501 02
	Detta är vad företagen kostat intill denna dag om det blir fler kostnader efteråt vet jag icke men det är nog det tråkiga				
	Lindsfrid den 26 Augusti 1936				
	Ala Olsson				

15631

KLANTERUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1936

Genkoluten anmärkning

31.8.36 /S.k.

435/36

Godk. 14/9 1936

DIARIE NR 15121

KLANTERUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Lindesfrids dikningsföretag 1 och 11 av år 1935

I Smedstorps och Östra Herrestads socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 6.620 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.160 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Ola Olsson,
Lindesfrid pr Smedstorp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda planen, och tillstyrker jag
dess godkännande.

Kristianstad den 15 augusti 1936.

Samuel Jönsson
statens lantbruksingenjör.



