




Enom Hingl. Maj:ts nädiga bro
den 19 juni 1936 fastställd till
afmättnen vid arbets utförande.
Härholm den 15 juli 1936.
På Hingl. Lantbruksskyddens vägnar.
Hjalmar Forsman

Förslag
till dikning inom
Matteröd

i Matteröds socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Likheten med den av Kungl. Majt
den 19/6 1936 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Jonas Jönsson


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv

Statens lantbruksingenjör.


Registernummer

Matteröds s:n

A	Matteröd	3 ⁰
B	"	av 3 ³
C	"	3 ²
D	"	2 ³



Skala 1:50



RITN.Nr 001

2-0818

Nr 808 Kristianstad 2 ritn.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR

Ritningar i 2 blad

Matteröds dikningsföretag II av år 1935

Sammantr. Huvud. Maj: 4 rådiga bro
den 19 juni 1936 fastställd till
afstyrt med arbets utgående.

Blad 2

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 19/6 1936 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Förslag
till dikning inom

Matteröd och Gylleboda

i Matteröds socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen

år 1935 av

Wenart Rosmård

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Registernummer.



Matteröds s:n

B Matteröd av 3³


C " 3²

E " av 3³


F Gylleboda 1'




Skala 1:50



Längd-skala 1:4000



Höjd-och sektions-skala 1:100



RITH.Nr002

L 2-0818 2

Nr 808 Kristianstad 2 rit.

Lån.

den

Lbrstn 16

L _____ 2*0818

15122

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

212/36

Betänkande

rörande

Matteröds

dikningsföretag I & II

av år 1935.

Askrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 19 juni 1936 fastställt till
eftermåtteln vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 juli 1936.

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Gylmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Matteröds dikningsföretag I och II av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Matteröd och Gylleboda i Matteröds socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående överkarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 20 dec. 1935, har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.D.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.E, daterad i jan. 1936 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Majt göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-

tagens utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständigheter avstyrkes lån för följande fastighet.

Litt. A 5/72 mtl. 3⁸ Matteröd, Martin Olsson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättnade med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgöra för:

Företag I.

Åker	7.210 har
Äng	7.370 "
med ett förbättringsvärde av	5274.20 kr.

Företag II.

Åker	5.590 har
Äng	4.570 "
med ett förbättringsvärde av	5123.43 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

Åker	6.750 har
Äng	7.070 "
med ett förbättringsvärde av	5202.30 kr.

Företag II.

Åker	5.590 har
Äng	4.570 "
med ett förbättringsvärde av	5123.43 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokoll
kollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande
fogade sammandrag (Bil. A-B).

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen	4730.00 kr.
Syneförrättningen	284.35 "
Betänkandet	<u>63.80 "</u>
Summa:	<u>5078.15 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	4600.00 kr.
Syneförrättningen	276.54 "
Betänkandet	<u>62.04 "</u>
Summa:	<u>4938.58 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen	4665.53 kr.
Syneförrättningen	280.47 "
Betänkandet	<u>63.80 "</u>
Summa:	<u>5009.80 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	4600.00 kr.
Syneförrättningen	276.54 "
Betänkandet	<u>62.04 "</u>
Summa:	<u>4938.58 "</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Matteröds nr 2 dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag hava ej förut varit föremål för offentlig myndighet prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.96 och för företag II 0.96.

De summor som således författningssenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 48.60 % av hela kostnaden eller 2467.98 kronor.

" " II 48.60 % " " " " 2400.15 "

I lån.

För företag I 2575.04 kronor.

" " II 2538.43 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag

att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens
avdikningsanslag med:

För företag I 2465.00 kronor

" " II 2400.00 "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

För företag I 2575.00 kronor

" " II 2540.00 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga
kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett
år.

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör .

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. " " " " " " II
- C. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- D. Diariebevis.
- E. Föreningshandling.
- F. Ett häfte synehandlingar.
- G. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			4730	-
Syreförrättningen	284	35		
Betänkandet	63	80	348	15
Summa:			5078	15

Kristianstad i mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Företag II.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			4600	-
Synerförrättningen	276	54		
Betänkandet	62	04	338	58
<u>Summa</u>			4938	58

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Total kostnad.

Förslag I
" II

5.078.15

4.938.58

Summa kronor 10.016.73

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
den för företaget beräknats till 10.016 kronor 73 öre.

Stockholm den 15 juli 1936.

På Huvud. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Matteröds socken.</u>		
1/6	2 ³	D	Matteröd	Emil Ottosson	
1/9	3 ²	C	"	Hils Andreasson	
212					
1055 av 3 ³		B	"	Anna Göransson	
202					
9495 av 3 ³		E	"	Lars Persson	
1/16	1 ¹	F	Gylleboda	Ivar Svensson	
5/79	3 ⁸	A	Matteröd	Martin Olsson	
			Kristianstad 1 mars 1936		
			Lennart Holmström		
			Statens lantbruksingenjör.		
			Tillägg med blatt vidtagna av Huvud. Lantbruksstyrelsen/ C.W.		

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 december 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag benämnt "Matteröds dikningsföretag I och II av år 1935" och avseende torrläggning av mark till Matteröd och Gylleboda i Matteröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 19 febr. 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.E.

Undertecknade delägare i "Matteröds dikningsföretag I och II av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Matteröd i jan. 1936.

Nils Andreasson, äg. till $1/6$ mtl. 2^2 $1/9$ 3^2

Emil Ottosson, " " $1/6$ " 2^3

Lars Persson, äg. till $202/9495$ mtl.

Ivar Svensson, äg. till $1/16$ Gylleboda

Martin Olsson, äg. till $5/72$ mtl. 3^8

Anna Göransson, $212/1055$ mtl. 3^3

Bevittnas:

Arthur Carlsson

Alfred Nilsson

Tyringe

Matteröd .

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 17/6 1924. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Samuelson

Lånat

den

L_____2*0818

DIARIE Nr 6105

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 APR. 1936

DIARIE Nr 15122

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG 1936

19 JUN. 1936

i und. ann.



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Matteröd 3 i Matteröds socken av Kristianstads län.

År 1935 den 27 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Andreasson i Matteröd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Matteröd 3 i Matteröds socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Andreasson, Matteröd 3

Anna Göransson, " 3 genom Nils Göransson, Matteröd 3 enligt fullmakt bil.1.

Martin Olsson, " 3

Emil Ottosson, " 3

Ivar Svensson, Gylleboda

Såsom biträdande gode män: Nils Johansson, Deleberga, och Nils Jönsson, Maglehult, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.2).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jämsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit två skrivelser enligt vilka Nils Göransson, Martin Olsson, Emil Ottosson och Lars Persson i Matteröd samt Ivar Svensson i Gylleboda förenade sig med sökanden. Dessa föreningskrivelser (bilagor 3 och 4), som upplästes, vidhölls av närvarande sakägare, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akterna i fråga.

§ 4.

Nu infann sig Lars Persson, Matteröd 3, som jämväl vidhöll sin förening med sökanden.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Nils Göransson bestred för sin hustrus räkning deltagningsskyldighet i utloppet från Lars Perssons äger, åberopande en täckdikningsplan, som upprättats av jordbrukskonsulent och enligt vilken inga täckdiken utmynnade i detta avlopp.

§ 7.

Det upplästes att företaget berörde allmän väg och att den

därstädes befintliga trumman ombyggt för c:a 6 år sedan genom vägstyrelsens försorg.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 20 instundande december månad kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Johansson

Nils Jönsson

Godman.

Godeman.

År 1935 den 20 dec.

Denna dag sammanträdde åter synemännen i Matteröd varvid följande sakägare infunno sig:

Nils Andreasson, Matteröd

Nils Göransson, "

Lars Persson, "

Emil Ottosson, "

Ivar Svensson, Gylleboda

Västra Göinge härads vägstyrelse genom dess vice ordförande Anders Olsson i Vinslöv jämte vägmästaren i distriktet Alfred Persson.
Martin Olsson, Matteröd.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.5) kostnadsberäkning (bil.6) och kostnadsfördelningslängd (bil.7) beträffande företag I samt motsvarande handlingar (bil.8,9 och 10) beträffande företag II.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.11).

§ 12.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Nils Andreasson, Matteröd, Ivar Svensson, Gylleboda, och Emil Ottosson, Matteröd.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen valdes Nils Andreasson, Matteröd 3, pr Matteröd, och skulle ordföranden mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.12)

§15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Johansson

Nils Jönsson

Godman.

Godeman.

Bil.1.

F u l l m a k t.

för innehavaren att vid dikningssammanträdet den 27/11 1935 närvara och föra talan för fastigheten 3³ Matteröd angående tillämnade dikningsföretaget över dess ägor.

Matteröd den 26/11 1935.

Anna Göransson

Bevittnas:

Gustav Karlsson.

Bil.2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med bestämmelserna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till 1/9 mbl. n:o 3² Matteröd i Matteröds socken av Kristianstads län.

Ansökan gäller för avlopp dels i norr och dels i öster över Gylleboda ägor. Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Matteröd den 8 dec. 1934.

Nils Andreasson.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmetröm att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; sökande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 23 jan. 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Harald Whitefield.

Bil. 3.

Undertecknad markägare förenar sig härmed med sökanden av den syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av vatten-skadade marker till Matteröd n:o 3 i Matteröds socken av Kristianstads län.

Matteröd den 31 maj 1935.

Nils Andreasson

Martin Olsson, Matteröd n:o 3

Nils Göransson, " " 3³

Emil Ottosson, "

Bevittnas:

R. Hodin

Alma Nilsson

Kristianstad.

Matteröd.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning

enligt vattenlagen den 27 november 1935 och vidhölls vid förfrågan
därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Johansson

Nils Jönsson

Godman.

Godeman.

Bil.4.

Undertecknade ~~mark~~ägare förena sig härmed med sökanden av den
syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av vatten-
skadade marker till Matteröd n:o 3 i Matteröds socken av Kristianstads
län.

Matteröd den 31 maj 1935.

Lars Persson, Matteröd n:o 3.

Ivar Svensson, Gylleboda

Nils Andreasson, Matteröd.

Bevittnas:

R. Hodin.

J. Alfred Nilsson.

Förestående föreningshandling är uppbäst vid syneförrättning en-
ligt vattenlagen den 27 nov. 1935 och vidhölls av närvarande sak-
ägare betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Johansson

Nils Jönsson

Godman.

Godeman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
572	38	A	<u>Mattvirds malm</u> Mattvird	Mattin Olsson	
				äker, mylla på ludd. guss	1
				" " "	2
				äng, " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				Summa	
212/1055 at 33		B	S1	Anna Olsson	
				äker, mylla på ludd. guss	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	13a
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				" högländ märke, frid. ej	17
				" mylla på ludd. guss	18
				" " "	19
				" " "	20
				äng " "	21
				högländ märke	22
				" "	22a
				råg	23
				ung. mylla	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	21.0							1260	264	60	1400	294	-	140	29	40
	25.0							1260	315	-	1400	350	-	140	35	-
			08.0					105	8	40	150	12	-	45	3	60
			05.0					135	6	75	150	7	50	15	0	75
			07.0					135	9	45	150	10	50	15	1	05
			06.0					135	8	10	150	9	-	15	0	90
			04.0					120	4	80	150	6	-	30		120
	46.0		30.0						617	10		689	-		71	90
	30.0							1120	336	-	1400	420	-	280	84	-
	12.0							1260	151	20	1400	168	-	140	16	80
	31.0							1120	347	20	1400	434	-	280	86	80
	33.0							840	277	20	1400	462	-	560	184	80
	48.0							840	403	20	1400	672	-	560	268	80
	34.0							700	238	-	1400	476	-	700	238	-
	27.0							980	264	60	1400	378	-	420	110	40
	47.0							840	394	80	1400	658	-	560	263	20
	39.0							700	273	-	1400	546	-	700	273	-
	31.0							980	303	80	1400	434	-	420	130	20
							005.0									
	19.5							1120	218	40	1400	273	-	280	54	60
	25.0							1120	280	-	1400	350	-	280	70	-
	35.0							1120	392	-	1400	490	-	280	98	-
			02.5					120	3	-	150	3	75	30	0	75
							15.5									
							22.5									
							04.0									
	411.5		02.5				47.0		3882	40		5764	75		1882	35

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ägar, mylla på lull. guss</i> <i>myllt</i> <i>" " "</i> <i>ägar " "</i> <i>myllt</i> <i>ägar, mylla på lull. guss</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" äng på guss</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>ägar, mylla på lull. guss</i> <i>Summa</i>	24a 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
19	32	C	Mattlid	<i>Nils Andersson</i> <i>ägar, torrmylla på lull. guss</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>högland mark</i> <i>" " "</i> <i>ägar, torrmylla på lull. guss</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>Summa</i>	38 39 40 41 42 42a 42b 43 44 45 46

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
4 11.5	12.5		47.0						3882	40		5764	75		1882	35
	16.0							60	3	60	150	9	-	90	5	40
	13.0							60	1	80	150	4	50	90	2	70
			13.0													
	34.0							120	40	80	150	51	-	30	10	20
	33.0							105	34	65	150	49	50	45	14	85
	09.0							120	10	80	150	13	50	30	2	70
	20.5							160	32	80	400	82	-	240	49	20
	61.5							200	123	-	400	246	-	200	123	-
	68.0							200	136	-	400	272	-	200	136	-
	07.5							280	21	-	400	30	-	120	9	-
	52.0							120	62	40	400	208	-	280	145	60
	11.0							320	35	20	400	44	-	80	8	80
	41.0							160	65	60	400	164	-	240	98	40
	29.0							80	23	20	200	58	-	120	34	80
05.5								1120	61	60	1400	77	-	280	15	40
4 17.0	3 78.0		50.0						4534	85		7073	25		2538	40
34.5								560	193	20	1400	483	-	840	289	80
13.0								560	72	80	1400	182	-	840	109	20
50.5								560	282	80	1400	707	-	840	424	20
41.0								560	229	60	1400	574	-	840	344	40
38.5								700	269	50	1400	539	-	700	269	50
			03.5													
			0.5													
24.5								700	171	50	1400	343	-	700	171	50
29.0								560	162	40	1400	406	-	840	243	60
10.0								840	84	-	1400	140	-	560	56	-
17.0								560	95	20	1400	238	-	840	142	80
2 58.0			04.0						1561	-		3612	-		2051	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				örefält ämg, lösmogla på lull. gus " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " ämg Summa	47 48 49 50 51 52 53 54 54a 55 56 57 58
16	23	D	Wattvöd	Emil Ottosson	
				ämg, lösmogla på gus " " " " " " " " " " " " Summa	59 60 61 62 63
			Sammandrag: Wattvöds socken		
5/72 2/2	38 av 33	A ✓ B ✓	Wattvöd	Wattvöd Olsson	ej
1/9	32	C ✓	"	Suna Olsson	
1/6	20	D ✓	"	Nils Andersson	
			"	Emil Ottosson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
258.0						04.0			1561 -			3612 -			2051 -	
	02.0							80	1 60		400	8 -		320	6 40	
	12.5							100	12 50		200	25 -		100	12 50	
	21.0							280	58 80		400	84 -		120	25 20	
	06.0							320	19 20		400	24 -		80	4 80	
	24.0							320	76 80		400	96 -		80	19 20	
	1230							160	196 80		400	492 -		240	295 20	
	02.0							60	1 20		150	3 -		90	1 80	
	10.5							60	0 30		150	0 75		90	0 45	
	06.5							75	4 87		150	9 75		75	4 88	
	08.5							105	8 93		150	12 75		45	3 82	
	24.0							105	25 20		150	36 -		45	10 80	
	21.0							105	22 05		150	31 50		45	9 45	
						02.0										
258.0	251.0					06.0			1989 25			4434 75			2445 50	
	05.0							120	6 -		400	20 -		280	14 -	
	31.0							120	37 20		400	124 -		280	86 80	
	11.0							120	12 -		400	40 -		280	28 -	
	26.0							120	31 20		400	104 -		280	72 80	
	06.0							120	7 20		400	24 -		280	16 80	
	78.0								93 60			312 -			218 40	
46.0	30.0								617 10			689 -			71 90	
417.0	378.0					50.0			4534 85			7073 25			2538 40	
258.0	251.0					06.0			1989 25			4434 75			2445 50	
	78.0								93 60			312 -			218 40	
721.0	737.0					56.0			7234 80			12509 -			5274 20	

Watte

Kostnadsförslag

B 11. 6 .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Matteföds dikeinverksamhet I av år 1935.</u>											
0-10+48	1048	<u>Dikesträckan G-H.</u>									
0-1+50	150	Upprättsning för öppet dike									
		1m	150	1.20			180	-			
1+50-4+46	296	15" cementrör	"	296	3.50	1036	-				
4+46-8	354	12" "	"	354	2.50	885	-				
8-8+82	82	10" "	"	82	2.00	164	-				
8+89-10+48	159	9" "	"	159	1.75	278 25	2363	25			
8+82-8+89	7	10" cementrör samt grävning och rörläggning under vägen vägbanans iordningställande m.m. jämte vid brunn 8+89 utföres och bekostas av Västra Götalands länslän- ningsdistrikt									
1+50-3+8	153	Grävning för täckt ledning rörrens läggning dikas- jordens återfyllning m.m.	1m	153	1.30	205 40					
3+8-3+12	4	d:o d:o	"	4	4.-	16	-				
3+12-3+60	48	d:o d:o	"	48	1.30	62 40					
3+60-4+46	86	d:o d:o	"	86	1.70	146 20					
4+46-5+42	96	d:o d:o	"	96	1.40	134 40					
5+42-5+45	3	d:o d:o	"	3	3.-	9	-				
5+45-7+65	220	d:o d:o	"	220	1.40	308	-				
7+65-7+70	5	d:o d:o	"	5	3.-	15	-				
7+70-7+96	26	d:o d:o	"	26	1.40	36 40					
7+96-8	4	d:o d:o	"	4	3.-	12	-				
8-8+50	50	d:o d:o	"	50	1.30	65	-				
8+50-8+78	28	d:o d:o	"	28	2.-	56	-				
8+78-8+82	4	d:o d:o	"	4	1.40	5.60					
Överföres						1071 40	2543	25			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			1071	40 ^v	2543	25 ^v		
8+89-9+90 101		Grävning för täckt ledning rörens läggning diksjordens återfyllning								
		m.m. lm	101 ^v	1.40	141	40 ^v				
9+90-10+48 58		d:o d:o "	58 ^v	1.80	104	40 ^v	1317	20 ^v		
1+50		Dikosöga st	1	40.-	40	-				
2+15, 3+8, 3+79		Intagningsbrunnar av be-								
4+46, 5+56,		tong inre diam. 0.70 st.	10	40.-	400	-	440	-	4300	45 ^v
6+43, 7+38,		För oförutsedda fall ar-								
8, 9+90, 10+48		betets tillägg m.m. till-								
		lagges o:a 10 %							429	55
		<u>Summa kronor:</u>							4730	-
										V
		Matteröd den 20 dec. 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör.								

Kostnadsfördelningsskildring för Matteboks utlåningsföretag I av år 1935.

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
											</						

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
212/ 1055	av 3 ³	B	Mattvåds socken Mattvåd	Summa ägarens	
				ing	64
				högland made	65
				äug, tommylla på lubb. guss	66a
				" " "	664
				" " "	664
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				" " "	75
				" " "	76
				" , mylla på guss	77
				" " "	78
				" " "	79
				äug, tommylla på lubb. guss	80
				" " "	81
				" " "	82
				" " "	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hänvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
19	3 ^o	C	Wattensd	Nils Andraström äng, torrmylla på lubb. guss " " " " " " " " " högländ mark, imp. Summa	88 89 90 91 a 91 b
202/ 19495	ar 3 ^o	E	Bj	Olof Pärsson äng, torrmylla på lubb. guss åker, " " " " " " " " " " Summa	92 93 94 95 96 97
116	1'	F	Gylleröda	Ivan Jönsson åker, mylla på lubb. guss " " " " " " " " " " " " " Summa	98 99 100 101 102

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
212/ 1055 1/9 302/ 9495 1/16	ar 33 32 ar 33 1'	B ^v C ^L H ^L F ^L	<u>Sammandrag:</u> <u>Walleröds ordan</u> Walleröds " " " " Byllebröda	Anna Ericsson Nils Andersson Lars Persson Johan Jönsson Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annän duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
228.0		222.0				003.5			1276	37		3561	-		2284	63
		233.0				002.0			202	50		699	-		496	50
164.0		002.0							1097	90		2299	-		1201	30
167.0									1197	-		2328	-		1141	-
559.0		457.0				005.5			2773	57		8897	-		5123	43
✓		✓													✓	
								Måttvid den 20 dec. 1935 dennant Halmström Statens landbruksingenjör								
								Nils Johansson Bordman.				Nils Jönsson Bordman.				

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6

E11. 9 .

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Matteröds dikningsföretag II av år 1935.</u>										
0-5+31	531	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-0+80	80	Schaktning för öppet dike (grus och sten) lm	80	✓ 1.50			120	-		
0+80-3	220	Schaktning för täckt led- ning rörens läggning, dikes- jordens återfyllning m.m. lm	220	✓ 1.30	286	-				
3-5+31	231	d:o d:o " 231	✓ 1.70	392	70	✓				
0+80-5+31	451	15" cementrör " 451	✓ 3.50	1578	50	✓	2257	20	✓	
0+80		Dikesöga av betong enl. ritning st.	1	40	40	-				
0+83,1+73 2+41,3+2 4+24,5+31		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning st	6	✓ 40.-	240	-	280	-	✓ 2657 20	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							242 80	
		<u>Summa:</u>							2900 -	
5+31-5+71	40	<u>Dikessträckan B-C.</u>							✓	
5+31-5+71	40	Schaktning för täckt led- ning, rörens läggning, dikes- jordens återfyllning m.m. lm	40	0.80	32	-				
5+31-5+71	40	5" tegelrör, frakten inb. st	140	0.30	42	-	74	-	✓	
5+71		Intagningsbrunn som ovan st	1	40.-			40	-	114 -	
		För oförutsedda fall, ar- betets tillsyn m.m. till- lägges c:a 10 %							16 -	
		<u>Summa:</u>							130 -	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5+31=7 7-9+98	298	<u>Dikessträckan B-D-E.</u>								
7-9+7		207	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.lm	207	1.50	310 50				
9+7-9+62	55	d:o d:o "	55	2.00	110 -					
7-9+62	262	12" cementrör "	262	2.50	655 -	1075 50				
9+62-9+98	36	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.lm	36	1.20	43 20					
9+62-9+98	36	6" tegelrör, frakten inb.	st 125	0.40	50 -	93 20				
8,9+7 9+62,9+98		Intagningsbrunnar som ovan	st. 4	40.-		160 -	1328 70			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					131 30			
		<u>Summa:</u>					1460 -			
8=10 10-10+34	34	<u>Dikessträckan D-F.</u>								
10-10+34		34	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.lm	34	0.80	27 20				
10-10+34	34	5" tegelrör, frakten inb.	st 120	0.30	36 -	63 20				
		Intagningsbrunn som ovan	st 1	40.-		40 -	103 20			
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					6 80			
		<u>Summa:</u>					110 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Semmandrag.</u>								
0-5+31	531	Dikessträckan A-B							2900	-
5+31-5+71	40	" B-C							130	-
5+31-7 7-9+98	298	" B-D-E							1460	-
8-10 10-10+34	34	" D-F							110	-
	903	<u>Summa:</u>							4600	-
										✓
		Matteröd den 20 dec. 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör.								

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Mätteröd och Gylleboda i Mätteröds socken, Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avlopps diken från åker och ång åro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökandena till företagen åro:

Martin Olsson, för Mätteröd	3 ⁸
Anna Göransson, " "	3 ³
Hils Andreasson, " "	3 ²
Emil Ottosson, " "	2 ³
Lars Persson, " "	3 ³
Ivar Svensson, " Gylleboda	1 ¹

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta åro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, E-D-E, D-F och G-H.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva

avvägd till 1.2. meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdekilling mellan detta vattenstånd och eventuella tökdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytan, dock ej överstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tilläskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som till alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdekillingen mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värdefingelängderna kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framlöpnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördesområdet är direkt inlätt och utgör:

1 punkt 0+80	55 hektar
1+73	53 "
2+41	51 "
3+2	49 "
4+24	45 "
B	41 "
C	4 "
D	31 "
9+7	21 "
9+62	18 "
E	6 "
F	4 "

1 punkt 2+15	72 hektar
3+8	65 "
3+79	63 "
4+46	55 "
5+56	48 "
6+43	40 "
7+38	32 "
7+96	26 "
8+89	18 "
9+90	10 "
H	9 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma styrelsen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava styrelsen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionseritningarna samt till kostnadsberäkningen.

610. Dikessträckan C-H skär i punkt 8+82 allmän väg. Den därstädes befintliga vägtrumman, som ombyggts för ca 6 år sedan, ligger för högt för att möjliggöra ovanför liggande markes torrläggning. Enligt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 8 åligger det därför Västra Götalands länsvägsstyrelse att ombesörja och bekosta rörledningen å str. 8+82-8+89 jämte tillhörande intagningsbrunn.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojävige män.

819. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag, av vilka

företag I omfattar dikenströckan G-H

" II " " A-B-C, B-D-E, och D-F.

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att varje företag skall utgöra en samfällighet för sig, i vilken samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingalängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola fördelas sålunda

att företag I för 4730 kr. beräknad kostnad gäldar 50.697 %

" II " 4600 " " " 49.303 %

I kostnadsfördelningalängderna finnes med iakttagande härof angivet vara och ons deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

2:6. Företagen skola benämnas "Vattneröda dikeingsföretag I och II av år 1935."

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud föreslå arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenns vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda däruv minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar på terrällägningsens djup och avrinningen

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svenskt cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de hölljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och åga skall ske minst två gånger år-

ligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rösträng förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12.10. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förklarjas men gäldas av samtliga sägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13.10. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synskärmsens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökanden. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Matteröd den 20 dec. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Johansson

Nils Jönsson

Godeman.

Godeman.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Matthias dikningsförlag I och II av år 1935*

i *Matthias socken* socken och *Marstrand* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	9	0,50		4	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	2	3,00	6	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	3.3	6,00	19	80	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>37</i> ar	st.	42	0.24	10	08	
			har	12.80	0.78	9	98	
		äng och odlingsmark, medelareal <i>20</i> ar	st.	57	0.14	7	98	
			har	11.94	0.74	8	83	
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar	st.	11	0.05		55	
			har	0.65	0.78		47	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} <i>2 förlag</i> _{bladet}				8	-	
		övriga ^{regalark} _{blad}					71	69
		Överföres					76	19

1	2	3	4	5	6	7	
1935		Överfört				76 19	
3/5 - 12/6		Avvägning:					
2/2		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	6	12,00	72 -		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	12.80	0.50	6 40		
		avvägda punkter	196	0.03	5 88		
		i annan mark, medelantal punkter pr har	12	1. -	12 -		
		avvägda punkter	166	0.06	9 96		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
		i öppen mark	2	2,00	4 -		
		i annan mark	3.3	5,00	16 50	126 74	
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar,	110	0.05	5 50		
			har	25.35	0.10	2 53	8 03
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,04		4 40	
		Markvärdering:					
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	12,00			
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,					
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -		
		för övriga kilometer	st.	1.95	1,50	1 42	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	198	0,06	11 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	99	0,12	11 88	29 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000					
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.95/	3.50	6 50	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,					
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.				
			"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6	0.25	1 50	
			"				
			"				
		Antal profil- och sektionsritningar	"	8	3,00	6 -	14 22
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02		
//	//	dag	1	12,00	12 -		14 -
		Dimensionsberäkning, § 24					
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"				
		nämligen m ² sektion på	"				
		" " " "	"				
		" " " "	"				
		" " " "	"				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	1.6/1	10,00	16 11	25 61
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	48	0,03	1 44	2 44
		Överföres					300 91

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				294 90
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	195	4,00	7 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			9 33	17 13
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 62
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 40
27/11	20/12	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
9/12		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 -
13/12	13/12	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 -
		slanficka		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				378 05
		1 a) 1:sta regalarcket st.	2	7,-	14 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer st.	110	0,07	7 70	
		 har	25 352	0,14	3 54	
		Överföres			25 24	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			25 24	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 81	
		3) insättning av höjdlägestal st.	362	0,02	7 24	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,06	2 40	39 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 95	6.-	11 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		13 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörtutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.				
		Översiktskarta i d.o, § 41	40	0,55		22 -
		Summa kronor				78 64
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39 20	
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.			50 -	
		Belgning av kalkerväv			5 -	94 20
		Summa kronor				104 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				378 15
		Lösen för kopior och avskrifter				48 64
		Övriga förrättningskostnader				104 20
		Summa kronor				561 89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västra Vingå* häradsrätt.

Ullrich den *20/12* 19*25*

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/ *L2* vidimeras.

Kronor kvitteras:

Samuel Holmström den 19

gr 2 11 96

DIARIE Nr 15122
K LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

L _____ 2*0818

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 juni 1936 för
"Matteröds dikningsföretag I och II av år 1935" i Matteröds socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

2 riksr. 2 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusen~~ett~~hundrafemtio (5.150) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusenåttahundra-sextio (4.860) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~de~~ undertecknad~~.....~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~ns~~ ~~förtroende-~~man för företaget, *reförändrad* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~ss~~ och förbind~~ss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Måkeröd

den 28 *juli* 1936

Nils Andersson

Att

*lantbrukaren Nils Andersson
i Måkeröd*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Persson
Adress *Måkeröd*

Thorbor Nilsen
Adress *Måkeröd*



Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
					</												

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	2 ³	D	Matteröd	Emil Ottosson	
1/9	3 ²	C	"	Nils Andreasson	
212					
1055	3 ³	B	"	Anna Göransson	
202					
9495	3 ³	E	"	Lars Persson	
1/16	1 ¹	F	Gylleboda	Ivar Svensson	
5/72	3 ⁸	H	Matteröd	Martin Olsson	
Kristianstads län. Matteröds socken. Kristianstad 1 mars 1936  Statens lantbruksingenjör. Tillägg med blott vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen 					

1936 den 11 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmyndarätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Matteröds dikningsföretag I och II av år 1935" i Matteröds socken av Kristianstads län.

Lån 5.150 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 19 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Matteröds socken.</u>			
Matteröd	1/6	3	Emil Ottosson
"	1/9	2	Nils Andreasson
"	212/1055	3	Anna Öbransson
"	202/9495	av 3	Lars Persson
Gylleboda	1/16	3	Ivar Evonsson
Matteröd	5/72	1	Martin Olsson

Stockholm den 11 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Godk. 28 1937 413/36

8326

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 MAJ 1937

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Matteröds dikningsföretag I och II av år 1935 i Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4860:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5150:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 sept. 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Nils Andreasson, Matteröd 3, Matteröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 10 maj 1937.

Ernst Lomström
Statens lantbruksingenjör.

1.700

1.600



413/
36

DIANE Nr 15123
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Matteröds dikningsföretag 1 och 11 av år 1935
i Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 5.150 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.860 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Andreasson,
Matteröd pr Matteröd.

Vid av mig verkställd besiktning har befunnits, att företaget påbörjats.

Kristianstad den 15 augusti 1936.

Amund von Mecklin
statens lantbruksingenjör.



