

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 29/8 1936 fastställda arbets-
planen besträcker:

Spartanum

Förslag
till dikning inom

Rickarum

i Äsphults socken Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Janne Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

dyrbara Rönneby Maj: 4 värdiga brev
den 28 augusti 1936 fastställt till
iförvärrande vid arbeten afslutande.

Hockaday Jan 18 September 1936
 No. 1000. *Leptochloa vagans*
 Robert Smith


Försl. till dikeögon vid punkt. 1⁺⁵⁰ och 10⁺⁵⁰

Skala 1:50

Brunnen vid 5⁺⁷⁸ utföres som ovanstående men med en inre diameter av 0,90 met, för anslutning till vägtrumman inkopplas ett 0,70 m. kulvertövrör

L 1-682


No 812 Kristianstad luth

Registernummer


Äsphults socken

A	<i>Rickarum</i>	11 ²
B	"	av 6'
C	"	18'
D	"	22 ¹⁶


Kungl. Lantbruksskolens
Bibliotek.



Längd-skala 1:4000.



Höjd- och sektions-skala = 1:100.




T6.

L 1-0827
20043
K LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT 1936

28 AUG. 1936
i und. anm.

DIARIE Nr 6646
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 APR. 1936



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Rickarums by av Äsphults socken,
Kristianstads län.

År 1935 den 25 oktober inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Jöns Isberg i Rickarum för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt
vattenlagen angående dikning inom Rickarums by av Äsphults socken i
Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde
infunnit sig:

Jöns Isberg, Rickarum;

Nils Nilsson, "

Per Nilsson, "

Gösta Broberg, "

Vägstyrelsen i Gärds härad genom vägmästaren Filip Johansson en-
ligt ^{föresad} fullmakt.

Såsom biträdande gode män: Anders Nilsson, Äsphult, och Per Persson,
Harastorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Nilsson, Rickarum 11, förenade sig med sökandena. Denna föreningskrivelse (bil.2), som upplästes, vidhölls av Nils Nilsson, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsdiken, till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes att å sträckan 20-21+12 utmed allmänna vägen dike saknades varför vatten från c:a 8 hektar nederbürdsområde vid flod överströmmade Nils Nilssons åker. Vägstyrelsens ombud meddelade, att detta vare förhållandet av gammalt och ej vore orsakat genom åtgörande från vägstyrelsens sida.

§ 6.

Det upplystes, att Nils Jeppsson, Rickarum, och Valfrid Holmer, Storåkra, vilka ej vore närvarande till sökandena meddelat, att de läto sig nöja med de åtgärder, som måste vidtagas å deras ågdområde för dikebyggnadens utförande.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter

sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 13 november 1935 kl. 2 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Nilsson

Per Persson.

År 1935 den 13 november.

Denna dag sammanträdde åter synemännen i Rickarum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Nilsson, Rickarum

Jöns Isberg, "

Per Nilsson, "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3), kostnadsberäkning, (bil.4) och kostnadsfördelningslängd (bil.5).

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.6).

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågs Nils Nilsson, Jöns Isberg och Per Nilsson, samtliga i Rickarum. Till ordförande utsågs Jöns Isberg och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.7).

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Per Persson

And. Nilsson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rickarum n:o 11, 14 och 18 i Äsphults socken. Företagets slutliga utsträckning och samtliga sakägares

namn torde först efter av förrättningsmannen verkställd förundersökning kunna närmare angivas.

Rickarum den 1 sept. 1934.

Per Nilsson, Rickarum, Sätaröd

Jöns Isberg, " "

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 23 jan. 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Harald Whitefield

Bil.2.

Till Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Undertecknad förenar sig härmed med Per Nilsson och Jöns Isberg i deras den 1 sept. 1934 daterad ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Rickarum N:o 11, 14 och 18 i Äsphults socken av Kristianstads län.

Rickarum pr Sätaröd den 30 aug. 1935.

Nils Nilsson, äg. av 1/6 mtl Rickarum 11.

Förestående föreningshandling är uppläst vad syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning i Rickarum den 23 okt. 1935 och

vidhölls betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

And. Nilsson

Per Persson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	112	A	["] <u>Lyndhults socken</u> Rindanum	<u>Nils Nilsson</u> äker, mylla på ludd. grus " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5a 5b 6 7 8 9 10 11
19/1024	av 6'	B	91	<u>Jens Isberg</u> äker, mylla på ludd. grus " " " " " " " " " " " " " " " ängsmark, " <u>Summa</u>	12 13 14 15 16 17
1/6	18'	C	92	<u>Pav Nilsson</u> råg äker, mylla på ludd. grus " " " <u>Summa</u>	imp. 18a 18b 19

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>rofsförl</i> älar, mylla på ludd. guss " " " ängsmark, " " " " " " " " " " " <i>Summa</i>	20 20 20 21 22 23 24 25
<i>1/4</i>	<i>22⁶</i>	<i>D</i>	<i>Riehamm</i>	<i>Nils Jygger</i> ängsmark, förbättras ej " " " " <i>Summa</i>	26 27 28
<i>Sammandrag:</i>					
<i>1/6</i>	<i>112</i>	<i>A</i>	<i>Riehamm</i>	<i>Nils Nilsson</i>	
<i>19/1024</i>	<i>av 6'</i>	<i>B</i>	<i>"</i>	<i>Jens Isberg</i>	
<i>1/6</i>	<i>18'</i>	<i>C</i>	<i>"</i>	<i>Pu Nilsson</i>	
<i>1/4</i>	<i>22⁶</i>	<i>D</i>	<i>"</i>	<i>Nils Jygger</i>	
					<i>Summa</i>

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Kostnadsförslag

nr. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Rickarums torrlägningsföretag av år 1935.</u>											
0-5+78	578	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>									
0-1+50	150	Schaktning av grus och sten för öppet dike	m. ³ 270	✓ 1.50			405	-	✓		
1+50-4+2	252	18" cementrör	lm. 252	✓ 4.50	1134	-	✓				
4+2-5+78	176	15" "	" 176	✓ 3.50	616	-	✓	1750	-	✓	
1+50-1+92	42	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 42	✓ 2.-	84	-	✓				
1+92-3	108	d:o d:o	" 108	✓ 1.40	151	20	✓				
3-4+2	102	d:o d:o	" 102	✓ 1.20	122	40	✓				
4+2-5+78	176	d:o d:o	" 176	✓ 1.-	176	-	✓	533	60	✓	
1+50 1+67, 2+71, 4+2, 4+92, 5+23		Dikesöga	st. 1	40.-	40	-					
		Intagn. brunnar av betong, inre diam. 0.7	st. 5	✓ 40.-	200	-					
5+78		Intagn. brunn inre diam. 0.90 m. anslutes till vägstrumman nedolst 70 cm. rör	st. 1	✓ 60.-	60	-	✓	300	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %									
		Summa							2908	60	
									291	40	
									3260	-	
5+78=20 20-20+80	80	<u>Dikessträckan C-D.</u>									
20-20+90	80	6" tegelrör	st. 280	✓ 0.35			98	-	✓		
20-20+80	80	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 80	✓ 1.50			120	-	✓		
20+80		Intagn. brunn	st. 1	✓ 40.-			40	-	✓	258	
		För oförutsedda fall, arbetets överföres								258	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							258	- ✓
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %							22	-
		<u>Summa</u>							280	- ✓
1+67=30 30-31+25	125	<u>Dikessträckan B-H.</u>								
30-31+25	125	4" tegelrör st. 440	✓	0,20			88	-		✓
30-31+25	125	Grävning för täckt ledning, rörens läggning. dikesjordens								
		Återfyllning m.m. lm. 125	✓	1,50			187	50		✓
30+25, 31+25		Intagn. brunnar av betong								
		inre diam. 0.70 m. st. 2	✓	40.-			80	-	✓	355 50 ✓
		För oförutsedda fall. arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %							34	50 ✓
		<u>Summa</u>							390	- ✓
10-12+60	260	<u>Dikessträckan T-G-H.</u>								
10-10+50	50	Upprättnad för öppet dike lm. 50	✓	1.-			50	-		✓
10+50-11+93	143	6" tegelrör st. 500	✓	0,35	175	-				✓
11+93-12+60	67	5" " " 230	✓	0,25	57	50	✓	232	50	✓
10+50-12+60	210	Grävning för täckt ledning, rörens läggning. dikesjordens								
		Återfyllning m.m. lm. 210	✓	1.-			210	-		✓
10+50		Dikesöga st. 1	✓	40.-	40	-				
11+14, 11+93, 12+60		Intagn. brunnar inre diam. 0.70 st. 3	✓	40.-	120	-	160	-	✓	652 50 ✓
		För oförutsedda fall. arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %							67	50
		<u>Summa</u>							720	- ✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
11+93=40 40-40+58	58	Dikossträckan G-I.								
40-40+58	58	4" tegelrör st.	200	✓ 0.20			40 -	✓		
40-40+58	58	Grävning för täkt ledning, rörens läggning, dikosjordens återfyllning m.m.	lm. 58	✓ 1.50			87 -	✓		
40+58		Integn. brunn st.	1	✓ 40.-			40 -	✓	167 -	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a. 10 %							13 -	✓
		Summa							180 -	✓
S A M M A N D R A G.										
0-5+78	578	Dikossträckan A-B-C							3280 -	✓
5+78-20		" C-D							280 -	✓
20-20+80	80	" D-E							390 -	✓
1+67=30		" E-G-H							720 -	✓
30-31+25	125	" G-I							180 -	✓
10-12+60	260									
11+93=40 40-40+58	58									
		Summa kronor							4850 -	✓
Rickardum den 13 november 1935.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

U T L Å T A N D E

avgivet vid synoförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rickarum i Äspö socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synskönnens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synskönnens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Wils Nilsson	för Rickarum	11 ²
Jöns Isberg	" "	6 ¹
Per Nilsson	" "	18 ¹ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synoförrättningen i anledning härav de dikosträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E, F-G-H och G-I.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdhöjnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjäckdikessögar samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej

Överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskedade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurernas närvarande värde. Skillnaden mellan

dessas två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje agolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:c. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inrätt och utgörs:

i punkt B	258 hektar ✓
2+71	255 "
4+2	197 "
4+92	192 "
5+23	191 "
C	190 " ✓
D	10 " ✓
30+25	3 "
E	1.5 " ✓
11+9	5 "
G	4 " ✓
H	2 " ✓
I	1 "

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av fördelningsnormerna hava synmännen utgått

från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För öfrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna
sent till kostnadsförslaget.

6:0. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör allmän väg endast
därigenom, att dikesträckan C-D är förlagd utmed denna. Å denna
sträcka saknas för närvarande all slags dikning och vid flodtillfällen
sprider sig vattnet över ågofigurerna 9-11.

7:0. Framställning om ersättning för skada å växande gräsa på grund
av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen
och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande
å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt.
Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen
tillkallade ojävige män.

Synemännen hava funnit att företaget medför en viss nytta för ne-
danför säkandenas mark belägen, Nils Jeppsson, Rickarum, och Valfrid
Holmer, Storåkra tillhörig mark. Denna nytta torde emellertid vara
ringa och uppväges av markupplåtelse. I det att dessa sakägare be-
frias från deltagningsskyldighet i företaget bestämma synemännen därför,
att ersättning för markupplåtelse ej skall utgå.

8:0. För närvarande delar sig vattnet från bäcken 4-C-D i punkt 4,
varvid huvudmassan av vattnet följer diket F-G-H-4, översvämmer detta och
försumpar intill liggande marker. Synemännen hava funnit lämpligast
att samla huvudavloppet i sträckan A-B-C-D och torrlägga av denna
sträcka ej beroende mark med mindre dikesträckor. Synemännen hava i
samband härmed funnit rättvist bestämma, att dikningsföretagen
skola utgöra en torrläggningssansfullighet och att till grund för för-

delningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslagens ^{lrm}konor 15 och 16. I kostnadsfördelningelängden finnas med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje delägare.

2:c. Företaget skall benämnas "Rickmans torrlägningsföretag av År 1935".

Dessa angelägenheter skola handläggas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med delägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anställa styrelseval hos lärostyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infördrande av anbud försejja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som han av statens lantbruksstyrelse i länet godkänns;

att själv och genom tillkallande av saksnittig person övervalsa arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseind kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenans vidmakthållande och upprätthållande å årstid, då växande gräs därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande

kunna visa sig lämpliga beträffande dikenans läge och anmät, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom

berörda saksägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnen och öppna avlopp skall ske minst två gånger årligen och då ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörbränsle förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör där till givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synoförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga oaktägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synområdets utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill öfverlämna till stöd för ändringsöskandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Rickarum den 13 nov. 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Per Persson

And. Nilsson

ARVODESRÄKNING

mil. 7

för laga syneförrättning angående *Rindarums lantläggningsförelag* av år 1925

av *Andersson* socken och *Rindarums län*,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.4	3,00	4	20		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 14 ar	20	0.17	3	40		
		har	3.91	1.06	4	14		
		äng och odlingsmark, medelareal 22 ar	5	0.14		70		
		har	1.11	0.74		82		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar	4	1.05		20		
		har	0.408	0.78		31		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					17	77
		Överföres					22	27

1	2	3	4	5	6	7
1935		Överfört				22 27
20/8 - 3/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	15	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	5.50	0.50	2 75	
		avvägda punkter	74	0.03	2 22	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1.1	2,00	2 20	
		i annan mark		5,00		25 17
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	29	0.05	1 45	
		har	5.428	0.10	54	1 99
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer		0,04		1 50
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	50	0,06	3 -	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	25	0,12	3 -	10 -
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.142	3.50	3 99	
		Tvårsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0.25	1 50	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	8 49
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
//		dagrar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	28	0,03	84	1 84
		Överföres				101 26

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				101 26
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1/142	4,00	4 56	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 85	9 41
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		74
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,80	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	2	0,20		2 90
23/10	13/11	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
26/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
9/11		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
9/11		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 -	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	29	1,07	209	
		har 5428	0,14	75		
		Överföres			9 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			69	
		3) insättning av höjdlägestal st. 74	0,02		1 48	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 28	0,06		1 40	15 10
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp " 1.142	6 -		6 85	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3,00			8 35
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	12,00			
		brunn, rörtlopp och slamficka "	12,00			
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	27	0,55		14 85
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				38 20
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				39 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				13 -
		<i>Belgning av kalkerväv</i>				4 -
		Summa kronor				66 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				165 31
		Lösen för kopior och avskrifter				38 20
		Övriga förrättningskostnader				66 20
		Summa kronor				269 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Eds och slö* häradsrätt.

Rubrum den *12. VII.* 19*25*

Armand Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/—Fvidimeras.

Armand Holmström

Kronor kvitteras:

den 19

L _____ 1*0827

20043

WARE H

KONSTSTYRELSEN

23 OCT 1936

Betänkande

rörande

Rickarums

torrläggningsföretag

av år 1935.

Postskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 augusti 1936 fastställd till
sfrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 18 september 1936
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith

Avskrift.

Sedan delägarna i "Rickarums torrlägg-
ningsföretag av år 1935" som avser torrläggning
av vattenskadade marker till Rickarum i Äsp-
hults socken av Kristianstads län, förklarat
sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande, får jag härmed därom
avgiva följande av ritningar och förslag åt-
följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Före-gående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 13 nov. 1935 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Låne och anslagesökande.

I förening, Bil.D, daterad 1 jan. 1936 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-

tagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	3.910 har
Äng	1.110 "
med ett förbättringsvärde av	4947.40 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande

fogat sammandrag.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	4850.00 kr.
Syneförrättningen	269.81 "
Betänkande	<u>81.61 "</u>
Summa:	<u>5201.42 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Nockarps dikningsföretag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.05.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 2600.71 kronor och lånt ur Statens avdikningslånefond till 2346.69 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2600 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 2345 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden i någon mån den beräknade båtnaden vilket emellertid ej torde utgöra hinder för att detta nyttiga företag understödjes med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lagkraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			4595 - *	
			~~4850~~	
Syreförrättningen	269	81		
Betänkandet	81	61	351	42
			4946	42
Summa:			~~5201~~	~~42~~

Kristianstad 1 april 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x/ *Ändringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4946 kronor 42 öre.

Hockholm den 18 september 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Äsphults socken.</u>		
19/1024 av	6 ¹	B	Rickarum	Jöns Isberg	
1/6	11 ²	A	"	Nils Nilsson	
1/6	18 ¹	C	"	Per Nilsson	
			Kristianstad 1 april 1936 Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.		

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 13 november 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Rickarums torrlägningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker inom Rickarum i Äsphults socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 februari 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Rickarums torrlägningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Rickarum i jan. 1936.

Nils Nilsson, 1/6 mtl. nr. 11

Jöns Isberg, 19/1024 mtl. n. 6

Per Nilsson, 1/6 mtl. nr. 18

Bevittnas:

Alfr. Andersson.

Oscar Lindell.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/8 1936 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Per Nilsson

221

463/36

L 1-0827

20043
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2-3 OKT 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 augusti 1936 för
"Rickarums torrlägningsföretag av år 1935" i Äsphults socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett *lån* av tvåtusenfyrahundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenfyrahundrasjuttio (2.470) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med~~ förtroende-
~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Rickarum den 5 okt. 1936

Jens Isberg

Att

Lantbrukaren Jens Isberg

Rickarum

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Axel Andersson

Lars Svanhelm

Adress

Rickarum Sätaröd


Adress

Rickarum Sätaröd

Med stöd av Kungl. brevet den 28 augusti
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 oktober 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Bil. B.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

28/8 36

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Ågnahults socken.</u>		
✓ 19/1024	av 6 ¹	B	Rickarum	Jöns Isberg	
✓ 1/6	11 ²	A	"	Nils Nilsson	
✓ 1/6	18 ¹	C	"	Per Nilsson	
Kristianstad 1 april 1936					
<i>Emund Lomström</i>					
Statens lantbruksingenjör.					

1936 den 28 okt.

Uppgift jämlikt stadgeniet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Rickarums torrlägningsföretag av år 1935" i Äsphults socken av Kristianstads län.

Lån 2.470 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 augusti 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Äsphults socken.</u>			
Rickarum	19/1024	av 6 ¹	Jöns Isberg
"	1/6	11 ²	Nils Nilsson
"	1/6	18 ¹	Per Nilsson

Stockholm den 28 oktober 1936.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

463
36

20044

RIKSGRÄNS
KONTROLLSTÄLLEN
23 OKT. 1936

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Rickarums dikningsföretag av år 1935 i Äsp-
hults socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 augusti 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 2.470 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.470 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.


Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Jöns Isberg, Ricka-
rum pr Sätaröd.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen besikt-
ning har företaget befunnits under arbete.

Kristianstad den 22 oktober 1936.


statens lantbruksingenjör.



Godkänd den 18/11 1936
36

DIARIE Nr 21319
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 NOV. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.
Företagets namn: Rickarums torrlägningsföretag av år 1935
i Äsphults socken av Kristianstads län.
Planen fastställd den 28 augusti 1936.
Kontrakt om företagets utförande antaget.
Lån från statens avdikningslånefond 2.470 kronor.
Bidrag från statens avdikningsanslag 2.470 kronor.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.
Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Jöns Isberg,
Rickarum pr Sätaröd.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen avsyning
har befunnits, att företaget utförts i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 3 november 1936.

Amundson
statens lantbruksingenjör.

