Likheten med den av Kungl. Majt den 8/5 1936 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Statens lantbruksingenjör

Stora Dode dikningsföretag av år 1935

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 maj 1936 fastställd till syneförrättens vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Lubeck

Blad 1

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Näbb, Tryna, Lilla Dode, Stora Dode, Gylleboda och Skräddaröd

i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv

Registernummer

Östra Vemmerlövs s:n

A	Näbb	I'
B	Tryna	I'
C	Lilla Dode	I'
D	Stora Dode	I'
Ea	Gylleboda	I 34
Eb	"	I 3
Fa	Skräddaröd	av I 3
Fb	"	I''
Fc	"	av I 3
Fd	"	av I 3
Fe	"	av I 3



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

RTH. Nr 001
3·6831 1
Nr 785 Kristianstads Län

DIARIE NR 10769
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN 1936

Stora Dode dikningsföretag av år 1935


Blad 2

T C A B C D E F H I K L


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Enligt Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 fastställd, till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Ullerts.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 8/5 1936 fastställda arbets-
planen bestyrkes:



B V C U F S G R P N O N I K M



Längd-skala · 1:4000

Höjd-och sektions-skala · 1:100

NTN. Nr 002

L 3.0631 2

Nr 785 Kristianstad 3 mtrs

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 maj 1936 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Eskilstuna den 19 maj 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitz


Stora Dode dikningsföretag av år 1935


Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Blad 3

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 8/5 1936 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Hjalmar Rosenblad





Kungl. Lantbruksstyrelsens Arkiv Nr 003

L 3.0831 3

Nr 785 Kristianstad 3 ritn

225-36

L____3*0831

18

8 MAJ 1936 DIARIE Nr 3500
i dnl. s. K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 FEB. 1936

695

Handlingar

rörande

Stora Dode

dikningsföretag

av år 1935

DIARIE Nr 10769
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1936

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Stora Dode m.m. i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

År 1935 den 28 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Per Nilsson, Stora Dode, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Stora Dode m.m. i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade följande sakägare infunnit sig:

Axel Ljunggren, Skräddaröd,
Gustaf Andersson, "
Anton Sandgren, "
Nils Eriksson, "
Janne Johansson, "
Per Nilsson, Stora Dode
John Pettersson, Tryna,
Adolf Björk, Gylleboda

Kungl.Domänstyrelsen genom jägmästare Sökjer-Petersen enligt förordnande bil.1.

Såsom biträdande gode män:

Axel O.Grahm, Karlaby gård, samt C.A.Carlsson, Ejlertslund, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan

därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken John Pettersson, Näbbe gård, samt Nils Eriksson, Gustaf Andersson och Axel Ljunggren, Skräddaröd, förenade sig med sökanden. Denna skrivelse /bil.3/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes, att företaget medförde anläggandet av förledning genom allmän väg.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats måndagen den 29 april 1935 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Det upplystes, att trumman genom allmänna vägen byggdes i sammanhang med vägbyggnaden omkring år 1900.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G.A.Carlsson Axel O.Grahm

År 1935 den 29 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Stora Dode varvid följande sakägare tillstädeskommo:

John Pettersson, Näbbe gård

Per Nilsson, Stora Dode

Adolf Björk, Gylleboda

Anton Sandgren, Skräddaröd

Axel Ljunggren, "

Nils Eriksson, "

Gustaf Andersson, "

Vägstyrelsen i Järrestads härad genom dess ordförande, Martin Person i Gislöv.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning

/bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Per Nilsson, Stora Dode, John-Pettersson, Näbbe gård, och Axel Ljunggren, Skräddaröd.

§ 12.

Till ordförande i styrelse utsågs Per Nilsson, Stora Dode pr Gyllebo; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G.A.Carlsson Axel O.Grahm

Bil. 1 .

Till Kungl. Domänstyrelsen.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Stora Dode, Skräddaröd m.m. får jag vördsamt meddela, att företaget berör enl. uppgift till kronopark avsatta marker inom Yxnaröd, Gylleboda och Bränneboda i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län och att sammanträde är utsatt att hållas hos lantbrukaren Per Nilsson i Stora Dode torsdagen den 28 mars 1935 kl. 10 f.m.

Kristianstad den 13/3 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Överlämnas till jägmästaren i Södra Skånes revir under hänvisning till kapitel 2 § 35 i gällande instruktion för domänverket; skolande förrättningsmannen genom jägmästaren snarast meddelas om detta styrelsens beslut. Stockholm den 18 mars 1935.

På Kungl.Domänstyrelsens befallning:

Torsten Wennmark

Bil. 2 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdiken genom och från vattenskadade ägor till Stora och Lilla Dode i Ö. Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättnings-

mannen kunna med säkerhet angivas.

Stora Dode den 6 juli 1932.

P.Nilsson

Bevittnas:

Lars Kullman Joh.Johansson

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 8 mars 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich.Lundberg Gösta Ek

Bil. 3 .

Undertecknade markägare förena sig härmed med sökanden av den syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av marker inom Stora Dode by i Ö. Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Stora Dode den 13 november 1934.

John Pettersson,äg. till Näbbe gård

Nils Eriksson, " " Skräddaröd 1

Gustaf Andersson,

Axel Ljunggren,

Bevittnas:

Lars Kullman Rob. Hodin

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 28 mars 1935 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

G.A.Carlsson Axel O.Grahm

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävde förteckning, ägobeskrivning och vädjningslängd över vattenskadade marker Lilla Näbbe, Trynna, Lilla Dode, Stora Dode, Gyllebodaån och Skrädderöd i Östra Vrumnelövs socken av Kristianstads län; upprättad år 1935 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Östra Vemmenhögs sockn.		
1/16	1	A	Näbb	John Pettersson	
				Skogsmark imp.	1
				" " "	2
				" " "	3
				väg imp.	4
				åker, mylla på lerbl. grus	5
				"	6
				"	7
				"	8
				"	9
				"	10
				"	11
				"	12
				"	13
				"	14
				"	15
				"	16
				äng, Sawjord på lerbl. grus	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				"över förs"	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							07.5									
							03.5									
							04.0									
							09.0			-						
	02.5							140	3	50	1400	35	-	1260	31	50
	13.0							140	18	20	1400	182	-	1260	163	80
	05.5							210	11	55	1400	77	-	1190	65	45
	07.0							420	29	40	1400	98	-	980	68	60
	13.0							280	36	40	1400	182	-	1120	145	60
	11.0							720	79	20	1400	154	-	680	74	80
	05.5							980	53	90	1400	77	-	420	23	10
	09.0							1120	100	80	1400	126	-	280	25	20
	09.0							420	37	80	1400	126	-	980	88	20
	06.0							720	43	20	1400	84	-	680	40	80
	12.0							720	86	40	1400	168	-	680	81	60
	29.0							700	203	-	1400	406	-	700	203	-
			10.5					700	73	50	1000	105	-	300	31	50
			57.0					300	171	-	1000	570	-	700	399	-
			45.0					200	90	-	1000	450	-	800	360	-
			72.0					-	-	-	~~1000~~ 700	504	-	700	504	-
			71.0					100	71	-	1000	710	-	900	639	-
			06.0					100	6	-	1000	60	-	900	54	-
			17.0					100	17	-	1000	170	-	900	153	-
			09.5					200	19	-	1000	95	-	800	76	-
			24.0					200	48	-	1000	240	-	800	192	-
			24.0					200	48	-	1000	240	-	800	192	-
			08.0					200	16	-	1000	80	-	800	64	-
	1 22.5	3	44.0				24.0		1262	85	-	4939	-		3676	15

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överföres	
				äng, torrjord på lerbl. grus	28
				" "	29
				" "	30
				mosse, skuren "	31
				Summa	
1/16	1	B	Tryna	John Pettersson	
				högländ mark myr	32
				" " "	33
				" " "	34
				åker, mylla på grus	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				äng, torrjord på lerbl. grus	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	22.5	3	44.0				24.0		1262	85		4939	–		3676	15
			20.0					200	40	–	1000	200	–	800	160	–
			06.0					200	12	–	1000	60	–	800	48	–
			03.0					200	6	–	1000	30	–	800	24	–
		2	32.0					–	–	–	600	1392	–	600	1392	–
1	22.5	6	05.0				24.0		1320	85		6621	–		5301	15
							05.5									
							05.5									
							06.0									
	06.0							360	21	60	1200	72	–	840	50	40
	12.0							960	115	20	1200	144	–	240	28	80
	06.0							720	43	20	1200	72	–	480	28	80
	06.0							840	50	40	1200	72	–	360	21	60
	07.0							360	25	20	1200	84	–	840	58	80
	10.0							840	84	–	1200	120	–	360	36	–
	14.0							720	100	80	1200	168	–	480	67	20
	07.5							840	63	–	1200	90	–	360	27	–
	14.0							840	117	60	1200	168	–	360	50	40
			38.0					200	76	–	1000	380	–	800	304	–
			05.0					300	15	–	1000	50	–	700	35	–
			03.0					300	9	–	1000	30	–	700	21	–
			77.0					80	61	60	~~1000~~ 800	616	–	720	554	40
			75.5					400	302	–	1000	755	–	600	453	–
			20.5					–	–	–	600	123	–	600	123	–
			28.0					200	56	–	1000	280	–	800	224	–
			29.0					100	29	–	1000	290	–	900	261	–
			24.0					200	48	–	1000	240	–	800	192	–
			41.0					100	41	–	1000	410	–	900	369	–
	82.5	3	41.0				17.0		1258	60		4164	–		2905	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverföres	
				äng, torrjord på lerbl. grus	54
				" "	55
				" "	56
				åker, mylla på lerbl. grus	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				" "	63
				" "	64
				äng, torrjord på grus	65
				" "	66
				väg mtp.	67
				Summa	
1/16	1'	C	Lilla Sode	Johan Pettersson	
				åker, mylla på lerbl. grus	68
				" "	69
				Summa	
3/16	1'	D	Stora Sode	Per Nilsson	
				"	
				väg mtp.	70
				mosse, skuren, torrjord på grus	71
				äng "	72
				" "	73
				" "	74
				" "	75
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82.5	3	41.0				17.0		1258	60		4164	-		2905	40
			13.0					200	26	-	1000	130	-	800	104	-
			86.0					200	172	-	1000	860	-	800	688	-
			37.0					—	—	-	1000	370	-	1000	370	-
	17.5							980	171	50	1400	245	-	420	73	50
	56.0							420	235	20	1400	784	-	980	548	80
	61.0							700	427	-	1400	854	-	700	427	-
	36.0							140	50	40	1400	504	-	1260	453	60
	32.0							420	134	40	1400	448	-	980	313	60
	17.0							700	119	-	1400	238	-	700	119	-
	09.0							840	75	60	1400	126	-	560	50	40
	00.5							1120	5	60	1400	7	-	280	1	40
	07.5							300	22	50	1000	75	-	700	52	50
	04.0							100	4	-	1000	40	-	900	36	-
							06.0									
3	23.0	4	77.0				23.0		2701	80		8845	-		6143	20
	19.5							1120	218	40	1400	273	-	280	54	60
	29.5							980	289	10	1400	413	-	420	123	90
	49.0								507	50		686	-		178	50
							06.5									
			79.5					—	—	-	~~600~~ 60	47	70	60	47	70
			26.0					100	26	-	1000	260	-	900	234	-
			19.0					—	—	-	~~1000~~ 800	152	-	800	152	-
			10.5					—	—	-	~~1000~~ 800	84	-	800	84	-
			51.0					—	—	-	~~1000~~ 800	408	-	800	408	-
		1	86.0				06.5		26	-		951	70		925	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverföres	
				äng, torrpräd på grus	76
				" "	77
				" "	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81a
				" "	81b
				" "	82
				" "	83
				åker, mylla på lerbl. grus	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				bost o trädgård "	94
				åker "	95
				" "	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	86.0				06.5		26	-		951	70		925	70
			51.0					—	—		1000	510	-	1000	510	-
			31.0					100	31	-	1000	310	-	900	279	-
			29.0					—	—		1000	290	-	1000	290	-
			13.5					—	—		~~600~~ 360	48	60	360	48	60
			19.0					—	—		~~600~~ 360	68	40	360	68	40
			14.0					—	—		1000	140	-	1000	140	-
			05.0					200	10	-	1000	50	-	800	40	-
		1	20.0					300	360	-	1000	1200	-	700	840	-
		1	06.0					200	212	-	1000	1060	-	800	848	-
	22.0							280	61	60	1400	308	-	1120	246	40
	56.0							140	78	40	1400	784	-	1260	705	60
	47.0							280	131	60	1400	658	-	1120	526	40
	19.0							700	133	-	1400	266	-	700	133	-
	13.0							700	91	-	1400	182	-	700	91	-
	08.5							420	35	70	1400	119	-	980	83	30
	65.0							140	91	-	1400	910	-	1260	819	-
	96.5							280	270	20	1400	1351	-	1120	1080	80
	57.5							420	241	50	1400	805		980	563	50
	62.0							700	434	-	1400	868	-	700	434	-
	045							1120	50	40	1400	63	-	280	12	60
	13.0							840	109	20	1400	182	-	560	72	80
	23.0							700	161	-	1400	322	-	700	161	-
	15.0							700	105	-	1400	210	-	700	105	-
	16.0							840	134	40	1400	224	-	560	89	60
	65.0							420	273	-	1400	910	-	980	637	-
	40.5							560	226	80	1400	567	-	840	340	20
	26.0							420	109	20	1400	364	-	980	254	80
	65.5							980	641	90	1400	917	-	420	275	10
7	15.0	5	74.5				06.5		4017	90		14638	70		10620	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverföres	
				åker, mylla på lerbl. grus	103
				" "	104
				" "	105
				" "	106
				" "	107
				" "	108
				" "	109
				" "	110
				Summa	
obs.	1 34	E 1 a	Gyllebacka	Adolf Björk	
				"	
				väg	myr. 111
				lögländ mark	" 112
				" "	" 113
				" "	" 114
				äng, barrskog på grus	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" "	120
				" "	121
				" "	122
				" "	123
				mosse, skuren "	124
				åker, mylla på lerbl. grus	125
				" "	126
				" "	127
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	15.0	5	74.5				06.5		4017	90		14638	70		10620	80
	51.0							1120	571	20	1400	714	-	280	142	80
	47.0							700	329	-	1400	658	-	700	329	-
	31.0							980	303	80	1400	434	-	420	130	20
	70.0							1120	784	-	1400	980	-	280	196	-
2	40.0							840	2016	-	1400	3360	-	560	1344	-
	48.0							700	336	-	1400	672	-	700	336	-
	05.0							980	49	-	1400	70	-	420	21	-
	51.0							280	142	80	1400	714	-	1120	571	20
12	58.0	5	74.5				06.5		8549	70		22240	70		13691	-
							02.5									
							05.0									
							28.0									
							29.0									
			13.5					300	40	50	1000	135	-	700	94	50
			10.5					400	42	-	1000	105	-	600	63	-
			23.0					300	69	-	1000	230	-	700	161	-
			11.0					100	11	-	1000	110	-	900	99	-
			12.0					100	12	-	1000	120	-	900	108	-
			15.0					100	15	-	1000	150	-	900	135	-
			28.0					100	28	-	1000	280	-	900	252	-
			76.0					100	76	-	1000	760	-	900	684	-
			25.0					200	50	-	1000	250	-	800	200	-
			12.0					-	-		60 ~~600~~	7	20	60	7	20
	09.5							1120	106	40	1400	133	-	280	26	60
	08.0							980	78	40	1400	112	-	420	33	60
	10.0							560	56	-	1400	140	-	840	84	-
	27.5	2	26.0				64.5		584	30		2532	20		1947	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
					öfversföres
				åker, mylla på lerbl. grus	128
				"	129
				"	130
				"	131
				Summa	
4/10	1^3	E b	Gyllebo	Staten Ax: Hilding Hansson	
				äng, torvjord på sand	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				åker, mylla på sand	136
				" "	137
				" "	138
				" "	139
				" "	140
				Summa	
29/784	av 1^3	E a	Skräddaröd	Nils Eriksson	
				väg	mjp. 141
				"	" 142
				högländ mark	" 143
				äng, torvjord på grus	144
				" "	145
				" "	146
				åker, mylla på lerbl. grus	147
				" "	148
				" "	149
				öfversföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27.5	2	26.0				64.5		584	30		2532	20		1947	90
	17.5							420	73	50	1400	245	-	980	171	50
	15.0							560	84	-	1400	210	-	840	126	-
	06.5							280	18	20	1400	91	-	1120	72	80
	04.5							420	18	90	1400	63	-	980	44	10
	71.0	2	26.0				64.5		778	90		3141	20		2362	30
			02.5					320	8	-	400	10	-	80	2	-
			30.5					80	24	40	400	122	-	320	97	60
			08.5					240	20	40	400	34	-	160	13	60
			08.5					-	-		~~800~~ 480	40	80	480	40	80
	10.0							400	40	-	1000	100	-	600	60	-
	27.5							600	165	-	1200	330	-	600	165	-
	58.0							600	348	-	1200	696	-	600	348	-
	65.0							-	-		1200	780	-	1200	780	-
	24.0							480	115	20	1200	288	-	720	172	80
1	84.5		50.0						721	-		2400	80		1679	80
							09.5									
							03.0									
							11.0									
			25.0					-	-		1000	250	-	1000	250	-
			12.5					-	-		1000	125	-	1000	125	-
			01.5					800	12	-	1000	15	-	200	3	-
	25.5							420	107	10	1400	357	-	980	249	90
	28.5							420	119	70	1400	399	-	980	279	30
	41.5							700	290	50	1400	581	-	700	290	50
	95.5		39.0				23.5		529	30		1727	-		1197	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				"övrsföit	
				åker, mylla på lerbl. grus	150
				" "	151
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				" "	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				Summa	
avst.	1"	F 6	Skiäddarod	Gustaf Andersson	
				väg imp.	163
				samt ö skiädgård, mylla på lerbl. grus	164
				Summa	
1/56	av 1³	F 6	Do	Gustaf Andersson	
				äng, lavjord på sand	165
				åker, mylla på sand	166
				" "	167
				" "	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				"övrsföres	

PETTERSONSKA BOKTR. STHLM

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95.5		39.0				23.5		529	30		1727	-		1197	70
	17.0							140	23	80	1400	238	-	1260	214	20
	17.0							840	142	80	1400	238	-	560	95	20
	06.0							1120	67	20	1400	84	-	280	16	80
	14.0							1120	156	80	1400	196	-	280	39	20
	32.0							980	313	60	1400	448	-	420	134	40
	61.0							700	427	-	1400	854	-	700	427	-
	24.5							700	171	50	1400	343	-	700	171	50
	17.5							980	171	50	1400	245	-	420	73	50
	58.0							560	324	80	1400	812	-	840	487	20
	41.0							560	229	60	1400	574	-	840	344	40
	36.0							840	302	40	1400	504	-	560	201	60
	26.5							840	222	60	1400	371	-	560	148	40
	34.0							980	333	20	1400	476	-	420	142	80
4	80.0		39.0				23.5		3416	10		7110	-		3693	90
							01.5									
	06.5							1120	72	80	1400	91	-	280	18	20
	06.5						01.5		72	80		91	-		18	20
			10.5					-	-		~~800~~ 500	52	50	500	52	50
	09.5							960	91	20	1200	114	-	240	22	80
	11.5							720	82	80	1200	138	-	480	55	20
	02.5							840	21	-	1200	30	-	360	9	-
	15.0							480	72	-	1200	180	-	720	108	-
	10.0							480	48	-	1200	120	-	720	72	-
	30.5							360	109	80	1200	366	-	840	256	20
	79.0		10.5						424	80		1000	50		575	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverföres	
				åker, mylla på sand	172
				" "	173
				" "	174
				" "	175
				" "	176
				" "	177
				" "	178
				Summa	
1/84	av 1/3	F:d	Skräddarsöd	Anders Sandgren	
				"	
				väg mjp.	179
				åker, mylla på sand	180
				bund o trädgård "	181
				åker "	182
				" "	183
				" "	184
				" "	185
				" "	186
				" "	187
				Summa	
6458/180075	av 1/3	F:e	Do	Axel Ljunggren	
				"	
				väg mjp.	188
				" "	189
				bund o trädgård, mylla på sand	190
				" " "	191
				åker "	192
				" "	193
				" öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR. AFTN. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	79.0		10.5						424	80		1000	50		575	70
	04.0							240	9	60	1200	48	–	960	38	40
	04.5							960	43	20	1200	54	–	240	10	80
	03.0							960	28	80	1200	36	–	240	7	20
	20.5							360	73	80	1200	246	–	840	172	20
	36.5							600	219	–	1200	438	–	600	219	–
	38.0							480	182	40	1200	456	–	720	273	60
	12.0							360	43	20	1200	144	–	840	100	80
1	97.5		10.5						1024	80		2492	50		1397	70
							01.0									
	26.5							480	127	20	1200	318	–	720	190	80
	06.5							960	62	40	1200	78	–	240	15	60
	07.5							600	45	–	1200	90	–	600	45	–
	00.5							1080	5	40	1200	6	–	120		60
	00.5							1080	5	40	1200	6	–	120		60
	08.5							480	40	80	1200	102	–	720	61	20
	11.0							480	52	80	1200	132	–	720	79	20
	07.0							720	50	40	1200	84	–	480	33	60
	68.0						01.0		389	40		816	–		426	60
							02.5									
							06.5									
	02.5							960	24	–	1200	30	–	240	6	–
	07.0							720	50	40	1200	84	–	480	33	60
	11.5							360	41	40	1200	138	–	840	96	60
	18.0							720	129	60	1200	216	–	480	86	40
	39.0						04.0		245	40		468	–		222	60

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				åkerjord	
				åker, mylla på sand	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				" "	198
				" "	199
				" "	200
				" "	201
				" , mylla på lerbl. grus	202
				" "	203
				" "	204
				" "	205
				" "	206
				" "	207
				" "	208
				Summa	
				Sammandrag	
			6" Vemmenhögs socken.		
1/16	1'	A	Näbb	John Pettersson	
1/16	1'	B	Tryna	Dnue	
1/16	1'	C	Lilla Dode	Dnue	
3/16	1'	D	Stora Dode	Per Nilsson	
anv.	1 34	Ea	Gyllebodа	Adolf Björk	
4/10	1 3	Eb	Nöbbelöv "	Statens Au: Hilding Hansson	
29/784	anv 1 3	Fa	Skräddarod	Nils Erikssou	
anv.	1 11	Fb	"	Gustaf Andersson	
1/56	anv 1 3	Fc	"	Dnue	
				öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR. ETA. BRANÅS

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39.0						09.0		245	40		468	-		222	60
	21.0							720	151	20	1200	252	-	480	100	80
	17.5							840	147	-	1200	210	-	360	63	-
	34.0							360	122	40	1200	408	-	840	285	60
	32.0							480	153	60	1200	384	-	720	230	40
	43.0							480	206	40	1200	516	-	720	309	60
	28.5							480	136	80	1200	342	-	720	205	20
	14.0							240	33	60	1200	168	-	960	134	40
	41.0							120	49	20	1200	492	-	1080	442	80
	17.0							140	23	80	1400	238	-	1260	214	20
	25.0							140	35	-	1400	350	-	1260	315	-
	05.0							840	42	-	1400	70	-	560	28	-
	36.5							420	153	30	1400	511	-	980	357	70
	08.0							280	22	40	1400	112	-	1120	89	60
	13.5							420	56	70	1400	189	-	980	132	30
	04.0							280	11	20	1400	56	-	1120	44	80
3	79.0						09.0		1590	-		4766	-		3176	-
1	22.5	6	05.0				24.0		1320	85		6621	-		5300	15
3	23.0	4	77.0				23.0		2701	80		8845	-		6143	20
	49.0								507	50		686	-		178	50
12	58.0	5	74.5				06.5		8549	70		22240	70		13691	-
	71.0	2	26.0				64.5		778	90		3141	20		2362	30
1	84.5		50.0						721	-		2400	80		1679	80
4	80.0		39.0				23.5		3416	10		7110	-		3693	90
	06.5						01.5		72	80		91	-		18	20
1	97.5		10.5						1024	80		2422	50		1397	70
26	92.0	19	82.0			1	43.0		19093	45		53558	20		34464	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öfverför	
1/84	ao 1 3	Fd	Skräddaröd	Anton Sandgren	
6458/180075	ao 1 3	Fe	"	Axel Gyllenhammar	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26	92.0	19	82.0			1	43.0		19093	45		53558	20		34464	75
	68.0 ✓						01.0		389	40		816	–		426	60 ✓
3	79.0 ✓						09.0		1590	–		4766	–		3176	– ✓
31	39.0 ✓	19	82.0 ✓			1	53.0		21072	85		59140	20		38067	35 ✓
1	845	0	500												1679	80
29	545	19	390												36387	55

Skoa Dode den 29 april 1935.

Lennart Holmström

Sakens sakkunnige

G. A. Carlsson

Axel O. Graham

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Bil. 5.

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Stora Dode dikningsföretag av år 1935.								
0-4+32	407	**Dikessträckan A-B-C-D.**								
0-0+86	86	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	1m.	86	1.80	154	80			
0-0+86	86	18" cementrör	"	86	4.-	344	-	498	80	
0+86-1+40	54	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	1m.	54	2.20	118	80			
0+86-1+40	54	24" cementrör	"	54	6.-	324	-	442	80	
1+40-2+50	85	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	1m.	85	2.50	212	50			
2+50-3+16	66	d:o d:o	"	66	5.50	363	-			
3+16-4+32	116	d:o d:o	"	116	7.50	870	-			
1+40-4+32	267	28" cementrör	"	267	8.-	2136	-	3581	50	
0		Intagn.bassäng	st.	1	120			120	-	
0+86		Intagn.brunn och lock av be-								
		tong enl. ritning, inre diam.								
		0.70 m. typ.I	st.	1	40.-			40	-	
1+40		Intagn.brunn och lock av be-								
		tong enl.ritning,inre diam.								
		1.00 m. typ.II	st.	1	70.-			70	-	
3+16		d:o d:o	"	1	90.-			90	-	
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %						456	90	
		Summa						5300	-	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
4+32-4+41	9	**Dikessträckan D-E.**								
4+32-4+41	9	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 9	20.-	180	-				
4+32-4+41	9	28" cementrör	" 9	8.-	72	-	252	-		
4+32		Intagn.brunn typ.II	st. 1	90.-			90	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					38	-		
		Summa					380	-		
4+41-5+69	128	**Dikessträckan E-F.**								
4+41-5+69	128	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 128	7.50	960	-				
4+41-5+69	128	28" cementrör	" 128	8.-	1024	-	1984	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					196	-		
		Summa					2180	-		
5+69-8+20	251	**Dikessträckan F-G.**								
5+69-7	131	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 131	2.-	262	-				
7-8+20	120	d:o d:o	" 120	1.50	180	-				
5+69-8+20	251	24" cementrör	" 251	6.-	1506	-	1948	-		
5+69		Intagn.brunn,djupare typ.II	1	80.-			80	-		
6+12,7+26		Intagn.brunnar typ.II	st. 2	70.-			140	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					212	-		
		Summa					2380	-		

PETTERSONSKA BOKTR. E.T.P. STOCKH. 6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
8+20-11+32	312	**Dikesströckan G-H.**								
8+20-11+32	312	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	312	2.50	780	-				
8+20-11+32	312	32" cementrör "	312	10.50	3276	-	4056	-		
8+20,9+6		Intagn.brunnar typ.II st.	2	70.-			140	-		
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					404	-		
		Summa					4600	-		
11+32-14+14	282	**Dikesströckan H-I.**								
11+32-12+93	161	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	161	3.50	563	50				
11+32-12+93	161	32" cementrör "	161	10.50	1690	50	2254	-		
12+93-14+14	121	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	121	2.50	302	50				
12+93-14+14	121	28" cementrör "	121	8.-	968	-	1270	50		
11+32,12+93		Intagn.brunnar typ.II st.	2	70.-			140	-		
		För oförutsedda fall,arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					335	50		
		Summa					4000	-		
14+14-19+26	512	**Dikesströckan I-K.**								
14+14-16	186	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	186	2.50	465	-				
14+14-16	186	28" cementrör "	186	8.-	1488	-	1953	-		
16-19+26	326	Schaktning för täckt ledning,								
		Överföres					1953	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1953	-		
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 326	2.-	652	-				
16-19+26	326	24" cementrör	" 326	6.-	1956	-	2608	-		
14+14,15+8, 15+42,15+45, 16+67,17+52, 18+10		Intagn.brunnar typ.II	st. 7	70.-			490	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tilläggas o:a								
		10 %					499	-		
		Summa					5550	-		
19+26-24	474	Dikessträckan K-L.								
19+26-21	174	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 174	2.20	382	80				
21-22+60	160	d:o d:o	" 160	2.-	320	-	702	80		
22+60-22+68	8	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 8	9.-	72	-				
22+68-23	32	d:o d:o	" 32	2.50	80					
19+26-23	374	28" cementrör	" 374	8.-	2992	-	3144	-		
19+26,20+25, 20+98,22+60		Intagn.brunnar typ.II	st. 4	70.-			280	-		
23		Dikesöga	" 1				50	-		
23-24	100	Schaktning för öppet dikem.	300	1.10			330	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tilläggas o:a					100	-	jordersättning.	
		10 %					343	20		
		Summa					4950	-		
25=19+26 25-30	500	Dikessträckan K-M.								
25-25+80	80	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 80	1.-	80	-				
		Överföres			80	-				

forts. I (nästa blad)

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		II Överfört			94	90	1482	-		
33+62-34+35	73	10" cementrör lm.	73	2.-	146	-	240	90		
32+32,33+62 34+35		Intagn.brunnar typ.I st.	3	40.-			120	-		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					157	10		
		Summa					2000	-		
35=33+62 35-36	100	Dikessträckan N-P.								
35-36		Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	100	1.50	150	-				
35-36	100	10" cementrör "	100	2.-	200	-	350	-		
36		Intagn.brunn typ.I st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10%					40	-		
		Summa					430	-		
37=8+20 37-40+50	350	Dikessträckan G-R.								
37-38+5	105	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m. lm.	105	1.40	147	-				
38+5-39+50	145	d:o d:o "	145	1.60	232	-				
39+50-40+50	100	d:o d:o "	100	1.40	140	-				
37-40+50	350	12" cementrör "	350	2.50	875	-	1394	-		
38+5,40+50		Intagn.brunnar typ.I st.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					126	-		
		Summa					1600	-		
		III								

322798

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		I) Överfört			80	-				
25+80-27+3	123	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	123	2.-	246	-				
25-27+3	203	15" cementrör "	203	3.50	710	50	1036	50		
27+3-27+87	84	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	84	0.90	75	60				
27+3-27+87	84	9" cementrör "	84	1.75	147	-	222	60		
27+87-28+66	79	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	79	0.80	63	20				
27+87-28+66	79	7" tegelrör, frakt inb. st.	280	0.45	126	-	189	20		
28+66-30	134	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	134	1.20	160	80				
28+66-30	134	5" tegelrör, frakt inb. st.	470	0.30	141	-	301	80		
30,26+32, 27+3, 27+87 28+56		Intagn. brunnar typ. I "	5	40.-			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					189	90		
		Summa					2140	-		
31=14+14 31=34+35	335	Dikessträckan I-N-O.								
31-32	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	100	1.60	160	-				
32-33+62	162	d:o d:o "	162	2.50	405	-				
31-33+62	262	15" cementrör "	262	3.50	917	-	1482	-		
33+62-34+35	73	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	73	1.30	94	90				
		Överföres			94	90	1482	-		

forts. II

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
5+69=41 41-42+49	149	**Dikesstråkan F-S.**								
41-42+49	149	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	149	1.50	223	50				
41-42+49	149	9" cementrör "	149	1.75	260	75	484	25		
42+49		Intagn.brunn typ.I st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges ca								
		10 %					75	75		
		Summa					600	-		
43=1+40 43-a	240	**Dikesstråkan C-U.**								
43-44+25	125	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. lm.	125	1.50	187	50				
43-44+25	125	12" cementrör "	125	2,50	312	50	500	-		
44+25-a	115	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning samt grundför-								
		stärkning m.m. lm.	115	1.-	115	-				
44+25-a	115	10" cementrör "	115	2.-	230	-	345	-		
44+25, a		Intagn.brunnar typ.I st.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges ca								
		10 %					75	-		
		Summa					1000	-		
45=1+40 45-46+81	181	**Dikesstråkan C-T.**								
45-45+30	30	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning samt grundför-								
		stärkning m.m. lm.	30	1.50	45	-				
		överföres			45	-				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			45	-				
45+30-45+57	27	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt grundförstärkning m.m. lm.	27	0.80	21	60				
45+57-46+81	124	d:o d:o "	124	1.50	186	-				
45-46+81	181	9" cementrör "	181	1.75	316	75	569	35		
46+81		Intagn.brunn typ.I st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					90	65		
		Summa					700	-		
47=0+86										
47-50+95	395	Dikessträckan B-V.								
47-48+92	192	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	192	2.20	422	40				
47-48+92	192	10" cementrör "	192	2.-	384	-	806	40		
48+92-50+95	203	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning samt grundförstärkning m.m. lm.	203	2.-	406	-				
48+92-50+95	203	9" cementrör "	203	1.75	355	25	761	25		
48+92,50+95		Intagn.brunnar typ.I st.	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					142	35		
		Summa					1790	-		

322798

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		SAMMANDRAG.								
0-4+32	407	Dikessträckan A-B-C-D					5300	-	✓	
4+32-4+41	9	" D-E					300	-	✓	
4+41-5+69	128	" E-F					2180	-	✓	
5+69-8+20	251	" F-G					2380	-	✓	
8+20-11+32	312	" G-H					4600	-	✓	
11+32-14+14	282	" H-I					4000	-	✓	
14+14-19+26	512	" I-K					5550	-	✓	
19+26-24	474	" K-L					4950	-	✓	
25-30	500	" K-M					2140	-	✓	
31-34+33	335	" I-N-O					2000	-	✓	
31-32	100	" N-P					430	-	✓	
37-40+50	350	" G-R					1600	-	✓	
41-42+49	149	" F-S					600	-	✓	
43-a	240	" C-U					1000	-	✓	
45-46+81	181	" C-T					700	-	✓	
47-50+95	395	" B-V					1790	-	✓	
	4625	Summa kronor					39600	-	✓	

Stora Dode den 29 april 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bil. 6.

Kostnadsförde lningslängd för Stora Dode dikningsföretag av år 1935.

Nummerbet.	Regio-Nummer	Lilla a: kvarter	Socken, by, kvarter	Delägare	Förbands	Fastställnings-tal kr.	Fastställnings-tal öre	Fastställnings-tal a/1	Beräknad dikningskostnad kr.	Beräknad dikningskostnad öre	Fastställnings-kostnad kr.	Fastställnings-kostnad öre
				O. Vanmanlösa rader.								
1/16	1'	A	Näbb	John Pettersson	nöb	5300	15	13.923	5513	51	135	80
1/16	1'	B	Tryna	Dito	"	6143	20	16.138	6390	65	157	41
1/16	1'	C	L:a Dode	Dito	"	178	50	0.469	185	72	4	57
3/16	1'	D	S:a Dode	Per Nilsson	"	13691	-	35.965	14242	14	350	79
avs.	1/34	Ela	Gyllebode	Adolf Björk		2362	30	6.205	2457	18	60	52
4/10	1/3	Elb	ej åsatte	Statens Au: Hild. Hansson		1679	80	(4.413)	1747	55	ej 43	04
29/784	av 1/3	Fla	Skräddarröd	Nils Eriksson	"	3693	90	9.703	3842	39	94	64
avst.	1"	Flb	"	Gustaf Andersson	"	18	20	(0.048)	19	-	ej 0	47
1/56	av 1/3	Flc	"	Dito	"	1397	70	3.672	1454	11	35	82
1/84	av 1/3	Fld	"	Anton Sandgren		426	60	1.121	443	92	10	93
6458/180075	av 1/3	Fle	"	Axel Lyunggren	"	3176	-	8.343	3303	83	81	38
				Summa		38067	35	100:000	39600	00	975	37
									1747	55	43	04
									37852	45	932	33

Stora Dode den 29 april 1935.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

G. A. Carlsson

Axel O. Graham

Bil. 7.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Näbb, Tryna, Lilla Dode, Stora Dode, Gylleboda och Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

Visserligen har sträckan A-15 delvis nygrävts enligt förslag upprättat vid syneförrättning år 1915, men dels avsåg detta förslag ej torrläggning av de sankare markerna, dels hava de i företaget ingående markerna satt sig så att nu avhandlade företag avser fastställandet av en betydligt djupare belägen bottenlinje än den vid 1915 års förrättning fastställda.

2:o. Sökande till företaget äro:

John Pettersson för Näbb $1\frac{1}{1}$, Tryna $1\frac{1}{1}$ och Lilla Dode $1\frac{1}{1}$,

Per Nilsson " Stora Dode $1\frac{1}{1}$,

Nils Eriksson " Skräddaröd $1\frac{3}{1}$,

Gustaf Andersson " " $1\frac{3}{1}$, $1\frac{11}{1}$,

Axel Ljunggren " " $1\frac{3}{1}$.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L, K-M, I-N-O, N-P, G-R, F-S, C-T, C-U och B-V.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning,d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket men tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden bestå i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet även ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vatten-

ytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande saknå värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	A	150 hektar
	B	175 "
	C	222 "
	3:16	228 "
	D	233 ~~333~~ "
	F	244 "

1 punkt	6+12	254 hektar
	7+26	262 "
	G	292 "
	9+6	297 "
	H	332 "
	12+93	338 "
	I	381 "
	15+8	382 "
	15+42	383 "
	15+45	384 "
	16+67	386 "
	17+52	394 "
	18+10	396 "
	K	433 "
	20+25	442 "
	21	448 "
	22+6	463 "
	26+32	33 "
	27+3	30 "
	27+87	23 "
	28+66	14 "
	M	6 "
	32+32	40 "
	N	39 "
	O	17 "

i punkt	P	19 hektar
	38+5	25 "
	R	18 "
	S	7 "
	T	14 "
	44+25	20 "
	U	15 "
	48+92	17 "
	V	12 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1,0 sekundliter per hektar.

För övrigt hänvisas till plan-,profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

Den å sträckan D-E befintliga vägtrumman ligger för högt för att möjliggöra ovanför liggande marks torrläggning. Denna mark har emellertid ursprungligen utgjort torvmosse och dess sanka belägenhet är beroende på att torven bortskurits. Synemännen finna därför att torrläggningen ej avser mark, som vid trummans anläggande varit äng eller åker. Bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 8 äro därför härvid lag ej tillämpliga, utan den för torrläggningsarbetet nödiga sänkningen av trumman, d.v.s. densammas

ersättande med rörledning skall ske på den dikandes bekostnad. Innan dikningsarbetet genom vägen påbörjas, skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas och dess föreskrifter för trafikens upprätthållande och säkrande inhämtas och efterföljas.

7:o. Ersättning för upplåtelse av mark till öppna dikets utvidgande samt till jordupplag å sträckan 23-24 skall utgå till markägaren, staten, med skäligen ansedda etthundra /100/ kronor.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida företaget på grund av fallbrott i punkt F skall före deltagningsskyldighetens bestämmande uppdelas i förberedande avdelningar och därvid gjort följande jämförelser:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	38067	35	39600	-	1	04
Företaget ovanom F	11359	85	11350	-	1	-
" nedanom F	26707	50	28250	-	1	06

Härav framgår, att torrläggningssamfälligheten ej bör uppdelas och att till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de

båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Stora Dode dikningsföretag av år 1935."

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en

gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företaget stagda synemännen för övrigt:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtiofyra /54/ kronor 10 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga

medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stora Dode den 29 april 1935.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

G.A.Carlsson

Axel O.Grahm

Bil. 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Södra Dals dikningsföretag *år* 1935

uti Östra Vemmerlövs *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	16	0,50			8	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	10	3,00	30	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1,2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 25 ar st.	129	0.17	21	93		
		har	3/39	1.06	33	27		
		äng och odlingsmark, medelareal 33 ar st.	60	0.18	10	80		
		har	19.82	0.58	11	49		
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar st.	20	0.05	1	–		
		har	1.53	0.78	1	19		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad			1	50	122	38
		Överföres					130	38

1	2	3	4	5	6		7	
1935		Överfört					130	38
		Avvägning:						
13/11 -	2/12	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	8	12,00	96	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	53	0.50	26	50		
		avvägda punkter ... st.	500	0.03	15	-		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	11	2,00	22	-		
		i annan mark ... „		5,00			159	50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 25 ar, ... st.	209	0.05	10	45		
		... har	5274	0.10	5	27	15	72
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	209	0,04			8	36
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för öviga kilometer ... st.	3.65	1,50	5	47		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	378	0,06	22	68		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	189	0,12	22	68	54	83
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	465	3.50	16	27		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.						
		... „	62	0.25	15	50		
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „						
		... „						
		... „						
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	5	3,00	15	-	46	77
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
//		dagar ...	2	12,00	24	-	26	-
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ - „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6	-		
		2) „ „ över 20 „ ... „	4437	10,00	44	37	50	37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	116	0,03	3	48	4	48
		Överföres					496	41

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					496	41
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	4.65	4,00	18	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade) ...			39	60	58	20
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar ...			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar ...		3,-				
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		...						
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ...		0,01			5	—
		Översiktskarta *§ 41* ...						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	11	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*		0,20			5	30
1935		***Utlåtande och betänkande,*** *§ 45* ... *sid.*	10	3,00			30	—
28/3, 29/4		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* ... *dagar*	2	12,00			24	—
	25/4	***Särskild utredning,*** *§ 46, mom. 2* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
	1/3	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00			6	—
	24/4	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	—
	24/4	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/4	12,00			3	—
		slamficka ... *„*		12,00				
		...						
		Lösen för: *Summa kronor*					636	91
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet ...			7	—		
		övriga regalark blad ...	3	2.75	8	25		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 25 *ar ägofigurer* ... *st.*	209	0.07	14	63		
		... *har*	52.74	0.14	7	38		
		... *Överföres*			37	26		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			37 26	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 50	
		3) insättning av höjdlägestal st.	500	0,02	10 –	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	116	0,05	5 80	60 31
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall „				
		nytt avlopp el. vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	4.65	6.–	27 90	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			15 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		43 40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 –
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	53	0,55		29 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				136 86
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 –	10 –
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				140 –
		Delgivning av kallelse				10 –
		Summa kronor				201 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				636 91
		Lösen för kopior och avskrifter				136 86
		Övriga förrättningskostnader				201 60
		Summa kronor				975 37

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fugelstads och Jarnestads *häradsrätt.*

Stora Sode *den* 29 april *19*35

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor 1–8 vidimeras.

Lennart Holmström

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:A STOCKH.

30613

L 3*0831

DIARIE Nr 10769
K LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1936


Betänkande
rörande
Stora Dode
dikningsföretag
av år 1935.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 8 maj 1936 förordnad till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 19 maj 1936
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Schiött.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Stora Dode dikningsföretag av år 1935", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Näbb, Tryna, Lilla Dode, Stora Dode, Gylleboda och Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande avritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 29 april 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (Bil.C).

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.D, d aterad i aug. 1935, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande företag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	31.390 har
äng	19.820 "
med ett förbättringsvärde av	38067.35 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	29.545 har.
äng	19.320 "
med ett förbättringsvärde av	36387.55 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	39600.00 kr.
Syneförrättningen	975.37 "
Betänkandet	159.15 "
Summa:	40734.52 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	37852.45 kr.
Syneförrättningen	932.33 "
Betänkandet	159.15 kr.
Summa:	38943.93 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Gylleboda Tjyvalunds dikningsföretag av år 1930".

Sträckan A-15 har delvis nygrävts enligt syneförrättning år 1915, men detta företag avsåg ej torrläggning av de sankamarkerna, samt hava övrigt i detta företag ingående marker "satt sig" så att nu avhandlade företag avser fastställandet av en betydligt djupare belägen bottenlinje än den vid 1915 års förrättning fastställda. Se för övrigt synemännens utlåtande.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.07.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av hela kostnaden eller 20367.26 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 19471.96 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 20365 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 19470 kronor. Den omständigheten, att beräknade kostnaderna överstiga beräknade båtnaden med något under 10 % torde ej böra vara skäl för att företaget ej skall understödjas med statsmedel emär företaget är av den beskaffenhet, att dess utförande är ett villkor för att den sedan gammalt brukade åkerjorden skall fortfarande kunna såsom sådan brukas.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Ett häfte synehandlingar

F. Ritningar i tre blad.

Bil. A.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikesgrävningen			36930 ~~39600~~	-
Syneförrättningen	975	37		
Betänkandet	159	15	1134	52
Summa:			38064 ~~40734~~	52 ~~52~~

Kristianstad i jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 38064 kronor 52 öre, varav å lintygarnas andel 36366 kronor 46 öre utan från delaktighet i länet utesluten fastigheten Skräddarröd ant. 1/11.

Stockholm den 19 maj 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smitt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stora Dode dikningsföretag av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kristianstads län.		
			Ö.Vemmerlövs socken.		
1/16	1^{1}	A	Näbb	John Pettersson	
1/16	1^{1}	B	Tryde	" "	
1/16	1^{1}	C	Lilla Dode	" "	
3/16	1^{1}	D	Stora Dode	Per Nilsson	
avs	1^{34}	Ea	Gylleboda	Adolf Björk	
29/784	avl^{3}	Fa	Skräddaröd	Nils Eriksson	
1/56	avl^{3}	Fc	"	Gustav Andersson	
1/84	avl^{3}	Fd	"	Anton Sandgren	
6458 / 180075	avl^{3}	Fe	"	Axel Ljunggren	
~~Avst.~~	~~1^{11}~~	~~Fb~~	~~"~~	~~Gustav Andersson~~	

Kristianstad i jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Skrivelse med blått vidtagen av Kgl. Lantbruksst

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 29 april 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag benämnt "Stora Dode dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker inom Näbb, Tryna, Lilla Dode, Stora Dode, Gylleboda och Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Stora Dode dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Stora Dode i aug. 1935.

P. Nilsson, äg. 3/16 mtl. Stora Dode

Gustav Andersson, äg. 1/56 mtl. Skräddaröd nr 1

Adolf Björk, Vasatorpet

Nils Eriksson, Skräddaröd nr 1 äg. 29/784 mtl

John Pettersson, äg. 3/16 mtl Näbbegård

Axel Ljunggren, " 6458/180075 mtl Skräddaröd nr 1.

Anton Sandgren , " 1/84 mtl. Skräddaröd nr 1

Bevittnas:

Tage Adlerberth

Astrid Karlsson

Stora Dode.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 8/5 1936. fastställda arbetsplanen vidimeras:

Gunnar Thorsson

gr. 225

379/36

L 3*0831

DIARIE Nr 10769
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 maj 1936 **för**

"Stora Dode dikningsföretag av år 1935" i Östra Vemmerlövs socken av

KRISTIANSTADS LÄN

3 nibb. 2: handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift,~~ att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av adertontusenetthundraåttio (18.180) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av nittontusentrettio (19.030) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

8. 1935. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
120935

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stora Dalle den 2 Juni 1936

P. Nilsson

Att kontorsbokaren Per Nilsson å Stora Dalle

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

G. A. Carlsson Axel Ahlin

Adress Ejlertsmåla Gyllebo Adress Stenmurs Gyllebo

Med stöd av Kungl. brevet den 8 maj 1936 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 juli ***19*** 36

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

19483
16 OKT 1936

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Stora Döde diknings-företag av år 1935 enligt av företagets styrelse förda räkenskaper.

Synekostnader	975:37
Betänkandet	159:15
Marklösen	100:-
Vattendomstolsavgift	54:10
Arbetskontroll	594:-
Annonskostnad	20:80
Försäkringsavgift	395:98
Arbetskostnader	32026:78
Ersättning för förstörd gröda	780:-
Arbetsstyrelsens arvode och omkostnader	532:60
Ränta å upplånta medel	1285:60
Summa kronor	36924:38

Kristianstad den 15 okt. 1936.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Östra Dode dikningsföretag av år 1935 i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Lån 18,100 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Majits beslut den 8 maj 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Registernummer	Ägare
Östra Vemmerlövs socken.			
Näbb	1/16	1 1 °	John Pettersson
Tryna	1/16	1 1 °	Densamme
Lilla Dode	1/16	1 1 °	Densamme
Stora Dode	3/16	1 °	Per Nilsson
Gylleboda	ave.	1 34 °	Adolf Björk
Skräddaröd	29/784	av 1 3 °	Nils Eriksson
"	1/56	av 1 3 °	Gustav Andersson
"	1/84	av 1 3 °	Anton Sandgren
"	6458/180075	av 1 3 °	Axel Ljunggren

Stockholm den 3 juli 1936.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ár	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stora Dodo dikningsföretag av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.

8/5 36

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kristianstads län.		
			Ö.Vemmerlöfve socken.		
1/16	1[1]	A.	Näbb	John Pettersson	
1/16	1[1]	B.	Tryta	" "	
1/16	1[1]	C.	Lilla Dode	" "	
3/16	1[1]	D.	Stora Dode	Per Nilsson	
ovs	1[34]	Ea.	Gylleboda	Adolf Björk	
29/784	avl[3]	Fa.	Skräddarröd	Nils Eriksson	
1/56	avl[3]	Fc.	"	Gustav Andersson	
1/84	avl[3]	Fd.	"	Anton Sandgren	
6458 180075	avl[3]	Fe.	"	Axel Ljunggren	
~~övst.~~	~~1[11]~~	~~Fb~~	~~"~~	~~Gustav Andersson~~	

Kristianstad i jan. 1936.

Statens lantbruksingenjör.

Stryknng med blätt vidtagen
av Kungl. Lantbruksstyrelsen

379/36

DIARIE Nr 10770
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 JUN. 1936

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Stora Dode dikningsföretag av år 1935 i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 18.180 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 19.030 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Per Nilsson, Stora Dode pr Gyllebo.

Besiktning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara påbörjat.

Kristianstad den 17 juni 1936.

Lennart Tornström

statens lantbruksingenjör.



Godkl. 21/10 1936
379/36

Riksarkivet inf.

DIARIE Nr 17320
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1936

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn:"Stora Dode dikningsföretag av år 1935" i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 maj 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 19030:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 18180:- "

Kontrakt om arbetsts utförande antagit den 3 juli 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Per Nilsson
Stora Dode pr Gyllebo.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utförd i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 11 sept. 1936.

Statens lantbruksingenjör.

