

KRISTIANSTADS LÄN
ÖVER 1897

Sösåala nr 1 dikningsföretag av år 1934

Förslag
till dikning inom
Sösåala

i Norra Mellby socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1934 av

Kjartorssjö
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbrukshögskolans
Bibliotek.



Görda Kungl. Maj:ts rådiga be-
dömelse den 26 juni 1936 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande med häst
skillegång enligt av lantbrukshögskolan å be-
hövet gjord förskrift.

Stukstämman den 21 juli 1936
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Strömman.

Registernummer


Norra Mellby socken.

A	Vannaröd	2 ³¹
B	Sösåala	1 ¹⁰⁶
Ba	"	1 ¹¹⁶
Bb	"	1 ¹¹⁷
Bc	"	1 ¹⁰³
Bd	"	1 ¹⁰⁴
Be	"	1 ¹⁰¹
Bf	"	1 ¹⁰⁰
Bg	"	1 ²
Bh	"	1 ¹²
Bi	"	1 ²²



Typ II. 0.70 m. inre diam.

Skala 1:50.



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100.

IN 001
3714NF001

1-6833

Nr 801 Kristianstads län

L _____ 1*0833
4840

DIARIE Nr
KLANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS. 1936

DIARIE Nr 15654
KLANTBRUKSSTYRELSEN
26 AUG. 1936

26 JUN. 1936
i und. anm.

641

*Handlingar
rörande*

Sösåala n^o 1

*åikningsföretag
av år 1934.*

enligt vattenlagen angående dikning inom

Vannaröd och Sösdala i N.Mellby socken av

Kristianstads län.

År 1934 den 28 mars inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren P.J. Svensson i Sösdala för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Sösdala och Vannaröd i N.Mellby socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Maria Jönsson, Vannaröd,

P.J.Svensson, Sösdala

Nils Zäll, " , genom John Zander, Sösdala, enligt

fullmakt bil.1,

Kamrer Carl Åkesson, Sösdala

Mathilda Jönsson, Oskarsfarm, genom Anund Jönsson, Oskarsfarm,

enligt fullmakt bil.2.

Såsom biträdande gode män: Nils Nyström, Björkeberga, och Arvid Olsson, Gunnarp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande

till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken Nils Olsson och Carl Åkesson i Sösdala förenade sig med sökandena. Denna föreningsskrivelse, bil. 4, som upplästes vidhölls vid förfrågan därom av närvarande C. Åkesson, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 18 instundande april månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Olsson

N. Nyström

År 1934 den 18 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos P.J.

Svensson i Sösdala varvid följande sakägare tillstädeskommo:

L P.J.Svensson, Sösdala ✓

Fredrik A:son Züller, Sösdala,

L Nils Züll, " ✓

L Carl Åkesson, " ✓

L Anund Jönsson, Oskarsfarm, ✓

L Johan Nilsson, Tjörnarps, ✓

L Nils Olsson, Sösdala ✓

M.Hallberg såsom ombud för Sösdala municipalsamhälle.

§ 7.

Nils Olsson förklarade sig vidhålla föreningsskrivelsen av den 25 september 1933 /se bil.4/.

§ 8.

Municipalsamhällets ombud meddelade, att han hade samhällets fullmakt att göra dikningsskyldige följande erbjudande: Municipalsamhället erbjuder sig att betala den skillnad i rördimension som enligt förrättningsmannens utredning /se bil.5/ erfordras i anledning därav, att de föreslagna ledningarna användas som avlopp för samhällets kloaker. Ersättningen, som utbetalas när arbetet avsynats och godkänts, skall beräknas efter verkliga kostnaden jämförd med det av förrättningsmannen upprättade kostnadsförslaget, alltså minskas med lika många procent, som blivande entreprenadsumman understiger förrättningsmannens kostnadsförslag. Samhället

åtager sig därjämte renhållningen av dikningsföretagets slam- och intagningsbrunnar så länge samhället använder sig av ledningarna för avledning av kloakvatten.

§ 9.

Detta erbjudande godkändes av samtliga närvarande sakägare med undantag av Anund Jönsson, som förklarade, att han icke ville avgiva något yttrande varken för eller emot det gjorda erbjudandet. Vidare önskade Jönsson, få till protokollet antecknat att "han ansåg ifrågavarande dike såsom kloakledning och ej som vattendike".

§ 10.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.6/, kostnadsberäkning /bil.7/ och kostnadsfördelningslängd /bil.8/.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågos kamrer Carl Åkesson, Sösdala, samt lantbrukaranna P.J.Svensson, Sösdala och Anund Jönsson, Oskarsfarm.

§ 13.

Till ordförande i företagets styrelse utsågs kamrer Carl Åkesson, Sösdala, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet/bil.10/

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

N.Nyström

Arvid Olsson

Bil. 1 .

F U L L M A K T

för herr John Zander att å sammanträdet hos P.J.Svensson den 28 dennes föra min talan samt besluta i vad ärendet angår.

Sösdala den 28-3.

Nils Zäll

Nils Zälls egenhändiga namnteckning bevittnas:

Ture Andersson

H.Andersson

Bil. 2 .

F U L L M A K T.

Härmed befullmäktigar jag min son Anund Jönsson å Oscarsfarm att vid sammanträde den 28 mars d.å. avseende dikning inom n:o 1 Sösdala, föra min talan om min rätt bevaka. Godkännande jag vad ombudet lagligen gör.

Oscarsfarm, Sösdala den 23.III. 1934.

Matilda Jönsson

Fru Matilda Jönssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Magnus Åkesson

Astrid Granqvist

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör, att i enlighet med föreskrifterna i gällande vattenlag, verkställa undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Sösdala n:o 1, 475/32768 mtl. Aab i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Sösdala den 28/12 1931.

P.J.Svensson

Sösdala n:o 1 littr. Aab, 475/32768

Bevittnas:

Fredrik Andersson

Vilh. Lowén

Sösdala

Sösdala

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande. Kristianstads landskansli den 9 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner

Josef Fischer

Undertecknade markägare förena sig med sökanden av den
syneförrättning enligt vattenlagen som avser torrläggning av mark
till Sösdala n:o 1 i Norra Mellby socken, Kristianstads län.

Sösdala den 25 september 1933.

P.J.Svensson

Nils Olsson

C.Åkesson

för 72/ 32768 mtl.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning den 28 mars 1934 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Arvid Olsson

N.Nyström

Kostnadsförslag

Bl. 5.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
Utsäende de öskade kostnaderna, som uppgått för "Sösdala nr 1 dikevingsförslag av år 1934" genom mottagande av be- skrädder från municipalsamhället.										
<u>Silverskäran A-B.</u>										
0-2+25	225	32" röi, med beskrädder	225	11.-			2475	-		✓
0-2+25	225	24" " utan "	225	6.50			1462	50		✓
<u>Merkostnad</u>							1012	50		✓
<u>Silverskäran B-C.</u>										
2+25-4+1	176	24" röi	176	6.50	1144	-				✓
4+1-7+52	351	18" " } med beskrädder	351	4.50	1579	50	2723	50		✓
2+25-4+1	176	18" röi	176	4.50	792	-				✓
4+1-7+52	351	12" " } utan beskrädder	351	2.50	877	50	1669	50		✓
<u>Merkostnad</u>							1054	-		✓
<u>Silverskäran B-D.</u>										
8-10+5	205	28" röi	205	8.50	1742	50				✓
10+5-11+83	178	24" " } med beskrädder	178	6.50	1157	-				✓
11+83-14+99	316	12" " }	316	2.50	790	-	3689	50		✓
8-10+5	205	18" röi	205	4.50	922	50				✓
10+5-11+83	178	15" " } utan beskrädder	178	3.50	623	-				✓
11+83-13+63	180	10" " }	180	2.-	360	-				✓
13+63-14+99	136	9" " }	136	1.75	238	-	2143	50		✓
<u>Merkostnad</u>							1546	-		✓
<u>Sammandrag av öskad kostnad</u>										
Silverskäran A-B							1012	50		✓
" B-C							1054	-		✓
" B-D							1546	-		
<u>Summa</u>							3612	50		✓
					+10		367	50		
							3780	-		Sos

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		- dala den 18 april 1934. Lunnas Ståhuslösa Ståhus lantbruksskolegården								

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												</					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>N. Mellby melar.</u>		
4/448	2 ³¹	A	Vannaröd	Marin Jönsson	
				åker, mylla jrn grus	1
				" "	2
				Summa	
475/ 132768	1 ¹⁰⁶	B	Lösdala	P. J. Larsson	
				åker, mylla jrn grus	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				våg	9
				"	10
				Summa	
nos.	1 ¹¹⁶	Ba	So	Fredrik Andersson Lötta	
				lund o' hadgård, mylla jrn grus	11
				Summa	
nos.	1 ¹¹⁷	Bb	So	Nils Zell	
				lund o' hadgård, mylla jrn grus	12
				Summa	
nos.	1 ¹⁰³	Bc	So	Carl Ahlström	
				åker, mylla jrn grus	13
				Summa	
nos.	1 ¹⁰⁴	Bd	So	Summa	
				åker, mylla jrn grus	14
				Summa	
nos.	1 ¹⁰¹	Be	So	Summa	
				åker, mylla jrn grus	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23.5							680	159	80	1700	399	50	1020	239	70
	04.5							340	15	30	1700	76	50	1360	61	20
	28.0								175	10		476	-		300	90
	59.0							510	300	90	1700	1003	-	1190	702	10
	67.0							850	569	50	1700	1139	-	850	569	50
	56.5							1020	576	30	1700	960	50	680	384	20
	45.5							510	232	05	1700	773	50	1190	541	45
	34.0							170	57	80	1700	578	-	1530	520	20
	44.0							510	224	40	1700	748	-	1190	523	60
						10.0										
						35.0										
	306.0						45.0		1960	95		5202	-		3241	05
	09.5							680	64	60	1700	161	50	1020	96	90
	09.5								64	60		161	50		96	90
	21.0							340	71	40	1700	357	-	1360	285	60
	21.0								71	40		357	-		285	60
	02.0							1360	27	20	1700	34	-	340	6	80
	02.0								27	20		34	-		6	80
	20.0							1020	204	-	1700	340	-	680	136	-
	20.0								204	-		340	-		136	-
	15.0							1020	153	-	1700	255	-	680	102	-
	15.0								153	-		255	-		102	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	1 ⁰⁰	Bf	Södala	bail Åkersson åker, mylla på grus	16
15/16	1 ²	Bg	So	Nils Jönssons stols. åker, mylla på grus	Summa
				"	17
				"	18
				"	19
				"	20
				"	21
				"	22
				"	23
				"	24
				"	25
				"	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				dihl	imp. 32
				"	" 33
				våg	" 34
				dihl	" 35
				Summa	
1/4	11 ²	Bh	So	Johan Nilsson åker, mylla på grus	36
				"	37
				dihl	imp. 37a
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
08.5								1020	86	70	1700	144	50	680	57	80
08.5									86	70		144	50		57	80
21.0								340	71	40	1700	357	-	1360	285	60
31.5								340	107	10	1700	535	50	1360	428	40
53.0								680	360	40	1700	901	-	1020	540	60
77.0								340	261	80	1700	1309	-	1360	1047	20
101.5								510	517	65	1700	1725	50	1190	1207	85
95.0								510	484	50	1700	1615	-	1190	1130	50
82.5								850	701	25	1700	1402	50	850	701	25
75.0								850	637	50	1700	1275	-	850	637	50
14.0								510	71	40	1700	238	-	1190	166	60
45.5								1020	464	10	1700	773	50	680	309	40
27.0								850	229	50	1700	459	-	850	229	50
58.0								1020	591	60	1700	986	-	680	394	40
66.0								510	336	60	1700	1122	-	1190	785	40
34.0								1190	404	60	1700	578	-	510	173	40
26.0								1190	309	40	1700	442	-	510	132	60
						09.0										
						07.0										
						30.0										
						06.0										
807.0						52.0			5548	80		13719	-		8170	20
76.0								680	516	80	1700	1292	-	1020	775	20
52.0								1020	530	40	1700	884	-	680	353	60
						03.0										
128.0						03.0			1047	20		2176	-		1128	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	12 ²	Bi	Lösådala	Nils Olsson äker, mylla på grus väg	38 39
				Summa	
				<u>Samman drag.</u>	
			<u>Nova Mellby malm.</u>		
4/448	2 ³¹	A	Vammaöd	Maria Jönsson	
435/	1106	B	Lösådala	ny ägare Herman Svensson P. J. Jönsson	
avs.	1116	Ba	"	Fredrik Andersson Lötter	
avs.	1117	Bb	"	Nils Zell	
avs.	1103	Bc	"	Carl Mörsmo	
avs.	1104	Bd	"	Carl Mörsmo	
avs.	1101	Be	"	Carl Mörsmo	
avs.	1100	Bf	"	Carl Mörsmo	
15/16	1 ²	Bg	"	ny ägare Mathias Jönsson Nils Jönsson Lötter	
1/4	11 ²	Bh	"	Johan Nilsson	
1/4	13 ²	Bi	"	Nils Olsson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
55.0				1020	561 -	1700	935 -	680	374 -							
			16.0													
55.0			16.0		561 -		935 -		374 -							
28.0					175 10		476 -		300 90							
3 06.0				45.0	1960 95		5202 -		3241 05							
09.5					64 60		161 50		96 90							
21.0					71 40		357 -		285 60							
02.0					27 20		34 -		6 80							
20.0					204 -		340 -		136 -							
15.0					153 -		255 -		102 -							
08.5					86 70		144 50		57 80							
8 07.0				50.0	5548 80		13719 -		8170 20							
1 28.0					1047 20		2176 -		1128 80							
55.0			16.0		561 -		935 -		374 -							
14 00.0			111.0		9899 95		23800 -		13900 05							
95									96 90							
15 90 ⁵									12803 05							
Södala den 18 april 1934. Lennart Holmström Ståhus lantbruksskuggen N. Nyström Avid Olsson																

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Södala no 1 dikebyggsförslag av år 1934.										
0-2+25	225	<u>Sikringskanalen A-B.</u>								
0-2+25	225	Behandling för lärt ledning, riens läggning, dikejordens återfyllning m. m. luv.	225	2.20			495 -			
0-2+25	225	32" cymur för diam. 1.00 m. typ. I d.	225	11.00			2475 -			
0+1, 2+25	→	Indrag. bunn, diam. 1.00 m. typ. I	2	60.-			120 -			
		För opmätta fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%					300 -			
		<u>Summa</u>					3390 -			
2+25-7+52	527	<u>Sikringskanalen B-C.</u>								
2+25-3+96	171	Behandling för lärt ledning, riens läggning, dikejordens återfyllning m. m. luv.	171	2.00			342 -			
3+96-4+1	5	Do Do "	5	7.50			37 50			
4+1-5+97	196	Do Do "	196	1.80			352 80			
5+97-6+1	4	Do Do "	4	7.50			30 -			
6+1-7+52	151	Do Do "	151	1.80			271 80	1034 10		
2+25-4+1	176	24" cymur för m. fläns (bl. 1:4) "	176	6.50			1144 -			
4+1-7+52	351	18" " " " " "	351	4.50			1579 50	2723 50		
3+31, 4+1		Indrag. bunn, diam. 1.00 m. typ. I d.	2	60.-			120 -			
4+36, 5+62, 6+1, 7+52		" " " 0.70 " " II "	4	40.-			160 -	280 -		
		För opmätta fall, arbets tillsyn m. m. tilläggas ca 10%					402 40			
		<u>Summa</u>					4440 -			

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
8-2+25 8-14+99 8-8+11	699 11	<u>Sihvossbacken B-D.</u> Behållning för täkt ledning, rius laggnig, dihus-jordens åhrfyllning m. m.	11	5.-	55	-				
8+11-11+83	372	St St "	372	1.60	595	20				
11+83-13+63	180	St St "	180	1.30	234	-				
13+63-14+89	126	St St "	126	1.-	126	-				
14+89-14+99	10	St St "	10	10.-	100	-	1110	20		
8-10+5	205	28" murbruk m. fläs (bl. 1.4)	205	8.50	1742	50				
10+5-11+83	178	24" " " " "	178	6.50	1157	-				
11+83-14+99	316	12" " " " "	316	2.50	790	-	3689	50		
8+11, 10+5, 11+83		Inlaggn. murbruk, diam. 1.00 m. typ. I d.	3	60.-	180	-				
13+63, 14+89, 14+99		" " " 0.70 " " II "	3	40.-	120	-	300	-		
		För oförutredda fall, arbets lilby m. m. tilläggas ca 10%					510	30		
		<u>Summa</u>					5610	-		
<u>Sammandrag</u>										
0-2+25	225	Sihvossbacken A-B					3390	-		
2+25-7+52	527	" B-C					4440	-		
8-2+25 8-14+99	699	" B-D					5610	-		
	1451	<u>Summa</u>					13440	-		
Jordala den 18 april 1934. Lennart Sihvossbacken Plakus landbruksingenjör										
		3612,50		13440						
+10		367,50		3980						
		3980 -		9460						

Stadsfullmäktiges förordning för Södala nr 1 delningsförslag av
av 1934


Sohn, by, human	Papirnummer	Sifua a human	Humanus del		Delagan		Lohande	" Förskningsvård	" Fördelningssedel	" Måttad dik- mings-lösud	" Försknings- lösud
								he. ou 90	he. ou	he. ou	he. ou
N. Melley	nchm										
Vannasöd	2 ³¹	A	4/448	Maria Jansson	L			300 90	2.164	290 85	7 64
Sordala	1 ¹⁰⁶	B	425/ 32768	Ej Jansson	L	nch		3241 05	23.317	3133 80	82 34
"	1 ¹¹⁶	Ba	200	Predikare I m. Zellu				96 90	2.697	93 68	2 46
"	1 ¹¹⁷	Bb	"	Nils Zell	L			285 60	2.055	276 19	7 26
"	1 ¹⁰³	Bc	"	Carl Morsman v. f.	L	"		6 80	0.049	6 59	0 17
"	1 ¹⁰⁴	Bd	"	Summa	L	"		136 -	0.978	131 44	3 45
"	1 ¹⁰¹	Be	"	Summa	L	"		102 -	0.734	98 65	2 59
"	1 ¹⁰⁰	Bf	"	Summa	L	"		57 80	0.416	55 91	1 47
"	1 ²	Bg	15/16	Nils Jansson stols	L			8170 20	58.778	7899 76	207 57
"	11 ²	Bh	1/4	Johan Nilsson, Goinay	L			1128 80	8.121	1091 46	28 68
"	12 ²	Bi	1/4	Nils Olsson	L	"		374 -	2.691	361 67	9 50
4	9	3	1	Summa				13900 05	100.100	13440 -	353 13

Sosdala den 18 april 1934
 Lennart Holmström
 Ståhus lantbruksskolor

V. Kyslov

David Olson

Account for the following:



U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Sösdala nr:is 1,2,11 och 12 i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

P.J.Svensson för Sösdala	1	106	
Carl Åkesson för	"	1	100-101, 103-104, 1
Nils Olsson för	"	12	2

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och B-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej

Överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur

uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet består av dels åker, dels municipalområde med gles bebyggelse. Avrinningen vid flod beräknas till från åker 1 sekundliter pr hektar, från bebyggt område 6 sekundliter pr hektar. ^(Nederbördsområdet) ~~Det~~ är direkt inmätt och utgör:

	åker:	bebyggt område:	max. avrinning:
i punkt B	89 har	47 har	371 sekundliter
3+31	51 "	17 "	153 "
4+1	48 "	17 "	150 "
4+36	43 "	14 "	127 "
5+62	39 "	14 "	123 "
6+1	37 "	13 "	115 "
C	31 "	13 "	109 "
10+5	32 "	30 "	212 "
11+83	26 "	26 "	182 "
13+63	16 "	2 "	28 "
D	8 "	2 "	20 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta.

6:o. Brobyggnader förekomma ej.

Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg å sträckan 14+89-14+99, vilken skall bekostas av företaget. Innan arbetet därmed företages skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dess föreskrifter beträffande trafiksäkerhetens upprätthållande under arbetet noga iakttagas.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. För utrönandet huruvida företaget i och för kostnadsfördelningens bestämmande skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	13900	05	13440	-		97
A-B+B-C	6528	85	7830	-	1	20
A-B+B-D	8959	-	9000	-	1	-

Av denna utredning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar. Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må

skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Sösdala n:o 1 dikningsföretag av år 1934".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång
ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägen-
heters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprepning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att

till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad

avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt före-

skriften i åberopade lag bestämma till tjugo /20/ kronor 85 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1935;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning mag-

rast 1:4; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör

eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall

kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud in-

nan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande förskrivs om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

14:o. Synemännen hava ej något att invända mot det erbjudande från Sösdala municipalsamhälle att deltaga i kostnaderna, som återgivas i syneprotokollets § 8 och finna detsamma vara ett rättvist ingripande från samhällets sida.

Sösdala den 18 april 1934.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

N.Nyström

Arvid Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Lösåla nr 1 delningsförlag av å*
1934.

i *Nana Mellby* socken och *Vislanda* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>//</i>	0,50			<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	<i>3</i>	3,00	<i>9</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>43</i> ar	st. <i>32</i>	<i>0.24</i>	<i>7</i>	<i>68</i>		
		har	<i>14</i>	<i>0.78</i>	<i>10</i>	<i>92</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal <i>14</i> ar	st. <i>8</i>	<i>0.05</i>		<i>40</i>		
		har	<i>1.11</i>	<i>0.78</i>		<i>86</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad <i>blad</i>			<i>4</i>	-		
		övriga <i>regalark</i> blad <i>blad</i>					<i>32</i>	<i>86</i>
		Överföres					<i>38</i>	<i>36</i>

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				38 36
26/9 - 28/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	14	0,50	7 -	
		avvägda punkter st.	102	0,03	3 06	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,5	2,00	5 -	
		i annan mark "		5,00		27 06
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 37 ar, st.	40	0,05	2 -	
		har	15,11	0,10	1 50	3 50
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer st.	40	0,04		1 60
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	64	0,06	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	32	0,12	3 84	11 68
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1,45	3,50	5 07	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	6	0,25	1 50	
		"				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	9 57
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1934 4/4		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1,45	10,00	14 50	14 50
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	36	0,03	1 08	2 08
		Överföres				122 35

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				122 35
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	1.45	4,00	5 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 44	19 24
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 02
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”		0,20		5 30
28/3,	18/4	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	11/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
8/3		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	11/4	12,00		3 —
6/4		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”	11/4	12,00		3 —
6/4		utlopp för täckt ledning ”	11/4	12,00		3 —
		slamficka ”		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				201 91
		1 a) 1:sta regalarke			7 —	
		blad				
		övriga regalarke				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 37 ar ägofigurer st.	40	0.07	2 80	
		har 15.11	0.14	2 11		
		Överföres			11 91	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			11 91	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 22	
		3) insättning av höjdlägestal	102	0,02	2 04	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	18 72
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 45	6 -	8 70	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad		3,00		10 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	26	0,55		14 30
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				47 22
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				26 80
		Kostnader för hantering, materialier o. d.				31 30
		<i>Belgioning av kalkerväv</i>				35 90
		Summa kronor				104 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				201 91
		Lösen för kopior och avskrifter				47 22
		Övriga förrättningskostnader				104 -
		Summa kronor				353 13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Västmanlands län* häradsrätt.

Södala den *18 april* 19*34*.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/—vidimeras.

Kronor kvitteras:

Lennart Holmström

den 19

L_____1*0833

DARE N: 15654

KLANTERKLASSSTYRELSEN

26 AUG. 1936

Betänkande

rörande

Sösååala n:r 1

dikningsföretag

av år 1934


Postscript

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1936
fästskälld till efterrättelse vid arbetets utförande
med tillägg att i arbetsplanen icke skall omfattas
utförandet av i företaget ingående rörtedningar
med större dimensioner än som enligt bil. 5 i synn.
handlingarna erfordras, då hänfyn ej tagen till
beaktelse.

Stockholm den 21 juli 1936.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Persson

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Sösdala nr 1 diknings -
företag av år 1934", som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Vannaröd och Sösdala i
Norrra Mellby socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande, får jag härmed
därom avgiva följande av ritningar och förslag åt-
följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verksamhet av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 18 april 1934 har miss-
nöje anmälts men har klaganden uti en den 23 april 1935 till vatten-
domstolen ingiven skrift förklarat sig återkallat besvären och
hemställt om målets avskrivning vilket också vattendomstolen gjort
Bil.C.

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i okt. 1935 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Mathilda Jönsson är den nya ägaren till Litt. Bg 1² Sösdala samt Herman Svensson den nye ägaren till Litt. B 1¹⁰⁶ Sösdala.

Båda de nya ägarna hava underskrivet föreningshandlingen.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för Litt. Ba Fredrik A:son Zöller. Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående *arealen* och den genom dikningen möj-

liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet

fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker 14.00.0 har

med ett förbättringsvärde av 13900.05 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

Åker 13.90.5 har

med ett förbättringsvärde av 13803.15 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil. A).

Samtliga kostnaden utgör:

Dikningen 13440.00 kr.

Syneförrättningen 353.13 "

Betänkandet 91.17 "

Summa: 13884.30 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen 13346.32 kr.

Syneförrättningen 350.67 "

Betänkandet 91.17 "

Summa: 13788.16 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något

hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Slättaröd Åkarps dikningsföretag av år 1932".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 6942.15 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 6894.08 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6940 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 6895 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lag kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Utdrag ur Söderbygdens vattendomsstols protokoll.

D. Föreningshandling.

E. Vägstyrelsens skrivelse.

F. Ett häfte synehandlingar.

G. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikesgrävningen			13440	-
Syreförrättningen	353	13		
Betänkandet	91	17	444	30
Summa:			13884	30

Kristianstad 1 febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens förtällande har kostnaden för företaget beräknats till 13884 kronor 30 öre, varav i lantagarnas andel 9830 kronor 41 öre, sedan från delaktighet i lantets utskutits avskräddningarna förddata
1103 och 1116

Stockholm den 21 juli 1936,
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Jönsson

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Sösdala nr. 1 dikningsföretag av år 1934" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>N.Mellby socken.</u>		
4/448	2 ³¹	A	Vannaröd	^{Jönsson} Maria Nilsson	
15/16	1 ²	Bg	Sösdala	Mathilda Jönsson (ny ägare).	
avs	1 ¹⁰⁰	Bf	"	Carl Åkesson	
"	1 ¹⁰¹	Be	"	" "	
"	1 ¹⁰³	Bc	"	" "	
"	1 ¹⁰⁴	Bd	"	" "	
475 32768	1 ¹⁰⁶	B	"	Herman Svensson (ny ägare).	
avs	1 ¹¹⁷	Bb	"	Nils Zäll	
1/4	11 ²	Bh	"	Johan Nilsson, Tjörnarp	
1/4	12 ²	Bi	"	Nils Olsson	
Kristianstad i febr. 1936.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					
Skrifning med på beteckning utförd i Kungl. Lantbruksingenjör.					

Bil.C.

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med Söderbygdens vattendomstol i Jönköping, den 14 maj 1935.

Sedan uti det vid vattendomstolen anhängiga, vid sammanträde den 26 oktober 1934 handlagda målet angående av Matilda Jönsson i Oscarsfarm anförda besvär över en den 18 april 1934 avslutad laga syneförrättning rörande ett företag, benämnt "Sösdala nr 1 dikningsföretag av år 1934" och avseende torrläggning av mark till Sösdala nr 1,11 och 12 i Norra Mellby socken, Kristianstads län, Matilda Jönsson uti en den 23 april 1935 till vattendomstolen ingiven skrift (aktnummer 15) förklarat sig återkalla besvären och hemställt om målets avskrivning, så blev vid sammanträde med vattendomstolen härstädes denna dag målet från vidare behandling avskrivet.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

L.O. Tillner.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Sösdala nr 1 dikningsföretag av år 1934" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och

kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Sösådala i okt. 1935.

C. Åkesson, äg. till fastig. 1¹⁰³ Be, 1¹⁰⁴ Bd, 1¹⁰¹ Be, 1¹⁰⁰ Bf.

Matilda Jönsson, Oskarsfarm, äg. till 15/16 mtl. Sösådala 1² Bg

Nils Zäll, " " fastig. 1¹¹⁷ Ltt.Bb Sösådala

Maria Jönsson, " " 4/448 Vannaröd 2³¹ A

Nils Olsson, " " 1/4 mtl. Sösådala 12² Bi

Herman Svensson, " "475/32768 mtl " 1¹⁰⁶ litt.B

Fredrik Andersson Zöller, " " fastig. Sösådala 1¹¹⁶ " Ba

Joh. Nilsson, " " 1/4 mtl. " 11² " Bh

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Måns Jönsson, Tjörnarps .. E. Telander, Sösådala.

Bil.E.

På begäran intygas härmed att Västra Göttinge härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av 24" och en 12" cementrörledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförandet av "Sösådala nr. 1 dikningsföretag av år 1934".

Vittsjö i febr. 1936.

C.H. Håkansson

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 26/6 1936. fastställda arbetsplanen vidimeras:

Ummartommar

gr. godk.

22 1/2

L _____ 1-0833

DIARIE NR 15654
LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 juni 1936 för
"Sösdala nr 1 dikningsföretag av år 1934" i Norra Mellby socken av
KRISTIANS TADS LÄN

1 rikn. 2 handb.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusenniohundratio (5.910) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tretusenniohundrafyrtio (3.940) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1934 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~ns~~ förtroende ~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

- 1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
- att fullborda arbetet till den 1 september 1937,
- att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,
- att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Lödala den *7 Augusti* 19*36*.

de Åkeson

Att

Kennar Carl Åkeson, Löösa

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Hansson

Adress

Härlinge

Manfredsson

Adress

Gömarp

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936. antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 september 1936

Carl L. L. L.

Carl L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

26/636

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>N. Mellby socken.</u>		
4/448	2 ³¹	A	✓ Vannaröd	^{Jönsson} ~~Maria Nilsson~~	
15/16	1 ²	Bg	✓ Sösdala	Mathilda Jönsson (ny ägare).	
avs	1 ¹⁰⁰	Bf	✓ "	Carl Åkesson	
"	1 ¹⁰¹	Be	✓ "	" "	
"	1 ¹⁰³	Be	✓ "	" "	
"	1 ¹⁰⁴	Bd	✓ "	" "	
475 52768	1 ¹⁰⁶	B	✓ "	Herman Svensson (ny ägare).	
avs	1 ¹¹⁷	Db	✓ "	Nils Sell	
1/4	11 ²	Bh	✓ "	Johan Nilsson, Tjörnarp	
1/4	12 ²	Bi	✓ "	Nils Olsson	

Kristianstad 1 febr. 1936.

Vannaröd

Statens Lantbruksingenjör.

Stämning med bl. Lantbrukare utförd: Bengt Lundhultsberg
T. Lundhultsberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1936 den 14 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Sösdala nr 1 dikningsföretag av år 1934" i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

Lån 5.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och herrnan	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Norra Mellby</u> <u>socken.</u>			
Vannaröd	4/448	31 2	Maria Jönsson
Sösdala	15/16	1 100	Mathilda Jönsson
"	avs.	1 101	Carl Åkeson
"	"	1 104	Densamme
"	"	1 106	Densamme
"	475/32768	1 117	Herman Svensson
"	avs.	1 2	Nils Säll
"	1/4	11 2	Johan Nilsson
"	1/4	12	Nils Olsson

Stockholm den 14 september 1936.

Få Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

437/135
Södra, 14/9 1936

DIARIE NR 15655
KLANTBRUKSSTYRELSEN
28 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Sösdala nr 1 dikningsföretag av år 1934 i Norra Mellby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 5.910 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.940 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: kamrer Carl Åkeson, Sösdala.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 25 augusti 1936.

Pennart Wernström
statens lantbruksingenjör.

