

083351-1
KISTIANSTAD
8837 011A 88

Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935

Genom Kungl. Maj:ts iådiga brev
den 26 juli 1936 beviljades till
upprättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 juli 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Hjertman Sörman.



Blad 1

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 26/7 1936 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Jonas Sörman

Int. 11 Vårskontroll
den 9 OKT. 1943

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Tranås

i Tranås socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Jonas Sörman
Statens lantbruksingenjör.


Registernummer

Tranås socken

A	Tranås	8 ⁵	L	Tranås	26 ⁶
B	"	7 ³	M	"	1 ¹
C	"	23 ¹²	N	"	26 ⁷
D	"	av 11 ⁹	O	"	av 19 ⁹
E	"	av 11 ⁷	P	"	19 ³
F	"	av 11 ⁶	Q	"	17 ⁷
G	"	av 11 ³	R	"	av 15 ⁵
H	"	12 ⁷	S	"	19 ¹³
I	"	11 ⁸	T	"	av 19 ¹¹
K	"	av 19 ⁷⁸	U	"	17 ²

Skala 1:4000

NTN.Nr 001



L 1-0835

Nr 831 Kristianstads län

L 2-0835

Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935


den 9 OKT. 1943

Blad 2

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställt till
uppmärksamhet med artbeteckning
Hörselsten den 21 juli 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Sjöhvarf Nymman.

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 26/6 1936 fastställda arbetet
planen bestyrkes

Sjöhvarf Nymman



RITN. Nr 002

L 1-0000 2

Nr 831 Kristianstads län

L 2-0000

L _____ 2*0835

DIARIE NR 15660

KLANTERLIGSTYRELSEN

28 AUG 1936

Betänkande ~~av~~ Vattenöverdomstolen
rörande den 9 OKT. 1943

Tranås Sjudalsdikning

I-V

av år 1935

Rekrift


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställd till
särskilda vid arbetets utförande.

Stockholm den 21 juli 1936

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjelmur Sörensen.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Tranås i Tranås socken av Kristianstads län förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed där- om avgiva följande av ritningar och förslag åtfölj- da

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående över- siktskarta där de markerats med röd färg.

Mot syneförrättningen som slöts den 24 maj 1935 har miss- nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (Bil.G).

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.H, daterad 1 sept. 1935, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an- sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständig- heter avstyrkes lån för följande fastighet:

5/16 mtl . 1¹ M Tranås, Eckl. lönehemman, arr: Alfred Svensson och

är denna fastighet således ej medräknad i nedanstående uppgifter
angående lånesökandes andel.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken
vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta marker-
nas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och er-
sättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och
profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter före-
finnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneproto-
kollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgöra
för:

Företag I.

Åker	7.800 har
Äng	2.695 "
med ett förbättringsvärde av	7324,80 kr.

Företag II.

Åker	1.820 har
Äng	2.500 "

med ett förbättringsvärde av 2910.60 kr.

Företag III.

Åker 1.810 har

äng 0.955 "

med ett förbättringsvärde av 1495.80 kr.

Företag IV.

Åker 1.360 har

äng 1.550 "

med ett förbättringsvärde av 1576.80 kr.

Företag V.

Åker 2.850 har

äng 2.590 "

med ett förbättringsvärde av 3387.20 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

Åker 7.800 har

äng 2.505 "

med ett förbättringsvärde av 7210.80 kr.

Företag II.

Åker 1.820 har

äng 2.500 "

med ett förbättringsvärde av 2910.60 kr.

Företag III.

Åker 1.810 har

äng 0.950 "

med ett förbättringsvärde av 1495.80 kr

Företag IV.

åker 1.360 har

äng 1.550 "

med ett förbättringsvärde av 1576.80 kr.

Företag V.

åker 2.850 har

äng 2.590 "

med ett förbättringsvärde av 3387.20 kr.

Själva dikningskostnaderna finnes angivna i till synprotokoll-
et fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade
sammandrag (A, B, C, D, E).

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen 7155.00 kr.

Syreförrättningen 314.66 "

Betänkandet 83.30 "

Summa: 7552.96 kr.

Företag II.

Dikningen 2920.00 kr.

Syreförrättningen 128.42 "

Betänkandet 34.00 "

Summa: 3082.42 kr.

Företag III.

Dikningen	1155.00 kr.
Syneförrättningen	50.81 "
Betänkandet	<u>13.45 "</u>
Summa:	<u>1219.26 kr.</u>

Företag IV.

Dikningen	1260.00 kr.
Syneförrättningen	55.42 "
Betänkandet	<u>14.67 "</u>
Summa:	<u>1330.09 kr.</u>

Företag V.

Dikningen	2710.00 kr.
Syneförrättningen	119.19 "
Betänkandet	<u>31.55 "</u>
Summa:	<u>2860.74 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen	7043.67 kr.
Syneförrättningen	309.76 "
Betänkandet	<u>83.30 "</u>
Summa:	<u>7436.73 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	2920.00 kr.
Syneförrättningen	128.42 "
Betänkandet	<u>34.00 "</u>
Summa:	<u>3082.42 kr.</u>

Företag III.

Dikningen	1155.00 kr.
Syneförrättningen	50.81 "
Betänkandet	<u>13.45 "</u>
Summa:	<u>1219.26 kr.</u>

Företag IV.

Dikningen	1260.00 kr.
Syneförrättningen	55.42 "
Betänkandet	<u>14.67 "</u>
Summa:	<u>1330.09 kr.</u>

Företag V.

Dikningen	2710.00 kr.
Syneförrättningen	119.19 "
Betänkandet	<u>31.55 "</u>
Summa:	<u>2860.74 kr.</u>

Ueltagningsanskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraft-
vunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hin-
der mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag
torde vara "Tranås dikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 1.03, för företag II 1.06, för företag III 0.82, för företag IV 0.84 och för företag V 0.84.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag.

För företag I 50.00 % av hela kostnaden eller 3776.48 kronor.

"	"	II 50.00 % "	"	"	"	1541.21	"
"	"	III 43.70% "	"	"	"	532.82	"
"	"	IV 44.40 % "	"	"	"	590.56	"
"	"	V 44.40 % "	"	"	"	1270.17	"

I lån.

För företag I 3548.32 kronor

"	"	II 1369.39	"
"	"	III 686.44	"
"	"	IV 739.53	"
"	"	V 1590.57	"

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att

att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens

avdikningslånslag med:

För företag I 3775.00 kr.

" " II 1540.00 "

" " III 530.00 "

" " IV 590.00 "

" " V 1270.00 "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

För företag I 3550.00 kr.

" " II 1370.00 "

" " III 685.00 "

" " IV 740.00 "

" " V 1590.00 "

Den omständigheten att på grund av utredningskostnaderna den beräknade kostnaden beträffande företag I och II något överskrider den beräknade båtnaden torde ej böra utgöra hinder för dessa nödvändiga företags understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra ansåas en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 mars. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Kostnadsberäkning i sammandrag för företag I.

B. " " " " " II

C. " " " " " III

D. " " " " " IV

E. " " " " " V.

F. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

G. Diariebevis.

H. Föreningshandling.

I. Fullmakt för Augusta Nilsson.

K. Utdrag ur förmyndareprotokoll.

L. Ett häfte synehandlingar.

M. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag I.

Dikningen			7155	-
Syreförrättningen	314	66		
Betänkandet	83	30	397	96
<u>Summa:</u>			7552	96

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag II.

Dikningen			2920	-
Syreförrättningen	128	42		
Betänkandet	34	-	162	42
Summa:			3082	42

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A GFöretag III.

Dikningen			1155	-
Syreförrättningen	50	81		
Betänkandet	13	45	64	26
Summa:			1219	26

Kristianstad i mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag IV.

Dikningen			1260	-
Syreförrättningen	55	42		
Betänkandet	14	67	70	09
			Summa:	1330 09

Kristianstad i mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Företag V.

Dikningen			2710	-
Syneförrättningen	119	19		
Betänkandet	31	55	150	74
	<u>Summa</u>		2860	74

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnads sammandrag för samtliga företag.

Dikningen		14795.-	x/
Syneförrättningen	668.50	15200.-	
Betänkandet	176.97	845.47	
		<u>15640.47</u>	
		~~16045.47~~	

x/ Minusdikningen vidtagom av Kongl. Lantbrukstygelslun.

Vid arbetsplanens friställande har kostnaden för företaget till 15640 kronor 47 öre, varav i lantbrukarnas andel 15526 kronor 52 öre, sedan från delaktighet i länst utskutits tekniska löne-
summan 5/16 mantal Drans 1'.

Stockholm den 21 juli 1936
På Kongl. Lantbrukstygelsluns vägnar:
Hjälmar Persson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Tranås socken.</u>		
<u>37</u>					
2024	7 ³	B	Tranås	Anders Månsson	
1/16	8 ⁵	A	"	Johan Nilsson	
av1/64	av11 ³	G	"	Viktor Nilssons sterbhus	
<u>26</u>					
av 512	av11 ⁶	F	"	" " "	
<u>13</u>					
av 1536	av11 ⁷	E	"	" " " "	
1/256	11 ⁸	I	"	Rickard Mårtensson	
av5/64	av11 ⁹	D	"	Viktor Nilssons sterbhus	
1/96	12 ⁷	H	"	Amanda Mårtensson	
3/512	av15 ⁵	R	"	Nils Andersson Franzén	
1/16	17 ⁶	U	"	Ola Andersson	
1/4	17 ⁷	Q	"	Kristina Persson och Kantor G. Trankell.	
1/8	19 ³	P	"	" " " " "	
6/2048	av19 ^{7.8}	K	"	Rickard Mårtensson	
1/256	av19 ⁹	O	"	" "	
1/256	av19 ¹¹	T	"	" "	
1/512	19 ¹³	S	"	" "	
<u>151</u>					
3456	23 ¹²	C	"	Otto Mattsson	
1/15	26 ⁶	L	"	Nils Jönsson	
7/90	26 ⁷	N	"	Nils Månsson	
Kristianstad i mars 1936.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 maj 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag benämnt "Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Tranås i Tranås socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.H.

Undertecknade delägare i "Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla här för erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen aft utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tranås i sept. 1935.

Rickard Mårtensson, äg. till nr. 19 Tranås

Johan Nilsson, " " " 8 "

Viktor Nilssons sterbhus genom Augusta Nilsson, , äg. till nr 11

Tranås

Nils Jönsson, äg. till nr. 26 Tranås

Alfred Svensson, inneh. av prästlönebostället.

Amanda Mårtensson, äg. till nr. 13 Tranås

Otto Mattsson, " " " 23 "

Nils Andersson Fransén, " " 15 "

Nils Månsson, äg. " " 26 "

Ola Andersson, " " " 17 "

{ Christina Persson

{ Kantor Gustaf Trankell, äg. till nr. 17 och 19 Tranås

Anders Månsson, " " " 7 "

Bevittnas:

Anders Lindholm

Margit Lindholm.

Bil.I.

Fru l l m a k t

för Fru Augusta Nilsson att å mina vägnar underskriva förenings-
handling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till ut-
förande av "Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935".

Tranås den 25 febr. 1936.

Nils Jönsson, Lövestad n:r 11.

Förmyndare i Viktor Nilssons sterbhus.

Bevittnas:

Anna Nilsson

Hjalmar Olsson

Tängelsåkra, Lövestad

Skåne Tranås.

Bil.K.

Rotelnummer 114.

Utdrag av protokoll över ärenden

rörande förmynderskap och godmanskap

hållet vid lagtima hösttinget med Ingel-

stads och Järrestads härads å tingstället i Hammenhög den 28 ~~aug.~~
1935.

§ 28.

Till domhavande hade den 24 aug. 1935 inkommit en så lydande skrivelse:

Sedan muraren Johan Hallgren i Lövestad numera avlidit och han vid sin död innehade förordnande som godeman för avlidne Viktor Nilsson nr. 11 Tranås omyndiga barn Anna och Astrid får jag anhålla att häradsrätten till godeman i hans ställe måtte förordna Lantbr. Nils Jönsson nr. 11 Lövestad. Eget åtagande bifogas.

Tranås den 23 aug. 1935.

Karl Svensson.

Överförmyndare i Tranås distrikt.

Vid skrivelsen hade fogats denna handling.

Det godmanskap som avlidne muraren Johan Hallgren, Lövestad vid sin död innehade för avlidne Viktor Nilsson, nr. 11 Tranås omyndiga barn Anna och Astrid är jag villig åtagas mig.

Lövestad den 17 juli 1935.

Nils Jönsson, Lövestad nr. 11.

Bevittnas:

Lennart Nilsson

Hjalmar Olsson

Lövestad nr 11

Skåne Tranås nr. 11.

Från förmynderskapsprotokollet antecknades att muraren Johan Hallgren i Lövestad den 25 aug. 1930 § 10 förordnats

att såsom god man för avlidne Lantbr. Viktor Nilsson från nr.11
Tranås och hans efterlevande hustru Augusta Nilssons underåriga
barn Anna född den 5 mars 1918, och Astrid född den 17 april 1930
bevaka de underårigas rätt i boet efter fadern vid boutredningen
ävensom vid blivande bodelning och skifte eller ingående om av-
tal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Med anledning härav förordnades lantbr. Nils Jönsson å nr.
11 Lövestad att i avlidne Viktor Nilssons ställe såsom godeman
bevaka de underårigas rätt i boet efter deras fader vid blivande
bodelning och skifte eller ingående om avtal om sammanlevnad i
oskiftat bo, därom meddelande skulle tillställas överförmyndaren
i Tranås socken genom utdrag av detta protokoll.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Algot Eriksson.

Rätt avskrivet intygar:

Viktor Grevlund

Nelly Olsson

Sk. Tranås nr. 27

Tranås nr. 13

*coll
vll.*

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 26/6 1926. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Samuel Jönsson

36

L _____ 2*0835

26 JUN. 1936

i und. amm.

DIARIE Nr 6405

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 APR. 1936

E Nr 15660

LANTBRUKSSTYRELSEN

28 AUG. 1936

704

Handlingar ^{Ink. III Vattenbrytningstolen}
den 9 OKT. 1943
rörande

Tranås Sjudalsdikning

I-V

av år 1935.

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Tranås i Tranås socken av Kristianstads
län.

År 1935 den 30 april inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Månsson, Tranås 26, för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tranås i
Tranås socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser
hade till sammanträde infunnit sig:

Rickard Mårtensson,	Tranås 19
Nils Månsson,	" 26
Nils Jönsson,	" 26
Fru Amanda Mårtensson,	" 12, genom sin man Lars Mårtensson,
Anders Månsson,	Everöd 19,
Jöns Svensson,	Tranås 7
Alfred Svensson,	" 1
Kantor Gustaf Trankell,	Stora Harrie, för egen del och såsom ombud för fru Kristina Persson, Tranås,
Viktor Nilssons sterbhus,	Tranås 11, genom Hjalmar Olsson, Tranås ,
Johan Nilsson,	Tranås 8
Otto Mattsson,	" 23
Ola Andersson,	" 17, genom Alfred Olsson, Tranås,
Alfred Berg,	" 21, för egen del och såsom om-

bud för Tranås kyrkoråd enl. fullmakt bil.1.

Såsom gode män: Carl Svensson, Furulund, och Edvin Andersson,

Tranås n:o 12, vilka båda avlagt föreskriven ed.

Håkan Lindholm, Tranås 26, genom agronomen Carl Mattsson,

Kristinelund, samt Nils Andersson, Tranås 25 båda i egenskap av

delägare i nedanför liggande dikningsföretag "Tranås n:o 25 och 26

dikningsföretag av år 1927";

Nils Franzén, Tranås 15

Alfred Genell, " 15,

Såsom ombud för Lunds stiftsnämnd: Herr kyrkoherden Martin Lindström,

Vanstad, enligt förordnande bil.2.

§ 1.

Det för undertecknad statens lantbruksingenjör utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Nils Jönsson, Tranås 26, Nils Månsson, Tranås 26, fru Amanda Mårtensson, Tranås 12, och Anders Månsson, Everöd 19, för Tranås 7 förenade sig med sökanden. Föreningshandlingen /bil.4/, vilken upplästes, vid, hölls, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Johan Nilsson, Tranås 8, meddelade, att han medelst en 6" rörledning avledde vattnet från mangelgraven å hans mark i sydöstlig riktning samt yrkade att hänsyn skulle tagas härtill vid deltagningsskyldighetens bestämmande. Han ansåg vidare, att för mycket av hans mark medtagits vid uppmätningen.

§ 6.

Alfred Olsson protesterade för Ola Anderssons, Tranås 17, räkning mot deltagningsskyldighet enär hans mark användes till betesmark och därstädes befintliga vattensamlingar voro behövliga för vattnings av kreaturen.

§ 7.

Nils Andersson å n:o 25 Tranås meddelade, att den öfver hans mark ledande rörledningen ej kunde mottaga mera vatten än som redan hade sitt lopp ditåt, vilket redan nu, vid flöden översvämmade hans mark. Han yrkade därför, att sådana åtgärder i sammanhang med dikningen skulle vidtagas att skada ej åsamkades hans mark. Samma förhållande gällde ägor till Tranås 26, Håkan Lindholm.

§ 8.

Nils Franzén hade avlopp bestående av stentrumma från rågången mot Helenelusts skifte till rågången mot Alfred Genells ägor. Han yrkade att rörledningen skulle utsträckas till Genells

rågång enär sten-trumman säkerligen ej kunde mottaga vattnet för-
för översvämning komme att uppstå.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart
efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handlägg-
ning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträ-
de komme att hållas å samma lokal fredagen den 24 instundande maj
kl.10.30 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än
detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Edvin Andersson

År 1935 den 24 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Tranås
varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Rickard Mårtensson,	Tranås 19,
Nils Månsson,	" 26
Nils Jönsson,	" 26
Lars Mårtensson,	" 12,
Anders Månsson,	Everöd,
Jöns Svensson,	Tranås 7
Alfred Svensson,	" 1

Kantor Gustaf Trankell,

Hjalmar Olsson, Tranås 11

Johan Nilsson, " 8

Alfred Olsson, " 17

Nils Fransson, " 15,

Alfred Genell, " 15,

Alfred Borg, " 21,

Nils Andersson, " 25.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag /bil.5/, kostnadsberäkning /bil.6/
och kostnadsfördelningslängd /bil.7/ rörande företag I, samt mot-
svarande handlingar /bil.8-19/ rörande företagen II-V.

§ 12.

Förrättningsmannen meddelade, att det vid verkställd under-
sökning framgått att den över Nils Anderssons å n:o 25 Tranås be-
lägna rörledningen låge omkring 500 meter nedom nu avhandlade före-
tag och c:a fem meter lägre och enär genom utförandet av nu avhand-
lade företag ej någon ökning i vattenmängden åstadkommes kunde
dessa saker ej avhandlas samtidigt.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.20/.

§ 14.

Det beslöts, att företagens styrelse skulle bestå av tre med-

lemmar. Härtill valdes Rickard Mårtensson, Tranås 19, Hjalmar Olsson, Tranås 11 och Otto Mattsson, Tranås 23.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen utsågs Rickard Mårtensson, Tranås 19
från Skåne Tranås; och skulle till företaget hörande handlingar och
ritningar förvaras av ordföranden.

§ 16.

Räkning & förrätningskostnaderna bifogades protokollet

/bil.21/.

§ 17.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Edvin Andersson

Bil. 1.

Utdrag ur protokoll, fört vid
sammanträde med Tranås och Onslunda pas-
toratskyrkoråd den 22 april 1935.

§ 1.

I skrivelse av den 10 april 1935 hade Statens lantbruksingenjör
Lennart Holmström kallat kyrkorådet att självt eller genom ombud när-
vara vid det sammanträde, som kommer att hållas hos lantbrukaren Nils
Månsson, n:o 26 Tranås och som avser syn enligt vattenlagen, även be-

rörande lönebostället n:o 1 Tranås. Till ombud härvid utsågs
ledamoten i Tranås kyrkoråd Alfred Borg, vilken skulle härtill
befullmäktigas genom utdrag av detta protokoll.

Som ovan

Lauritz Schöldtz

Jöns Låsson

P.A.Landén

Otto Jönsson

Karl Mattsson

I.K.Lindén

Rätt utdraget, betygar

Lauritz Schöldtz

kyrkorådets ordf.

Bil. 2 .

Till Lunds stiftsnämnd.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Tranås i Tranås socken, Kristianstads län
får jag meddela, att företaget berör lönehemmanet Tranås 1¹ och
att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Nils Månsson,
Tranås 26, tisdagen den 30 april 1935. kl. 10.30 f.m.

Kristianstad den 10 april 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

R e s o l u t i o n .

Herr kontraktsprosten m.m. E.A.Thulin eller, vid förfall för
honom, den han i sitt ställe sätter förordnas att såsom stifts-
nämndens ombud närvara vid ovannämnda förrättning. Lunds stifts-
nämnd den 12 april 1935.

Å stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe

Helge Arfwidsson

Härmed förordnas Herr Kyrkoherden Martin Lindström i Vanstad
att i mitt ställe vara stiftsnämndens ombud vid å andra sidan stå-
ende förrättning.

Ingelstorp pr Glemmingebro den 26 april 1935.

Emil Thulin

Kontraktsprost

Sigill

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å
avloppsdike genom och från vattenskadade marker till n:o 19 Tranås
i Skåne Tranås socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättnings-
mannen kunna med säkerhet angivas.

Tranås den 4 maj 1933.

Rickard Mårtensson

Bevittnas:

Lars Kullman

Anders Mårtensson

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen sta-
tens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med före-
skrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande
sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 10 juni 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg

Gösta Ek

Till Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Härmed förena vi oss med Rickard Mårtensson, Tranås n:o 19
i hans den 4 maj 1933 daterade ansökan om laga syneförrättning
för torrläggning av vattensjuka marker till Tranås hemman av
Tranås socken i Kristianstads län.

Skåne Tranås den 12 sept. 1934.

Lantbr. Nils Jönsson, äg. av n:o 26 Tranås

" Nils Månsson, " " " 26 " 7/90 mtl.

Fru Amanda Mårtensson, " " " 12 " 1/96 "

Anders Månsson, " " " 7 " n:o 19 Everöd

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 30 april 1935. och vidhölles, betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Edvin Andersson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
<i>1/16</i>	<i>8⁵</i>	<i>A</i>	<u><i>Fransås socken.</i></u> <i>Fransås</i>	<i>Johan Nilsson</i> <i>maigelgräv</i> <i>äker, mylla på bebl. grus</i> <i>Summa</i>	<i>1</i> <i>2</i>
<i>37/2024</i>	<i>7³</i>	<i>B</i>	<i>Do</i>	<i>Judus Nilsson</i> <i>"</i> <i>såg</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>äker, mylla på bebl. grus</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>maigelgräv</i> <i>Summa</i>	<i>3</i> <i>4</i> <i>5</i> <i>6</i> <i>7</i> <i>8</i> <i>9</i> <i>10</i> <i>11</i> <i>12</i> <i>13</i> <i>14</i> <i>15</i>
<i>151/3456</i>	<i>23¹²</i>	<i>C</i>	<i>Do</i>	<i>Otto Mattsson</i> <i>äker, mylla på bebl. grus</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>"</i> <i>Summa</i>	<i>16</i> <i>17</i> <i>18</i> <i>19</i> <i>20</i> <i>21</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							06.0									
52.0								240	124	80	12.00	624 -		960	499	20
52.0							06.0		124	80		624 -			499	20
							01.0									
							02.0									
							00.5									
52.0								480	249	60	12.00	624 -		720	374	40
19.0								600	114	-	12.00	228 -		600	114	-
06.0								480	28	80	12.00	72 -		720	43	20
27.0								240	64	80	12.00	324 -		960	259	20
28.0								480	134	40	12.00	336 -		720	201	60
10.0								720	72	-	12.00	120 -		480	48	-
17.0								480	81	60	12.00	204 -		720	122	40
18.0								360	64	80	12.00	216 -		840	151	20
10.0								360	36	-	12.00	120 -		840	84	-
							04.5									
187.0							08.0		846	-		2244 -			1398	-
41.0								480	196	80	12.00	492 -		720	295	20
22.0								360	79	20	12.00	264 -		840	184	80
14.0								480	67	20	12.00	168 -		720	100	80
19.0								600	114	-	12.00	228 -		600	114	-
33.0								720	237	60	12.00	396 -		480	158	40
19.0								480	91	20	12.00	228 -		720	136	80
148.0									786	-		1776 -			990	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
av 5/64	av 11 ⁹	D	Frauså	Vilhelm Vilhelms skubblus	
				våg	22
				släp	23
				släp o. släp, mylla på ledb. grus	24
				åker	25
				"	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				"	32
				"	33
				Summa	
av 13/1536	av 11 ⁷	E	So	Vilhelm Vilhelms skubblus	
				högl. mark	34
				"	35
				våg	36
				åker, mylla på ledb. grus	37
				"	38
				Summa	
av 26/512	av 11 ⁶	F	So	Vilhelm Vilhelms skubblus	
				våg	39a
				högl. mark	39b
				åker	40
				"	41
				"	42
				"	43
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
							02.8									
							09.0									
05.0								720	36	-	12.00	60	-	480	24	-
27.0								600	162	-	12.00	324	-	600	162	-
09.0								600	54	-	12.00	108	-	600	54	-
04.0								720	28	80	12.00	48	-	480	19	20
06.0								720	43	20	12.00	72	-	480	28	80
10.0								1080	108	-	12.00	120	-	120	12	-
07.0								720	50	40	12.00	84	-	480	33	60
11.0								1080	118	80	12.00	132	-	120	13	20
05.0								720	36	-	12.00	60	-	480	24	-
09.0								720	64	80	12.00	108	-	480	43	20
93.0							11.8		702	-		1116	-		414	-
							02.0									
							04.0									
							06.0									
02.0								600	12	-	12.00	24	-	600	12	-
08.0								600	48	-	12.00	96	-	600	48	-
10.0							12.0		60	-		120	-		60	-
							01.6									
							17.0									
18.0								480	86	40	12.00	216	-	720	129	60
15.0								480	72	-	12.00	180	-	720	108	-
10.0								480	48	-	12.00	120	-	720	72	-
09.0								480	43	20	12.00	108	-	720	64	80
52.0							18.6		249	60		624	-		374	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
nr 164	nr 11 ³	G	Tranaö	Viktor Vilhelm Ströblus åker, mylla på bebl. grus " " " väg ing. Inmunda	44 45 46
1/96	12 ⁷	H	So	Augusta Mårtensson åker, mylla på bebl. grus " " " " " " väg Inmunda	47 48 49 50
1/256	118	I	So	Nickard Mårtensson skogsländ mark åker, mylla på bebl. grus " " " " " " " " " " " " " " " Inmunda	ing. 51 52 53 54 55 56 57
6/2048	nr 19 ⁷⁻⁸	H	So	Nickard Mårtensson åker, mylla på bebl. grus skogsländ " " åker " " " " " " " " " " "	58 59 60 61 62
				åkerföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	05.0							360	18	-	1200	60	-	840	42	-
	28.0							240	67	20	1200	336	-	960	268	80
						01.6										
	33.0					01.6			85	20		396	-		310	80
	05.0							480	24	-	1200	60	-	720	36	-
	27.0							240	64	80	1200	324	-	960	259	20
	26.0							360	93	60	1200	312	-	840	218	40
						03.2										
	58.0					03.2			182	40		696	-		513	60
	18.0					30.0		600	108	-	1200	216	-	600	108	-
	17.0							480	81	60	1200	204	-	720	122	40
	11.0							480	52	80	1200	132	-	720	79	20
	09.0							480	43	20	1200	108	-	720	64	80
	16.0							600	96	-	1200	192	-	600	96	-
	26.0							600	156	-	1200	312	-	600	156	-
	97.0					30.0			537	60		1164	-		626	40
	04.0							720	28	80	1200	48	-	480	19	20
	05.0							480	24	-	1200	60	-	720	36	-
	06.0							600	36	-	1200	72	-	600	36	-
	09.0							360	32	40	1200	108	-	840	75	60
	08.0							480	38	40	1200	96	-	720	57	60
	32.0								159	60		384	-		224	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ärofäst</i> äker, mylla jrn bebl. guss 63 " " " 64 <i>Summa</i>	
1/15	26 ^b	I	Frans	<i>Nils jern</i> <i>höglund mark</i> äug, mylla jrn bebl. guss <i>myr.</i> 70 " 71 " 72 " 73 " 74 " 75 " 76 " 77 " 78 " 79 " 80 " 81 " 82 " 83 " 84 <i>Summa</i>	
5/16	1 ⁱ	M	so	<i>bebl. löschumman</i> <i>Av: Alfred Svensson</i> äug, mylla jrn bebl. guss 87 <i>Summa</i>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Fraus's meken.</u>	<u>Sammmandrag.</u>	
1/16	8 ⁵	A ✓	Fraus's	Johan Nilsson	
37/2024	7 ³	B ✓	"	Anders Mårsson	
151/3456	23 ¹²	C ✓	"	Otto Mattsson	
av 5/64	av 11 ⁹	D ✓	"	Viktor Nilsson Stubbhus	
av 13/1536	av 11 ⁷	E ✓	"	Sune	
av 26/512	av 11 ⁶	F ✓	"	Sune	
av 1/64	av 11 ³	G ✓	"	Sune	
1/96	12 ⁷	H ✓	"	Amanda Mårsson	
1/256	11 ⁸	I ✓	"	Richard Mårsson	
6/2048	av 19 ^{7,8}	K ✓	"	Sune	
1/15	26 ⁶	L ✓	"	Nils Jönsson	
5/16	1 ¹	M	"	Ortel. Lärcherman	
				av: Alfred Jönsson	
				<u>Samma</u>	

Kostnadsförslag

Bil. 6

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Tranås Sjudalsdikning n:o 1 av år 1935.</u>								
0-2+81	281	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
		lm.								
0-0+76	76	Upprättnad av öppna diket	76	1.-			76	-		
0+76-1+57	81	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	81	2.50	202	50				
1+57-2	43	d:o d:o "	43	2.80	120	40				
2-2+81	81	d:o d:o "	81	1.20	97	20				
0+76-2+81	205	15" cementrör	205	3.50	717	50	1137	60		
0+76		Dikesöga av betong enligt								
		ritning	1	50.-			50	-		
1+57,2+81		Intagn.brunn och lock av								
		betong enl. ritning	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					136	40		
		<u>Summa</u>					1480	-		
2+81-3+39	58	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
2+81-3+39	58	Schaktning för täckt ledning,								
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	58	1.60	92	80				
2+81-3+39	58	15" cementrör	58	3.50	203	-	295	80		
3+39		Intagn.brunn som ovan	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o:a								
		10 %					34	20		
		<u>Summa</u>					370	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3+39-7+30	391	<u>Dikessträckan D-E-F.</u>								
3+39-4+63	124	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	124	1.20	148	80	✓			
3+39-4+63	124	10" cementrör " ✓	124	2.-	248	-	✓	396	80	✓
4+63-5+35	72	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	72	1.-	72	-	✓			
4+63-5+35	72	7" tegelrör, frakt inb. st. ✓	245	0.45	110	25	✓	182	25	✓
5+35-7+30	195	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	195	1.-	195	-	✓			
5+35-7+30	195	6" tegelrör, frakt inb. st. ✓	660	0.40	264	-	✓	459	-	✓
4+58, 4+63, 5+35, 6+37, 6+87, 7+30		Intagn. brunnar som ovan " 6 För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %	6	40.-			✓	240	-	✓
								126	95	
		<u>Summa</u>						1405	-	✓
4+63=18										
18-18+48	48	<u>Dikessträckan E-G.</u>								
18-18+48	48	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m. ✓	48	1.50	72	-	✓			
18-18+48	48	4" tegelrör, frakt inb. st. ✓	160	0.21	33	60	✓	105	60	✓
18+48		Intagn. brunnar som ovan " 1 För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %	1	40.-			✓	40	-	
								14	40	
		<u>Summa</u>						160	-	✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
3+39=70 70-76+30	630	<u>Dikessträcken D-H.</u>								
70-70+54	54	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 54	1.40	75	60				
70+54-71+59	105	d:o d:o	" 105	1.-	105	-				
71+59-71+88	29	d:o d:o	" 29	2.-	58	-				
71+88-73+40	152	d:o d:o	" 152	2.-	304	-				
73+40-74	60	d:o d:o	" 60	1.80	108	-				
74-74+24	24	d:o d:o	" 24	2.-	48	-				
74+24-74+87	63	d:o d:o	" 63	2.50	157	50				
74+87-76+30	143	d:o d:o	" 143	1.70	243	10				
70-76+30	630	9" cementrör	" 630	1.75	1102	50	2201	70		
70+49, 71+59, 72+10, 73+40, 74, 75+59, 76+30		Intagn.brunnar som ovan st. För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %	7	40.-			280	-		
							248	30		
		<u>Summa</u>					2730	-		
2+81=10 10-12+43	243	<u>Dikessträcken C-I.</u>								
10-10+24	24	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 24	1.50	36	-				
10+24-11+49	125	d:o d:o	" 125	1.40	175	-				
10-11+49	149	6" tegelrör, frakt inb. st. 500		0.40	200	-	411	-		
11+49-11+68	19	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 19	1.50	28	50				
11+68-12+43	75	d:o d:o	" 75	0.80	60	-				
11+49-12+43	94	4" tegelrör, frakt inb. st.	320	0.21	67	20	155	70		
11+49, 12+43		Intagn.brunnar som ovan "	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets överföres					646	70		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris.	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					646	70		
		tillsyn m.m. tillägges o.a.								
		10 %					63	50		
		<u>Summa</u>					710	-		✓
2+81=13 13-13+85	85	<u>Dikessträckan C-K.</u>								
13-13+85	85	Skaktning för tåkt ledning, rörrens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1m.	85	1.70	144	50	✓			
13-13+85	85	5" tegelför, frakt inb. st.	290	0.30	87	-	✓	231	50	✓
13+85		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-				40	-	
		För oförutsedda fall, arbetets								
		tillsyn m.m. tillägges o.a.								
		10 %						28	50	
		<u>Summa</u>						300	-	✓
		<u>S A M M A N D R A G .</u>								
0-2+81	281	Dikessträckan A-B-C					1480	-		/
2+81-3+39	58	" C-D					370	-		✓
3+39-7+30	391	" D-E-F					1405	-		✓
4+63=18 18-18+48	48	" E-G					160	-		✓
3+39=70 70-76+30	630	" D-H					2730	-		✓
2+81=10 10-12+43	243	" C-I					710	-		✓
2+81=13 13-13+85	85	" G-K					300	-		✓
	1736	<u>Summa kronor</u>					7155	-		✓
		Trans den 24 maj 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

Huslunds födelingslängd för Franss Lydals diening no I av
år 1935.

Huslunds	Födelsnummer	Littera o beakt	Söken, dy, human	Släkt	Söande	Födels-		Födelslängd	Måttad		Födels-	
						ku	in	q	ku	in	ku	in
			Franss	mellem								
1/16	8 ⁵	A	Franss	Johan Nilsson		499	20	6.815	487	61	21	44
37/2024	7 ³	B	"	Anders Nilsson	✓	1398	-	19.086	1365	60	60	06
15/3456	23 ¹²	C	"	Olof Mattsson	st	990	-	13.516	967	07	42	53
20 5/64	40/11 ⁹	D	"	Viktor Nilsson stbbs		414	-	5.652	404	40	17	79
24/1536	20/11 ⁷	E	"	Sum	st	60	-	0.819	58	60	2	58
20 2/512	20/11 ⁶	F	"	Sum	st	374	40	5.111	365	69	16	08
20 1/64	20/11 ³	G	"	Sum		310	80	4.243	303	59	13	35
1/96	12 ⁷	H	"	Amanda Nilsson	st	513	60	7.012	501	71	22	06
1/256	11 ⁸	I	"	Richard Nilsson	st	626	40	8.552	611	90	26	91
6/2048	20/19 ^{7,8}	K	"	Sum	st	351	60	4.800	343	44	15	10
1/15	26 ⁶	L	"	Nils Nilsson	✓	1673	80	22.838	1634	06	71	86
5/16	11	M	arktyper	Perkt. Lönchman								
				Ar. Alf. Nilsson		114	-	1.556	111	33	4	90
Summa						7324	80	100.000	7155	00	374	66
						7210	80	98.444	111	33	4	90
									7043	67	309	76
Franss den 24 maj 1935.												
Lennart Holmström												
Ståhus lantbruksgården												
Carl Nilsson												
Edvin Andersson												

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
6/2048	av 19 ⁷⁻⁸	K	<u>Franås socken.</u> Franås	Richard Mårtensson äker, mylla på lerb. grus " " " "	65 66 67 <u>Summa</u>
1/15	26 ⁶	L	Do	Nils Jönsson äug, mylla på lerb. grus " "	85 86 <u>Summa</u>
7/90	26 ⁷	N	Do	Nils Mårsson äker, mylla på lerb. grus " "	88 89 <u>Summa</u>
1/8	19 ³	P	Do	Hilf: a Persson ö Hant. G. Frankell vattengras " " sup. väg " 109 äug, skogsbeta 110 " " 111 " " 112 " " 113 <u>Summa</u>	108 109 110 111 112 113

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02.0							360	7	20	1200	24	-	840	16	80
	21.0							240	50	40	1200	252	-	960	201	60
	42.0							240	100	80	1200	504	-	960	403	20
	65.0								158	40		780	-		621	60
	V								V			V			V	
			17.0					120	20	40	1200	204	-	1080	183	60
			21.0					120	25	20	1200	252	-	1080	226	80
			38.0						45	60		456	-		410	40
			V						V			V			V	
	07.0							720	50	40	1200	84	-	480	33	60
	09.0							360	32	40	1200	108	-	840	75	60
	16.0								82	80		192	-		109	20
	V								V			V			V	
						02.0										
						02.8										
			12.0					180	21	60	600	72	-	420	50	40
			19.0					120	22	80	600	114	-	480	91	20
			14.0					180	25	20	600	84	-	420	58	80
			10.0					120	12	-	600	60	-	480	48	-
			55.0				04.8		81	60		330	-		248	40
			V				V		V			V			V	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
1/4	17 ⁷	A	Fraus	Hilma Persson ö Kant. 4. Frankell äng, skogsbea	131
				" "	132
				" "	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				" "	138
				Summa	
3/512	2015 ⁵	B	So	Nils Andersson Traugin äker, mylla på lott. grus	146
				" "	147
				" "	148
				Summa	
				Sammandrag.	
6/2048	2019 ⁷⁸	H	Fraus	Richard Månsen	
1/15	26 ⁶	L	"	Nils Jönsson	
7/90	26 ⁷	N	"	Nils Månsen	
1/8	19 ³	P	"	Hilma Persson ö Kant. 4. Frankell	
1/4	17 ⁷	A	"	Summa	
3/512	2015 ⁵	B	"	Nils Andersson Traugin	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			12.0					180	21	60	600	72	-	420	50	40
			13.0					180	23	40	600	78	-	420	54	60
			12.0					120	14	40	600	72	-	480	57	60
			37.0					120	44	40	600	222	-	480	177	60
			22.0					60	13	20	600	132	-	540	118	80
			18.0					60	10	80	600	108	-	540	97	20
			17.0					120	20	40	600	102	-	480	81	60
			26.0					240	62	40	600	156	-	360	93	60
			157.0						210	60		942	-		731	40
			v													
			19.0					360	68	40	1200	228	-	840	159	60
			49.0					480	235	20	1200	588	-	720	352	80
			33.0					360	118	80	1200	396	-	840	277	20
			101.0						422	40		1212	-		789	60
			v													
			65.0						158	40		780	-		621	60
				38.0					45	60		456	-		410	40
			16.0						82	80		192	-		109	20
				55.0		04.8			81	60		330	-		248	40
				157.0					210	60		942	-		731	40
			101.0						422	40		1212	-		789	60
			182.0	2	50.0		04.8		1001	40		3912	-		2910	60

Trans den 24 maj 1935.
Lennart Stenius
Status Santholmsgränd

Sail Lousson

Edvin Andrusson

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Bill. 9.

Tranås den 24 maj 1935.
Bennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Huslunds födelingslängd för Trauås Ljudals delning no II
av år 1935.

Huslunds-lal	Födelse-tal	Littera i huslunds	Födelse, dy, huslunds	Sälgare	Lokalitet	Födelse-tal		Födelse-tal	Födelse-tal		Födelse-tal	
						ku.	ni	40	ku.	ni	ku.	ni
			<u>Trauås</u>	<u>reborn.</u>								
6/2048	av 1978	K	Trauås	Richard Mattsson	10"	621	60	21.357	623	62	27	42
1/15	266	L	"	Nils Jönsson	"	410	40	14.100	411	72	18	11
7/90	267	IV	"	Nils Mattsson	"	109	20	3.752	109	56	4	82
1/80	193	P	"	Hilma O. Mattsson & H. Traubell		248	40	8.534	249	19	10	96
1/4	177	Q	"	<u>Anna</u> <u>Anna</u>		731	40	25.129	733	77	32	27
3/512	av 155	R	"	Nils Andersson Traugö		789	60	27.128	792	14	34	84
				<u>Summa</u>		2910	60	101.000	2920	-	128	42
						V		J	V		V	
				Trauås den 24 maj 1935.								
				Lennart Holmström								
				Statens lantbruksingenjör								
				Carl Larsson								
				Edvin Andersson								

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
6/2048	av 19 ⁷⁻⁸	H	<u>Frans socken.</u> Frans	Nickard Månsen	
				åker, mylla på bebl. grus	68
				" "	69
				Summa	
7/90	26 ⁷	N	So	Nils Månsen	
				mågelgras	90
				åker, mylla på bebl. grus	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				Summa	
1/256	av 19 ⁹	O	So	Nickard Månsen	
				åker, mylla på bebl. grus	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				såg	105
				Summa	
1/8	19 ³	P	Frans	Olivia Persson ö Hant. J. Frankell	
				äng, skogsbeta	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	07.0							960	67	20	1200	84	-	240	16	80	
	04.0							960	38	40	1200	48	-	240	9	60	
	11.0								105	60		132	-		26	40	
	V						04.0										
	34.0							720	244	80	1200	408	-	480	163	20	
	27.0							720	194	40	1200	324	-	480	129	60	
	31.0							480	148	80	1200	372	-	720	223	20	
	29.0							480	139	20	1200	348	-	720	208	80	
	121.0						04.0		727	20		1452	-		724	80	
	V																
	14.0							360	50	40	1200	168	-	840	117	60	
	15.0							360	54	-	1200	180	-	840	126	-	
	12.0							480	57	60	1200	144	-	720	86	40	
	08.0							240	19	20	1200	96	-	960	76	80	
							03.2										
	49.0						03.2		181	20		588	-		406	80	
	V																
			17.0					120	20	40	600	102	-	480	81	60	
			10.0					120	12	-	600	60	-	480	48	-	
			09.0					120	10	80	600	54	-	480	43	20	
			18.0					120	21	60	600	108	-	480	86	40	
			54.0						64	80		324	-		259	20	
	V																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	177	A	Fraus	Hrist: a Persson ö Hant. G. Frauhell äug, skogsbea	139
				" "	140
				" "	141
				" "	142
				<u>Summa</u>	
			<u>Fraus socken.</u>	<u>Sammundag.</u>	
6/2048	201978	Hv	Fraus	Richard Mälsman	
7/90	267	IV	"	Nils Mälsman	
1/256	20197	O	"	Richard Mälsman	
1/8	193	P	"	Hrist: a Persson ö Hant. G. Frauhell	
1/4	177	A	"	<u>Summa</u> <u>Summa</u>	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			15.0					240	36	-	600	90	-	360	54	-	
			04.0					540	21	60	600	24	-	60	24	0	
			07.0					540	37	80	600	42	-	60	42	0	
			15.0					480	72	-	600	90	-	120	18	-	
			41.0						167	40		246	-		78	60	
			V														
	11.0								105	60		132	-		26	40	
	121.0					04.0			727	20		1452	-		724	80	
	49.0					03.2			181	20		588	-		406	80	
			54.0						64	80		324	-		259	20	
			41.0						167	40		246	-		78	60	
	181.0		95.0			07.2			1246	20		2742	-		1495	80	
			V														
Transä den 24 maj 1935. Lennart Holmström Status lantbruksskatt Carl Lennart Edvin Andersson																	

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bill 19

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Tranås Stadsdiktning n:o 3 av år 1935.</u>										
32-35+48	348	<u>Dikessträckan N-O.</u>								
		lm.								
32-32+60	60	Uppräsning av öppna diket	60	1.-			60	-		
32+60-34+40	180	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m.	180	1.30	234	-				
32+60-34+40	180	9" cementrör	180	1.75	315	-	549	-		
34+40-35+48	108	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m.	108	1.-	108	-				
34+40-35+48	108	7" tegelrör, frakt inb. st.	365	0.45	164	25	272	25		
33+19, 34+40, 35+48		Intagn. brunnar enl. ritn."	3	40.-			120	-		
32+60		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ora 10 %					103	75		
		<u>Summa kronor</u>					1155	-		
Tranås den 24 maj 1935.										
Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör										

[illegible]

Bil. 13.

Kostnadsfördelingslängd för Traaås Ljundals dikeväg nr III av
år 1935.

Huvudsak	Registernummer	Sittas o. karta	Inkom, dy, summan	Slagart	Lohande	Förbättrings- "vårde		Fördelingsdel	Praktisk kostnad		Fördelings- kostnad	
						kr.	öc	q	kr.	öc	kr.	öc
			Traaås	roden.								
6/2048	1978	H	Traaås	Richard Måstusson	mk.	26	40	1.765	20	38	0	90
7/90	267	IV	"	Nils Måstusson	"	724	80	48.456	559	67	24	62
1/256	2019	O	"	Richard Måstusson	"	406	80	27.196	314	11	13	82
1/8	193	P	"	Hilma Persson och Hans Gustaf Traubell		259	20	17.328	200	14	8	80
1/4	177	Q	"	Hilma Persson och Hans Gustaf Traubell		78	60	5.255	60	70	2	67
				Summa		1495	80	100.000	1155	-	50	81
						✓		✓	✓		✓	
				Traaås den 24 maj 1935. Lennart Holmström Statslantbrukningsingenjör								
				Carl Lönnström				Edvin Andersson				

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
7/90	267	N	<u>Franås socken.</u> Franås	Nils Månsen äker, mylla p <i>å</i> bebl. grus Summa	95
1/256	ar 199	O	Do	Richard Månsen våg äker, mylla p <i>å</i> bebl. grus Summa	106 107
1/8	193	P	Do	Christina Persson ö Hant. G. Traubell äng, skogslua " " " " " " " " " " " " " " Summa	118 119 120 121 122 123 124 125
1/4	177	A	Do	Desma äng, skogslua " " " " Summa	143 144 145

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/512	19 ¹³	S	Fraus	Richard Mållusson åker, mylla på kull. grus " " " " " " " " " " " " säg myll. Summa	149 150 151 152
1/256	av 19 ¹¹	T	So	Richard Mållusson åker, mylla på kull. grus Summa	153
7/90	26 ⁷	N	<u>Fraus socken.</u> Fraus	<u>Sammandrag.</u> Vilo Mållusson Richard Mållusson Hilma Persson ö. Hant. J. Frankell Summa Summa Richard Mållusson Summa Summa	
1/256	av 19 ⁹	O	"		
1/8	19 ³	P	"		
1/4	17 ⁷	Q	"		
1/512	19 ¹³	S	"		
1/256	av 19 ¹¹	T	"		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
19.0								360	68	40	1200	228	-	840	159	60
07.0								600	42	-	1200	84	-	600	42	-
66.0								480	316	80	1200	792	-	720	475	20
							05.0									
92.0							05.0		427	20		1104	-		676	80
06.0								840	50	40	1200	72	-	360	21	60
06.0									50	40		72	-		21	60
18.0	v								151	20 v		216	- v		64	80
20.0	v						02.0 v		48	- v		240	- v		192	-
		95.0	'						153	60		570	-		416	40
		60.0	"v"						108	- "		313	20 v		205	20
92.0	v						05.0 v		427	20 v		1104	- v		676	80
06.0	v								50	40 v		72	- v		21	60
136.0		155.0					07.0		938	40		2515	20		1576	80
	v		v				v			v			v			v
Transå den 24 maj 1935. Lennart Lohuslöen Statsens landbruksingenjör																
bail Jonsson								bdrin Andersson								

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

B11. 15.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Tranås Sjudalsdiknings n:o 4 av år 1935.</u>										
41+20-45+17	397	<u>Dikessträckan P-Q.</u>								
41+20-42	80	Uppräsning för öppet dike 80' 1m.	80	1.-			80	-	✓	
42-43+30	130	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens Återfyllning m.m. 1m.	130	1.-	130	-	✓			
43+30-44+11	81	d:o d:o " 81'	81	1.40	113	40	✓			
42-44+11	211	9" cementrör " 211'	211	1.75	369	25	✓	612	65	✓
44+11-44+50	39	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens Återfyllning m.m. 1m.	39	1.-	39	-	✓			
44+50-45+17	67	d:o d:o " 67'	67	2.50	167	50	✓			
44+11-45+17	106	4" tegelrör, frakt inb.st. 360	360	0.21	75	60	✓	282	10	✓
42		Dikesöga av betong, enl. ritning st. 1	1	50.-				50	-	✓
43+30, 44+11, } 45+17		Intagn. brunnar enligt ritning " 3	3	40.-				120	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						115	25	
		<u>Summa kronor</u>						1260	-	✓
Tranås den 24 maj 1935.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

Släde för lekning, ägo beskrivning och vårdrings-
längd som västerbottens läns län Tranås i
Tranås socken av Hisslans län; rymskatt år
1935 vid ny föreläggning enligt västerbottens län.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
7/90	267	IV	<u>Franss socken.</u> Franss	Nils Mårsson våg åker, mylla på bebl. grus imp. " " 96 " " 97 " " 98 " " 99 " " 100 Summa	
1/256	av 19 ^a	II	Do	Rickard Mårsson åker, mylla på bebl. grus " " 154 " " 155 " " 156 Summa	
1/8	19 ³	P	Do	Hilma Persson öfverl. G. Traubell vattugård åker, mylla på bebl. grus imp. " " 126 " " 127 " " 128 " " 129 " " 130 Summa	
1/16	17 ²	U	Do	Ola Andersson vattugård åker, mylla på bebl. grus imp. " " 157 " " 158 " " 159 " " 160 " " 161 " " 162 Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
7/90	267	IV	<u>Franz's mehm</u> Franz	<u>Samman drag.</u> Vilb Månsson Rickard Månsson Kristina Persson ö Hant. G. Frankell Ola Andersson <u>Summa</u>	
1/256	219"	II	"		
1/8	19 ³	P	"		
1/16	17 ²	U	"		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	83.0							01.8		435 60		996 -			560 40		
	2 02.0									829 20		2424 -			1594 80		
				98.0				03.0		257 60		784 -			526 40		
				1 61.0				07.0		582 40		1288 -			705 60		
	2 85.0		2 59.0					11.8		2104 80		5492 -			3387 20		
	V		V					V		V		V			V		
Transä den 24 maj 1935. Sunnart Holmström Status lantbrukssingel Carl Lousson Edvin Andersson																	

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmansal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 18.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Trenis Sjudalsdikning n:o 5 av år 1935.</u>								
50-54+3	403	<u>Dikessträcken Ra-Rb.</u>								
50-51	100	Uppräsning för öppet dike 1m.	100	1.-			100	-	✓	
51-52+86	136	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. 1m.	186	1.60	297	60	✓			
52+86-54+3	117	d:o d:o "	117	1.60	187	20	✓			
51-54+3	303	9" cementrör "	303	1.75	530	25	✓	1015	05	✓
51		Dikesöga av betong enligt ritning st.	1	50.-			50	-	✓	
52+86, 54+3		Intagn. brunnar enl. ritn. "	2	40.-			80	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					124	95		
		<u>Summa</u>					1370	-	✓	
54+3-55+16	113	<u>Dikessträcken Rb-S.</u>								
54+3-55+16	113	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m. 1m.	113	1.30	146	90	✓			
54+3-55+16	113	6" tegelrör, frakt inb. st.	380	0.40	152	-	✓	298	90	✓
55+16		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-			40	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					31	10		
		<u>Summa</u>					370	-	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
55+16=60 60-61+71	171	<u>Dikessträcken S-T.</u>								
60-61+71	171	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	171	150	256	50				
60-61+71	171	4" tegelrör, frakt inb. st.	580	0.21	121	80	378	30		
61+71		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a 10 %							41	70
		<u>Summa</u>					460	-		
a=54+3 a-57+43	150	<u>Dikessträcken Rb-U.</u>								
a-57+43	150	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	150	1.80	270	-				
a-57+43	150	5" tegelrör, frakt inb. st.	510	0.30	153	-	423	-		
57+43		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a 10 %							47	-
		<u>Summa</u>					510	-		
		<u>S A M M A N D R A G.</u>								
50-54+3	403	Dikessträcken Ra-Rb					1370	-		
54+3-55+16	113	" Rb-S					370	-		
55+16=60 60-61+71	171	" S-T					460	-		
a=54+3 a-57+43	150	" Rb-U					510	-		
	837	<u>Summa kronor</u>					2710	-		
Trans den 24 maj 1935.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tranås i Tranås socken, Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Anders Månsson	för Tranås	7 ³
Amanda Mårtensson	" "	12 ⁷
Rickard Mårtensson	" "	11 ⁸ , 19 ^{3,7,8,9,11}
Nils Jönsson	" "	26 ⁶
Nils Månsson	" "	26 ⁷

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I, C-K, L-M, N-O, P-Q, Ra-Rb-S-T och Rb-U.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurvan, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöflig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figures medelhöjd. Genom reduk-

tion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:0. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbudsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+57	45 hektar	✓
C	44 "	✓
D	36 "	✓
4+58	16 "	✓
E	15 "	✓
5+35	12 "	✓
6+37	11 "	✓
6+87	10 "	✓
F	9 "	✓
G	2 "	✓
70+49	18 "	✓
71+59	17 "	✓
72+10	15 "	✓
73+40	13 "	✓
74	12 "	✓

i punkt 75+59

10 hektar

H

6 "

11+49

3 "

I

1.5 "

K

2 "

21+14

19 "

22+17

13 "

23+24

10 "

24+90

7 "

25+83

5 "

26+95

2 "

N

1 "

33+19

9 "

34+46

6 "

O

4 "

43+30

8 "

44+11

6 "

Q

2 "

52+86

10 "

Rb

7 "

S

4 "

T

1 "

U

2 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vatten-

lagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras

täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6.10. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7.10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

8.10. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på fem företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I och C-K .

"	II	"	"	L-M.
---	----	---	---	------

"	III	"	"	N-O.
---	-----	---	---	------

"	IV	"	"	P-Q
---	----	---	---	-----

"	V	"	"	Ra-Rb-S-T och Rb-U.
---	---	---	---	---------------------

Varje företag skall utan vidare uppdelning utgöra en samfällighet för sig, i vilken samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola fördelas sålunda;

<u>att</u> företag I	för 7155 kr.	beräkn. kostnad	gäldar	47.07 %	314.66
" II "	2920 "	"	"	19.21 %	128.42
" III "	1155 "	"	"	7.60 %	50.81
" IV "	1260 "	"	"	8.29 %	55.42
" V "	<u>2710 "</u>	"	"	<u>17.83 %</u>	<u>119.19</u>
<u>Summa</u>	<u>15200 kr.</u>			<u>100 .- %</u>	<u>668.50</u>

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företagen skola benämnas "Tranås^{Sjödals} dikningsföretag I-V av år 1935".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kost-

naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning årligen, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom

berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:10. Räkning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:10. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:10. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i

tre exemplar.

Tranås den 24 maj 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Carl Svensson

Edvin Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Fraus Sjöndalsdikning I-V* av år 1935

uti *Fraus* socken och *Huslans län* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. <i>20</i>	0,50			<i>10</i>	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	"	<i>6.5</i> 3,00	<i>19</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	"	<i>5</i> 6,00	<i>30</i>	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>19</i> ar	st. <i>81</i>	<i>0.17</i>	<i>13</i>	<i>77</i>		
			har <i>15.64</i>	<i>1.06</i>	<i>16</i>	<i>57</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>18</i> ar	st. <i>57</i>	<i>0.14</i>	<i>7</i>	<i>98</i>		
			har <i>10.265</i>	<i>0.74</i>	<i>7</i>	<i>59</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar	st. <i>25</i>	<i>0.05</i>	<i>1</i>	<i>25</i>		
			har <i>1.32</i>	<i>0.78</i>	<i>1</i>	<i>02</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. ^{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} ^{bladet}			<i>4</i>	-		
		övriga ^{regalark} ^{blad}					<i>101</i>	<i>68</i>
		Överföres					<i>111</i>	<i>68</i>

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				111 68
10/9 - 23/9		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3 dagar	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	30 har	0,50	15 -	
		avvägda punkter	334 st.	0,03	10 02	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	11 km.	2,00	22 -	
		i annan mark	"	5,00		83 02
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 16 ar,	163 st.	0,05	8 15	
			27225 har	0,10	2 72	10 87
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	163 st.	0,04		6 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	4 km.		4 -	
		för övriga kilometer	3 st.	1,50	4 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	276 st.	0,06	16 56	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	138 "	0,12	16 56	41 62
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	4.1 km.	3,50	14 35	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"			
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	16 st.	0,25	4 -	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"			
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	1 "	3,00	3 -	21 35
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	2 km. ²	0,02		
		dagar	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	2 km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	2 "	6,00	12 -	
		2) " " över 20 "	2.1 "	10,00	21 -	33 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	102 cm.	0,03	3 06	4 06
		Överföres				338 12

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				338 12
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	4.1	4,00	16 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			15 20	31 60
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 34
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	33	0,30	9 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		11 90
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
30/4,	24/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
4/5		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
16/5		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
16/5		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan, § 51				438 96
		1 a) 1:sta regalkartblad			10 50	
		övriga regalkartblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 1/6 ar ägofigurer st.	163	0.07	11 41	
		har 27.225 0.16			4 35	
		Överföres			26 26	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 26	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 94	
		3) insättning av höjdlägestal st.	334	0,02	6 68	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	102	0,05	5 10	43 73
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	401	6.-	24 06	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			4 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		28 06
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörtutlopp och slamficka dagar		12,00		
		" "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		Översiktskarta i d:o, § 41 sid.	70	0,55		38 50
		Summa kronor				
						114 29
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				36 50
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				45 -
		<i>Belgioning av kallelsen</i>				23 75
		Summa kronor				
						115 25
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				438 96
		Lösen för kopior och avskrifter				114 29
		Övriga förrättningskostnader				115 25
		Summa kronor				
						668 50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lugelsåds och Järnsåds* häradsrätt.

Frans den *24 maj* 19 *35*

Emmal Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/2/vidimeraa.

Emmal Holmström Kronor kvitteras:

den 19

229
4356

L 2-0835

CLARK Nr 15660

KLANTJUKSTYRELSEN

28 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

26 juni 1936

för

"Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935" i Tranås socken av

KRISTIANSTADS LÄN

8 miljoner 8 hundra
under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett *lån* av åttatusenåttio (8.080)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ⁺

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjutusenfemhundra (7.500)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ⁺⁺

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

h^{är} undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ *no* förtroende-

~~man~~ för företaget *ordförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~+~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~

och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

⁺ Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 22 mars 1937 till 6.740 kr.

⁺⁺ Bidrag " " " " " " " " " " 6.270 kr.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranås

den

20-8

1936

Richard Mårtensson

Att Lantbrukaren Richard Mårtensson
son a' Tranås 19

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Lindholm

Margit Lindholm

Adress

Sk: Tranås

Adress

Sk: Tranås

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 mars 1937.

L. Björnsen

Carl Sjöholm
föredragande


Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 4678
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1937

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935 inom Tranås socken av Kristianstads län enligt av arbetsstyrelsens av mig granskade räkenskaper.


Synekostnader	668:50 ✓
Betänkande	176:97 ✓
Arbetskostnader	11000:-
Arbetskontroll	304:-
Olycksfallsförsäkring	131:24
Annonskostnad, stämplat, vederhäftighetsintyg	
m.fl. styrelsens omkostnader	81:48
Arbetsstyrelsens arvode	200:-
Ränta å lånat kapital	<u>499:-</u>
Summa kronor	<u>13061:19 ✓</u>

Kristianstad den 11 mars 1937.


Statens lantbruksingenjör.

Trans - Sjuktäckning I-V av år 1935

Förslag nr	I	II	III	IV+V	Summa	Anmärken
Bättnad	7.324:80	2.910:60	1.495:80	4.964:00	16.695:20	
Totalkostnad	7.552:96	3.082:42	1.219:26	4.190:83	16.045:47	cul. förätlu. m.
Förätlu. kostn	397:96	162:42	64:26	220:83	845:47	
Erstatningss	—	—	—	—	—	
Out. - met. kostn	7155:—	2920:—	1155:—	3970:—	15.200:—	—
Kostn. procent	47,072	19,211	7,599	26,118	100,000	
Out. - met. kostn	5.750:19	2.346:76	928:27	3.190:50	12.215:72	"verklig"
Totalkostn.	6.148:15	2.509:18	992:53	3.411:33	13.061:19	"—"
						16.3.37
						S.h.



26/636

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Tranås socken.</u>		
<u>37</u>					
2024	7 ³	B	✓ Tranås	△ Anders Månsson	—
1/16	8 ⁵	A	✓ "	△ Johan Nilsson	—
av1/64	av11 ³	G	✓ "	△ Viktor Nilssons sterbhus	—
<u>26</u>					
av 512	av11 ⁶	F	✓ "	△ " " "	
<u>13</u>					
av 1536	av11 ⁷	E	✓ "	△ " " "	
1/256	11 ⁸	I	✓ "	△ Rickard Mårtensson	—
av5/64	av11 ⁹	D	✓ "	△ Viktor Nilssons sterbhus	
1/96	12 ⁷	H	✓ "	△ Amanda Mårtensson	—
5/512	av15 ⁵	R	✓ "	△ Nilla Andersson Franzén	
<u>1/16</u>	<u>17⁷</u>	<u>U</u>		△ <i>Ola Andersson</i>	
1/4	17 ⁷	Q	✓ "	△ Kristina Persson och KantorG.Trankell.	✓
1/8	19 ³	P	✓ "	△ " " " " "	
6/2048	av19 ^{7.8}	K	✓ "	△ Rickard Mårtensson	
1/256	av19 ⁹	O	✓ "	△ " "	
1/256	av19 ¹¹	T	✓ "	△ " "	
1/512	19 ¹³	S	✓ "	△ " "	
<u>151</u>					
3456	23 ¹²	C	✓ "	△ Otto Mattsson	✓
1/15	26 ⁶	L	✓ "	△ Nils Jönsson	✓
7/90	26 ⁷	N	✓ "	△ Nils Månsson	✓

Kristianstad 1 mars 1936.

Samuel Holmström

Statens lantbruksingenjör.

1937 den 22 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket, av lag om kronans förmins-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tranås Sjudalsdikning I-V av år 1935" i Tranås socken
av Kristianstads län.

Lån 8.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut
den 26 juni 1936. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den
22 mars 1937 till 6.740 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Tranås socken.</u>			
Tranås	37/2024	7 ³	Anders Hansson
"	1/16	8 ⁵	Johan Nilsson
"	av 1/64	av 11 ³	Viktor Nilssons storbhus
"	av 13/1536	av 11 ⁷	Detsamma
"	av 26/512	av 11 ⁶	Detsamma
"	1/256	11 ⁸	Richard Mårtensson
"	av 5/64	av 11 ⁹	Viktor Nilssons storbhus
"	1/96	12 ⁷	Amenda Mårtensson
"	3/512	av 15 ⁵	Nils Andersson Fransson
"	1/16	17 ²	Ola Andersson
"	1/4	17 ⁷	Kristina Persson och G. Tan- kell
"	1/8	19 ³	Detsamma
"	6/2048	av 19 ^{7,8}	Richard Mårtensson
"	1/256	av 19 ⁹	Detsamma
"	1/256	av 19 ¹¹	Detsamma
"	1/512	19 ¹³	Detsamma
"	151/3456	23 ¹²	Otto Mattsson
"	1/15	26 ⁶	Nils Jönsson
"	2/90	26 ⁷	Nils Jönsson

Stockholm den 22 mars 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

433/36

Godk. 22/3 1937

DIANE NO 15661

KLANTERLIGSTYRELSEN

23 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrkägningsföretag.

Företagets namn: Tranås Sjudalsdikning 1 - V av år 1935 i Tranås socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 8.080 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.500 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Rickard Mårtensson, Tranås 19 pr Skåne Tranås.

Avsyning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 25 augusti 1936.

Donnerberg
statens lantbruksingenjör.

