

Tryde-Ekehus dikningsföretag av år 1935.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 17/6 1936 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Svenner Sjöström

Förslag
till dikning inom

Tomelilla och Tryde

i Tryde socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Svenner Sjöström

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksingenjörens
Stämpeleinbuds.



Registernummer

Tryde socken




A	Tomelilla	10 ³⁵
B	"	10 ³⁶
C	Tryde	19 ³
D	"	19 ⁶
E	"	19 ²⁰
Ea	"	19 ²⁰
F	"	19 ¹³
G	Tryde Ekehus	12 ⁶
H	"	11 ⁶
I	"	11 ⁹

Grunderna Kungl. Maj:t värdiga bro
den 19 juni 1936 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande med värd
tillägg enligt de Lantbruksingenjörernas å be-
aktande gjorda förändringar.

Stämpeleinbuds den 15 juli 1936
På Kungl. Lantbruksingenjörernas vägnar:
Ingemar Fransson



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

Nr 001

1:0836

Nr 797 Kristianstad län

L _____ 1*0836

DIARIE Nr 15130
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

DIARIE Nr 4901
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 MRS. 1936

* 19 JUN. 1936
i und. sam.

703

*Handlingar
rörande*

Tryde Ekehus

*dikningsföretag
av år 1935.*

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tryde i Tryde socken av Kristianstads län.

År 1935 den 30 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Agnar Karlsson å n:o 19 Tryde för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tryde i Tryde socken, Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Per Nilsson, Tylehögen, såsom ombud för Kungl. Domänstyrelsen enligt fullmakt bil.1 B

L Agnar Karlsson, Tryde 19 B

L Alfred Håkansson, " 19 B

✕ Anders Andersson, " 19 B

L Viktor Svensson, Tryde Eke, B

L Vilhelm Hansson, " B

L Johanna Lassesson, " B

L Johan Knutsson, Tomelilla 10 B

Axel Karlsson, " 10 B

Malmö Järnvägars A.B. genom barnmästaren Lars Lindgren enligt fullmakt bil.2. B

Såsom biträdande gode män: Anders Nilsson, Everöd 5, och Alfred Ivarsson, Sälshög, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.3/.

§ 2.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att hans vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 3.

Viktor Svensson meddelade, att av den honom tillhöriga mark, som inmätte såsom liggande under dikningsamfällighetens begränsningskurva, en stor del vore av den beskaffenhet, att den vore självdränerad och sålunda oberoende av avloppsdiket. Han begärde befrielse från deltagningsskyldighet för denna mark.

§ 4.

Johanna Lassesson ansåg, att hon för sin mark ej hade någon nytta av företaget.

§ 5.

Per Nilsson, Tylehögen, anförde i egenskap av domänstyrelsens ombud, att Tylehögens mark ej hade nytta av dikningen och förevisade en täckdikningsplan, enligt vilken den till avloppsdiket gränsande marken skulle dikas direkt till Råbäcken. Vidare fordrade Per Nilsson åläggande för delägarna i nu avhandlade dikningsföretag att delta i Råbäckens underhåll, förmenande att detta komme att fördyras av det slam, som den täckta ledningen komme att medföra.

§ 6.

Axel Karlsson, Tomelilla 10, var betalningsskyldig till Råbäckens dikningsföretag och kunde torrlägga sin mark dit; ansåg sig därför ej betalningsskyldig till företaget.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännens omedelbart skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 24 maj 1935 kl. 12 middagen, till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Alfred Ivarsson

År 1934 den 24 maj.

Den dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Tryde, varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Johan Knutsson, Tomelilla

Anders Andersson, Tryde

Alfred Håkansson, "

Agnar Karlsson, "

Viktor Svensson, "

Edvard Nilsson, "

Johanna Lassesson,

Tryde

Per Nilsson,

Tylehögen

Banmästaren Lars Lindgren.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6 och 7/.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.8/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Agnar Karlsson, Tryde 19, Alfred Håkansson, Tryde 19 och Johan Knutsson, Tomelilla 10.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen valdes Agnar Karlsson, adr. Tomelilla 10, pr Tomelilla ; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bidogandes protokollet /bil.9/

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Alfred Ivarsson

Bil. 1 .

Arrendatorn Per Nilsson, Ramsåsa n:o 12 förordnas härmed,
att vid den förrättning vilken av lantbruksingenjören i Kristi-
anstads län utsatts att hållas hos lantbrukaren Agnar Karlsson
i Tryde tisdagen den 30 april kl. 1 e.m. företräda kronan.

Revinge den 17 april 1935.

Johan Jönsson

Domänintendent

Bil. 2 .

F u l l m a k t

för t.f. Banmästaren Lars Lindgren, att vid sammanträdet den 30
april 1935 kl. 13.0 hos lantbrukaren Agnar Karlsson, Tryde 19,
och vid event. kommande sammanträden rörande syneförrättning av-
seende dikning inom Tryde socken i Kristianstads län, föra
Malmö Järnvägars aktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Malmö den 15 april 1935.

Malmö Järnvägars Aktiebolag

J.W.Hermansson

Bevittnas:

A. Nordström

And. Eslandsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn & avloppsdike från vattenskadade ägor till n:o 19 Tryde i Tryde socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Tryde den 6 okt. 1931.

Agnar Karlsson

Bevittnas:

Lars Kullman

Joh. Andersson

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skollande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 14 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner

Gösta Ek

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Släde för bekvämlighet, ägrottskioning och värderings längd</u> även vattenbäddade marken till Truslilla, Tryde och Tryde, belägen i Tryde socken av Helsingborgs län; utnämnd år 1935 vid nyförvärdning enligt vatten- lagen.																

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
11/1120	10 ³⁵	A	<u>Fryde socken.</u> Fruelilla	Johan Hultsön åker, mylla på sand " " " " " " " " " "	1 2 3 4 5 6
				<u>Summa</u>	
11/560	10 ³⁶	B	So	Johan Hultsön åker, mylla på sand " " " " " "	7 8 9 10
				<u>Summa</u>	
9/64	19 ³	C	Fryde	Nudus Nudsson åker, mylla på sand	11
				<u>Summa</u>	
5/64	19 ⁶	D	So	Nfred Håkansson åker, mylla på sand " " " " " "	12 13 14 15
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	37.5							720	226	80	1200	378	-	480	151	20	
	58.0							840	487	20	1200	696	-	360	208	80	
	66.0							840	554	40	1200	792	-	360	237	60	
	47.5							840	399	-	1200	570	-	360	171	-	
	50.0							720	360	-	1200	600	-	480	240	-	
	14.5							840	121	80	1200	174	-	360	52	20	
	267.5								2149	20		3210	-		1060	80	
	80.5							960	772	80	1200	966	-	240	193	20	
	73.0							720	525	60	1200	876	-	480	350	40	
	56.5							720	406	80	1200	678	-	480	271	20	
	61.0							720	439	20	1200	732	-	480	292	80	
	271.0								2144	40		3252	-		1107	60	
	20.0							975	195	-	1000	200	-	25	5	-	
	20.0								195	-		200	-		5	-	
	83.0							960	796	80	1200	996	-	240	199	20	
	16.5							950	156	75	1000	165	-	50	8	25	
	74.5							300	223	50	1000	745	-	700	521	50	
	15.5							900	139	50	1000	155	-	100	15	50	
	189.5								1316	55		2061	-		744	45	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/128	19 ²⁰	E	Fryde	Axel Agnar Karlson åker, mylla jrn mud " " " " " " " " " " + " " aug mug.	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 ar 29 Summa
	19 ²⁰	Fa	Fryde	Ivanderätten mullslad Innehav: Vilhel Brunsen åker, mylla jrn mud mug.	26 ar 29 Summa
5/192	19 ¹³	F'	Fryde	Vilhel Brunsen åker, mylla jrn mud " " " rög "	30a 30b 31 32 33 Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
69.0								600	414	-	1000	690	-	400	276	-
27.0								800	216	-	1000	270	-	200	54	-
						11.0										
61.0								840	512	40	1200	732	-	360	219	60
76.0								1080	820	80	1200	912	-	120	91	20
38.0								900	342	-	1000	380	-	100	38	-
61.5								700	430	50	1000	615	-	300	184	50
138.0								600	828	-	1000	1380	-	400	552	-
47.5								840	399	-	1200	570	-	360	171	-
121.0								600	726	-	1200	1452	-	600	726	-
108.0								720	777	60	1200	1296	-	480	518	40
		04.5						600	27	-	1000	45	-	400	18	-
						23.0										
747.0		04.5				34.0			5493	30		8342	-		2848	70
09.0								480	43	20	1200	108	-	720	64	80
						06.0										
09.0						06.0			43	20		108	-		64	80
08.0								680	54	40	700	56	-	20	1	60
38.0								665	252	70	700	266	-	35	13	30
142.5								600	855	-	1000	1425	-	400	570	-
						11.0										
						02.0										
188.5						13.0			1162	10		1747	-		584	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
ans.	126	G	Fryde Schelms	Viktor Larsson åker, mylla på sand " " 34 " " 35 " " 36 " " 37 " " 38 samt fröb. y 39 åker " " 40 väg " 41 " 42 Summa	
ans.	116	H	Do	Edoard Nilsson samt fröb. y 43 åker, mylla på sand 44 " " 45 " " 46 " " 47 Summa	
ans.	119	I	Do	Johanna Larsson åker, mylla på sand 48 " " 49 Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarer namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
11/1120 11/560 9/64 5/64 9/128 5/192 ass. ass. ass.	10 ³⁵ 10 ³⁶ 19 ³ 19 ⁶ 19 ²⁰ 19 ²⁰ 19 ¹³ 1 ²⁶ 1 ¹⁶ 1 ¹⁹	A B C D E E a F G H I	<u>Fryde socken</u> Frydelilla " Fryde " " " " Fryde bäckhus " " "	<u>Lammundrag</u> Johan Klubbson Summe Anders Andersson Alfred Håkansson Axel Agnar Håksson Siganderathu sunlovistad Junchas av Viktor Larsson Viktor Larsson Summe Edvard Nilsson Johanna Larsson <u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 5

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a		
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6		7		8		
<u>Tryde-Ekehus dikningsföretag av år 1935.</u>											
1-5+74	474	<u>Dikessträckan A-B.</u>									
1-1+69	69	Schaktning för öppet dike					40	-			
1+69-5+9	340	15" cementrör lm.	340	3.50			1190	-	✓		
1+69-2+12	43	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	43	1.80	77	40	✓				
2+12-5+9	297	d:o d:o "	297	1.20	356	40	✓	433	80	✓	
1+69		Dikesöga av betong st.	1	40.-				40	-		
2+12, 2+93		Intagn. brunnar av betong, in-									
4+11		re diam. 0.7 m. st.	3	40.-				120	-	✓	
5+9-5+23	14	15" cementrör jämte schaktning och läggning samt en intagnings- brunn bekostas av Malmö-Järn- vägars A.B.									
5+23-5+74	51	15" cementrör lm.	51	3.50				178	50	✓	
5+23-5+74	51	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	51	1.20				61	20	✓	
5+23, 5+74		Intagn. brunnar av betong, inre diam. 0.7 m. st.	2	40.-				80	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %								2143 50	
										216 50	
		<u>Summa</u>								<u>2360 -</u> ✓	
<u>Dikessträckan B-C.</u>											
5+74-11+46	572										
5+74-9+99	425	12" cementrör lm.	425	2.50	1062	50	✓				
9+99-11+46	147	9" " "	147	1.75	257	25	✓	1319	75	✓	
5+74-9+99	425	Schaktning för täckt ledning, överföres						1319	75		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					1319	75		
		rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 425	1.20	510	-				
9+99-11+46	147	d:o d:o "	147	1.-	147	-		657	-	
7+20,8+17,9+50, 9+99,11+46		Intagn.brunnar av betong, inre diam. 0.7 m.	st. 5	40.-			200	-	2176	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							213	25
		<u>Summa</u>							2390	-
11+46-13+62	216	<u>Dikessträcken C-D.</u>								
11+46-13+62	216	7" tegelrör	st. 740	0.45			333	-		
11+46-13+62	216	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 216	0.30			172	80		
13+62		Intagn.brunn av betong, inre diam. 0.7 m.	st. 1	40.-			40	-	545	80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							54	20
		<u>Summa</u>							600	-
20-22+12	212	<u>Dikessträcken B-E.</u>								
20-22+12	212	9" cementrör	lm. 212	1.75			371	-		
20-21	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		återfyllning m.m.	lm. 100	1.-	100	-				
21-21+36	36	d:o d:o "	36	2.-	72	-				
21+36-22+12	76	d:o d:o "	76	1.40	106	40	278	40		
21+36,22+12		Intagn.brunnar av betong, inre diam.= 0.7 m.	st. 2	40.-			80	-	729	40
		Överföres							729	40

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							729	40
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges o.s.a. 10 %							70	60
		<u>Summa</u>							800	-
										✓
		<u>Sammandrag. Alt. I</u> /Alla dikessträckor utföras/.								
1-5+74	474	Dikessträckan A-B							2360	-
5+74-11+46	572	" B-C							2390	-
11+46-12+62	216	" C-D							600	-
20-22+12	212	" B-E							800	-
	1474	<u>Summa</u>							6150	-
										✓
		<u>Sammandrag. Alt. II</u> /Dikessträckan C-D utföras ej/.								
1-5+74	474								2360	-
5+74-11+46	572								2390	-
20-22+12	212								800	-
	1258	<u>Summa</u>							5550	-
										✓
		Tryde den 24 maj 1935.								
		Lennart Holmström								
		Statens lantbruksingenjör								

HE PETERSONSKA BOKTRÆKT
B. SKARL & S.

Pril. 6.

Anders Nilsson

Alfred Toussion

Husnads-fördelnings-längd no II för Fryde-Schelus dik-
ningsförelag av år 1935.

Hammaslääk.	Regio kummari	Sittua o. laastan	Ennen, myö. kummari	Selägan
			<u>Ennen makuu.</u>	
11/120	10 ³⁵	A ✓	Truulilla	Johan Huuskonen
11/560	10 ³⁶	B ✓	"	Sime
9/64	19 ³	C ✓	~~Ennen~~ ^{Ennen}	Auders Auderson
5/64	19 ⁶	D ✓	"	Alfred Hakkarainen
9/128	19 ²⁰	E ✓	"	Arb. Agnar Hakkarainen
	19 ²⁰	Ea	"	Amanderähten makuu. Truulilla. Viiktor Lousson
5/192	19 ¹³	F ✓	"	Viiktor Lousson
avv.	1 ²⁶	G ✓	~~Ennen~~ ^{Ennen}	Sime
"	1 ¹⁶	H ✓	"	Viiktor Lousson ja myö. Agnar
"	1 ¹⁹	I ✓	"	Johanna Laaksonen

Skrift	Skrift	Mod. I.						Mod. II.						Skrift	Skrift
		Ph. A-B-C + B-E						C-D							
		Förbruknings- "rede"		Förbruknings- bel		Bränsle bränsle		Förbruknings- "rede"		Förbruknings- bel		Bränsle bränsle			
kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	kr.	nr.	%	
		1060	80	16.533	810	64							810	64	14.606
		1107	60	17.262	846	39							846	39	15.250
		5	-	0.078	3	82							✓ 3	82	0.069
		744	45	11.603	568	92							568	92	10.251
10h		2848	70	44.398	2176	92							2176	92	39.224
		64	80	1.010	49	52							✓ 49	52	0.892
		584	90	9.116	446	98							446	98	8.054
							882	62	54.096	349	90		349	90	6.304
							396	45	24.299	157	17		157	17	2.832
							352	50	21.605	139	74		139	74	2.518
Summa		6416	25	100.000	4903	19	1631	57	100.000	646	81		5550	-	100.000
Fryde den 24 maj 1935. Ernest Holmström Status Lantbruksgården															
Auker Viken Alfred Larsson															
49.52 3.82 53.34															

U T L Ä T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Tomelilla och Tryde i Tryde socken, Kristianstads län.

1:0. Företaget, som avser anläggandet av avloppodiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:0. Sökande till företaget är Agnar Karlsson för Tryde 19²⁰.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkte med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D och B-E.

3:0. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdmållnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:0. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringsföråga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad .0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott

och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 2+12	55 hektar
4+11	52 "
5+20	49 "
5+74	48 "
7+20	28 "
8+17	27 "
9+50	25 "
10	21 "
C	16 "
D	9 "
21+36	15 "
F	12 "
	357

På sökandens begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synomännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synomännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-profil- och sektionsskizerna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företagets utförande medför rörlednings utsträckande genom Halmö-Simrishamnns järnvägsbank. Endr den befintliga järnvägsstrumman är för grund för torrläggning av ovan strumman belägen mark skall rörledningen under järnvägen jämte en brunn verkställas och bekostas av järnvägens ägare jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 9 och 10. Arbetet med rörledningen under järnvägen skall påbörjas snarast möjligt efter anmälan från torrlägningsföretagets styrelse till järnvägsstyrelsen och bedrivas så, att tiden för dikningsföretagets utförande ej obehörigen fördröjes.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Torrläggningssamfälligheten skall i den händelse jämväl dikessträckan C-D kommer till utförande utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden I, bil. 6 finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget belöper på varje sakkägare under förutsättning att hela företaget kommer till

utförande.

Någon sökande för dikessträckan C-D finnes emellertid icke utan är denna sträcka medtagen för jämförelse av de av denna sträcka beroende markerna med övriga marker i betalningshänseende.

Relativa kostnaden för hela företaget är 0.76418. Under antagande att hela företaget utfördes bleve alltså deaktigheten för mark, direkt beroende av C-D, d.v.s. mark till Tryde Ekehus 1¹⁶,

1¹⁹ och 1²⁶, vilka fastigheters förbättringsvärden äro:

Tryde Ekehus	1 ¹⁶	396.45 kronor
" "	1 ¹⁹	352.50 "
" "	1 ²⁶	<u>882.62 "</u>

Summa 1631.57 kronor

= 1631.57 x 0.76418 = 1246.81 kronor. Efter avdrag av kostnaden för sträckan C-D, 600.- kronor, återstår 646.81 kronor, med vilket belopp ovannämnda fastigheter skola deltaga i kostnaderna för övriga sträckor i den händelse verkliga kostnaden vore öfverensstämmande med den beräknade.

I enlighet härmed måste, i den händelse sträckan C-D ej kommer till utförande, företaget först uppdelas i två avdelningar,

av vilka avdelning I omfattar kostnaden för dikessträckorna

A-B-C och B-E minskad med 646.81 kronor, och avdelning II omfattar kostnaden 646.81 kronor som är den del, som skall fördelas på

fastigheterna Tryde Ekehus 1¹⁶, 1¹⁹ och 1²⁶. Sedan kostnaderna

sålunda fördelats avdelningsvis sammanslås de och uträknas i procenttal, vilka procenttal skola utgöra fördelningstal för samtliga med utförandet och underhållet av dikessträckorna A-B-C och B-E

förenade kostnader.

Förrättningskostnaderna skola jämväl i detta fall fördelas efter de båtnadsvärden, som firmen angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16, och som i kostnadsfördelningslängd finnas uträknade i procenttal.

I enlighet med ovanstående finnes i kostnadsfördelningslängden II, bil. 7, angivet vare och ens deltagningsanskyldighet i företaget, inskränkt till utförandet av dikenssträckorna A-B-C och B-E, uttryckt i procenttal, samt den kostnad, som enligt upprättat kostnadsförslag åligger varje saksägare.

Mot den i detta senare fall nedlagda kostnaden, 5550.- kronor, svarar ett förbättringsvärde av

$$\frac{5550.-}{0.76418} = 7262.68 \text{ kronor.}$$

Den av Per Nilsson, Tylehågen, yrkade skyldigheten för företaget att deltaga i underhållet av Råbäcken kan ej av synsätten vitsordas.

9:10. Företaget skall benämnas "Tryde-Ekehus dikningsföretag av år 1935".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saksägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande anbud försälja

arbetet på förmanligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseend kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å åretid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:


att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets



utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; *att utförandet av arbetet skall beräknas på en månads tid från dess beordrade ingång till företaget*
skulle sjuvått inom tre månader efter det förslaget varit tillräckligt
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären

skola ingivas i tre exemplar.

Tryde den 24 maj 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Alfred Ivarsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Fryde bekelus dihnings förlag* av år *1935*
uti Fryde socken och *Huslans lads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>14</i>	0,50			<i>7</i>	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>4</i>	3,00	<i>12</i>	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>65</i> ar	<i>40</i>	<i>0.36</i>	<i>14</i>	<i>40</i>		
		 har	<i>26.25</i>	<i>0.54</i>	<i>14</i>	<i>16</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>4.5</i> ar	<i>1</i>	<i>0.05</i>		<i>05</i>		
		 har	<i>0.045</i>	<i>1.46</i>		<i>06</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>12</i> ar	<i>9</i>	<i>0.05</i>		<i>45</i>		
		 har	<i>1.12</i>	<i>0.78</i>		<i>87</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet			<i>4</i>	-		
		övriga ^{regalark} blad					<i>45</i>	<i>99</i>
		Överföres					<i>52</i>	<i>99</i>

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				52 99
30/8 -	6/9	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	30	0,50	15 -	
		avvägda punkter	240	0,03	7 20	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		42 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 54 ar,	50	0,07	3 50	
			2739	0,06	1 64	5 14
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	50	0,04		2 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för öviga kilometer	0 66	1,50	99	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	82	0,06	4 92	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	41	0,12	4 92	14 83
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 400				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1 666	3,50	5 83	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	9 83
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	13 58	19 58
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	4/	0,03	1 23	2 23
		Överföres				162 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				162 80
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 666	4,00	6 66	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			6 15	12 81
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 40
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	10	0,30	3 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 —
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
30/4	24/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
	16/5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
	4/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	15/5	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
	15/5	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				240 01
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 54 ar ägofigurer st.	50	0,10	5 —	
		har 2729 0,08			2 19	
		Överföres			14 19	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 19	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 79	
		3) insättning av höjdlägestal st.	240	0,02	4 80	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	41	0,05	2 05	24 58
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 666	6.-	9 99	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor,				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		10 99
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				58 89
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				48 80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				18 -
		<i>Belgning av kallelsen</i>				9 15
		Summa kronor				85 95
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				240 01
		Lösen för kopior och avskrifter				58 89
		Övriga förrättningskostnader				85 95
		Summa kronor				384 78

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Fugelslöds och Järeslöds* häradsrätt.

Fryde den *24 maj* 19 *25*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:
Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kwitteras:

den 19

L _____ 1*0836

DIARIE NR 15130

K. LANTERUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

Betänkande

rörande

Tryde Ekehus

dikningsföretag

av år 1935

Postskrift


Ensam Rungl. Maj:ts beslut den 19
juni 1936 fäst till till efterrättelse
vid arbetets utförande, med tillägg, att
i arbetsplanen icke skall ingå utföran-
det av diket C.-D.

Höckholmen den 15 juli 1936

På Rungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Hjalmar Joröman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Tryde Ekehus diknings-
företag av år 1935" som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Tomelilla, Tryde och
Tryde Ekehus i Tryde socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande, får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlag-
en verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 24 maj 1935 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (Bil.C).

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i sept. 1935 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företag-
ets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständigheter avstyrkes lån för Litt. E, äganderätten omtvistad, samt 9/64 mtl. 19³ Tryde Litt. C, Anders Andersson. Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Ändringar i synehandlingarna.

Avs. 1¹⁶ Litt. H Tryde Ekehus äges numera av Vilhelm Hansson, vilken även underskrivit föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Dikessträckan C-D skall icke komma till utförande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och i synemännens utlåtande, samt utgör:

åker	26,225 har
äng	0,045 "
med ett förbättringsvärde av	7262,68 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	25,935 har
äng	0,045 "
med ett förbättringsvärde av	7192,88 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogad kostnadsberäkning samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	5550,00 kr.
Syneförrättningen	384,78 "
Betänkandet	<u>106,57 "</u>
Summa:	<u>6041,35 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	5496,66 kr.
Syneförrättningen	381,44 "
Betänkandet	<u>106,57 "</u>
Summa:	<u>5984,67 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tomelilla Firredikens nygrävningsföretag av år 1926".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.83.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 44.05 % av hela kostnaden eller 2661.21 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond till 3348.42 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2660 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 3350 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens

laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikesgrävningen			5550	-	
Syreförrättningen	384	78			
Betänkandet	106	57	491	35	
<u>Summa:</u>			6041	35	

Kristianstad i mars 1936

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6041 kronor 35 öre, varav i lantagarnas andel 5983 kronor 29 öre, sedan därav från delaktighet i länet utbetalt för tilläggsarbetena fryda 193 och 1920.

Stockholm den 15 juli 1936

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt_ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Tryde socken</u>		
11/1120	10 ³⁵	A	Tomelilla	Johan Knutsson	
11/560	10 ³⁶	B	"	" "	
5/64	19 ⁶	D	Tryde	Alfred Håkansson	
5/192	19 ¹³	F	"	Viktor Svensson	
9/128	19 ²⁰	E	"	Axel Agnar Karlsson	
avs	1 ¹⁶	H	Tryde Ekehus	Vilhelm Hansson (ny ägare)	
"	1 ¹⁹	I	"	Johanna Lassesson	
"	1 ²⁶	G	"	Viktor Svensson	
			Kristianstad 1 mars 1936.		
			Lennart Holmström		
			Statens lantbruksingenjör.		

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 24 maj 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tryde Ekehus dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker inom Tomelilla och Tryde i Tryde socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Tryde Ekehus dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsens att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tryde i sept. 1935.

Johan Knutsson, 11/1120, 11/560 mtl. Tomelilla nr. 10.

Alfred Håkansson, 5/64 mtl. Tryde nr. 19.

Johanna Lassesson, Tryde Eke

Wiktor Svensson, " " och 5/192 mtl. Tryde 19.

Anders Andersson, 9/64 mtl. nr. 19 Tryde

Wilhelm Hansson, Tryde Eke nr. 1.

Agnar Karlsson, 9/128 mtl. nr. 19 Tryde.

Bevittnas:

Sven Mårtensson

Kersti Mårtensson

båda i Tryde nr. 19.

coll.
wl.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 17/6 1926. fast-
ställda arbetsplanen vidimoras:

Sven Mårtensson

gs. guld.
2306

L. 1-0836

DIARIE Nr 15130

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 19 juni 1936 för
"Tryde - Ekehus dikningsföretag av år 1935" i Tryde socken av
KRISTIANSTADS LÄN

1 rikm. 2 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda; dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tretusentrehundrafyrtio (3.340) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tvåtusensexhundrasextio (2.660) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~med~~ förtroende ~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tryde

den

22 juni 1936

Nagnar Karlsson

Att *Lantbrukarna Nagnar Karlsson & Tryde 19*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Persson
Adress *nr 10 Tomelilla*

Leif Karlsson
Adress *19 Tryde*

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni 1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 26 augusti 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försunliges bekostnad.

19/6 36

Hemmansal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Tryde socken</u>		
11/1120	10 ³⁵	A	Tomelilla	Johan Knutsson	1060,80 L
11/560	10 ³⁶	B	"	" "	1107,60 L
5/64	19 ⁶	D	Tryde	Alfred Håkansson	744,45 L
5/192	19 ¹³	F	"	Viktor Svensson	584,90 L
9/128	19 ²⁰	E	"	Axel Agnar Karlsson	2848,70 L
avg	1 ¹⁶	H	Tryde Ekehus	Vilhelm Hansson (ny ägare)	396,45 L ✓
"	1 ¹⁹	I	"	Johanna Lassesson	352,50 L
"	1 ²⁶	G	"	Viktor Svensson	882,62 L
Kristianstad 1 mars 1936.					
<i>Pennarömmar</i>					
Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1936 den 26 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tryde - Ekohus dikningsföretag av år 1935" i Tryde
socken av Kristianstads län.

Lån 3.340 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. lag:ts
beslut den 19 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dettans
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
<u>Tryde socken.</u>			
Tomelilla	11/1120	10 ³⁵	Johan Knutsson
"	11/560	10 ³⁶	Hansson
Tryde	5/64	19 ⁶	Alfred Håkansson
"	5/192	19 ¹³	Viktor Svensson
"	9/128	19 ²⁰	Axel Agnar Karlsson
" Ekohus	avs.	1 ¹⁶	Vilhelm Hansson
" "	"	1 ¹⁹	Johanna Lassesson
" "	"	1 ²⁶	Viktor Svensson

Stockholm den 26 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



Godk. 26/8 1936

4174
/36

DIARIE Nr 15131

K LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: TRYDE - Ekehus dikningaföretag av år 1935 i

Tryde socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 3.340 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.660 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Agnar Karlsson,

Tryde pr Tomelilla.

Avsyning verkställd av förste assistenten L. Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och till-
styrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 12 augusti 1936.

Wennerström
statens lantbruksingenjör.

