







Förslag till dike och utlopp 2:00



Skala 1:50

Förslag till utloppskanal



Registernummer

Ö Vemmerlövs socken

Aa Vemmerlöv 84'

Ab " 84'

Ö Tomarps socken

Ba Virrestad 24'

Bb " 210'

Bc " 1022'

Bd " av 1017'

Be " av 1017'

Bf " av 1015'

Bg " 1019'

Bh " av 1020'

Bi " 109'

Förslag
till dikning inom

Vemmerlöv

i Östra Vemmerlövs socken samt

Virrestad

i Östra Tomarps socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt rattenlagen


år 1935 av

Tommarp

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts kungl. be-
fähl den 19 juni 1936 fastställd till
synförrättning med avseende på
afgränsning.

Utfördes den 15 juli 1936
på Kungl. lantbruksingenjörens be-
fähl av
Stenmar Brannan.



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektions-skala 1:100

11-795 Kristianst 1 pite

L _____ 1*0839


DIARIE Nr 15132
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

DIARIE Nr 5069

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1936

19 JUN. 1936

i und. anm.



Avskrift.

Protokoll, hållet vid synförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Virrestad i Östra Tomarps socken av Kristian-
stads län.

År 1935 den 27 mars inställde sig undertecknad statens lantbruks-
ingenjör hos lantbrukaren Magnus Persson, Virrestad 2, för att på
grund av länsstyrelsens förordnande verkställa synförrättning en-
ligt vattenlagen angående dikning inom Virrestad i Östra Tomarps sock-
en, Kristianstads län. I anledning av personliga kallelser hade till
sammanträde infunnit sig:

Anders Mårtensson, Virrestad 10;

Magnus Persson, " 2 och 10;

Oskar Olsson, " 8

Johan Mårtensson, " 10

Martin Andersson, " 10

Jöns Jönsson, Vemmerslövsgård, genom Anton Jönsson, därstädes;

Kungl. Domänsstyrelsen genom Herr Domänintendenten Nils Larsson enligt
förordnande /bil.1/.

Såsom gode män: Johan Hansson, Vänarp, och Per Olsson, Virrestad, vilka
båda avlagt föreskriven ed.

Vidare infann sig Nils Mårtensson, Virrestad gård och Aug. Norlin,
Tågarp.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom

upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Jöns Jönsson, Vemmerlövsgråden, 1 och för torrläggning av mark till $\frac{1}{2}$ mtl. n:o 2 Virrestad förenade sig med sökanden. Vid uppläsandet av denna föreningskrivelse /bil.3/, förklarade sig Nils Mårtensson såsom ny ägare till denna fastighet biträda Jöns Jönssons föreningshandling, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplästes att företaget medförde anläggandet av rörledning genom allmän väg.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 17 april 1935 kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Per Olsson

Joh. Hansson

År 1935 den 17 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Virrestad

varvid följande sakägare infunno sig:

Nils Mårtensson, Virrestad

Anders Mårtensson, "

Johan Mårtensson, "

Magnus Persson, "

Martin Andersson, "

Oskar Olsson, "

Ordföranden i Järrestads härads vägstyrelse Martin Persson i

Gislöv.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförelaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderings-
längd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnads-
fördelningslängd /bil.6/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar.

Härtill valdes Magnus Persson, Virrestad 2, Nils Mårtensson, Virrestad 2, och Oskar Olsson, Virrestad 10.

§ 11.

Till ordförande i företagets styrelse valdes Magnus Persson, Virrestad 2 pr Tomarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson.

Avskrift.

J:816 år 1935.

Bil.1.

Till Domänintendenten i Kristianstads län.

I en av vederbörande länsstyrelse med resolution de 13 mars 1935 till Kungl. domänstyrelsen överlämnad skrivelse har statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, Kristianstad, meddelat, att han förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Virrestad i Östra Tomarps socken, att företaget berörde krono-

egendomen Vemmerlöv nr 6, 14 och 15 i Östra Vemmerlövs socken,
samt att sammanträde med sakägarna utsågs att hållas hos lant-
brukaren Magnus Persson å Virrestad 2, onsdagen den 27 mars 1935
klockan 11 f.m.

Styrelsen uppdrager härmed åt Eder eller den Ni i Edert ställe
förordnar att vid nämnda sammanträde ävensom vid de följande samman-
träden, som kunna komma att hållas under förrättningens fortgång,
bevaka kronans rätt och bästa. Stockholm den 15 mars 1935.

På Kungl. domänstyrelsens vägnar:

Emil Holmström

/ Gunnar Malmström

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Eric Schelin.

Bil.2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för
statens lantbruksingenjör att verkställa sådan syn som omför-
mäles i lagen angående torrläggning av vattenskadad mark å nr 10
Virrestad inom Östra Tomarps socken Järrestads Härad och Kristian-
stads län.

Virrestad den 29 december 1932.

Magnus Persson, Virrestad, Tomarp

Johan Mårtensson, " "

Martin Andersson, " "

Anders Mårtensson, " "

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 4 januari 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner

Josef Fischer.

Bil. 3.

Till statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Härmed förenar jag mig med Magnus Persson, Martin Andersson, Johan Mårtensson och Anders Mårtensson från Virrestad i deras den 29 dec. 1932 daterad ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Virrestads hemman i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Virrestad, Tommarp den 15 okt. 1934.

Jöns Jönsson.

äg. av $\frac{1}{2}$ mtl. nr 2 Virrestad.

Vid uppläsandet av förestående föreningshandling vid laga syneförrättning den 27 mars 1935 förklarade sig Nils Mårtensson såsom ny ägare till $\frac{1}{2}$ mtl nr 2 Virrestad biträda Jöns Jönssons föreningshandling betyga

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör

Per Olsson

Joh. Hansson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			O ⁿ Vammulöös socken.		
aost.	84'	Aa	Vammulöö	August Korkin åker, mylla ja grusbl. lera <u>Summa</u>	1
$\frac{1}{3}$. $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ ginnam lagård	{ 6' 14' 15'	Ab	Dö	Vammulöös bost. Au: Jons Jönsson åker, mylla ja grusbl. lera " " <u>Summa</u>	2 3
			O ⁿ Tomways socken.		
$\frac{1}{4}$	24	Ba	Vinslöd	Nils Mai Jönsson	
				våg mark, mylla ja grusbl. lera lout o' hädgård åker " " " " " " " " " " " " " "	myp. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
				<u>o'm Jous</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	18.0							1050	189	-	1600	288	-	550	99	-	
	18.0								189	-		288	-		99	-	
	29.0							700	203	-	1400	406	-	700	203	-	
	84.0							1120	940	80	1600	1344	-	480	403	20	
	13.0 ✓								1143	80		1750	-		606	20	
	13.0							1280	166	40	1600	208	-	320	41	60	
	47.0							960	451	20	1600	752	-	640	300	80	
	69.0							1120	772	80	1600	1104	-	480	331	20	
	63.5							1120	711	20	1600	1016	-	480	304	80	
	59.0							1280	755	20	1600	944	-	320	188	80	
	57.0							1120	638	40	1600	912	-	480	273	60	
	43.0							800	344	-	1600	688	-	800	344	-	
	44.5							800	356	-	1600	712	-	800	356	-	
	75.0							800	600	-	1600	1200	-	800	600	-	
	07.5							800	60	-	1600	120	-	800	60	-	
	21.5							800	172	-	1600	344	-	800	172	-	
	31.5							960	302	40	1600	504	-	640	201	60	
	17.0							1440	244	80	1600	272	-	160	27	20	
	21.0							1440	302	40	1600	336	-	160	33	60	
	62.0							960	595	20	1600	992	-	640	396	80	
	38.5							600	231	-	1200	462	-	600	231	-	
	670.0						08.0		6703	-		10566	-		3863	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguers nummer
1	2	3	4	5	6
				över fört åker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " Summa	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
1/192	2 ¹⁰	B6	Vinnelad	Juders Mårtensson	
				väg åker, mylla på grusbl. lera Summa	33 34
lgk. no 17	10 ³²	Bc	Do	Nils Hansson	
				väg lund ö lundgård, mylla på grusbl. lera Summa	35 36
	av 10 ⁷	Bd	Do	Juders Mårtensson	
				väg åker, mylla på grusbl. lera Summa	37 38

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
6	70.0						08.0		67	03 -		105	66 -		38	63 -
	05.5							1080	59	40	1200	66 -		120	6	60
	45.5							600	273	-	1200	546 -		600	273	-
	75.0							400	300	-	1000	750 -		600	450	-
	09.5							1440	136	80	1600	152 -		160	15	20
	16.5							1440	237	60	1600	264 -		160	26	40
	31.0							1440	446	40	1600	496 -		160	49	60
	20.0							960	192	-	1200	240 -		240	48	-
	22.5							840	189	-	1200	270 -		360	81	-
	53.5							1280	684	80	1600	856 -		320	171	20
	79.5							1120	890	40	1600	1272 -		480	381	60
	47.0							1120	526	40	1600	752 -		480	225	60
	101.0							1120	1131	20	1600	1616 -		480	484	80
11	76.5 ✓						08.0		117	70 -		178	46 -		60	76 - ✓
							04.0									
	18.0							1120	201	60	1600	288 -		480	86	40
	18.0						04.0		201	60		288 -			86	40
							01.0									
	04.5							1280	57	60	1600	72 -		320	14	40
	04.5						01.0		57	60		72 -			14	40
							02.0									
	41.5							960	398	40	1600	664 -		640	265	60
	41.5						02.0		398	40		664 -			265	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
	av 10 ¹⁷	Be	Vinnestad	Johan Mårtensson äker, mylla på grusbl. lera Summa	39
	av 10 ¹⁸	Bf	Do	Johan Mårtensson väg myll. samt ö skäddgärd, mylla på grusbl. lera äker " Summa	40 41 42 43
³ /256	10 ¹⁹	Bg	Do	Magnus Persson väg myll. " äker, mylla på grusbl. lera " Summa	44 45 46 47
	av 10 ²⁰	Bh	Do	Martin Andersson äker, mylla på grusbl. lera " " " " " " " " " " önnförs	48 49 50 51 52 53 54 55 56

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	01.0							800	808	-	1600	1616	-	800	808	-
1	01.0								808	-		1616	-		808	-
						04.0		1280	121	60	1600	152	-	320	30	40
	09.5							1280	294	40	1600	368	-	320	73	60
	23.0							960	624	-	1600	1040	-	640	416	-
	65.0															
	97.5					04.0			1040	-		1560	-		520	-
						03.5		1120	660	80	1600	944	-	480	283	20
	59.0					04.5		960	556	80	1600	928	-	640	371	20
	58.0															
	117.0					08.0			1217	60		1872	-		654	40
	34.0							960	326	40	1600	544	-	640	217	60
	40.5							960	388	80	1600	648	-	640	259	20
	59.0							960	566	40	1600	944	-	640	377	60
	35.0							1120	392	-	1600	560	-	480	168	-
	24.5							960	235	20	1600	392	-	640	156	80
	30.5							1120	341	60	1600	488	-	480	146	40
	52.5							1440	756	-	1600	840	-	160	84	-
	53.5							1440	770	40	1600	856	-	160	85	60
	43.5							1440	626	40	1600	696	-	160	69	60
	373.0								4403	20		5968	-		1564	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				över fört skogsländ mark " väg " 57 " 58 Summa	
1/16	10 ⁹	Bi	Vinnestad	Oskar Olsson	
				väg " mägdelgräv " " " 59 " " 60 " " 61 äker, mylla på grusbl. lera 62 " " 63 " " 64 " " 65 " " 66 " " 67 " " 68 Summa	
<u>Sammandrag</u>					
<u>O. Vinnerlövs socken.</u>					
avsk. 84'		Aa ^{avsk. 84'}	Vinnerlös	August Karlén	
1/3 } ^{avsk. 84'}		Ab ^{14'}	"	Vinnerlös boställe. Nu: Jöns Jönsson	
1/3 } ^{14'}					
1/3 } ^{15'}					
<u>O. Trumans socken.</u>					
1/4 2 ⁴		Ba	Vinnestad	Vik Måltusson	
1/192 2 ¹⁰		Bb	"	Anders Måltusson	
lyst. 10 ²²		Bc ^{avsk. 10²²}	"	Vik Flausson	
av 10 ¹⁷		Bd	"	Anders Måltusson	
av 10 ¹⁷		Be	"	Johan Måltusson	
över fört					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
373.0						21.0			4403	20		5968	-		1564	80
						03.0										
373.0	✓					24.0			4403	20		5968	-		1564	80
						04.5										
						05.5										
						03.5										
72.5								960	696	-	1600	1160	-	640	464	-
40.5								960	388	80	1600	648	-	640	259	20
43.0								1280	550	40	1600	688	-	320	137	60
37.5								1120	420	-	1600	600	-	480	180	-
24.0								1280	307	20	1600	384	-	320	76	80
16.0								1280	204	80	1600	256	-	320	51	20
16.5								1280	211	20	1600	264	-	320	52	80
250.0	✓					13.5			2778	40		4000	-		1221	60
18.0									189	-		288	-		99	-
113.0									1143	80		1750	-		606	20
1176.5						08.0			11770	-		17846	-		6076	-
18.0						04.0			201	60		288	-		86	40
04.5						01.0			57	60		72	-		14	40
41.5						02.0			398	40		664	-		265	60
101.0									808	-		1616	-		808	-
1472.5						15.0			14568	40		22524	-		7955	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/256	av 10 ¹⁸ 10 ¹⁹ av 10 ²⁰ 10 ⁹	Bt ✓ Bg ✓ Bh ✓ Bi ✓	Vinestad " " "	Johan Mårhansson ✓ Magnus Persson ✓ Martin Andersson ✓ Oskar Olson ✓ <u>Imuna</u>	av 10 ¹⁸

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
14	72.5						15.0		14568	40		22524	-		7955	60	
	97.5						04.0		1040	-		1560	-		520	-	
	117.0						08.0		1217	60		1872	-		654	40	
3	73.0						24.0		4403	20		5968	-		1564	80	
2	50.0						13.5		2778	40		4000	-		1221	60	
23	10.0	✓					64.5		24007	60		35924	-		11916	40	
Värdet för den 17 april 1935. Lennart Holmström Stadens landbruksingenjör Joh. Hansson Pär Olsson																	

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 5.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Virrestad-Vemmerlövs dikningsföretag av år 1935.</u>										
2-5+26	326	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
2-2+22	22	Uppräsning av öppna diket					10	-		
2+22-3+16	94	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 94	2.-	188	-				
3+16-3+82	66	d:o d:o	" 66	2.30	151	80				
2+22-3+82	160	12" cementrör	" 160	2.50	400	-	739	80		
3+82-5+26	144	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 144	3.-	432	-				
3+82-5+26	144	15" cementrör	" 144	3.50	504	-	936	-		
2+22		Dikesöga av betong enligt ritning	st. 1				50	-		
3+16, 3+82, 5+26		Intagn. brunnar av betong, enl. ritning	st. 3	40.-			120	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %					184	20		
		<u>Summa</u>					2040	-		
5+26-11+72	646	<u>Dikessträckan B-C-D.</u>								
5+26-6+81	155	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm. 155	1.60	248	-				
6+81-9+2	221	d:o d:o	" 221	2.20	486	20				
5+26-9+2	376	9" cementrör	" 376	1.75	658	-				
9+2-10+63	161	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		överföres			1392	20				

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1392	20				
		Återfyllning m.m. lm.	161	1.60	257	60				
9+2-10+63	161	6" tegelrör, frakt inb. st.	550	0.40	220	-	1869	80		
10+63-11+72	109	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	109	1.50	163	50				
10+63-11+72	109	4" tegelrör, frakt inb. st.	370	0.21	77	70	241	20		
6+81,7+62 9+2,10+63 11+72		Intagn.brunnar som ovan "	5	40.-			200	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					229	-		
		<u>Summa</u>					2540	-		
7+81=14 14-14+43	43	<u>Dikessträckan C-E.</u>								
14-14+35	35	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	35	1.40	49	-				
14+35-14+43	8	d:o d:o "	8	5.-	40	-				
14-14+43	43	4" tegelrör, frakt inb. st.	145	0.21	30	45	119	45		
14+43		Intagn.brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					10	55		
		<u>Summa</u>					170	-		
5+26=16 16-16+24	24	<u>Dikessträckan B-F.</u>								
16-16+24	24	Sehaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	24	1.-	24	-				
16-16+24	24	4" tegelrör, frakt inb. st.	80	0.21	16	80	40	80		
16+24		Intagn.brunn som ovan st.	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets överföres					80	80		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört					80	80		
		tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					9	20		
		Summa					90	-		✓
5+26=20 20-27+29	729	<u>Dikessträckan B-G-H-I.</u>								
20-22+31	231	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	231	3.50	808	50				
22+31-22+80	49	d:o d:o "	49	2.50	122	50				
22+80-23+30	70	d:o d:o "	70	3.-	210	-				
20-23+50	350	15" cementrör "	350	3.50	1225	-	2366	-		
23+50-24+41	91	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	91	1.70	154	70				
23+50-24+41	91	9" cementrör "	91	1.75	159	25	313	95		
24+41-26	159	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	159	1.60	254	40				
24+41-26	159	6" tegelrör, frakt inb. st.	540	0.40	216	-	470	40		
26-27+29	129	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	129	1.40	180	60				
26-27+29 20+88, 22+31 23+50, 24+41 26, 27+29	129	5" tegelrör, frakt inb. st.	440	0.30	132	-	312	60		
		Intagn. brunnar som ovan"	6	40.-			240	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a								
		10 %					367	05		
		Summa					4070	-		✓

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
24+41=30 30-31+38	138	<u>Dikessträcken H-L.</u>								
30-31+38	138	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	138	1.60	220	80				
30-31+38	138	6" tegelrör, frakt inb. st.	470	0.40	188	-	408	80		
31+38		Intagn. brunnar som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					41	20		
		<u>Summa</u>					408	-		
24+41=40 40-42+93	293	<u>Dikessträcken H-K.</u>								
40-42+93	293	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	293	1.60	468	80				
40-42+93	293	5" tegelrör, frakt inb. st.	995	0.30	298	50	767	30		
41+60, 42+93		Intagn. brunnar som ovan "	2	40.-			80	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					82	70		
		<u>Summa</u>					930	-		
23+50=50 50-50+98	98	<u>Dikessträcken G-H.</u>								
50-50+98	98	Behaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. 1m.	98	1.60	156	80				
50-50+98	98	5" tegelrör, frakt inb. st.	330	0.30	99	-	255	80		
50+98		Intagn. brunn som ovan "	1	40.-			40	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					21	20		
		<u>Summa</u>					320	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris.	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>SAMMANDRAG.</u>										
2-5+26	326	Dikessträcken A-B				2040	-			
5+26-11+72	646	" B-C-D				2540	-			
7+81=14										
14-14+43	43	" C-E				170	-			
5+26=16										
16-16+24	24	" B-F				90	-			
5+26=20										
20-27+29	729	" B-G-H-I				4070	-			
24+41=30										
30-31+38	138	" H-L				490	-			
24+41=40										
40-42+93	293	" H-K				930	-			
23+50=50										
50-50+98	98	" G-M				320	-			
	2297	<u>Summa</u>				10650	-			
Virrestad den 17 april 1935.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

[illegible]

Hosluads fördelningslängd för "Virreslud - Vumm-
lös" delningsförelag. av år 1935.

Hammarsdal	Pegis nummer	Littera i barten	Lochen, by, hamman	Selågan	Lohande
aost.	84'	Aa	<u>Åska Vammulöös rochern.</u>		
1/3	6'	Ab	Vammulöös	August Nöilin	endast anlag
1/3	14'		"	Vammulöös boställe	
1/3	15'		"	M. Jous Jouson	
			<u>Åska Truways rochern.</u>		
1/4	2 ⁴	Ba	Vinestad	Nils Mårtensson	St.
1/192	2 ¹⁰	Bb	"	Anders Mårtensson	"
lykt. no 17	10 ²²	Bc	"	Nils Haansson	endast anlag
	av 10 ¹⁷	Bd	"	Anders Mårtensson	
	av 10 ¹⁷	Be	"	Johan Mårtensson	"
	av 10 ¹⁸	Bf	"	<u>Grue</u>	"
3/256	10 ¹⁹	Bg	"	Magnus Persson & M. N.	100%
	av 10 ²⁰	Bh	"	Martin Andersson	"
1/16	10 ⁹	Bi	"	Åskar Olsson	St.
					<u>Trumma</u>

Redning I						Redning II.											
A-B-C-D+B-F+C-E						B-G-H-I+G-M+H-L+H-K											
Sølgan. Højde af søen	Forsætnings- "væde"		Forsætningsdal	"Prænuad brovad		Sølgan. Højde af søen	Forsætnings- "væde"		Forsætningsdal	"Prænuad brovad		Samme "Prænuad brovad		Forsætningsdal for hela forslaget		Forsætnings brovad.	
	he.	oe		%	he.		oe	he.		oe	%	he.	oe	%	he.	oe	
alla	99	-	1.667	80	68	alla	606	20	10.144	589	37	589	37	5.534	24	46	
30-32	1092	-	18.382	889	69	30-32	4984	-	83.403	4845	71	5735	40	53.854	2.38	-	
alla	86	40	1.454	70	37							70	37	0.661	2	92	
"	14	40	0.242	11	71							11	71	0.110		49	
"	265	60	4.471	216	40							216	40	2.032	8	98	
"	808	-	13.601	658	29							658	29	6.181	27	32	
"	520	-	8.753	423	65							423	65	3.978	17	58	
"	654	40	11.016	533	17							533	17	5.006	22	12	
48-52	1179	20	19.850	960	74	53-56	385	60	6.453	374	92	1335	66	12.541	55	42	
alla	1221	60	20.564	995	30							995	30	9.346	41	30	
	5940	60	100.000	4840	-		5975	80	100.000	5810	-	10650	-	100.000	441	94	
														99.133			
Værstads den 17 april 1935. Lennart Holmström Stabschef i "Svenska Ingenjör" Joh. Hansson Per Olsson																	

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande dikning inom Vemmerlöv i Östra Vemmerlövs socken och Virrestad i Östra Tommarps socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av avloppsediken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Mårtensson	för Virrestad	2	4
Anders Mårtensson	" "	2	10
Johan Mårtensson	" "	10	17 18 10 10
Magnus Persson	" "	10	19
Martin Andersson	" "	10	20

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fäbtförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med goda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E, B-F, B-G-H-I, H-K, N-L och G-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vare torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,

avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000 .

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatit varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken har grad 1.0; d.v.s dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan

delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försuapningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:0. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbeternas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 3+16	53 hektar
3+82	54 "
B	52 "
C	15 "
7+62	10.5 "
9+2	8 "
10+63	5 "
D	2 "
E	3 "
F	2 "
20+88	33 "
22+31	30 "

1 punkt G

20 hektar

H	18 "
26	10 "
I	7 "
41+60	4 "
K	3 "
L	1.5 "
M	4.5 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i

vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen att samtliga diken

skola göras täckta. Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava sy-

nenmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna

samt till kostnadsberäkningen.

6:10. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg.

Innan arbetet därmed påbörjas skall vägstyrelsen därom underrättas

och dess anvisningar för säkrandet av trafiken under arbetet iakt-

tagas.

7:10. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på

grund av företagets utförande skall göras skriftligen till ar-

betsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsynings-

bevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklarats

avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två

stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga

män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:10. Synmännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall

indelas i förberedande avdelningar och därvid bland andra gjort följande jämförelser:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	11916	40	10650	-	0	89
A-B-C-D+B-F+C-E	5940	60	4840	-	0	81
A-B-C-H-I+H-K+H-L+G-M	6760	40	7940	-	1	17

Av denna utredning hava synemännen funnit att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D, B-F och C-E,

" II " " B-G-H-I, H-K, H-L och G-M.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som till ^{hör}avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Virrestad-Vemmerlövs dikningsföretag av år 1935".

Dessa angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmanligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvärd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å drätid, då växande gräs därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stad-

gad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag, bestämma till sjutton /17/ kronor 87 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, i blandning sag-
~~rest 1:4;~~ att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Räkning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-

ningens avslutande av sökandena förakjutas men gäldas av samtliga
sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

1310. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syns-
förrättning eller med detta syneskännens utlåtande ingive inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Virrestad den 17 april 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Hansson

Per Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Vinnestad - Vummelövs dikevingsförslag*
av år 1935 uti *Östra Vummelövs och Östra Truways*
socken^{na} och *Vinnestads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		kroklinje	3.4	3,00	10	30		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>41</i> ar	st.	56	0.24	13	44	
		har	har	23.1	0.78	18	02	
		äng och odlingsmark, medelareal	st.					
		har	har					
		annan mark och impediment, medelareal <i>5</i> ar	st.	12	0.05		60	
		har	har	0.645	0.78		50	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> bladet				4	—	
		övriga <i>regalark</i> blad					46	76
		Överföres					53	26

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				53 26
15/10 - 21/10		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	25	0,50	12 50	
		avvägda punkter st.	207	0,03	6 21	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2,8	2,00	5 60	
		i annan mark "		5,00		48 31
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 34 ar, ...	68	0,05	3 40	
		 har 23748	0,10		2 37	5 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	68	0,04		2 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	138	1,50	2 07	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	112	0,06	6 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	56	0,12	6 72	19 51
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2,5	3,50	8 75	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	14	0,25	3 50	
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	15 25
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
//	//	dagar "	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " " "				
		 " " " "				
		 " " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1,24	6,00	7 44	
		2) " " över 20 "	1,14	10,00	11 40	18 84
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	60	0,03	1 80	2 80
		 Överföres				180 46

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				180 46
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	2 38	4,00	9 52	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 65	20 17
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 07
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ”	2	0,20	40	5 70
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
27/3,	17/4	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
	10/4	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
	1/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
9/4		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ”	1/4	12,00		3 —
9/4		utlopp för täckt ledning ”	1/4	12,00		3 —
		slamficka ”		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				277 40
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarark blad			2 75	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 24 ar ägofigurer st.	68	0 07	4 76	
		har 23 745 0 14			3 32	
		Överföres			17 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 02	
		3) insättning av höjdlägestal st.	2.07	0,02	4 14	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	6.0	0,05	3 -	28 74
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	2.5	6 -	15 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				72 14
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				40 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				33 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				9 -
		<i>Utgivning av kallelsen</i>				
		Summa kronor				92 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				277 40
		Lösen för kopior och avskrifter				72 14
		Övriga förrättningskostnader				92 40
		Summa kronor				441 94

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Tingsbets och Jämsbets* häradsrätt.

Vinnslad den *17 april* 19*35*.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor, — & vidimeras.

Lennart Holmström

Kronor

kvitteras:

den

19

L _____ 1*0839

DIARIE Nr 15132
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936



Brekrift


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 19 juni 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 15 juli 1936

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Hjalmar Öreman

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Virrestad Vemmerlövs
dikningsföretag av år 1935" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Vemm-
erlov i Östra Vemmerlövs socken och Virre-
stad i Östra Tomarps socken av Kristianstads
län, förklarat sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande,
får jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättelig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande från länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 17 april 1935 har miss-
nöje ej anmält vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.C).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad 1 aug. 1935 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånl. ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Litt Ab, August Norlin och Litt Bc, Nils Hansson, önska dock endast anslag.

Beträffande Staten tillhöriga hemman Litt Ab Vemmerlövs beställe så skall tillstånd från domänstyrelsen anskaffas för arrendatorn Jöns Jönsson att ställa sig som sökande till lån från Statens avdikningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-, profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande avdikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker 23.100 har
med ett förbättringsvärde av 11916.40 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker 22.875 har.
med ett förbättringsvärde av 11803.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (Bil.A.)

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	10650.00 kr.
Syneförrättningen	441.94 "
Betänkandet	<u>112.50 "</u>
Summa:	<u>11204.44 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	10557.61 kr.
Syneförrättningen	438.10 "
Betänkandet	<u>112.50 "</u>
Summa:	<u>11108.21 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Virrestad Tågarps dikningsföretag av år 1932".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.94.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.90 % av hela kostnaden eller 5366.93 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 5787.38 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförandet av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5365 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 5785 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lagkraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synhandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikesgrävningen			10650	-
Syreförrättningen	441	94		
Betänkandet	112	50	554	44
Summa:			11204	44

Kristianstad 1 jan. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 11204 kronor
44 öre, varav å lantagarnas andel 11107 kronor
30 öre. Stockholm den 15 juli 1936
På Kungl. Lantbrukstyrehsens rågar:
Hjelmars förman.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Ö. Vemmerlövs socken.</u>		
1/3	6 ¹				
1/3	14 ¹	Ab	Vemmerlöv	Vemmerlövs boställe, arr: Jöns Jöns-	
1/3	15 ¹			son	
			<u>Ö. Tomarps socken.</u>		
1/4	2 ⁴	Ba	Virrestad	Nils Mårtensson	
1/192	2 ¹⁰	Bb	"	Anders Mårtensson	
	av 10 ¹⁷	Bd	"	" "	
	av 10 ¹⁷	Be	"	Johan Mårtensson	
	av 10 ¹⁸	Bf	"	Johan Mårtensson	
3/256	10 ¹⁹	Bg	"	Magnus Persson	
	av 10 ²⁰	Bh	"	Martin Andersson	
1/16	10 ⁹	Bi	"	Oskar Olsson	
Kristianstad i jan. 1936.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 17 april 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Virrestad-Vemmerlövs dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Vemmerlöv i Östra Vemmerlövs socken och Virrestad i Östra Tomarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Virrestad Vemmerlövs dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Virrestad i aug. 1935.

Magnus Persson, äg. av 3/256 mtl. nr 10¹⁹ Virrestad

Oscar G. Olsson, " " 1/16 " " 10⁹ "

Johan Mårtensson, " " 5/256 " " 10¹⁷, 10¹⁸ "

Martin Andersson, äg. av 3/64 mtl. av 10²⁰, nr 10 Virrestad

Nils Mårtensson, " " 1/2 " " 2⁴ "

Jöns Jönsson, arrendator" 1 " 6,14,15 Vemmerlövs boställe

Anders Mårtensson, äg." 1/192 " 2¹⁰, 2/512 mtl. 10¹⁷, nr 10

Virrestad

Nils Hansson, äg. av lägenheten nr 17 av 10²² " (endast
anslag)

August Norlin " " " 84¹ Aa Vemmerlöv ".

Å denna och å föregående sida befintliga namnteckningar be-
vittnas:

Hugu Lantz

Gerda Lantz

Virrestad.

Virrestad.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 19/6 1926. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Gunnar Wernström

gr. Tack

235/86

L _____ 1-0839

DIARIE NR 15132
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

19 juni 1936

för

"Virrestad - Vemmerlövs dikningsföretag av år 1935" i Östra Vemmerlövs och Östra Tomarps socknar av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

1 mkr. 2 handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av femtusensjuhundranittio (5.790) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundrasextio (5.360) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör L. Holmström* vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~sk~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~man~~ *förtroende-* ~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ *jag* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager ~~oss~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbördande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Upprättad den 28 juni 1936.

Magnus Persson

Att Lantbrukaren Magnus Persson
å Upprättad 2

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Lantz
Adress Tommarp

Gerda Lantz
Adress Tommarp

Med stöd av Kungl. brevet den 19 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 26 augusti 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Kerkhofs

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

19/6 36

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Ö. Vemmerlövs socken.</u>		
1/3	6 ¹				
1/3	14 ¹	Ab	Vemmerlöv	Vemmerlövs beställe, arr: Jöns Jöns- son	
1/3	15 ¹				
			<u>Ö. Tomarps socken.</u>		
1/4	2 ⁴	Ba	Virrestad	Nils Mårtensson	
1/192	2 ¹⁰	Bb	"	Anders Mårtensson	
av 10 ¹⁷		Bd	"	" "	
av 10 ¹⁷		Be	"	Johan Mårtensson	
av 10 ¹⁸		Bf	"	Johan Mårtensson	
3/256	10 ¹⁹	Bg	"	Magnus Persson	
av 10 ²⁰		Bh	"	Martin Andersson	
1/16	10 ⁹	Bi	"	Oskar Olsson	
Kristianstad 1 jan. 1936.					
<i>Emundsson</i>					
Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1936 den 26 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förväns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Virrestad - Vemmerlövs dikningsföretag av år 1935" i
Östra Vemmerlövs och Östra Tomarps socknar av Kristianstads län.

Lån 5.790 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 19 juni 1926.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detta ena
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ö. Vemmerlövs socken.</u>			
Vemmerlöv	1/3	1	
"	1/3	6	
"	1/3	14	Vemmerlövs boställe, arr. Jöns Jönsson
"	1/3	15	
<u>Ö. Tomarps socken.</u>			
Virrestad	1/4	4	
"	1/192	2	Eils Wirtensson
"	1/16	10	Anders Wirtensson
"		9	Oskar Olsson
"		10	Anders Wirtensson
"		17	Johan Wirtensson
"		17	Denssame
"		10	Magnus Persson
"	3/256	19	Martin Andersson
"		20	
"		10	

Stockholm den 26 augusti 1936.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



413
/36

Sodli. 26 1936
8

DIARIE Nr 15133
K LANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Virrestad - Vemmerlövs dikningsföretag av år 1935 i Östra Vemmerlövs och Östra Tommarps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 19 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 5.790 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.360 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Magnus Persson,
Virrestad 2 pr Tpmarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten L. Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 12 augusti 1936.

Gunnar Wernberg
statens lantbruksingenjör.

