

Älvdalens dikningsföretag av år 1935

Enligt Huvud. Maj: 6 rådiga bro
den 26 juni 1936 fastställt till
afskärning med arbets utförande.

Streckloshen den 21 juli 1936.
På Huvud. Lantbrukssynhus vägnar:
Hjalmar Forsman

Förslag
till dikning inom
Rebbelberga

i Rebbelberga socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Hannart Lomström

Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 24/6 1936 fastställda arbets-
planen bestyrkes:



Hannart Lomström

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Bilagsskrift.



Registernummer

Rebbelberga socken


A	Rebbelberga	9 ³
B	"	25 ⁶
C	"	9 ⁵
D	"	26 ²
E	"	25 ⁷
F	"	26 ¹¹
G	"	26 ¹²
H	"	25 ⁸



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100



Skala 1:50

N 802 Kristianstads län

N 802 Kristianstads län

L _____ 1*0842

26 JUN. 1936

I UNG. ARB.

DIARIE Nr 6590


DIARIE Nr 15124

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

15 APR. 1936

19 AUG. 1936



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-

rättning enligt vattenlagen angående

dikning inom Rebbelberga i Rebbelberga

socken av Kristianstads län.

År 1935 den 29 oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Arvid Nilsson & Älvdalen för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rebbelberga i Rebbelberga socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Arvid Nilsson, Älvdalen

Leonard Nilsson, Rebbelberga 25

Albin Sjögren " 25

Karl Nilsson, " 9

Bjäre Härads vägstyrelse, genom dess ordförande Sigfrid Svensson

Såsom biträdande gode män: Carl Dock, Toftakulla, och Bengt Åkes-

son, Rebbelberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till saktägare.

§ 3.

Nu infunno sig Enoch Brandt och Sven Södergren, båda i
Rebbelberga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till
sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kun-
de torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnader-
na skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes, att företaget medförde anläggandet av rör-
ledning genom allmän väg. Vägstyrelsens ordförande hade ej nå-
got att invända härmed.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart
efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare han-
läggning nödiga undersökningar och värderingar samt att nytt
sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 20 nov.
1935 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser
än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom, upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock

Bengt Åkesson.

År 1935 den 20 november.

Denna dag sammanträdde åter synemännen å Älvdalen varvid följande sakägare inställde sig:

Enock Brandt, Rebbelberga

Karl Nilsson, "

Arvid Nilsson, Älvdalen

Leonard Nilsson, Rebbelberga

Sven Södergren, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.2), kostnadsberäkning (bil.3) och kostnadsfördelningslängd (bil.4).

§ 9.

Ett intyg rörande vägtrummans under allmänna vägen ombyggande år 1917 företeddes (bil.5).

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.6).

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Enock Brandt, Rebbelberga 9, Arvid Nilsson, Älvdalen, och Leonard Nilsson, Rebbelberga 25.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs Arvid Nilsson, Älvdalen pr

Ängelholm, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 7.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad, och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock

Bengt E. Åkesson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen Kristianstad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör att upprätta avvägning och kostnadsförslag till avledning av vattensjuk mark tillhörande egendomen n:o 26 Rebbelberga m.fl.. Allt i enlighet med lagen om vattenavledning.

Högaktningsfullt

Arvid Nilsson, Älvdalen, Ängelholm

Leonard Nilsson, Rebbelberga, "

Enock Brandt, " "

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen stat-

ens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 23 januari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Harald Whitefield.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
1/6	93	A	<u>Pöskeltunga socken</u> Pöskeltunga	Enrik Brandt	
				åker, mylla på lura	1
				<u>Summa</u>	
3/32	256	B	B1	<u>Same</u>	
				åker, mylla på lura	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				högländ mark	10
				<u>Summa</u>	
1/6	95	C	B1	<u>Karl Nilsson</u>	
				åker, mylla på lura	11
				" " "	12
				lout " "	13
				<u>Summa</u>	
1/4	262	D	B2	<u>Avid Nilsson, Årdalen</u>	
				åker, mylla på lura	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0							1540	207	20	2200	286	-	660	85	80
	13.0								207	20		286	-		85	80
	52.0							880	457	60	2200	1144	-	1320	686	40
	50.0							1100	550	-	2200	1100	-	1100	550	-
	13.5							660	89	10	2200	297	-	1540	207	90
	25.0							880	220	-	2200	550	-	1320	330	-
	26.5							880	233	20	2200	583	-	1320	349	80
	20.5							880	180	40	2200	451	-	1320	270	60
	25.5							1320	336	60	2200	561	-	880	224	40
	33.5							880	294	80	2200	737	-	1320	442	20
							38.0									
2	46.5						38.0		2361	70		5423	-		3061	30
	52.0							1760	915	20	2200	1144	-	440	288	80
	76.0							1900	1444	-	2200	1672	-	300	228	-
	04.5							2100	94	50	2200	99	-	100	4	50
1	32.5								2453	70		2915	-		461	30
	84.5							1980	1673	10	2200	1859	-	220	185	90
1	23.0							1980	2435	40	2200	2706	-	220	270	60
	05.0							2090	104	50	2200	110	-	110	5	50
	04.5							2090	94	05	2200	99	-	110	4	95
2	17.0								4307	05		4774	-		466	95

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförarens nummer
1	2	3	4	5	6
				äker, mylla på lusa ^{inufört}	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				" " "	22
				" " "	23
				" " "	24
				skog ^{skog} " "	25
				" " "	26
				" " "	27
				äker " "	28
				" " "	29
				högland mark, förbättras ej	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " "	35
				våg ^{imp.} " "	36
				" " "	37
				Summa	
21/160	257	F	Rebbelbaga	Leonard Nilsson	
				äker, mylla på lusa	38
				" " "	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				inufört	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2	17.0								4307	05		4774	-		466	95
	24.0							660	158	40	2200	528	-	1540	369	60
	13.5							660	89	10	2200	297	-	1540	207	90
	23.5							880	206	80	2200	517	-	1320	310	20
	12.0							1100	132	-	2200	264	-	1100	132	-
	24.5							880	215	60	2200	539	-	1320	323	40
	13.5							1100	148	50	2200	297	-	1100	148	50
	09.0							1320	118	80	2200	198	-	880	79	20
	01.0							1100	11	-	2200	22	-	1100	11	-
	15.0							1100	165	-	2200	330	-	1100	165	-
	14.5							1320	191	40	2200	319	-	880	127	60
	15.0							1320	198	-	2200	330	-	880	132	-
	46.0							1320	607	20	2200	1012	-	880	404	80
						01.5										
						36.5										
						03.0										
						28.0										
						25.0										
						80.0										
						11.0										
						12.0										
4	28.5						197.0		6548	85		9427	-		2878	15
	10.0							880	88	-	2200	220	-	1320	132	-
	12.0							660	79	20	2200	264	-	1540	184	80
	28.0							660	184	80	2200	616	-	1540	431	20
	19.0							660	125	40	2200	418	-	1540	292	60
	18.5							880	162	80	2200	407	-	1320	244	20
	87.5								640	20		1925	-		1284	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>snufvört</i> älv, mylla på lera 43 " " " 44 " " " 45 " ängsmark, " 46 högländ mark, förbättras ej 47 " " " 48 älv, mylla på lera 49 <i>Summa</i>	
<i>ans. m:o 27</i>	26"	F	Rebbelbaga	<i>Leonard Nilsson</i> älv, mylla på lera 50 " " " 51 <i>Summa</i>	
<i>ans.</i>	26 ¹²	G	B2	<i>Albin Ljögren</i> älv, mylla på lera 52 <i>Summa</i>	
9/160	25 ⁸	H	B2	<i>Per M. Lödugren</i> älv, mylla på lera 53 " " " 54 <i>Summa</i>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammmandrag</u>		
			<u>Rebbelboga socken</u>		
1/6	9 ³	A ✓	Rebbelboga	Emrok Mandt	
3/32	25 ⁶	B ✓	"	Some	
1/6	9 ⁵	C ✓	"	Karl Nilsson	
1/4	26 ²	D ✓	"	Arvid Nilsson, Årdalen	
2/160	25 ⁷	E ✓	"	Lennard Nilsson	
an n 27	26 ["]	F ✓	"	Some	
an	26 ¹²	G ✓	"	Albin Sjögren	
9/160	25 ⁸	H ✓	"	Loen M. Södergren	
				<u>Summa</u>	

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 3

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Elvdalens dikningsföretag av år 1935.								
0-12+40	1240	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>								
0-11+3	1103	18" cementrör	lm.	1103	4.50	4963	50	✓		
11+3-11+20	17	18" cementrör jämte grävning och rörläggning samt lands- vägens återställande och brunn vid 11+3 utföras och bekostas av Bjäre härads väghållnings- distrikt		-	-	-	-			
11+20-12+40	120	15" cementrör		120	3.50	420	-	5383	50	✓
0-1+7	107	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	107	1.50	160	50			
1+7-2+94	187	d:o d:o	"	187	1.10	205	70			
2+94-3+59	65	d:o d:o	"	65	2.-	130	-			
3+59-5+9	150	d:o d:o	"	150	1.30	195	-			
5+9-7+70	261	d:o d:o	"	261	1.20	313	20			
7+70-7+75	5	d:o d:o	"	5	4.-	20	-			
7+75-11+3	328	d:o d:o	"	328	1.20	393	60			
11+20-12+40	120	d:o d:o	"	120	1.10	132	-	1550	-	✓
A		Dikesöga enl. ritning	st.	1	40.-	40	-			
1+45, 2+94, 3+9 6+70, 7+75, 8+63, 10+52, 11+20		Intagn. brunnar av betong inre diam. 0.70 m.	st.	8	40.-	320	-			
12+40		Intag enl. ritning	"	1	70	70	-	430	-	✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tilläggas o:a 10 % av förestående med								
									736	50 ✓
									8100	- ✓
		<u>Summa</u>								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
20-21+85	185	<u>Dikessträckan B-D.</u>								
20-21+85	185	6" tegelrör st. 650	0.40				260	-		
20-20+30	30	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm. 30	1.00		30	-				
20+30-21+85	155	d:o d:o " 155	1.30		201	50	231	50		
21+85		Intagn.brunn av betong, inre diam. 0.70 m. st. 1	40.-				40	-	531	50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggs o:a 10 % av förestående med							48	50
		<u>Summa</u>							580	-
		<u>S a m m a n d r a g.</u>								
0-12+40	1240	Dikessträckan A-B-C							8100	-
20-21+85	185	" B-D							580	-
		<u>Summa kronor</u>							8680	-
		Elvdalen den 20 nov. 1935. Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör								

Arbnadsfördeböringslängd för "Arbdalens di-
ningsförlag ar år 1935."

Humantetal	Reguleringsnr	Stiftelse a' kanten	Indtægter, dog, summan	Selægare
		<u>Rebbelberga molen</u>		
1/6	✓ 93	✓ A	Rebbelberga	Emme Brandt
3/32	✓ 256	✓ B	"	Emme
1/6	✓ 95	✓ C	"	Karl Nilsson
1/4	✓ 262	✓ D	"	Arvid Nilsson, Strödalet
21/60	✓ 257	✓ E	"	Leonard Nilsson
ans. 27	✓ 26"	✓ F	"	Emme
ans.	✓ 26 ¹²	✓ G	"	Albin Sjögren
9/60	✓ 258	✓ H	"	Emm. H. Sjögren
				<u>Summa</u>

Skr.	Ord. I.						Ord. II.						Summa, totalnad	Fördelningstal för hela företaget	Fördelningsskattnad	
	A-B-C						B-D									
	Skr. A-B-C		Fördelningsskattnad		Fördelningsskattnad		Skr. B-D		Fördelningsskattnad		Fördelningsskattnad					
skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	skattade	
alla	85	80	79	14	0.977	alla	461	30	288	25	49.696	288	24	3.321	11	36
"	3061	30	2822	77	34.849	"	466	95	291	76	50.304	2515	13	28.976	99	15
"	2411	20	2223	37	27.449	"	2449	50	2258	68	27.885	2258	68	26.022	89	04
"	323	40	298	16	3.681	"	275	-	253	53	3.130	253	53	2.921	10	-
"	178	20	164	35	2.029	"	178	20	164	35	2.029	164	35	1.893	6	48
	8784	40	8100	-	107.000		928	25	580	-		8680	-	107.000	342	17
Stadalen den 20 nov. 1935 denne Heltensson Stadalen Heltensson Carl Stolt Pengt B. Heltensson																

Ifrågavarande vägtrumma vid Älvdalen kan undertecknad intyga,
att då jag som ägare av egendomen Slätagården kallad, vars väg-
sträcka då tilldelad nämnda egendom, måste jag på egen bekostnad då
den¹⁹¹⁷ nedrasa, ombygga den samma.

Hafsbaden den 19.11. 1935.

Per Jönsson.

Bevittnas:

G. Göransson.

U T L Å T Å N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Rebbolberga by och socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser anläggandet av avlopps diken från Åker är enligt synmännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synmännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Enok Brandt	för Rebbolberga 9 ³ och 25 ⁶
Arvid Nilsson	" " 26 ²
Leonard Nilsson	" " 25 ⁷ , 26 ¹¹ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor. som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C och D-D.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad tofölgning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvågd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej

överotigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenakadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdåge motsvaras alltid av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur ut-

uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framtrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+45	138 hektar
2+94	135 "
5+9	133 "
6+70	113 "
7+75	112 "
B	110 "
10+52	95 "
11+3	78 "
11+20	75 "
C	60 "
D	4 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synskiljemen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av dikenens dimensioner hava synskiljemen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionerit-

ningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg.

Enär den befintliga vägtrumman ligger för grunt och enligt lämnade upplysningar är anlagd efter år 1880 så ligger det jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 8 vägstyrelsen i Bjäre härad att ombesörja och bekosta arbetet med den föreslagna ledningen under vägen å sträckan 11+3-11+20 jämte intagningsbrunn vid 11+3.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med saktägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. I anseende till dikenns läge finna synomännen skäligen bestämma, att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfattar dikesträckan A-B-C,

" II " " B-D.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje saktägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet varo och ens deltagningskyldighet i förbättringsvärden

och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakkägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Elvdalens dikningsföretag av år 1935".

Dessa angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anställa styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infördrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdöbeteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg. vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenens vidmakthållande och upprätthållning å årstid,

då växande gräs därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verksamhet och vidmakthållande.

10.9. Beträffande arbetet för övrigt stadga synomånen:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenens läge och

annat, som ej inverkar på torrläggningens djup och avrinningen

och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svenskt cement, att de skola godkännas

av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas

och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör

eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11.9. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger år-

ligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rör-

sträng förbjödes såvida ej statens lantbruksingenjör årtill

givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
sakkägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synnämnsens utlåtande ingiva inom
sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I
besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären
skola ingivas i tre exemplar.

Älvdalen den 20 november 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock

Bengt E. Åkesson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Årdalens dikningsföretag* av år 1935

uti *Rebbelunga* socken och *Kristianstad* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st. 10	0,50			5	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	" 4	3,00	12	-		
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 26 ar	st. 42	0,24	10	08		
			har 11,04	0,78	8	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar	st. 1	0,05		05		
			har 0,05	1,46		07		
		annan mark och impediment, medelareal 32 ar	st. 11	0,14	1	54		
			har 3,54	0,42	1	48		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					37	83
		Överföres					42	83

1	2	3	4	5	6	7
1935		Överfört				42 83
7/5 - 12/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	14	0,50	7 -	
		avvägda punkter	130	0,03	3 90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3	2,00	6 -	
		i annan mark		5,00		34 90
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 2/ ar,	54	0,05	2 70	
			14 63	0,10	1 46	4 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	54	0,04		2 16
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0.4	1,50	60	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	86	0,06	5 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	43	0,12	5 16	14 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1/11				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1.425	3.50	4 98	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0.25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	6 98
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
//	//	dagrar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1.24	10,00	12 40	18 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	35	0,03	1 05	2 05
		Överföres				142 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				142 40
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1425	4,00	5 70	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 10	13 80
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 30
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	4 60
29/10,	20/11	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
	2/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
	14/11	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
	14/11	utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			7 -	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 21 ar ägofigurer st.	54	0,07	3 78	
		har	14 63	0,14	2 04	
		Överföres			12 82	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 82	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 45	
		3) insättning av höjdlägestal st.	130	0,02	2 60	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	35	0,05	1 75	20 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 425	6.-	8 55	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		9 55
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamsicka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synéhandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				49 87
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				23 -
		Summa kronor				79 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				213 10
		Lösen för kopior och avskrifter				49 87
		Övriga förrättningskostnader				79 20
		Summa kronor				342 17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Hälsåkers och Nyåre häradsrätt.

Nordalen den 20 mrt. 1935

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:


Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor / 7 vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kvitteras:

den 19

L _____ 1*0842

DIARIE Nr 15124
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936



Askrift.


Genom Hingst. Maj: s nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställt till
efteråttnen vid arbets utförande.

Hochholm den 21 juli 1936.

På Hingst. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Älvdalens dikningsföretag av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Rebbelberga i Rebbelberga socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed där-
om avgiva följande av ritningar och förslag
åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 20 nov. 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.C).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i jan. 1936 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till

företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vil-
kas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och er-
sättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och
profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter före-
finnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möj-
liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet
fogade hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	11.040 har
------	------------

Äng	0.050 "
-----	---------

med ett förbättringsvärde av	9712.65 kr.
------------------------------	-------------

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneproto-
kolletfogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fo-
gat sammandrag (bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 8680.00 kr.

Syneförrättningen 342.17 "

Betänkandet 91.98 "

Summa: 9114.15 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande före-
tag torde vara "Karlslätts dikningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offent-
lig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.94.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå
som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.90 %
av hela kostnaden eller 4365.68 kronor och lånet ur Statens av-

dikningslånefond till 4748.47 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4365 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 4750 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lagkraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Kostnadsberäkning i sammandrag.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			8680	-
Syreförrättningen	342	17		
Betänkandet	91	98	434	15
Summa			9114	15

Kristianstad 1 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
för företaget beräknats till 9.114 kronor 15 öre.

Stockholm den 21 juli 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>	<u>Rebbelberga socken.</u>	
1/6	9 ³	A	Rebbelberga	Enook Brandt	
1/6	9 ⁵	C	"	Karl Nilsson	
3/32	25 ⁶	B	"	Enook Brandt	
21 150	25 ⁷	E	"	Leonard Nilsson	
9/160	25 ⁸	H	"	Sven M. Södergren	
1/4	26 ²	D	"	Arvid Nilsson, Älvdalen	
avs. nr. 27	26 ¹¹	F	"	Leonard Nilsson	
avs	26 ¹²	G	"	Albin Sjögren.	
Kristianstad 1 mars 1936.					
Lennart Holmström					
Statens lantbruksingenjör.					

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 november 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Älvdalens dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker inom Rebbelberga by och socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 4 febr. 1936.

Ex officio:

Sven Nordlund

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Älvdalens dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelse-ordförande ~~sen~~ att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Älvdalen i jan. 1936.

Sven M. Södergren

Albin Sjögren

Enock Brandt

Arvid Nilsson

Karl Nilsson

Leonard Nilsson

Bevittnas:

Curt Andersson

Jenny Andersson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 26/6 1936. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Sven Nordlund

gr 2346

L _____ 1-0842

DIARIE Nr 15124

KLANTBRUKSSTYRELSEN

19 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

26 juni 1936

för

"Älvdalens dikningsföretag av år 1935" i Rebbelberga socken av

_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

inl. 2 handb.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av fyratusensjuhundrafemtio (4.750) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyratusentrehundrasextio (4.360) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holms tröm vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~er~~ ^{er} förtroende-~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{er} och förbind^{er} ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nordalen den 1-8 1936

Arvid Nilsson

Att Lantbrukaren Arvid Nilsson
a° Nordalen

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress


Th. Johansson
Sjögården

Adress

Edtensson
Kärkulla Årjohanna

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 . . . antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 11 september 1936 ..
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Älvdalens älmningsföretag av år 1935" för vilka lån tillstyrkes.																	

26/6 36

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>	<u>Rebbelberga socken.</u>	
1/6	✓ 9 ³	A °	Rebbelberga	Enock Brandt	
1/6	✓ 9 ⁵	C °	"	Earl Nilsson	
3/32	✓ 25 ⁶	B °	"	Enock Brandt	
~~160~~ ²¹	✓ 25 ⁷	B °	"	Leonard Nilsson	
9/160	✓ 25 ⁸	H °	"	Sven H. Södergren	
1/4	✓ 26 ²	D °	"	Arvid Nilsson, Klvdalen	
avs. nr. 27.	✓ 26 ¹¹	F °	"	Leonard Nilsson	
avs	✓ 26 ¹²	G °	"	Albin Sjögren.	
Kristianstad 1 mars 1936. <i>W. Martensson</i> Statens lantbruksingenjör.					

Uppgift jHmlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Älvdalens dikningsföretag av år 1935" i Rebbelberga
socken av Kristianstads län.

Lån 4.750 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 26 juni 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående deta-
mo upptagne fastigheter.

Socken, by och hushåll	Antal	Register- nummer	Ägare
<u>Rebbelberga socken.</u>			
Rebbelberga	1/6	9 ³	Erick Brandt
"	1/6	9 ⁵	Karl Nilsson
"	3/32	25 ⁶	Erick Brandt
"	21/160	25 ⁷	Leonard Nilsson
"	9/160	25 ⁸	Egon H. Södergren
"	1/4	26 ²	Arvid Nilsson
"	avs.nr 27	26 ¹¹	Leonard Nilsson
"	"	26 ¹²	Albin Sjögren

Stockholm den 11 september 1936.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

437/36

DIARIET 15125
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 AUG. 1936

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Älvdalens dikningsföretag av år 1935 i Rebbelberga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 4.750 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.360 kronor.

Kontrakt om företagets utförande ahtaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Arvid Nilsson,
Älvdalen pr Ängelholm.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd
besiktning har befunnits, att företaget är under arbete.

Kristianstad den 15 augusti 1936.

Samuel Thomén
statens lantbruksingenjör.



Stående i kassa

497/26

Godkänt den

20/9 1937

DIARIE Nr 13733
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 AUG. 1937B E V I S .

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn Älvdalens dikningsföretag av år 1935 i Rebbelberga socken, av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4360.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 4750.- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 11 sept. 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbrukaren Arvid Nilsson, Älvadal
len pr. Ängelholm.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillskyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 14 aug. 1937.

Samuel Jönsson
Statens lantbruksingenjör.



