

Övarp-Ströö dikebyggsföretag av år 1935

Övarp-Ströö dikebyggsföretag
 den 26 juni 1936 förklarad till
 förtärlig med ansett utskottet.
 Heltheten den 21 juli 1936
 på Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar.
 Björnar Jonsson.

Likheten med den av Kungl. Majt.
 den 26 1936 fastställda arbets-
 planens bestyrkes.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 Ritningskontor.

Annars Strömström

Förslag till dikebyggs inom Övarp och Ströö


i Norra Ströö socken, Kristianstads län,
 upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
 år 1935 av

Annars Strömström


Statens lantbruksingenjör.

Registernummer Norra Ströö socken


Aa	Övarp	10 ²
Ab	"	10 ⁴
Ac	"	9 ³
Ad	"	7 ²
Ae	"	5 ³
Af	"	2 ¹
Ag	"	1 ³
Ah	"	4 ³
Ai	"	4 ²
Al	"	9 ²
Ba	Ströö	26 ³
Bb	"	14 ¹²
Bc	"	3 ⁵






Förslag till dikebyggs vid 1:100



Förslag till utgrävningsbrunn vid 1:100



Skala = 1:50



Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektionsskala = 1:100

1:0845

Mr 806 Kristianstad län

Mr 806 Kristianstad län

12388

L _____ 1*0845

26 JUN. 1936
i U. O. U. M. M.

DIARIE Nr 4166
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 FEB. 1936

DIARIE Nr 15236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1936



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom Övarp

och Strö i N. Strö socken, Kristianstads län.

År 1935 den 12 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Jönsson, Övarp 4, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Övarp och Strö i Norra Strö socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Henrik Håkansson, Övarp 10

Anton Jönsson, " 4

Hans Perssons sterbhus " 9, genom delägaren i sterbhuset Mauritz Persson;

Albert Vinberg, Övarp 7

Teovald Tufvesson, " 5

Knut Åkesson, " 2

Sven Nilsson, " 1

Johan Jönsson, " 4

Albert Svensson, " 9

Greve R. Rison Hamiltons sterbhus genom skogvaktaren Ove Bergström
enl. fullmakt bil. 1.

A. R. Plantins sterbhus genom änkefru Plantin;

Såsom biträdande gode män: Olof Persson, Sigridsfält, och Wilhelm Roos, Harastorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.2/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Det skall här antecknas att ombudet för Östra Göinge härads vägstyrelse, Nils Jönsson, Glimåkra, hos förrättningsmannen anhållit att till protokollet skall tagas, att vägstyrelsen intet hade att invända mot nödig grävning och rörledning genom allmänna vägen.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Anton Jönsson, Övarp 10, och Hans Perssons sterbhus, Övarp 9, förenade sig med sökanden. Denna föreningskrivelse /bil.3/, som upplästes, vidhölls, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckt avloppsledning för torrläggning av sin vattenskadade åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Beträffande diket i rågången mellan Övarp och Strö framhölls, att själva rågångens-linjen vore mycket stenig och att det vore lämpligast att förlägga ett eventuellt dike i mossen på Strö åger för torrläggning till ång.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter

sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning
nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde
komme att hållas å samma lokal måndagen den 6 maj 1935 kl. 11.30
f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta med-
delande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sam-
manträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Wilh. Roos.

År 1935 den 6 maj.

Den dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Övarp, var-
vid följande sakägare tillstädeskommo:

Anton Jönsson, Övarp

Mauritz Persson "

Henrik Håkansson "

Teovald Tufvesson "

Nils Nilsson "

Johan Jönsson "

Skogsvaktaren Ove Bergström.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderings-

längd i sammandrag /bil.4/, kostnadsberäkning /bil.5/ och kostnadsfördelningslängd /bil.6/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.7/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Anton Jönsson, Mauritz Persson och Johan Jönsson alla i Övarp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Johan Jönsson, Övarp pr Strö; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.8/.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

§ 14.

Det skall antecknas att under sammanträdet jämväl fru Plantin och Sven Nilsson^{Övarp} infunnit sig.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantburksingenjör

Olof Persson

Wilh. Roos.

Bil. 1.

F u l l m a k t .

Fullmakt meddelas härmed till Skogvaktaren Ove Bergström,
Ströö Gård, att i egenskap av sakägare min talan föra vid syn enligt
vattenlagen avseende dikning inom Övarp och Ströö och som hålles
hos lantbrukaren Johan Jönsson, Övarp 4 fredagen den 12 april 1935
kl. 10 förmiddagen.

Stockholm den 5/4 1935.

För Greve R. Rissén Hamiltons sterbhus

B. R. Hamilton

Greve B. R. Hamiltons egenhändiga namnteckning bevitnas

Torsten Gleberg

Karin Bergsten

Erikbergsgatan 4

Bil. 2.

Till Konungens Befallningshavande i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark till Övarps by i N. Strö socken av Kristianstads
län.

Övarp den 15/11 1933.

Johan Jönsson

ägare av nr 4 Övarp Strö

R E S O L U T I O N

Jämlikt 10 kap, 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 jan. 1934

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Thom Ehrenborg

Bil. 3.

Undertecknade markägare förena sig härmed med sökanden av syneförrättning enl. vattenlagen avseende torrläggning av marker inom Övarps by i N. Strö socken av Kristianstads län.

Övarp den 15 juli 1934.

Anton Jönsson

Övarp nr 10 1/32 mtl nr 4 1/9 mtl

Övarp nr 9 7/32 mtl. Hans Perssons sterbhus gen. Mauritz Persson

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Övarp den 12 april 1935 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Wilh. Roos.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Släde för beklning, ägo beskriöning och värderingslängd önn vallusbedade marken till Ösarp och Sköo i Nanna Sköo socken av Sköo häls län; upprättad vid nyne förvällning enligt valluslagen år 1935																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
13/48	10 ²	Aa	Norra Skövde m.k.m.		
			Örarp	Hennrik Hakansson	
				M: Hans Perssons skublas	1
				åker, foib. y " " "	2
				Summa	
1/32	10 ⁴	Ab	Do	Anders Jönsson	
				åker, mylla jn lrbt. grus	3
				" "	4
				Summa	
7/32	9 ³	Ac	Do	Hans Perssons skublas	
				åker, mylla jn lrbt. grus	5
				" "	6
				väg mup. Summa	7
1/4	7 ²	Ad	Do	Albert Vänberg	
				åker, mylla jn lrbt. grus	8
				" "	9
				Summa	
13/40	5 ³	Ae	Do	Frovald Tuforesson	
				åker, mylla jn lrbt. grus	10
				" "	11
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2 ¹	Af	Åsby	Nils Nilsson. <u>Nu: Sten Sten</u> åker, mylla på bebl. grus 12 " " 13 " " 14 ång, lavgård på bebl. grus 50 " " mylla på bebl. grus 51 väg 15 imp. Summa	
19/80	1 ³	Ag	Ås	Lou Nilsson åker, mylla på bebl. grus 16 " " 17 Summa	
1/9	4 ³	Ah	Ås	Johan Jönsson väg 18 åker, mylla på bebl. grus 19 " " 20 " " 21 " " 22 " " 23 ång, lavgård på bebl. grus 24 " " 25 " " 26 belesmark 27 ång 28 " " 29 " " 30 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
35.0								980	343	-	1400	490	-	420	147	-
72.0								980	705	60	1400	1008	-	420	302	40
94.5								980	926	10	1400	1323	-	420	396	90
		59.0						20	11	80	200	118	-	180	106	20
		34.5						75	25	87	150	51	75	75	25	88
						10.0										
2 01.5		93.5				10.0			2012	37		2990	75		978	38
59.0								840	495	60	1400	826	-	560	330	40
56.5								980	553	70	1400	791	-	420	237	30
115.5									1049	30		1617	-		567	70
						06.0										
99.5								700	696	50	1400	1393	-	700	696	50
109.0								280	305	20	1400	1526	-	1120	1220	80
54.0								280	151	20	1400	756	-	1120	604	80
17.0								980	166	60	1400	238	-	420	71	40
16.0								280	44	80	1400	224	-	1120	179	20
		12.5						40	5	-	400	50	-	360	45	-
		12.5						40	5	-	400	50	-	360	45	-
		40.0						200	80	-	400	160	-	200	80	-
		40.5						60	24	30	200	81	-	140	56	70
		20.5						120	24	60	400	82	-	280	57	40
		03.0						160	4	80	400	12	-	240	7	20
		03.0						160	4	80	400	12	-	240	7	20
2 95.5		132.0				06.0			1512	80		4584	-		3071	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfverens nummer
1	2	3	4	5	6
1/9	4 ²	Ai	"Årarp (Eneklund)	Nilsen Jönsson åker, mylla på ludd. grus " " " " våg aug " " " " " " " , lavgjerd på ludd. grus " , mylla på ludd. grus " " " " , lavgjerd på ludd. grus " " , mylla på ludd. grus " , lavgjerd på ludd. grus <u>Summa</u>	31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
7/32	9 ²	At	"Årarp	Alfred Svensson aug, mylla på ludd. grus " , lavgjerd på ludd. grus <u>Summa</u>	52 53
13/24	26 ³	Ba	"Löö"	Gustaf P. son Hamillius Ables. aug, lavgjerd på ludd. grus <u>Summa</u>	54

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73.0							840	613	20	1400	1022	-	560	408	80
	40.0							700	280	-	1400	560	-	700	280	-
	26.5							980	259	70	1400	371	-	420	111	30
	42.5							840	357	-	1400	595	-	560	238	-
						01.5										
			02.0					105	2	10	150	3	-	45		90
			06.0					75	4	50	150	9	-	75	4	50
			03.5					105	3	67	150	5	25	45	1	58
			01.0					105	1	05	150	1	50	45		45
			08.5					15	1	27	150	12	75	135	11	48
			23.0					40	9	20	400	92	-	360	82	80
			20.0					150	30	-	300	60	-	150	30	-
			15.5					100	15	50	200	31	-	100	15	50
			22.0					40	8	80	200	44	-	160	35	20
			32.5					40	13	-	200	65	-	160	52	-
			22.5					40	9	-	400	90	-	360	81	-
			21.0					80	8	40	400	84	-	320	75	60
			42.0					60	25	20	150	63	-	90	37	80
			09.5					40	3	80	400	38	-	360	34	20
	182.0		229.0			01.5			1645	39		3146	50		1501	11
			38.5					60	23	10	200	77	-	140	53	90
			24.0					15	3	60	150	36	-	135	32	40
			62.5						26	70		113	-		86	30
			305.0					40	122	-	200	610	-	160	488	-
			305.0						122	-		610	-		488	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				äron frät äug, lörjörd " , mylla på lörbl. guss " " " , lörjörd Summa	55 56 57 58
7/3736	14 ¹²	Bb	Slivö	August Rutger Plantius dödsbo äug, lörjörd " " Summa	59 60
1/1302	3 ⁵	Bc	St	Summa äug, lörjörd " " Summa	61 62

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde				
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur			
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre		
7		8		9		10		11		12	13		14		15		16	
			3 05.0						122	-		610	-		488	-		
			2'20.0					40	88	-	200	440	-	160	352	-		
			2 00.0					45	90	-	150	300	-	105	210	-		
			/ 50.0					45	67	50	150	225	-	105	157	50		
			/ 25.0					20	25	-	200	250	-	180	225	-		
			10 00.0						392	50		1825	-		1432	50		
			29.0					20	5	80	200	58	-	180	52	20		
			15.0					15	2	25	150	22	50	135	20	25		
			44.0						8	05		80	50		72	45		
			08.0					15	1	20	150	12	-	135	10	80		
			22.0					20	4	40	200	44	-	180	39	60		
			30.0									56	-		50	40		

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Noua Skro" melan.</u>	<u>Sammandrag</u>	
13/48	10 ²	Aa	Doap	Henrik Flakansson	
				M: Hans Persson Skubhus	
1/32	10 ⁴	Ab ✓	"	Nilsen Jönsson	
7/32	9 ³	Ac ✓	"	Hans Persson Skubhus	
1/4	7 ²	Ad ✓	"	Albert Vindberg	
13/40	5 ³	Ae ✓	"	Froald Truforsen	
1/4	2 ¹	Af ✓	"	Nils Nilsson, M: Hult Åkeren	
19/80	1 ³	Ag ✓	"	Isak Nilsson	
1/9	4 ³	Ah ✓	"	Johan Jönsson	
1/9	4 ²	AI ✓	" (bmlund)	Nilsen Jönsson	
7/32	9 ²	Ak ✓	"	Albert Jönsson	
13/24	26 ³	Ba	gillen Skro"	Isak R. R. m. Hamillius Skubhus	
7/3736	14 ¹²	Bb	gillen "	Aug. Rudger Plandius dödskä	
1/1302	3 ⁵	Bc	gillen "	Isak	
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. 6.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
<u>Överp-Strö dikningsföretag av år 1935.</u>										
0-5+15	515	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
0-0+80	80	Schaktning av lera för öppet dike	m.	200	1.00		200	-	✓	
0+80-1+84	104	21" cementrör	lm.	104	5.50	572	-	✓		
1+84-5+15	331	15" "	"	331	3.50	1158	50	✓	1730	50
0+80-1+84	104	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	104	1.20	124	80	✓		
1+84-2+48	64	d:o d:o	"	64	1.00	64	-	✓		
2+48-2+58	10	d:o d:o	"	10	3.00	30	-	✓		
2+58-2+90	32	d:o d:o	"	32	1.70	54	40	✓		
2+90-4+5	115	d:o d:o	"	115	1.00	115	-	✓		
4+5-5+15	110	d:o d:o	"	110	1.70	187	-	✓	575	20
0+80		Dikesöga	st.	1	40.-		40	-	✓	
1+29, 1+84, 2+58		Intagn. brunnar enl. ritning, inre diam. 0.70 m.	st.	5	35.-		175	-	✓	2720 70
4+5, 5+15		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %								269 30
<u>Summa</u>									9990	-
5+15-8+46	331	<u>Dikessträckan B-C.</u>								
5+15-8+46	331	18" cementrör	lm.	331	4.50		1489	50	✓	
5+15-5+50	35	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	35	1.-	35	-			
5+50-6+18	68	d:o d:o	"	68	2.-	136	-			
6+18-7	82	d:o d:o	"	82	1.20	98	40	✓		
7-8+46	146	d:o d:o	"	146	1.80	262	80	✓	532	20
Överföres							2021	70	✓	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Överfört					2021 70			
6+18,7+50, 7+60,8+46,		Intagn.brunnar av betong, inre diam. 0.70 m. st. 4 35.-					140 -	2161 70		
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %						218 30		
		Summa						2380 -		
8+46-16+35 789		Dikessträckan C-D-E.								
8+46-11+74 328	18"	ceentrör	lm. 328	4.50	1476 -					
11+74-14+ 226	15"	"	" 226	3.50	791 -	2267 -				
8+46-9+50 104		Grävning för täckt ledning, rörens läggning,dikesjordens återfyllning m.m. lm. 104	1.10	114 40						
9+50-10 50	d:o	d:o	" 50	1.40	70 -					
10-11+50 150	d:o	d:o	" 150	1.60	240 -					
11+50-13+80 230	d:o	d:o	" 230	1.20	276 -					
13+80-14 20	d:o	d:o	" 20	1.80	36 -	736 40				
9+17,9+90, 10+67,11+74, 12+90,13+80		Intagn.brunnar av betong, inre diam. 0.70 m. st. 6 35.-				210 -				
14+ 14+ 14+		Intagn,bassäng				90 -				
14+16+35 235		Schaktning av grus och sten m. 60 1.60		96 -						
		Schaktning av dyjord m. 750 0.50		375 -	471 -	3774 40				
		För oförutsedda fall,arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %						375 60		
		Summa						4150 -		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8			
20-15a+10 20-20+74	74	<u>Dikessträckan D-F.</u>								
		Schaktning av grus o sten m. 3	35	1.60		56 -	✓			
		" " dyjord " 200	200	0.50		100 -	✓	156 -	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a								
		10 %						14 -		
		<u>Summa</u>						170 -	✓	
30-8+46 30-31+56	156	<u>Dikessträckan G-G.</u>								
30-31+56	156	10" cementrör 1m.	156	2.-		312 -	✓			
30-31+56	156	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
		Återfyllning m.m. 1a.	156	1.40		218 40	✓			
31+56		Intagn.brunn av betong, inre diam. 0.70 m. st. 1	1	35.-		35 -		565 40	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a								
		10 %						54 60		
		<u>Summa</u>						620 -	✓	
<u>S A M M A N D R A G.</u>										
0-5+15	515	Dikessträckan A-B						2990 -	✓	
5+15-8+46	331	" B-C						2380 -	✓	
8+46-16a+35	789	" C-D-E						4150 -	✓	
20-15a+10		" D-F						170 -	✓	
20-20+74	74	"								
30-8+46		"								
30-31+56	156	" C-G						620 -	✓	
	1865	<u>Summa kronor</u>						10310 -	✓	
Övarp den 6 maj 1935										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör.										

[illegible]

Hosluads förlämningslängd för "Övrig Skola" förlämningsförelägg Bil. 6.
1935."

Hættunafel	Registernúmer	Stöðna á hærðun	Stöðun, by, hærðun	Sélagar	Stöðun	Férbætur		Férbætur	Stöðun		Férbætur	
						h.	m.		h.	m.	h.	m.
Nýja Stöðin												
1/32	10 ⁴	Ab	Ólafur	Andri Jónsson	st	300	30	2.69	277	34	11	95
7/32	9 ³	Ac	"	Hauk Póssur stóðinn	st	542	50	4.86	501	07	21	59
1/4	7 ²	Ad	"	Andri Víðberg	✓	1158	50	10.37	1069	15	46	07
13/40	5 ³	Ae	"	Froald Fjörðsson	✓	1407	-	12.60	1299	06	55	98
1/4	2 ¹	Af	"	Vilh. Vilsson, au: Hósti Hósti		978	38	8.76	903	15	38	92
19/80	1 ³	Ag	✓	Þóro Vilsson	✓	567	70	5.08	523	75	22	57
1/9	4 ³	Ah	"	Jóhan Jónsson	0772	3071	20	27.50	2835	25	122	17
1/9	4 ²	Al	"	Andri Jónsson	"	1501	11	13.44	1385	66	59	71
7/32	9 ²	Al	✓	Andri Jónsson		86	30	0.77	79	39	3	42
13/24	26 ³	Ba	Stöðin	Gunn. R. R. Hósti Hósti		1432	50	12.83	1322	77	56	99
7/3736	14 ¹²	Bb	st	Aug. Rutger Plautius stöðin		72	45	0.65	67	01	2	89
1/1302	3 ⁵	Bc	st	Gunn. Jónsson		50	40	0.45	46	40	2	-
Summa						11168	34	100.00	10310	00	444	26
									1515	57	65	30
									8794	43	278	96
Ólafur Jónsson						Vilh. Jónsson						
Stöðin						Stöðin						

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Övarp och Strö i Norra Strö socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anton Jönsson för Övarp ²/₄ och ⁴/₁₀,

Hans Perssons sterbhus för Övarp ³/₉,

Johan Jönsson " " ³/₄.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkte med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F och C-G.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej

Överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figures medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurenernas nuvarande värde. Skillnaden mellan

dessas två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägelott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgörs:

i punkt 1+29 168 hektar

1+84 162 "

1+58 156 "

4+5 144 "

B 136 "

6+18 124 "

7+60 110 "

C 106 "

9+17 85 "

9+90 80 "

11+74 75 "

12+90 65 "

13+80 61 "

E 33 "

G 16 "

På sökandenas yrkanden och med stöd bestämmelserna i vatten-

lagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att dikena med undantag av ströckerna 14a-E samt D-F skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg. Innan arbetet därmed företages skall vägstyrelsen därom underrättas och dess bestämmelser för trafik-säkerhetens upprätthållande inhämtas och efterföljas.

710. Ersättning för upplåtelse av mark till utvidgande av utlopps-diket 0-0+80 och för jordupplag skall utgivas till övarp 10²,

Henrik Håkansson, för behövliga arealen 4 ar med skäligan ansedda femtiosex /56/ kronor.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de bättnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens

deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:10. Företaget skall benämnas "Övarp-Strö dikningsföretag av år 1935".

Dessa angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder som kunna befrämja arbetets
verksamhet och vidmakthållande.

1910. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stad-

gad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till sexton /16/ kronor

75 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1936;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes

ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och

annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller

avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hö-

rande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga med-

givande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den uppkastade dikejorden ej får läggas närmare dikekanten än en meter eller med brantare släntlutning än 1:1 samt att jordvallarna skola försees med genomgrävningar för ytvattnets framsläppande där detta erfordras;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Rensning av öppna dikesträckorna skall ske årligen. Sådans dikeslänt av betande kreaturs tramp skall den återställas i lagenligt skick av kreaturens ägare eller på hans bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvaren fogas de handlingar, klagen vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvaren skola ingivas i tre exemplar.

Övarp den 6 maj 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Olof Persson

Wilh. Roos

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående *Oray Sjö* dikevingsförlägg av år 1935

uti *Nova Sjö* socken och *Huslans lads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>15</i>	0,50			<i>7</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	<i>24</i>	3,00		<i>720</i>		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	<i>24</i>	6,00		<i>1440</i>		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>58</i> ar	<i>22</i>	<i>0.36</i>		<i>792</i>		
		 har	<i>12.85</i>	<i>0.54</i>		<i>693</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>46</i> ar	<i>34</i>	<i>0.18</i>		<i>612</i>		
		 har	<i>15.91</i>	<i>0.58</i>		<i>922</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>13</i> ar	<i>6</i>	<i>0.05</i>		<i>30</i>		
		 har	<i>0.825</i>	<i>0.78</i>		<i>64</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} _{bladet}				<i>4</i>		
		övriga ^{regalark} _{blad}					<i>56</i>	<i>73</i>
		Överföres					<i>64</i>	<i>23</i>

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				64 23
16/7 - 24/7		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	har 15 88	0,50	7 94	
		avvägda punkter	st. 115	0,03	3 45	
		i annan mark, medelantal 4 punkter pr har	har 12 88	1 -	12 88	
		avvägda punkter	st. 57	0,06	3 42	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 2	2,00	4 -	
		i annan mark	" 2	5,00	10 -	77 69
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 47 ar, ...	st. 62	0,05	3 10	
			har 29 555	0,10	2 95	6 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 62	0,04		2 48
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st. 0 8	1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	112	0,06	6 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer ..	56	0,12	6 72	18 64
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	" 18 65	3,50	6 52	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	" 6	0,25	1 50	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	" 1	3,00	3 -	11 02
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
1	4	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
			"			
			"			
			"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	"	10,00	13 20	16 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 46	0,03	1 38	2 38
			Överföres			213 19

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2 13 19
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 86 5	4,00	7 46	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			10 31	17 77
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 72
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 60
1935		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
12/4,	6/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 5	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
5/4		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
2/5		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
2/5		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 -
		slamficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		blad				
		övriga regalarck				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 47 ar ägofigurer st.	62	0 07	4 34	
		har 29 585 0 14			4 14	
		Överföres			18 98	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 98	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 12	
		3) insättning av höjdlägestal st.	172	0,02	3 44	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	46	0,05	2 30	28 59
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	1865	6.-	11 19	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 50	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		12 69
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörtlopp och slamficka ”	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	34	0,55		18 70
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				63 98
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				20 -
		<i>Belgning av kallelsen</i>				14 60
		Summa kronor				91 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				289 28
		Lösen för kopior och avskrifter				63 98
		Övriga förrättningskostnader				91 -
		Summa kronor				444 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Oska Gården* häradsrätt.

Boaz den 6 maj 1935

Emmal Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med tillägg vidimeras.

Kronor kvitteras:

Wonnars, Lantbruk

den 19.

L_____1*0845

DIARIE Nr 15236

K. LANTERIKSSTYRELSEN

20 AUG. 1936



Arskrift


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 26 juni 1936 fastställt till
efterriktelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 21 juli 1936

På Kungl. Lantbrukstygrelsen vägnar:
Hjalmar Jorsman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Övarp Strö dikningsföretag av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Övarp och Strö i Norra Strö socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 6 maj 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (Bil.C).

Låne och anslagesökande.

I förening, Bil. D, daterad 1 aug. 1935 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

~~På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständig-~~
~~heter avstyrkes lån för Litt Ak 9² Övarp Albert Svensson. Denna~~
~~fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter angå-~~
~~ende lånesökandenas andel.~~

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokoll-
et fogade ägobeskrivning.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vil-
kas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförelaget avser dessa öppna dikens nygrävning och
ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan
och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag
med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter före-
finnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneproto-
kollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	12.850 har
Äng	15.910 "
med ett förbättringsvärde av	11168,34 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	12.850 har
äng	4.545 "
med ett förbättringsvärde av	9526.69 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokoll
kollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande
fogat sammandrag.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	10310.00 kr.
Syneförrättningen	444.26 "
Betänkandet	<u>105.80 "</u>
Summa:	<u>10860.06 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	8794.43 kr.
Syneförrättningen	378.96 "
Betänkandet	<u>105.80 "</u>
Summa:	<u>9279.19 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hin-
der mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Övarp Bjärlövs dikningsföretag av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.97.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 48.95 % av hela kostnaden eller 5316.00 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 4737.03 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 5315 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 4735 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lag kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Mauritz Persson
- F. Ett häfte synehandlingar.
- G. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikesgrävningen			10310	-
Synsförrättningen	444	26		
Betänkandet	105	80	550	06
<u>Summa:</u>			10860	06

Kristianstad 1 febr. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10860 kronor 6 öre, varav i lantagarnas andel 9347 kronor 25 öre.

Stockholm den 21 juli 1936

På Kungl. Lantbrukstyrethens vägnar:
Hjalmar Loreman.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Söcken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Norra Strö socken.</u>		
19/80	1 ³	Ag	Övarp	Sven Nilsson	
1/4	2 ¹	Af	"	Nils Nilsson, arr: Knut Åkesson	
1/9	4 ²	Al	"	Anton Jönsson	
1/9	4 ³	Ah	"	Johan Jönsson	
13/40	5 ³	Ae	"	Teovald Tufvesson	
1/4	7 ²	Ad	"	Albert Vinberg	
7/32	9 ³	Ac	"	Hans Perssons sterbhus	
1/32	10 ⁴	Ab	"	Anton Jönsson	
	9 ²	Ak	"	Albert Jönsson	
			Kristianstad 1 febr. 1936.		
			Lennart Holmström		
			Statens lantbruksingenjör.		
			Sällskrivning m. blott vidtagna av Kgl. Lantbruksstyrelsen		

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 6 maj 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Övarp Strö dikningsföretag av år 1935" och avseende torrläggning av marker till Övarp och Strö i Norra Strö socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i "Övarp-Strö dikningsföretag av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Övarp i aug. 1935.

Johan Jönsson, äg. till n:r 4³ Övarp.

Teovald Tufvesson, " " 5 "

Hans Perssons sterbhus/ Mauritz Persson, äg. till n:r 9³ Övarp

Anton Jönsson äg. till Övarp n:r 10⁴, 4²

Albert Winberg, " " " " 7²

Sven Nilsson, " " " " 1³

Albert Svensson, äg. till Övarp n:r 9.

Nils Nilsson, " " " " 2

Bevittnas:

H.E. Rosenberg

B.G. Rosenberg.

Bil.E.

Fullmakt för Mauritz Persson i Övarp att å undertecknade del-
ägare i Hans Perssons i Övarps sterbhus vägnar underteckna före-
ning angående sökande av lån från Statens avdikningslånefond för
Övarp-Strö dikningsföretag av år 1935.

Övarp den 11/8 1935.

Joel Persson.

Gustav Persson .

Hanna Persson.

Gälltofta.

Grantinge, Attarp.

Övarp.

Bevittnas:

Orvar Vesterlund

Bengta Persson

Hörröd

Strö

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 26/6 1936 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Bernard Stormhåll

239
185/36

L____1-0845

DIARIE NR 15236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1936

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

26 juni 1936

för

"Övarp - Strö dikningsföretag av år 1935" i Norra Strö socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 rikn. & handl.

under föreskrift, dels att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, dels ock ~~under föreskrift~~, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett *lån* av fyratusensjuhundrasjuttio (4.770) ^{x)} kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusentrehundratio ^{xx)} (5.310) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör* L. Holms tröm vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~de~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~man~~ ^{för} *förtroende* ~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

x) Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 21/9 1936 till 4.270 kronor.

xx) Bidraget ^{8.1935.4000} minskat" 4.750 kronor.

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Öarp den *1 Aug* 19*36*.

Johan. Jönsson

Att *lantbrukaren Johan Jönsson,*
Öarp 4,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Nilsson

Adress

Strö

A. H. J. Persson

Adress

Strö

Med stöd av Kungl. brevet den 26 juni
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 21 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Rostedt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Övarp-Strö dikningsföretag av år 1935 i Norra Strö socken av Kristianstads län enligt av dess styrelse företedda räkenskaper.

	<u>3</u>
Synekostnader	444:26
Betänkande	105:80
Inregistreringsavgift	8:10
Vattendomstolsavgift	16:75
Jordersättning	56:-
Arbetskostnader	7905:76
Försäkringsavgift	223:80
Kontrollkostnader m.m.	250:-
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	347:20
Ränta å upplånat kapital	363:-
Summa kronor	9720:67

Kristianstad den 8 sept. 1936.

Wenmar Wernberg

Statens lantbruksingenjör.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

1936 den 21 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förfäresätt för avdömningslån den 14 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: "Ivarp - strö dikningsföretag av år 1935" i Norra Strö socken av Kristianstads län.

Lån 4.770 kronor från statens avdömningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 26 juni 1936. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 21 september 1936 till 4.270 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

socken, by och husman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Norra Strö socken</u>			
Ivarp	19/80	3	
"		1	Eugen Nilsson
"	1/4	2	Hils Nilsson
"	1/9	4	Anton Jönsson
"	1/9	3	
"		4	Johan Jönsson
"	13/40	5	Teovald Tufvesson
"	1/4	2	
"		7	Albert Vinberg
"	7/32	2	
"		9	Albert Svensson
"	7/32	3	
"		9	Hans Perssens storhus
"	1/32	4	
"		10	Anton Jönsson

Stockholm den 21 september 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

4357
/36

Godk. 21/9 1936

DIARIE NR 15237

K LANTBRUKSSTYRELSEN

20 AUG. 1936

Bevis

över verkställd avsyning av torrkägningsföretag.

Företagets namn: Övarp - Strö dikningsföretag av år 1935 i

Norra Strö socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 26 juni 1936.

Lån från statens avdikningslånefond 4.770 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.310 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1937.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Johan Jönsson,

Övarp 4 pr Strö.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 19 augusti 1936.

Henrik Thorsén
statens lantbruksingenjör.

