

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28/8 1936 fastställda arbets-
planen bekräftar

Förmodat

Förslag i 5 blad
till dikning inom

Mattarp, Svinstorp, Ö Tockarp och Sonnarp

i Örkelljunga socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Förmodat

Statens lantbruksingenjör.

Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935

Blad 1.

Genom Kungl. Maj:t mottagna brev
den 28 augusti 1936 fastställt till
förfärdigande vid arbetets utförande

Stockholm den 18 september 1936
På Kungl. lantbruksingenjörens begäran
Albert Swell.

Kungl. lantbruksingenjörens
Förordning

Kungl. lantbruksingenjörens
Förordning


Registernummer

Örkelljunga socken

Aa	Mattarp	av 2 ²	Ch	Ö Tockarp	8 ²¹
Ab	"	av 2 ²	Ci	"	8 ³⁵
Ac	"	utbruten vinstjörä	Cj	"	8 ²²
Ad	"	2 ⁴	Ck	"	8 ⁴⁷
Ae	"	2 ³	Cl	"	8 ²⁹
B	Svinstorp	1 ²	Cm	"	8 ⁸
Ca	Ö Tockarp	8 ²⁷	Da	Sonnarp	2 ⁸
Cb	"	utbruten vinstjörä	Db	"	2 ⁹
Cc	"	utbruten vinstjörä	Dc	"	2 ¹⁰
Cd	"	utbruten vinstjörä	Dd	"	5 ¹⁷
Ce	"	8 ¹⁹	De	"	1 ¹²
Cf	"	8 ³⁴	Df	"	1 ¹⁴
Cg	"	8 ²⁰	Dg	"	2 ¹⁶



Skala 1:4000



ANM.NR.001

L 6-0846

Nr 816 Kristianst 6 ritat

1935
K. LAMMSTEN
S. H. VON S

Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 23 augusti 1936 fastställdt till
affärsakt och arbetets utförande.


Härsköden den 13 september 1936
På Kungl. Lantbruksutskottets vägnar:
Albert Rindell.

Blad 2












Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 23/8 1936 fastställda arbets-
planen bekräftar:

W. W. W. W. W.

Övre Stensåns vattenavledningsföretag



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100



Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100

6-0846 2

Ar 816 Kristianstads län

Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935

Blad 4

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 augusti 1936 fastställd till
afskrifvelse vid arkivets utgående


Uthärskat den 18 september 1936
På Kungl. Landbruksstyrelsens begäran
Alfred Jönvall

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 28/8 1936 fastställda arbets-
planen bestyrkes:
Svennerstam

Dammbyggnad vid sekt

Landsvägsbros vid

Kungl. Landbruksstyrelsen
Bilaga



Skala = 1/100

Nr 816

6-0840

Ar 816 Kristianstads län

10705
KARL W. BJÖRK
K. LANTMÄSSARE
BOK NO 1

Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935

Grann Kungl. Maj:ts nådiga be-
fähl den 28 augusti 1936 fastställt till
förrättarna med arbetets utförande.
Högholmen den 18 september 1936
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Jonsson

Likheten med den av Kungl. Maj:tt
den 28/8 1936 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Vonnard Jonsson



Skala 1:100


Skala 1:100

RITH.N:005

6-0046 5


Ar 816 Kristianstad 6 ritn.

Sennebogen



Guom Kungf. Sj. 10. Järdaga kross
den 28 augusti 1936 fäststället till
afförstället vid arbetet afförande.

Skala 1:50. Harkstam den 18 september 1936
På Kungf. landbrukshögskolas vägnar
Albert Smith.



No 816 Kristianstad 6 rth

Kopia.

Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.


10302

STATENS LANTBRUKSINGENJÖRER
S. H. 1936

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 28/8 1936 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Lennart Holmström

Dammanläggning vid p. 28.



Skala 1:100

NTH.Nr 006

6-0846

L _____ 6*6846

28 AUG. 1936

i unq. unq.

DIARIE Nr

20764

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 NOV. 1936

DIARIE Nr 10828

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 JUN. 1936



ning enligt vattenlagen angående nygrävning av

Stensån inom Östra Tockarp och Sonnarp i

Örkelljunga socken av Kristianstads län.

År 1933 den 25 oktober inställdes sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Gustaf Bengtsson i Östra Tockarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Stensån för torrläggning av mark till Östra Tockarp och Sonnarp i Örkelljunga socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

August Gustafsson, Östra Tockarp 8

Gustaf E. Lindgren, " " 8,

Gustaf Ferdinand Bengtsson, " " 8,

Julius Karlsson, " " genom Aug. Gustafsson enligt fullmakt bil.1,

Karl Lindgren, Östra Tockarp 8,

Karl Johansson, " " 8

Johan Karlsson, " " genom fröken Charlotte Karlsson enligt fullmakt bil.2,

Alfred Nilsson, Östra Tockarp 8,

Fröken Elisabeth Gierow, Hügånäs för avsöndrad lägenhet inom

Östra Tockarp, genom Gustaf Bengtsson darsammastädes enligt fullmakt bil.3,

Viktor Lindgren, Sonnarp,

Edvin Karlsson, Sonnarps

Thelander Nilsson, "

Fru Eulalia Lindgren, "

N.P.Berg, "

Bror Nilsson, "

Såsom gode män: Oscar Olsson i Florsbult och Johan Jönsson i Kyrke-
lycke, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.4/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade nygrävning av Stensån till en punkt belägen
ca 20 meter öster om sökanden Viktor Lindgrens avloppsdike samt
att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Gustaf Lindgren motsatte sig deltagande i kostnaderna för
den begärda dikningssträckan och yrkade att företaget skulle ut-
sträckas till Vemmentorps sjö.

§ 5.

Förrättningsmannen förklarade innebörden av sjösänkning och
framhöll, att sådan ej borde ske om den kunde undvikas. Han före-

slog, att undersökning borde företagas beträffande möjlighet att torrlägga marken mellan byvägen och sjön genom nygrävning av ån i förening med invallning.

§ 6.

Det upplystes att företaget medförde utgrävning av ett ålfiske, som ägdes till hälften av Gustaf Bengtsson i Tockarp och till hälften av hemmansägarna å nio 8 Tockarp. Ersättning yrkades för fisket. Något ordnat fiske i kista hade ej förekommit under de sista tio åren.

§ 7.

Aug. Eliasson i Vemmentorp, som infunnit sig till sammanträdet, opponerade sig mot sänkning av sjöns vattenyta.

§ 8.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen nu skulle besiktiga möjligheterna för torrläggning av marken mellan byvägen och sjön och att sammanträdet därefter skulle fortsättas.

§ 9.

Sedan synemännen besiktigat sjöset och ålfiskefallet förordade sig Eulalia Lindgren, Sonnarp, Thelander Nilsson, Sonnarp, Bror Nilsson, Sonnarp samt Gustaf E. Lindgren, Östra Tockarp, med sökandena i och för undersökning för nygrävning av Stensån mellan Vemmentorpssjön och Lilla Mattarps möllefall samt invallning mot sjön. Häröver uppsattes särskild handling, bil. 5, som undertecknades av ovannämnda sakägare, vilket bestyrktes medelst synemännens anteckning å akten.

§ 10.

Förrättningsmannen kungjorde att undersökningen i anledning härav skulle fortsättas och skulle därvid så vitt möjligt de vid syneförrättningen 1894-1895 av lantbruksingenjör E.W.Ewe upprättade handlingarna användas. Tiden för nytt sammanträde komme att kungöras i Skånes Annonsblad samt genom kallelser genom postverket.

§ 11.

Gustaf Lindgren ville hava till protokollet antecknat, att han bestred deltagningsskyldighet för de ägofigurer av hans hemman som äro belägna norr om byvägen såvida ej diket dikades upp och vägtrumman omlades på företagets bekostnad.

§ 12.

Viktor Lindgren yrkade bidrag till anläggandet av bro över ån till ny utfartsväg mot byvägen.

§ 13.

Övriga sakägare bestredo bifall till de i föregående två paragrafer framställda yrkandena.

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

John Jönsson

Oscar Olsson

År 1934 den 11 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Gustaf Bengtsson i Tockarp. Efter kungörelse, som upplästs i Örskelljunga kyrka och varit införd i tidningen Skånes annonsblad den 25 maj 1934 och efter personliga kallelser, som tillställts kända sakägare genom posten, hade följande sakägare infunnit sig:

Gustaf Pålsson,	Lilla Mattarp
Harry Nilsson,	Svinstorp
Fritz Pålsson,	Lilla Mattarp
Julius Karlsson,	Ö. Tockarp
Bror Eliasson,	"
Gustaf Edvin Lindgren,	"
August Eliasson,	Vemmentorp, för egendel och såsom ombud för
Viktor Bengtsson,	Östra Tockarp, enligt fullmakt bil.6,
August Gustafsson,	" "
Karl M. Pålsson,	" "
Gustaf Bengtsson,	" "
Viktor Lindgren,	Sonnarp,
Fru Eulalia Lindgren,	"
Edvin Karlsson,	"
Thelander Nilsson,	"
Bror Nilsson,	"
Karl Andersson,	"
Bror Enok Svensson,	"

Samuel Ekelund, Sonnarp

Kullens Tuberkulosförening, Vemmentorp 4, genom Olof Eriksson i

Höganäs enligt fullmakt bil.7,

Bernhard Månsson, Vemmentorp,

Assarina Jönssons sterbhus, Sonnarp, genom sterbhusdelägaren Bror

Nilsson, Sonnarp,

August Jakobsson, Sonnarp

N.P.Karlsson Berg, "

Arthur Nilsson, Örkelljunga, för ägor i Järnblåst och Sonnarp,

genom Hugo Nilsson i Örkelljunga enligt fullmakt bil.8.

Fröken Karin Sjölin, Järnblåst,

Albert Larsson, Mattarp,

Levin Pålsson, "

Alfred Nilsson, Ö.Tockarp

Bror Pålsson, Vemmentorp

Edvard Bengtsson, Sonnarp

Karl Lindgren, Ö.Tockarp

Johan Karlsson, "

Karl Johansson, " .

§ 15.

Protokollet över sammanträdet den 25 oktober 1933 upplästes
för att insätta nykallade sakägare i vad som därvid förekommit
och gypades vid förfrågan därom ej något jäv mot synemännen.

§ 16.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vil-

ken Albert Larsson, Lilla Mattarp 2, och Harry Nilsson, Svins-
torp 1, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling
/bil.9/, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket
styrktes genom synemännens anteckning å akten.

§ 17.

En till förrättningsmannen från Bror Nilsson i Sonnarp in-
sänd skrivelse med utredning angående möjlighet till sjösänkning
och förkortad kanalsträcka upplästes och bifogades protokollet
som bil. 10.

§ 18.a.

Aug. Eliasson i Vemmentorp protesterade mot sjösänkning och
inlämnade protestskrivelse mot sjösänkningen från flertalet
strandägare /bil.11/.

§ 18 b.

Ombudet för Kullens Tuberkulosförening instämde med Aug.
Eliasson och meddelade, att en sjösänkning skulle icke endast
försämra badstranden utan jämväl minska sjöns naturakönhet. I
dessa synpunkter instämde jämväl fröken Karin Sjölin såsom
strandägare och innehavare av pensionat och vilohem.

§ 19.

Vidare inlämnades skrivelse från 18 fastighetsägare i
Sonnarp vari sjösänkning av ekonomiska, hygieniska och naturskydds-
skäl avstyrktes. Denna skrivelse bil.12, som upplästes, bilades
protokollet.

§ 20.

På särskild framställd fråga om bestämd uppgift på de sakägare, som yrkade företagets utförande genom sjöns sänkning, anmälde sig Bror Nilsson Sonnarp, och Thelander Nilsson, Sonnarp.

§ 21.

Sakägarna kring sjön, som motsatte sig sjöns sänkning, yrkade ersättning för att skada, som för dem skulle uppstå genom sänkningen.

§ 22.

Det upplystes att det i sektion 17+33 belägna ålfisket ägdes till hälften av Sonnarps by, till hälften av fastighetsägare av Ö. Tockarp n:o 8. Sonnarpsdelen ägdes ensam av Gustaf Bengtsson i Ö. Tockarp. Tockarpsdelen skulle vara fördelad på följande fastighetsägare:

Alfred Nilsson,	5/36	mtl. Ö. Tockarp	8
Johan Karlsson,	5/36	" "	8
Karl Johansson,	5/36	" "	8
Julius Karlsson,	5/48	" "	8
Aug. Gustafsson,	5/48	" "	8
Karl Lindgren,	1/12	" "	8
Gustaf Lindgren,	1/18	" "	8

Möjligen finnes flera delägare inom n:o 8, vilket borde jämföras med skifteshandlingarna.

§ 23.

Fiskerättsägarna begärde för utgrävning av ålfiskefallet och avståndet av fiskerätten kontant Ettusen /1000/ kronor, varav hälften för Sonnarpsdelen och hälften för östra Tockarpsdelen.

Övriga sakägare ansågo detta vara för högt begärt och framhölls som skäl härför att Sonnarpsdålen 1903 vid inköp kostat 300.- kronor.

§ 24.

Fritz Pålsson yrkade ersättning med trettiofem /35/ kronor för de träd som funnos mellan byvägsbron och kvarnsmannen vid Lilla Mattarp i den händelse dessa vid företagets utförande komme att borttagas, men avstod i så fall från äganderätten till träden. Vidare yrkades ersättning med belopp som ej nu kunde uppgivas, för bortforslandet av de å hans mark uppkastade jordvallarna.

§ 25.

Gustaf Pålsson, som ägde Lilla Mattarps vattenverk, yrkade ersättning för den skada, som under företagets utförande kunde uppkomma genom vattnets undanhållande.

§ 26.

Sakägarna överenskommo, att ersättning för jord, som åtginge till kanals nygrävning eller utvidgande ej skulle utgå.

§ 27.

Det upplystes att företaget ej berörde allmän väg.

§ 28.

Karl Andersson förklarade, att han i händelse av invallning ej ville delta i företaget.

§ 29.

Förrättningsmannen uppskisserade ett förslag till invallning och föreslog, att Svinstorpsbäcken skulle i stället för att skära Bror Nilssons mark snett över, förläggas i rätningen mot

Karl Andersson och sålunda förläggas utanför invallningsområdet.

Bror Nilsson kunde ej medgiva fördelen härav utan föredrog bäckens nuvarande läge.

§ 30.

Förrättningsmannen kungjorde, att han hos länsstyrelsen begärt förordnande för fiskeriintendenten Dr. Swenander att såsom sakkunnig vid förrättningen biträda. Mot Dr. Swenander förkom ej någon jävsanmärkning.

§ 31.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen skulle fortsätta utredningen och att tiden för nytt sammanträde komme att kungöras minst åtta dagar i förväg genom annons i Skånes Annonsblad, och att inga andra kallelser därom komme att utgivas.

§ 32.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

John Jönsson

Oscar Olsson

År 1935 den 8 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Gustaf Bengtsson i Östra Torskarp varvid efter kungörelse som varit införd i Skånes Annonsblad den 11 juni 1935 följande sakägare tillstädeskommo:

Albert Larsson, Mattarp

Harry Nilsson, Svinstorp

Fru Eulalia Lindgren, Östra Tockarp och Sonnarp

Gustaf Edvin Lindgren, "

Gustaf Bengtsson, "

Wiktor Lindgren, Sonnarp

Edvin Karlsson, "

Bror Nilsson, "

Kullens Tuberkulosförening genom folkskolläraren G.Lindskog enl.

fullmakt bil.13

August Eliasson, Vemmentorp

Bernhard Månsson, "

Gustaf Pålsson, Mattarp

Alfred Nilsson, Ö.Tockarp.

§ 33.

Förrättningsmannen uppläste fiskeriintendenten G.Swenanders förordnande att biträda vid förrättningen bil.14 samt meddelade, att fiskeriintendenten sammanträtt med synemännen den 4 juni 1935 varvid undersökning av ålfisket verkstälts, varöver fiskeriintendenten lämnat följande utlåtande /bil.15/.

§ 34.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.16/, kostnadsberäkning /bil.17/ och kostnadsfördelningslängd /bil.18/.

§ 35.

Från Östra Tockarp ingfunno sig Bror Eliasson, Bror Julius Karlsson och August Gustafsson; och från Sonnarp, Thelander Nilsson.

§ 36.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.19/.

§ 37.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Viktor Lindgren, Sonnarp; Gustaf Bengtsson, Östra Tockarp; Bror Nilsson, Sonnarp; Albert Larsson, Mattarp, och Harry Nilsson, Svinatorp.

§ 38.

Till ordförande i styrelse utsågs Bror Nilsson, Sonnarp pr Åsljunga; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 39.

Räkning & förrätningskostnaderna bifogades protokollet som bil.20.

§ 40.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

John Jönsson

Oscar Olsson

Bil. 1.

Fullmakt för Aug. Gustafsson i Tockarp att vid sammanträdet hos Gust. Bengtsson i Tockarp den 25 okt. 1933 föra min talan och utöva min rösträtt håller jag för giltigt vad ombudet å mina vägnar lagligen gör och låter.

Tockarp den 24/10 1933.

Julius Karlsson

Bevittnas:

C.P.Möller

Sven Möller

Bil. 2 .

F u l l m a k t .

Innehavaren härav befullmäktigas att å mina vägnar närvara vid det sammanträde som kommer att hållas hos lantbr. Gustaf Bengtsson i Östra Tockarp, Onsdagen den 25 oktober 1933, att därvid föra min talan och min rätt bevaka; Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Östra Tockarp den 24 oktober 1933.

Johan Karlsson

Bevittnas:

C.P.Möller

Sven Möller

Bil. 3 .

F u l l m a k t

för Hemmansägaren Gustaf Bengtsson, Ö.Tockarp att min talan föra vid sammanträdet den 25 dennes angående Stensåns reglering i den del som möjligen berör avsöndrade lägenheten n:o 10 Ö.Tockarp,

Örkelljunga förs.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Höganäs den 18 okt. 1933.

Elisabet Gierow

Egenhändiga namnteckning bevittna:

S.Cegrell

Fritz Cegrell

Bil. 4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för Statens lantbruksingenjör att verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående nygrävning av Stensån för torrläggning av mark till Tockarps och Sonnarps byar i Örkelljunga socken.

Tockarp den 28 februari 1931.

Gustaf Bengtsson

Wiktor Lindgren

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 6 maj 1931.

På länsstyrelsens vägnar:

C.Rich. Lundberg

Gösta Ek

Bil. 5.

Härmed förena vi oss med Gustaf Bengtsson i Östra Tockarp

samt Viktor Lindgren i Sonnarp i deras den 28 februari 1931 daterade ansökan om syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av mark genom nygrävning av Stensån mellan Lilla Mattarps möllefall och Vemmentorpssjön och skulle undersökningen jämväl omfatta möjligheten av invallning mot Vemmentorps sjöns vattenstånd.

Östra Tockarp den 25 okt. 1933.

Eulalia Lindgren

Thelander Nilsson

Bror Nilsson

Gustav E. Lindgren

Att Eulalia Lindgren, Sonnarp, Thelander Nilsson, Sonnarp, Bror Nilsson, och Gustaf E. Lindgren, Östra Tockarp frivilligt och i vår närvaro undertecknat förestående föreningshandling intyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

John Jönsson

Oscar Olsson

Bil. 6 .

F u l l m a k t

för Aug. Eliasson, Vemmentorp att vid sammanträde hos Gustav Bengtsson i Ö. Tockarp den 11/6 1934 angående nygrävning av Stensån föra min talan.

Vemmentorp den 10/6 1934.

Wiktor Bengtsson

Bevittnas av

Elin Persson

Alarik Eliasson

Bil. 7 .

Utdrag av protokoll vid samman-
träde med Kullens Tuberkulosför-
enings styrelse den 8 juni 1934.

Närvarande: Hela styrelsen.

§ 1.

Ledam. hr Olof Eriksson befullmäktigades att föra Kullens Tu-
berkulosförenings talan vid sammanträde den 11 ds. med intresserade
för sänkning av Vemmenhögssjön.

Rätt utdraget av det justerade protokollet,
betygar

Ragnar Thomasson

Ordförande i Kullens tuberkulos-
förening u.p.a.

Bil. 8 .

F u l l m a k t

Härmed befullmäktigas Herr Hugo Nilsson, Örkelljunga, att
vid samtliga sammanträden för ifrågasatt sänkning av Vemmentorps-
sjön, föra min talan och utöva min rösträtt.

Örkelljunga den 11 juni 1934.

Arthur Nilsson

Äg. av 1/240 mtl. litt. Bc ⁴ och 830/2533 mtl. litt. E ⁴ ⁷ (Järnbläst)

Bevittnas:

Åke Bengtsson

R. Wistrand

Tvååker

Hässelholm

Härmed förena vi oss med Gustaf Bengtsson och Viktor Lindgren i deras den 28/2 1931 daterade ansökan om laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Östra Tockarp och Sonnarps byar inom Örkelljunga socken av Kristianstads län genom nygrävning av Övre Stensån.

Lilla Mattarp den 12 november 1933.

Albert Larsson, äg. av Lilla Mattarp n:o 2

Harry Nilsson, " " Svinstorp n:o 1

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrättning den 11 juni 1934 och vidhölls av Albert Larsson och Harry Nilsson betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

John Jönsson

Oscar Olsson

Bil. 10.

Till Statens lantbruksingenjör

H. Herr L.L.P. Holmström,

Kristianstad.

Härmed får jag vördsamt till Lantbruksingenjören meddela följande angående vattenregleringsföretaget Övre Stensåns reglering samt Vemmentorpssjöns sänkning i Örkelljunga socken.

Saken är den att ägarna till ägofigurerna O.P.Q äro för sjösänkning och av Lantbruksingenjör Ewe ska handlingarna framgår att dessa hava majoritet på %-förbättringsvärde.

Från gamla ålfisket till sjön som ligger på en sträcka av 1381 meter kunde nedbringas till 950 meter om man går den närmaste vägen till sjön eller vid punkt på karten 35 som från sjön ligger i en fin dalsänka lätt att gå i genom sjön vid stranden djup. Kostnaden kunde nedbringas med 1200 enbart denna sträcka skall så 50 % för höjning räknas = 600.- skulle den utgöra 1800.- Skulle så sidokanal verkställas skulle denna sträcka utgöra cirka 340 meter vilket skulle draga en kostnad av ungefär 1300.- och ändock inte den nytta för jorden som om sjösänkning komme till stånd sedan erfordras ju cementdämmning kanske en kostnad på 400.- inalles en summa på 3500.- samt all framtida uppränsning av en lång sträcka.

Om sjösänkning komme till stånd kunde ju till företaget räknas något lite jord runt sjön en summa på ungefär 1350.- + 50 % för höjning 650 = 2000.- alltså kunde sträckan 22.a 39 a. 40.B nedbringas med 5600.- skulle utgöra ungefär 275.- på varje har jord billigare. Visserligen erfordras ju en ägovägsbro men ej av någon dyrbar natur samt flyttning av ett badhus en kostnad på en cirka 50.- samt lösen av gamla ålfisket vilket ju legat i ruin i över 10 år således nästan värdelöst.

Som av Herr Lantbruksingenjör Eweska handlingarna framgår att det ej på något sätt verkade skadligt varken på fisket eller hygieniskt eller något annat förhållande om sjön sänktes, det enda möjliga för företagets bärighet bero på att sjösänkning kommer till stånd även kunde en del landvinning komma till värde och utan kostnad. Jag förmodar att Herr Lantbruksingenjören Holmström lämnar bifall till

framställningen har jag härmed äran meddela och tecknar.

Högaktningsfullt

Bror Nilsson

Sonnarp pr Åsljunga den 26 maj 1934.

Bil. 11.

Undertecknade delägare i Vemmentorpsjön, motstrida på det
bestämdaste någon sänkning av nämnda sjö.

Bror Pålsson,	Vemmentorp
Arvid Rosengren,	"
Emil Eliasson,	"
Sam. Johnsson,	"
August Persson,	"
August Nilsson,	"
Frits Kristiansson,	"
Bror Bengtsson,	Östra Tockarp
Edvard Olofsson,	" "
Albin Karlsson,	" "
Hj. Kristiansson,	" "
Karl P. Eliasson,	Tockarp
John Roos,	Östra Tockarp
Hilding Pålsson,	" "
Oscar Carlsson,	" "

Vemmentorp och Tockarp den 10/6 1934.

Till Protokollet.

Med anledning av ifrågasatt sänkning eller tappning av Vem-
mentorpsjön, få undertecknade, byamän i Sonnarp samt ägare av i
mantal satt jord, värdsamt anföra:

Nämnda sjös stränder och närmaste omgivning, är till största
delen skogbeväxt och utgöres av mark som måste betraktas som olämp-
lig för uppodling. Någon vidare båtbad ur ordlingssynpunkt kan där-
för ej vinnas genom ett dylikt företag, men fastner kommer den nu
idylliska bygden att tillfogas oersättlig skada genom en sjösänk-
ning.

Under senare åren har sjöns vackra omgivningar gjort att åt-
skilliga villor och byggnader rests runt sjön här och var och allt
tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta. Flera kolonier
vistas i omgivningen under sommarmånaderna och erhålla genom den
härliga barrluften och de friska baden styrkte krafter. En sänkning
av sjön skulle göra stränderna gytjiga, sumliga samt otillgängliga
och i hög grad vara ägnat att vandalisera det förut idylliska land-
skapet.

Även fisket i sjön skulle avsevärt försämrast genom en sänkning
av vattenståndet.

Vi hemställa att förrättningsmännen beakta här framlagda syn-
punkter. Den förbättring av mark som möjligen kunde utvinnas för
ett fåtal markägare, motsvaras ej tillnärmelsevis av den kostnad
som ett dylikt företag skulle medföra. Den rådande depressionen
har gjort att prästerna å jordbruk avsevärt sjunkit och någon större

S. Berg,

Sonnarp m:o 2

Carl Bengtsson,

" 1

Algot Johansson,

" 1

August Svensson,

" 1

Bil. 13.

Utdrag av protokoll vid sammanträde

med styrelsen i Kullens Tuberkulos-

förening den 26 juni 1935.

Närv. hela styrelsen.

§ 1.

Herr Folkskolläraren G. Lindskog befullmäktigades att föra
föreningens talan vid sammanträde, som hålles den 8 juli d.å. med
vederb. jordägare för att bestämma i väckt fråga om Stensåns ut-
dikning och sänkning av Vemmentorpsjön.

Som ovan

Rut Nilsson, sekr.

Rätt utdraget av det justerade protokollet, betygar

Ragnar Thomasson

Ordförande.

Bil. 14.

Utdrag av protokollet, hållet å

landskansliet i Kristianstad den 6

juni 1934.

N:o 682. Uti en hit ingiven ansökan hade statens lantbruksingenjör

Lennart Holmström i Kristianstad, som förordnats att verkställa laga syneförrättning angående nygrävning av Stensån för torrläggning av mark till Sonnarp med flera hemman i Örkelljunga socken, med stöd av bestämmelserna i 10 kap. 3 §, andra momentet, samt 10 kap. 46 § vattenlagen anhållit om förordnande för fiskeriintendenten G. Swenander i Lund att vid förrättningen biträda och närvara, enär krav å inlösen av ålfiske eller eventuellt dettas förflyttande till annan plats framkommit i samband med förrättningen.

Å handlingen tecknades denna

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 3 och 46 §§ vattenlagen förordnar länsstyrelsen fiskeriintendenten G. Swenander i Lund att för det i ansökningsen omförmälda ändamål biträda vid den uti inneliggande ansökan omförmälda förrättning.

År och dag som ovan.

In fidem.

Josef Fischer

Bil. 15.

Till

Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström.

Kristianstad.

Av Länsstyrelsen i Kristianstads län förordnad att som sakkunnig beträffande fisket biträda vid syneförrättning rörande sänkning av Stensån i Örkelljunga socken i och för torrläggning

av mark får jag härmed efter på platsen den 4:de sistl. juni

verkställd undersökning anföra följande:

I Stensån, som bildar utloppet från Vämmentorpsjön, bedrives på den ifrågavarande sträckan numera knappast något fiske av betydelse. Tidigare har ett fast ålfiske funnits i ån, vilket till hälften tillhörde Sonnarps till hälften Tockarps by. Sonnarpsdelen är emellertid numera inlöst av G. Bengtsson i Tockarp, som således äger största andelen i ifrågavarande ålfiske. Detta har enligt uppgift icke varit i bruk sedan 15 å 20 år tillbaka och av detsamma återstå endast obetydliga rester. I samband med utgrävningen av ån hava ägarne av ålfisket yrkat på en skadeersättning å 1000 kronor. - Halva fisket betaltes av Bengtsson med 300 kronor. - Om den för mig företedda planen för åns sänkning följes, behöver emellertid enligt mitt förmenande ifrågavarande ålfiske icke alls skadas, tvärtom bör det bli lättare att på platsen anordna en effektiv ålkista än det tidigare varit. Till denna plats skulle nämligen förläggas en tvärdamm med ett stup på en meter. I anslutning till denna damm kan givetvis en ålkista lätt anbringas, i vilken, om med det tidigare fisket följt rätt att avstänga åns hela bredd, hela vattenmängden kan silas, och således så gott som all nedgående ål fångas. Skulle sådan avstängningsrätt icke varit förenad med det gamla ålfisket, får ålkistan anordnas så, att genom densamma passerar endast $\frac{5}{6}$ av åns vattenmängd och $\frac{1}{6}$ får framrinna fritt. Ål- ynglets uppgång såväl vid denna damm som vid den, som kommer att förläggas omedelbart nedanför Vämmentorpsjön, bör kunna

säkerställas på så sätt, att dammarnes nedströmssida åtminstone till en del göres långsluttande och skrävlig, så att ålynglet där kan taga sig upp. Närmare anvisningar både hur ålkistan bör byggas samt anordningarna för ålynglets uppgång utföras, torde i samband med dammarnes uppförande kunna erhållas av länets fiskmästare G. Isaksson, Osby.

Några andra åtgärder till skydd för fisket i samband med ifrågavarande företag anser jag icke behövlige.

Lund den 6 juni 1935.

Gust. Swenander

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Flöde för bekräftelse, ägo beskrivning och värderingsläge av vattenståndade mark till Mattar, Louis Lys, O. For harp och Lomayns byar i Öskellunga socken av Skir hans lads län; uppmätt vid nya rulligt vattenläge år 1935.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
15/1192	av 2 ²	Aa	<u>Äirellyrunga socken.</u> Mållarp	<u>Guslef Pålson</u> ängsmark, mylla på grus " " åker " " " " , lönmylla på grus " " " " " " " " ängsmark, " " " " " högl. mark " " fröb. j. " " " " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
5/224	av 2 ²	Ab	<u>Ä</u>	<u>Levin Pålson</u> ängsmark, mylla på grus " " " , lönjord " " åker , lönmylla på grus " " " " " " ängsmark " <u>Summa</u>	14 15 16 17 18 19 20 21
utskuten svoljard }		Ac	<u>Ä</u>	<u>Levin Pålson</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			31.5					120	37	80	³⁶⁰ ~~400~~	113	40	240	75	60
			13.0					120	15	60	³⁶⁰ ~~400~~	46	80	240	31	80
	07.0							660	46	20	1100	77	-	440	30	80
	11.0							1440	158	40	1600	176	-	160	17	60
	28.0							640	179	20	1600	448	-	960	268	80
	45.0							1120	504	-	1600	720	-	480	216	-
	50.0							800	400	-	1600	800	-	800	400	-
	102.0							800	816	-	1600	1632	-	800	816	-
			15.0					560	84	-	700	105	-	140	21	-
			04.0					560	22	40	700	28	-	140	5	60
			05.0					420	21	-	700	35	-	280	14	-
						01.0										
						44.0										
2	43.0		68.5			45.0		2284	60			4181	20		1896	60
			16.0					240	38	40	400	64	-	160	25	60
			02.0					240	4	80	400	8	-	160	3	20
			09.0					630	56	70	700	63	-	70	6	30
			04.0					560	22	40	700	28	-	140	5	60
	32.0							640	204	80	1600	512	-	960	307	20
	84.0							800	672	-	1600	1344	-	800	672	-
	30.0							640	192	-	1600	480	-	960	288	-
			01.0					280	2	80	700	7	-	420	4	20
1	46.0		32.0						1193	90		2506	-		1312	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				åker, dyssid på grus	22
				" "	23
				" "	24
				ängmark, mylla på grus	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				<u>Summa</u>	
1/32	2 ⁴	Ad	Mattings	Lovin Pålsson	
				ängmark, dyssid på grus	34
				" "	35
				" "	36
				<u>Summa</u>	
1/16	2 ³	Ae	Se	Moritz Larsson	
				åker, dyssid på grus	37
				" "	38
				" "	39
				våg	40
				<u>Summa</u>	
127/2796	1 ²	B	Louis Lys	Harry Nilsson	
				ängmark, mylla på grus	41
				övers	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	29.5							640	188	80	1600	472	-	960	283	20
	01.0							640	6	40	1600	16	-	960	9	60
	12.5							800	100	-	1600	200	-	800	100	-
		05.0						560	28	-	700	35	-	140	7	-
		12.0						540	64	80	900	108	-	360	43	20
		07.0						540	37	80	900	63	-	360	25	20
		15.0						630	94	50	900	135	-	270	40	50
		06.0						240	14	40	300	18	-	60	3	60
		31.0						630	195	30	900	279	-	270	83	70
		07.0						240	16	80	300	21	-	60	4	20
		05.0						540	27	-	900	45	-	360	18	-
		02.0						210	4	20	300	6	-	90	1	80
	43.0	90.0							778	-		1398	-		620	-
		32.0						450	144	-	900	288	-	450	144	-
		12.0						630	75	60	900	108	-	270	32	40
		15.0						810	121	50	900	135	-	90	13	50
		59.0							341	10		531	-		189	90
	54.0							480	259	20	1600	864	-	1120	604	80
	37.5							320	120	-	1600	600	-	1280	480	-
	22.5							800	180	-	1600	360	-	800	180	-
						01.0										
	114.0					01.0			559	20		1824	-		1264	80
		05.0						180	9	-	900	45	-	720	36	-
		05.0							9	-		45	-		36	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				äroförs äugmark, mylla på grus 42 " " 43 " " mylla på grus 44 åker, dynmylla på grus 45 " " 46 " " 47 " " 48 " " 49a " " 49b högl. mark förb. g 50 väg mör. 51 <u>Summa</u>	
141/712	827	Ca	O. Torkens	Bor Eliasson äugmark, mylla på grus 52 " " 53 " " 54 " " 55 " " 56 " " 57 " " 58 " " 59 " " 60 " " 61 " " 62 " " dynmylla på grus 63 " " 64 åker, " 65 äroförs	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
			05.0						9	-		45	-		36	-
			01.5					560	8	40	700	10	50	140	2	10
			30.0					450	135	-	900	270	-	450	135	-
			03.0					280	8	40	700	21	-	420	12	60
	64.0							800	512	-	1600	1024	-	800	512	-
	87.0							800	696	-	1600	1392	-	800	696	-
	68.0							960	652	80	1600	1088	-	640	435	20
	71.0							800	568	-	1600	1136	-	800	568	-
	69.5							800	556	-	1600	1112	-	800	556	-
	04.0							1280	51	20	1600	64	-	320	12	80
						04.0										
						02.0										
3	63.5		39.5			06.0			3196	80		6162	50		2965	70
			05.0					270	13	50	300	15	-	30	1	50
			33.0					270	89	10	300	99	-	30	9	90
			20.0					210	42	-	300	60	-	90	18	-
			24.0					120	28	80	~~400~~ 360	86	40	240	57	60
			09.0					50	4	50	~~500~~ 400	36	-	350	31	50
			06.0					90	5	40	~~200~~ 720	43	20	630	37	80
			39.0					90	35	10	~~900~~ 720	280	80	630	245	70
			09.0					50	4	50	~~500~~ 400	36	-	350	31	50
			06.0					80	4	80	~~400~~ 360	21	60	280	16	80
			42.0					90	37	80	300	126	-	210	88	20
			04.0					7.00	28	-	1000	40	-	300	12	-
			11.5					270	31	05	900	103	50	630	72	45
			10.0					130	13	-	1300	130	-	1170	117	-
	38.0							320	121	60	1600	608	-	1280	486	40
38.0	2	18.5							459	15		1685	50		1226	35

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
				åker, dynmylla, grus <i>åker för</i> <i>Summa</i>	66
utbytet vinslyd }		Cb	O ⁿ Torstens	Bron Eliasson	
				åker, dynmylla jä grus	67
				ägsmark, mylla jä grus	68
				" "	69
				" "	70
				" "	71
				åker, dynmylla jä grus	72
				<i>Summa</i>	
utbytet vinslyd }		Cc	So	Fru Hulalia Lindgren	73
				ägsmark, mylla jä grus	73
				" , dynmylla jä grus	74
				åker "	75
				<i>Summa</i>	
utbytet vinslyd }		Cd	So	Bron Julius Karlsson	
				ägsmark, dynmylla jä grus	76
				åker, "	77
				<i>Summa</i>	
5/48	8 ¹⁹	Ce	So	Bron Julius Karlsson	
				ägsmark, dynmylla jä grus	78
				" "	79
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
	38.0	2 18.5							459	15		1685	50		1226	35
	06.0							320	19	20	1600	96	-	1280	76	80
	44.0	2 18.5							478	35		1781	50		1303	15
	03.0							880	26	40	1100	33	-	220	6	60
		08.0						210	16	80	300	24	-	90	7	20
		40.0						630	252	-	900	360	-	270	108	-
		23.0						400	92	-	500	115	-	100	23	-
		02.0						350	7	-	500	10	-	150	3	-
	10.0							960	96	-	1600	160	-	640	64	-
	13.0	73.0							490	20		702	-		211	80
		25.0						540	135	-	900	225	-	360	90	-
		02.0						540	10	80	900	18	-	360	7	20
	1 05.0							640	672	-	1600	1680	-	960	1008	-
	1 05.0	27.0							817	80		1923	-		1105	20
		03.5						180	6	30	900	31	50	720	25	20
	16.0							320	51	20	1600	256	-	1280	204	80
	16.0	03.5							57	50		287	50		230	-
		03.0						360	10	80	900	27	-	540	16	20
		10.0						640	64	-	1600	160	-	960	96	-
		13.0							74	80		187	-		113	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
ans. 9	8 ³⁴	Cf	O ⁿ Forckays	Karl Palmén äker, lövmylla på grus Summa	80
5/48	8 ²⁰	Cg	So	August Gustafsson äker, lövmylla på grus " " " " " " ängsmark " sken högst. mark förb. y " " " " Summa	81 82 83 84 85 86 87
1/12	8 ²¹	Ch	So	Karl Lindgren ängsmark förb. y Summa	88
ans. 10	8 ³⁵	Ci	So	Elisabet Grirow soud, förb. y Summa	89
1/18	8 ²²	Cj	So	Gustaf Edvin Lindgren ängsmark, dynmylla på grus äker " " " " " ängsmark " önn förb.	90 91 92 93 94

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	40.0							840	336	-	1400	560	-	560	224	-
	40.0								336	-		560	-		224	-
	17.0							840	142	80	1400	238	-	560	95	20
	45.0							480	216	-	1600	720	-	1120	504	-
	16.0							960	153	60	1600	256	-	640	102	40
	86.0							480	412	80	1600	1376	-	1120	963	20
		20.0						220	44	-	1100	220	-	880	176	-
						03.0										
						04.0										
	164.0	20.0				10.0			969	20		2810	-		1840	80
						04.0										
						04.0										
						05.0										
						05.0										
		04.0						770	30	80	1100	44	-	330	13	20
	22.0							1280	281	60	1600	352	-	320	70	40
	26.0							960	249	60	1600	416	-	640	166	40
	07.0							960	67	20	1600	112	-	640	44	80
		08.0						220	17	60	1100	88	-	880	70	40
	55.0	12.0							646	80		1012	-		365	20

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				isv fält åker, dynmylla jäi grus 95 " , mylla jäi grus 96 " " 97 Summa	
ass.	8 ⁴⁷	Ch	O" Torshavs	Gustaf Edvin Lindgren ångmark, mylla jäi grus 98 " " 99 åker " 100 ångmark " 101 " " 102 " , dynmylla jäi grus 103 " " 104 " " 105 " " 106 " , mylla jäi grus 107 " , dynmylla jäi grus 108 " , mylla jäi grus 109 " 110a " 110b ångmark foib. ij 110c " " 110d " 111 väg myr. 112 " " 112 Summa	
1/89	8 ²⁹	CT	Do	Vilhelm Bringsman ångmark, dynmylla jäi grus 113 ass fält	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55.0		12.0						646	80		1012	-		365	20
	42.0							320	134	40	1600	672	-	1280	537	60
	26.0							1280	332	80	1600	416	-	320	83	20
	29.0							800	232	-	1600	464	-	800	232	-
	152.0		12.0						1346	-		2564	-		1218	-
			04.5					35	157	700	31	50	665	29	93	
			10.5					35	367	700	73	50	665	69	83	
	05.5							180	990	900	49	50	720	39	60	
			20.0					140	28	-	700	140	-	560	112	-
			04.0					240	960	800	32	-	560	22	40	
			34.0					110	3740	1100	374	-	990	336	60	
			16.0					65	1040	1300	208	-	1235	197	60	
			33.0					65	2145	1300	429	-	1235	407	55	
			12.0					240	2880	800	96	-	560	67	20	
			14.0					100	14	-	500	70	-	400	56	-
			27.0					65	1755	1300	351	-	1235	333	45	
			11.0					120	1320	300	33	-	180	19	80	
			10.5					550	5775	1100	115	50	550	57	75	
						01.5										
						05.0										
						06.0										
						01.5										
						02.5										
	05.5		196.5			16.5			253	29		2003	-		1749	71
			07.0					220	1540	1100	77	-	880	61	60	
			07.0						1540		77	-		61	60	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				ägsmark, ägsfält	114
				"	115
				" , lövfäld	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				" , mylla	120
				" , dynmylla	121
				" , mylla	122
				" , dynmylla	123
				" fält. y	124
				högl. mark	125
				" "	126a
				" "	126b
				ägsmark	127
				" "	128
				" "	129
				högl. mark	130
				ägsmark	131
				högl. mark	132
				ägsmark	133
				" "	134
				" "	135
				" "	136
				" "	137
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		07.0							15 40			77 -			61 60	
		09.0						220	19 80		1100	49 -		880	79 20	
		03.0						330	9 90		1100	33 -		770	23 10	
		07.0						160	11 20		800	56 -		640	44 80	
		06.0						220	13 20		1100	66 -		880	52 80	
		15.0						220	33 -		1100	165 -		880	132	
		07.0						220	15 40		1100	77 -		880	61 60	
		13.0						150	19 50		500	65 -		350	45 50	
		55.0						65	35 75		1300	715 -		1235	679 25	
		07.0						160	11 20		800	56 -		640	44 80	
		16.0						65	10 40		1300	208 -		1235	197 60	
						05.5										
						43.0										
						04.0										
						49.0										
						14.0										
						05.5										
						15.0										
						03.0										
						15.0										
						20.0										
						08.5										
						19.0										
						10.0										
						10.0										
						04.0										
		145.0				225.5			194 75			1617 -			1422 25	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. . samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
572	88	Cm	O. Trölsby	Gus Laf Ferdinand Brögström ägs mark, dyngylla jrn grus	138
				" "	139
				" "	140
				" , mylla jrn grus	141
				" "	142
				" "	143
				" , dyngylla jrn grus	144
				" , mylla jrn grus	145
				" , dyngylla jrn grus	146
				" "	147
				" "	148
				åker "	149
				" "	150
				" , mylla jrn grus	150
				" "	152
				" "	153
				" "	154
				" "	155
				" "	156
				högl. mark förl. j	157
				" " " "	158
				" " " "	158
				" " " "	160
				väg rips	161
				" "	162
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
			24.5					75	18	37	1500	367	50	1425	349	13
			200					75	15	-	1500	300	-	1425	285	-
			170					75	12	75	1500	255	-	1425	242	25
			24.5					80	22	-	800	220	-	720	198	-
			110					220	24	20	1100	121	-	880	96	80
			25.0					160	40	-	800	200	-	640	160	-
			290					75	21	75	1500	435	-	1425	413	25
			03.0					40	1	20	800	24	-	760	22	80
			060					660	39	60	1100	66	-	440	26	40
			04.0					660	26	40	1100	44	-	440	17	60
			05.0					270	13	50	900	45	-	630	31	50
32.5								280	91	-	1400	455	-	1120	364	-
13.5								280	37	80	1400	189	-	1120	151	20
03.0								640	19	20	1600	48	-	960	28	80
18.0								960	172	80	1600	288	-	640	115	20
21.0								320	67	20	1600	336	-	1280	268	80
05.0								320	16	-	1600	80	-	1280	64	-
170								320	54	40	1600	272	-	1280	217	60
290								800	232	-	1600	464	-	800	232	-
						060										
						160										
						25.0										
						150										
						060										
						04.0										
1	39.0	1	72.0				72.0		925	17		4209	50		3284	33

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	28	Da	Sunnarys	En Carlén Lindgren åker, dynmylla på grus " " " " " ängsmark " " " " åker " " " ängsmark " åker " " ängsmark " våg " <i>summa</i>	163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182a 183b 183c
1/48	29	D6	Do	Wihlström Lindgren åker, dynmylla på grus " överskotts	183 184

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
	04.0							1120	44	80	1600	64	-	480	19	20
	02.5							1120	28	-	1600	40	-	480	12	-
	23.0							1120	257	60	1600	368	-	480	110	40
	15.0							1440	216	-	1600	240	-	160	24	-
	09.0							1280	115	20	1600	144	-	320	28	80
		02.0						990	19	80	1100	22	-	110	2	20
		03.0						880	26	40	1100	33	-	220	6	60
		04.5						550	24	75	1100	49	50	550	24	75
		11.0						780	85	80	1300	143	-	520	57	20
	03.0							640	19	20	1600	48	-	960	28	80
	53.5							640	342	40	1600	856	-	960	513	60
	64.0							480	307	20	1600	1024	-	1120	716	80
	02.0							1280	25	60	1600	32	-	320	6	40
		08.0						780	62	40	1300	104	-	520	41	60
		11.0						780	85	80	1300	143	-	520	57	20
	17.0							320	54	40	1600	272	-	1280	217	60
	22.0							320	70	40	1600	352	-	1280	281	60
	29.0							320	92	80	1600	464	-	1280	371	20
		03.0						180	5	40	900	27	-	720	21	60
		03.0						180	5	40	900	27	-	720	21	60
						03.0										
						01.5										
2	44.0	45.5				04.5			1889	35		4452	50		2563	15
	44.0							480	211	20	1600	704	-	1120	492	80
	32.5							480	156	-	1600	520	-	1120	364	-
	76.5								367	20		1224	-		856	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				^{son fört} åker, dynmylla jäi grus	185
				" "	186
				" "	187
				" "	188
				äugsmark, mylla jäi grus	189
				" "	190
				" "	191
				" , dynmylla jäi grus	192
				" "	193
				" "	194
				" "	195
				" , mylla jäi grus	196
				" "	197
				" "	198
				åker	199
				" "	200
				" "	201
				" "	202
				" "	203
				äugsmark	204
				" "	205
				" , dynmylla jäi grus	206
				åker, fört. y	207
				väg	208
				"	209
				högl. mark	210
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
76.5									367	20		1224	-		856	80
34.0								320	108	80	1600	544	-	1280	435	20
16.0								800	128	-	1600	256	-	800	128	-
32.0								960	307	20	1600	512	-	640	204	80
26.0								640	166	40	1600	416	-	960	249	60
	23.0							160	36	80	800	184	-	640	147	20
	01.5							160	2	40	800	12	-	640	9	60
	10.0							160	16	-	800	80	-	640	64	-
	31.5							65	20	47	1300	409	50	1235	389	03
	09.0							65	5	85	1300	117	-	1235	111	15
	08.0							130	10	40	1300	104	-	1170	93	60
	17.0							65	11	05	1300	221	-	1235	209	95
	01.0							130	1	30	1300	13	-	1170	11	70
	03.0							480	14	40	800	24	-	320	9	60
	02.0							480	9	60	800	16	-	320	6	40
09.0								910	81	90	1300	117	-	390	35	10
15.5								650	100	75	1300	201	50	650	100	75
11.0								650	71	50	1300	143	-	650	71	50
12.5								260	32	50	1300	162	50	1040	130	-
04.0								910	36	40	1300	52	-	390	15	60
	26.0							150	39	-	500	130	-	350	91	-
	16.0							100	16	-	500	80	-	400	64	-
	25.0							65	16	25	1300	325	-	1235	308	75
						01.5										
						02.5										
						01.0										
						05.0										
236.5	173.0					10.0			1600	17		5343	50		3743	33

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
			15.0					550	82	50	1100	165	-	550	82	50
			05.0					550	27	50	1100	55	-	550	27	50
			06.0					770	46	20	1100	66	-	330	19	80
			18.0					990	178	20	1100	198	-	110	19	80
			11.0					880	96	80	1100	121	-	220	24	20
08.0								960	76	80	1200	96	-	240	19	20
10.0								960	96	-	1200	120	-	240	24	-
08.0								960	76	80	1200	96	-	240	19	20
05.0								960	48	-	1200	60	-	240	12	-
05.0								960	48	-	1200	60	-	240	12	-
13.5								840	113	40	1200	162	-	360	48	60
11.0								840	92	40	1200	132	-	360	39	60
04.0								240	9	60	1200	48	-	960	38	40
64.5			55.0						992	20		1379	-		386	80
			07.0					45	3	15	900	63	-	855	59	85
			12.0					350	42	-	700	84	-	350	42	-
			16.0					400	64	-	800	128	-	400	64	-
			17.5					110	19	25	1100	192	50	990	173	25
			14.0					110	15	40	1100	154	-	990	138	60
			15.0					220	33	-	1100	165	-	880	132	-
			19.0					110	20	90	1100	209	-	990	188	10
			41.0					65	26	65	1300	533	-	1235	506	35
			31.0					1045	323	95	1100	341	-	55	17	05
			07.0					350	24	50	700	49	-	350	24	50
			61.0					180	109	80	900	549	-	720	439	20
			240.5						682	60		2467	50		1784	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				översikt äugsmark, mylla jäi grus " , dynmylla jäi grus " , mylla jäi grus " " " " " " " " " , dynmylla jäi grus " , mylla jäi grus " , dynmylla jäi grus " " " , mylla jäi grus åker " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " äugsmark " " " " " " " översikt	235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
		2	40.5						682	60		2467	50		1784	90
			10.0					35	3	50	700	70	-	665	66	50
			13.5					55	7	42	1100	148	50	1045	141	08
			12.0					280	33	60	700	84	-	420	50	40
			07.0					55	3	85	1100	77	-	1045	73	15
			13.0					440	57	20	1100	143	-	660	85	80
			18.0					55	9	90	1100	198	-	1045	188	10
			07.0					440	30	80	1100	77	-	660	46	20
			17.0					65	11	05	1300	221	-	1235	209	95
			05.0					360	18	-	900	45	-	540	27	-
			02.5					55	1	37	1100	27	50	1045	26	13
			10.0					65	6	50	1300	130	-	1235	123	50
			09.0					70	6	30	700	63	-	630	56	70
07.0								600	42	-	1200	84	-	600	42	-
12.0								480	57	60	1200	144	-	720	86	40
11.0								700	77	-	1400	154	-	700	77	-
07.5								480	36	-	1200	90	-	720	54	-
04.5								600	27	-	1200	54	-	600	27	-
07.0								600	42	-	1200	84	-	600	42	-
08.0								600	48	-	1200	96	-	600	48	-
05.0								600	30	-	1200	60	-	600	30	-
08.0								600	48	-	1200	96	-	600	48	-
10.0								600	60	-	1200	120	-	600	60	-
06.0								360	21	60	1200	72	-	840	50	40
06.0								720	43	20	1200	72	-	480	28	80
			09.0					210	18	90	700	63	-	490	44	10
			20.0					70	14	-	700	140	-	630	126	-
			08.5					55	4	67	1100	93	50	1045	88	83
			09.0					40	3	60	800	72	-	760	68	40
92.0	4	11.0							1445	66		5246	-		3800	34

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				över fört äugmark, dyngylla ja' grus " " fört. ej högl. mark " " " " " " väg " mup. Summa	263 264 265 266 267
1/16	1/12	De	Summays	Ben Nilsson	
				åker, dyngylla ja' grus " " " " " " " " " " " " " " " " äugmark, mylla ja' grus " " åker " " , dyngylla ja' grus " " " " äugmark " " " " " " " " " " " över fört	268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 19.0	4	11.0							1445	66		5246	-		3800	34
		11.0						40	440		800	88	-	760	83	60
						06.0										
						23.0										
						02.0										
						02.0										
1 19.0	4	22.0				33.0			1450	06		5334	-		3883	94
12.0								280	33	60	1400	168	-	1120	134	40
02.0								280	5	60	1400	28	-	1120	22	40
31.0								480	148	80	1600	496		1120	347	20
20.0								480	96	-	1600	320	-	1120	224	-
24.0								700	168	-	1400	336	-	700	168	-
05.0								840	42	-	1400	70	-	560	28	-
38.0								960	364	80	1600	608	-	640	243	20
05.0								840	42	-	1400	70	-	560	28	-
		05.0						720	36	-	900	45	-	180	9	-
		07.0						720	50	40	900	63	-	180	12	60
04.0								700	28	-	1400	56	-	700	28	-
12.0								560	67	20	1400	168	-	840	100	80
13.5								320	43	20	1600	216	-	1280	172	80
31.0								320	99	20	1600	496	-	1280	396	80
		69.0						75	51	75	1500	1035	-	1425	983	25
		06.0						75	4	50	1500	90	-	1425	85	50
		12.0						75	9	-	1500	180	-	1425	171	-
		14.0						75	10	50	1500	210	-	1425	199	50
		07.5						75	5	62	1500	112	50	1425	106	88
		17.0						75	12	75	1500	255	-	1425	242	25
197.5	137.5								1318	92		5022	50		3703	58

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
197.5		137.5							1318	92		5022	50		3703	58
		06.0						40	2	40	800	48	-	760	45	60
		01.5						45		67	900	13	50	855	12	83
		12.0						75	9	-	1500	180	-	1425	171	-
						12.0										
						12.0										
						03.5										
197.5		157.0				27.5			1330	99		5264	-		3933	01
						50.0										
						30.0										
						13.0										
						17.0										
						23.0										
						02.0										
						13.0										
						08.0										
						156.0										
						28.0										
						04.0										
						02.0										
						03.0										
						03.0										
						05.0										
						03.0										
						48.0										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			" Åkerljunga socken	<u>Sammandrag.</u>	
15/112	av 2 ²	Aa	Mållarp	Gustaf Palm	
5/224	av 2 ²	Ab	"	Levin Palm	
utburen vinögröd	}	Ac	"	sum	
1/32	2 ⁴	Ad	"	sum	
1/16	2 ³	Ae	"	Alfred Larsson	
127/2796	1 ³	B	Louis Lays	Harry Nilsson	
141/712	8 ²⁷	Ca	O. Forsberg	Brof Eliasson	
utburen vinögröd	}	Cb	"	sum	
do	}	Cc	"	Fru Hulalia Lindgren	
do	}	Cd	"	Brof Julius Karlsson	
5/48	8 ¹⁹	Ce	"	sum	
nos. 9	8 ³⁴	Cf	"	Karl Palm	
5/48	8 ²⁰	Cg	"	August Gustafsson	
1/12	8 ²¹	Ch	"	Karl Lindgren	
nos. 10	8 ³⁵	Ci	"	Elisabet Grön	
1/18	8 ²²	Cj	"	Gustaf Edvin Lindgren	
nos.	8 ⁴⁷	Ch	"	sum	
1/89	8 ²⁹	Cl	"	Viktor Bengtsson	
5/72	8 ⁸	Cm	"	Gustaf Fred. Bengtsson	
1/32	2 ⁸	Da	Sumarp	Fru Hulalia Lindgren	
1/48	2 ⁹	Db	"	Viktor Lindgren	
1/24	2 ¹⁰	Dc	"	Edvin Karlsson	
3/64	5 ¹⁷	Dd	"	Thilda Nilsson	
1/16	1 ¹²	De	"	Brof Nilsson	
1/16	1 ¹⁴	Df	"	Karl Andersson	
3/32	2 ⁶	Dg	"	Brof Erik Larsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2	43.0		68.5						2284	60		4181	20		1896	60	
1	46.0		32.0						1193	90		2506	-		1312	10	
	43.0		90.0						778	-		1398	-		620	-	
			59.0						341	10		531	-		189	90	
1	14.0							01.0	559	20		1824	-		1264	80	
3	63.5		39.5					06.0	3196	80		6162	50		2965	70	
	44.0		218.5						478	35		1781	50		1303	15	
	13.0		73.0						490	20		702	-		211	80	
1	05.0		27.0						817	80		1923	-		1105	20	
	16.0		03.5						57	50		287	50		230	-	
			13.0						74	80		187	-		112	20	
	40.0								336	-		560	-		224	-	
1	64.0		20.0					10.0	969	20		2810	-		1840	80	
								04.0									
								05.0									
1	52.0		12.0						1346	-		2564	-		1218	-	
	05.5		196.5					16.5	253	29		2003	-		1749	71	
			145.0					225.5	194	75		1617	-		1422	25	
1	39.0		172.0					72.0	925	17		4209	50		3284	33	
2	44.0		45.5					04.5	1889	35		4452	50		2563	15	
2	36.5		173.0					10.0	1600	17		5343	50		3743	33	
	64.5		55.0						992	20		1379	-		386	80	
1	19.0		422.0					33.0	1450	06		5334	-		3883	94	
1	97.5		157.0					27.5	1330	99		5264	-		3933	01	
								156.0									
								48.0									
24	49.5	20	22.0					664.0	21559	43		57020	20		35460	77	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			- Förlags den 8 juli 1935 Lennart Holmström Hälsus landbruksringvar Oscar Olsson John Jönsson		

Kostnadsförslag

Bil. 17.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7			8	
Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935.										
0+80-6+50	570	<u>Dikessträckan A-B.</u>								
		Schaktning av grus o sten m ³	3050	1.50	4575	-				
		" " dyjord " m	300	0.50	150	-			4725	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							475	-
		<u>Summa</u>							5200	-
6+50-16+80	1030	<u>Dikessträckan B-C.</u>								
		Schaktning av grus och sten något sand m ³	5400	1.50	8100	-				
		Schaktning av dyjord " m	2150	0.50	1075	-	9175	-		
9+78-+82	4	Ägövägsbro enl. ritning.								
		Plank för brobana fot ³	80	1.20	96	-				
		Kantvirke för balkar, pålar och underlag fot ³	100	1.20	120	-				
		för tjärning av plankor			34	-	250	-	9425	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %							945	-
		<u>Summa</u>							10370	-
6+50=50 50-55+14	514	<u>Dikessträckan B-G.</u>								
		Schaktning av grus o sten m ³	950	1.50	1425	-				
		" " dyjord " m	1500	0.50	750	-				
		" " berghall " m	125	8.-	200	-	2375	-		
51+62-+66	4	Ägövägsbro enl. ritning								
		plank för brobana fot ³	60	1.20	72	-				
		kantvirke för balkar och överföres			72	-	2375	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		överfört			72	-	2375	-		
		underlag fot	60	1.20	72	-				
		förtjärning av planken			26	-	170	-		
53+46-+50	4	Agovägsbro enl. ritning som föregående					170	-	2715	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %							275	-
		Summa							2990	-
16+80-28	1120	<u>Dikessträckan C-D.</u>								
		Schaktning av grus o sten.	6900	1.40	9660	-				
		" " dyjord	4200	0.50	2100	-	11760	-		
17		Fallstup för ålfiske i stället för det gamla vid p.17+53 enl. ritning. Gjutning av betong	9	25.-	225	-				
		Stengläsin i cementbruk m.	26	2.-	52	-	277	-		
21+62-+65	5	Bygdevägsbro enl. ritning rivning av gamla bron, schaktning utöver dikessektionen Gjutning av stampbetong för landfästen och vingmurar m.	34	25.-	850	-				
		Gjutning av armerad betong för plattan	6.5	40.-	260	-				
		Armeringsjärn samt deras inläggning	530	0.35	185	50				
		Bropelare och broräck av profiljärn	310	0.35	108	50				
		Avvisare av 3"x9" plank fot	15	1.20	18	-				
		Alfaltstrykning av plattan och bakkmurar å landfästen			50	-				
		överföres			1522	-	12037	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört			1522	-	12037	-	✓	
		Stengläsin, vägbanans förordnings- ställande m.m.			78	-	1600	-	✓	13637 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a								
		10 %								1363 -
		<u>Summa</u>								15000 -
									✓	
27+30=30 30-31+60	160	¹ <u>Dikessträckan D-E</u>								
		Schaktning av grusjord m.	550	1.40	770	-	✓			
		" " dyjord "	500	0.50	250	-	✓			1020 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a								
		10 %								100 -
		<u>Summa</u>								1120 -
									✓	
28=30 30-34	400	^{I II} <u>Vallsträckan D-E -E</u>								
		Uppläggning av dam å dikes- sträckan uppschaktade grus- jorden som dammvall, Vallen skall ett år efter färdig- ställandet hålla en krönhöjd av +16.00 m. en krönbredd av 1.00 m. samt enl. slänt mot vattensidan av 1:2 och mot landsidan av 1:1.5. Vallen skall å slänterna beklädas med de grästorvor, som av- skalas före dikeschaktning och valluppläggning. Schakt- massan skall från början väl tillstampas. Å ömse sidor om p. 31+54 där gamla bäcken								

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		avskäres spåntas med 2" plank som en kärna i mitten på minst 5 m. längd och ner i fast botten.								
		Skaktmassa m. ³ 550	2.-	1100 -						
		Spåntning m. 10	3.-	<u>30 -</u>					1130 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a. 10 %							<u>110 -</u>	
		<u>Summa</u>							<u>1240 -</u>	
28-28+60		<u>Skibord och vall D-F.</u>								
28+10		Skibord enl. ritning.								
		Gjutning av betong m. ³ 20	25.4	500 -						
		Armeringsjärn kg. 25	0.35	8 75						
		Stengläsin i cementbruk m. ² 16	2.-	<u>32 -</u>			540	75		
28-28+60		Uppläggning av vall, till höjd, krönbredd, släntlutningar och utförande i enl. med vad som föreskrivits för str. D-E -E . Vall och spåntning skall ha direkt anslutning till den vid p.28 belägna jordfasta fixpunktstenen samt förläggas tvärs över åfäran vinkelrätt mot stenen. Mellan p.28-28+20 skall tätpåntas med 2" plank som kärna i mitten i enl. vad ritningen föreskriver.								
		Skaktmassa m. ³ 100	2.-	200 -						
		Spåntning m. ² 45	3.-	<u>135 -</u>			335 -		875	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o.a. 10 %							<u>84 25</u>	
		<u>Summa</u>							<u>960 -</u>	

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris.	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
S A M M A N D R A G.										
0+80-6+50	570	Dikessträcken A-B				5200	-			
6+50-16+80	1030	" B-C				10370	-			
6+50=50										
50-55+14	514	" B-G				2990	-	18560	-	
16+80-28	1120	" C-D				15000	-			
27+80=30		I								
30-31+60	160	" D-E				1120	-			
28=30		I II								
30-34	400	Vallsträcken D-E -E				1240	-			
28-28+60	60	Skibord och vall D-F				960	-	18320	-	
Summa kronor								36880	-	
V										
Ö.Tockarp den 8 juli 1935.										
Lennart Holmström										
Statens lantbruksingenjör										

Phil. 18.

Mannens bel	Regio nummer	Littera a' becom	Sobren, by, nummer	Belagare	Sokande	Förbrukings- mål		Facklungstid	Praktisk de- minution		Förbrukings- mål	
						ku.	oo		%	ku.	oo	ku.
				<u>Achelljunga miken</u>								
15/112	aoz ²	Aa	Mattay	Gustaf Palm		1896	60	5.348	1972	34	66	20
5/224 <i>utbudet mindre</i>	aoz ²	Ab	"	Lovin. Palm		1312	10	3.700	1364	56	45	80
		Ac	"	June		620	-	1.748	644	66	21	64
1/32	2 ⁴	Ad	"	June		189	90	0.536	197	68	6	64
1/16	2 ³	Ae	"	Nicolas Larsson	sk. mh.	1264	80	3.567	1315	51	44	15
127/2796	1 ²	B	Sundby	Harry Nilson	sk.	2965	70	8.363	3084	27	103	52
141/712 <i>utbudet mindre</i>	8 ²⁷	Ca	O. Torkay	Peter Eliasen		1303	15	3.675	1355	34	45	49
		Cb	"	June		211	80	0.597	220	17	7	39
"		Cc	"	Fru Hulalia Lindgren	mh.	1105	20	3.117	1149	55	38	58
"		Cd	"	Per Julius Karlson		230	-	0.649	239	35	8	03
5/48	8 ¹⁹	Ce	"	June		112	20	0.316	116	54	3	91
aoz. 9	8 ³⁴	Cf	"	Karl Palm		224	-	0.632	233	08	7	82
5/48	8 ²⁰	Cg	"	August Gustafsson		1840	80	5.191	1914	44	64	25
1/18	8 ²²	Cj	"	Gustaf Edvin Lindgren	mh.	1218	-	3.435	1266	83	42	52
aoz.	8 ⁴⁷	Ch	"	June		1749	71	4.934	1819	66	61	07
1/89	8 ²⁹	Cl	"	my ägare Sagn. Ebelius Viktor Bengtson		1422	25	4.011	1479	26	49	65
5/72	8 ⁸	Cm	"	Gustaf Fredrik Bengtson st.	mh.	3284	33	9.262	3415	83	114	64
1/32	2 ⁸	Da	Sundby	Fru Hulalia Lindgren	"	2563	15	7.228	2665	69	89	47
1/48	2 ⁹	Db	"	Viktor Lindgren	st.	3743	33	10.556	3893	05	130	66
1/24	2 ¹⁰	Dc	"	Edvin Karlson		386	80	1.091	402	36	13	50
3/64	5 ¹⁷	Dd	"	Therese Nilson	mh.	3883	94	10.953	4039	47	135	58
1/16	1 ¹²	De	"	my ägare my ägare Peter Nilson	"	3933	01	11.091	4090	36	137	28
				<u>Summa</u>		35460	77	100.000	36880	-	1237	79
					</							

Torkey den 8 juli 1935.
Lennart Holmström
Hälsas hälsokvinnor

John Jönsson

Oscar Olsson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Mattarp, Svinstorp, Östra Tockarp och Sonnarp i Örskelljunga socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av naturligt vattendrag för torrläggning av åker och odlingsmark, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Vid syneförrättning enligt dikningslagen åren 1894-1895, upprättades förslag av dåvarande lantbruksingenjören E.W.Ewe, vilket förslag emellertid avsåg en bottenlinje belägen c:a 0.8 m. över den nu avsedda och vilket förslag endast delvis kom till utförande.

2:o. Sökande till företaget äro:

Albert Larsson för Mattarp 2³

Harry Nilsson " Svinstorp 1²

Fru Eulalia Lindgren för vinstjord till Tockarp samt för

Sonnarp 2⁸

Gustaf Edvin Lindgren för Ö.Tockarp 8^{22 47}

Gustaf Ferdinand Bengtsson för Ö.Tockarp 8⁸

Viktor Lindgren för Sonnarp 2⁹

Thelander Nilsson för " 5¹⁷

Bror Nilsson för " 1¹²

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen

i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta

äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E och B-G

II
samt damnvallen F-E-E .

3:10. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad

är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till

företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup

är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till

förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva,

avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med till-

lägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och even-

tuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat,

vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande

1.5:1000.

4:10. Den i föreliggande fall uppkommande båtaden består i höjning

av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende

av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets ut-

förande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål

hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som kronor ut-

trycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga

beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet

men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav upp-

kommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i

det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Stensåns nederbördsområde utgör

i punkt 0 4100 hektar

" " 17 3750 "

med en beräknad avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar vid flod

samt 0.08 sekundliter pr hektar vid medelvatten.

Framrinnande vattenmängd blir alltså:

Ä sträckan 17-28

$$Q_{\max} = 3750 \cdot 0.8 = 3000 \text{ l.} = 3.00 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$Q_{\text{med}} = 3750 \cdot 0.08 = 300 \text{ l.} = 0.3 \text{ "}$$

Ä sträckan 0-17

$$Q_{\max} = 4100 \cdot 0.8 = 3280 \text{ l.} = 3.28 \text{ m}^3/\text{sek.}$$

$$Q_{\text{med}} = 4100 \cdot 0.08 = 328 \text{ l.} = 0.328 \text{ "}$$

Kanaldimensioner.

Sträckan 17-28:

Bottenlutning 0.8:1000

Sidolutning 1:1.5

Bottenbredd 1.50 m.

$$t_{\max} = 1.20 \text{ m.}$$

$$t_{\text{med}} = 0.40 \text{ "}$$

Sträckan 0-17:

Bottenlutning 0.4:1000

Sidolutning 1:1.5

Bottenbredd 2.50 m.

$$t_{\max} = 1.25 \text{ m.}$$

$$t_{\text{med}} = 0.40 \text{ "}$$

För dikesträckorna D-E¹ och B-G, som hava ringa nederbörds-
områden bestämmas en bottenbredd av 0.3 meter och en sidolutning av
1:1.25.

Beträffande kanalernas djup äro dessa så anpassade, att därav

beroende marker skola kunna jämväl efter markens sättning torr-
läggas till lagenligt djup för åker.

Dammen mot Vemmentorpsjön.

Synemännen finna skäligt bestämma att vattenståndet i Vem-
mentorpsjön skola lämnas oberörda och kunna icke vitsorda fram-
ställda yrkanden om sjöns sänkning.

1 11
Mot sjön skall därför anläggas en dammvall F-D-E -E jämte
en i punkt D vid sjöns utlopp belägen sluss.

För Vemmentorpsjön antecknas följande vattenstånd:

Högsta vattenstånd	+ 15.60 m.
Medelvattenstånd	+ 15.10 "

För den blivande dammen mot sjön bestämmas:

Krönhöjd	+ 16.- m.
Krönbredd	1.0 "
Slänt mot sjön	1:2
" " land	1:1.5"

Beräkning av slussen.

Lågvattenslussen.

Lågvattenslussen med Q med 0.3 m.³/sek. motsvarande ett me-
delvattenstånd i Vemmentorpsjön av + 15.10 meter beräknas för
ett vattenstånd över slusströskeln av 0.3 meter, alltså:

Tröskelhöjd =	+14.80 m.
Kanalens bottenläge nedan slussen är =	+12.98 "
Medelvattenstånd i kanalen =	+13.38 "

Beräkningen gäller alltså en överfallsdamm enligt formeln


$$Q = \frac{2}{3} \mu F \sqrt{2 g H} \quad \text{med}$$

$$Q = 0.3 \text{ m}^3 / \text{sek.}$$

$$\mu = 0.70$$

$$F = 0.3 b$$

$$H = 0.3$$




varav fås bredden = 0.92 m., varför slussbredden toges till 1.0 meter.

Högvattenslussen.

Högvattenslussen i Venmentorpssjön ligger på höjden + 15.60 m.

och beror av en avrinning av 3 m³ / sek.



Genom lågvattenslussen framrinner vid högvattenstånd

$$Q = \frac{2}{3} \cdot 0.70 \cdot 0.8 \cdot 1.00 \sqrt{2.981} \cdot 0.8$$

$$Q = 1.47 \text{ m}^3 / \text{sek.}$$

Återstoden, 3 - 1.47 = 1.53 m³ / sek. skall beredas avlopp genom

högvattenslussen

Avrinningen pr meter bredd blir följande:

$$Q = \frac{2}{3} \cdot 0.70 \cdot 0.5 \cdot 1.00 \sqrt{2.981} \cdot 0.5$$

$$Q = 0.73 \text{ m}^3 / \text{sek.}$$

alltså b = 1.53 = 1.10 meter, avrundat till 3 m.

$B = b + b^1 = 1 + 3 = 4$ meter, vilken bredd för säkerhets skull ökas till 5 meter. ✓

Älfisket.

Det i punkt 17+33 belägna älfisket är f.n. ej bebyggt utan består uteslutande av ett av sten uppfyllt strömfall. Detta strömfall ersättes vid åns nygrävning av en betongsluss av 0.96 meters höjd, inom vilken älfisket kan försiggå. För att minska schaktningskostnaderna förlägges slussen i punkt 17.

För övrigt hänvisas beträffande torrlägningsförslaget till de upprättade plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget medför byggandet av 3 st. ågovägsbroar samt 1 st. bygdevägsbro, för vilka förslageritningar upprättats. De skola byggas på dikningsföretagets bekostnad, men framtida underhållet skall åligga den eller de personer, för vilkas räkning broarna uppbyggas.

Den gamla bygdevägsbron i punkt 1+9-1+14 är så djupt och fastgrundad, att den behöfliga uppränsningen i de tre brokaren kan ske utan att brons stabilitet därav beröres.

7:o. När älfiskefallet i stället för att raseras blir avsevärt förbättrat genom de förslagna arbetena, kan skadeståndsanspråk för detsamma ej av synemännen vitsordas.

Sakägarna hava avstått från ersättning för markupplåtelse till kanals utvidgande.

Fritz Pålssons skadeståndsanspråk för träd nedom allmänna

vägen kan av synemännen ej vitsordas, utan hänvisas Frits Pålsson att efter företagets utförande göra sina skadeanspråk gällande i den ordning som i vattenlagens kap. 7 § 57 bestämmes. Frits

Pålssons anspråk på ersättning för bortforslandet av jordvallar å ^(kan ej av synemännen vitsordas) hans mark, enär marken består av stenig skogsmark.

Beträffande Gustaf Pålssons ersättningsanspråk för underhållande av vatten från hans kraftverk hänvisa synemännen till bestämmelserna i detta utlåtande.

Fordras ersättning för jord, som åtgår till upplagsplats för jordvallar skall begäran därom framställas till företagets styrelse skriftligen innan jordvallarna bortforslats och senast den dag då genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde för sakägarna företaget förklarats avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå efter det pris pr hektar, som värderingslängden finnes angivet för varje ågofigur efter företagets utförande. Ersättningsens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade skiftesgodemän.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Dikningssamfälligheten skall utgöra en avdelning inom vilken alla med företaget förenade kostnader utan undantag skola fördelas i mån av båtnad av företaget. I enlighet härmed är i kostnadsfördelningslängden angivet vare och ens deltagningsskyldighet uttryckt i båtnadsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företaget skall benämnas "Övre Stensåns vattenavlednings-

företag av år 1935".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja kanalens vidmakthållande och upprensning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att

till länsstyrelsen insända i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad

avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt före-

skrifterna i åberopade lag bestämma till femtiotre /53/ kronor

19 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

3/ synemännens utlåtande hava jämlikt föreskrifterna i vattenlagens

kap. 7 § 45 och 55 underkallats Söderbygdens vattendomstols pröv-

ning;

att arbetet skall vara färdigt inom 1937 års utgång;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa

sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar på

torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare

äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och ef-

ter hans skriftliga medgivande företagas;

att den uppkastade dikesjorden ej må läggas närmare dikeskanten än

en meter eller med brantare lutning mot marken än 1:1 och ej på

väg;

att kanalbanken skall genomgrävas för ytvattnets avrinnande över-

allt, där dike tillstöta eller vattnet har benägenhet att samlas

för att rinna ut i kanalen;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas så att ovanför eller nedanför avdikningsområdet belägen jord eller vattenverk därav skadas eller inom dikningsområdet belägen åker översvämmas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av kanalerna skall ske årligen och så ofta behovet påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp, skall den återställas i förelagenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandens förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendometol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där för och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola

ingivas i tre exemplar.

Ö. Tockarp den 8 juli 1935.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

John Jönsson

Oscar Olsson

ARVODESRÄKNING

för laga synförrättning angående *Don Skusa's vattenavledningsförelägg*
av år 1935
uti *Örhelljunga* socken och *Christians Lads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1933		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	45	0,50			22	50
		Ägomätning: i skala 1.4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		kroklinje	"	3,00				
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		kroklinje	"	6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		kroklinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		kroklinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd						
		10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		kroklinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		kroklinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal						
		enl. tariff II						
		åker, medelareal	ar	st.				
				har				
		äng och odlingsmark, medelareal	ar	st.				
				har				
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
				har				
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		<i>Stämpelättning av äldre karta med ny mätning dag</i>	15	12-	180-			
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ¹⁵ 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		kroklinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		kroklinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} bladet			6-			
		övriga ^{regalark} blad					186	
		Överföres					208	50

1	2	3	4	5	6	7
1933		Överfört				208 50
10-11 10-22 7-7		Avvägning:				
7-10 14-16 11 11		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	8	12,00	96 -	
1934		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
12/6		i öppen mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.		2,00		
		i annan mark "		5,00		96 -
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 16 ar, st.	314	0,05	15 70	
		har	5/255	0,10	5 10	20 83
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	314	0,04		12 56
1935 4/6		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	502	0,06	30 12	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	251	0,12	30 12	79 24
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.4	3.-	1 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall "	3.3	3.50	11 55	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	42	0.38	15 96	
		" "	30	0.34	10 20	
		" "	15	0.26	3 90	
		Antal profil- och sektionsritningar "	5	3,00	15 -	57 81
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²	41	0,02	82	
		dagar		12,00		2 82
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3.3	3,50	11 55	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "	3.3	1,00	3 30	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen 5.47 m ² sektion på "	1.7	2.78	4 72	
		3.96 " " " "	1.1	1.98	2 17	
		1.55 " " " "	0.5	0.77	38	
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "		10,00		22 12
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	93	0,03	2 79	3 79
		Överføres				503 67

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				503 67
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.3	4,00	13 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			36 88	50 08
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.	0.4	0,50	20	
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.	0.4	3,00	1 20	
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		7 40
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar	1	3,-	3 —	
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete m.	8	1,50	12 —	
		för särskilt konstruerat landfäste st.	1	4,00	4 —	
		Kostnadsberäkning m.	8	0,50	4 —	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00	4 —	27 —
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Brugbro med bränningar dag	3	12,-		36 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		5 11
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		8 60
1933	25/10	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	11	3,00		33 —
1934	11/6	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	3	12,00		36 —
1935	8/7	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
1935	4/3	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "		12,00		
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Hyppning av äldre landskap	2			24 —
		Lösen för: Summa kronor				754 86
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			10 50	
		övriga regalarblad	2	3,50	7 —	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 1/6 ar ägofigurer st.	314	0,07	21 98	
		har	5/355	0,14	7 18	
		Överföres			46 66	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			46 66	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			7 29	
		3) insättning av höjdlägestal st. 5/1	0,02		10 22	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. 93	0,05		4 65	70 57
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall ”				
		nytt avlopp el. vall ” 0.4	5-		2 -	
		ändring av befintligt avlopp ” 3.3	6-		19 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			30 06	
		3) broar och trummor, ” ”			40 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.	3,00			91 86
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar	12,00			
		brunn, rörtutlopp och slamsficka ”	12,00			
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid. 78	0,55			42 90
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				205 33
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			18 80	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	28 80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				54 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				95 20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				85 60
		<i>Belgning av kalkerväv</i>				13 80
		Summa kronor				277 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				754 86
		Lösen för kopior och avskrifter				205 33
		Övriga förrättningskostnader				277 60
		Summa kronor				1237 79

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nova Askr* häradsrätt.

O. Fredeus den *8 juli* 1935

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor *2* vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kitteras:

den 19

L _____ 6*0846

DIARIE Nr 20764
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV. 1936



Preskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 augusti 1936 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hockholm den 18 september 1936.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Mattarp, Svinåtorp, Östra Tockarp och Sonnarp i Örkelljunga socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 8 juli 1935 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Företaget har underställts vattendomstolens prövning och har denna i utslag meddelat den 15 april 1936 med vissa ändringar fastställt syneförrättningen. Mot vattendomstolens utslag har vad icke inom laga tid anmälts. Bil.D.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.E, daterad 1 sept. 1935 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av d.s.k. "Stensån" vars dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser Stensåns nygrävning till sådant djup och dimensioner som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Ändringar i synehandlingarna.

Sam. Ekelund är den nye ägaren till litt. Cl 1/89 mtl. 8²⁹

Ö. Tookarp. Assarina Jönssons sterbhus är ägaren till litt. De 1/16 mtl. 1¹² Sommarp.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	24.49.5 har
Äng	20.220 "
med ett förbättringsvärde av	35460.77 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneproto-
kollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd samt i till
detta betänkande fogat sammandrag Bil. A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	36880.00 kr.
Syneförrättningen	1237.79 "
Betänkandet	235.56 "
Vattendomstolsavgift	<u>18.58 "</u>

Summa: 38371.93 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmaast belägna med statsmedel understödda liknande före-
tag torde vara "Venmentorp Järnblåst vattenavledningsföretag
av år 1932".

Nu avhandlade företag har vid syneförrättning enligt

dikningslagen åren 1894-1895 varit föremål för offentlig myndighets prövning (se §11 synemännens utlåtande, Bil. 19 till syneprotokollet).

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden före företaget utgör 1.08.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde kunna uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 19185.97 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond till 16274.80 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 19180 kronor och lån ur statens avdikningslånefond till 16280 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden, varvid överskottet dock ej uppgår till 10% av båtnaden. Då företaget avser torrläggning av snart sagt all till sakägarna hörande inägojord torde företagets behövlighet vara tydlig och företaget trots kostnadsöverskottet böra understödjas med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 maj 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över de fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Vattendomstolens utslag.
- E. Föreningshandling.
- F. Fullmakt för Bror Nilsson
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar i femblad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			33190 - x)	
			~~36880~~	
Syreförrättningen	1237	79		
Betänkandet	235	56		
Vattendomsstolens kungörelsekostnad	18	58	1491	93
			34681	93
<u>Summa</u>			<u>38371</u>	<u>93</u>

Kristianstad i maj 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Minsteningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygskolan
med hänseende till en gällande arbets- och materialförbruk.

Vid arbetsplanens förtällande har kostnaden
för företaget beräknats till 34681 kronor 93 öre, varav
i lantbrukens andel 32562 kronor 52 öre, sedan
från delaktighet i lant utbetalt de markområden,
som utgöres av ägarens 22-23 samt 67-77.

Stockholm den 18 september 1936

På Kungl. Lantbrukstygskolans vägnar:
Albert Smith.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknings nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Örkelljunga socken.</u>		
15 112	av 2 ²	Aa	Mattarp	Gustav Pålsson	
5/224	av 2 ²	Ab	"	Levin Pålsson	
1/16	2 ³	Ae	"	Albert Larsson	
1/32	2 ⁴	Ad	"	Levin Pålsson	
utbruten vinstjord 127		Ae	"	"	
2796	1 ²	B	Svinstorp	Harry Nilsson	
utbruten vinstjord		Ob	O.Tockarp	Bror Eliasson	
"	"	Co	"	Fru Eulalia Lindgren	
"	"	Cd	"	Bror Julius Karlsson	
5/72	8 ⁸	Cm	"	Gustav Fredinand Bengtsson	
5/48	8 ¹⁹	Ce	"	Bror Julius Karlsson	
5/48	8 ²⁰	Cg	"	August Gustavsson	
1/18	8 ²²	Oj	"	Gustav Edvin Lindgren	
141 712	8 ²⁷	Ca	"	Bror Eliasson	
1/89	8 ²⁹	Cl	"	Sam. Ekelund /ny äg./	
avs	8 ³⁴	Cf	"	Karl Pålsson	
avs	8 ⁴⁷	Ck	"	Gustav Edvin Lindgren	
1/16	1 ¹²	De	Sonnarp	Assarina Jönssons sterbhus /ny äg./	
1/32	2 ⁸	Da	"	Fru Eulalia Lindgren	
1/48	2 ⁹	Db	"	Viktor Lindgren	
1/24	2 ¹⁰	Do	"	Edvin Karlsson	
3/64	5 ¹⁷	Dd	"	Thelander Nilsson	

Kristianstad 1 maj 1936.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den
8 juli 1935 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Övre Stensåns wattenavledningsföretag av år 1935" och
avseende torrläggning av marker till Mattarp, Svinstorp, Östra
Tockarp och Sonnarp i Örkelljunga socken, Kristianstads län;
det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens
vattendomtols kansli den 25 oktober 1935.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Utdrag av protokoll, hållet vid sam-

manträde med Söderbygdens vattendomstol i

Örkelljunga den 15 april 1936.

Sedan ^{av}synemän den 8 juli 1935 avgivet utlåtande angående företag, benämnt "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935" och avseende nygrävning av Stensån samt invallning mot Vemmentorpsjön för torrläggning av mark till Mattarp m.fl. hemman i Örkelljunga socken, Kristianstads län, blivit jämlikt 7 kapitlet 45 och 55 §§ vattenlagen underställt vattendomstolens prövning, så hade sammanträde med vattendomstolen för behandling av målet ^{utsatts} att hållas å Rosengrens hotell härstädes denna dag kl. 9.30.

Då målet å den sålunda utsatta tiden företogs till behandling kommo följande delägare i företaget tillstädes:

Bror Nilsson i Sonnarp, jämväl ordförande i den för företaget utsedda styrelsen;

Viktor Lindgren i Sonnarp, jämväl ledamot av styrelsen;

Thelander Nilsson, Sonnarp;

Bror Eliasson i Östra Tockarp; och

Gustaf Pålsson i Mattarp;

samtliga personligen.

I egenakap av strandägare vid Vemmentorpsjön kommo såsom sakägare vidare tillstädes N.P. Berg i Sonnarp och Aug. Eliasson i Vemmentorp, båda jämväl personligen.

För att tillhandagå med upplysningar i målet anmälde sig ingenjören Anders B. Andersson i Kristianstad, förste assistent hos statens lantbruksingenjören i Kristianstads län, vilken sistnämnde med biträde av gode män handlagt ifrågavarande förrättning.

I övrigt lät icke någon sig avhöra.

Sedan ordföranden redogjort för det huvudsakliga av handlignarnas innehåll, förklarade ingenjören Andersson på fråga, att de i synemännens utlåtande förekommande uppgifterna om vattenståndet i Vemmentorpssjön vore grundade på vattenränder, som iakttagits å en å August Eliassons ägor vid sjöstranden befintlig sten, samt på upplysningar, som i anslutning därtill lämnats av Eliasson.

August Eliasson vitsordade riktigheten av ifrågavarande uppgifter i utlåtandet, varvid han emellertid tillade, att vattnet i sjön ^{knappast} någonsin sjönke under det angivna "medelvattenståndet", +15.10 meter och att vattenstånden i sjön sålunda varierade endast ungefär 1/2 meter.

På fråga om anledningen till att den s.k. högvattenslussen i dammbyggnaden vid Vemmentorpssjöns utlopp enligt utlåtande skulle erhålla en bredd, som avsevärt överstege den enligt synemännens egna beräkningar för avbördning av högvattemängden utan överskridande av nuvarande högvattenstånd erforderliga, anförde ingenjören Andersson: Synemännen hade, såsom av utlåtande framginge, vid sina beräkningar utgått från en avrinning vid flod av 0.8 sekundliter per

hektar. Emellertid kunde avrinningen vid särskilt häftiga flöden, förorsakade av hastig anösmältning och dylikt, i verkligheten bliva större. Vid sådana tillfällen komme den i utlåtandet angivna högvattenmängden vid sjöns utlopp, 3 kubikmeter i sekunden, att överskridas, och det vore med hänsyn härtill, som synemännen föreskrivet den större bredden, vilken sålunda vore avsedd ^{att} förhindra, att vattnet i sjön vid exceptionella flöden stige över hittillsvarande högsta vattenstånd.

Bror Nilsson uppgav på frågor, att arbetena för företagets utförande redan påbörjats i vad anginge nedre sträckningen av Stensån och att delägarna önskade bringa företaget till fullbordan i enlighet med synemännens utlåtande.

Som ingen av de närvarande hade något att tillägga och sedan det antecknats, att besvär över förrättningen icke blivit anförda, höll vattendomstolen enskild överläggning, varefter avkunnades följande vid överläggningen beslutade

U t s l a g.

Vid verkställda beräkningar har vattendomstolen funnit att dammbyggnaden vid Vemmentorpssjöns utlopp bör för undvikande av olägenheter genom för hastigt avbördande av flodvattenmängden i någon mån erhålla mindre avbördningsförmåga än enligt synemännens bestämmande. Å en sträcka av två meter bör således tröskeln i den öppning, som skall finnas uti denna dammbyggnad, förläggas

på höjden + 15.35 i stället för såsom synemännen föreskrivet på höjden +15.10. Vattendomstolen föreskriver ^{sålunda} att denna dammbyggnad skall utföras på följande sätt: Dammbyggnadens krön skall såsom synemännen föreskrivet förläggas på höjden +16.00. I densamma skall anordnas en fem meter bred öppning. I mitten av denna öppning skall anbringas en tröskel om en meters bredd och med krönet på höjden +14.80. På vardera sidan om denna tröskel skola anordnas trösklar likaledes om en meters bredd och med krönet på höjden +15.10. Vidare skola ytterst på vardera sidan anbringas trösklar likaledes om en meters bredd samt med krönet på höjden +15.35.

I övrigt prövar vattendomstolen skäligen att, i vad på dess prövning beror, fastställa synemännens utlåtande, därvid vattendomstolen emellertid anser sig böra erinra dels därom att dammbyggnaden vid Vemmentorps sjöns utlopp skall hava uppförts innan uppgrävning må verkställas på åns sträckning närmast nedströms om utloppet och dels därom att det för framtiden skall åligga delägarna i företaget att noga underhålla såväl själva dammbyggnaden som till densamma anslutande vallar.

Det åligger sökanden till företaget att omedelbart till vattenrättssekreteraren inbetala kostnaden för målet utfärdad kungörelse med aderton kronor 58 öre, vilken kostnad, därest företaget kommer till utförande, skall fördelas mellan delägarna

i företaget efter enahanda grund som förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslaget avkunnande erlade Bror Nilsson till vattenrättssekreteraren förenämnda belopp aderton kronor 58 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 25 maj 1936.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.E.

Undertecknade delägare "Övre Stensåns vattenavledningsföretag
av år 1935" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens
ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar
och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot re-
dovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Östra Tockarp i sept. 1935.

Telander Nilsson, äg. till 3/64 mtl. Sonnarp

Edvin Karlsson, " " 1/24 " "

Wiktor Lindgren, " " 1/48 " " nr 2

Harry Nilsson, " " 127/2796" Svinstorp nr 1

Albert Larsson, " " 1/16 " Mattarp nr 2

Gustaf Pålsson, " " 15/112 " " " 2

Gustav Edvin Lindgren, " 1/18 " Ö. Tockarp

" " " avsöndring 8/47

Levin Teander Paulsson, Lilla Mattarp 3/56 mtl.

Karl Pålsson, Tockarp nr 9

Bror Eliasson , äg. till 141/712, Tockarp

Bror Julius Karlsson

August Gustavsson, äg. till 5/48, Ö. Tockarp

Gustaf Bengtsson, äg. till 5/72 mtl. "

Eulalia Lindgren, äg. 1/32 nr 2 Sonnarp

Sam. Ekelund, äg. till 1/89 8²⁹ (förr detta Viktor Bengtsson).

Assarina Jönssons sterbhus genom Bror Nilsson, Sonnarp nr 1 1/16 m.

Bevittnas:

Gunnar Johansson

Oscar Andersson

Bil.E.

F u l l m a k t.

Vår broder, Bror Nilsson befullmäktigas härmed att å föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935" å våra vägnar teckna "Assarina Jönssons sterbhus" namn.

Sonnarp i febr. 1936.

Ida Nilsson

Frida Nilsson

Bevittnas:

Gunnar Johansson

Greta Johansson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/8 1936 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Gunnar Johansson

463

36

L 6-0846

20764

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

KONTRAKT. 2 NOV. 1936

Sedan Kungl. Maj:t den

28 augusti 1936

för

"Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935" i Örkelljunga socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av sextontusentvåhundraåttio (16.280) kronor att utgå från *statens avdiktningsslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjuuttusentrehundrafyrtio (17.340) kronor att utgå från *statens avdiktningsslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1935 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~man~~ *förtroende* för företaget, *Ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~oss~~ och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1937,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å salunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Sonnarp

den

14 okt.

19 *36*

Kron nylson

Att

Lantbrukaren Per Nilsson

Sonnarp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Per Nilsson
Överåker Rymska

Adress

Agne Schantz
Torskarp. Kolpunga

Med stöd av Kungl. brevet den *28* augusti
1936 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *6* november *1936*

Carl Wennerberg

W. L. Lantz

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	
Uppgift A de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935", för vilka lån tillstyrkes.																	

28/8 36

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u> <u>Örkellunga socken.</u>		
~~15~~ 112	av 2 ²	Aa	Mattarp	Gustav Pålsson	
5/224	av 2 ²	Ab	"	Levin Pålsson	
1/16	2 ³	Ae	"	Albert Larsson	
1/32	2 ⁴	Ad	"	Levin Pålsson	
utbruten vinstjord 127		Ae	"	"	
2796	1 ²	B	Svinstorp	Harry Nilsson	
utbruten vinstjord		Cb	C. Toockarp	Bror Eliasson	
		Cc	"	Fru Eulalia Lindgren	
		Cd	"	Bror Julius Karlsson	
5/72	8 ⁸	Cm	"	Gustav Fredinand Bengtsson	
5/48	8 ¹⁹	Ce	"	Bror Julius Karlsson	
5/48	8 ²⁰	Cg	"	August Gustavsson	
1/18	8 ²²	Cj	"	Gustav Edvin Lindgren	
~~141~~ 712	8 ²⁷	Ca	"	Bror Eliasson	
1/89	8 ²⁹	Cl	"	Sam. Ekelund /ny äg./	
avs	8 ³⁴	Cf	"	Karl Pålsson	
avs	8 ⁴⁷	Ck	"	Gustav Edvin Lindgren	
1/16	1 ¹²	De	Sonnarp	Assarina Jönssons sterbhus /ny äg./	
1/32	2 ⁸	Da	"	Fru Eulalia Lindgren	
1/48	2 ⁹	Db	"	Viktor Lindgren	
1/24	2 ¹⁰	Do	"	Edvin Karlsson	
3/64	5 ¹⁷	Dd	"	Thalander Nilsson	
Kristianstad 1 maj 1936.					
Statens lantbruksingenjör.					
Styckningarna med blott vid byn av Ruzel					

1936

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935" i
Urskelljunga socken av Kristianstads län.

Lån 16.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 28 augusti 1936.

Lånet har beviljats i förmedling, i utredningen angående de sam-
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Urskelljunga socken</u>			
Kattarp	15/112	av 2	Gustav Pålsson
"	5/224	av 2	Levin Pålsson
"	1/16	2 3	Albert Larsson
"	1/32	2 4	Levin Pålsson
Svinetorp	127/2796	1 2	Harry Nilsson
Östra Tockarp	5/72	8 8	Gustaf Ferdinand Bengtsson
" "	5/48	8 19	Bror Julius Karlsson
" "	5/48	8 20	August Gustavsson
" "	1/18	8 22	Gustav Edvin Lindgren
" "	141/712	8 27	Bror Eliasson
" "	1/89	8 29	Sam. Ekclund
" "	avs.	8 34	Karl Pålsson
" "	"	8 47	Gustaf Edvin Lindgren
Gonnarp	1/16	1 12	Assarina Jönssons storbhu (ny ägare)
"	1/32	2 8	Malalia Lindgren
"	1/48	2 9	Viktor Lindgren
"	1/24	2 10	Edvin Karlsson
"	3/64	5 17	Thelander Nilsson

Stockholm den 6 november 1936.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935" i Örskelljunga socken av Kristianstads län enligt av mig granskade räkenskaper.

Syneförrättningen	1237:79 ✓
Betänkande	1235:56 ✓
Vattendomstolens sammanträde	18:58 ✓
Vattendomstolsavgift	53:19 ✓
Försäkringspremier	1190:90 ✓
Arbetskostnader	30000:- -
Arbetskontroll	375:- ✓
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	454:20 ✓
Ersättning till vattenverksägare för under- hållande av vatten vid arbetets utförande	450:- ✓
Ränta å upplånat kapital	<u>1132:10 ✓</u>
Summa kronor	<u>35147:32</u>

Kristianstad den 16 april 1937.

Jonas L. L. L.
Statens lantbruksingenjör.

Beräknad kostnad 34681:93

19.4.37.
F.

463/36

DIARIE Nr 20765
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 NOV 1936

B e v i s

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag
Företagets namn: "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935"
i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den ^{28 augusti} 18 september 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 17340:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 16280:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget av sökande.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Bror Nilsson

Sonnarp pr Åsljunga.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits
att schaktning till föreskrivet djup och med fullständiga sektio-
ner utförts å str. A-B-C-27, samt B-G. Därtill voro samtliga
broar utförda samt skibordet vid p. D gjutet.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda arbets-
planen angivna å priser till omkring 31000:-

Härtill kommer förrättningskostnader och betänkande samt
vattendomstolens kungörelsekostnad till 1491:93

Summa kronor 32491:93

I anledning av förestående utredning tillstyrker jag att av
beviljade medel utbetala 32000:- kronor.

Kristianstad den 26 okt. 1936.

Vonward vonström
Statens lantbruksingenjör.

32681.93

9 1/2%



463/36

Godk. 22 april 1937

DIARIE Nr

1819

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 JAN. 1937

B E V I S

öververkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Övre Stensåns vattenavledningsföretag av år 1935" i Örkelljunga socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 18 september 1936.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 17340:-

Lån från statens avdikningslånefond 16280:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 6 nov. 1936.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Bror Nilsson; Sonnarp

Åsljunga.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 21 dec. 1936.

Sonnarp, lantbrukingenjör.

Statens lantbruksingenjör.

