

Äckskrift.

Gjort genom Kungl. Maj:ts värdiga befallning
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Storkammar den 2 augusti 1937
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Mord Smith.

Likheten med den av Kungl. Maj:ten
den 16 1937 fastställda arbets-
planen bekräftar.

Kenneth Jönsson

Förslag
till dike i inom

Elmhult

i Sankt Olofs socken samt

Lilla Svenstorp

i Östra Vemmerlövs socken av

Kristianstads län,

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen år 1936 av

Kenneth Jönsson

Statens lantbruksingenjör.

Elmhults dikeförslag av år 1936

Registernummer

Ö. Vemmerlövs s:n

A Gylleboda (Lilla Svenstorp) 1⁴

Sankt Olofs socken

Ba Elmhult 3⁶




Bb " 3¹⁵

C " 5⁴


Bc " 5⁷

Bd " 3¹³

Be " 3¹³



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000

Höjd-och sektionsskala 1:100

No 885 Kristianstads län

L 2-0056

Elmhults dikningsföretag av år 1936

Förslag till trummor under Ystad-S:t Olof järnväg.

Sumart Comenius
Statens lantbruksingenjör.




2.5-10/37

DIARIE Nr 3281




K LANTBRUKSTYNSSEN

880 1117

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Befälsmynd.



Alternativt förslag



Alternativt förslag

Trummanordningarna enligt här angivna
"alternativt förslag" godkännas.
Stockholm den 9 april 1937.

Skala 1:50

På Kungl. Väg- och Vattenbyggnads-
styrelsens vägnar

Enligt uppdrag:

Anders Stille

Antskrift

Gunnar Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efteraktelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 augusti 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Sundb.


gn. Bjälmar Jönsson

Likheten med den av Kungl. Majt
den 30/6 1937 fastställda arbets-
planen beaktas.

Sumart Comenius

Situationsplan

Skala=1:4000



ATTN. Nr 002

2-0856

L

Ar 885 Kisthant
2. rit.


30 JUN. 1937
i und. anm.

L _____ 2*0856

7966

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1937

DIARIE Nr 2531
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1938



förrättning enligt vattenlagen angä-

ende dikning inom Älmhult i Sankt

Olofs socken av Kristianstads län.

År 1936 den 1 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nils Håkansson i Älmhult för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Älmhult i Sankt Olofs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nils Håkansson, Älmhult 5,

Gustaf Håkansson, " 5,

Emil Persson, " 3,

Nils Persson, Lilla Svenstorp,

Ystad-Sankt Olofs järnvägs A.B. genom Herr baningenjören Hj.

Sjöholm enligt fullmakt bil. 1;

Såsom biträdande gode män: Nils Andersson, Älmhult, och Martin

Frithiof, Sankt Olof, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan däröfver upplästes /bil.2/.

§ 2.

Det upplystes, att Nils Persson numera vore ägare till Oskar Nilssons fastighet i Lilla Svenstorp och att Nils Svensson i Älmhult 3 sålt sin fastighet till sonen Gunnar Nilsson.

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 4.

Det upplystes, att företaget berörde järnvägen på två ställen men kunde det ej utan vidare undersökningar bestämmas huruvida befintliga trummor vere tillräckligt djupt grundade.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täkta svloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 21 innevarande juli månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

O rt och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Frithiof

Nils Andersson

År 1936 den 21 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Älmhult
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Nils Persson, Gylleboda

Gunnar Svensson, Älmhult

Emil Persson, "

Nils Håkansson, "

Baningenjör Hjalmar Sjöholm, Ystad.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförelaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingelängd i sammandrag /bil.3/ kostnadsberäkning /bil.4/
och kostnadsfördelningelängd /bil.5/.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.6/.

§ 10.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre
medlemmar. Härtill valdes Nils Håkansson, Älmhult, Gunnar Svensson,
Älmhult, och Nils Persson, Lilla Svenstorp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Håkansson, Älmhult
pr Sankt Olof, och skulle till företaget hörande handlingar och
ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Det upplystes, att Gunnar Svensson numera vore ägare till

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet /bil.7/.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Frithiof

Nils Andersson

Bil. 1 .

F U L L M A K T

för baningenjören Hj. Sjöholm, Ystad, att onsdagen den 1 juli 1936 och vid eventuellt frändes utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Älmhult i S:t Olofs socken, Kristianstads län, Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolags talan föra och rätt bevaka.

Ystad den 18 juni 1936.

Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag

P. Hassel

Bevittnas:

Rud. Stenberg

K. Thuvesson

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag den 16 maj 1936.

§ 4.

Till verkställande direktör utsågs brödförsäljaren P. Hassel.

§ 5.

§ 6.

Åt ordföranden och vice ordföranden i styrelsen samt bolagets verkställande direktör uppdrogs att var för sig teckna bolagets firma.

Ystad som ovan

F. Wognsen.

Justerat:

J. Andrén.

Hj. Hoflund Axel Jonason.

Rätt avskrivet, intyga:

M. Thuvessen

M. Sjöberg

Utdrag ur protokoll, fört vid ordinarie bolagsstämma med aktieägarna i Ystad-S:t Olofs järnvägsaktiebolag den 16 maj 1936.

§ 7.

För tiden till 1938-års ordinarie bolagsstämma återvaldes till ledmöter i styrelsen bankdirektören Axel Jonason och direktören Gustaf F. Swenson samt till suppleant för samma tid borgmästaren Johan Stenberg.

Sedan stadsfullmäktige i Ystad utsett ledmöter och suppleanter i styrelsen enligt här bifogade protokollsutdrag:

"Stadsfullmäktige i Ystad etc. litt. b § 7.

består styrelsen sålunda av följande

ledmöter: bankdirektör J. Andrén, krigsdomaren H. J. Hoflund, båda i Ystad, godsägaren friherre G. Cederström & Hedvigsdal, valda av bolagsstämma, ävensom brödförsäljaren P. Hassel och disponenten Nils Rosén, båda i Ystad, valda av stadsfullmäktige, samtliga för tiden till 1937 års ordinarie bolagsstämma; bankdirektören Axel Jonason och direktören Gustaf F. Swenson, båda i Ystad, valdes av bolagsstämman för tiden till 1938-års ordinarie bolagsstämma;

suppleanter: disponenten Sigfrid Hamning i Köpingebro, vald av bolagsstämman, och verkstadsarbetaren Nils Borgström i Ystad, vald av stadsfullmäktige, båda för tiden till 1937-års ordinarie bolagsstämma; samt borgmästaren Johan Stenberg i Ystad, vald av bolagsstämman för tiden till 1938-års ordinarie bolagsstämma.

§ 8.

.....
.....

Ystad som ovan

F. Wegnsen.

Justerat:

J. Andrén

Wilh. Ottergren. Hj. Hoflund.

Rätt avskrivet, intyga:

M. Thuvesen

M. Sjöberg

Bil. 2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens lantbruksingenjör, enligt gällande lag om dikning, förrätta syn å oss tillhörande vattenskadad mark, som är beroende av dike, som genomflyter ägor tillhörande n:o 3 och 5 Elmhult i S:t Olofs socken, Kristianstads län.

Elmhult pr S:t Olof den 31/12 1934.

Nils Håkansson

Nils Svensson

Emil Persson

Oskar Nilsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

Nils Kristiansson

Elna Kristiansson

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 28 januari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
<u>Häude för bekväring, ägobeskrivning och värderingslämning</u> som vattenståndade marken till Byllstoda i Ostlig Värmlandss riken samt b. h. h. i Lauket Olofs riken av Kristians län; uppsatt till år 1936 vid nyuppsättning enligt vattenlagen.																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
38/1000	1 ⁴	A	O' Vinnars lous socken. Gylleboda (L:a Lousdaga)	Nils Persson äng, mylla på grus " " väg imp. Summa	1 2 3 4
1/32	3 ⁶	Ba	L: & Olof socken. Binhult	Gunnar Lousson väg äker, mylla på grus " " målgras på fält äker, mylla på grus " " " äng äker imp. Summa	5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1/128	3 ¹⁵	Bb	So	Emil Persson äker, mylla på grus äng Summa	16 17

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		C	Björnkult	Ustad - St. Olof jämrags A.B.	
				äng, mylla jrn grus	18
				" "	19
				bauvall	20
				myr. <u>Summa</u>	
1/24	54	Bc	Dö	Nils Håkansson	
				äng, lundv jrn grus	21
				åker	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				mangelgras, frøb rj	33
				åker, mylla jrn grus	34
				" "	35
				äng	36
				åker	37
				äng	38
				" "	39
				lund	40
				äng	41
				åker	42
				övrigt	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
			10.0					360	36	-	600	60	-	240	24	-
			09.5					300	28	50	600	57	-	300	28	50
							94.0									
			19.5				94.0		64	50		117	-		52	50
			25.0					75	18	75	150	37	50	75	18	75
	19.0							280	53	20	1400	266	-	1120	212	80
	09.5							280	26	60	1400	133	-	1120	106	40
	11.5							420	48	30	1400	161	-	980	112	70
	09.0							280	25	20	1400	126	-	1120	100	80
	09.0							420	37	80	1400	126	-	980	88	20
	40.0							420	168	-	1400	560	-	980	392	-
	24.0							420	100	80	1400	336	-	980	235	20
	14.5							560	81	20	1400	203	-	840	121	80
	15.0							280	42	-	1400	210	-	1120	168	-
	11.5							560	64	40	1400	161	-	840	96	60
	06.0							420	25	20	1400	84	-	980	58	80
							04.0									
	15.5							280	43	40	1400	217	-	1120	173	60
	14.0							420	58	80	1400	196	-	980	137	20
	02.0	19.0						120	22	80	150	28	50	30	5	70
	24.0							560	134	40	1400	336	-	840	201	60
		06.0						120	7	20	150	9	-	30	1	80
		04.0						120	4	80	150	6	-	30	1	20
	03.5							120	4	20	150	5	25	30	1	05
		09.5						120	11	40	150	14	25	30	2	85
	40.0							560	224	-	1400	560	-	840	336	-
266.0		63.5					04.0		1202	45		3775	50		2573	05

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>önn frukt</i> <i>imp.</i> <i>väg, åker, mylla på grus</i> <i>" "</i> <i>Summa</i>	43 44 45
<i>1/42</i>	<i>5⁷</i>	<i>Bd</i>	<i>Chulult</i>	<i>Gustaf Flåhansson</i>	
				<i>väg, åker, mylla på grus</i> <i>lund " "</i> <i>åker " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>väg, åker " "</i> <i>" " "</i> <i>" " "</i> <i>Summa</i>	46 47 48 49 50 51 52 53 54
<i>ans</i>	<i>3¹³</i>	<i>Be</i>	<i>Do</i>	<i>Gustaf Persson</i>	
				<i>äng, mylla på grus</i> <i>" " "</i> <i>åker " "</i> <i>Summa</i>	55 56 57
				<i>Sammandrag</i>	
<i>38/1000</i>	<i>1⁴</i>	<i>A</i>	<i>O. Wimmerlöfs socken.</i>	<i>Nils Persson</i>	
			<i>Sylleboda (L:a Lousby)</i>		
			<i>J. L. Olofs socken.</i>		
<i>1/32</i>	<i>3⁶</i>	<i>Ba</i>	<i>Chulult</i>	<i>Summa Lousson</i>	<i>önn frukt</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 66.0		63.5				04.0			1202	45		3775	50		2573	05
						03.0										
08.0								840	67	20	1400	112	-	560	44	80
60.5								560	338	80	1400	847	-	840	508	20
3 34.5		63.5				07.0			1608	45		4734	50		3126	05
						04.0										
50.0								560	280	-	1400	700	-	840	420	-
11.5								420	48	30	1400	161	-	980	112	70
13.0								560	72	80	1400	182	-	840	109	20
03.5								560	19	60	1400	49	-	840	29	40
						03.0										
12.0								700	84	-	1400	168	-	700	84	-
05.0								700	35	-	1400	70	-	700	35	-
28.5								560	159	60	1400	399	-	840	239	40
1 23.5 ✓						07.0			699	30		1729	-		1029	70
		13.0						240	31	20	600	78	-	360	46	80
		43.5						240	104	40	600	261	-	360	156	60
33.0								560	184	80	1400	462	-	840	272	20
33.0		56.5							320	40		801	-		480	60
		55.5 ✓				06.0			195	60		527	-		331	40 ✓
1 98.5 ✓		12.0 ✓				13.0			807	40		2797	-		1989	60 ✓
1 98.5		67.5				19.0			1003	-		3324	-		2321	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/128	3 ¹⁵	Bb ✓	Gluckhult	Emil Persson	
		C	ej rökt	Yrstad - St Olof jämnings A.B.	
1/24	5 ⁴	Bc ✓	"	Nils Håkansson	
1/72	5 ⁷	Bd	ej rökt	Gustaf Håkansson	
ans.	3 ¹³	Be ✓	.	Emil Persson	
				<u>Summa</u>	

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

Bl. 4.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	
0-0+62	62	<u>Dikesströkan A-B.</u> Schaktning av lerbland.grus m. ³ För oförutsedda fall, arbetets tilläyn m.m. tillägges o:a 10 % <u>Summa</u>	110 ✓	1.25			137 50 ✓ 12 50 ✓ 150 - ✓	
0+62-9	838	<u>Dikesströkan B-C-D.</u>						
0+62-0+85	23	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	23 ✓	1.70	39	10	✓	
0+85-0+89	4	d:o d:o gen. ågövåg "	4 ✓	5.-	20	-	✓	
0+89-2+30	141	d:o d:o "	141 ✓	2.30	324	30	✓	
2+30-2+70	40	d:o d:o "	40 ✓	3.-	120	-	✓	
2+83-4+32	149	d:o d:o "	149 ✓	2.50	372	50	✓	
4+32-4+84	52	d:o d:o "	52 ✓	2.10	109	20	✓	
4+84-5+34	50	d:o d:o "	50 ✓	2.50	125	-	✓	
5+34-5+56	22	d:o d:o "	22 ✓	1.90	41	80	✓	
5+56-6+60	104	d:o d:o "	107 ✓	1.70	181	90	✓	
6+60-8+22	162	d:o d:o "	162 ✓	2.-	324	-	✓	
8+22-9	78	d:o d:o "	78 ✓	1.50	117	-	✓	
2+70-2+83	13	18" cementrör, järnte läggning, återfyllning m.m. genom järnvägs- bank samt utförandet av brunn vid p. 2+70 bekostas av Ystad- S:t Olofs järnvägs A.B.	-	-	-	-		
0+62-2+70	208	18" cementrör lm.	208 ✓	4.50	936	-	✓	
2+83-5+56	273	15" "	273 ✓	3.50	955	50	✓	
5+56-6+60	104	12" "	104 ✓	2.50	260	-	✓	
6+60-8+22	162	9" "	162 ✓	1.75	283	50	✓	
8+22-9	78 ✓	7" tegelrör st.	265 ✓	0.45	112	25	✓ 4329 05	
0+62		Dikesåga "	1 ✓	40.-			40 - ✓	
1+7, 1+91, 2+30, 3+72, 2+83, 4+32, 4+84, 8+22 6+60, 7+18, 7+77, 9		Intagningsbrunnar av betong, 0.70 m. diam st.	12 10	35.-			420 - 350 - 4779 05	
		Överföres					4719 05	

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				4789 05
		För oförutsedda fall, arbetets				4712 05
		tillägn m.m. tilläggas o:a 10 %				420 95
		<u>Summa</u>				493 95
						5210 -
10-13+8 } =0+62	308	<u>Dikesströcken B-H.</u>				
10-11+33	133	Schaktning för täkt ledning, rü- rens läggning, dikejordens åter- fyllning m.m. lm.	133 ✓	2.10	279 30 ✓	
11+44-12+53	109	d:o d:o "	109 ✓	1.70	185 30 ✓	
12+53-13+8	55	d:o d:o "	55 ✓	2.30	126 50 ✓	
11+33-11+44	11	10" cementrör, järte läggning, återfyllning m.m. genom järnvägs- bank samt tillförandet av brunn vid 11 12+44 bekostas av Ystad-Sankt Olofs järnvägs A.B.	-	-	- -	
10-11+33	133	10" cementrör lm.	133 ✓	2.-	266 - ✓	
11+44-13+8	164	10" "	164 ✓	2.-	328 - ✓	1189 10
10 10+30, 11+33, 12+53, 13+8, }		Dikesdiga st.	1 ✓	40.-	40 - ✓	
		Intagn. brunnar av betong "	4 ✓	35.-	140 - ✓	
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillägn m.m. tilläggas o:a 10 %				134 90
		<u>Summa</u>				1300 -
25-26+38 } =3+72	138	<u>Dikesströcken I-E.</u>				
25-26+38	138	Schaktning för täkt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m. lm.	138 ✓	1.00	138 - ✓	
25-26+38	138	5" tegelrör st.	470 ✓	0.30	141 - ✓	279 -
26+36		Intagn. brunn av betong "	1 ✓	35.-	35 - ✓	
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillägn m.m. tilläggas o:a 10 %				26 -
		<u>Summa</u>				340 -

7	2	3	4	5	6	7	
		<u>SAMMANDRAG.</u>					
0-0+62	62	Dikesträkan A-B				150	- ✓
0+62-9	838	" B-C-D				5210	- ✓
10-13+8	308	" B-E				1500	- ✓
25-26+38	<u>138</u>	" C-F				<u>340</u>	- ✓
	1346					<u>7200</u>	- ✓
		<u>Summa kronor</u>					
		Älmhult den 21 juli 1936.					
		Lennart Holmström					
		Statens lantbruksingenjör					

	1	2	3	4	5	6	7

Bil. 5.

Sakaguchi

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Elmhult i S:t Olofs socken och Lilla Svenstorp i Östra Vennerlövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnas enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nils Håkansson	för	Elmhult	5 ⁴
Nils Svensson	"	"	3 ⁶
Emil Persson	"	"	3 ¹³ och 3 ¹⁵
Nils Persson	"	Gylleboda	1 ⁴ .

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båt-
nad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan

detta vattenstånd och eventuella tjäkdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenakadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 1+7	84.0 [✓] hektar
1+91	80.0 "
2+30	79.5 "
2+70	77.5 "
2+83	77.0 "
6	58.0 "
4+32	41.0 [✓] "
4+84	40.5 "
5+56	40.0 "
6+60	35.0 [✓] "
7+68	32.0 [✓] "
7+77	31.0 "
8+22	20.0 "
9	18.0 [✓] "

1 punkt 10+50

52.0[✓] hektar

11+33

49.0 "

11+44

40.0 "

12+53

38.0[✓] "

13+8

31.0 "

26+38

5.0[✓] "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synnämnen, att diken ska göras täkta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synnämnen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionerisningarna samt till kostnadsförslaget

6.9. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet på två ställen av rörledning genom järnvägen Ystad-S:t Olof. Utförandet och bekostandet härav åligger jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7-10 järnvägens ägare, Ystad-S:t Olofs järnvägs A.B, i den utsträckning varom närmare redogöres i hithörande kostnadsförslag beträffande dikesträckorna B-C-D och B-E.

7.9. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och sennast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikesträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	7251	65	7200	-	0	99
A-B, B-C-D, C-F	5713	85	5700	-	1	00
A-B, B-E	1537	80	1650	-	1	07

Av denna undersökning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förbundna kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängderna kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnas med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Elmhults dikningsföretag av år 1936".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja

arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom ktingsund kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ansträva dikearnas vidmakthållande och upprätthållning å årtid, å växande grunda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande företaget stadga synemännen för övrigt:

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i

sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde

för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att förrens läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och åga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande förskrivs om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synnämns utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattändomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden

och skälen därför och skola vid besvåren fogas de handlingar, klagen vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvåren skola ingivas i tre exemplar.

Älmhult den 21 juli 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Martin Frithiof

Nils Andersson

ARVODESRÄKNING

Pril. 7

för laga syneförrättning angående *Glumhults dikevinningsförelag* av år 1936

av *O. Vannerlövs och S. S. Olafs* socken^{nas} och *Glumhults* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50	4	-	4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	2.0	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.8	6,00	4	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 2.0 ar	35	0.17	5	95		
		 har	7.165	1.06	7	59		
		äng och odlingsmark, medelareal 15 ar	14	0.05	7	0		
		 har	2.140	0.78	1	70		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar	8	0.05	4	0		
		 har	1.145	0.78	8	9		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarck blad					32	03
		Överföres					36	03

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				36 03
24/4 - 29/4		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	2 12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	4 35 0,50	4 67
		avvägda punkter	st.	84 0,03	2 52	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.8 2,00	5 60	
		i annan mark	"	5,00		36 79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	st.	57 0,05	2 85	
			har	10.5 0,10	1 05	3 90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	57 0,04		2 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.627 1,50	94	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	98 0,06	5 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	49 0,12	5 88	16 70
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.627 3.50	5 69	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	5 0,14	70	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	9 0,25	2 25	
		"	"			
		"	"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1 3,00	3 -	11 05
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
"	"	"	"			
		"	dag	1 12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen	m ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	"	12 11 10,00	12 11	18 11
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	40 0,03	1 20	2 20
		Överföres				141 62

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				141 65
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1 627	4,00	6 50	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			8 28	14 78
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		84
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
1936 1/7, 2/7		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
" 13/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för : Summa kronor				222 37
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket			7 —	
		blad				
		övriga regalar				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	57	0.07	3 99	
		har	10.5	0.14	1 47	
		Överföres			12 46	

L _____ 2*0856

DIARIE Nr 2531
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1936

Betänkande

rörande

E l m h u l t s

dikningsföretag
av år 1936.

Avskrift.

Gnorn Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 2 augusti 1937

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:

Albert Smith.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Elmhults dikningsföretag av år 1936" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Gylleboda i Ö. Vemmerlövs socken samt Elmhult i St. Olofs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed där- om avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 21 juli 1936 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D. daterad 1 jan. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande.

Enär Gunnar Svensson Litt Ba Hmu ej erhållit lagfart på sin fastighet har hans fader, som är förutvarande ägaren undertecknat föreningshandlingen.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella terrällgning för åker och äng.

Terrällgning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i den till syneprotokollet fogade hävdeförteckningen och värderingslängden och utgör:

Åker	7.165 har
Äng	2.190 "
med ett förbättringsvärde av	7251.65 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

Åker 5.930 har

äng 1.925 "

med ett förbättringsvärde av 6169.45 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneproto-
kollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande
fogat sammandrag (bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 7200.00 kr.

Syneförrättningen 372.73 "

Betänkandet 91.35 "

Summa 7664.08 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen 6125.54 kr.

Syneförrättningen 317.11 "

Betänkandet 91.35 "

Summa 6534.00 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande före-

tag torde vara "Elmhult-Östaröds vattenavledningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.06.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 3832.04 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 2902.45 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3830 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 2900 kronor.

Visserligen överskrider beräknade kostnaden beräknade båtnaden, men då detta beror på utredningskostnaderna och utgör mindre än 10 %, torde det ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännen lagga kraftvunna utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i ett blad.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			6785 -	x/
			~~7200~~	
Synsförrättningen	372	73		
Betänkandet	91	35	464	08
			~~7249~~	~~08~~
			7664	08
			<u>Summa</u>	

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minerkningens vidtagna av Kungl. Lantbrukstyrelsen.

Vid arbetsplanens fortställande har kostnaden för företaget beräknats till 7249 kronor 8 öre, varav
 & lantagarnas andel 6167 kronor 30 öre.

Hockholm den 2 augusti 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelns vägnar:
 Albert Smith.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Elmhults dikningsföretag av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Litter Å kartan	Socken by hemman	Delägare
38/1000	1 ⁴	A	<u>Kristianstads län.</u> <u>Ö.Vemmerlövs socken.</u> (Lilla Svenstorp) Gylleboda <u>St. Olof socken.</u>	Nils Persson
1/32	3 ⁶	Ba	Elmhult	Nils Svensson
avs	3 ¹³	Be	"	Emil Persson
1/128	3 ¹⁵	Bb	"	" "
1/24	5 ⁴	Bo	"	Nils Håkansson

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 juli 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Elmhults dikningsföretag av år 1936" och avseende dikning inom Elmhult i S:t Olofs socken och Lilla Svenstorp i Östra Vemmerlövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Elmhults dikningsföretag av år 1936" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statemedel.

Elmhult i jan. 1937.

Nils Håkansson, äg. 1/24 mtl. 5 Elmhult, S:t Olof

Emil Persson, " 1/128 " 3 " " "

Nils Persson, " 38/1000 L:a Svenstorp, Gylleby

Nils Persson, " 1/32 mtl. Elmhult n:r 3, S:t Olof.

Bevittnas:

Julius Andersson, Elmhult 4,
S:t Olof

Selma Andersson, Elmhult 4
S:t Olof.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 20/6 1937 fast-
ställda arbetsplanen vilken:

Handstämman

193

446
3%

L 2*0856

DIARIE Nr 2531

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 FEB 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1937

för

"Elmhults dikningsföretag av år 1936" i Östra Vemmerlövs och S:t

Olofs socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

G. riksb. g. h. handl.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av tretusenåttio (3.080) ^x

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusensexhundra tjugo (3.620) ^{xx}

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här under tecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no~~ *förtroende*

~~man~~ för företaget, *utförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er*

och förbind ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

x lånet minskat gen. Lantbruksstyrelsens beslut den 2 april 1938 till 2.880 kr.
xx bidraget " " " " " " " " " " 3380 kr.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Elmhult den 30 aug 1927

Nils Hansson

Att Lantbrukaren Nils Hansson
å Elmhult 5

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Martin Olsson

Isene Olsson

Adress Gyllebo

Adress Gyllebo

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 2 april 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Anders Pettersen

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Elmhults dikningsföretag av år 1938" i Östra Vimmerlövs och S:t Olofs socknar av Kristianstads län.

Lån 3.080 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1937. *Lånet minskat den 2 april 1938 till 2.880 kronor.*

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Ö. Vimmerlövs socken.</u>			
Gylleboda (Lilla Svenstorp)	38/1000	1 ⁴	Nils Persson
<u>S:t Olofs socken.</u>			
Elmhult	1/52	3 ⁶	Nils Svensson
"	avs.	13 ³	Emil Persson
"	1/128	15 ³	Densamme
"	1/24	4 ⁵	Nils Håkansson

Stockholm den 2 april 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sammandrag av utgifterna för utförandet av "Elmhults dikningsföretag av år 1936" enligt av företagets styrelse förda räkenskaper.

Synekostnader	372:73 ^v
Betänkande	91:35 ^v
Arbetskostnader	5410: - ^v
Arbetskontroll	180: - ^v
Arvode åt arbetsstyrelsens ordförande	170: -
Arbetsstyrelsens omkostnader	261:35
Ränta å lånt kapital	285:72

Summa kronor 6771:15^v

Kristianstad den 18 mars 1938.

Samuel Jönsson
Statens lantbruksingenjör.

446/37

Godk. 2/4 1938

DIARIE Nr 2532
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 FEB. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Elmhults dikningsföretag av år 1936 i Östra Vemmerlövs och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Lån från statens avdikninglånefond 3.080 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.620 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Håkansson,
Elmhult pr Sankt Olof.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 4 februari 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

