



Registernummer
Onslunda socken

A	Onslunda	av 21 ⁸
B	"	av 4 ⁷
C	"	21 ¹⁴
D	"	57 ³
E	"	58 ³
F	"	av 21 ⁵⁻⁶
G	"	av 50 ¹
H	"	av 49 ⁶
I	"	38 ⁵
K	"	av 48 ³
L	"	48 ⁶
M	"	52 ²
N	"	av 44 ²
O	"	44 ⁷
P	"	av 45 ² , 45 ⁴ 45 ⁵ , 45 ⁶

Onslunda Mossdala dikningsföretag av år 1936

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 30^e 1937 fastställda arbets-
planen bestyrkes:

Annand. Formström

Förslag
till dikning inom
Onslunda


i Onslunda socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1935 av

Annand. Formström
Statens lantbruksingenjör.


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
upprättelse vid arbeten utförande.


Härskapsen den 13 juli 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Mont. Smith



Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100




Förslag till uttagningstjärn




Skala = 1:50

Förslag till uttagningstjärn





Lyttlert järnclutur är 3.30 m
plattjör, 9c 25 m



Skala = 1:50

Förslag till dikeöga



1:0869

An 847 Kristianstad 1/1937

L _____ 1★0869

5954

30 JUN. 1937

i und. anm.

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

8 APR. 1937

DIARIE Nr 17241

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 OKT. 1937

Handlingar
rörande

Onslunda - Mossdala

dikningsföretag

av år 1936.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Onslunda by och socken av Kristianstads

län.

År 1936 den 22 september inställde sig undertecknad förste
assistent hos statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Oskar
Persson å Onslunda 21 för att på uppdrag av lantbruksingenjören
hålla sammanträde med de sakägare i ett sökt dikningsföretag in-
om Onslunda by och socken av Kristianstads län, vilka till denna
dag kallats till sammanträde med synemännen. Följande sakägare
kommo tillstädes:

Oskar Persson, Onslunda 21

Gustav Larsson, " 10

Johan Nilsson, Appeltorp, för Onslunda 21

Carl Johansson, Onslunda 51

Alfred Rosengren, " 58

Emma Lundell, " 50

Emil Sassarsson, " 55

Artur Rosengren, " 45,59

Fröken Stina Larsson, Fru Lisa Löf och fröken Hilda Larsson ge-
nom bokhållaren P. Löf, Elmhult pr Svensköp enligt fullmakt bil.

1,2 och 3.

Såsom biträdande gode män: Magnus Prahl, Onslunda, och Otto Löf-

gren, Onslunda, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Sakägarna underrättades därom, att förrättningsmannen, statens lantbruksingenjör Lennart Holmström drabbats av hastigt påkommande sjukdom, varigenom han förhindrats att inställa sig till sammanträdet och att sakägarna likväl i dag skulle sättas i tillfälle att framställa sina yrkanden.

§ 2.

Det för statens lantbruksingenjör Lennart Holmström utfärdade förordandet samt ansökan därom upplästes (bil.4).

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken Alfred Rosengren, Onslunda 58, Emma Lundell, Onslunda, 50, Carl Johansson, Onslunda 48 och Gustaf Larsson, Onslunda 58 förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling, bil.5, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Emil Sassarsson och Artur Rosengren yrkade befrielse från deltagningsskyldighet enär de ansågo sig ej hava någon nytta av företaget.

§ 7.

Ingenjör Kullman meddelade, att nödig utredning rörande dikningen omedelbart skulle taga sin början och att nytt sammanträde skulle att hållas å samma lokal tisdagen den 20 oktober 1936 kl. 12 middagen.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lars Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Magnus Prahl.

Otto Löfgren.

År 1936 den 20 oktober.

Denna dag sammanträdde förrättningsmannen jämte förenämnda gode män hos lantbrukaren Oskar Persson å Mossdala varvid efter personliga kallelser följande sakägare tillstädeskommo:

Oskar Persson, Onslunda

Gustav Larsson, "

Johan Nilsson, Appeltorp

Carl Johansson, Onslunda

Erik Persson, "

Alfred Rosengren, "

Emma Lundell, "

Emil Sassarsson, "

Anders Nilsson, Onslunda

Artur Rosengren, "

Fru Karin Heide, " genom

hennes man Agnar Persson;

§ 9.

Det vid föregående sammanträde förda protokollet upplästes och lämnades utan anmärkning.

§ 10.

Den i protokollets § 4 omnämnda föreningshandlingen upplästes ånyo och vidhölls vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akten.

§ 11.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikingningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.6) kostnadsberäkning (bil.7) och kostnadsfördelningslängd (bil.8).

§ 12.

Sedan förrättningsmannen för sakägarna klarlagt, att utförandet av dikessträckan A-A^I-A^{II} skulle kosta ungefär dubbelt mot den därav uppkommande båtnaden yrkade Alfred Rosengren, att i synemännens utlåtande skulle intagas bestämmelser rörande framtida underhållet av denna dikessträcka till det djup och dimensioner, som den för närvarande innehade eller genom ökning av dimensionen frandeles kunde erhålla.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.9).

§ 14.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Gustav Larsson, Onslunda 17, Oskar Persson, Onslunda 21 (Mossdala), och Karl Johansson, Onslunda 51.

§ 15.

Till ordförande i företagets styrelse utsågs Gustaf Larsson, Onslunda 17 pr Onslunda, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 16.

Till protokollet fogades längd beträffande fördelningen av kostnaderna för framtida underhållet av öppna dikessträckan A-A^I-A^{II} (bil.8a).

§ 17.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna (bil.10).

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Magnus Prah

Otto Löfgren

Bil.1.

Fullmakt för bokhållaren P. Löf, Elmhult, Svensköping, att enligt mig delgiven kallelse av den 8 sept. 1936 å mina vägnar närvara vid sammanträde tisdagen den 22 sept. 1936 avseende dikning inom Onslunda n:r 21 m.m. Onslunda socken, och att vid nämnda sammanträde bevaka min rätt och föra min talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Elmhult pr Svensköp den 21 sept. 1936.

Stina Lassen

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Martha Carlsson

Ellen Nilsson.

Bil.2.

Fullmakt för min man bokhållaren P. Löf, Elmhult, Svensköping att enligt mig delgiven kallelse av den 8 sept. 1936 å mina vägnar närvara vid sammanträde tisdagen den 22 sept. 1936 avseende dikning inom Onslunda n:r 21 m.m. Onslunda socken, och att vid nämnda sammanträde bevaka min rätt och föra min talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Elmhult pr Svensköp den 21 sept. 1936.

Lisa Löf

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Martha Carlsson

Ellen Nilsson

Bil.3.

Fullmakt för bokhållaren P. Löf, Elmhult, Svensköp, att enligt mig delgiven kallelse av den 8 sept. 1936 å mina vägnar närvara vid sammanträde tisdagen den 22 sept. 1936 avseende dikning inom Onslunda nr 21 m.m. Onslunda socken, att såväl vid nämnda sammanträde som vid främdeles i ärendet förekommande sammanträde bevaka min rätt och föra min talan.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Västerås den 15 sept. 1936.

Hilda Lasson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Märta Lindgren

Svea Johansson.

Bil.4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till 1/54 mtl. Onslunda 21¹⁴ i Onslunda socken. Samtliga sakägare torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Onslunda den 12 dec. 1934.

Oskar Persson, nr 21.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnat länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter

verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 23 januari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Harald Whitefield.

Bil. 5.

Till statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Undertecknade förena oss härmed med Oskar Persson, Onslunda
n:r 21¹⁴ i hans den 12 dec. 1934 daterade ansökan om laga syne-
förrättning för torrläggning av vattensjuka marker till fastig-
heten Onslunda N:r 21¹⁴ uti Onslunda socken av Kristianstads län.

Onslunda 21, Onslunda den 20 juli 1936.

Alfred Rosengren, Äg. av 247/5400 mtl. n:r 58⁵ Onslunda samt
1/64 mtl. n:r 48⁵ Onslunda.

Emma Lundell, Äg. av 1/124 mtl. n:r 50 Onslunda

Carl Johansson, Äg. av n:r 48 1/64 mtl. Onslunda.

Gustav Larsson Äg. n:r 58 mtl. "

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 22 sept. och 20 okt. 1936 och vidhölles be-
tyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Magnus Prahl

Otto Löfgren.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
			<i>Onshunda socken</i>		
<i>1/24</i>	<i>av 21⁸</i>	<i>A</i>	<i>Onshunda</i>	<i>Anders Johansson och Johan Nilsson</i>	
				<i>äng, mylla på grus och sand</i>	<i>1</i>
				<i>äker, " " " "</i>	<i>2</i>
				<i>" " " "</i>	<i>3</i>
				<i>" " " "</i>	<i>4</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/92</i>	<i>av 4⁷</i>	<i>B</i>	<i>St</i>	<i>Hilma och Hilda Larsson</i>	
				<i>samt Lisa Löf</i>	
				<i>äker, mylla på grus i sand</i>	<i>5</i>
				<i>" " " "</i>	<i>6</i>
				<i>äng, " " " "</i>	<i>7</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/54</i>	<i>21¹⁴</i>	<i>C</i>	<i>St</i>	<i>Oskar Persson, Mossdala</i>	
				<i>skogsländ made</i>	<i>imp. 8</i>
				<i>skog</i>	<i>" 9</i>
				<i>"</i>	<i>" 10</i>
				<i>"</i>	<i>" 11</i>
				<i>"</i>	<i>" 12</i>
				<i>skärgård, mylla på grus i sand</i>	<i>13</i>
				<i>äker</i>	<i>" 14</i>
				<i>"</i>	<i>" 15</i>
				<i>"</i>	<i>" 16</i>
				<i>"</i>	<i>" 17</i>
				<i>"</i>	<i>" 18</i>
				<i>"</i>	<i>19a</i>
				<i>"</i>	<i>19b</i>
				<i>inför</i>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inifit</i> <i>äker, mylla på gms rdt sand</i>	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				<i>äng</i> " " "	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				<i>Summa</i>	
<i>148</i>	<i>573</i>	<i>D</i>	<i>Ondunda</i>	<i>Gustaf Larsson</i>	
				<i>äng, mylla på gms rdt sand</i>	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
154.0						028.5			718	20		2156	-		1437	80
008.5								980	83	30	1400	119	-	420	35	70
010.0								840	84	-	1400	140	-	560	56	-
036.5								280	102	20	1400	511	-	1120	408	80
015.5								420	65	10	1400	217	-	980	151	90
	006.5							160	13	60	800	68	-	640	54	40
	010.0							160	16	-	800	80	-	640	64	-
	040.0							80	32	-	800	320	-	720	288	-
	013.5							640	86	40	800	108	-	160	21	60
	018.5							240	20	40	800	68	-	560	47	60
	007.5							240	18	-	800	60	-	560	42	-
	015.5							240	37	20	800	124	-	560	86	80
	056.0							160	89	60	800	448	-	640	358	40
	007.5							240	18	-	800	60	-	560	42	-
	030.0							480	144	-	800	240	-	320	96	-
	027.0							160	43	20	800	172	80	480	129	60
224.5	224.0					028.5			1571	20		4891	80		3320	60
	020.0							160	32	-	800	160	-	640	128	-
	030.0							160	48	-	800	240	-	640	192	-
	038.0							160	60	80	800	304	-	640	243	20
	040.0							80	32	-	800	320	-	720	288	-
	035.0							80	28	-	800	280	-	720	252	-
	028.5							80	22	80	800	228	-	720	205	20
	065.5							160	104	80	800	524	-	640	419	20
	020.0							80	16	-	800	160	-	720	144	-
	028.0							240	67	20	800	224	-	560	156	80
	305.0								411	60		2440	-		2028	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
13/216	58 ³	F	Ondunda	<u>Nyfed Rosengren</u> väg imp. 44 " " 45 trädgård, mylla på grus i sand 46 träd i trädgård, " " 47 åker, " " 48 " " " 49 " " " 50 " " " 51 Summa	
1/18	av 21 ⁵⁶	F	Se	<u>Oride Persson</u> väg imp. 52 åker, mylla på grus och sand 53 äng, " " 54 Summa	
3/24	av 58	G	Se	<u>Emma Lundell</u> åker, mylla på grus och sand 55 " " " " 56 " " " " 57 Summa	
3/248	av 496	H	Se	<u>Sanna</u> väg imp. 58 åker, mylla på grus och sand 59 " " " " 60 " " " " 61 " " " " 62 Summa	

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsinark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
3/256	38 ⁵	I	Ondunda	Alfred Rosengren äker, mylla prä' guss och sand 63 " " " " 64 " " " " 65 " " " " 66 " " " " 67 Summa	
1/64	av 48 ³	K	St	Raul Johansson äker, mylla prä' sand 68 " " " " 69 Summa	
3/512	48 ⁶	L	St	Jonne äker, mylla prä' guss och sand 70 " " " " 71 Summa	
1/8	22 ²	M	St	Karin Heide ing 72 äker, mylla prä' guss och sand 73 " " " " 74 " " " " 75 Summa	
1/256	av 44 ²	N	St	Emil Larsson äng, fruktträd 76 Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
m 98 av.	447	O	Ormlunda	Anders Nilsson	
				ämg, mylla på guss och sand Summa	77
av { 452 454 455 456		P	do	Artur Rosengren	
				äku, mylla på guss och sand Summa	78
<u>Sammardag.</u>					
			Ormlunda socken.		
1/24	av 218	A	Ormlunda	Karl Johansson & Johan Nilsson	
1/92	av 47	B	"	Skina och Hilda Larsson samt Kira Lof	
1/54	2114	C	"	Oskar Persson, Mordala	
1/48	573	D	"	Erik Larsson	
13/216	583	E	"	Alfred Rosengren	
1/18	av 2156	F	"	Emil Persson	
3/124	av 501	G	"	Emma Lundell	
3/248	av 496	H	"	"	
3/256	385	I	"	Alfred Rosengren	
1/64	av 483	K	"	Karl Johansson	
3/512	486	L	"	"	
1/8	522	M	"	Karin Hejde, Bröjadal	
1/256	av 442	N	"	Emil Larsson	
m 98 av.	447	O	"	Anders Nilsson	
av { 452 454 455 456		P	"	Artur Rosengren	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0 04.5						400	18	-	800	36	-	400	18	-
		0 04.5							18	-		36	-		18	-
0 12.5								560	98	-	1400	245	-	840	147	-
0 17.5									98	-		245	-		147	-
0 78.5	✓	0 53.0	✓						355	40		1523	-		1167	60
0 10.0	✓	0 07.0	✓						49	-		166	60		117	60
2 24.5	✓	2 24.0	✓			0 38.5			1571	20		4891	80		3320	60
3 13.0		3 05.0	✓						411	60		2440	-		2028	40
0 90.0		5 89.0				0 10.0			417	20		1260	-		842	80
0 49.0		0 13.0				0 01.5			353	40		790	-		436	60
0 24.5									81	20		343	-		261	80
0 24.0						0 00.7			67	20		236	-		268	80
0 63.5									261	80		889	-		627	20
0 24.0									116	20		336	-		219	80
0 17.0									34	20		238	-		163	80
0 32.0						0 01.7			217	70		448	-		230	30
						0 06.0										
		0 04.5							18	-		36	-		18	-
0 17.5									98	-		245	-		147	-
6 54.5		6 06.5				0 48.4			4092	10		13 942	40		9850	30

Undersönda den 20 okt. 1936

Lennart Holmström

Stations landhushållningsgrupp.

Magnus Pralle

Otto Lofgren

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 7

Onelunda Mossdala dikningsföretag av år 1936.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
5+94-8+83	289	<u>Dikesströkan A-B.</u>						
5+94-8+83	289	18" cementrör	289 [✓]	4.50	1300	50 [✓]		
5+94-7	106	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	1m 106 [✓]	1.50	159	- [✓]		
7-7+76	76	d:o d:o	" 76 [✓]	1.80	136	80 [✓]		
7+76-8+66	90	d:o d:o	" 90 [✓]	2.50	225	- [✓]		
8+66-8+70	4	d:o d:o	" 4 [✓]	5.-	20	- [✓]		
8+70-8+83	13	d:o d:o	" 13 [✓]	2.50	32	50 [✓]	1873	80 [✓]
6+49, 7+76, 8+83		Intagningsbrunnar av betong, inre diam. 0.70 m.	st 3 [✓]	40			120	- [✓]
		Dikesöga					40	- [✓]
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					206	20 [✓]
		<u>Summa</u>					2240	- [✓]
8+83-11+22	239	<u>Dikesströkan B-C-D-E.</u>						
8+83-9+70	87	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning dikesjordens å- terfyllning m.m.	1m 87 [✓]	2.50	217	50 [✓]		
9+70-9+95	25	d:o d:o	" 25 [✓]	2.80	70	- [✓]		
8+83-9+95	112	18" cementrör	" 112 [✓]	4.50	504	- [✓]	791	50 [✓]
9+95-11+17	122	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	1m 122 [✓]	1.70	207	40 [✓]		
11+17-11+22	5	d:o d:o	" 5 [✓]	5.-	25	- [✓]		
9+95-11+22	127	12" cementrör	" 127 [✓]	2.50	317	50 [✓]	549	90 [✓]
9+25, 9+95, 10+52, 11+17, 11+22		Intagningsbrunnar som ovan typ 1	st 5 [✓]	40.-			200	- [✓]
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					153	60 [✓]
		<u>Summa</u>					1695	- [✓]

1	2	3	4	5	6	7
9+95=30						
30-31+6	106	<u>Dikesströken D-F.</u>				
30-31+6	106	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm 106 ✓ 1.50 199 - ✓				
30-31+6	106	12" cementrör " 106 ✓ 2.50 265 - ✓ 424 -				
31+6		Intagningsbassäng enligt ritning st 1 ✓ 125.- 125 -				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				51 -
		<u>Summa</u>				600 -
9+25=40						
40-40+81	81	<u>Dikesströken C-G.</u>				
40-40+81	81	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm 81 ✓ 1.20 97 20 ✓				
40-40+81	81	6" tegelrör, frakten inb. st 275 ✓ 0.40 110 - ✓ 207 20				
40+81		Intagningsbrunn som ovan typ 1 st 1 ✓ 40.- 40 -				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				22 80
		<u>Summa</u>				270 -
8+83=20						
20-23+8	308	<u>Dikesströken D-H.</u>				
20-21+36	136	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm 136 ✓ 2.50 340 - ✓				
20-21+36	136	12" cementrör " 136 ✓ 2.50 340 - ✓ 680 -				
21+36-22	64	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm 64 ✓ 1.50 96 - ✓				
21+36-22	64	9" cementrör " 64 ✓ 1.75 112 - ✓ 208 -				
22-23+8	108	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m. lm 108 ✓ 1.70 183 60 ✓				
22-23+8	108	6" tegelrör, frakten inb. st 365 ✓ 0.40 146 - ✓ 329 60				
20+15, 21+36 22, 23+8		Intagningsbrunnar som ovan typ 1 st 4 ✓ 40.- 160 -				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				137 40
		<u>Summa</u>				1515 -

1	2	3	4	5	6	7
		<u>Sammankor.</u>				
5+94-8+83	209	Dikesströkan A-B				2240 - ✓
8+83-11+22	239	" B-C-D-E				1695 - ✓
9+95-30 } 50-31+6 } 9+25-40 }	106	" D-F				600 - ✓
40-40+81 }	81	" C-G				270 - ✓
8+83-20 } 20-23+8 }	308	" B-H				1515 - ✓
		<u>Summa</u>				<u>6320 - ✓</u>

Onslunda den 20 okt. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kostnadsfördelningslägga för "Östunda Norrdaala rådnings-
företag" av år 1936.

[illegible]

Ördelningstal för framtida underhållskostnaden för gyllna
dikerskanaler A-A²-A³.

Huvudtal	Registernummer	Längd i kanalen	Stöcken, by, kommun	Beläggare	Ördelningstal uttryckt i		
					Belastnings	Procenttal.	
						bel.	ml
Ördelunda socken.							
1/24	av 21 ⁸	A	Ördelunda	Karl Johansson och Johan Nilsson	1167	60	11.853
1/192	av 47 ²	B	"	Elina i Hilda Larsson samt sin sif	117	60	1.194
1/54	21 ⁴	C	"	Oskar Persson, Mossdala	3320	60	33.711
1/48	57 ³	D	"	Einar Larsson	2028	40	20.592
13/216	58 ³	E	"	Alfred Rosengren	842	80	8.556
1/18	av 21 ⁵⁻⁶	F	"	Eric Persson	436	60	4.432
3/124	av 50 ¹	G	"	Emma Lundell	261	80	2.658
3/248	av 49 ⁶	H	"	Jone	268	80	2.729
3/256	38 ⁵	I	"	Alfred Rosengren	627	20	6.367
1/64	av 48 ³	K	"	Karl Johansson	219	80	2.232
3/512	48 ⁶	L	"	Jone	163	80	1.663
1/8	52 ²	M	"	Karin Hejde, Brögidal	230	30	2.338
1/256	av 44 ²	N	"	Emil Larsson			
av m. 88	44 ⁷	O	"	Anders Nilsson	18	-	0.183
av {	45 ²	P	"	Artur Rosengren	147	-	1.492
	45 ⁴						
	45 ⁵						
	45 ⁶						
Summa					9850	30	100.000
Ördelunda den 20 okt. 1936. Lennart Holmström Stålers handhållningsskriv. Magnus Pralé. O. Lofgren.							

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Onslunda by i Onalunda socken av Kristianstads län.

1.19. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng^{m.m.}, är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2.19. Sökande till företaget äro:

Oskar Persson för Onslunda 21¹⁴

Alfred Rosengren " " 38⁵ och 58³

Emma Lundell, " " 49⁶ och 50¹

Carl Johansson, " " 48³ och 48⁶

Gustaf Larsson, " " 57³

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-A^I-A^{II}-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

3.19. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd

i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1.5:1000.

412. Den i föreliggande fall uppkommande Båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord, som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i full torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är ut-

räknad för varje figure modelhöjd. Genom reduktion av höfigurernas blivande värde med denna för varje höfigur uträknade grad erhålles höfigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje hölott och återfinnes i värderingolängdens kolumner 15 och 16.

För de höfigurer vilka på grund av tekniska skäl ej kunnat beredas möjlighet till full torrläggning har värdet i fullt torrlagt skick reducerats med hänsyn tagen till blivande vattenstånd på motsvarande sätt som angivits för uträkning av nuvarande värdet. Skillnaden mellan detta reducerade blivande värde, i värderingolängden angivet med rött, och nuvarande värdet, motsvarar båtnaden för dessa höfigurer.

519. Då det under synförrättningens gång visat sig att kostnaden för den nedre dikessträckan skulle bli så stor att det ej vore ekonomiskt bärkraftigt att utföra denna hava synmännen endast tillstyrkt till utförande den övre delen av företaget, eller dikessträckorna A^I-A^{II}-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattommängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt 0+87

166 hektar

1+58

165 "

1 punkt	2+20	163 hektar
	3	157 "
	3+45	155 "
	4+3	153 "
	4+42	142 "
	5+12	141 "
	5+94	139 "
	6+49	137 "
	7+76	134 "
	B	130 " ✓
	C	108 "
	D	102 "
	10+52	34 "
	11+17	26 "
	E	24 "
	F	65 "
	G	4 "
	20+15	21 "
	21+36	19 "
	22	17 "
	H	14 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna

i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diket

skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synomännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakkägare.

På grund av Alfred Rosengrens i protokollets § 12 intagna yrkande bestämma synomännen, att till grund för fördelningen av kostnaden för framtida underhållet av öppna dikessträckan A-A^I-A^{II} till det djup och de dimensioner, som man för närvarande innehar

eller genom ökning av dimensionerna främdeles kan erhålla skall läggas de båtnadsvärden, som finnes angivna i värderingalängdens kolumn 16. I särskild längd (bäl. 8 a) finnas fördelningstalen uttryckta i båtnadsvärden och procenttal.

219. Företaget skall benämnas "Onslunda-Hörsdala dikningsföretag av år 1936".

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens Äligganden Äro:

§§§ jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

§§§ å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

§§§ själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

§§§ verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

§§§ föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

§§§ genom kringvärd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen

kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheter
dryftande;

att ombesörja dikens vidmakthållande och uppränsning å årstid, då
växande grönna därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synomännens:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-
syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i
sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde
för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-
rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets
utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikens läge och annat
som ej inverkar minskande på terrälläggningens djup eller på av-
rinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande
av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande
företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkän-
nas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

1119. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

1219. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas, men gäldas av sakägarna enligt följande grunder:

Kronor 50.91 gäldas gemensamt av de tre sökandena Alfred Rosengren, Emma Lundell och Karl Johansson. Beloppet utgör skillnaden mellan de totala förrättningskostnaderna och den kostnad, 403.25 kronor, som skulle uppstått om underredningar endast behövt beräknas för det övre området.

Denna kostnad fördelas sakägarna emellan i enlighet med kostnadsfördelningslängden. Kronor 50.91 fördelas mellan de tre sökandena i förhållande till den båtnad å deras mark, som skulle uppstått i den händelse företaget utförts i sin helhet sålunda att Alfred Rosengren

betalar	31.39 kronor
Emma Lundell betalar	11.33 "
Carl Johansson, "	8.19 "

1319. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrätt-

ning eller med detta synemånen utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Onslunda den 20 oktober 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Magnus Prahl.

Otto Löfgren

Ant. 10.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Orslunda - Norrdala delningsföretag*
av år 1926.

i *Orslunda* socken och *Värmdals* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st. 26	0,50	13	-	13	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje	km.	1,50				
		krokinje	"	2	3,00	6	-	
		i annan mark, raklinje	"	3,00				
		krokinje	"	1.13	6,00	6	78	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.	3,00				
		krokinje	"	5,00				
		i annan mark, raklinje	"	5,00				
		krokinje	"	11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"	1,00				
		krokinje	"	2,00				
		i annan mark, raklinje	"	2,00				
		krokinje	"	5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 15 ar	st. 44	0.17	7	48		
			har 654.5	1.06	6	93		
		äng och odlingsmark, medelareal 25 ar	st. 24	0.14	3	36		
			har 606.5	0.74	4	48		
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar	st. 11	0.05		55		
			har 1.48.4	0.78		37		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av						
		>15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"	0.1	5-	50		
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket bladet				4	-	
		övriga regalark blad						40 45
		Överföres						53 45

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				53 45
		Avvägning:				
1936	27-28/7	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	har	6545 0,50	3 27	
		avvägda punkter	st.	76 0,03	2 28	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har	6065 1,00	6 06	
		avvägda punkter	st.	60 0,06	3 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2 2,00	4 -	
		i annan mark	"	1,13 5,00	5 65	60 86
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 17 ar,	st.	79 0,05	3 95	
			har	13,09 0,10	1 30	5 25
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	43 0,04	1 72	1 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	3	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0,617 1,50	0 92	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st.	86 0,06	5 16	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	43 0,12	5 16	15 34
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 1/100				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	0,495 3 -	1 48	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1,900 3,50	6 65	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	9 0,15	1 35	
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	6 0,25	1 50	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	2 3,00	6 -	16 98
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
1936		3 dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6 -	
		2) " " över 20 "	"	1,505 10,00	15 05	21 05
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	32 0,03	86	1 86
		Överföres				190 51

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				190 51
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.495	2,50	1 23	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.440	4,00	5 76	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			13 22	20 21
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Upprättning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	136	0,01		1 36
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		4 10
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 -
1936	24/9, 20/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1936	9/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
1	17/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 -
1	1	utlopp för täckt ledning. "	1/4	12,00		3 -
1	1	slanficka "	1/4	12,00		3 -
		Lösen för: Summa kronor				270 18
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarket bladet			7 -	
		övriga regalark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 17 ar ägofigurer st.	79	0,07	5 53	
		har	1309	0,14	1 82	
		Överföres			14 36	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 84	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 136	0,02	2 72	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	32	0,05	1 60	22 27
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	„			
		nytt avlopp el. vall	„ 0,359	5 -	1 79	
		ändring av befintligt avlopp	„ 0,913	6 -	5 47	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 85	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		10 11
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	„ 1/2	12,60	6 -	
						6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 40	0,55	22 -	22 -
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				60 38
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				64 -
		<i>delgivning av kallelser</i>				8 -
		Summa kronor				123 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				270 18
		Lösen för kopior och avskrifter				60 38
		Övriga förrättningskostnader				123 60
		Summa kronor				454 16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelunds riksförvalts* häradsrätt.

Överlämnad den 20/10

1936

Samuel H. H. H. H. 50,91
403,25
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betygä:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/ *Avdimeras*

Samuel H. H. H. H. Kronor kvitteras:

den

19

L _____ 1★0869

DIARIE Nr 17241
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937

Betänkande

rörande

Ö n s l u n d a M o s s d a l a

dikningsföretag

av år 1936.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 förhållad till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1937
På Kungl. Lantbrukstygelsens vägnar:
Albert Smith.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Onslunda Mossdala
dikningsföretag av år 1936" som avser torr-
läggning av vattenskadade marker till Onslunda
by i Onslunda socken av Kristianstads län, för-
klarat sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande, får
jag härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktsekarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 20 oktober 1936, har
missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.C)

Låne och anslagssökande.

I förenings, Bil.D, daterad i januari 1937, hava delägarna
överenskommit, att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt. A 1/24 mtl. av 21⁸ äges av Nils Perssons sterbhus ;
Karl Johansson och Johan Nilsson utgöra jämte Maria Nilsson och
Anna Johansson samtliga sterbhusdelägare (bil.E).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade beskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vil-
kas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ^{delvisa} ~~er-~~
sättande med rördiken i den utsträckning, som bifogade plan-
och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areajordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneproto-
kollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	3.13.02 har
------	-------------

Äng	5.89.00 "
-----	-----------

med ett förbättringsvärde av	6634.20 kr.
------------------------------	-------------

F. Fullmakt för Per Löf.

G. Ett häfte synehandlingar.

H. Ritningar i ett blad.

Bil.A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			6125 ~~6320~~	- 00	x/
Syreförrättningen	403	25			
Betänkandet	101	85	505	10	
			6630	10	
			~~6825~~	~~10~~	
Summa					

Kristianstad i mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x/ Vinstningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstypisören.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnader för företaget beräknats till
6630 kronor 10 öre.

Höckelöden den 13 juli 1937
På Kungl. Lantbrukstypisörens vägnar:
Albert Jönsson

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Onslunda Mossdala dikningsföretag av år 1936" för vilka lån tillstyrkas.

Hemmanstäl	Registernummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Onslunda socken.</u>	
1/192	av 4 ⁷	B	Onslunda	Stina och Hilda Larsson samt Lisa Löf.
1/24	av 21 ⁸	A	"	Nils Perssons sterbhus
1/54	21 ¹⁴	C	"	Oskar Persson
1/48	57 ³	D	"	Gustaf Larsson

Kristianstad i mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Onslunda-Mossdala dikningsföretag av år 1936" och avseende torrläggning av mark till Onslunda by och socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Onslunda Mossdala dikningsföretag av år 1936" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade stafsmedel.

Onslunda i jan. 1937.

Gustav Larsson, n:r 17 Onslunda

Oskar Persson, " 21 "

Johan Nilsson, " 2 Appeltorp

Carl Johansson, " 51 Onslunda

Bevittnas:

Herta Larsson

Wera Scharffenberg.

Kristina (Stina) Lasson, deläg. i n:r 4 Onslunda

Stina Lassons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Olof Coos

Freja Coos

Jägmästare

Höör

Per Löf, del. i nr. 4 Onslunda

Elise Löf, " " " " "

Hilda Lasson, genom Per Löf, enligt fullmakt, del. 4 Onslunda

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

August Nilsson

Elna Nilsson.

Bil.E.

Fullmakt för innehavaren att underskriva ansökan om lån och anslag av allmänna medel till utförande av Onslunda Mossdala dikningsföretag av år 1936 vad angår sådant lån för egendom - en nr 21 Onslunda (Nils Perssons sterbhus).

Onslunda och Spjutstorp den 1937.

Johan Nilsson

Maria Nilsson

Carl Johansson

Anna Johansson

Bevittnas:

Lennart Holmström

Gustav Larsson.

(Innehavare är Carl Johansson).

Bil.F.

Fullmakt för Per Löf, Svensköp, att teckna mitt namn å ansökningshandlingar för erhållande av lån och anslag av allmänna

medel till utförande av Onslunda Mossdala dikningsföretag av
år 1936.

Västerås den 23 februari 1937.

Hilda Lasson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Frida Johansson

Judith Eriksson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 30/6 1927 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras;

Samuelsson

96
206

424
37

L 1*0869

DIARIE Nr 17241

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

9 OKT. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1937

för

"Onslunda - Mossdala dikningsföretag av år 1936" i Onslunda socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 rikn. L. h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **lån** av tretusentrehundratjugo (3.320)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tretusentrehundratio (3.310)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha *h* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~av~~ förtroende

~~man~~ för företaget, *officiellt* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er*

och förbind ~~er~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen inneslå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Molunda den *30 juni* 19*37*

Gustaf Larsson

Att *lantbrukaren Gustaf Larsson*
å *Molunda 17*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Tage Nilsson

Adress

Sjundebygd Sjöbäck

Nils Jonsson

Adress

N:o 4 Molunda

Med stöd av Kungl. brevet den *30 juni*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *19 oktober* 19 *37*

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 17241
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937

Sammandrag av kostnaderna för utförandet av Onslunda - Moss-
dala dikningsföretag av år 1936 i Onslunda socken av Kristian-
stads län enligt av företagets styrelse förda räkenskaper.

Synekostnader	403:25
• Betänkande	101:85
Arbetskostnader	4820:-
Arbetskontroll	158:-
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	305:65
Ersättning för skada å gröda	382:40
Ränta å upplånat kapital	110:-
Summa kronor	6281:15

6.630 : 10

Kristianstad den 8 okt. 1937.

Samuel Stromm
Statens lantbruksingenjör.

5% ingår minskning
13/10. 37
f.

30/c

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Onslunda Mossdala dikningsföretag av år 1936"
för vilka lån tillstyrkas.

Hemman- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Onslunda socken.</u>				
✓ 1/192	av 4 ⁷	✓ B	Onslunda	Stina och Hilda Larsson samt Lisa Löf.
✓ 1/24	av 21 ⁸	✓ A	"	Nils Perssons sterbhus
✓ 1/54 .	21 ¹⁴	✓ C	"	Oskar Persson
✓ 1/48 .	57 ³	D	"	Gustaf Larsson

Kristianstad 1 mars 1937.

Bernard Rothstein
Statens lantbruksingenjör.

1937 den 19 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet 1 1 §, 1 stycket. av lag om kronans förvaltningsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Onslunda - Mossdala dikningsföretag av år 1936" i Onslunda socken av Kristianstads län.

Lån 3.320 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 28 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kontal	Register- nummer	Ägare
<u>Onslunda socken</u>			
Onslunda	1/192	7 av 4	Stina och Hilda Larsson samt Aina Löf
"	1/24	8 av 21	Wilo Petersens storhus
"	1/54	14 21	Oskar Petersen
"	1/48	3 57	Gustaf Larsson

Stockholm den 19 oktober 1937.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sock. 19/10 37

424/37

DIARIE Nr 17242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Onslunda - Mossdala dikningsföretag av år 1936 i Onslunda socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 3.320 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.310 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gustaf Larsson, Onslunda 17 pr Onslunda.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen avsyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 8 oktober 1937.

Lennart von Ström
statens lantbruksingenjör.

