

Skepparslövs dikringsföretag av år 1936

Gruvning Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställt till
afskriften vid utskottet utskottet.

Hörseln den 13 juli 1937,
På Kungl. Lantbruksingenjörens ämbets-
ställe i Stockholm.

Registernummer

Skepparslövs socken		
A	Skepparslöv	2 ¹²
B	"	2 ¹³
C	"	17 ²
D	"	17 ³
E	"	6 ⁶
F	"	6 ⁶
G	"	6 ⁷
H	Nygård	5 ¹

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 30 6 1937 fastställda arkiv-
planen bestyrkes.




Förslag
till dikring inom

Skepparslöv och Nygård




i Skepparslövs socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av

Annart Comenius
Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksingenjörens
Ämbetsställe



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

NTH.Nr 001
1:5876

M. 856 Kristianstad län

Lår

den

Lbrstn 104

DIARIE Nr 14142
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG 1937

L _____ 1*0876

213/34

Betänkande

rörande

SKEPPARSLÖVS

dikningsföretag

av år 1936.

Postskrift


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1937

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Skepparslövs diknings-
företag av år 1936" som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Skepparslöv och
Nygård i Skepparslövs socken av Kristianstads
län, förklarat sig vilja söka lån och anslag
av allmänna medel till företagets utförande
får jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen,
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 7 juli 1936 har missnöje
ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.C).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad 1 jan. 1937, hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

För litt. F, G och H sökes endast bidrag.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken,
vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och er-
sättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och
profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möj-
liggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet
fogade hävdeförteckningen och värderingslängden och utgör:

Åker	19.140 har
med ett förbättringsvärde av	17055.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

Åker	17.810 har
med ett förbättringsvärde av	16309.70 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	13250.00 kr.
Syneförrättningen	410.29 "
Betänkandet	<u>99.47 "</u>
Summa	<u>13759.76 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	12733.21 kr.
Syneförrättningen	394.28 "
Betänkandet	<u>99.47 "</u>
Summa	<u>13226.96 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Skepparslövs ^{bäckens} dikningsföretag av år 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.81.

Den summa som således författningesenligt skall kunna utgå som

bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 43.35 % av hela kostnaden eller 5964.86 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 7493.07 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att

till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 5965 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 7495 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens

laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett

år.

Kristianstad i mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariébevis
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Helmer Persson.
- F. Ett häfte synehandlingar.
- G. Ritningar i ett blad.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			13250	-
Syreförrättningen	410	29		
Betänkandet	99	47	509	76
<u>Summa</u>			13759	76

Kristianstad i mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
 för företaget beräknats till 13759 kronor 76 öre,
 varav å lantagarnas andel 13222 kronor 99 öre.

Stockholm den 13 juli 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
 Albert Smith

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Skepparslövs dikningsföretag av år 1936" för vilka lån tillatyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Skepparslövs socken.</u>	
1/4	6 ⁶	E	Skepparslöv	Lars Persson
1/4	17 ²	C	"	" "
1/4	17 ³	D	"	" "
1/4	21 ²	A	"	Fru Elna Persson; arr: Helmer Persson
1/4	21 ³	B	"	Lars Persson

Kristianstad i mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 7
juli 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Skepparslövs dikningsföretag av år 1936" och avseende torrläggning
av marker till Skepparslöv och Nygård i Skepparslövs socken,
Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i "Skepparslövs dikningsföretag av år
1936" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra un-
derdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande och uppdraga vi åt företagets
styresman att underteckna alla härför erforderliga handlingar och
kontrakt samt att mot redovisningsskyldighet utkvittera och hand-
hava oss beviljade statsmedel.

Skepparslöv i jan. 1937.

Lars E. Persson, Skepparslövs gård

Ernst Ohlsson, Ekeberg Skepparslöv

Helmer Persson, Hällmedal, Skepparslöv

Göran Carlssons sterbhus genom Joh. Siöberg, äg. till n:r 5 Nygård
och Skepparslöv n:r 14, Skepparslövs socken.

Bevittnas:

Bil. E.

F u l l m a k t.

För lantbrukaren Helmer Persson, Hällmedal, att å mina vägnar underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel, till utförande av Skepparslövs dikningsföretag av år 1936.

Solhem pr Skepparslöv den 23 febr. 1937.

Elna Persson

äg. av 1/4 mtl. n:r 21 Skepparslöv.

Bevittnas av:

Olof Svensson

Greta Svensson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 30/6 1937. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Samordnings

DIARIE Nr 14142

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 JUN 1937

L _____ 1*0876

de

Lbrstn 10

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 MRS. 1937

7968

30 JUN. 1937

i und. anm.

213/37

Handlingar

rörande

S k e p p a r s l ö v s

dikningsföretag

av år 1936.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Skepparslöv i Skepparslövs socken
av Kristianstads län.

År 1936 den 19 juni inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Lars E. Persson å Skepparslövs gård
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syne-
förrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Skepparslöv
i Skepparslövs socken av Kristianstads län. Efter personliga
kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Helmer Persson, Hållmedal, för egen del och såsom ombud för
fru Elna Persson enligt fullmakt bil. 1.

Lars Persson, Skepparslövs gård;

Ernst Olsson, Skepparslöv 6,

Göran Carlssons sterbhus, Skepparslövs Nygård genom Fältveterinär
Johan Siöberg enl. fullmakt bil. 2.

Såsom biträdande gode män: Torsten Nilsson, Svanevik, och Håkan
Månsson, Hovby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil. 3/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen.

§ 3.

Det upplystes att Skepparslövs Nygård vore skiftat sterbhus-

medlemmarna emellan sålunda, att Fru Kerstin Carlsson ägde halva fastigheten och Fru Anna Sjöberg och Fröken Selma Carlsson vardera en fjärdedel därav.

§ 4.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att hans mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes, att vatten från Svenstorp leddes genom vägen Skepparslöv-Önnestad samt gjorde skada å sökandens mark sedan det i ett mindre, öppet dike på femtiofem meters längd passerat till Skepparslövs Nygård hörande mark. Fältveterinär Sjöberg ville ej motsätta sig att denna del av diket utfördes som täckt ledning, men ansåg, att Nygårds mark ej därav hade någon nytta.

§ 6.

Ernst Olsson hade enligt egen åsikt ej någon nytta av företaget.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 7 instundande juli månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet.

O rt och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Håkan Månsson

Torsten Nilsson

År 1936 den 7 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenhanda synemän å Skepparslövs
gård varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Helmer Persson, Skepparslöv,

Lars Persson, "

Ernst Olsson, "

Karl Nilsson, Nyboholm, som ombud för ägarna till Skeppars-
lövs Nygård enligt fullmakt bil.4.

§ 9.

Det av förrättningsmannen upprättade dikningsförslaget fram-
lades och förklarades, varefter förrättningsmannen uppläste hävde-
förteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5/
kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 10.

Synemännen avgävo sitt utlåtande /bil.8/.

§ 11.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av en med-
lem vartill valdes Lars Persson, Skepparslövs gård pr Skepparslöv.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet /bil.9/.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Torsten Nilsson

Håkan Månsson

Bil. 1.

F u l l m a k t.

För lantbrukaren Helmer Persson, Hållmedal, att vid dikningssammanträde å Skepparslövs gård den 19 juni 1936, föra min talan och bevaka min rätt, och godkänner jag detta mitt ombuds lagliga åtgärder.

N:o 21, Solhem pr Skepparslöv den 18/6 1936.

Elna Persson

Bevittnas av:

A. Persson

M. Lundström

Bil. 2.

F u l l m a k t

för fältveterinären Johan Siöberg att vår talan föra, vår rätt bevaka samt beslut fatta vid de sammanträden, som komma att hållas rörande torrläggning av mark tillhörande Nygård n:o 5 och Skepparslöv n:o 14 i Skepparslövs socken av Kristianstads län; godkännande ombudets lagliga åtgärder.

Nygård pr Karpalund den 19 juni 1936.

Kerstin Carlsson

Selma Carlsson

Anna Siöberg

f. Carlsson

Fru Kerstin Carlsson, Fru Anna Siöbergs och Fröken Selma Carlssons

egenhändiga namnteckningar bevittna:

A. Svensson

K. Strömberg

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande av Statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning å min egendom Skepparslövs gård n:o 6.17 och 21 i Skepparslövs socken.

Skepparslöv-Gård den 27 juni 1931.

Lars E. Persson

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lemnart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 14 januari 1932.

På länsstyrelsens vägnar:

Ivan Fr. Regner

Gösta Ek

Bil. 4.

Fullmakt för Godsägare Carl Nilsson, Nyboholm pr Önnestad att vår talan föra, vår rätt bevaka och för vår del besluta vid sammanträde den 7 juli 1936 rörande avdikning av jord tillhörande Nygård n:o 5 i Skepparslöv socken, Kristianstads län; godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Nygård pr Karpalund den 6 juli 1936.

Kerstin Carlsson

Selma Carlsson

Anna Siöberg

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

H. Nilsson

K. Strömberg

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15 16	

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	21 ³	A	<u>Skypmarkens socken.</u> Skypmark	<u>Jon Oluf Persson</u> an. <u>Herman Persson</u> åker, mylla på morän lura " Summa	1 2 3 4 5 6 7 8
1/4	21 ³	B	St	<u>Lars Persson</u> åker, mylla på morän lura " " " " " " " " " " " " " " " " Summa	9 10 11 12 13
1/4	17 ²	C	St	<u>Joni</u> åker, mylla på morän lura " " " " " " " " " " " " " " " " Summa	14 15 16 17a 17b

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
40.5								1980	801	90	2200	891	-	220	89	10
78.0								1540	1201	20	2200	1716	-	660	514	80
69.0								1100	759	-	2200	1518	-	1100	759	-
85.0								1100	935	-	2200	1870	-	1100	935	-
53.5								1100	588	50	2200	1177	-	1100	588	50
69.0								1320	910	80	2200	1518	-	880	607	20
39.0								1540	600	60	2200	858	-	660	257	40
18.0								1980	356	40	2200	396	-	220	39	60
4 52.0									6153	40		9944	-		3790	60
0 55.0								1100	605	-	2200	1210	-	1100	605	-
0 56.0								1100	616	-	2200	1232	-	1100	616	-
0 73.5								1540	1131	90	2200	1617	-	660	485	10
0 38.5								1760	677	60	2200	847	-	440	169	40
1 27.0								1320	1676	40	2200	2794	-	880	1117	60
3 50.0									4706	90		7700	-		2993	10
0 34.5								1760	607	20	2200	759	-	440	151	80
0 15.0								1980	297	-	2200	330	-	220	33	-
0 39.0								1540	600	60	2200	858	-	660	257	40
0 31.5								1100	346	50	2200	693	-	1100	346	50
0 16.0								1100	176	-	2200	352	-	1100	176	-
1 36.0									2027	30		2992	-		964	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				öuför åker, mylla på mrian lea 18 " " " 19 " " " 20 " " " 21a våg 21b myr Summa	
14	17 ³	D	Slupparstör	Lars Persson	
				åker, mylla på mrian lea 22 " " " 23 " " " 24 " " " 25 " " " 26a våg 26b myr Summa	
14	6 ⁶	E	St	Jorrd	
				åker, mylla på mrian lea 27 " " " 28 " " " 29 " " " 30 " " " 31 " " " 32 " " " 33 " " " 34 " " " 35 " " " 36 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
136.0									2027	30		2992	-		964	70
025.5								1540	392	70	2200	561	-	660	168	30
023.5								1320	310	20	2200	517	-	880	206	80
064.0								1320	844	80	2200	1408	-	880	563	20
069.0								1100	759	-	2200	1518	-	1100	759	-
						006.0										
318.0						006.0			4334	-		6996	-		2662	-
052.0								1760	915	20	2200	1144	-	440	228	80
008.0								1760	140	80	2200	176	-	440	35	20
052.5								1760	693	-	2200	1155	-	880	462	-
050.0								1760	880	-	2200	1100	-	440	220	-
056.5								1540	870	10	2200	1243	-	660	372	90
						001.5										
219.0						001.5			3499	10		4818	-		1318	90
021.0								1320	277	20	2200	462	-	880	184	80
075.5								1100	830	50	2200	1661	-	1100	830	50
092.5								1100	1017	50	2200	2035	-	1100	1017	50
135.5								1100	1490	50	2200	2981	-	1100	1490	50
069.0								1100	759	-	2200	1518	-	1100	759	-
039.0								880	343	20	2200	858	-	1320	514	80
020.0								1100	220	-	2200	440	-	1100	220	-
002.0								880	17	60	2200	44	-	1320	26	40
018.0								880	158	40	2200	396	-	1320	237	60
020.0								880	176	-	2200	440	-	1320	264	-
492.5									5289	90		10835	-		5545	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	6 ⁶	F	Shepparstör	Ermst Olsson (brukare)	
				åker, mylla på morän bera	37
				Summa	
1/8	6 ⁷	G	se	se	
				åker, mylla på morän bera	38
				Summa	
1/2	5 ¹	H	Mygård	En Kerstin Carlsson 1/2	
				En Anna Ljibug 1/4	
				Enkon Selma Carlsson 1/4	
				En. Noul Nilsson	
				åker, mylla på gus	39
				" " "	40
				" " "	41
				Summa	
Sammandrag.					
Shepparstör socken.					
1/4	21 ²	A	Shepparstör	En Selma Persson	
				En. Helmer Persson	
1/4	21 ³	B	"	En Persson	
1/4	17 ²	C	"	se	
1/4	17 ³	D	"	se	
1/4	6 ⁶	E	"	se	
1/4	6 ⁶	F	ej län	Ermst Olsson (brukare)	
1/8	6 ⁷	G	ej län	se	
1/2	5 ¹	H	Mygård	En Kerstin Carlsson 1/2,	
				se	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
0 21.5								880	189	20	2200	473	-	1320	283	80
0 21.5									189	20		473	-		283	80
0 30.5								1320	402	60	2200	671	-	880	268	40
0 30.5									402	60		671	-		268	40
0 20.0								1120	224	-	1400	280	-	280	56	-
0 37.5								1120	420	-	1400	525	-	280	105	-
0 23.5								1260	296	10	1400	329	-	140	32	90
0 81.0									940	10		1134	-		193	90
4 52.0 v									6153	40		9944	-	l	3790	60 v
3 50.0 v									4706	90		7700	-	l	2993	10 v
3 18.0 v						0 06.0			4334	-		6996	-	l	2662	- v
2 19.0 v						0 01.5			3499	10		4818	-	l	1318	90 v
4 92.5									5289	90		10835	-	l	5545	10 v
0 21.5 v									189	20		473	-	-	283	80 v
0 30.5 v									402	60		671	-	-	268	40 v
14 83.5																
18 83.0						0 07.5			24575	10		41437	-		16861	90

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	5'	H	Mygörd	Den Anna Jönberg 1/4 Den Selma Carlsson 1/4 An: Karl Nilsson	
1/2	5'	H	" ej över	<i>mygörd</i> <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
18 ⁸ 330								007.5		24575 10		41437 -				16861 90	
0810 v										940 10		1134 -				193 90	
19 ⁶⁴ 140								007.5		25515 20		42571 -				17055 80	
15 65																	
Styckpräst den 7 juli 1936 Lennart Holmström Slätens lantbruksskolelärare Orrsten NilssonHåkan Nilsson																	

Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 6.

Skepparölövs dikepingsföretag av år 1936.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
O-1+75	175	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
O-1+75	175	36" cementrör lm.	175	10.-	1750	-	1750	-
O-1+75	175	Schaktning för tåkt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	175	1.70	297	50	297	50
O+83,1+75		Intagn.brunn av betong 1.20 m.	2	75.-			150	-
		Dikesöga st.	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillöyn m.m. tillägges o:a 10 %					182	50
		<u>Summa</u>					2420	-
1+75-4+47	272	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
1+75-4+47	272	26" cementrör lm.	272	7.50	2040	-		
1+75-4+47	272	Schaktning m.m. lm.	272	1.50	408	-	2448	-
3+40,4+47		Intagn.brunnar av betong 1.00 m.st.2	2	60.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillöyn m.m. tillägges o:a 10 %					252	-
		<u>Summa</u>					2820	-
4+47-6+52	205	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
4+47-6+52	205	28" cementrör lm.	205	7.50	1537	50	1537	50
4+47-5+20	73	Schaktning m.m. "	73	1.50	109	50		
5+20-6+52	132	d:o d:o "	132	1.70	224	40	333	90
6+52		Intagn.brunn av betong 1.00 m.st	1	60.-			60	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillöyn m.m. tillägges o:a 10 %					188	60
		<u>Summa</u>					2120	-
7-11+55	455	<u>Dikessträckan D-E.</u>						
7-11+55	455	18" cementrör lm.	455	4.50	2047	50	2047	50
7-9+66	266	Schaktning m.m. "	266	1.-	266	-		
9+66-11+55	189	d:o d:o "	189	2.-	378	-	644	-
7+54,8+26, 9+66,11+55		Intagn.brunnar av betong 0.70 m.st.4	4	40.-			160	-
		<u>Överföres</u>					2851	50

1	2	3	4	5	6	7
		5 utför				2851 50
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges o.a 10 %				283 50
		<u>Summa</u>				3140 -
13-18+7	507	<u>Dikesträckan E-F.</u>				✓
13-17+55	455	15" cementrör	lm.	455 3.50	1592 30	✓
17+55-18+7	52	2" "	"	52 2.50	130 -	✓ 1722 50
13-15+39	239	Schaktning m.m.	"	239 1.70	406 30	✓
15+39-17	161	d:o d:o	"	161 1.-	161 -	✓
17-17+55	55	d:o d:o	"	55 0.90	49 50	✓
17+55-18+7	52	d:o d:o	"	52 0.80	41 60	✓ 658 40
15+39,17+55,8+13		Intagn.brunnar av betong 0.70 m.st.3	40.-			120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges o.a 10 %				249 10
		<u>Summa</u>				2750 -
		<u>SAMMANDRAG.</u>				✓
0-1+75	175	Dikesträckan A-B				2429 -
1+75-4+47	272	" B-C				2820 -
4+47-6+52	205	" C-D				2120 -
7-11+55	455	" B-E				3140 -
13-18+7	507	" E-F				2750 -
	1614	<u>Summa kronor</u>				13250 -

Skepparslöv den 7 juli 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Redovisade födelingslängd för "Huggmossens del-
ningsförelag" av år 1936.

	Kommundal	Rägsdummet	Littera i° lasten	Saken, by, hemman	Bilagare	Inlände
				<u>Sheppardströms socken.</u>		
1/4	21 ²	A	Sheppardströ	Den Clara Persson; an. Helmer Persson		
1/4	21 ³	B	"	Lars Persson		sök
1/4	17 ²	C	"	Some		"
1/4	17 ³	D	"	Some		"
1/4	6 ⁶	E	"	Some		"
1/4	6 ⁶	F	ej "	Gust Olson (brukare)		
1/8	6 ⁷	L	ej "	Some		
1/2	5 ¹	H	Wiggård	Den Kerstin Carlsson 1/2 Den Anna Jönberg 1/4 Dottern Selma Carlsson 1/4 an. Karl Nilsson		
					<u>Summa</u>	

Ard. I %h. A-B, B-E-F						Ard. II %h. B-C-D						Summa brukad jordbruk		Samlingsjord för fråga		Samlingsjord	
Sedign. dydiga appiquet	Samlings- "vårde"		Samlingsjord %	Samlings- "vårde"		Sedign. dydiga appiquet	Samlings- "vårde"		Samlingsjord %	Samlings- "vårde"		Summa brukad jordbruk	Samlingsjord för fråga		Samlingsjord		
	h.	ö.		h.	ö.		h.	ö.		h.	ö.		h.	ö.			
6	607	20	5.061	420	57	1-5,7-8	3183	40	62.927	3108	59	3529	16	26.635	109	28	L
13	1117	60	9.316	774	16	9-12	1875	50	37.073	1831	41	2605	57	19.665	80	68	L
alla	2662	-	22.189	1843	91							1843	91	13.916	57	10	L
"	1318	90	10.994	913	60							913	60	6.895	28	29	L
"	5545	10	46.221	3840	97							3840	97	28.988	118	93	L
"	283	80	2.366	196	61							196	61	1.484	6	09	
"	268	40	2.237	185	89							185	89	1.403	5	76	
"	193	90	1.616	134	29							134	29	1.014	4	16	
	11996	90	100.000	8310	-		5058	90	100.000	4940	-	13250	-	100.000	410	29	
Skuggpartiet den 7 juli 1936 Lennart Holmström Håkan Landhultsingenjör Ernst NilssonHåkan Nilsson																	

U T L Ä T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Skepparslöv och Hygård i Skepparslövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från Åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på allt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Lars E. Persson för Skepparslöv $6^6 \cdot 17^2, 17^3$ och 21^3 .

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikosträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D och D-E-F.

I punkt D slutar den tänkta ledningen för "Skepparslövs huvuddike av år 1921" och sökanden har yrkat företagets utsträckning till denna punkt, enär bibehållandet av öppet dike mellan punkterna C-och D medför betydande risk för igenslämning av rörledningarna, och denna sträcka är synnerligen besvärlig och dyrbar i underhåll samt utgör en svår ogrundad av vilken kringliggande marker taga skada.

Ovanför punkt F lutar marken mycket brant ned mot vägen och vid häftiga regnflöden spolas en mängd sand ned över till sökandens marker.

Synemännen hava på grund härav bestämt att företaget skall

utsträckas till punkterna D och F.

310. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är omfattad af hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende af dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjockdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande bättnaden består i höjning af jordens alestringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningskyldighet i företaget är beroende af den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet och ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt af dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad af försumpning jorden lider af.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande samma värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattensladdade marken har grad 1.0 d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingolängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inlätt och utgör:

i punkt D	525 hektar
C	530 "
3+40	535 "
B	602 "
0+83	684 *

1 punkt 7+54	143 hektar
8+26	140 "
9+66	131 "
E	120 "
15+39	106 "
17+55	102 "
F	100 "

På sökandens begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synsmännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av diken^{ens} dimensioner hava synsmännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-.profil- och sektionarritningarna samt till kostnadsberäkningen.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och sändas den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med saktigarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

819. Synsmännen hava undersökt huruvida dikningsanfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikesträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	17055	80	13250	-	0	70
A-B, B-E-F	11996	90	8510	-	0	60
B-C-D	5058	90	4940	-	0	90

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B, B-E-F.

" II " sträckan B-C-D.

Till grund för fördelningen av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakkägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagnings skyldighet i förbättrings värden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförelaget åligger varje sakkägare.

2:o. Företaget skall benämnas "Skennarslövs dikningsföretag av år 1936".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens Äligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom införande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkundig person övervala arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters örfyttande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i öfrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1019. Beträffande arbetet för öfrigt stadga synemännens:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökanden att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattensamtal, vilken synemännen jämlikt föreskrifter-

na i Åberopade lag bestämma till tjugofem /25/ kronor 58 öre,

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna synförrättning hava vunnit laga kraft,

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval,

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938,

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med förslaget,

dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna

visa sig lämpliga beträffande dikenns läge och annat, som ej

inverkar nämligt på torrläggningens djup och avrinningen och

varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän

arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller

den han i sitt ställe sätter.

11:9. Räkning av brunnar och åga skall ske minst två gånger

årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till

försträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill

givit sitt skriftliga tillstånd.

12:9. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrätt-

ningens avslutande av sökanden förskjutas men gäldas av samt-

liga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget

kommer till utförande.

1310. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till
Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
öberopa till stöd för ändringsoökandet. Besvären skola ingivas
i tre exemplar.

Skepparslöv den 7 juli 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Torsten Nilsson

Håkan Månsson

ARVODESRÄKNING

Bl. 9

för laga syneförrättning angående *Stupparlön* delningsförlag av år
1926 i

Stupparlön socken och *Kristianstads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. 8		0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " 23		3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje " "		3,00				
		krokinje " "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " "		5,00				
		i annan mark, raklinje " "		5,00				
		krokinje " "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter " "						
		i åker, raklinje " "		1,00				
		krokinje " "		2,00				
		i annan mark, raklinje " "		2,00				
		krokinje " "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 46 ar st. 42		0,24	10	08		
		har 19 140		0,78	14	93		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st. "						
		har "						
		annan mark och impediment, medelareal 4 ar st. 2		0,05	10			
		har 0,075		0,78	06			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " 01		5-	0	50		
		i annan mark, raklinje " "						
		krokinje " "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					39	57
		Överföres					43	57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				43 57
1935		Avvägning:				
27/4-29/4	6-8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dagar 2 1/2	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har	har 22.0	0.50	11 -	
		avvägda punkter	st. 218	0.03	6 54	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km. 3.3	2,00	6 60	
		i annan mark	"	5,00		54 14
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 44 ar,	st. 44	0.05	2 20	
			har 19.215	0.10	1 92	4 12
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st. 44	0,04	1 76	1 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar 1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st. 0.614	1,50	9 2	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	st. 88	0,06	5 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	" 44	0,12	5 28	21 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km. 0.239	3 -	31	
		2) befintligt avlopp ell. vall	" 1.561	3.50	5 46	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	" 4	0.35	1 -	
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	3,00	3 -	10 17
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 "	1.614	10,00	16 14	16 14
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm. 40	0,03	1 20	2 20
		Överföres				161 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				161 58
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	0.229	2,50	60	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.375	4,00	5 50	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			13 25	19 35
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	218	0,01	2 18	2 18
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	0 40	4 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00	21 —	21 —
1936 19/6 2/7		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
" 1/7		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00	6 —	6 —
" 25/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00	3 —	3 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarck blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 44 ar ägofigurer st.	44	0.07	3 08	
		har	19215	0.14	2 69	
		Överföres			12 77	

DIARIE Nr 14142
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1937

L 1*0876

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för
"Skepparslövs dikningsföretag av år 1936" i Skepparslövs socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av sjutusenfyrahundranittio (7.490)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av femtusenniohundrasextio (5.960)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~2~~
och förbind ~~2~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skoppareds den 30 juni 1937.

Lars Persson

Att Lantbrukaren Lars Persson
ä Skoppareds gård

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lars Persson Skoppareds gård
Adress Helgegården Skoppareds gård

Skoppareds gård
Adress Skoppareds gård

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 8 november 1937.

Erik Sjöström

Anders Sjöström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 17842
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 OKT. 1937

Sammandrag av kostnaderna för utförandet av Skepparslövs
dikningsföretag av år 1936 enligt räkenskaper, företedda av
företagets styrelse.

Synekostnader	410:29
Betänkande	99:47
Arbetskostnader	10600:-
Olycksfallsförsäkring	106:25
Vattendomstolsavgift	25:58
Arbetskontroll	265:-
Ersättning för skada å gröda	1151:62 °
Ränta å upplånat kapital	380:50
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	505:43
Summa kronor	13544:14

sv. kr. 13759.76

Kristianstad den 18 oktober 1937.

Sammandrag
Statens lantbruksingenjör.

Suppl. underskrif
f.

SKEPPARSLÖV
GÅRD.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1937

Hill Kungl. Lantbruksstyrelsen
Stockholm

Åtminnede Hn. Hantverk och Verk-
fäbinderien berättat, som en minsta
ej varit blivet gjord.

Utgållningspunkt
H. E. Finsen

Eftersom arbetet redan är färdigt och
en lantbruksingenjör blivet gottgjord, och vi
äro i behov af pengar är vi tillsammans och
så snart det kan låta sig göras, att för
enligt beaktande.

S. I.

30/6

Uppgift Å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
utförande av "Skepparslövs dikningsföretag av År 1936" för vilka lån
tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera Å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Skepparslövs socken.</u>				
✓ 1/4	6 ⁶	E	Skepparslöv	Lars Persson
✓ 1/4	17 ²	C	"	" "
✓ 1/4	17 ³	D	"	" "
✓ 1/4	21 ²	A	"	Fru Elma Persson; arr: Helmer Persson
✓ 1/4	21 ³	B	"	Lars Persson

Kristianstad 1 mars 1937.

Annarström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåns-
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skepparslövs dikningsföretag av år 1936" i Skepparslövs
socken av Kristianstads län.

Lån 7.490 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts be-
slut den 30 juni 1937.


Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det samma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Skepparslövs socken:</u>			
Skepparslöv	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	6 ⁶	Lars Persson
"	$\frac{1}{4}$	17 ²	Densamme
"	$\frac{1}{4}$	17 ³	Densamme
"	$\frac{1}{4}$	21 ²	Hina Persson
"	$\frac{1}{4}$	21 ³	Lars Persson

Stockholm den 8 november 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



424/37

Godk. 8/11 1937

DIARIE Nr 14143
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 AUG. 1937

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Skepparslövs dikningsföretag av år 1936. i Skepparslövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Lånfrån statens avdikningslånefond 7.490 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.960 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Lars Persson, Skepparslövs gård pr Skepparslöv.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen ansyning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 23 augusti 1937.

Lennart Lomström
statens lantbruksingenjör.



