Söndrebalj-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936.

Förslag
till dikning inom

Bjällegård, Kyrkogården, Hjärnarp, Söndrebalj och Harnacka

i Hjärnarps socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Registernummer

Hjärnarps socken

A	Bjällegård	3^{6}
Ba	Kyrkogården	7^{30}
C	Hjärnarp	2^{1}
Bb	Kyrkogården	7^{3}
D	Söndrebalj	7^{2}
E	Harnacka	4^{5}

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 augusti 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith





Skala = 1:50.

Nr 849 Kristianstad Lrit.

L_____1*0877

DIARIE N:r 6343
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 APR. 1937

DIARIE N:r 17235
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937

754

Handlingar

rörande

Söndrabalj-Tammabäcks

dikningsföretag

år år 1936

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Söndrabalg m.fl. hemman i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

År 1936 den 27 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Nore Salomonsson i Bjällegården för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Söndrabalg m.fl. hemman i Hjärnarps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Nore Salomonsson, Bjällegården;

Henry Nilsson, Söndrabalg;

Hilding Gunnarsson, Kyrkegården;

Kantor L.J. Karlsson, Hjärnarp;

Fritz Hansson, " 2;

Per Roos, Söndrebalg;

Såsom ombud för stiftsnämnden: prosten O. Holger i Båstad.

Såsom gode män: Carl Dock, Toftakulla, och Edwin Rönning, Allegården; vilka båda avlagt föreskriven ed.

Vidare: såsom ombud för Hjärnarps socken, kyrkovärden Em. Collin enl. kyrkostämmans protokoll bil.1.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.2).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse, enligt vilken Nore Salmonsson i Bjällegården och Sven Svensson i Harnacka förenade sig med sökanden. Denna föreningsskrivelse (bil.3), som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom av närvarande Nore Salmonsson, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckt avloppsledning till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde terrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Nore Salmonsson yrkade, att företaget skulle taga sin början 290 meter ovanför intaget till Huntly-Backagårdens dikningsföretag av år 1935 varigenom Salmonssons vattenuppfordringsverk ej komme att beröras och önskade han därjämte hava öppen kanal genom gårdens trädgård och park.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 11 augusti 1936 kl. 11 f.m.

till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock Edvin Rönning.

År 1936 den 11 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Bjällegården varvid följande sakägare tillstädeskommo.

Prosten O. Holger, Båstad;

Emanuel Collin, Hjärnarp;

Nore Salmonsson, Bjällegården;

Kantor L.J. Karlsson, Klockaregården;

Frits Hansson, Hjärnarp;

Per Roos, Söndrebalg;

Hilding Gunnarsson, Kyrkegården;

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag, (bil.4) kostnadsberäkning (bil5). och kostnadsfördelningslängd (bil.6).

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.7).

§ 9.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågos Hilding Gunnarsson, Kyrkegården, Per Roos, Söndrabalg, och Frits Hansson, Hjärnarp.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Hilding Gunnarsson, Kyrkogården pr Hjärnarp; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnadern bifogades protokollet (bil.8).

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock Edw. Rönning.

Bil.1.

Protokoll vid kyrkostämma med Hjärnarps församling den 26 Juli 1936.

Till att justera protokollet utsågos Fabrikör F. Rantzow och lantbr. Joh. Dahl.

För att bevaka klockareboställets rätt vid syneförrättning den 24 dennes kl. 1 e.m., angående dikningsföretag, vilket jämväl berör bostället ifråga och för vilket sammanträde med sakägare hålles å angiven tid hos lantbr. Nore Salmonsson, Bjällegården utsåg stämman kyrkovärden, kommunalfullmäktiges ordförande Em. Collin.

H.Hägglund.

Fritiof Rantzow Johan A.A. Dahl.

Bil.2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörlig förrättningsman för att i enlighet med förordningarna i gällande vattenlag verkställa laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Söndrebalg m.fl. hemman inom Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende samt dess slutliga utsträckning torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Söndrebalg, Hjärnarp den 18 maj 1935.

Hilding Gunnarsson, äg. till 3/16 mtl. n:o 7 Kyrkogården.

Per Roos, äg. till 3/8 mtl. n:o 7 Söndrebalg.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag däreest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningen; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 januari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek A llan Riets.

Bil. 3.

Undertecknade förena sig med Per Roos och Hilding Gunnarsson, Söndrebalg, i deras den 18 maj 1935 daterade ansökan om synefförrättning enl. gällande vattenlag å avloppsdiken till vattenberörda marker till Söndrebalg och Kyrkogården m.fl. hemman i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Söndrebalg den 15 juni 1936.

Nere Salmonsson, Bjällegården n:o 3.

Sven Svensson, Harnacka n:o 4.

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga synefförrättning den 27 juli 1936 och vidhölls betyga

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Carl Dook Edwin Rönning.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Härdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över rattenskadade marken till Bjällegård, Hjärnarp, Kyrkogården, Söndrebalg och Harnarka i Hjärnarps socken av Kristianstads län; upprättad år 1936 vid syneförrättning enligt rattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning		Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5		6
			Tjärnarps socken.			
23/144	36	A	Bjällegård	Nils Salomonsson		
				väg	imp.	1
				äng, förbättras ej		2
				" " "		3
				" " "		4
				" " "		5
				" " "		6
				" " "		7
				åker " "		8
				" " "		9
				" " "		10
				" " "		11
				" " "		12
				", mylla på lera		13
				" " "		14
				" " "		15
				" " "		16
				" " "		17
				" " "		18
				" " "		19
				" " "		20
				väg	imp.	21
					Summa	
1/16	730	Ba	Kyhrgården	Henry Nilsson		
				åker, mylla på lera		22
				väg	imp.	23
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.5									
							04.5									
							06.0									
							02.5									
							05.5									
							06.0									
							03.5									
							04.5									
							03.5									
							02.0									
							03.5									
							05.0									
	02.0							1200	24	-	2400	48	-	1200	24	-
	04.5							1200	54	-	2400	108	-	1200	54	-
	07.0							1200	84	-	2400	168	-	1200	84	-
	05.0							1200	60	-	2400	120	-	1200	60	-
	07.0							720	50	40	2400	168	-	1200	117	60
	09.0							720	64	80	2400	216	-	1200	151	20
	07.0							720	50	40	2400	168	-	1200	117	60
	06.0							960	57	60	2400	144	-	1200	86	40
							26.5									
	47.5						54.5		445	20		1140	-		694	80
	12.0						05.0	960	115	20	2400	288	-	1440	172	80
	12.0						05.0		115	20		288	-		172	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	2'	C	Hjärnaryr	Klockarebostället. Innehavt. Kant. Karlsson	
				göl, förbättras ej	24
				äng, mylla på lera	25
				" " "	26
				åker " "	27
				" " "	28
				" " "	29
				" " "	30
				" " "	31
				" " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				" " "	35
				" " "	36
				Summa	
3/16	7³	Bb	Kyrkogården	Hildring Gunnarsson	
				åker, mylla på lera	37
				" " "	38
				" " "	39
				" " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				" " "	45
				" " "	46
				" " "	47
				" " "	48
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							01.0									
			08.0					960	76	80	2400	192	-	1440	115	20
			06.5					960	62	40	2400	156	-	1440	93	60
	28.0							1200	336	-	2400	672	-	1200	336	-
	12.0							960	115	20	2400	288	-	1440	172	80
	15.0							960	144	-	2400	360	-	1440	216	-
	14.5							960	139	20	2400	348	-	1440	208	80
	10.5							960	100	80	2400	252	-	1440	151	20
	13.0							960	124	80	2400	312	-	1440	187	20
	09.0							1200	108	-	2400	216	-	1200	108	-
	07.5							1200	90	-	2400	180	-	1200	90	-
	07.0							1440	100	80	2400	168	-	960	67	20
	03.5							1440	50	40	2400	84	-	960	33	60
1	20.0		14.5				01.0		1448	40		3228	-		1779	60
	05.0							1440	72	-	2400	120	-	960	48	-
	11.0							1440	158	40	2400	264	-	960	105	60
	43.0							1440	619	20	2400	1032	-	960	412	80
	07.5							1440	108	-	2400	180	-	960	72	-
	11.0							1440	158	40	2400	264	-	960	105	60
	28.5							1920	547	20	2400	684	-	480	136	80
	18.0							1680	302	40	2400	432	-	720	129	60
	07.5							1680	126	-	2400	180	-	720	54	-
	13.0							1540	200	20	2200	286	-	660	85	80
	15.0							1540	231	-	2200	330	-	660	99	-
	11.5							1540	177	10	2200	253	-	660	75	90
	13.0							1540	200	20	2200	286	-	660	85	80
1	84.0								2900	10		4011	-		1210	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan.	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				väg imp.	53
				Summa	
3/8	7²	D	Söndrabalg	Per Roos	
				åker, mylla på lera	54
				" " "	55
				väg imp.	56
				åker, mylla på lera	57
				" " "	58
				" " "	59
				" " "	60
				" " "	61
				" " "	62
				" " "	63
				" " "	64
				" " "	65
				" " "	66
				" " "	67
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				" " "	73
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	84.0															
	08.0							1540	123	20	2200	176	–	660	52	80
	07.5							1540	115	50	2200	165	–	660	49	50
	04.5							1540	69	30	2200	99	–	660	29	70
	10.5							1540	161	70	2200	231	–	660	69	30
							03.0									
2	14.5						03.0		3369	80		4982	–		1612	70
	08.0							1100	88	–	2200	176	–	1100	88	–
	11.0							1100	121	–	2200	242	–	1100	121	–
							05.0									
	12.0							660	79	20	2200	264	–	1540	184	80
	14.0							660	92	40	2200	308	–	1540	215	60
	12.5							880	110	–	2200	275	–	1320	165	–
	07.5							880	66	–	2200	165	–	1320	99	–
	11.5							880	101	20	2200	253	–	1320	151	80
	09.0							880	79	20	2200	198	–	1320	118	80
	09.0							1100	99	–	2200	198	–	1100	99	–
	21.5							1100	236	50	2200	473	–	1100	236	50
	15.0							880	132	–	2200	330	–	1320	198	–
	07.5							880	66	–	2200	165	–	1320	99	–
	06.0							880	52	80	2200	132	–	1320	79	20
	12.5							880	110	–	2200	275	–	1320	165	–
	23.5							600	141	–	2000	470	–	1400	329	–
	09.0							600	54	–	2000	180	–	1400	126	–
	08.0							600	48	–	2000	160	–	1400	112	–
	27.5							400	110	–	2000	550	–	1600	440	–
	19.0							400	76	–	2000	380	–	1600	304	–
2	44.0						05.0		1862	30		5194	–		3331	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på lera	74
				" " "	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " "	79
				" " "	80
				" " "	81
				" " "	82
				" " "	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				" " "	88
				" " "	89
				" " "	90
				" " "	91
				" " "	92
				" " "	93
				" " "	94
				" " "	45
				" " "	96
				" " "	97
				" " "	98
				äng " "	99
				" " "	100
				tomt " "	101
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							05.0									
	18.0							400	72	-	2000	360	-	1600	288	-
	11.0							1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
	09.5							1000	95	-	2000	190	-	1000	95	-
	18.5							800	148	-	2000	370	-	1200	222	-
	06.0							800	48	-	2000	120	-	1200	72	-
	05.5							800	44	-	2000	110	-	1200	66	-
	05.5							800	44	-	2000	110	-	1200	66	-
	05.0							800	40	-	2000	100	-	1200	60	-
	08.5							800	68	-	2000	170	-	1200	102	-
	13.5							800	108	-	2000	270	-	1200	162	-
	07.0							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	03.5							800	28	-	2000	70	-	1200	42	-
	08.0							800	64	-	2000	160	-	1200	96	-
	09.5							800	76	-	2000	190	-	1200	114	-
	07.0							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	05.5							800	44	-	2000	110	-	1200	66	-
	07.0							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	06.5							800	52	-	2000	130	-	1200	78	-
	15.0							1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
	05.0							800	40	-	2000	100	-	1200	60	-
	05.5							800	44	-	2000	110	-	1000	66	-
	03.5							1000	35	-	2000	70	-	1000	35	-
	06.0							1000	60	-	2000	120	-	1000 ~~1200~~	60	-
	07.0							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
	07.0							800	56	-	2000	140	-	1200	84	-
			04.5					800	36	-	2000	90	-	1200	54	-
			02.0					800	16	-	2000	40	-	1200	24	-
	04.5							800	36	-	2000	90	-	1200	54	-
4	52.5		06.5				05.0		3600	30		9494	-		5893	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				väg	102
				"	103
				"	104
				Summa	
21/128	4⁵	E	Hamacka	Sven Svensson	
				åker, mylla på lera	105
				Summa	
			Sammandrag		
			Hjärnarps socken		
23/144	3⁶	A	Bjällegård	Nore Salmonsson	
1/16	7³⁰	Ba	Kyrkogården	Henry Nilsson	
1/4	2¹	C	Hjärnarp	Klockarebostället: Inmh. Kantor L. J. Karlsson	
3/16	7³	Bb	Kyrkogården	Hilding Gunnarsson	
3/8	7²	D	Söndrabalg	Per Roos	
21/128	4⁵	E	Hamacka	Sven Svensson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	52.5		06.5				05.0		3600	30		9494	-		5890	70
							02.5									
							02.5									
							03.5									
4	52.5		06.5				13.5		3600	30		9494	-		5893	70
	20.0							600	120	-	2000	400	-	1400	280	-
	20.0								120	-		400	-		280	-
	47.5 ✓						49.5		445	20		1140	-		694	80 ✓
	12.0 ✓						05.0		115	20		288	-		172	80 ✓
1	20.0 ✓		14.5 ✓				01.0		1448	40		3228	-		1779	60 ✓
2	14.5 ✓						03.0		3369	80		4982	-		1612	20 ✓
4	52.5 ✓		06.5 ✓				13.5		3600	30		9494	-		5893	70 ✓
	20.0 ✓								120	-		400	-		280	- ✓
8	66.5 ✓		21.0 ✓				72.0		9098	90		19532	-		10433	10 ✓

Hjällegården den 11 aug. 1936.
Lennart Ahlström
Stakes lantbruksingenjör

Carl Sörs.

Tedv. Rönning.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. ETTH. SKARA

Kostnadsförslag

Bil. 5.

Söndrabalj-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
1+82-13+73	1191	**Dikessträckan A-B.**							
1+82-2+50	68	Upprensning		68	0.40	27	20		
2+50-2+90	40	"		40	0.75	30	-	57	20
2+90-5	210	21" cementrör	lm.	210	5.50	1155	-		
5-13+73	873	18" "	"	873	4.50	3928	50		
2+90-4	110	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	110	1.10	121	-		
4-4+94	94	d:o d:o	"	94	1.20	112	80		
4+94-5	6	d:o d:o gen.väg.	"	6	4.-	24	-		
5-10+76	576	d:o d:o	"	576	0.90	518	40		
10+76-10+80	4	d:o d:o " "	"	4	4.-	16	-		
10+80-11+15	35	d:o d:o	"	35	1.-	35	-		
11+15-11+23	8	d:o d:o " "	"	8	6.-	48	-		
11+23-12	77	d:o d:o	"	77	1.-	77	-		
12-13+73	173	d:o d:o	"	173	0.90	155	70	6191	40
4+5,4+94,5		Intagn.brunnar av betong inre diam. 0.90	st.	3	50.-	150	-		
6+31,7+35,9+6, 9+85,10+80,11+15, 11+23,12+75,13+73		Intagn.brunnar av betong, inre diam 0.70 m.	"	9	40.-	360	-		
2+90		Dikesöga	"	1	40.-	40	-	550	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						671	40
		Summa						7470	-
13+73-15+75	202	**Dikessträckan B-C.**							
13+73-15+75	202	15" cementrör	lm.	202	3.50	707	-		
13+73-15+75	202	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	202	0.80	161	60	868	60
15+75		Intagn.brunn av betong inre diam. 0.70 m.	st.	1	40.-			40	-
		överföres						908	60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				908 50
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				81 40
		Summa				990 -
15+75-17+12	137	Dikesströcken C-D.				
15+75-16+70	95	15" cementrör lm.	95	3.50	332 50	
16+70-17+12	42	12" " "	42	2.50	105 -	
15+75-16+25	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	50	0.80	40 -	
16+25-16+65	40	d:o d:o "	40	1.40	56 -	
16+65-16+70	5	d:o d:o gen.väg "	5	4.-	20 -	
16+70-17+12	42	d:o d:o "	42	0.70	29 40	582 90
16+65, 16+70		Intagn.brunnar av betong, inre diam. 0.70 m. st.	2	40.-		80 -
17+12		Intagn.bassäng "	1	75.-		75 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				72 10
		Summa				810 -
30-32 -15+75	200	Dikesströcken B-E.				
30-32	600	6" tegelrör st.	700	0.35	245 -	
30-32	200	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	200	1.20	240 -	485 -
31+30, 32		Intagn.brunnar av betong, inre diam. 0.70m. st.	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				55 -
		Summa				620 -
20-21+68 -15+75	168	Dikesströcken C-F.				
20-21+68	168	4" tegelrör st.	590	0.20	118 -	
20-20+58	58	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	58	1.10	63 80	
20+58-21+68	110	d:o d:o "	110	0.60	66 -	247 80
20+58, 21+68		Intagn.brunnar av betong, inre				
		Överföres				247 80

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				247	80
		diam. 0.70 m. st.	2	40.-		80	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				32	20
		Summa				360	-

SAMMANDRAG.

1+82-13+73	1191	Dikesströmmen A-B	7470 -
13+73-15+75	202	" B-C	990 -
15+75-17+12	137	" C-D	810 -
30-32 =15+75	200	" D-E	620 -
20-21+68	168	" C-F	360 -
	1898	Summa kronor	10250 -

Bjällegården den 11 aug. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Bil. 6.

Kostnadsfördelningslängd för "Söndrabalg-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936."

Hemmanstal	Registrummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare	Tölande	Förbättringsvärde kr.	öre	Fördelningstal %	Beräknad dikningskostnad kr.	öre	Förbättringskostnad kr.	öre
	Hjärnarps socken											
23/144	3^{6}	A	Bjällegård	Nore Salmonsson	S.	694	80	6.660	682	65	28	12
1/16	7^{30}	Ba	Kyrkogården	Henry Nilsson		172	80	1.656	169	74	6	99
1/4	2^{1}	C	Hjärnarp	Klockarebostället: [illegible]								
				Innehav. Kant. L. J. Karlsson		1779	60	17.057	1748	34	72	–
3/16	7^{3}	Bb	Kyrkogården	Hilding Gunnarsson [illegible]	S	1612	20	15.453	1583	93	65	23
3/8	7^{2}	D	Söndrabalg	Per Roos [illegible]	"	5893	70	56.490	5790	23	238	47
21/128	4^{5}	E	Hanracka	Sven Svensson	"	280	–	2.684	275	11	11	33
				Summa		10433	10	100:000	10250	–	422	14

Bjällegården den 11 aug. 1936.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör

Carl Dorle

Edw. Rönning.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bjällegård, Kyrkogården, Hjärnarp, Söndrebalj och Harnacka i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Hilding Gunnarsson	för	Kyrkogården	7^3,
Per Roos	"	Söndrabalj	7^2,
Nore Salomonsson	"	Bjällegård	3^6,
Sven Svensson	"	Harnacka	4^5.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, B-E och C-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella tätdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande bätnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Emär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen ansatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värderäg har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande ansa synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; ansees sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	4+5	251 hektar
	4+94	250 "
	5	245 "
	6+31	239 "
	7+35	237 "
	9+6	233 "
	9+85	232 "
	10+80	231 "
	11+15	230 "
	11+23	229 "
	12+75	202 "
	13+73	200 "
	15+75	180 "

i punkt 16+65	166	hektar
16+70	165	"
17+12	164	"
20+58	10	"
21+68	8	"
31+30	14	"
32	12	"

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att ~~diket skall~~ dikena skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg. Utförandet och bekostandet härav åligger dikningsföretaget.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplösande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynt och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningsamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader

av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Söndrabalj-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teck-

na sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att omhesörja dikenas widmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt widtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och widmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken av synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femtän /15/ kronor 65 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbrukningenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av

statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företages;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att vederbörande vägstyrelse skall underrättas innan arbete med rörläggning genom vägen företages och dess föreskrifter därvid följas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av sentliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, kla-

ganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bjällegården den 11 aug. 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Dock

Edw. Rönning.

Bil 8.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Söndrabålg - Tammabäcks dikningsföretag av år 1936

uti Hjärnarps socken och Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete		Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	st.	10	0,50	5	-	5	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10							
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,							
		1) i åker, raklinje	km.	4.0	1,50	6	-		
		kroklinje	„		3,00				
		i annan mark, raklinje	„		3,00				
		kroklinje	„	0.3	6,00	1	80		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.							
		i åker, raklinje	km.		3,00				
		kroklinje	„		5,00				
		i annan mark, raklinje	„		5,00				
		kroklinje	„		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	„						
		i åker, raklinje	„		1,00				
		kroklinje	„		2,00				
		i annan mark, raklinje	„		2,00				
		kroklinje	„		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II							
		åker, medelareal 11 ar	st.	81	0.05	4	05		
			har	8.665	2.02	17	50		
		äng och odlingsmark, medelareal 5 ar	st.	4	0.05		20		
			har	0.210	1.46		31		
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar	st.	20	0.05	1	-		
			har	0.670	0.78		52		
		Tillägg för mätning i skala 1:							
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.							
		i åker o. d., raklinje	km.						
		kroklinje	„						
		i annan mark, raklinje	„						
		kroklinje	„	0.1	5.-	0	50		
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket / bladet				4	-		
		övriga regalark / blad						35	88
		Överföres						40	88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					410	88
		Avvägning:						
1936	15/6–20/6	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	2	12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 11 punkter pr har har	9.305	0.50	4	65		
		avvägda punkter st.	107	0.03	3	21		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	43	2,00	8	60		
		i annan mark „		5,00			40	46
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 9 ar, st.	105	0.05	5	25		
		har	9.545	0.10		95	6	20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	105	0,04	4	20	4	20
		Markvärdering:						
1936	27/7	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	½	12,00	6	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för övriga kilometer st.	0.79	1,50	1	19		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	170	0,06	10	20		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	85	0,12	10	20	31	59
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0.298	3 –		89		
		2) befintligt avlopp ell. vall „	1.782	3.50	6	24		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	1	0.15		15		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	7	0.25	1	75		
		„						
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00	6	–	15	03
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
1	20/6	dagar	½	12,00	6	–	8	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	6	–		
		2) „ „ över 20 „ „	1.402	10,00	14	02	20	22
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	44	0,03	1	32	2	32
		Överföres					168	70

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					168	90
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			~~3~~	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.	0.258	2,50		65		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² *sektion på* „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	1.522	4,00	6	13		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			10	25	17	03
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	107	0,01			1	07
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			~~1~~	~~50~~		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	6	0,30	1	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			3	80
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	8	3,00			24	—
1936	27/7, 1/8	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 46 mom. 1,* dagar	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar		12,00				
"	3/8	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,*** *§ 46, mom. 15* dagar	1/4	12,00			3	—
"	5/8	***Förslag enl. § 46 mom. 15,*** *brunn* „	1/4	12,00			3	—
	5/8	*utlopp för täckt ledning* „	1/4	12,00			3	—
	5/8	*slamficka* „	1/4	12,00			3	—
		Lösen för: *Summa kronor*					250	80
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta ~~*regalarket*~~ *bladet*			7	—		
		övriga ~~*regalark*~~ *blad*			3	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 9 *ar ägofigurer* st.	105	0.07	7	35		
		har	9.545	0.14	1	34		
		Överföres			19	19		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			19	19		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	17		
		3) insättning av höjdlägestal st.	107	0,02	2	14		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	44	0,05	2	20	27	45
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „	0.152	3.-		55		
		nytt avlopp el. vall „	0.298	5.-	1	49		
		ändring av befintligt avlopp „	1.600	6.-	9	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1	90		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			13	54
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00	4	-	4	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55			18	15
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					63	14
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	10	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					39	20
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					52	-
		Delgivning av kallelser					7	-
		Summa kronor					108	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					250	80
		Lösen för kopior och avskrifter					63	14
		Övriga förrättningskostnader					108	20
		Summa kronor					422	14

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo och Bjäre *häradsrätt.*

Bjällerströmen *den* 11 aug. *19*36

Bernard Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/ –8 vidimeras.

Bernard Holmström *Kronor* ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19* .....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. A. SKARP
30613

L_____1*0877

DIARIE N:r 17235
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937

Betänkande

rörande

Söndrabalj-Tammabäcks

dikningsföretag

av år 1936.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1937 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 2 augusti 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.

Avskrift.

Sedan delägarna i "Söndrabalj-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936" som avser torrläggning av vattenskadade marker inom Bjällegård, Kyrkogården, Hjärnarp, Söndrabalj och Harnacka i Hjärnarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 11 aug. 1936 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i jan. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	8.665 har
äng	0.210 "

med ett förbättringsvärde av 10433.10 kronor

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	10250.00 kr.
Syneförrättningen	422.14 "
Betänkandet	113.25 "
Summa	10785.39 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Huntly Backagårdens dikningsföretag av år 1935".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.03.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 5392.70 kronor och lånet ur Statens

avdikningslånefond till 5040.40 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 5390 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 5040 kronor. Att den beräknade kostnaden i någon mån överskrider den beräknade båtnaden beror på utredningskostnaderna och torde ej böra förhindra att ett nyttigt företag avstänges från statsunderstöd.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnadenra.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Protokollsutdrag från Lunds stiftsnämnd.

F. Vägstyrelsens skrivelse.

G. Ett häfte synehandlingar.

H. Ritningar i ett blad.

Bil.A.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			9895 ~~10250~~	– ~~–~~ x)
Syneförrättningen	422	14		
Betänkandet	113	25	535	39
Summa			10430 ~~10785~~	39 ~~39~~

Kristianstad i april 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknas till 10430 kronor 39 öre.

Stockholm den 2 augusti 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Söndrabalj-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Hjärnarps socken.	
23/144	3^{6}	A	Bjällegård	Nore Salomonsson
3/16	7^{3}	Bb	Kyrkogården	Hilding Gunnarsson
1/16	7^{30}	Ba	"	Henry Nilsson
1/4	2^{1}	C	Hjärnarp	Klockarebostället, Innehav. Kantor L.J. Karlsson
3/8	7^{2}	D	Söndrabalj	Per Roos
21/128	4^{5}	E	Harnacka	Sven Svensson

Kristianstad 1 april 1937.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 11 augusti 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Söndrabalj-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936" och avseende dikning inom Bjällegård, Kyrkogården, Hjärnarp, Söndrabalj och Harnacka i Hjärnarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Söndrabalj-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Kyrkogården i jan. 1937.

Sven Svensson, äg. till Harnacka

L. Karlsson, innehavaren av Klockaregården n:r 2 1/4 mtl.

Nore Salomonsson, Bjällegården n:r 3

Hilding Gunnarsson, äg. till Kyrkogården 7[4]

Per Roos äg. till Södrebalg n:r 7

Henry Nilsson, Kyrkogården n:r 7.

Bevittnas:

Fritz Hansson Edvin Sandgren

Bil.E.

D:nr 749 S. Utdrag ur Lunds stiftsnämnds protokoll den 19 mars 1937.

§ 4. I skrivelse till stiftsnämnden den 16 februari 1937 hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström - under förmälan att vid laga kraftvunnen syn enligt vattenlagen klockarebostället 1/4 mtl. Hjärnarp nr 2 i Hjärnarps socken befunnits pliktigt deltaga i kostnaderna för "Söndrabalg-Tammabäcks dikningsföretag av år 1936" ävensom att boställets innehavare kantorn L.J. Karlsson jämte övriga delägare tecknat förening för gemensamt sökande av lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande - anhållit om tillstånd för kantorn Karlsson att göra gemensam sak med övriga delägare.

I ärendet hade kyrkorådet i Hjärnarps församling avgivit yttrande.

Stiftsnämnden beslöt lämna det med framställningen avsedda medgivandet. Som ovan. I tjänsten

Walter Karlén

Bil.F.

På begäran intygas härmed att Södra Åsbo och Bjäre häraders vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 18" cementrörledning under allmän väg, vilken ledning erfordras för utförande av "Söndrabalg Tammabäcks dikningsföretag av år 1936".

Vejbyslätt i febr. 1937.

Gustaf Svensson

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 30/6 19.27 fastställda arbetsplanen vidimeras:

[illegible]

446/37

L 1★0877

DIARIE N:r 17235
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1937 för "Söndrabalj - Tammabäcks dikningsföretag av år 1936" i Hjärnarps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusentvåhundratjugo (5.220) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundratio (5.210) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/r undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse/n ~~förtroende-man~~ för företaget, ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag/er och förbind/er ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

7 1936. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
-128736

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kyrkogården den 30 aug 1937

Hilding Gunnarsson

Att Lantbrukaren Hilding Gunnarsson å Kyrkogården 7

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Jansson — Albin Svensson

Adress Söndrebalg, Hjärnarp — Adress Hjärnarp

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1937 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 oktober ***19***37.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30/6 39

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Söndrabalj-Tommabäcks dikningsföretag av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Hjärnarps socken.	
23/144	3^{6}	A	Bjällegård	Nore Salomonsson
3/16	7^{3}	Bb	Kyrkogården	Hilding Gunnarsson
1/16	7^{30}	Ba	"	Henry Nilsson
1/4	2^{1}	C	Hjärnarp	Klockarebostället, Innehav. Kantor L.J. Karlsson
3/8	7^{2}	D	Söndrabalj	Per Roos
21/128	4^{5}	E	Harnacka	Sven Svensson

Kristianstad å april 1937.

Statens lantbruksingenjör.

1937 den 14 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om mönans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Söndrabalj - Tommabäcks dikningsföretag av år 1936" i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Lån 5.220 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 30 juni 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Hjärnarps socken.			
Bjällerård	23/144	3 6	Nore Salomonsson
Kyrkogården	3/16	7 3	Hilding Gunnarsson
"	1/16	7 30	Henry Nilsson
Hjärnarp	1/4	2 1	Klockarebostället, innehav. Kantor L.J. Karlsson
Söndrabalj	3/8	7 2	Per Roos
Harnacka	21/128	4 5	Sven Svensson

Stockholm den 14 oktober 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

446/37

DIARIE Nr 17236
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 OKT. 1937.

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Söndrabalj - Tammabäcks dikningsföretag av år 1936 i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 5.220 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.210 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Hilding Gunnarsson, Kyrkogården pr Hjärnarp.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson företagen besiktning har företaget befunnits vara under utförande.

Kristianstad den 8 oktober 1937.

statens lantbruksingenjör.

446/37 Godkänt den 8 nov 1937

DIARIE Nr 19056
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 NOV. 1937

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Söndrabalj - Tammabäckens dikningsföretag av år 1936 i Hjärnarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5210:-

Lån från statens avdikningslånefond 5220:-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 14 okt. 1937.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Hilding Gunnarsson, Kyrkogården, Hjärnarp.

Avsyning verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 25 okt. 1937.

Statens lantbruksingenjör.