




Förslag
till dikning inom
Syllstorp, Killåkra och Tranarp

i Kvidinge socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av

Emart Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 30/6 1937 fastställda arbets-
planen beaktas.

Emart Larsson


Genom Kungl. Maj:t nåddiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
upprättelse med arbetsplanen.

Härskolan den 13 juli 1937
På Kungl. Lantbruksingenjörens begäran.
Albert Smith.


Registernummer.

Kvidinge socken

Aa	Syllstorp	4 ¹⁰
Ab	"	4 ¹⁴
Ba	Killåkra	1 ³
Bb	"	1 ⁵
Bc	"	1 ⁶
Ca	Tranarp	6 ¹³
Cb	"	6 ⁷
Cc	"	av 3 ⁴ av 3 ⁵



Längd-skala - 1:4000



Höjd-och sektions-skala - 1:100

L 2-0878

No 832 Kristianst 2 ritn.

Tranarp-Killåkra dikningsföretag II av år 1936

Blad 2

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 30/6 1937 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Förslag
till dikning inom

Tranarp

i Kvidinge socken, Kristianstads län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av

Annart. vattenläs
Statens lantbruksingenjör.




Genom Kungl. Maj:t nåddiga brev
den 30 juni 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Registernummer

Kvidinge socken

Cd	Tranarp	6 ¹²
Ce	"	6 ⁶
Cf	"	8 ⁵
Cg	"	8 ⁴

Stokholm den 13 juli 1937,
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Mort. Smith.



Skala = 1:50

RITN. Nr 002

L 2-0878

Nr 832 Kristianstad 2 p. 10

L_____ 2*0878

DIARIE Nr 13166
K LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG 1937

Betänkande

örörande

T r a n a r p - K i l l å k r a

dikningsföretag I-II

av år 1936.

Avskrift.


Gymn. Kungl. Maj:ts rådiga bro
den 30 juni 1937 fastställt till
efterrättelsen vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 juli 1937

På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Tranarp-Killåkra diknings-
företag I och II av år 1936" som avser torrlägg-
ning av vattenskadade marker till Syllstorp,
Killåkra och Tranarp i Kvidinge socken av Kris-
tianstads län, förklarat sig vilja söka lån och
anslag av allmänna medel till företagens utföran-
de, får jag härmed därom avgiva följande av rit-
ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 20 juni 1936 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.E.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. F, daterad 1 jan. 1937 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens
utförande.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Närvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförelagen avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning, som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

Åker	9.165 har.
med ett förbättringsvärde av	8834.00 kr.

Företag II.

Åker	2.485 har.
med ett förbättringsvärde av	2266.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade

sammandrag, Bil. A och B.

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen 3370.00 kr.

Syneförrättningen 241.21 "

Betänkandet 66.71 "

Summa 3677.92 kr.

Företag II.

Dikningen 2185.00 kr.

Syneförrättningen 156.39 "

Betänkandet 43.26 "

Summa 2384.65 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tranarp lerbäcksdikningsföretag av år 1922".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden före företag I är 0.42 och för företag II 1.05.

De summor som således författningsenligt borde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdik-

ningslånefond utgör:

I anslag.

För företag I 29.70 % av hela kostnaden eller 1092.34 kronor.

" " II 50.00 % " " " 1192.33 "

I lån.

För företag I 2585.58 kronor.

" " II 1073.67 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag, att
till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens av-
diktningssanslag med:

För företag I 1090.00 kronor

" " II 1190.00 "

samt lån ur Statens avdiktningsslånefond med:

För företag I 2585.00 kronor

" " II 1070.00 "

Visserligen överstiger beräknade kostnaden i företag II be-
räknade båtnaden, men då ^{beror} detta på utredningskostnaderna och ^{överskottet} ut-
gör mindre än 10 % torde det ej bära utgöra hinder för företagets
understödjande med statsmedel.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens la-
ga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde bära anslås en tidrymd av ett

Ar.

Kristianstad i febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. Sammandrag av kostnaderna för företag II.
- C. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.
- D. " " " " " II " " " "
- E. Diariebevis.
- F. Föreningshandling.
- G. Utdrag ur förmyndarskapsprotokoll.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar i två blad.

Bil. A.

Företag I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			3370	--
Syreförrättningen	241	21		
BetänkanDET	66	71	307	92
Summa			3677	92

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Företag II.

KOSTNADSSAMMANDRAG

Dikningen			2065 -	
			~~2185~~	
Syneförrättningen	156	39		
Betänkandet	43	26	199	65
Summa			~~2384~~	65
			2264	65 x)

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstyrelsen.

Kostnadssammandrag.

Dikningen	5435.- x)
	~~5555.-~~
Syneförrättningen	397.60
Betänkandet	109.97
Summa	~~6062.57~~
	5942.57 x

Vid arbetsplanens färdtillstånd har kostnaden för företaget beräknats till 5942 kronor 57 öre.

Stockholm den 13 juli 1937

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Tranarp Killåkra ådningsföretag I av år 1936"
för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Litter å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Kvidinge socken.</u>	
1/96	4 ¹⁴	Ab	Syllstorp	Leonard Månsson
1/48	4 ¹⁰	Aa	"	" "
1/32	1 ³	Ba	Killåkra	Sem Sonesson
1/32	1 ⁵	Bb	"	Sture Olsson
1/64	1 ⁶	Bc	"	Ivan Pålsson
1/24	av 3 ⁴ av 3 ⁵	Cc	Tranarp	Johannes Perssons stbh arr: Axel Karlsson
3/32	6 ⁷	Cb	"	Sem Sonesson
1/32	6 ¹³	Ca	"	" "

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Tranarp-Killåkra dikningsföretag n:r II av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare.
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Kvidinge socken.</u>	
1/8	6 ⁶	Ce	Tranarp	Kasper Elander
1/16	6 ¹²	Cd	"	Sture Olsson
5/48	8 ⁵	Cf	"	Johannes Perssons stbh. arr: Axel Karlsson

Kristianstad 1 febr. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörlikt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 20 juni 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tranarp-Killåkra dikningsföretag I och II av år 1936" och avseende torrläggning av marker till Syllstorp, Killåkra och Tranarp i Kvidinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vatten- domstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Tranarp-Killåkra dikningsföretag I och II av år 1936" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet hand- hava oss beviljade statsmedel.

Tranarp i jan. 1937.

S. Sonesson, Tranarp n:r 6 mtl. 1/8 Killåkra 1/32

Sture Olsson, " " 6 " n:r 1

Kasper Elander " " 6

Ivan Paulsson, " n:r 1 1/64 mtl.

Leonard Månsson, Sylstorp n:r 4

Ivan Nilsson, Starby, förmyndare för änkefru Mathilda Persson,

Kvidinge, vilken äger fastigheterna i Tranarp n:r 3 1/4 mtl. och

n:r 8 5/96 mtl. (fastigheten benämnes även Johs. Perssons sterbhus).

Bevittnas:

Per Andreasson

Axel Karlsson

Bil.G.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid lagtima höst-
tinget med Södra Åsbo och Bjäre härad i Engelholm den 24 okt. 1918.

Sedan häradsrätten förut denna dag under n:r 391 i domboken
förklarat omyndig sinnessjuka änkan Mathilda Oliva Persson från
Kvidinge, så förordnade häradsrätten nu lantbrukaren Ivan Nilsson
i Starby, vilken förklarat sig därtill villig, till förmyndare för
bemålde Mathilda Oliva Persson; och skulle det åligga den sålunda
förordnade att ställa sig lag och författningar till noggrann efter-
rättelse samt särskilt att, där ej § 6 i lagen angående tillsyn
och förvaltning av omyndigas egendom den 18 april 1884 annorlunda
föranledde, för vart kalenderår före den 15 febr. påföljande år
ingiva räkning över förvaltningen till godemannen för tillsyn över
Kvidinge socken; börande vid första räkningens avgivande,
förmynderskap i detta förordnande för granskningsgodemannen uppvisas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Torsten Nilsson

Rätt utdraget intygas:

S. Sonesson

Förestående avskrift av handlingar tillhörande

den av Kungl. Maj:t den 30/6 1917. fast-

ställda arbetsplanen vidimeras:

Axel Karlsson.

Handskrift

den

L _____ 2*0878

30 JUN. 1937

i und. anm.

DIARIE Nr 4281

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 MRS. 1937

DIARIE Nr 13166

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 AUG. 1937

745

Handlingar

rörande

Tranarp Killåkra

dikningsföretag I o II

av år 1936.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning
inom Syllstorp, Tranarp och Killåkra i
Kvidinge socken av Kristianstads län.

År 1936 den 8 juni inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Sture Olsson i Tranarp för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Syllstorp, Tranarp
och Killåkra i Kvidinge socken av Kristianstads län. Efter per-
sonliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Sen William Sonesson, Tranarp 6,

Johannes Perssons sterbhus, Tranarp 3 och 8, genom Ivan Nilsson,
Starby, förmyndare i sterbhuset;

Sture Olsson, Tranarp 6,

Kasper Elander, " 6,

Georg Jönsson, " 8,

Ivan Pålsson, Killåkra 1,

Leonard Månsson, Syllstorp.

Såsom biträdande gode män:

Alfred Pålsson, Starby; och Albert Nilsson, Ugglarp, vilka
båda avlagt föreskriven ed.

§ 1 .

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan
därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Kasper Månsson, Sylstorp 4, samt Ivan Nilsson, Starby, och Axel Karlsson, Tranarp, för Johannes Perssons i Tranarp sterbhus, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes vidhölls vid förfrågan därom av de, som undertecknat handlingen, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täkta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes att äikningen ej berörde allmän väg.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal lördagen den 20 innevarande juni månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sam-

manträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Albert Nilsson

Alfred Pålsson

År 1936 den 20 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Sture Olsson i Tranarp varvid följande sakägare infunno sig:

S.W. Sonesson, Tranarp,

Ivan Nilsson, Starby,

Sture Olsson, Tranarp,

Kasper Elander, "

Leonard Månsson, Syllstorp.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/, kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5 beträffande företag I samt motsvarande handlingar /bil. 6,7 och 8/ beträffande företag II.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.9/.

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Sem Sonesson, Tranarp, Sture Olsson, Tranarp, och Kasper Elander, Tranarp.

§ 11.

Till ordförande i företagets styrelse utsågs Sem Sonesson,
Tranarp pr Åstorp, och skulle till företaget hörande handlingar
och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet

/bil.10/.

§ 13.

Under sammanträdets gång hade jämväl Ivan Pålsson, Killåkra,
infunnit sig.

§ 14.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och
förklarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Albert Nilsson

Alfred Pålsson

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade få härmed värdsamt anhålla om förordnande

för Statens lantbruksingenjör att enligt gällande vattenlag verk-
ställa syn å vattendragna marker tillhörande Tranarp och Killåkra
byar i Kvidinge socken, Södra Åsbo härad och Kristianstads län.
Santliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen
kunna med säkerhet angivas.

Tranarp den 29 januari 1935.

Sture Olsson
Adress: Åstorp

S. Sonesson
Adress: Åstorp

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i onlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 6 februari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg

Bil. 2 .

Undertecknade förena sig med Sture Olsson, Tranarp n:o 6 och Sem Sonesson, Tranarp n:o 6 i deras den 29 jan. 1935 daterade ansökan om syneförrättning å avloppsdiken från vattenberörda marker till ovannämnda m.fl. hemman inom Tranarp och Killåkra i Kvidinge socken av Kristianstads län.

Tranarp den 12 maj 1936.

Kasper Elander, Tranarp n:o 6

Leonard Månsson, Sylstorp n:o 4

Ivan Nilsson, Nämndeman och förmyndare för Mathilda Persson,

Kvidinge och ägare av fastigheten Tranarp n:o 8

Axel Karlsson. Arr. av ovannämnda hemman.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 8 juni 1936 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Albert Nilsson Statens lantbruksingenjör Alfred Pålsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/48	4 ¹⁰	Aa	<u>Kvidinge socken</u> <u>Syllsöps</u>	<u>Leonard Månsson</u> märgelgrav äker, mylla jrn lera Inmura	1 2
1/96	4 ¹⁴	Ab	<u>So</u>	<u>Inmura</u>	
				" väg äker, mylla jrn lera Inmura	3 4
1/32	1 ³	Ba	<u>Pillåkra</u>	<u>Isak Lönnson</u> "väg " " märgelgrav äker, mylla jrn lera " " " " " " " " " " Inmura	5 6 7 8 9 10 11 12 13
1/32	1 ⁵	Bb	<u>So</u>	<u>Isak Olsson</u> äker, mylla jrn lera " " " " " " väg Inmura	14 15 16 17 18

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						05.0										
56.5								1200	678	-	2000	1130	-	800	452	-
56.5						05.0			678	-		1130	-		452	-
						01.8										
52.0								1400	728	-	2000	1040	-	600	312	-
52.0						01.8			728	-		1040	-		312	-
						01.5										
						05.5										
						02.0										
16.0								1400	224	-	2000	320	-	600	96	-
28.0								1400	392	-	2000	560	-	600	168	-
15.0								1000	150	-	2000	300	-	1000	150	-
44.0								800	352	-	2000	880	-	1200	528	-
46.0								600	276	-	2000	920	-	1400	644	-
78.0								600	468	-	2000	1560	-	1400	1092	-
2 27.0						09.0			1862	-		4540	-		2678	-
54.0								600	324	-	2000	1080	-	1400	756	-
52.0								1600	832	-	2000	1040	-	400	208	-
43.0								1400	602	-	2000	860	-	600	258	-
60.0								600	360	-	2000	1200	-	1400	840	-
						04.0										
2 09.0						04.0			2118	-		4180	-		2062	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	1 ⁶	Bc	Hillakka	Ivan Pålsson	
				våg åker, mylla gräsk	mup. 19 2.0
					<u>Summa</u>
1/32	6 ¹³	Ca	Tranavä	Lenn Lounsson	
				åker, mylla gräsk	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
					<u>Summa</u>
3/32	6 ⁷	Cb	Se	Lenn Lounsson	
				mågelgrav	mup. 25
				våg	" 26
				åker, mylla gräsk	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
							03.5									
33.0								12.00	396	-	2.000	660	-	800	264	-
33.0							03.5		396	-		660	-		264	-
38.0								14.00	532	-	2.000	760	-	600	228	-
22.0								600	132	-	2.000	440	-	1400	308	-
28.0								600	168	-	2.000	560	-	1400	392	-
18.0								10.00	180	-	2.000	360	-	1000	180	-
106.0									1012	-		2120	-		1108	-
							08.0									
							05.0									
30.0								14.00	420	-	2.000	600	-	600	180	
29.0								10.00	290	-	2.000	580	-	1000	290	-
12.0								14.00	168	-	2.000	240	-	600	72	-
20.0								12.00	240	-	2.000	400	-	800	160	-
22.0								10.00	220	-	2.000	440	-	1000	220	-
10.0								14.00	140	-	2.000	200	-	600	60	-
09.0								18.00	162	-	2.000	180	-	200	18	-
12.0								800	96	-	2.000	240	-	1200	144	-
16.0								800	128	-	2.000	320	-	1200	192	-
05.0								600	30	-	2.000	100	-	1400	70	-
09.0								600	54	-	2.000	180	-	1400	126	-
08.0								10.00	80	-	2.000	160	-	1000	80	-
11.0								14.00	154	-	2.000	220	-	600	66	-
05.0								16.00	80	-	2.000	100	-	400	20	-
198.0							13.0		2262	-		3960	-		1698	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ron fört</i> äker, mylla på lera " " " " " " <i>Summa</i>	41 42 43 44
$\frac{1}{24}$	$\left. \begin{array}{l} \text{av } 3^4 \\ \text{av } 3^5 \end{array} \right\}$	Cc	Tranarp	Johannes Petrus stubbus <i>nu: Axel Karlsson</i> äker, mylla på lera " " <i>Summa</i>	45 46
			<i>Haidinge iochru.</i>	<i>Samman drag</i> Leonard Mässon <i>nu:</i> Jen Jönsson Jen Olsson Jen Pålsson Jen Jönsson <i>nu:</i> Johannes Petrus stubbus <i>nu: Axel Karlsson</i> <i>Summa</i>	
$\frac{1}{48}$	4 ¹⁰	Aa ✓	Lydels		
$\frac{1}{96}$	4 ¹⁴	Ab ✓	"		
$\frac{1}{32}$	1 ³	Ba ✓	Hillåkra		
$\frac{1}{32}$	1 ⁵	Bb ✓	"		
$\frac{1}{64}$	1 ⁶	Bc ✓	"		
$\frac{1}{32}$	6 ¹³	Ca ✓	Tranarp		
$\frac{3}{32}$	6 ⁷	Cb ✓	"		
$\frac{1}{24}$	$\left. \begin{array}{l} \text{av } 3^4 \\ \text{av } 3^5 \end{array} \right\}$	Cc ✓	"		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
198.0						13.0			2262	-		3960	-		1698	-
05.0								1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
05.0								1400	70	-	2000	100	-	600	30	-
06.0								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
06.0								1200	72	-	2000	120	-	800	48	-
220.0						13.0			2546	-		4400	-		1854	-
03.0								1200	36	-	2000	60	-	800	24	-
10.0								1200	120	-	2000	200	-	800	80	-
13.0									156	-		260	-		104	-
56.5 ✓						05.0			678	-		1130	-		452	- ✓
52.0 ✓						01.8			728	-		1040	-		312	- ✓
227.0 ✓						09.0			1862	-		4540	-		2678	- ✓
209.0 ✓						04.0			2118	-		4180	-		2062	- ✓
33.0 ✓						03.5			396	-		660	-		264	- ✓
106.0 ✓									1012	-		2120	-		1108	- ✓
220.0 ✓						13.0			2546	-		4400	-		1854	- ✓
13.0 ✓									156	-		260	-		104	- ✓
916.5 ✓						36.3			9496	-		18330	-		8834	- ✓
Transare den 20 juni 1936. Lennart Holmström Statens landbruksingenjör Albert Nilsson Mfred Pålsson																

Kostnadsförslag

Bil. 4

"Tranarp-Killåkra dikningsföretag I av år 1936"


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+61	461	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-0+5	5	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1.m.	5	5.-	25 -	✓	
0+5-1+86	181	D:o D:o	"	181	1.50	271.50	✓	
0-1+86	186	5" tegelrör, frakten inb.	st.	650	0.30	195 -	✓	49150
1+86-2+50	64	Schaktning för täckt ledning m.m.	1.m.	64	1.60	102 40	✓	
2+50-4+61	211	D:o D:o	"	211	1.60	337 60	✓	
1+86-4+61	275	9" cementrör	"	275	1.75	481 25	✓	92125
0, 0+25 1+86, 2+50, 3+19		Intagningsbrunnar och lock av betong	st.	5	40.-			200 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						16225
		<u>Summa</u>						<u>1775 -</u>
4+61-7+20	259	<u>Dikessträckan B-C.</u>						
4+61-5+18	57	Schaktning för täckt ledning m.m.	1.m.	57	1.60	91 20	✓	
5+18-6	82	D:o D:o	"	82	1.50	123 -	✓	
6-7	100	D:o D:o	"	100	1.20	120 -	✓	
4+61-7	239	9" cementrör	"	239	1.75	418 25	✓	75245
4+61, 5+18 6+9	7	Intagningsbrunnar som ovan	st.	3	40.-			120 -
		Dikesöga av betong	"	1	50.-			50 -
7-7+20		Upprätthållning av öppna diket	1.m.	20	1.-			20 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						9255
		<u>Summa</u>						<u>1035 -</u>

	1	2	3	4	5	6	7	
4+61=20								
20-21+75	175		~~Dikesströkan B-D.~~					
20-21+75	175		Schaktning för tåkt ledning					
			m.m. l.m.	175	1.40	245	-	✓
20-21+75	175		5" tegelrör, frakten inb.	610	0.30	183	-	✓ 428
21+55, 21+75			Intagningsbrunnar som ovan st.	2	40.-			80
			För oförutsedda fall, arbetets					
			tillsyn m.m. tillägges o:s 10					52
			<u>Summa</u>					560
			<u>Sammandrag.</u>					
0-4+61	461		Dikesströkan A-B					1775
4+61-7+20	259		" B-C					1035
4+61=20	175		" B-D					560
20-21+75	895							3370
			<u>Summa</u>					
			Tranarp den 20 juni 1936.					
			Lennart Holmström					
			Statens lantbruksingenjör					

Bil. 5.

I av år 1936.

[illegible]



Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	6 ¹²	Cd	<u>Hoidinge melen</u> <u>Fransarp</u>	<u>Skur Olsson</u> åker, mylla jrn lera " " " "	47 48 49 <u>Summa</u>
1/8	6 ⁶	Ce	<u>St</u>	<u>Klasen Glander</u> margelgras " " vag åker, mylla jrn lera " " " " " " " " " " " " " " " " " "	imp. 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 <u>Summa</u>
5/48	8 ⁵	Cf	<u>St</u>	<u>Johannes Perssons. St. lhus</u> <u>St: Axel Karlsson</u> " " vag åker, mylla jrn lera " " " " " " " " " "	imp. 61 62 63 64 65 66 67 <u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23.0							1000	230	-	2000	460	-	1000	230	-
	11.5							1000	115	-	2000	230	-	1000	115	-
	17.5							1000	175	-	2000	350	-	1000	175	-
	52.0								520	-		1040	-		520	-
							03.0									
							06.0									
	12.5							1200	150	-	2000	250	-	800	100	-
	15.5							1000	155	-	2000	310	-	1000	155	-
	10.5							1000	105	-	2000	210	-	1000	105	-
	11.5							1000	115	-	2000	230	-	1000	115	-
	12.0							1000	120	-	2000	240	-	1000	120	-
	17.0							1000	170	-	2000	340	-	1000	170	-
	16.0							1000	160	-	2000	320	-	1000	160	-
	21.0							1200	252	-	2000	420	-	800	168	-
	12.0							1000	120	-	2000	240	-	1000	120	-
	128.0						09.0		1347	-		2560	-		1213	-
							03.5									
	13.0							1200	156	-	2000	260	-	800	104	-
	11.5							1000	115	-	2000	230	-	1000	115	-
	10.5							1000	105	-	2000	210	-	1000	105	-
	12.5							1000	125	-	2000	250	-	1000	125	-
	09.0							1600	144	-	2000	180	-	400	36	-
	12.0							1600	192	-	2000	240	-	400	48	-
	68.5						03.5		837	-		1370	-		533	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/24	84	Cg	Tranavys	Erang Jönsson äker, fröb. y " " " " " " Summa	68 69 70
✓ 1/16	6 ¹²	Cd ✓	<u>Kvickinge socken.</u> Tranavys	Sture Olsson	
✓ 1/8	6 ⁶	Ce ✓	"	Hayne Glander	
5/48	8 ⁵	Cf	"	Johannes Perssons söks m. Axel Karlsson	
5/24	84	Cg	"	Erang Jönsson Summa	

[illegible]

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

811.7

"Tranarp-Killåkra dikningsföretag II av år 1936"

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
30-35+65	565	~~Dikessträckan E-E.~~						
30-30+58	58	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1.m. 58	1.50	87	-	✓	
30-30+58	58	5" tegelrör, frakten inb.	st. 200	0.30	60	-	✓	147 -
30+58-30+62	4	Schaktning för täckt ledning m.m.	1.m. 4	5.-	20	-	✓	
30+62-32+12	150	D:o D:o	" 150	1.10	165	-	✓	
30+58-32+12	154	6" tegelrör, frakten inb.	st. 540	0.40	216	-	✓	401 -
32+12-33	88	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, m.m.	1.m. 88	1.20	105	60	✓	
32+12-33	88	7" tegelrör, frakten inb.	st. 310	0.45	139	50	✓	245 10
33-34+7	117	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning m.m.	1.m. 117	1.30	152	10	✓	
33-34+17	117	9" cementrör	" 117	1.75	204	75	✓	356 85
34+17-34+21	4	Schaktning för täckt ledning m.m.	" 4	5.-	20	-	✓	
34+21-35+65	144	D:o D:o	" 144	0.60	86	40	✓	
34+17-35+65	148	12" cementrör	" 148	2.50	370	-	✓	476 40
30, 30+58, 30+62, 32+12, 33, 33+59, 34+17, 34+21, 35+65		Intagningsbrunnar och lock av betong	st. 9	40.-				360 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oca 10 %						198 65
		<u>Summa</u>						2185 -

Tranarp den 20 juni 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

	1	2	3	4	5	6	7

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
diken från vattenskadad mark till Syllstorp, Killåkra och Tranarp
i Evidinge socken, Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker är
enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot före-
tagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes
enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Sture Olsson	för Tranarp 6 ¹² och Killåkra 1 ⁵
Sam Sonesson	" " 6 ⁷ , 6 ²³ " " 1 ³
Kasper Elander	" " 6 ⁶
Johannes Perssons stbh.	" " 3 ⁴ , 3 ⁵ , 8 ⁵
Leonard Månsson	" Syllstorp 4 ¹⁰ , 4 ¹⁴ .

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden
och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen
i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta äro
utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D och E-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad
är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till
företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva,
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och

eventuella tilläddikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenakadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpnings-

grad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdets kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt A	2.5 hektar
0+25	3 "
1+86	13 "
2+50	15 "
3+19	18 "
B	30 "
5+18	31 "
6+9	33 "
21+55	7 "
D	6.5 "
E	7.5 "
30+58	15 "
30+62	16 "
32+12	20 "
33	38 "

1 punkt 33+59	42	hektar
34+17	82	"
34+21	83	"
35+65	89	"

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsskisserna samt till kostnadsberäkningen.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företagen genom svayningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras svaynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojävige män.

810. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C och E-D;

" II " sträckan E-F.

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att varje företag skall utgöra en samfällighet för sig i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare

angiven i värderingslängderna kolumner 15 och 16.

Förrätningskostnaderna skola fördelas företagen emellan

sålunda:

att företag I för 3370 kr. beräknad dikn.kostnad betalar 60,666 %

att " II " 2185 " " " " " 39,334 %.

I kostnadsfördelningelängderna finnas med iakttagande härav angivet vara och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakkägare.

2.10. Företagen skola benämnas "Tranarp-Killåkra dikningsföretag I och II av År 1936".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetestyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetestyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållande å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande företagen för övrigt stadsa synemännor:

att nämna arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ lämnestyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara vara fullbordat före 1938 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakkämare äro eniga, må efter hörande av statens

lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;
att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-
kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de
nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruks-
ingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränning av brunnar och åga skall ske minst två gånger år-
ligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rör-
sträng förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill
givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättningar skola vid förrättningens
avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare
på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till ut-
förande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synnämns utlåtande ingiva inom sextio
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Stö-
derbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären
skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen
därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre
exemplar.

Tranarp den 20 juni 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Albert Nilsson

Alfred Pålsson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Transp - Hållåkra dikningsförelag*

I ö II av år 1936.

uti *Hoidinge* socken och *Huslångs län*,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	9	0,50			4	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10.						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	42	3,00	12	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 21 ar	st. 55	0.17	9	35		
			har 11.65	1.06	12	34		
		äng och odlingsmark, medelareal ar	st.					
			har					
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	st. 15	0.05	7	5		
			har 1.088	0.78	8	4		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad			8	-		
		övriga ^{regalark} blad					43	88
		Överföres					48	38

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				48 38
11/5 - 15/5		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	14	0,50	7 -	
		avvägda punkter	127	0,03	3 71	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	4	2,00	8 -	
		i annan mark		5,00		42 71
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar,	70	0,05	3 50	
			12 738	0,10	1 27	4 77
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	70	0,04		2 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0 44	1,50	6 66	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	110	0,06	6 60	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	55	0,12	6 60	17 86
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1 44	3,50	5 04	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0 25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	12 04
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
"		för vattenområdets areal		0,02		
"	"	dagrar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	36	0,03	1 08	2
		Överföres				16

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				160 14
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1 44	4,00	5 76	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			5 55	11 31
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 27
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
8/6,	20/6	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
16/6		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
5/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
13/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
13/6		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket blad			14 —	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer st.	70	0 07	4 90	
		har 12 738 0 14			1 78	
		Överföres			20 68	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			20 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 67	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 127	0,02	2 54	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	36	0,05	1 80	28 44
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	"			
		nytt avlopp el. vall	"			
		ändring av befintligt avlopp	"	1 44	6 -	8 64
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		9 64
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka	dagar	12,00		
			" 1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 36	0,55		19 80
		Översiktskarta i d:o, § 41				
						61 88
		Summa kronor				
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				38 20
		<i>Belgioning av kallelsen</i>				14 -
		Summa kronor				106 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				229 52
		Lösen för kopior och avskrifter				61 88
		Övriga förrättningskostnader				106 20
		Summa kronor				397 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Johanna Åker och Björn* häradsrätt.

Transax den *20 juni* 19 *36*.

Lennart J. Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/ -vidimeras.

Lennart Holmström

Kronor kvitteras:

den 19

gr. 2/5

424
37

L

2*0378

DIARIE Nr 13166

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 AUG 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

30 juni 1937

för

"Tranarp - Killåkra dikningsföretag I och II av år 1936" i Kvidinge socken av

KRISTIANSTADS LÄN

g. n. L. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas; då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av tretusensjuhundratjugo (3.720)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusentvåhundratjugo (2.220)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse *med förtroende* ~~man~~ för företaget, *orsäkrade* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tranarp den 25 juli 1922

S. Somersson

Att Lantbrukaren Lem Somersson
ä Tranarp 6

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Per Andreasson

And. Trasker

Adress

Tranarp Byggnad

Adress

Tranarp, G. Lyngby.

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 18 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

And. Trasker

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Tranarp-Killåkra dikningsföretag nr II
av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare.
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Kvidinge socken.</u>	
1/8	6 ⁶	Ce	Tranarp	Kasper Elander (61/1000)
1/16	6 ¹²	Cd	"	Sture Olsson
5/48	8 ⁵	Cf	"	Johannes Bässens stbh. arr: Axel Karlsson

Kristianstad 1 febr. 1937.

Emmard von... ..

Statens lantbruksingenjör.

✓

1937 den 18 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdkningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Tranarp - Källåkra Alsningsföretag I och II av år 1936" i Kvidings socken av Kristianstads län.

Lån 3.920 kronor från statens avdkningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den ^{30 juni} ~~18~~ juli 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående deteckna upptagna fastigheter.

Socken, by
och hemman

Antal

Register-
nummer

Ägares namn

Kvidings socken

Tranarp

1/8

8

6

12

Kasper Elander

"

1/16

6

Sture Olsson

"

5/40

5

8

Johannes Perssons
storbhus

Stockholm den 18 augusti 1937.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



424/37
Godk. 18/8 1937

DIARIE Nr 13167
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 AUG. 1937

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tranarp - Killåkra dikningsföretag 1 och 11 av år 1936
i Kvidinge socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 3.720 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.220 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: kvarnägaren Sem Sonesson, Tranarp 6
pr Åstorp.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 4 augusti 1937.

Boonardsson
statens lantbruksingenjör.

