

Likheten med den av Kungl. Majt
den 28 maj 1937 fastställda arbeta-
planen bestyrkes:

Annars och mätare

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Förordning

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Spjutstorp och Appeltorp

i Spjutstorps socken

Onslunda

i Onslunda socken samt

Tranås

i Tranås socken av

Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av

Annars och mätare

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Majt:s nådiga be-
fall den 28 maj 1937 fastställd till
spjutstorp och arbetets utförande.

Härnäs den 10 juni 1937
På Kungl. lantbruksstyrelsens vägnar.
Olof Fredriksson

Registernummer

Spjutstorps socken

A	Spjutstorp	3'
Ba	Appeltorp	av 3 ⁵⁻⁹
Bb	"	4 ⁸

Onslunda socken


Ca	Onslunda	av 32 ⁵⁻⁹
Cb	"	av 32 ⁵⁻⁹
Cc	"	av 32 ²
Cd	"	av 32 ²
Ce	"	39 ¹⁵
Cf	"	39 ²⁵
Cg	"	av 39 ¹²
Ch	"	2 ⁵
Ci	"	39 ²⁴
Ck	"	39 ¹⁶
Cl	"	av 37 ³⁻⁴

Tranås socken

Da	Tranås	av 15 ⁵
Db	"	av 15 ⁵
De	"	av 15 ⁵
Dd	"	14 ⁵
De	"	av 14 ¹⁰
Df	"	14 ²
Dg	"	av 14 ⁹
Dh	"	av 14 ⁸
Di	"	14 ¹⁴

F.P. 9.10 m. i Appeltorp-Spjutstorps
dikningsföretag av år 1935

Skala 1:4000



WHLN-001

2-6879/1

No 843 Kristianstads län

Tranås-Appeltorps dikningsföretag I och II av år 1936


Likhet med den av Kungl. Maj:ts
 den 28/5 1936 fastställda arbets-
 planen bestyrkes:

Blad 2

Svennerd & Söner


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
 den 28 maj 1937 fasthållet till
 efterrättelse vid arbetets utförande.

Utfördes den 10 juni 1937
 På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
 Olof Lindholm



Längd-skala 1:4000
 Höjd-och sektions-skala 1:100

Förslag till mätningsträtt



Skala 1:50
 L 2-6879 2

Nr 843 Kristianst 2 rit.

DIARIE Nr 13083
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1937

L _____ 2*0879

DIARIE Nr 4821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MÅS. 1937

28 MAJ 1937

I MÅS. 1937.

Handlingar

rörande

T r a n å s - A p p e l t o r p s

dikningsföretag I och II

av år 1936.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dik-
ning inom Tranås i Tranås socken av
Kristianstads län.

År 1936 den 23 september inställde sig undertecknad förste
assistent hos statens lantbruksingenjör i Tranås kommunalrum för
att på uppdrag av lantbruksingenjören hålla sammanträde med de sak-
ägare i ett sökt dikningsföretag inom Tranås by och socken av Kris-
tianstads län, vilka till denna dag genom stämmningsman kallats
till sammanträde med synemännen. Följande sakägare kommo tillstädes:

Oskar Elis Mårtensson, Tranås 14

Adolf Fredrik Andersson, " 14

Per Håkansson, " 14

Konrad Larsson, " 14

Lars Andersson, " 15

Mårten Olsson, " 15

Axel Persson Damm för Appeltorp 4 och Onslunda 39

Rudolf Olsson, Onslunda 39

Gustaf Persson Walters " 37

Johan Andersson, Tranås 15

Gustaf Perssons sterbhus, Spjutstorp 3 genom Mauritz Gustafsson

Karl Johansson, Onslunda 39

Ola Andersson Gram, Appeltorp, genom Sture Gram.

Såsom biträdande gode män: Carl Svensson, Furulund, och Edvin Andersson, Tranås, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Sakägarna underrättades därom, att förrättningsmannen, statens lantbruksingenjör Lennart Holmström drabbats av hastigt påkommande sjukdom, varigenom han förhindrats att inställa sig till sammanträdet och att sakägarna likväl i dag skulle sättas i tillfälle att framställa sina yrkanden.

§ 2.

Det för statens lantbruksingenjör L. Holmström utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 3.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 4.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Lars Andersson, Tranås 15, Johan Andersson, Tranås 15, Mårten Olsson, Tranås 15, Carl Andersson, Tranås 14, Gustaf Perssons sterbhus genom Elise Persson för Spjutetorp 3 och Onslunda 32, Konrad Larsson, Tranås 14, Nils Håkansson, Tranås 14, Per Håkansson, Tranås 14, Kristina Håkansson, Tranås 14, Karl Johansson, Onslunda 39, och Gustaf P. Walters, Onslunda 37, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling (bil.2), som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Per Håkansson påpekade att de mellan avvägningspunkter 20+50-21+13 belägna träden skulle borttagas såsom skadliga för rörledningen.

§ 7.

Oskar E. Mårtensson förklarade sig villig att bekosta effektiv cementering av rörfogarna i den händelse ifrågavarande träd finge kvarstå.

§ 8.

Rudolf Olsson ansåg sig ej hava någon nytta av företaget enär hans av företaget berörda mark låge i bete. Axel Damm förklarade att samma förhållande gällde hans mark.

§ 9.

Ingenjör Kullman meddelade, att nödig utredning rörande dikeningen omedelbart skulle taga sin början och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 23 oktober 1936 kl. 12 middagen till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts

sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lers Kullman

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Carl Svensson

Edvin Andersson

År 1936 den 23 oktober.

Denna dag sammanträdde undertecknad förrättningsman med

gode männen i Tranås kommunalrum varvid följande sakägare infunno
sig:

Oskar Elis Mårtensson, Tranås

Olof Björk, "

Carl Andersson, "

Adolf Fredrik Andersson, "

Per Håkansson, "

Konrad Larsson, "

Lars Andersson, "

Johan Andersson, "

Mårten Olsson, "

Gustaf Walters, Onskunda

Rudolf Olsson, "

Karl Johansson, "

Axel Damm, Spjutstorp

Maurits Gustafsson, "

§ 11.

Det vid förra sammanträdet förda protokollet upplästes och vitsordades av samtliga närvarande.

§ 12.

Den i syneprotokollets § 4 intagna föreningshandlingen, bil. 2, upplästes ånyo och vidhölls vid förfrågan därom, vilket av synemännen styrktes genom anteckning å akten.

§ 13.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3) kostnadsberäkning (bil.4) och kostnadsfördelningslängd (bil.5) beträffande företag I samt motsvarande handlingar (bil.6,7 och 8) beträffande företag II.

§ 14.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.9).

§ 15.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Lars Andersson, Hannelund, Gustaf Walters, Onslunda 37, och Oskar E. Mårtensson, Rosenhagen.

§ 16.

Till ordförande i styrelsen utsågs Lars Andersson, Hannelund pr. Skåne Tranås, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 17.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som

bilaga 10.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och
upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Svensson

Edvin Andersson.

Bil. 1.

Till Länstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman ått i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å
avloppsdike genom och från vattenskadade marker till nr 14 Tran-
ås i Tranås socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättnings-
mannen kunna med säkerhet angivas.

Skåne Tranås den 19 april 1934.

Oscar E. Mårtensson

Adolv Fredric Andersson

nr 14 Tranås

nr 14 Tranås

Bevittnas:

Lars Kullman

Th. Edvin Andersson.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnat länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 23 januari 1935.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

Harald Whitefield.

Bil.2.

Till Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Undertecknade förena sig härmed med Oskar E. Mårtensson och
Adolf Fredric Andersson, Tranås nr 14 i deras den 19 april 1934
daterade ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vat-
tensjuka marker till Tranås nr 14 inom Tranås socken av Kris-
tianstads län.

Skåne Tranås den 10 aug. 1936.

Lars Andersson, Tranår 15

Johan Andersson, " 15

Mårten Olsson, " 15

Carl Andersson, " 14

Gustav Pers. sterbhus gn. Elise Persson, Spjutstorp nr 3 och 32
Onslunda.

Kom. ord. Larsson, Tranås nr 14

Nils Håkansson, Per Håkansson, Kristina Håkansson, äg. av 7/32 mtl.

Tranås nr 14.

Karl Johansson, 1/192 mtl. Onslunda nr 39

Gustaf P. Walters 5/72 mtl. 37 Onslunda.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
den 23 sept. 1936 och 23 okt. 1936 och vidhålls vid förfrågan

därom betyga Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Svensson

Edvin Andersson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigu- rens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	3'	A	~~Spyndstorp socken.~~ Spyndstorp	Gustaf Perssons Skutluis. äker, mylla på levl. gus " " " " " " " " " " " " " " " " " " väg Summa	1 2 3 4 5 6 7
19/224	ar 3 ⁵⁻⁹	Ba	Spyndstorp	Ola Anderssons Gram äug, fridäktas y " mylla på levl. gus Summa	8 9
lykt.	4 ⁸	Bb	St	Dome ✓ äug, mylla på levl. gus Summa	10
7/234	ar 32 ⁵⁻⁹	Ca	~~Öndunda socken.~~ Öndunda	Gustaf Perssons Skutluis väg äker, mylla på levl. gus " " " " " " " " " " " " " " " Summa	11 12 13 14 15 16 17

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
76.0								840	638	40	1400	1064	-	560	425	60
19.0								840	159	60	1400	266	-	560	106	40
04.0								840	33	60	1400	56	-	560	22	40
71.0								560	397	60	1400	994	-	840	596	40
48.0								980	470	40	1400	672	-	420	201	60
10.0								840	84	-	1400	140	-	560	56	-
						02.0										
228.0						02.0			1783	60		3192	-		1408	40
						39.0										
			39.0					260	104	40	600	174	-	240	69	60
			39.0			39.0			104	40		174	-		69	60
			06.0					540	22	40	600	36	-	60	3	60
			06.0						32	40		36	-		3	60
						02.0										
52.0								840	436	80	1400	728	-	560	291	20
19.0								1120	212	80	1400	266	-	280	53	20
24.0								980	225	20	1400	336	-	420	100	80
13.0								1120	145	60	1400	182	-	280	36	40
30.0								840	252	-	1400	420	-	560	168	-
21.0								840	176	40	1400	294	-	560	117	60
159.0						02.0			1458	80		2226	-		767	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/128	av 32 ⁵⁹	Cb	Ondunda	Karl Johansson	
				äker, mylla på ludd. gus	18
				" " " "	19
				Summa	
1/192	av 32 ²	Cc	Je	Summe	
				äker, mylla på ludd. gus	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				skog	24
				imp. Summa	
1/64	av 32 ²	Cd	Je	Måken Olsson	
				äker, mylla på ludd. gus	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				skog	30
				imp. Summa	
1/64	av 15 ⁵	Da	<u>Tranas ordren.</u> Tranas	Måken Olsson	
				skog	31
				äker, mylla på ludd. gus	32
				" " " "	33
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	10.0							360	36	-	1200	120	-	840	84	-	
	20.0							480	96	-	1200	240	-	720	144	-	
	30.0								132	-		360	-		228	-	
	02.5							480	12	-	1200	30	-	720	18	-	
	13.0							360	10	80	1200	36	-	840	25	20	
	19.0							840	159	60	1200	228	-	360	68	40	
	26.0							600	156	-	1200	312	-	600	156	-	
							04.0										
	50.5						04.0		338	40		606	-		267	60	
	49.0							360	176	40	1200	588	-	840	411	60	
	12.0							600	72	-	1200	144	-	600	72	-	
	11.0							840	92	40	1200	132	-	360	39	60	
	23.0							480	110	40	1200	276	-	720	165	60	
	37.0							240	88	80	1200	444	-	960	355	20	
							02.0										
	132.0						02.0		540	-		1584	-		1044	-	
							01.5										
	09.0							840	75	60	1400	126	-	560	50	40	
	01.5							780	10	50	1400	21	-	700	10	50	
	10.5						01.5		86	10		147	-		60	90	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/128	av 15 ^s	D6	Ivanäs	Johan Andersson <u>älter, mylla på leibl. gus</u> " backe imp. " " väg " Summa	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
19/640	av 15 ^s	DC	St	Lars Andersson <u>älter, mylla på leibl. gus</u> " väg imp. Summa	45 46 47 48 49 50 51
9/32	14 ^s	D2	St	Konrad Larsson <u>älter, mylla på leibl. gus</u> " " " " " " " " " " " "	52 53 54 55

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
30.0								700	210	-	1400	420	-	700	210	-
26.0								700	182	-	1400	364	-	700	182	-
20.0								700	140	-	1400	280	-	700	140	-
21.0								1120	235	20	1400	294	-	280	58	80
26.0								840	218	40	1400	364	-	560	145	60
25.0								700	175	-	1400	350	-	700	175	-
15.0								980	147	-	1400	210	-	420	63	-
70.0								560	392	-	1400	980	-	840	588	-
						09.0										
						05.0										
						05.0										
2 320						19.0			1699	60		3262	-		1562	40
51.0								700	357	-	1400	714	-	700	357	-
10.0								700	70	-	1400	140	-	700	70	-
52.0								840	436	80	1400	728	-	560	291	20
27.0								840	226	80	1400	378	-	560	151	20
12.0								840	109	20	1400	182	-	560	72	80
14.0								700	98	-	1400	196	-	700	98	-
						00.5										
1 620						00.5			1297	80		2 378	-		1040	20
41.0								980	401	80	1400	574	-	420	172	20
14.0								1260	176	40	1400	196	-	140	19	60
28.0								1260	352	80	1400	392	-	140	39	20
64.0								840	537	60	1400	896	-	560	358	40
1 170									1468	60		2058	-		589	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>infigit</i> älver, mylla på ludd. guss 56 " " " " 57 " " " " 58 " " " " 59 våg 60 bocke 61 <i>imp.</i> <i>Summa</i>	
897/1	av 14 ¹⁰	De	Tranas	<u>Adolf Fredric Andersson</u> älver, mylla på ludd. guss 62 " " " " 63 " " " " 64 " " " " 65 " " " " 66 " " " " 67 " " " " 68 " " " " 69 " " " " 70 " " " " 71 bocke, " 72 mängelguss 73 våg 74 <i>imp.</i> <i>Summa</i>	
9/16	14 ²	Df	Je	<u>Kilo, Per och Kristina Håkanzon</u> älver, mylla på ludd. guss 75 " " " " 76 " " " " 77 <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1 47.0									1468	60		2058	-		589	40
50.0								840	420	-	1400	700	-	560	280	-
18.0								560	100	80	1400	252	-	840	151	20
26.0								840	218	40	1400	364	-	560	145	60
54.0								840	453	60	1400	756	-	560	302	40
						02.0										
						19.0										
2 95.0						21.0			2661	40		4130	-		1468	60
28.0								480	121	80	1400	406	-	980	234	20
19.0								140	26	60	1400	266	-	1260	239	40
17.0								560	95	20	1400	238	-	840	142	80
60.0								700	420	-	1400	840	-	700	420	-
49.0								560	274	40	1400	686	-	840	411	60
36.0								560	201	60	1400	504	-	840	302	40
21.0								700	147	-	1400	294	-	700	147	-
52.0								560	296	80	1400	742	-	840	445	20
29.0								560	162	40	1400	406	-	840	243	60
27.0								700	189	-	1400	378	-	700	189	-
02.5								1260	31	50	1400	35	-	140	3	50
						04.5										
						02.5										
3 42.5						08.0			1966	20		4795	-		2828	70
52.0								560	291	20	1400	728	-	840	436	80
45.0								700	315	-	1400	630	-	700	315	-
09.0								980	88	20	1400	126	-	1420	37	80
1 06.0									694	40		1484	-		789	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/768	av 14 ⁹	Dg	Tranas	Oskar Elis Måthuvorn	
				våg	impr. 78
				hädgård, mylla på letbl. gnis	79
				" " " "	80
				" " " "	81
				" " " "	82
				" " " "	83
				Summa	
1/768	av 14 ⁸	Dh	St	Olof Björke	
				äker, mylla på letbl. gnis	84
				Summa	
avst.	14 ¹⁴	Di	St	Karl Andersson	
				äker, mylla på letbl. gnis	85
				Summa	
				Sammandrag.	
1/16	3 ¹	A	Lyngstorp	Anders Persson Skutblus	
1/224	av 3 ⁵⁻⁹	Ba	Lyngstorp	Ola Andersson Gamm	
lykt.	4 ⁸	Bb	"	Karl Persson Samm	
			Örslunda socken		
7/384	av 32 ⁵⁻⁹	Ca	Örslunda	Erik Persson Skutblus	
1/128	av 32 ⁵⁻⁹	Cb	"	Karl Johansson	
1/192	av 32 ²	Cc	"	Sonne	
1/64	av 32 ²	Cd	"	Måken Olsson	
			Tranas socken		
1/64	av 15 ⁵	Da	Tranas	Sonne.	
					corriges

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
							03.0									
26.0								560	145	60	1400	364	-	840	218	40
91.0								560	509	60	1400	1274	-	840	764	40
45.0								840	378	-	1400	630	-	560	252	-
35.0								560	196	-	1400	490	-	840	294	-
26.0								700	182	-	1400	364	-	700	182	-
223.0							02.0		1411	20		3122	-		1710	80
15.0								560	84	-	1400	210	-	840	126	-
15.0									84	-		210	-		126	-
32.0								700	224	-	1400	448	-	700	224	-
32.0									224	-		448	-		224	-
228.0 ✓							02.0		1783	60		3192	-		1408	40 ✓
							39.0		104	40		174	-		69	60 ✓
							06.0 ✓		32	40		36	-		360	✓
															72	20
159.0 ✓							02.0		1458	80		2226	-		767	20 ✓
30.0 ✓									132	-		360	-		228	- ✓
50.5 ✓							04.0		338	40		606	-		267	60 ✓
132.0 ✓							02.0		540	-		1584	-		1044	- ✓
10.5 ✓							01.5		86	10		147	-		60	90 ✓
610.0	35.0						50.5		4475	70		8325	-		3849	20 ✓

Hemmantal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
3/28	av 15 ⁵	D _B	Inanis	Johan Andersson	
19/640	av 15 ⁵	D _C	"	Lars Andersson	
3/32	14 ⁵	D _D	"	Arnad Larsson	
11/768	av 14 ¹⁰	D _E	"	Adolf Fredrik Andersson	
2/16	14 ²	D _F	"	Nils, Per och Kristina Hallauren	
1/768	av 14 ⁹	D _G	"	Oskar Elis Månsson	
1/768	av 14 ⁸	D _H	"	Olof Björk	
ant.	14 ¹⁴	D _I	"	Poul Andersson	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
610.0		35.0						57.5		4475 70		8325 -				3849 30	
233.0 ✓								19.0		1699 01		3262 -				1562 40 ✓	
167.0 ✓								00.5		1297 80		2338 -				1040 20 ✓	
295.0 ✓								21.0		2661 40		4130 -				1468 60 ✓	
342.5 ✓								08.0		1966 30		4795 -				2828 70 ✓	
106.0 ✓										694 40		1484 -				789 60 0	
223.0 ✓								13.0		1411 20		3122 -				1710 80 ✓	
15.0 ✓										84 -		310 -				126 - ✓	
32.0 ✓										224 -		448 -				224 - ✓	
2023.5 ✓		35.0 ✓						102.0		14514 40		28114 -				13599 60 ✓	
Transä den 23 okt. 1925 Levman Holmström Ståhus lantbrukningsgär. Leif Jönsson Edvin Andersson																	

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Tranås-Appeltorps dikebyråföretag I och II av år 1936.

Företag I.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
40-41+95	195	<u>Dikesströkan A-B.</u>						
40-41+95	195	15" cementrör	1m	195✓	3.50	682 50✓		
40-41+95	195	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	1m	195✓	2.-	390 - ✓	1072	50✓
41+5,41+95		Intagningsbrunnar av betong, inre diam. 0.70 m.	st	2 ✓	40.-		80	-✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					117	50✓
		Summa					1270	-✓
0-2+26	226	<u>Dikesströkan B-C.</u>						
0-2+26	226	12" cementrör	1m	226✓	2.50	565 - ✓		
0-2+26	226	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	1m	226✓	1.30	293 80✓	858	80✓
1+7,2+26		Intagningsbrunnar av betong in- re diam. 0.70	st	2 ✓	40.-		80	-✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					92	20✓
		Summa					1050	-✓
2+26-13+45	1119	<u>Dikesströkan C-D.</u>						
2+26-3+30	104	10" cementrör	1m	104✓	2.-	208 - ✓		
3+30-5+51	221	12" "	"	221✓	2.50	552 50✓		
5+51-8+57	306	15" "	"	306✓	3.50	1071 - ✓		
8+57-10+76	219	10" "	"	219✓	2.-	438 - ✓		
10+76-13+45	269	12" "	"	269✓	2.50	672 50✓		
2+26-3+30	104	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	1m	104✓	1.50	156 - ✓		
3+30-5+23	193	d:o d:o	"	193✓	1.80	347 40✓		
5+23-5+47	24	d:o d:o	"	24 ✓	2.20	52 80✓		
5+47-6+54	107	d:o d:o	"	107✓	2.30	246 10✓		
6+54-8+57	203	d:o d:o	"	203✓	2.20	446 60✓		
		Överföres					4190	90✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			4190 90	✓
8+57-9+95	138	Schaktning för tjäkt ledning, rörens läggning, dikejordens å- terfyllning m.m. 1m	138 ✓	1.70	234 60	✓
9+95-10+76	81	d:o d:o "	81 ✓	1.50	121 50	✓
10+76-11+15	39	d:o d:o "	39 ✓	2.-	78 -	✓
11+15-13+45	230	d:o d:o "	230 ✓	1.80	414 -	✓
3+30, 4+53, 5+51 6+50, 6+54, 7+72 8+57, 9+63, 10+76 11+81, 12+95, 13+45		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m. st	12 ✓	40.-		480 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges oca 10 %				351 -
		<u>Summa</u>				6070 -
13+45-18+55	510	<u>Dikesträckan D-E-F-G.</u>				
13+45-14+26	81	9" cementrör 1m	81 ✓	1.75	141 75	✓
14+26-15+80	154 ✓	7" tegelrör st	154 ✓	0.45	243 -	✓
15+80-18+55	275 ✓	5" " "	275 ✓	0.30	288 -	✓
13+45-15+80	235	Schaktning för tjäkt ledning rörens läggning, dikejordens å- terfyllning m.m. 1m	235 ✓	2.-	470 -	✓
15+80-18+55	275	d:o d:o "	275 ✓	2.40	385 -	✓
14+26, 14+57, 15+6 15+80, 16+98, 17+88 18+55		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m. st	7 ✓	40.-		280 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges oca 10 %				182 25
		<u>Summa</u>				1990 -
41+85-43+45	148	<u>Dikesträckan D-H.</u>				
41+95-43+45	148	7" tegelrör st	148 ✓	0.45	234 -	✓
41+95-43+45	148	Schaktning för tjäkt ledning, rörens läggning, dikejordens å- terfyllning m.m. 1m	148 ✓	2.60	236 80	✓
43+45		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m. st	1 ✓	40.-		40 -
		För oförutsedda fall arbetets till- ägg m.m. tillägges oca 10 %				42 25
		<u>Summa</u>				260 -

1	2	3	4	5	6	7
50-52+32	232	<u>Dikesströkan D-N.</u>				
50-50+46	46 ✓	6" tegelrör	st	160 0.40	64 -	✓
50+46-52+32	186 ✓	4" "	"	650 0.21	136 50	✓
50-50+40	40	Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens å- terfyllning m.m.	lm	40 1.-	40 -	✓
50+40-52+32	192	d:o d:o "	"	192 2.-	384 -	✓ 624 50 ✓
50+46, 51+67, 52+32		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m.	st	3 40.		120 - ✓
		För oförutsedda fall arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10 %				75 0 ✓
		Summa				820 - ✓
20-21+13	113	<u>Dikesströkan E-O.</u>				
20-21+13	113 ✓	7" tegelrör	st	395 0.45	177 75	✓
20-20+79	79	Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens å- terfyllning m.m.	lm	79 1.60	126 40	✓
20+79-21+13	34	d:o d:o "	"	34 2.20	74 80	✓ 378 95 ✓
20+90, 21+13		Intagningsbrunnar av betong, inre diam. 0.70 m.	st	2 40.-		80 - ✓
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				41 05 ✓
		Summa				500 - ✓
25-25+93	93	<u>Dikesströkan F-P.</u>				
25-25+93	93 ✓	4" tegelrör	st	325 0.21	68 25	✓
25-25+93	93	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	93 1.-	93 -	✓ 161 3 ✓
25+93		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.70 m.	st	1 40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				18 75 ✓
		Summa				220 - ✓

1	2	3	4	5	6	7
		<u>S A M M A N S F Ö R S A M M A N</u>				
40-41+95	195	Dikesträckan A-B				✓1270 -
0-2+26	226	" B-C				✓1030 -
2+26-13+45	1119	" C-D				✓6070 -
13+45-18+55	510	" D-E-F-G				✓1990 -
41+95-43+43	148	" E-H				✓ 360 -
50-52+32	232	" D-H				✓ 820 -
20-21+13	113	" B-C				✓ 500 -
25-25+95	<u>95</u>	" F-P				✓ 220 -
	2636	<u>Summa</u>				<u>12460</u> ✓ -

Tranås den 23 oktober 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Hemmandetal	Registernummer	Barnens ålder	Barnens förnamn	Släkt	Släktnamn	Födelse		Döds		Livslängd	
						år	d	år	d	år	d
<u>Andersson</u>											
1/16	3'	A	Andersson	Andersson	Andersson	1408	40	10.356	1290	36	55 18
1/24	ar 3'	Ba	Andersson	Ola	Andersson	69	60	0.512	63	79	2 73
light	4'	Bb	Andersson	Karl	Andersson	3	60	0.026	3	24	0 14
<u>Andersson</u>											
1/34	ar 32'	Ca	Andersson	Andersson	Andersson	767	20	5.641	702	87	30 06
1/28	ar 32'	Cb	"	Karl	Andersson	228	-	1.676	208	83	8 93
1/92	ar 32'	Cc	"	Karl	Andersson	267	60	1.968	245	21	10 49
1/64	ar 32'	Cd	"	Måken	Andersson	1044	-	7.677	956	55	40 90
<u>Andersson</u>											
1/64	ar 15'	Da	Andersson	Måken	Andersson	60	90	0.448	55	82	2 39
3/28	ar 15'	Db	"	Johan	Andersson	1562	40	11.489	1431	53	61 21
19/40	ar 15'	Dc	"	Karl	Andersson	1040	20	7.649	953	06	40 75
3/32	14'	Dd	"	Karl	Andersson	1468	60	10.799	1345	56	57 54
1/768	ar 14'	De	"	Adolf	Andersson	2828	70	20.800	2591	68	110 82
3/16	14'	Df	"	Karl, Per & Kustava	Andersson	789	60	5.806	723	43	30 93
1/768	ar 14'	Dg	"	Oskar	Andersson	1710	80	12.580	1567	47	67 03
1/768	ar 14'	Dh	"	Olof	Andersson	126	-	0.926	115	38	4 93
ar 14'	14'	Di	"	Karl	Andersson	224	-	1.647	205	22	8 78
Summa						13599	60	100.000	12460	-	532 81
Andersson den 23 okt. 1936.											
Lennart Andersson											
Statens landbruksingenjör.											
Lennart Andersson											

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
														</			

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Onslunda socken</u>		
1/288	39 ¹⁵	Ce	Onslunda	Karl Persson Samre äker, mylla på bebl. guss Summa	86
1/192	39 ²⁵	Cf	se	Karl Johansson äker, mylla på bebl. guss " " " " " " " " våg Summa	87 88 89
1/192	ar 39 ¹²	Cg	se	Karl Johansson äker, mylla på bebl. guss " " " " " " " " Summa	90 91 92
1/12	25	Ch	se	Karl Johansson äker, mylla på bebl. guss " " " " våg Summa	93 94 95
1/288	39 ²⁴	Ci	se	Rudolf Olsson våg, mylla på bebl. guss " " " " Summa	96 97

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/96	39 ¹⁶	Ck	Ondunda	Johan Andersson	
				äker, mylla prä ^o levl. gus	98
				" " " "	99
				Summa	
5/72	an 37 ³⁻⁴	CZ	se	Gustaf Persson Walters	
				äker, mylla prä ^o levl. gus	100
				" " " "	101
				" " " "	102
				" " " "	103
				" " " "	104
				" " " "	105
				" " " "	106
				Summa	
Sammardag.					
			<u>Ondunda socken</u>		
1/28	39 ¹⁵	Ce	Ondunda	Anders Persson Samn	
1/22	39 ²⁵	Cf	"	Karl Johansson	
1/192	an 39 ¹²	Cg	"	sond.	
1/2	2 ⁵	Ch	"	sond.	
1/288	39 ²⁴	Ci	"	Rudolf Olsson	
1/96	39 ¹⁶	Ck	"	Johan Andersson	
5/72	an 37 ³⁻⁴	CZ	"	Gustaf Persson Walters	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1 32.0								840		1108 80		1200		1584 -		360 475 20	
11.5								840		96 60		1200		138 -		360 41 40	
1 43.5										1205 40				1722 -		516 60	
28.0								480		134 40		1200		336 -		720 201 60	
33.0								480		158 40		1200		396 -		720 237 60	
18.5								840		155 40		1200		222 -		360 66 60	
25.0								720		180 -		1200		300 -		480 120 -	
54.5								840		457 80		1200		654 -		360 196 20	
78.5								840		659 40		1200		942 -		360 282 60	
84.0								720		604 80		1200		1008 -		480 403 20	
321.5										2350 20				3858 -		1507 80	
32.0 ✓										179 20				448 -		268 80 ✓	
84.0 ✓						12.0				705 60				1176 -		470 40 ✓	
1 32.0 ✓										1227 80				1848 -		620 20 ✓	
1 23.0 ✓						03.0				1176 -				1722 -		546 - ✓	
		58.0 ✓								278 40				464 -		185 60 ✓	
1 43.5 ✓										1205 40				1722 -		516 60 ✓	
321.5 ✓										2350 20				3858 -		1507 80 ✓	
836.0 ✓		58.0 ✓				15.0				7122 60				11238 -		4115 40 ✓	
Uttags den 23 oktober 1936 Lennart Holmström Staten lantmätarsingeför Carl Jonsson Edvin Andersson																	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bl. 7.

Tranda-Appeltorns dikebyggnadsföretag I och II av år 1936.
Företag II.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
30-31+32	152	<u>Dikessträckan C-I.</u>						
30-30+30	30 ✓	9" cementrör	lm 30 ✓	1.75	52	50	✓	
30+30-31+32	102 ✓	6" tegelrör	st 360 ✓	0.40	144	-	✓	
30-31+32	152	Schaktning för täckt ledning rörens läggning dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 132 ✓	1.30	171	60	✓	368 10
31+32		Intagningsbrunn av betong inre diam. 0.70 m.	st 1 ✓	40.-				40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a 10 %						41 90
		<u>Summa</u>						450 -
44-46+48	248	<u>Dikessträckan I-K-L.</u>						
44-45	100 ✓	7" tegelrör	st 350 ✓	0.45	157	50	✓	
45-45+75	75 ✓	6" "	" 265 ✓	0.40	106	-	✓	
45+75-46+48	73 ✓	5" "	" 255 ✓	0.30	76	50	✓	
44-45	100	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 100 ✓	2.-	200	-	✓	
45-45+75	75	d:o d:o	" 75 ✓	1.70	127	50	✓	
45+75-46+48	73	d:o d:o	73 ✓	1.60	116	80	✓	784 30
45,45+75, 46+48		Intagningsbrunn av betong, in- re diam. 0.70 m.	st 3 ✓	40.-				120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a 10 %						95 75
		<u>Summa</u>						1000 -
32+4-36+47	443	<u>Dikessträckan K-M.</u>						
32+4-34+8	204 ✓	6" tegelrör	st 715 ✓	0.40	286	-	✓	
34+8-36+47	239 ✓	4" "	" 840 ✓	0.21	176	40	✓	
32+4-32+66	62	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 62 ✓	1.50	93	-	✓	
32+66-34+8	142	d:o d:o	" 142 ✓	2.60	369	20	✓	
		<u>överföres</u>				924 60	✓	

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avlopps-
dike från vattenskadade marker till Spjutstorp och Appeltorp i
Spjutstorps socken, Onslunda i Onslunda socken samt Tranås i Tranås
socken av Kristianstads län.

1:o Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och
äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning.
Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives
finnes enligt synemännen förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Oscar E. Mårtensson för Tranås	14 ⁹
Adolv Fredric Andersson för "	14 ¹⁰
Lars Andersson, " "	15 ⁵
Konrad Larsson, " "	14 ⁵
Nils, Per och Kristina Håkansson, för Tranås	14 ²
Carl Andersson " "	14 ¹⁴
Johan Andersson, " "	15 ⁵ och Onslunda 39 ¹⁶
Mårten Olsson, " "	15 ⁵ " " 32 ²
Gustav Perssons sterbhus " Onslunda	32 ⁵⁻⁹ och Spjut-
	storp 3 ¹
Karl Johansson för Onslunda	2 ⁵ , 32 ² , 32 ⁵⁻⁹ , 39 ¹² o 39 ²⁵
Gustav P. Walters " "	37 ³⁻⁴

Företagens utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och
förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i an-

ledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H, C-I-K-L, K-M, D-N, E-O och F-P.

319. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt åidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick

och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; ansas sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenakadade marken, har grad 1.0; d.v.s dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med såsom mellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigurs uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:10. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	41+5	86 hektar
	B	83 "
	1+7	71 "
	C	68 "
	3+30	51 "

i punkt 4+53

48 hektar

5+51

45 "

6+50

43 "

6+54

42 "

7+72

38 "

8+57

35 "

9+63

34 "

10+76

31 "

11+84

29 "

12+95

25 "

D

24 "

E

19 "

14+57

12 "

F

11.5 "

15+80

10 "

16+58

9 "

17+88

7 "

G

6 "

H

9 "

I

15 "

K

14 "

45+75

3 "

L

2 "

32+66

1 0 "

33+25

6 "

1 punkt 34+8	4 hektar
35+24	3 "
M	1.5 "
50+46	3 "
51+67	1.5 "
N	1 "
20+90	6.5 "
O	6 "
P	1 "

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningar samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrlägningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F, B-H, D-N, E-O och F-P.

företag II omfattar sträckorna C-I-K-L och K-M.

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att varje företag skall utgöra en samfällighet för sig i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernås och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda:

att	företag I	för 12460:-	kronor	beräknad	dikningskost.	betalar	80.026 %
"	"	II "	3110:-	"	"	"	19.974 %

I kostnadsfördelningelängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

219. Företagen skola benämnas "Tranås-Appeltorps dikningsföretag I och II av år 1936."

Deras angelägenheter skola handhas av en gemensam arbetstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetstyrelsen åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av

statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringesund kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att för företag I till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens¹¹⁾ kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag, bestämma till tjugo (20) kronor 40 öre.

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsens hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat före 1938 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svenska cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

att de mellan punkt. 20+50-21+31 befintliga träden må kvarstå under förutsättning att ägaren, Oskar E. Mårtensson, bekostar effektiv och av kontrollanten av företaget godkänd isolering av rörfogarna så lång sträcka, som detta vid företagets utförande kan finnas behöfligt.

ll:o. Räkning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och

så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjödes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tranås den 23 oktober 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Carl Svensson

Edvin Andersson.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Tranas - Byggnads och byggnadsföretag
I red. I av år 1936" inom Byggnads-, Jordbruks- och
Tranas socken och Kirshälsö län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	19	0,50			9	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	7.2	3,00	21	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 34 ar	8.5	0.24	20	40		
			har 28.545	0.78	22	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 23 ar	4	0.14	56			
			har 0.931	0.74	68			
		annan mark och impediment, medelareal 7 ar	1.7	0.05	85			
			har 1.17.0	0.78	91			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje	0.3	5.-	1	50		
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad			1	-	76	80
		Överföres					86	30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				86 30
		Avvägning:				
1936	11-21 8	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	dag	4	12,00	48 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 6 punkter pr har	har	2858	0,50	14 29
		avvägda punkter	st.	278	0,03	8 34
		i annan mark, medelantal 17 punkter pr har	har	0 930	1,-	93
		avvägda punkter	st.	16	0,06	96
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	7.2	2,00	14 40
		i annan mark	"	0.5	5,00	2 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar,	st.	106	0,05	5 30
			har	30 69.5	0,10	3 06
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	106	0,04	4 24
		Markvärdering:				
1936	03/9	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dag	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	2457	1,50	3 68
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	st.	178	0,06	10 68
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	"	89	0,12	10 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1503	3,-	4 50
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1956	2,50	6 84
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.	5	0,15	75
			"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	18	0,25	4 50
			"			
			"			
		Antal profil- och sektionsritningar	"	1	3,00	3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp				
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	2 -
1936		dag		1	12,00	12 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1808	6,00	10 84
		2) " " över 20 "	"	1651	10,00	16 51
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp				
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	86	0,03	2 58
		Överföres				287 88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				287 88
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km. 1503	2,50	2 75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen	m ² sektion på	"		
		b) vid förändring av befintligt avlopp	" 1956	4,00	7 82	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			15 57	27 14
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	294	0,01		2 94
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st. 23	0,30	6 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		8 90
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid. 9	3,00		27 —
1936	23/9, 23/10	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	12,00		
1936	14/10	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar 12	12,00		6 —
1936	21/10	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	" 14	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för:	Summa kronor			374 86
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta ~~regalarhet~~ bladet			7 —	
		övriga ~~regalarh~~ blad	1		3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer	st. 106	0,07	7 42	
			har 20 695	0,14	4 29	
		Överföres			22 21	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			292	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 294	0,02	588	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	86	0,05	4 30	27 06
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	” 1.503	5-	7 51	
		ändring av befintligt avlopp	” 1.956	6-	11 73	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			525	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		24 49
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörtutlopp och slamficka	” 1/4	12,00		3 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 48	0,55		26 40
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				90 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				108 -
		<i>delgivning av kallelsen</i>				38 -
		Summa kronor				200 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				374 86
		Lösen för kopior och avskrifter				90 95
		Övriga förrättningskostnader				200 -
		Summa kronor				665 81

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelstads och Jönköpings* häradsrätt.

Jönköping den *22.11* 19*36*

Lennart Hallström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor /-vidimeras.

Jönköping Kronor kvitteras:

den 19

L. 2*6879

DIARIE Nr 13083
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1937

Betänkande

rörande

T r a n å s - A p p e l t o r p s

dikningsföretag I-II

av år 1936.

Notkrift.

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juni 1937
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Olof Fredholm

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Tranås Appeltorps
dikningsföretag I och II av år 1936" som
avser torrläggning av vattenskadade mar-
ker till Spjutstorp och Appeltorp i Spjut-
storps socken, Onslunda i Onslunda socken
samt Tranås i Tranås socken av Kristian-
stads län, förklarat sig vilja söka lån
och anslag av allmänna medel till före-
tagens utförande, får jag härmed därom av-
giva följande av ritningar och förslag åt-
följda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 23 okt. 1936 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.E.

Låne och anslagssökande.

I förening, Bil.F, hava delägarna överenskommit att gemensamt
hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån

och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet och andra omständigheter avstyrkes lån för följande fastigheter:

Ba 19/224 av 3⁵⁻⁹ Appeltorp, Ola Andersson Gram

Bb lght. 4⁸ " Axel Persson Damm

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående de lånesökandes andelar.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprote-

kollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och
utgör för

Företag I.

Åker	20.23.5 har.
Äng	0.35.0 "
med ett förbättringsvärde av	13599.60 kr.

Företag II.

Åker	8.36.0 har
Äng	0.58.0 "
med ett förbättringsvärde av	4115.40 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

Åker	20.23.5 har
med ett förbättringsvärde av	13526.40 kr.

Företag II.

Åker	8.36.0 har
Äng	0.58.0 "
med ett förbättringsvärde av	4115.40 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syne-
protokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta
betänkande fogade sammandrag (bil. A och B).

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen	12460.00 kr.
-----------	--------------

Syneförrättningen	532.81 "
-------------------	----------

Betänkandet	115.05 "
-------------	----------

<u>Summa</u>	<u>13107.86 kr.</u>
--------------	---------------------

Företag II.

Dikningen	3110.00 kr.
Syneförrättningen	133.00 "
Betänkandet	<u>28.72 "</u>
<u>Summa</u>	<u>3271.72 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I.

Dikningen	12392.97 kr.
Syneförrättningen	529.94 "
Betänkandet	<u>115.05 "</u>
<u>Summa</u>	<u>13037.96 kr.</u>

Företag II.

Dikningen	3110.00 kr.
Syneförrättningen	133.00 "
Betänkandet	<u>28.72 "</u>
<u>Summa</u>	<u>3271.72 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Appeltorp Spjutstorps dikningsföretag av år 1935".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig

myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.96 och för företag II 0.79.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdikningslånefond utgöra:

I anslag

För företag I 48.60 % av hela kostnaden eller 6370.42 kronor.

" " II 42.65 % " " " " 1395.39 "

I lån.

För företag I 6701.51 kronor

" " II 1876.33 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med

för företag I 6370.00 kronor

" " II 1395.00 "

samt lån ur statens avdikningslånefond med

för företag I 6700.00 kronor

" " II 1875.00 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens

laga kraftvunna utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad i mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.
- B. " " " " " II
- C. Förteckning över fastigheter i företag I för vilka lån tillstyrkes.
- D. " " " " " II " " " "
- E. Diariebevis.
- F. Föreningshandling.
- G. Fullmakt för Mauritz Gustavsson.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar i två blad.

Företag I.K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			12460	→
Syreförrättningen	532	81		
Betänkandet	115	05	647	86
Summa			13107	86

Kristianstad 1 mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			3110	-
Syreförrättningen	133	-		
Betänkandet	38	72	161	72
Summa			3271	72

Kristianstad i mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Företag I
" II

13107:86

3271:72P. a kronor 16379:58

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden
företaget beräknats till 16379 kronor 58 öre, varav
å lantagarnas andel 16309 kronor 6 öre, sedan från
delaktighet i länet utskutits fastighetens
skattelast av 35-9 och 48

Stockholm den 10 juni 1937

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
utförande av "Tranås Appeltorps dikningsföretag I av år 1936"
för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å karta	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>			<u>Spjutstorps socken.</u>	
1/16	3 ¹	A	Spjutstorp	Gustav Perssons sterbhus
			<u>Onslunda socken.</u>	
1/192	av 32 ²	Cc	Onslunda	Karl Johansson
1/64	av 32 ²	Cd	"	Mårten Olsson
7/384	av 32 ⁵⁻⁹	Ca	"	Gustav Perssons sterbhus
1/128	av 32 ⁵⁻⁹	Cb	"	Karl Johansson
			<u>Tranås socken.</u>	
3/16	14 ²	Df	Tranås	Nils, Per och Kristina Håkansson
3/32	14 ⁵	Dd	"	Konrad Larsson
11/768	av 14 ⁸	Dh	"	Olof Björk
11/768	av 14 ⁹	Dg	"	Oskar Elis Mårtensson
1/768	av 14 ¹⁰	De	"	Adolf Fredric Andersson
avst	14 ¹⁴	Di	"	Karl Andersson
1/64	av 15 ⁵	Da	"	Mårten Olsson
3/128	av 15 ⁵	Db	"	Johan Andersson
19/640	av 15 ⁵	Dc	"	Lars Andersson

Kristianstad 1 mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Tranås Appeltorps dikningsföretag II av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kantan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Onslunda socken.</u>	
1/12	2 ⁵	Oh	Onslunda	Karl Johansson
5/72	av 37 ³⁻⁴	Ol	"	Gustav Persson Walters
1/192	av 39 ¹²	Og	"	Karl Johansson
1/128	39 ¹⁵	Oe	"	Axel Persson Damm
1/96	39 ¹⁶	Ok	"	Johan Andersson
1/288	39 ²⁴	Oi	"	Rudolf Olsson
1/192	39 ²⁵	Of	"	Karl Johansson

Kristianstad 1 mars 1937.

Lennart Holmsfröm

Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 oktober 1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Tranås-Appeltorps dikningsföretag I och II av år 1936" och avseende torrläggning av marker till Spjutstorp och Appeltorp i Spjutstorps socken, Onslunda i Onslunda socken samt Tranås i Tranås socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 21 januari 1937.

Ex officio:

Gösta Hasselrot.

Undertecknade delägare i "Tranås Appeltorps dikningsföretag I och II av år 1936" förklara sig härmed nöjda med synemännens den 23 okt. 1936 avgivna utlåtande beträffande detta företag och överenskomma att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel samt att å våra vägnar genom lån anskaffa medel till företagets snabba bedrivnade.

Tranås i okt. 1936.

Lars Andersson, Gustaf P. Walters, Rudolf Olsson, Mårten Olsson

Gustaf Perssons sterbhus genom Mauritz Gustafsson

Carl Andersson, Oscar E. Mårtensson, Karl Johansson,

Johan Andersson, Axel Damm, Per Håkansson, Konrad Larsson,

Olof Björk.

Bevittnas:

Carl Svansson

Edvin Andersson.

Nils Håkansson, Adolf Fred. Andersson, Kristina Håkansson,

O.A. Gram.

Bevittnas:

Oscar E. Mårtensson

M. Osc. Mårtensson.

Bil.G.

Fullmakt,

för Mauritz Gustavsson att å föreningshandling för sökande

av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Tranås

Appeltorps dikningsföretag I och II av år 1936" å våra vägnar

teckna Gustav Perssons sterbhus namn.

Tranås i febr. 1937.

Elise Persson, Hilding Gustafsson, Frida Gustafsson

Sigfrid Gustafsson, Rut Gustavsson, Anton Gustavsson

Emil Gustavsson.

Att Elise Persson, Hilding, Frida, Sigfrid, Rut och Anton Gustafsson egenhändigt undertecknat

Bevittnas:

Karl Fransson

Gunnar Johansson

Att Emil Gustafsson egenhändigt undertecknat

Bevittnas:

K.G. Johansson

Emma Johansson

Vislanda

Vislanda

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/5 1937 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Emil Gustafsson

972
J. Lundh.
22/6

394
37

L 2*0879

DIARIE Nr 13085.
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för
"Tranås Appeltorps dikningsföretag I och II av år 1936" i Spjutstorps,
Onslunda och Tranås socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av åttatusenfemhundraåttio (8.580)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*

och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av sjutusen sjuhundrasextio (7.760)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

här undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroende~~

~~man~~ för företaget, *ordförande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag

och förbind mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stamnelund den *29 juli* 19*37*.

Lars Andersson

Att *Lantbrukaren Lars Andersson*
å Stamnelund

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rudolf Olsson
Adress *Önsåsa*

Mauritz Gustafsson
Adress *3 Spjutetorp*

Med stöd av Kungl. brevet den *28 maj*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *27 augusti* 19*37*.

Erik Wenner

Hjalmar Forsman

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1. The first part of the report is a general
introduction to the subject of the study.
It discusses the importance of the study and
the objectives of the research.

2. The second part of the report is a
review of the literature. It discusses the
work of other researchers in the field and
how it relates to the current study.

3. The third part of the report is a
description of the methodology used in the
study. It discusses the data collection
methods and the statistical analysis used.

4. The fourth part of the report is a
discussion of the results of the study. It
discusses the findings and their implications
for the field of study.

5. The fifth part of the report is a
conclusion. It summarizes the findings of
the study and provides recommendations for
future research.

6. The sixth part of the report is a
list of references. It lists the sources of
information used in the study.

7. The seventh part of the report is a
list of appendices. It lists the additional
information provided in the study.

8. The eighth part of the report is a
list of figures. It lists the figures used
in the study.

9. The ninth part of the report is a
list of tables. It lists the tables used
in the study.

13082-
DIARIE Nr -13083
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1937

Till Huvudl. Lantbruksstyrelsen.

Härmed får jag värdtamt
förrända införadse hand-
lingar rörande "Tranås Kjöps-
försäkringsföretag 1 om 11 av år
1936" samt Örkunda Kvarstuckens
Köpsföretag 1-III av år 1936".
Kristianstad den 3 aug. 1937.

Arvid Strömberg

28/5-37

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Tranås Appeltorps dikningsföretag I av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.

Hermans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Deltägare
<u>Kristianstads län.</u>			<u>Spjutstorp socken.</u>	
1/16	3 ¹	✓✓A	Spjutstorp	Gustav Perssons sterbhus
			<u>Onslunda socken.</u>	
1/192	av 32 ²	✓✓Cc	Onslunda	Karl Johansson
1/64	av 32 ²	✓✓Cd	"	Mårten Olsson
7/384	av 32 ⁵⁻⁹	✓✓Ca	"	Gustav Perssons sterbhus
1/128	av 32 ⁵⁻⁹	✓✓Cb	"	Karl Johansson
			<u>Tranås socken.</u>	
3/16	14 ²	✓✓Df	Tranås	Nils, Per och Kristina Håkansson
3/32	14 ⁵	✓✓Dd	"	Konrad Larsson
11/768	av 14 ⁸	✓✓Dh	"	Olof Björk
11/768	av 14 ⁹	✓✓Dg	"	Oskar Elis Mårtensson
1/768	av 14 ¹⁰	✓✓De	"	Adolf Fredric Andersson
avst	14 ¹⁴	✓✓Di	"	Karl Andersson
1/64	av 15 ⁵	✓✓Da	"	Mårten Olsson
3/128	av 15 ⁵	✓✓Db	"	Johan Andersson
19/640	av 15 ⁵	✓✓Dc	"	Lars Andersson

Kristianstad 1 mars 1937.

Samuel von Ström

Statens lantbruksingenjör.

Van

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdickningslånefond till ut-
förande av "Trands Appeltorps dihningsföretag II av år 1936" för
vilka lån tillstyrkes.

Hemans- tal	Register- nummer	Littera & kortan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Onslunda socken.</u>	
1/12	2 ⁵	✓✓ Oh	Onslunda	Karl Johansson
3/72	av 37 ³⁻⁴	✓✓ Ol	"	Gustav Persson Walters
1/192	av 39 ¹²	✓✓ Og	"	Karl Johansson
1/128	39 ¹⁵	✓✓ Oe	"	Axel Persson Damm
1/96	39 ¹⁶	✓✓ Ok	"	Johan Andersson
1/288	39 ²⁴	✓✓ Ol	"	Rudolf Olsson
1/192	39 ²⁵	✓✓ Of	"	Karl Johansson

Kristianstad 1 mars 1937.

Svennerd Wijnthuis
Statens lantbruksin enjör.

2
Vand

1937 den 27 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 104).

Företagets namn: "Tranås Äppeltorps dikningsföretag I och II av år 1936" i Spjutatorps, Onslunda och Tranås socknar av Kristianstads län.

Lån 8.580 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 maj 1937.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessa upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Eigare
<u>Spjutatorps socken</u>			
Spjutatorp	1/16	¹ 3	Gustav Perssons sterbhus
<u>Onslunda socken</u>			
Onslunda	1/192	² av 32	Karl Johansson
"	1/64	² av 32	Mårten Olsson
"	7/534	⁵⁻⁹ av 32	Gustav Perssons sterbhus
"	1/128	⁵⁻⁹ av 32	Karl Johansson
<u>Tranås socken</u>			
Tranås	3/16	² 14	Hils, Per och Kristina Håkansson
"	3/32	⁵ 14	Konrad Larsson
"	11/768	⁸ av 14	Olof Björk
"	11/768	⁹ av 14	Oskar Elie Mårtensson
"	1/768	¹⁰ av 14	Adolf Fredric Andersson
"	avst.	¹⁴ 14	Karl Andersson
"	1/64	⁵ av 16	Mårten Olsson
"	3/128	⁵ av 16	Johan Andersson
"	19/840	⁵ av 16	Lars Andersson

Stockholm den 27 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Hjalmar Forsman

f.

DIARIE Nr 18144
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1937

Sammandrag av kostnaderna för utförandet av Tranås - Appel-
torps dikningsföretag I och II av år 1936 enligt av företa-
gets styrelse företedda räkenskaper.

Synekostnader	665:81 ✓
Betänkande	143:77 ✓
Arbetskostnad	13160:-
Agift till vattendomstol	20:40
Arbetskontroll	311:40 .
Ersättning för förstörd gröda	380:15
Styrelsens omkostnader och arvode	371:90
Ränta å upplånat kapital	520:-
Summa kronor	15573:43 ✓

16.379:58

Kristianstad den 16 okt. 1937.

Svenner Flomström
Statens lantbruksingenjör.

394
37

Godkänt den 1 nov 1937

DIARIE Nr 18144
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 OKT. 1937

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tranås - Appeltorps dikningsföretag I och II av
år 1936 i Spjutstorps, Onslunda och Tranås socknar av Kristianstads
län.

Planen fastställt den 28 maj 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 8.530 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.760 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 27 augusti 1937.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Lars Andersson,
Hannelund pr Skåne Tranås.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen avsyning
har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 16 oktober 1937.

Wimmar-Wimmar
statens lantbruksingenjör.



394
37

DIARIE Nr 13084
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 AUG. 1937

Bevis

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Tranås Appeltorps dikningsföretag 1 och 11 av år 1936
i Spjutstorps, Onslunda och Tranås socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 8.580 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 7.760 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Lars Andersson, Hanne-
lund pr Skåne Tranås.

Vid av mig företagen besiktning har befunnits, att före-
taget är under utförande. Kristianstad den 3 augusti 1937.

Annarström
statens lantbruksingenjör.

