

11081
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
S. 1937

Öraby-Näraby dikningsföretag av år 1936

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
upprättelse vid arbetets utgående.

Stockholm den 10 juni 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Olof Eriksson

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Hittingsavdelning

Likheten med den av Kungl. Maj:tt
den 28.5.1937 fastställda arbets-
planen bekräftar.

Blad 1

Wimmar-Lammström

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Öraby, Örabyborg och Näraby

i Öraby socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1936 av


Wimmar-Lammström

Statens landbruksingenjör.


Registernummer.

Öraby socken

A	Örabyborg	34 ²
B	Näraby	3 ¹
C	"	4 ¹
D	Öraby	15 ⁶
E	"	34 ¹⁶



Skala = 1:4000



11081

2.0057

nr 845 Kristianstads län 2 rit.

Ägaren Kungl. Maj:ts nådiga be-
 den 28 maj 1937 fastställt till
 författaren med arbets utförande.

Hörseln den 10 juni 1937
 på Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
 Prof. Fredholm

Öraby-Näraby dikningsföretag av år 1936



Blad 2

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
 den 28/5 1937 fastställda arbets-
 planen bestrykes:





Öraby-Näraby

Kungl. Lantbruksstyrelsens
 stämpling

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
 den 28/5 1937 fastställda arbets-
 planen bestrykes:



Öraby-Näraby



Skala 1:50

Längd-skala 1:4000
 Höjd-och sektions-skala 1:100

Nr 845 Kristianst 2, rit

L 2*0887

DIARIE Nr 12914

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

2 AUG. 1937

28 MAJ 1937

i und. anm.

937

Handlingar

rörande

Öraby - Näraby

dikningsföretag

av år 1936.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom Öra-
by och Näraby i Öraby socken av Kristianstads
län.

År 1936 den 24 februari inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren H. Ehwans å Nedrabytorp för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Öraby och Näraby i Öraby
socken av Kristianstads län. På grund av personliga kallelser ha-
de till sammanträde infunnit sig:

Godsägare Wilh. von Platen, Övrabyborg, för egen del och såsom om-
bud för kammarherre Wilh. von Platen, Malmö, och för Tullkontroll-
ören Algernan von Platen, Stockholm, enl. fullmakt bil. 1 och 2.

Håkan Ehwans, Nedrabytorp;

Axel, Vilh. Andersson, Öraby 21;

Såsom gode män: Elfred Göransson, Allevadstorp, och Herman Anders-
son, Munkamöllan, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att hans därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Med sökanden förenade sig godsägaren W. von Platen. Häröver uppsattes särskild handling, vilken bestyrktes av synemännen (bil.4).

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart kom-
me att vidtaga för ärendets vidare utredning nödiga undersökning-
ar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndag-
en den 2 mars 1936 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra
kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts
sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Alf. Göransson

H. Andersson

År 1936 den 2 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Närabytorp,
varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Wilh. von Platen, Örabyborg;

Håkan Ehrens, Närabytorp;

Axel Vilh. Andersson, Ängagården;

Ordföranden i Ingelstads härads vägstyrelse G. Anton Jönsson,
Hedenborg.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag (bil.5), kostnadsberäkningar (bil.6 o 7) och kost-
nadsfördelningslängd (bil.8).

§ 8.

Vägstyrelsens ordförande meddelade att de trummor, som
vägstyrelsen voro skyldiga att ombygga, blivit lagda på det djup,
som av jordägarna önskats. Han yrkade att kostnaden för dessa
skulle ingå i entreprenaden och vägstyrelsens ersättning till
företaget utgå procentuellt enligt entreprenadsummans förhållande
till kostnadsberäkningssumman.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.9).

§ 10.

Axel. Vilh. Andersson yrkade om att jämväl dikessträckan
C^I-C^{II} skulle komma till utförande. Någon särskild anmälan här-

om till företagets styrelse skulle alltså ej erfordras.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill utsågos godsägaren Wilh. von Platen, Örabyberg, kom. ordföranden Håkan Elwans, Närabytorp, och lantbrukaren Axel Vilh. Andersson, Ängagården.

§ 12.

Till ordförande utsågs Håkan Elwans, Närabytorp pr Svens-
torp; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
(bil.10).

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

H. Andersson

Alf. Göransson. .

Bil.1.

Härmed befullmäktigar jag förvaltaren Wilh. von Platen att vid sammanträden för syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Övraby och Nedraby, i allt företräda mig samt föra min talan; godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Malmö den 13 februari 1936.

Wilhelm von Platen.

Bevittnas:

H. Rüder

C.G. Lindahl.

Bil.2.

Härmed befullmäktigar jag förvaltaren Wilh. von Platen, Övra-
byborg att vid sammanträden för syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Övraby och Nedraby, i allt företräda mig samt föra
min talan, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Stockholm den 13 februari 1936.

Algernan von Platen.

Bevittnas:

Inga Olsson

Ella Damm.

Bil.3

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn
å avloppsdike från vattenskadade ägor till nr. 3 och 4 i Nedraby
i Övraby socken av Kristianstads län.

Att företaget berörda ägor torde först av förrättningsmannen
kunna med säkerhet angivas.

Nedrabytorp pr Svenstorp den 14 jan. 1933.

H. Ehrens.

Bevittnas:

N. Lihjénborg

Anders Andersson

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej mö-
ter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnan-
de.

Kristianstads landskanli den 21 jan. 1933.

På länsstyrelsens vägnar:

C. Rich. Lundberg.

Gösta Ek.

Bil. 4.

Undertecknade förena sig med kon. ordföranden H. Ehrens
i Nedrabytorp i hans den 14 jan. 1933 daterade ansökan om syne-
förrättning enligt vattenlagen.

Nedrabytorp den 24 febr. 1936.

Wilhelm A. von Platen.

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

C. Andersson

Alf. Göransson,

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
												</					

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
5 ¹⁷ / ₈₀	342	A	<u>Ädelby, socken.</u> Ädelbyborg	Wilhelm van Platen i Ågrens och Platen. Lomt, mylla på grässl. lura	1
				" "	2
				" "	3
				älsar, "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				" "	10
				" "	11
				" "	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				" "	17
				" "	18
				" "	19
				" "	20
				" "	21
				" "	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27

infor

Å r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
10.0								1280	128	-	1600	160	-	320	32	-
08.0								1280	102	40	1600	128	-	320	25	60
11.0								960	105	60	1600	176	-	640	70	40
29.5								1280	377	60	1600	472	-	320	94	40
52.0								960	499	20	1600	832	-	640	322	80
52.0								960	499	20	1600	832	-	640	322	80
24.0								1120	268	80	1600	384	-	480	115	20
149.0								960	1420	40	1600	2384	-	640	953	60
115.0								960	1104	-	1600	1840	-	640	736	-
32.0								1120	358	40	1600	512	-	480	153	60
27.0								960	259	20	1600	432	-	640	172	80
92.0								960	883	20	1600	1472	-	640	588	80
43.0								960	412	80	1600	688	-	640	275	20
41.5								1280	531	20	1600	664	-	320	132	80
67.0								1120	750	40	1600	1072	-	480	321	60
57.5								960	552	-	1600	920	-	640	368	-
51.0								960	489	60	1600	816	-	640	326	40
49.0								1120	548	80	1600	784	-	480	235	20
16.0								640	102	40	1600	256	-	960	153	60
39.5								960	379	20	1600	632	-	640	252	80
88.5								960	849	60	1600	1416	-	640	566	40
38.5								1440	554	40	1600	616	-	160	61	60
17.0								1280	217	60	1600	272	-	320	54	40
16.5								1440	237	60	1600	264	-	160	26	40
26.0								1440	374	40	1600	416	-	160	41	60
38.0								1280	486	40	1600	608	-	320	121	60
20.0								1280	256	-	1600	320	-	320	64	-
12 10.5									12758	40		19368	-		6609	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera. å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>infrit</i> <i>åker, mylla på grusv. lera</i>	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				" "	32
				" "	33
				" "	34
				" "	35
				" "	36
				" "	37
				" "	38
				" "	39
				" "	40
				" "	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				<i>måglögar</i>	47
				<i>bag</i>	48
				"	49
				<i>badde</i>	50
				"	51
				"	52.
				<i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
1210.5									12758	40		14368	-		6609	60
193.0								1120	2161	60	1600	3088	-	480	926	40
151.0								1440	2174	40	1600	2416	-	160	241	60
164.0								1120	1836	80	1600	2624	-	480	787	20
36.0								1440	518	40	1600	576	-	160	57	60
127.0								960	1219	20	1600	2032	-	640	812	80
80.0								960	768	-	1600	1280	-	640	512	-
64.5								960	619	20	1600	1032	-	640	412	80
46.0								960	441	60	1600	736	-	640	294	40
66.0								800	528	-	1600	1056	-	800	528	-
45.0								960	422	-	1600	720	-	640	288	-
22.0								1280	281	60	1600	352	-	320	70	40
38.5								1120	431	20	1600	616	-	480	184	80
49.0								1440	705	60	1600	784	-	160	78	40
54.0								960	518	40	1600	864	-	640	345	60
100.0								800	800	-	1600	1600	-	800	800	-
90.0								1440	1296	-	1600	1440	-	160	144	-
126.5								960	1214	40	1600	2024	-	640	809	60
35.0								640	224	-	1600	560	-	960	336	-
53.0								960	508	80	1600	848	-	640	339	20
						05.5										
						60.0										
						15.0										
						10.0										
						11.5										
						34.0										
2751.0						136.0			29437	60		44016	-		14578	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	3'	B	Naraby (Närbytorps)	Stellan Carlsson f. om tillvarus ägar, mylla på gästl. hus	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				" " " "	56
				" " " "	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				" " " "	63
				" " " "	64
				" " " "	65
				" " " "	66
				" " " "	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				" " " "	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				" " " "	73
				" " " "	74
				" " " "	75
				" " " "	76
				" " " "	77
				" " " "	78
				" " " "	79
				" " " "	80
				Stellan	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
22.0								640	140	80	1600	352	-	960	211	20
42.0								800	336	-	1600	672	-	800	336	-
36.0								960	345	60	1600	576	-	640	230	40
31.0								800	248	-	1600	496	-	800	248	-
50.0								1280	640	-	1600	800	-	320	160	-
81.0								1120	907	20	1600	1296	-	480	388	80
34.5								800	276	-	1600	552	-	800	276	-
112.0								1280	1433	60	1600	1792	-	320	358	40
23.0								640	147	20	1600	368	-	960	220	80
58.0								1120	649	60	1600	928	-	480	278	40
89.0								1280	1139	20	1600	1424	-	320	284	80
86.0								1120	963	20	1600	1376	-	480	412	80
80.5								1120	901	60	1600	1288	-	480	386	40
33.0								800	264	-	1600	528	-	800	264	-
118.0								800	944	-	1600	1888	-	800	944	-
31.5								800	252	-	1600	504	-	800	252	-
34.5								960	331	20	1600	552	-	640	220	80
69.5								1120	778	40	1600	1112	-	480	333	60
35.0								640	224	-	1600	560	-	960	336	-
21.5								800	172	-	1600	344	-	800	172	-
32.5								960	312	-	1600	520	-	640	208	-
41.5								1120	464	80	1600	664	-	480	199	20
54.5								1440	784	80	1600	872	-	160	87	20
82.0								1120	918	40	1600	1312	-	480	393	60
54.5								1120	610	40	1600	872	-	480	261	60
48.0								1120	537	60	1600	768	-	480	230	40
36.5								960	350	40	1600	584	-	640	233	60
72.5								800	588	-	1600	1176	-	800	588	-
15 11.0									15660	-		24176	-		8516	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>myllst</i> älv, mylla på grusbl. lera 81 tomt, " " 82 älv, " " 83 " " " 84 " " " 85 " " " 86 " " " 87 " " " 88 mångslutar myll 89 " " 90 " " 91 såg " 92 backe " 93 " " 94 " " 95 " " 96 Summa	
1/4	3'	B	Närbyn (Närbysjöge)	Håkan Olof J:son Telmans bn Martin Nilsson älv, mylla på grusbl. lera 97 " " " 98 " förtälkas ej 99 tomt, " 100 Summa	

[illegible]

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur		pr här	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9				10		11	12		13	14		15	16	
29.0								960	278 40		1600	464 -		640	185 60.	
68.0								640	435 20		1600	1088 -		960	652 80	
45.0								960	432 -		1600	720 -		640	288 -	
11.5								480	55 20		1600	184 -		1120	128 80	
16.5								960	158 40		1600	264 -		640	105 60	
83.0								640	531 20		1600	1328 -		960	796 80	
43.0								800	344 -		1600	688 -		800	344 -	
						04.0										
						32.0										
						22.0										
						53.0										
2 96.0						11.0			2234 40			4736 -			2501 60	
06.5								1120	72 80		1600	104 -		480	31 20	
46.5								960	446 40		1600	744 -		640	297 60	
24.0								1120	268 80		1600	384 -		480	115 20	
18.5								1120	207 20		1600	296 -		480	88 80	
46.5								640	297 60		1600	744 -		960	446 40	
24.0								1280	307 20		1600	384 -		320	76 80	
48.0								960	460 80		1600	768 -		640	307 20	
59.0								960	566 40		1600	944 -		640	377 60	
48.0								1120	537 60		1600	768 -		480	230 40	
34.0								960	326 40		1600	544 -		640	217 60	
35.0								960	336 -		1600	560 -		640	224 -	
20.0								1120	224 -		1600	320 -		480	96 -	
71.5								960	686 40		1600	1144 -		640	457 60	
86.0								1120	963 20		1600	1376 -		480	412 80	
567.5									5700 80			9080 -			3379 20	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
5 67.5									5700	80		9080	-		3379	20
56.0								1280	716	80	1600	896	-	320	179	20
52.5								1120	588	-	1600	840	-	480	252	-
40.0								1120	448	-	1600	640	-	480	192	-
56.0								1280	742	40	1600	928	-	320	185	60
						11.5										
						12.5										
						34.0										
						10.0										
774.0							58.0		8196	-		12384	-		4188	-
17.5								1280	224	-	1600	280	-	320	56	-
04.0								1440	57	60	1600	64	-	160	6	40
02.0								1440	28	80	1600	32	-	160	3	20
43.0								640	275	20	1600	688	-	960	412	80
07.0								800	56	-	1600	112	-	800	56	-
41.5								800	332	-	1600	664	-	800	332	-
66.0								960	652	80	1600	1058	-	640	435	20
59.0								1120	660	80	1600	944	-	480	283	20
07.0								1440	100	80	1600	112	-	160	11	20
						01.0										
249.0							01.0		2388	-		3984	-		1596	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag</u>		
5 ⁷ / ₈₀	34 ²	A	Örskogs socken Örskogsby	Vilhelm von Platen och Herman von Platen	
1/4	3'	B	Närby (Närbyby)	Håkan Olofsson	
1/4	3'	B	Örskogsby	Samt. av Martin Nilsson	
1/4	4'	C	Örskogsby	Håkan Olofsson	
27 ¹ / ₁₀₀₀	15 ⁶	D	Örskogsby (Långgården)	och Vilhelm Andersson	
1/2	34 ¹⁶	E	Örskogsby	Samt	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
2751.0 ✓						136.0		29437		60		44016 -		14578		40 ✓	
1920.0 ✓						207.0		19244		80		30720 -		11475		20 ✓	
99.0 ✓						86.0		1267		20		1584 -		316		80 ✓	
296.0 ✓						111.0		2234		40		4736 -		2501		60 ✓	
774.0 ✓						58.0		8196		-		12384 -		4188		- ✓	
249.0 ✓						01.0		2388		-		3984 -		1596		- ✓	
6089.0 ✓						599.0		62768		-		97424 -		34656		-	
Närskytt den 2 mars 1936 Herman Holmström Ståthövr. landbrukingenjör L. Andersson Hj. Bränner																	

Kostnadsförslag

Bil. 6

Öraby - Närkeby dikebyråföretag av år 1936.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-6+69	669	<u>Dikessträckan A-B.</u>						
0-0+50	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m.	50	2.00	100	-	✓	
0+50-3+52	302	d:o d:o " "	302	2.50	755	-	✓	
3+52-3+65	13	d:o d:o " "	13	10.00	130	-	✓	
3+65-6+69	304	d:o d:o " "	304	2.80	851	20	✓	
0-6+69	669	24" cementrör	669	6.50	4348	50	✓	6184 70
0, 1+ 9,2+7	}	Intagningsbrunnar enligt rit-						
2+63,3+52,3+65		ning. Inre diam. 0.90 m typ. 2 st	8	60.00				480 -
5+30,6+69		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oca 10 %						605 30
		<u>Summa:</u>						7330 -
6+69-19+53	1259	<u>Dikessträckan B-C¹</u>						
6+69-9+62	293	Schaktning för täckt ledning m.m.	293	2.50	732	50	✓	
6+69-9+62	293	18" cementrör	293	4.50	1318	50	✓	2051 -
9+62-11+20	158	Schaktning för täckt ledning m.m.	158	2.20	347	60	✓	
11+20-11+38	18	d:o d:o " "	18	10.00	180	-	✓	
11+38-13+21	183	d:o d:o " "	183	2.20	402	60	✓	
9+62-13+21	359	15" cementrör	359	3.50	1256	50	✓	2186 70
13+21-15	179	Schaktning för täckt ledning m.m.	179	2.50	447	50	✓	
15-15+7	7	D:o D:o " "	7	5.00	35	-	✓	
15+7-16+98	166	D:o D:o " "	166	2.00	332	-	✓	
16+98-17+11	13	D:o D:o " "	13	10.00	130	-	✓	
17+11-19+53	242	D:o D:o " "	242	2.50	605	-	✓	
13+21-19+53	607	18" cementrör	607	4.50	2731	50	✓	4281 -
7+70,9+62	}	Intagningsbrunnar enligt rit-						
11+20,11+32		ning, inre diam. 0.7m. typ 1 st	12	40.00				480 -
12+21,13+21 14+74,15+7, 16+98,17+11 18+44,19+53		överföres						8998 70

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				8998 70
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oca 10 %				901 30
		Summa:				9900
19+55-25+17	564	<u>Dikessträckan C¹-C^{II}</u>				✓
19+55-21+21	160	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m	160	2.00	336 - ✓
19+55-21+21	168	12" cementrör	"	168	2.50	420 - ✓ 756
21+21-24	279	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	279	2.20	613 80 ✓
24-25+17	117	D:o D:o	"	117	1.50	175 50 ✓
21+21-25+17	396	10" cementrör	"	396	2.00	792 - ✓ 1581 30
20+41, 21+21		Intagningsbrunnar typ. I	st	4	40.-	160 - ✓
22+85, 25+17						
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oca 10 %				247 70
		Summa:				2745
6+69=30						
30-34+1	401	<u>Dikessträckan B-D</u>				
30-34+1	401	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	401	2.00	802 - ✓
30-34+1	401	15" cementrör	"	401	3.50	1403 50 ✓ 2205 90
31+44, 34+1		Intagningsbrunnar som ovan, typ. I	st	2	40.-	80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oca 10 %				229 50
		Summa:				2515
34+1-37+92	391	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
34+1-35+62	161	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	161	1.80	289 80 ✓
35+62-35+72	10	D:o D:o	"	10	10.-	100 - ✓
34+1-35+92	171	12" cementrör	"	171	2.50	427 50 ✓ 817 30
35+72-37+92	220	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	220	1.60	352 - ✓
35+72-37+92	220	10" cementrör	"	220	2.00	440 - ✓ 792 -
		Överföres				1609 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1609 30
35+62, 35+72		Intagningsbrunnar som ovan typ I				
37+92		st	3	40.-		120 - ✓
		För oförutsedda fall arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges o.s. 10 %				170 70 ✓
		<u>Summa:</u>				1900 -
34+1=40						✓
40-45+27	527	<u>Dikesträcken D-F.</u>				
40-42+20	220	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm	220	1.50	330 -	✓
42+20-42+31	11	D:o D:o "	11	10.-	110 -	✓
40-42+31	231	9" cementrör "	231	1.75	404 25	844 25 ✓
42+31-45+76	145	Schaktning för täckt ledning m.m.				
		lm	145	1.30	188 50	✓
42+31-43+76	145	7" tegelrör, frakten inh. st.	490	0.45	220 50	409 - ✓
43+76-45+27	151	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	151	1.30	196 30	✓
43+76-45+27	151	6" tegelrör, frakten inh. st	515	0.40	206 -	402 30 ✓
41+27, 42+20		Intagningsbrunnar som ovan typ. I				
42+31, 43+76		st	5	40.-		200 - ✓
45+27		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges o.s. 10%				184.45 ✓
		<u>Summa:</u>				2040 - ✓
		<u>Sammendrag.</u>				
0-6+69	669	Dikesträcken A-B				7330 - ✓
6+69-19+53	1259	" B-C ^I				9900 - ✓
19+53-25+17	564	" C ^I -C ^{II}				2745 - ✓
6+69-30						
30-34+1	401	" B-D				2515 - ✓
34+1-37+92	391	" B-E				1900 - ✓
34+1=40						
40-45+27	527	" D-F				2040 - ✓
	3811	<u>Summa:</u>				26430 - ✓

Närabytorp den 2 mars 1936.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. 7.

Öraby - Öraby dikningsföretag av år 1936.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
<u>Specialutredning.</u>								
<u>Sträckan B-C^I-C^{II} mellan p. 7+70-25+17.</u>								
7+70-11+20	350	Schaktning för tjockt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	350	1.50	525	-	
7+70-11+20	350	24" cementrör	"	350	6.50	2275	-	2800 -
11+20-11+38	18	Schaktning för tjockt ledning m.m.	lm	18	10.-	180	-	
11+38-13+21	183	D:o D:o	"	183	2.20	402	50	
11+20-13+21	201	15" cementrör	"	201	3.50	703	50	1286 10
13+21-19+53		Se kostnadsförslaget						4281 -
19+53-21+21		" "						756 -
21+21-25+17		" "						1581 30
11+20, 11+32		Intagningsbrunnar st	14	40.-				560 -
12+21, 13+21, 14+74, 15+7, 16+98, 17+11, 18+44, 19+53 20+21, 21+21, 22+85, 25+17		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %						1125 60
		<u>Summa:</u>						12390 -
<u>Sträckan D-F.</u>								
Enär å sträckan 40-42+31 skulle läggas 10" rör 1 fall = 1:1000 blir det in- gen skillnad i kostnaden enär grävningdjupet då blir mindre möjligen från- dragas. 1 st. brunnar å 40:- kr., således det hela = 2000								
Upprättnad nedanför p. D=								
						50		
		<u>Summa:</u>				2050		
<u>Sträckan D-E.</u>								
34+1-35+62	161	Schaktning för tjockt ledning m.m.	lm	161	1.00	161	-	
35+62-35+72	10	D:o D:o	"	10	10.-	100	-	
34+1-35+72	171	15" cementrör	"	171	3.50	598	50	859 50
35+72-37+92		Se kostnadsförslaget						792 -
35+62, 35+72 37+92		Intagningsbrunnar	st	3	40.-			120 -
		överföres						1771 50

	1	2	3	4	5	6	7
			Överföres				1771 50
			För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oia 10 %				178 50
			~~Summa~~				~~1950 -~~



U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Öraby, Örabyborg och Nöraby i Öraby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser anläggandet av avloppsdiken från åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Wilhelm von Platen för Örabyborg;

Algernan von Platen " "

Håkan Ehvans för Nörabytorp.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C^I-C^{II}, B-D-E och D-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd

och eventuella täckdikessögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enlir jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenheten ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdeskillingen mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdeskilling. Varje ågo-

figurornas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad.

Denna är uträknad för varje figurs modelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurornas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:10. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ornås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållande, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördaområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1+79	274 hektar
2+7	273 "
2+63	261 "
3+52	260 "
3+65	258 "
5+30	254 "
D	240 "
7+80	151 "
9+62	147 "
11+32	123 "
12+21	121 "
13+21	120 "

i punkt 14+74	118 hektar
16+98	112 "
17+11	95 "
18+44	90 "
C ^I	77 "
20+41	58 "
21+21	55 "
22+85	41 "
C ^{II}	33 "
31+44	84 "
D	72 "
35+62	47 "
35+72	46 "
E	40 "
41+27	17 "
42+31	14 "
43+76	12.5 "
F	9 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännan, att samtliga dikesträckor skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännan utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

610. Brobyggnader förekomma o. Företaget medför anläggandet av rörledningar på två ställen genom allmänna vägen Öraby-Torp, och på tre ställen genom nyanlagda allmänna vägen Tomelilla-Närabytorp. Samtliga befintliga vägtrummor ligga för högt för att medgiva full terrällgning av ovanför liggande åkerjord. Enär samtliga äro byggda efter år 1880 skola jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 3 våghållningskyldiga, representerade av styrelsen för Ingolstads härade vågdistrikt, bekosta de nya fem rörtrummorna med tillhörande vardera en intagningsbrunn. Vågstyrelsen skall underrättas om tidpunkten för respektive trummas anläggande och ligger vågstyrelsen att antingen själv ombesörja byggandet eller överlåta detta åt de äikande.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Sedan sökanden H. Ehvans yrkat undersökning huruvida hans mark kan utdåkas billigare utan att ingå i samfällighet med Örabyborg hava synomännön upprättat kostnadsberäkningen (bil. 7). för terrällgning av Närabytorps mark med användandet av nu befintliga öppna

diken inom Örabyborge ägor som avlopp. De tre avloppen in på Örabyborg beräknas härvid skola hava en minsta bottenlutning av 1:1000.

För utredande huruvida företaget i och för kostnadernas fördelning skall indelas i förbärande avdelningar hava synemännen upprättat följande jämförande tabell:

Dikesströcka		Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	Enligt kostnadsberäkning bil. 6	34656	-	26430	-	0	76
A-B-C ^I -C ^{II}		20544	80	19975	-	0	97
A-B-D-E		14391	80	11745	-	0	81
A-B-D-F		14814	20	11885	-	0	80
A-B-D-E+F		18448	60	13705	-	0	75
7+70-C ^I -C ^{II}	Enligt kostnadsberäkning bil. 7	13935	20	12390	-	0	89
D-F		3434	40	2050	-	0	60
D-E		2708	-	1950	-	0	72
7+70-C ^I -C ^{II} +D-F+D-E		20077	60	16390	-	0	80

Av denna utredning framgår, att företaget skall utgöra en samfällighet och att den beräknade båtnaden såsom denna står angiven i värderingelängdens kolumn 16 skall ligga till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:9. Företaget skall benämnas: "Öraby-Näraby dikningsföretag av år 1936."

Dessa angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakkärgarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens Åliggande Äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordran av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom krigsänd kallelselista, å vilka kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid,

då växande gräda därefter minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1019. Beträffande arbetets utförande stadga synemännena:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det stökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadg-

ad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt före-

skriften i åberopade lag bestämma till femtioan (51) kronor 98

öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1/ denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2/ länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att utförandet av dikesträckan 6^I-0^{II} skall bero på beslut av

ägaren till Öraby 15⁶ och 34¹⁶ (Ångagården) och vilket beslut

skall skriftligen delgivas företagets styrelse innan företaget ut-

bjudes på entreprenad.

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1937;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för deläg-

arna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utför-

ande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenns läge och annat,

in-
som ej verkar på torrläggningens djup och avrinningen och varom
berörda saksägare äro eniga, må efter hörande av statens lant-
bruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;
att cementrören skola gjutas av svensk cement, ~~att de skola gjutas~~
~~av svensk cement~~, att de skola godkännas av statens lantbruksingen-
jör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge
skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes
ombud innan de höljas;

att den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:0. Ränning av brunnar och ~~öppna avloppet~~ skall ske minst två
gångar årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt
till röstrång förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör där-
till givit sitt skriftliga tillstånd.

12:0. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättning-
ens avslutande av sakkundena förskjutas men gäldas av samtliga sak-
ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer
till utförande.

13:0. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförr-
rättning eller med detta synomännens utlåtande ingive inom sextio
dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söder-
bygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola

fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där-
för och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill
åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i
tre exemplar.

Närabytorp den 2 mars 1936.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

H. Andersson

Alf. Göransson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Öraby-Näraby delningsföretag* av
år 1936.

Öraby socken och *Korsnäs* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1. 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	8	3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 56 ar	108	0,36	38	88		
		har 60,89	60,89	0,54	32	88		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 24 ar	25	0,05	1	25		
		har 5,99	5,99	0,18	4	67		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 10—15 m. <10						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			6	-		
		övriga regalarck blad					107	68
		Överföres					111	68

1	2	3	4	5	6	7
1935		Överfört				111 68
13/11 - 30/11		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	5 dagar	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	64 har	0,50	32 -	
		avvägda punkter	460 st.	0,03	13 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	10 km.	2,00	20 -	
		i annan mark	"	5,00		125 80
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 50 ar,	133 st.			
			66 88 har			
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	133 st.	0,04		5 32
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar	12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	4 km.		4 -	
		för övriga kilometer	284 st.	1,50	4 26	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	216 st.	0,06	12 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	108 "	0,12	12 96	34 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1:				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.			
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	384 3,50	13 44	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	st.			
		"	"			
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	"	25 1,25	6 25	
		"	"			
		"	"			
		Antal profil- och sektionsritningar	1 "	3,00	3 -	22 69
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
1	1	dagar	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	354 "	10,00	35 40	41 40
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	96 cm.	0,03	2 88	3 88
		Överföres				370 95

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				970 95
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	384	4,00	15 96	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			42,82	58 18
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		4 60
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	6	0,30	1 80	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		3 80
1936		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		30 —
24/2, 2/3		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
27/3, 28/3		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2	12,00		24 —
15/1		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
26/2		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "		12,00		
		slanficka "		12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalkartan			10 50	
		övriga regalkartor			3 50	
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 50 ar. ägofigurer st.	133	0,07	9 31	
		har	66 88	0,14	9 36	
		Överföres			32 67	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			32 67	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 66	
		3) insättning av höjdlägestal	st. 460	0,02	9 20	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	96	0,05	4 80	53 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta	km.			
		befintligt vattendrag el. vall	”			
		nytt avlopp el. vall	”			
		ändring av befintligt avlopp	” 384	6.-	23 04	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6 25	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	st.	3,00		29 29
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,	dagar	12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	”	12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 41	0,55		22 55
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				104 92
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				70 -
		Summa kronor				124 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				524 33
		Lösen för kopior och avskrifter				104 92
		Övriga förrättningskostnader				124 -
		Summa kronor				753 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag kländer därå anställa genom stämning till *Engelstads och Järnstad* häradsrätt.

N. Hultberg den *2 mars* 19*36*.

Armand Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor / *10* vidimeras.

Armand Holmström Kronor kvitteras:

den 19

L 2*0887
DIARIE Nr 12911
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1937

Betänkande

rörande

Ö r a b y - N ä r a b y

äikningsföretag

av år 1936.

Askrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 28 maj 1937 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 10 juni 1937

På Kungl. Lantbrukstyrelsans vägnar:
Olof Fredholm.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Öraby-Näraby diknings-
företag av år 1936", som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Öraby, Örabyborg och
Näraby i Öraby socken av Kristianstads län,
förklarar sig vilja söka lån och anslag av
allmänna medel till företagets utförande, får
jag härmed därom avgiva följande av ritningar
och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenla-
gen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 2 mars 1936 har
missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis,
bil. C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. D, daterad 1 mars 1936 hava delägarna
överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-

sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till synprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre öppna diken, vil-
kas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas
rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och
ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och
profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med
samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas
som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till synprotokollet
fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	60.890 har
med ett förbättringsvärde av	34656.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synprotokollet
fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sam-
mandrag (bil. A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 25309.75 kr.

Syneförrättningen 753.45 "

Betänkandet 143.08 "

Summa 26206.28 kr.

Den kostnad som påvilar Ingelstad härads vägstyrelse har härvid fråndragits.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Öraby-Munka Tågarps dikningsföretag av år 1935".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.76.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 41.60 % av hela kostnaden eller 10901.81 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 15304.47 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 10900 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 15300 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lagkraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökas.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i två blad.

K O S T N A D S B E R Ä K N I N G.

Dikningen			25309	75
Syreförrättningen	753	45		
Betänkandet	143	08	996	53
<u>Summa</u>			26206	28

Kristianstad 1 jan. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplannens fästställande har kostnaden för
företaget beräknats till 26606 kronor 28 öre.

Höckholmen den 10 juni 1937
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Olof Fredholm.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Kristianstads län.</u>		
			<u>Öraby socken.</u>		
5 17/80	34 ²	A	Örabyborg	Vilhelm von Platen och Algernan von Platen.	
1/4	3 ¹	B	Näraby (Närabyborg)	Håkan Evald J:son Elwans	
1/4	4 ¹	C	d:o	d:sme	
27/320	15 ⁶	D	Öraby	Axel Vilhelm Andersson	
1/2	34 ¹⁶	E	d:o (Ängagården).	d:sme	
			Kristianstad i jan. 1937.		
			Lennart Holmström		
			Statens lantbruksingenjör.		

U
Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium ,
besvär äike inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 2 mars
1936 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Öraby-Näraby dikningsföretag av år 1936" och avseende torrlägg-
ning av mark inom Öraby, Örabyborg och Näraby i Öraby socken, Kris-
tianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm
i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 11 juni 1936.

Ex officio:

Stig Fellenius.

Undertecknade delägare i "Öraby-Näraby dikningsföretag av år
1936" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra un-
derdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna
medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrel-
sens ordförande att undertecknad alla härför erforderliga hand-
lingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och
mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Öraby i mars 1936.

Algernan von Platen }
Vilhelm von Platen } äg. av Övrabyborg 34.

Håkan Ehwans, äg. av Nedrabyborg

Axel Andersson, äg. av Ängagården

Håkan Ehwans och Axel Anderssons egenhändiga namnteckningar be-

vittnas

Vilhelm A. von Platen

Hjalmar Lindgren, Be-
nestad.

Herrar Algernan von Platen och Wilhelm von Platens egenhändiga
namnteckningar bevittnas

G. Andersson

K. Holmberg.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 28/5 1937 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Jonas Jonasson

gr. 9.10.12
224

394
34

L 2-0887

DIARIE Nr 12914
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 AUG. 1937

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 28 maj 1937 för
"Öraby - Näraby dikningsföretag av år 1936" i Öraby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av femtontusentrehundra (15.300) +)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av tiotusenniohundra (10.900) ++)
kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1936 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~men~~ *förtroende-*
~~men~~ för företaget, *ordförande* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~er~~
och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1938,

+) Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens besl. d. 20/9 37 till 13.280 kr.
++) Bidraget " " " " " " " " 9.460 "

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper för företaget ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nedrebytorps den *18 juli* 19*37*.

Håkan Ewans

Att *lantbrukaren H. Ewans a°*
Nedrebytorps

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pär-Olof Olofsson

Reel Andersson

Adress

Örnby

Adress

Ringgården

Med stöd av Kungl. brevet den *28 maj*
1937 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *20 september* *1937*.

Erik Brundage

Carl Sjöberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Sammandrag över kostnaderna för utförandet av Öraby-Näraby dikningsföretag av år 1936 enligt av företagets styrelse lämnade räkenskaper.

Synekostnader	753	45	✓
Betänkande	143	08	✓
Avgift till vattendomstol	51	98	✓
Arbetskostnader	18100	-	
Olycksfallsförsäkring	220	50	
Arbetskontroll	500	-	
Skadeersättningar enl. verkställd värdering	1814	75	
Ränta å upplånat kapital	794	-	
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	364	-	
Summa kronor	22741	76	✓

Kristianstad den 1 sept. 1937

Sammandrag

Statens lantbruksingenjör.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			~~Kristianstads län.~~		
			~~Öraby socken.~~		
517/80	34 ²	A	Örabyborg	Vilhelm von Platen och Algernan von Platen.	
1/4	3 ¹	B	Näraby (Närabyborg)	Håkan Evald J:son Ehwans	
1/4	4 ¹	C	d:o	d:ome	
27/320	15 ⁶	D	Öraby	Axel Vilhelm Andersson	
1/2	34 ¹⁶	E	d:o (Änggården).	d:ome	
Kristianstad 1 jan. 1937. <i>Vincent Comenius</i> Statens lantbruksingenjör.					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
<u>Uppgift 3</u> de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Öraby-Näraby dikningsföretag av år 1936" för vilka lån tillstyrkes.																	

20 sept.
1937 den 18 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Graby - Håraby dikningsföretag av år 1936" i Graby socken av Kristians förs län.

Lån 15.300 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 23 maj 1937. *Lånet minskat den 20 sept. 1937 till 13280 kr.*

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Rental	Register- nummer	Ägares namn
<u>Graby socken</u>			
Grabyborg	5 17/80	34 ²	Vilhelm von Platen och Algernan von Platen
Håraby (Hårabyborg)	1/4	3 ¹	Håkan Evald J:son Ehvang
"	1/4	4 ¹	B:ne
Graby	27/320	15 ⁶	Axel Vilhelm Andersson
" (Ängagården)	1/2	34 ¹⁸	B:ne

20 sept.
Stockholm den 18 augusti 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Sodk. $\frac{20}{9}$ 37

$\frac{394}{37}$

DIARIE Nr 12915
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1937

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Öraby - Näraby dikningsföretag av år 1936 i
Öraby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 28 maj 1937.

Lån från statens avdikningslånefond 15.300 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.900 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1938.

Ordförande i företagets styrelse: kom.ordföranden H. Ehvans,
Nedrabytorp pr Svenstorp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning
befanns företaget utfört i överensstämmelse med den fastställda ar-
betsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 28 juli 1937.

Pennarström
statens lantbruksingenjör.

