

15801 14 10934
K. JÄNTEGÅRDEN
5 JUN 1938

Bertilstorp sänkningsföretag 1937

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 6/5 1938 fastställda arbets-
planen bestrykas:

Annartom

Förslag till sänkning inom Bertilstorp

i Brösarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Annartom

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:s nådiga brev
den 6 maj 1938 fastställdt till
eftermålet och arbetsplan upprädd.

Stockholm den 17 maj 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn:
Mort Pernick.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Inrättningar

Registernummer

Andrarums socken

Aa Christinehof 1'

Brösarps socken

Ba Bertilstorp 18

Bb " 2¹⁰

Bc " 5³

Bd " 4²

Be " 6⁰

Bf " 8²

Bg " av 6³

Bh " av 6⁴

Bi " av 6⁵

Bj " av 3²

Bk Bertilstorp 3⁷

Bl " 3⁴

Bm " 3⁵

Bn " 2⁴

Bo " 6⁷

Bp " 6⁶

Bq " 7³

Br " 7⁴



Bs " 7⁵

Bt " 9²


Bu " 7⁷

Bx " 9³


By " av 9⁴



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100



882 Kristianstads län

L 1*0893

6 MAJ 1938

i und: anm:

DIARIE Nr 2847


DIARIE Nr 10574

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

10 FEB. 1938

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUN. 1938



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bertilstorp i Brösarps socken av Kristianstads län.

År 1937 den 6 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Anders Nilsson i Bertilstorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bertilstorp i Brösarps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fredrik Larsson enl. fullmakt bil.1.

Nils Persson d.ä., Bertilstorp 2

Nils Karlsson Meijer " 4

Anders Nilsson, " 6

Anna Olsson, " 6 genom

Ossian Nilsson, " enligt fullmakt bil.2.

Anders Persson, " 6

Per Svenssons sterbhus, " 3 genom

Änkefru Hanna Svensson.

Ola Persson, Eljaröd

Olof Nilsson, Hörröd genom Fru Gunilla Nilsson.

Alfred Jönsson, Bertilstorp 2.

Nils Erik Krondahl, " 6

Anna Sofia Persson, " 6

Johan Albert Nilsson, Bertilstorp 9

Emil Olsson, " 9

Nils Svensson, " 2

Per Olssons sterbhus, " 7

genom Elna och Aug. Persson, delägare i sterbhuset.

Såsom biträdande gode män: Johan Arvidsson, Brösarp, och Nils

Andersson, Drakamöllan, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom
upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckta av-
loppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vatten-
skadade mark kunde terrläggas till lagenligt djup för åker samt
att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Anders Persson å nr. 6 Bertilstorp samt ägarna av torvmasselot-
ter ansågo sig ej hava någon nytta av företaget och bestredo i an-
ledning därav deltagningsakylldighet.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 27 innevarande april månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

Nils Andersson

År 1937 den 27 april.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Bertilstorp varvid följande sakägare tillstadeskommo:

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Fr. Larsson.

Nils Persson d.ä., Bertilstorp.

Nils Mejer,

"

Anders Nilsson,

"

Ossian Nilsson,

"

Anders Persson,

"

Hanna Svensson, Bertilstorp

Olof Persson, " genom

sin hustru Anna Persson.

Ola Persson, Eljaröd

Gunilla Nilsson, Hörröd

Anders Persson, Selbacken

Nils Erik Krondahl, Bertilstorp

Anna Sofia Persson, "

Elna Persson, "

August Persson, "

Nils Olsson, " genom

Per Nilsson, " enligt

fullmakt bil.4.

Nils Emil Olsson, "

§ 7.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning
och värderingslängd i sammandrag (bil.5), kostnadsberäkning
(bil.6) och kostnadsfördelningslängd (bil.7).

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.8).

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre
medlemmar. Härtill valdes Nils Persson d.m., Bertilstorp, An-
ders Nilsson, Bertilstorp, och Nils Erik Krondahl, Bertilstorp.

§ 10.

Till ordförande i styrelsen utsågs Nils Persson d.ä. Bertilatorp pr Brösarp;
och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av
ordföranden.

§ 11.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.9).

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upp-
lästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

Nils Andersson

Bil.1.

Aveskrift.

Utdrag av förmyndarskapsprotokollet, hållet
vid särskilda sammanträdet för värttingets av-

§ 94.

slutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den
13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under nr 418
utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Påper å Torup, vilken vo-
re född den 31 december 1891, myndig samt tillika föreskrivit, att
frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till be-
handling i detta protokoll;

så blev nu, på därtill väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdömaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommende förmyndarskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häraderättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

T. Andén

G. Andén

Fullmakt för förvaltaren Fr. Larsson att vid alla syner och förrättningar rörande Christinehofs fideikommiss för greve Gustaf Pipers talan och hans rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Christinehof den 22/10 1933.

Ph. Bonde

Bernhard Andersson

Bevittnas:

A.N. Asp

Hilmer Halling

Vidimeras:

Ragnar Zachrisson

Karin Larsson

F u l l m a k t.

för min son Ossian Nilsson att vid dikningssammanträden föra
min talan.

Anna Ohlsson.

Bevittnas:

Anders Svensson

Karl Månsson

Bertilstorp

Bertilstorp

Bil.3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lant-
bruksingenjör att verkställa synförrättning enligt vattenlagen
angående torrläggning av mark till Bertilstorp i Brösarps socken.
Samtliga medintressenter torde först efter af förrättningsmannen
verkställd förundersökning kunna uppgivas.

Bertilstorp pr Brösarp den 14 dec. 1935.

Anders Nilsson, n:r 6

Anna Ohlsson, n:r 6

Nils Persson, " 2

Erik Krondahl, " 6

Anna Persson, " 6

Alla i Bertilstorp.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter

verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan-
de sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 januari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Allan Riets.

Bil.4.

F u l l m a k t

för min son Per Nilsson, nr 7 Bertilstorp att vid förrättning
angående dikning och vattenavledning i det företag som berör den
s.k. Ljungarödmossen inom Bertilstorps by i Brösarps socken, min
talan föra och min rätt bevaka iallt vad nämnda företag berör gil-
lande jag allt vad detta mitt ombud lagligen gör och låter.

Bertilstorp den 6 april 1937.

Nils Olsson. Åbo.

nr 7 Bertilstorp.

Bevittnas:

August Persson

Ernst Cederholm

Bertilstorp

Bertilstorp.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
Flödderförläggning, ägtskärning och vattendrängning är vattendrängda marken till Christines församling inom Andrarums socken samt Bredåkers by inom Bränsjö socken av vattendrängda län uppräddad vid laga synföreläggning år 1937 enligt vattendrängningen.																	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Deläggares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurernas nummer
1	2	3	4	5	6
7/8	1'	Aa	<u>Andrarums socken</u> Christinehof	Grove E. A. Gustaf Piper	
				Skogsmark, förl. ej	1
				" "	2
				" "	3
				Äng	4
				" "	5
				Skogsmark	6
				" "	7
				" "	8
				" "	9
				Väg	10
				imp Summa	
ans	1 ⁸	Ba	<u>Börnsårs socken</u> Bockviksby	Nils Persson d. ä.	
				Åker, mylla på grus och sand	11
				" " " "	12
				" " " "	13
				" " " "	14
				Äng, torvjord på grus och sand	15
				" " " "	16
				" " " "	17
				" " " "	18
				Summa	
ans	2 ¹⁰	Bb	d. o.	Nils Persson d. ä.	
				Åker, mylla på grus och sand	19
				Äng, torvjord " "	20
				" " " "	21
				överskies	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfrit</i> Äng, torvjord på grus och sand 22 " " " " 23 <u>Summa</u>	
ars.	5 ³	Bg	Borkilsby	Nils Persson d.ä.	
				Äker, mylla på grus och sand 24 Äng, torvjord " " 25 " " " " 26 " " " " 27 " " " " 28 " " " " 29 <u>Summa</u>	
15/512	4 ²	Bd	d:o	Nils Karlsson Mejer	
				Äker, mylla på grus och sand 30 Äng, torvjord " " 31 " mylla " " 32 " " " " 33 " " " " 34 " " " " 35 " " " " 36 <u>Summa</u>	
2/105	6 ¹⁰	Be	d:o	Nils Karlsson Mejer	
				Äker, mylla på grus och sand 37 Äng " " " 38 " " " " 39 <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10,0		15,0						84 -			300 -			216 -	
			15,0					360	54 -		1200	180 -		840	126 -	
			01,0					360	3 60		1200	12 -		840	8 40	
	10,0		31,0						141 60			492 -			350 40	
	01,0							960	9 60		1200	12 -		240	2 40	
			09,5					120	11 40		1200	114 -		1080	102 60	
			07,5					120	9 00		1200	90 -		1080	81 -	
			09,0					120	10 80		1200	108 -		1080	97 20	
			14,0					240	33 60		1200	168 -		960	134 40	
			03,0								~~420~~ 700	12 60		420	12 60	
	01,0		43,0						74 40			504 60			430 20	
	04,0							720	28 80		1200	48 -		480	19 20	
			19,0					50	9 50		500	95 -		450	85 50	
			00,5					50	0 25		500	2 50		450	2 25	
			05,0					300	15 -		500	25 -		200	10 -	
			02,0					240	4 80		600	12 -		360	7 20	
			10,5					240	25 20		600	63 -		360	37 80	
			05,5					240	13 20		600	33 -		360	19 80	
	04,0		12,5						96 75			278 50			181 75	
	01,5							480	7 20		1200	18 -		720	10 80	
			20,0					60	12 00		600	120 -		540	108	
			22,5					60	13 50		600	135 -		540	121 50	
	01,5		22,5						32 70			273 -			240 30	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
ars.	8 ²	Bf	Berkilsby	Nils Karlson Mejer	
				Åker, mylla på grus och sand	40
				" " " "	41
				Äng, fröjord " "	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				<u>Summa</u>	
5/288	ar 6 ³	Bg	d:o	Anders Nilsson	
				Åker, mylla på grus och sand	45
				" " " "	46
				" " " "	47
				" " " "	48
				Äng " " "	49
				" " " "	50
				<u>Summa</u>	
5/192	ar 6 ⁴	Bh	d:o	Anna Olsson	
				Åker, mylla på grus och sand	51
				" " " "	52
				Äng " " "	53
				" " " "	54
				" " " "	55
				" " " "	56
				<u>Summa</u>	
87/7168	ar 6 ⁵	Bi	d:o	Anders Persson	
				Åker, mylla på grus och sand	57
				" " " "	58
				Äng " " "	59
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
15,0								720	36	-	1200	60	-	480	24	-
01,5								600	9	-	1200	18	-	600	9	-
	08,0							120	9	60	1200	96	-	1080	86	40
	11,0							240	26	40	1200	132	-	960	105	60
	02,0										⁴²⁰ ~~700~~	8	40	420	8	40
06,5	21,0								81	00		314	40		233	40
11,0								120	13	20	1200	132	-	1080	118	80
09,0								120	10	80	1200	108	-	1080	97	20
15,0								240	36	-	1200	180	-	960	144	-
11,0								120	13	20	1200	132	-	1080	118	80
	19,5							100	19	50	1000	195	-	900	175	50
	15,0							80	12	-	800	120	-	720	108	-
46,0	34,5								104	70		867	-		762	30
02,0								480	9	60	1200	24	-	720	14	40
02,5								720	18	-	1200	30	-	480	12	-
	20,0							160	32	-	⁴⁰⁰ ~~800~~	80	-	240	48	-
	14,0							240	33	60	600	84	-	360	50	40
	27,0							80	21	60	800	216	-	720	194	40
	07,5							240	18	-	600	45	-	360	27	-
04,5	68,5								132	80		479	-		346	20
02,5								480	12	-	1200	30	-	720	18	-
04,0								480	21	60	1200	54	-	720	32	40
	17,0							160	27	20	⁴⁰⁰ ~~800~~	68	-	240	40	80
07,0	17,0								60	80		152	-		91	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	av 3 ²	Bj	Bordilsby	Per Svenssons storbhus $\frac{7}{12}$ och Ulf Persson $\frac{5}{12}$ de delar	
				Åker, fröjord på grus och sand	60
				Äng, " " "	61
				" " " "	62
				<u>Summa</u>	
1/96	3 ⁷	BK	d:o	Ulf Persson	
				Åker, mylla på grus och sand	63
				Äng, fröjord " "	64
				<u>Summa</u>	
1/16	3 ⁴	BL	d:o	Ulf Persson i Björnd hälfven och Ulf Nilsson i Hörvid hälf-	
				ven.	
				Äng, fröjord på grus och sand	65
				" " " "	66
				<u>Summa</u>	
1/8	3 ⁵	Bm	d:o	Anders Persson, Solbacken	
				Åker, fröjord på grus och sand	67
				Äng " " "	68
				" " " "	69
				<u>Summa</u>	
1/24	2 ⁴	Bw	d:o	Alfred Jönsson	
				Åker, mylla på grus och sand	70
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	10,5							480	2	40	1200	6	-	720	3	60	
			03,0					120	3	60	1200	36	-	1080	32	40	
			07,0					120	9	00	1200	90	-	1080	81	-	
	00,5		10,5						15	00		132	-		117	00	
	03,0							480	14	40	1200	36	-	720	21	60	
			01,0					360	3	60	1200	12	-	840	8	40	
	03,0		01,0						18	00		48	-		30	-	
			08,0					240	19	20	1200	96	-	960	76	80	
			01,5					480	7	20	1200	18	-	720	10	80	
			09,5						26	40		114	-		87	60	
	01,0							480	4	80	1200	12	-	720	7	20	
			21,0					120	25	20	1200	252	-	1080	226	80	
			01,0					360	3	60	1200	12	-	840	8	40	
	01,0		22,0						33	60		276	-		242	40	
	02,5							480	12	-	1200	30	-	720	18	-	
	02,5								12	-		30	-		18	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/448	6 ⁷	B ^o	Perkildalarp	Nils Erik Perren Dahl.	
				Åker, mylla på grus och sand	71
				<u>Summa</u>	
3/448	6 ⁶	B ^p	d:o	Sanna Sofia Persson	
				Åker, mylla på grus och sand	72
				<u>Summa</u>	
1/12	7 ³	B ^q	d:o	Per Olofsson Skerfhus	
				Äng, torvjord på grus och sand	73
				" " " "	74
				" " " "	75
				<u>Summa</u>	
1/12	7 ⁴	B ^r	d:o	Per Olofsson Skerfhus	
				Äng, torvjord på grus och sand	76
				" " " "	77
				" " " "	78
				<u>Summa</u>	
1/18	7 ⁵	B ^s	d:o	Johan Andersson	
				Äng, torvjord på grus och sand	79
				" " " "	80
				" " " "	81
				<u>Summa</u>	
1/24	9 ²	B ^t	d:o	Johan Andersson	
				Äng, torvjord på grus och sand	82
				" " " "	83
				" " " "	84
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	0/0							480	4	80	1200	12	-	720	7	20
	0/0								4	80		12	-		7	20
	0/0							480	4	80	1200	12	-	720	7	20
	0/0								4	80		12	-		7	20
	0/0							480	4	80	1200	12	-	720	7	20
	0/0								4	80		12	-		7	20
		03,5						400	14	-	1000	35	-	600	21	-
		14,0						200	28	-	1000	140	-	800	112	-
		02,0						400	8	-	1000	20	-	600	12	-
		19,5							50	-		195	-		145	-
		02,5						320	8	-	800	20	-	480	12	-
		10,5						80	8	40	800	84	-	720	75	60
		02,0						320	6	40	800	16	-	480	9	60
		15,0							22	80		120	-		97	20
		01,0						320	3	20	800	8	-	480	4	80
		09,0						80	7	20	800	72	-	720	64	80
		00,5						320	1	60	800	4	-	480	2	40
		10,5							12	-		84	-		72	-
		00,5						320	1	60	800	4	-	480	2	40
		07,0						80	5	60	800	56	-	720	50	40
		00,5						320	1	60	800	4	-	480	2	40
		08,0							8	80		64	-		56	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
7/72	7 ⁷	Bu	Pontkilsby	Nils Olsson	
				Äng, lövfjord på grus och sand	85
				" " " "	86
				" " " "	87
				<u>Summa</u>	
1/24	9 ³	Bx	d:o	Johan Albert Nilsson	
				Äng, lövfjord på grus och sand	88
				" " " "	89
				" " " "	90
				<u>Summa</u>	
1/24	ar 9 ⁴	By	d:o	Nils Emil Olsson	
				Äng, lövfjord på grus och sand	91
				" " " "	92
				" " " "	93
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			035					200	7	-	500	17	50	300	10	50	
			235					50	11	75	500	117	50	450	105	75	
			030					200	6	-	500	15	-	300	9	-	
			300						24	75		150	-		125	25	
			020					200	4	-	500	10	-	300	6	-	
			060					50	3	-	500	30	-	450	27	-	
			010					200	2	-	500	5	-	300	3	-	
			090						9	-		45	-		36	-	
			010					200	2	-	500	5	-	300	3	-	
			075					50	3	75	500	37	50	450	33	75	
			015					200	3	-	500	7	50	300	4	50	
			000						8	75		50	-		41	25	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<u>Lamman-</u>	
			<u>Andrarums socken</u>		
7/8	1'	Aa	Christinehof	Grove & A. Gustaf Pijor	
			<u>Pinnarps socken</u>		
nos.	18	Ba	Perildslup	Nils Persson d. ä	
nos	2 ¹⁰	Bb	d:o	do: ma	
nos	5 ³	Bc	"	"	
15/12	4 ²	Bd	"	Nils Karlsson Meyer	
2/105	6 ¹⁰	Be	"	do: me	
nos	8 ²	Bf	"	"	
5/288	ar 6 ³	Bg	"	Anders Nilsson	
5/192	ar 6 ⁴	Bh	"	Anna Olsson	
87/468	ar 6 ⁵	Bi	"	Anders Persson	
1/32	ar 3 ²	Bj	"	Per Svenssons storhus 7/2 delar och Olaf Persson 7/2:te delar	
1/96	3 ⁷	Bk	d:o	Olaf Persson	
1/16	3 ⁴	Bl	"	Ula Persson i Eljaröd hälften och Olaf Nilsson i Hvirrid hälften	
1/8	3 ⁵	Bm	d:o	Anders Persson, Solbacken	
1/24	2 ⁴	Bn	"	Alfred Jönsson	
3/448	6 ⁷	Bo	"	Nils Erik Brundahl	
3/448	6 ⁶	Bp	"	Anna Sofia Persson	
1/12	7 ³	Bq	"	Per Olssons storhus	
1/12	7 ⁴	Bk	"	do: ma	
1/18	7 ⁵	Bs	"	Johan Andersson	
1/24	9 ²	Bt	"	do: me	
				svofvins	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<i>drag</i>																
						-3	07.0									
44.5 v		26.0 v						312	-		846	-		v 534	-	
10.0 v		31.0 v						141	60		492	-		v 1350	40	
01.0 v		43.0 v						74	40		504	60		v 430	20	
04.0 v		42.5 v						96	75		278	50		v 181	75	
01.5 v		42.5 v						32	70		273	-		v 240	30	
06.5 v		21.0 v						81	-		314	40		v 233	40	
46.0 v		34.5 v						104	70		867	-		v 762	30	
04.5 v		68.5 v						132	80		479	-		v 346	20	
07.0 v		17.0 v						60	80		152	-		v 91	20	
00.5 v		10.5 v						15	-		132	-		v 117	-	
03.0 v		01.0 v						18	-		48	-		v 30	-	
		09.5 v						26	40		114	-		v 87	60	
01.0 v		22.0 v						33	60		276	-		v 242	40	
02.5 v								12	-		30	-		v 18	-	
01.0 v								4	80		12	-		v 7	20	
01.0 v								4	80		12	-		v 7	20	
		19.5 v						50	-		195	-		v 145	-	
		15.0 v						22	80		120	-		v 97	20	
		10.5 v						12	-		84	-		v 72	-	
		18.0 v						8	80		64	-		v 55	20	
1 34.0 v		4 22.0 v				3	07.0	1244	95		5293	50		4048	55 v	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
7/72	77	Bu	Boedilsberg	<i>inifikt</i> Nils Olsson Johan Albert Nilsson Nils Emil Olsson <u>Samman</u>	
~~1/24~~	~~93~~	~~Bx~~	~~d.o~~		
~~1/24~~	~~av 94~~	~~By~~	~~"~~		

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 6.

Bertilatorps dikningsföretag 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-4+64	464	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-2+3	203 ✓	Schaktning för öppet dike ✓ lm	203	2.00			✓ 406	-
2+3-2+50	47 ✓	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 47	1.00	✓ 47	-		
2+50-3	50 ✓	d:o d:o	" 50	2.00	✓ 100	-		
3-3+60	60 ✓	d:o d:o	" 60	1.50	✓ 90	-		
2+3-3+60	157 ✓	10" cementrör	" 157	2.00	✓ 314	-	✓ 551	-
3+60-4+64	104 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 104	1.70	✓ 176	80		
3+60-4+64	104	15" cementrör	" 104	3.00	✓ 312	-	✓ 488	80
3+2		Dikesöga av betong, enl. ritn. st 1	50.-				✓ 50	-
3+32, 3+60, 4+64		Intagningsbrunnar " " " 3	40.-				✓ 120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					✓ 159	20
		<u>Summa</u>					✓ 1775	-
4+64-6+80	✓ 216	<u>Dikessträckan C-D.</u>						
4+64-5	✓ 36	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 36	1.30	46	80		
5-5+60	✓ 60	d:o d:o	" 60	2.50	150	-		
4+64-5+60	✓ 96	15" cementrör	" 96	3.00	288	-	✓ 484	80
5+60-6	✓ 40	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 40	4.00	160	-		
6-6+50	✓ 50	d:o d:o	" 50	2.50	125	-		
6+50-6+80	✓ 30	d:o d:o	" 30	3.00	90	-		
5+60-6+80	✓ 120	15" cementrör	" 120	3.00	360	-	✓ 735	-
5+60, 6+27, 6+80		Intagningsbrunnar som ovan st 3	40.-				✓ 120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					✓ 130	20
		<u>Summa</u>					✓ 1470	-

1	2	3	4	5	6	7
6+80-8+12	132	<u>Dikessträckan D-E.</u>				
6+80-7+20	40 ✓	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	1m ✓ 40	2.50	✓ 100 -	
7+20-8+12	✓ 92	d:o d:o	" ✓ 92	2.00	✓ 184 -	
6+80-8+12	✓ 132	12" cementrör	" ✓ 132	2.00	✓ 264 -	✓ 548 -
7+30,8+12		Intagningsbrunnar som ovan	st. ✓ 2	40.-		✓ 80 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				62 -
		<u>Summa</u>				✓ 690 -
6+80-10	191	<u>Dikessträckan D-F.</u>				
10-11+91						
10-10+50	✓ 50	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	1m ✓ 50	2.50	✓ 125 -	
10+50-11+91	✓ 141	d:o d:o	" ✓ 141	1.80	✓ 253 80	
10-11+91	191 ✓	10" cementrör	" ✓ 191	2.00	✓ 382 -	✓ 760 80
10+56,11+14,11+91		Intagningsbrunnar som ovan	st ✓ 5	40.-		✓ 120 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				82 20
		<u>Summa</u>				✓ 970 -
		<u>S A M M A N D A R A G.</u>				
0-4+64	464	Dikessträckan A-B-C				✓ 1775 -
4+64-6+80	216	" C-D				✓ 1470 -
6+80-8+12	132	" D-E				✓ 690 -
6+80-10	191	" D-F				✓ 970 -
10-11+91						
	1005	<u>Summa</u>				✓ 4905 -

Bertilstorp den 27 april 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Västnadsfördelningsplan för "Perstadsbyes delningsförlag 1937."

Husmanstal	Regulernummer	Littera i korten	Sacken, by, samman	Delägare	Säbände	Förelägningsvärde		Fördelningsdel	Påsknad delningsförelägnad		Fördelningsdel	
						kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
Perstadsby socken.												
ars.	1 ⁸	Ba	Perstadsby	Nils Persson d. ä. ordf. l.	l.	534	-	12.562	616	17	51	29
ars.	2 ¹⁰	Bb	"	do: me	l.	350	40	8.243	404	32	33	65
ars.	5 ³	Bc	"	"	l.	430	20	10.120	496	39	41	32
15/512	4 ²	Bd	"	Nils Karlsson Mejer	l.	181	75	4.275	209	69	17	45
2/105	6 ¹⁰	Be	"	do: me	l.	240	30	5.653	277	28	23	08
ars.	8 ²	Bf	"	"	l.	233	40	5.490	269	28	22	42
5/288	ar 6 ³	Bg	"	Anders Nilsson, ordf.	l.	762	30	17.932	879	56	73	21
5/192	ar 6 ⁴	Bh	"	Anna Olsson	l.	346	20	8.144	399	46	33	25
87/468	ar 6 ⁵	Bi	"	Anders Persson	l.	91	20	2.145	105	21	8	76
1/92	ar 3 ²	Bj	avstygda	Per Svensson stb. & Alf Persson	"	117	-	2.752	134	98	11	24
1/96	3 ⁷	Bk	avstygda	Alf Persson	"	30	-	0.706	34	63	2	88
1/16	3 ⁴	Bl	avstygda	Alf Persson i rådjurs och Alf Nilsson i Håvild	"	87	60	2.061	101	09	8	41
1/8	3 ⁵	Bm	"	Anders Persson, Solbacken	l.	242	40	5.702	279	68	23	28
1/24	2 ⁴	Bn	avstygda	Alfred Jönsson	"	18	-	0.423	20	75	1	73
3/448	6 ⁷	Bo	avstygda	Nils Emil Strandahl ordf.	"	7	20	0.169	8	29	0	69
3/448	6 ⁶	Bp	avstygda	Anna Sofia Persson	"	7	20	0.169	8	29	0	69
1/12	7 ³	Bq	"	Per Olsson storkhus	l.	145	-	3.411	167	31	13	93
1/12	7 ⁴	Br	"	do: me	l.	97	20	2.287	112	18	9	34
1/18	7 ⁵	Bs	"	Johan Andersson	l.	72	-	1.694	83	09	6	92
1/24	9 ²	Bt	"	do: me	l.	55	20	1.299	63	72	5	30
4/92	7 ⁷	Bu	"	Nils Olsson	l.	125	25	2.946	144	50	12	03
1/24	9 ³	Bx	avstygda	Johan Albert Nilsson	"	36	-	0.847	41	55	3	46
1/24	ar 9 ⁴	By	avstygda	Nils Emil Olsson	"	41	25	0.970	47	58	3	96
Summa						4251	05	100.000	4905	-	408	29

- Utslag den 27 april 1937.
Lennart Holmström
Skolans Lantbruksingenjör.

Johan Svendsen.

Nils Andersson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bertilstorp i Brösarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m.

är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nile Persson för Bertilstorp $1^8, 2^{10}, 5^3$

Anders Nilsson, " " 6^3

Anna Olsson, " " 6^4

Nils Erik Krondahl, " " 6^7

Anna Sofia Persson, " " 6^6

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E och D-F.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s all mark, belägen

under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är berorande av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försummande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingelängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framfinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	B	105 hektar
	3+32	✓ 102 "
	3+60	100 "
	C	✓ 95 "
	5+60	85 "
	6+27	75 "
	D	✓ 65 "
	7+30	40 "
	E	✓ 35 "
	10+50	✓ 18 "
	11-4	15 "
	F	12 "

På ständernas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma styrelsen, att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava styrelsen utgått från en största svrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För öfrigt hänvisas till plan- profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsförslaget.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gräs på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom svayningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats svaynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För öfrigt skola inga ersättningar utgå.

819. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängderna kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningsslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare, dock med beaktande av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 27.

9:o. Företaget skall benämnas "Bertilstorns dikningsföretag 1937".

Dessa angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saktägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud föreslå arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets

verkställande och vidmakthållande.

1019. Beträffande arbetet för övrigt stadga synskännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande av-

syningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han

i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträ-

de för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upp-

rättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets

utförande kunna visa sig lämpliga beträffande diketts läge och an-

sett, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på

avrinningen och varom berörda sakkämare äro eniga, må efter höran-

de av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgiven-

de företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de ned-

läggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruks-

ingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän ar-

betet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den

han i sitt ställe sätter.

1119. Räkning av brunnen och öga skall ske minst två gånger årligen

och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Ränning av Uppna utloppsdikey A-B skall ske årligen. Skadas dikeyslånten genom betande kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande;

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Bertilstorp den 27 april 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arwidsson

Nils Andersson

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Bukilströfs delningsförelägg 1937.*

Björnsjöes socken och *Västmanlands* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	st.	21	0,50		10	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	km.		1,50			
		krokinje	"	1	3,00	3	-	
		i annan mark, raklinje	"		3,00			
		krokinje	"	2	6,00	12	-	
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje	km.		3,00			
		krokinje	"		5,00			
		i annan mark, raklinje	"		5,00			
		krokinje	"		11,00			
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter	"					
		i åker, raklinje	"		1,00			
		krokinje	"		2,00			
		i annan mark, raklinje	"		2,00			
		krokinje	"		5,00			
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>0.5</i> ar	st.	24	0.05	1	20	
		" har	har	1.34	2.02	2	70	
		äng och odlingsmark, medelareal <i>0.4</i> ar	st.	59	0.05	2	95	
		" har	har	4.71	1.46	6	87	
		annan mark och impediment, medelareal <i>3.</i> ar	st.	10	0.05		50	
		" har	har	3.07	0.78	2	39	
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> 10—15 m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje	km.					
		krokinje	"					
		i annan mark, raklinje	"					
		krokinje	"					
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad				4	-	
		övriga <i>regalark</i> blad						35 61
		Överföres					46	11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 11
1936		Avvägning:				
24/10 - 31/10		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	1.34	0.50	67	
		avvägda punkter st.	30	0.03	90	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	7.78	1.-	7 78	
		avvägda punkter st.	124	0.06	7 44	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2	2,00	4 -	
		i annan mark "	1	5,00	5 -	37 79
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.9 ar, st.	93	0.05	4 65	
		har	9.12	0.10	91	5 56
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	93	0,04		3 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	16.6	0,06	9 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer "	83	0,12	9 96	23 92
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.2	3.50	4 20	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		" "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	4	0.25	1 -	
		" "				
		" "				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00	3 -	8 20
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
"	"	dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "				
		nämligen m ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00		
		2) " " över 20 " "	1.3	10,00	13 -	13 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	30	0,03	90	1 90
		Överföres				154 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				154 20
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	12	4,00	4 80	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			4 90	9 70
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 54
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	23	0,30	6 90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		8 90
1937	6/4, 24/4	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
	1/4	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
	20/4	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
	20/4	utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slanficka		12,00		
		Lösen för: Summa kronor				222 34
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			7 —	
		övriga regalarark blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 0.9 ar ägofigurer st.	93	0.07	6 51	
		har	9.12	0.14	1 27	
		Överföres			14 78	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 78	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 94	
		3) insättning av höjdlägestal st.	154	0,02	3 08	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	90	0,06	1 50	23 05
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.2	6.-	7 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		8 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	38	0,55		20 90
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				56 15
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				43 80
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				66 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				10 -
		<i>Belgiering av handlingar</i>				
		Summa kronor				129 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				222 34
		Lösen för kopior och avskrifter				56 15
		Övriga förrättningskostnader				129 80
		Summa kronor				408 29

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Gårds och Allt* häradsrätt.

Bertilslöf den 27 april 1937

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor 9 vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kvitteras:

den 19

L. 1*0893

DIARIE Nr 10574
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1938

Betänkande

rörande

B e r t i l s t o r p s

dikningsföretag

1937.

genom Kungl. Maj:ts nädiga frö
den 6 maj 1938 fastställt till
effektiva vid arbets utförande.

Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Bertilstorps

dikningsföretag 1937" som avser torr-

läggning av vattenskadade marker till

Bertilstorps i Brösarps socken av Kri-

stianstads län, förklarat sig vilja sö-

ka lån och anslag av allmänna medel till

företagets utförande, får jag härmed

därom avgiva följande av ritningar och

förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 27 april 1937 har missnöje ej anmälts vilket framgår av näslutna diariobevis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i dec. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna

medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet m.m. avstyr-

kes lån för följande fastigheter:

Bj 1/32 mtl. av 3² Bertilstorp Per Svenssons sterb. och Olof Persson

Bk 1/96 mtl. 3⁷ Bertilstorp Olof Persson

Bl 1/16 mtl. 3⁴ " " " i Eljaröd och Olof Nilsson

i Hörröd

Bn 1/24 mtl. 2⁴ Bertilstorp Alfred Jönsson

Bo 3/448 mtl. 6⁷ Bertilstorp Nils Erik Krondahl

Bp 3/448 mtl. 6⁶ " Anna Sofia Persson

Bx 1/24 mtl. 9³ " Johan Albert Nilsson

By 1/24 mtl. av 9⁴ " Nils Emil Olsson

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgif-
ter om lånesökandes andelar

August Persson och Elna Persson, vilka underskrivit förenings-
handlingarna utgöra samtliga sterbhusdelägare i Per Olssons sterbhus
(Litt. Bq och Bv)

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fo-
gade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas
dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas ratio-
nella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävade förteckning och värderingslängd och utgör:

åker	1.34.0 har
äng	4.71.0 har
med ett förbättringsvärde av	4251.05 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	1.26.0 har
äng	4.31.0 har
med ett förbättringsvärde av	3906.80 kr.

Jämla dikningen finnes angiven i kostnadsberäkning, Bil.A, till detta betänkande, vilket grundar sig på företagets verkliga kostnader.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	4165.00 kr.
-----------	-------------

Syneförrättningen	<u>408.29 kr.</u>
-------------------	-------------------

överföres	4573.29 kr.
-----------	-------------

Överfört 4573.29 kr.

Betänkandet 98.60 kr.

Summa 4671.89 kr.

Lånesökandes kostnader utgör för:

Dikningen 3827.76 kr.

Syneförrättningen 375.23 kr.

Betänkandet 98.60 kr.

Summa 4301.59 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel ^{understödda} liknande företag torde vara "Bertilstorps dikningsföretag av år 1930".

Hu anhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.10.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50% av hela kostnaden eller 2335.95 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 1756.00 kronor.

Tillstyrkan.

Medräknas utredningskostnaderna överskjuter kostnaderna för företaget den angivna båtnaden med i det närmaste 10%. Delägarna i företaget äro småbrukare, som äro i stort behov av grödorna å deras ringa jordinnehav. Deras ekonomi är alltså beroende av företagets utförande.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag alltså att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 2335 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 1755 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Företeckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i 1 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag.

Entreprenadsumma	4000	-		
Arbetskontroll m.m.	165	-	4165	-
Synförrättningen	408	29		
Betänkandet	98	60	505	89
Summa			4671	89

Kristianstad 1 jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid anbudslagens fastställande har kostnaden för förelagt tvärkants till 4.671 kronor 89 öre, varav å länslagens andel 4.293 kronor 61 öre, sedan från delaktighet i vänet utskulds fastlag-
heterna Beräkning 2^a, av 3^a, 3^a, 3^a, 6^a, 6^a, 9^a och
av 9^a.

Stockholm den 17 maj 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Enkvist.

Bil. B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond

till utförande av "Bertilstorps dikningsföretag 1937" för vil-

ka lån tillstyrkas.

Mental	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Bröckers socken.</u>				
Avs.	1 ⁸	Ba	Bertil- torp	<i>Summa</i> Nils Nilsson d.ä.
Avs	2 ¹⁰	Bb	"	" " "
1/8	3 ⁵	Ba	"	Anders Persson, Solbacken
15/512	4 ²	Bd	"	Nils Karlsson Mejer
avs.	5 ³	Be	"	<i>Summa</i> Nils Nilsson d.ä.
5/288	av 6 ³	Bg	"	Anders Nilsson
5/192	av 6 ⁴	Bh	"	Anna Olsson
87/7168	av 6 ⁵	Bi	"	Anders Persson
2/103	6 ¹⁰	Be	"	Nils Karlsson Mejer
1/12	7 ³	Bq	"	Per Olssons sterbhus
1/12	7 ⁴	Br	"	" " "
1/18	7 ⁵	Bs	"	Johan Andersson
7/72	7 ⁷	Bu	"	Nils Olsson
Avs	8 ²	Bf	"	Nils Karlsson Mejer
1/24	9 ²	Bt	"	Johan Andersson

Kristianstad 1 jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 april 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bertilstorps dikningsföretag 1937" och avseende torrläggning av mark till Bertilstorp i Brösarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Bertilstorps dikningsföretag 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Bertilstorp i dec. 1937.

Nils Persson, ägare av $1^8, 2^{10}$, och 5^3 , Bertilstorp.

Anders Nilsson, ägare av 6^3 , Bertilstorp.

Anders Persson ägare av 6^5 , Bertilstorp.

För Olof Persson, 3 Bertilstorp, sterbhus Anna Persson, ägare av 3^7

Bertilstorp.

Ola Persson ägare av 3⁴ Bertilstorp.

För Per Svensson i Bertilstorp sterbhus Ester Persson enl.
fullmakt.

Anders Persson ägare av 3⁵ Bertilstorp.

Alfred Jönsson ägare av 2⁴ Bertilstorp.

Erik Krondahl ägare av 6⁷ "

För Per Olssons i Bertilstorp Sterbhus August Persson, Elna
Persson gemensamma ägare av 7³ och 7⁴ Bertilstorp.

Nils Emil Olssons ägare av 9⁴ Bertilstorp.

Nils Meijer ägare av 4², 6¹⁰, och 8² Bertilstorp.

Johan A. Nilsson ägare av 9³ Bertilstorp.

Anna Ohlsson ägare av 6⁴ Bertilstorp.

Nils Olsson ägare av 7⁷ Bertilstorp.

Olof Nilsson ägare av 3⁴ Bertilstorp.

Johan Andersson ägare av 7⁵ och 9² Bertilstorp.

Anna Persson ägare av 6⁶ Bertilstorp.

Förestående personers egenhändiga namnteckningar bevitt-
nas:

Nils Andersson.

Per Nilsson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 6/5 1928 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Per Nilsson

9/12

368
38

L 1-0893

DIARIE Nr 10574
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 6 maj 1938 för
"Bertilstorps dikningsföretag 1937" i Brösarps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

1 riksd. G. h. handb.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av **ettusen niohundrafemtio (1.950)** kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **två tusen etthundratjugo (2.120)** kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör L. Holmström** vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *undertecknad*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~no förtroende~~ *man* för företaget, *undertecknad* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom *vi* jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbind ~~er~~ *oss* mig:

1:o att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varða andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bertilstorp den *31* maj 19*38*.

Nils Persson

Att *lantbrukaren Nils Persson d. a.*
Bertilstorp

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Auterum

Edvin Persson

Adress *Bertilstorp, Brämh*

Adress *Bertilstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den *6* maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *1* juli *1938*.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

6/538

Bil.B.Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond

till utförande av "Bertilstorps dikningsföretag 1937" för vil-

ka lån tillstyrkes.

Mental	Register- nummer	Littera & kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Brösarps socken.</u>				
▲ Avs.	1 ⁸	✓ Ba	Bertil- torp	Nils ^{Persson} ~~Nilsson~~ d.ä.
▲ Avs	2 ¹⁰	✓ Bb	"	" " " "
▲ 1/8	3 ⁵	✓ Bm	"	Anders Persson, (Solbacken)
▲ 15/512	4 ²	✓ Bd	"	Nils Karlsson Mejer
▲ avs.	5 ⁵	✓ Bc	"	Nils ^{Persson} ~~Nilsson~~ d.ä.
▲ 5/288	av 6 ³	✓ Bg	"	Anders Nilsson
▲ 5/192	av 6 ⁴	✓ Bh	"	Anna Olsson
▲ 87/7168	av 6 ⁵	✓ Bi	"	Anders Persson
▲ 2/105	6 ¹⁰	✓ Be	"	Nils Karlsson Mejer
▲ 1/12	7 ³	✓ Bq	"	Per Olssons sterbhus
▲ 1/12	7 ⁴	✓ Br	"	" " "
▲ 1/18	7 ⁵	✓ Bs	"	Johan Andersson
▲ 7/72	7 ⁷	✓ Bu	"	Nils Olsson
▲ Avs	8 ²	✓ Bf	"	Nils Karlsson Mejer
1/24	9 ²	✓ Bt	"	Johan Andersson

Kristianstad i jan. 1938.

Sven Martensson

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bertilstorps dikningsföretag 1937" i Brösarps socken av Kristianstads län.

Lån 1.980 kronor från statens avdikningslångfond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 6 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Brösarps socken.</u>			
Bertilstorp	avs.	1 ⁸	Nils Persson d.ä.
"	"	10	Betsamma
"	"	2 ⁸	Anders Persson
"	1/8	3 ²	Nils Karlsson Meijer
"	15/512	4 ³	Nils Persson d.ä.
"	avs.	5 ³	Anders Nilsson
"	5/238	av 6 ⁴	Anna Olsson
"	5/192	av 6 ⁵	Anders Persson
"	37/7168	av 6 ¹⁰	Nils Karlsson Meijer
"	2/105	6 ³	Per Olassons sterthus
"	1/12	7 ⁴	Betsamma
"	1/12	7 ⁵	Johan Andersson
"	1/18 gemen-	7 ²	
"	sam	2 ¹	
"	1/24 ägoda	9 ¹	
"	2/72	7 ⁷	Nils Olsson
"	avs.	2 ⁸	Nils Karlsson Meijer

Stockholm den 1 juli 1938.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

368
38
Godk. $\frac{1}{7}$ 1938

DIARIE Nr 10575
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUN. 1938

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Bertilstorps dikningsföretag 1937 i Brösarps socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 6 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 1.950 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.120 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Nils Persson d.ä.,
Bertilstorp pr Brösarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsy-
ning har arbetet befunnits utfört i överensstämmelse med den
fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 21 juni 1938.

Lennart Tommestén
statens lantbruksingenjör.

