

Likheten med den av Kungl. Majt.
den 20/5-1928 fastställda arbets-
planen bestrykas.

Anna Stenlund

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Borrby och Sandby

i Borrby socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Anna Stenlund

Statens lantbruksingenjör.

Borrby-Kungsgårds dikningsföretag av år 1937


Blad 1

Registernummer

Borrby socken

Aa	Borrby	av 6 ¹⁰
Ab	"	19 ³¹
Ac	"	av 6 ¹⁰
Ad	"	62 ¹
Ae	"	62 ³⁹
Af	"	62 ⁴⁰
Ag	"	62 ⁸⁵
Ah	"	62 ⁷⁸
Ai	"	62 ⁷⁹
Ak	"	62 ⁸⁰
Al	"	62 ⁸¹
Am	"	62 ⁸²
An	"	62 ⁸³
Ao	"	62 ⁸⁴
Ap	"	62 ⁴⁹
Aq	"	av 62 ⁵⁰
Ba	Sandby	5 ⁵
Bb	"	16 ⁶


Kungl. lantbruksingenjör
Statens lantbruksingenjör.



Genom Kungl. Majt:s ändliga bes.
den 20 maj 1938 fastställt till
effektivering vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. lantbruksingenjörens vägnar:
Albert Smolth.

Skala 1:4000



ANLNr 001

2-6895

No 888 Kristianst 2 rita



Borrby-Kungsgårds dikningsföretag av år 1937

Blad 2


Likheten med den av Kungl. Majt
den 20/5-1938 fastställda arbets-
planen bestrykes!

Antalet arbetsdagar


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Böringsordkr.



genom Kungl. Majt:s nådiga be-
läggelse den 20 maj 1938 fastställd till-
föreläggande till
På Kungl. Lantbruksstyrelsens rådgivning
Albert Lindblom.



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100



Skala 1:50
På Kungl. Lantbruksstyrelsens rådgivning
Albert Lindblom.

L 2-0895 2
Nr 888 Kisthantel 2 rit.

L _____ 2*0895

20 MAJ 1938

DIARIE Nr 3735

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

24 FEB. 1938

i und: anm:

DIARIE Nr 11956

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUL. 1938

785

Handlingar

rörande

B o r r b y - K u n g s g å r d s

dikningsföretag

av år 1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom Borrby
och Sandby i Borrby socken av Kristianstads län.

År 1937 den 10 mars inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör å Borrby hotell för att på grund av länsstyrel-
sens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen
angående dikning inom Borrby och Sandby i Borrby socken, Kristi-
anstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträdet
infunnit sig:

Lars Olsson, Fridhem, genom Gustaf Olsson, Fridhem.

Karl Erlandsson, Borrby 6

Helge Jönsson, Borrby gård

Birger Jarl, " 62

Johan Mårtensson, " 62

Hemfrid Gustafsson, " 62

Martin Olsson, " 62

Per Persson, " 62

Betty Stålhammar, " 62 genom Sune Stålhammar.

Per Manfred Nilsson, " 62

Sven Hansson, " 62

Nils Mårtensson, " 62

Arthur Olsson, " 62

Per Esbjörnsson, " 62

Ernst Nilsson, Sandby 5

Gustaf Helmer Svensson, Sandby 16

Ingelstad Järrestads väghållningsdistrikt genom ordföranden

i vägstyrelsen G. Anton Jönsson.

Domänintendenten Bengt Carlheim-Gyllenskiöld.

Såsom gode män: Julius Gottfries, Borrby, och Malte Månsson,

Sandby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Hemfrid Gustafsson, Borrby, och Lars Ohlsson, Borrby, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling, (bil.2) som upplästes vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes att de två trummor genom allmän väg, som berördes av företaget, voro anlagda efter år 1880. Vägstyrelsens ordförande meddelade, att styrelsen själv önskade anlägga de nya trummorna.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 23 innevarande mars månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson

År 1937 den 23 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Borrby hotell varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Karl Erlandsson, Borrby

Helge Jönsson, Borrby gård

Birger Jarl,

Johan Mårtensson, Borrby

Hemfrid Gustafsson, "

Martin Olsson, "

Per Persson, "

Sune Stålhammar, "

Per Manfred Nilsson, "

Sven Hansson, "

Nils Mårtensson, "

Artur Olsson, "

Per Esbjörnsson, "

Ernst Nilsson, Sandby

Domänintendenten Bengt Carlheim Gyllenskiöld.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3) kostnadsberäkning (bil.4) och kostnadsfördelningslängd (bil.7).

§ 9.

Synemännen avgävo sitt utlåtande (bil. 6).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Arthur Olsson, Borrby 62, Martin Olsson, Borrby 62 och Manfred Nilsson, Borrby 62.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Arthur Olsson, Borrby 62

pr Borrby, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Till protokollet fogades räkning å förrättningskostnaderna (bil.7).

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson

god man

god man

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstadö

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingenjör att förrätta sådan syn som i gällande lag om dikning emförmäles i ändamål att åstadkomma torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark, som är beroende av dike som angränsar våra ägor nr 229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240 och 241.

Borrby i Borrby socken av Kristianstads län.

Borrby den 10 dec. 1934.

Arthur Olsson, lantbr. 240 Borrby

Sven Hansson, nr 238 "

Martin Olsson, " 234 "

Manfred Nilsson, nr 235 Borrby

Johan Mårtensson, " 232 "

Nils Mårtensson, " 239 "

Maurits Stålhammars sterbhus, nr 237 Borrby

Per Persson, nr 236 Borrby

Olof A. Jarl, " 229 "

Bevittnas:

Göte Kindberg, Skillinge

Algot Olsson, Östra Hoby.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 12 december 1934.

Joh. Nilsson

Josef Fischer.

Bil. 2.

Till statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

Undertecknade förena sig härmed med Arthur Olsson, Borrby 240,

Sven Hansson, Borrby 238 med flera i deras den 10 dec. 1934
daterade ansökan om laga syneförrättning för torrläggning
av avsöndrade fastigheter från Borrby kungsgård, Borrby 62,
inom Borrby socken av Kristianstads län.

Borrby den 15 sept. 1936.

Hemfrid Gustavsson, äg. av Borrby n:r 233

L. Ohlsson, n:r 19 1/4 mtl. n:r 6 5/64 m.

Borrby

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 10 mars 1937 och vidhölls vid
förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{5}{164}$	av 6 ¹⁰	FAa	<u>Rorby socken</u> Rorby	<u>Lars Olsson</u> åker, mylla på lea " <u>Summa</u>	1 2 3 4 5 6 7
$\frac{1}{5}$	19 ³¹	FAb	So	<u>Jonne</u> åker, mylla på lea " " " " " " " " " <u>Summa</u>	8 9 10 11
$\frac{275}{1768}$	av 6 ¹⁰	FAc	So	<u>Karl Olausson</u> åker, mylla på lea <u>Summa</u>	12
$\frac{3}{14}$	62 ¹	FAd	So	<u>Staten</u> <u>av: Helge Jonsson</u> åker, mylla på grus o lea " " " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	13 14 15 16 17

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85.0							1200	1020	-	2400	2040	-	1200	1020	-
	67.0							1440	964	80	2400	1608	-	960	643	20
	55.0							1440	792	-	2400	1320	-	960	528	-
	72.5							1680	1218	-	2400	1740	-	720	522	-
	42.5							1200	510	-	2400	1020	-	1200	510	-
	56.0							1680	940	80	2400	1344	-	720	403	20
	15.0							1440	216	-	2400	360	-	960	144	-
	393.0								5661	60		9432	-		3770	40
	48.0							1680	806	40	2400	1152	-	720	345	60
	30.0							1680	504	-	2400	720	-	720	216	-
	32.0							1920	614	40	2400	768	-	480	153	60
	12.0							2160	280	80	2400	312	-	240	31	20
	123.0								2205	60		2952	-		746	40
	11.0							1680	184	80	2400	264	-	720	79	20
	11.0								184	80		264	-		79	20
	53.5							1800	963	-	2000	1070	-	200	107	-
	55.0							1600	880	-	2000	1100	-	400	220	-
	20.0							1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
	77.0							1800	1386	-	2000	1540	-	200	154	-
	28.5							1600	456	-	2000	570	-	400	114	-
	234.0								4045	-		4680	-		635	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>myllan</i> <i>åker, mylla på grus och lera</i>	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				" " " "	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" , <i>mylla på lera</i>	33
				" " " "	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				" " " "	45
				<i>myllan</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
2340									4045	-		4680	-		635	-
630								1800	1134	-	2000	1260	-	200	126	-
710								1600	1136	-	2000	1420	-	400	284	-
865								1600	1384	-	2000	1720	-	400	346	-
750								1400	1050	-	2000	1500	-	600	450	-
900								1600	1440	-	2000	1800	-	400	360	-
620								1400	868	-	2000	1240	-	600	372	-
520								1800	936	-	2000	1040	-	200	104	-
480								1800	864	-	2000	960	-	200	96	-
200								1800	360	-	2000	400	-	200	40	-
780								1400	1092	-	2000	1560	-	600	468	-
585								1400	819	-	2000	1170	-	600	351	-
670								1400	938	-	2000	1340	-	600	402	-
825								1800	1485	-	2000	1650	-	200	165	-
1110								1600	1776	-	2000	2220	-	400	444	-
165								1800	297	-	2000	330	-	200	33	-
440								2160	950	40	2400	1056	-	240	10560	
120								2160	259	20	2400	288	-	240	2880	
200								2160	432	-	2400	480	-	240	48	-
720								1920	1382	40	2400	1728	-	480	34560	
1760								1920	3379	20	2400	4224	-	480	84480	
855								2160	1846	80	2400	2052	-	240	20520	
620								2160	1339	20	2400	1488	-	240	14880	
1980								1920	3801	60	2400	4752	-	480	95040	
680								1920	1305	60	2400	1632	-	480	32640	
605								1920	1161	60	2400	1452	-	480	29040	
1000								2160	2160	-	2400	2400	-	240	240	-
1250								2160	2700	-	2400	3000	-	240	300	-
820								2160	1771	20	2400	1968	-	240	19680	
23200									42113	20		50820	-		8706	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>invegit</i> äker, mylla på lera 46 " " " 47 badde <i>invegit</i> 48 " " 49 " " 50 " " 51 " " 52 " " 53 " " 54 " " 55 " " 56 <i>Summa</i>	
<i>av.</i>	<i>62⁵⁹</i>	<i>He</i>	<i>Brarby</i>	<i>Priger Juhl</i> äker, mylla på lera 57 " " " 58 <i>Summa</i>	
<i>av.</i>	<i>62⁴⁰</i>	<i>Ff</i>	<i>St</i>	<i>Johan Skatteman</i> tomt i trädgård, mylla på lera 59 äker, mylla på lera 60 " " " 61 " " " 62 <i>invegit</i> 63 <i>Summa</i>	
<i>av.</i>	<i>62⁸⁵</i>	<i>Ag</i>	<i>St</i>	<i>Hemfrid Gustafsson</i> äker, mylla på lera 64 <i>"invegit"</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
23 20.0									42113	20		50820	-		8706	80
1 98.0								2160	4276	80	2400	4752	-	240	475	20
1 62.0								1920	3110	40	2400	3888	-	480	477	60
						55.0										
						43.0										
						09.0										
						05.0										
						10.0										
						20.0										
						07.0										
						90.0										
						15.0										
26 80.0						3 04.0			49500	40		59460	-		9959	60
45.5								2160	982	80	2400	1092	-	240	109	20
29.5								1440	568	80	2400	948	-	960	349	20
85.0									1551	60		2040	-		488	40
06.0								1680	100	80	2400	144	-	720	43	20
42.0								1680	705	60	2400	1008	-	720	302	40
102.5								1920	1968	-	2400	2460	-	480	492	-
105.0								2040	2142	-	2400	2520	-	360	378	-
						11.0										
2 55.5						11.0			4916	40		6132	-		1215	60
62.0								1920	1190	40	2400	1488	-	480	297	60
62.0									1190	40		1488	-		297	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ingifit</i> tomt i lundgård, mylla på lera 65 äker, mylla på lera 66 " " " 67 väg 68 <i>imp.</i> <i>Summa</i>	
<i>ant.</i>	62 ⁷⁸	<i>At</i>	<i>Borby</i>	<i>Martin Olsson</i>	
				tomt i lundgård, mylla på lera 69 äker, mylla på lera 70 " " " 71 " " " 72 väg 73 äker, mylla på lera 74 " " " 75 väg 76 äker, mylla på lera 77 " " " 78 " " " 79 " " " 80 <i>imp.</i> <i>Summa</i>	
<i>ant.</i>	62 ⁷⁹	<i>At</i>	<i>St</i>	<i>Pär Pererri</i>	
				tomt i lundgård, mylla på lera 81 äker, " " 82 " " " 83 " " " 84 " " " 85 träda 86 <i>imp.</i> <i>ingifus</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62.0								1190	40		1488	-		297	60
	19.0							1920	364	80	2400	456	-	480	91	20
	39.0							1560	608	40	2400	936	-	840	327	60
	72.0							2160	1555	20	2400	1728	-	240	172	80
							06.0									
	192.0						06.0		3718	80		4608	-		889	20
	09.0							1920	172	80	2400	216	-	480	43	20
	45.5							1680	764	40	2400	1092	-	720	327	60
	63.0							1680	1058	40	2400	1512	-	720	400	60
	28.5							1920	547	20	2400	684	-	480	136	80
							03.0									
	104.0							2040	2121	60	2400	2496	-	360	374	40
	103.5							2160	2235	60	2400	2484	-	240	248	40
							03.0									
	39.0							1920	748	80	2400	936	-	480	187	20
	28.0							1920	537	60	2400	672	-	480	134	40
	51.0							1800	918	-	2400	1224	-	600	306	-
	27.5							1560	429	-	2400	660	-	840	231	-
	499.0						06.0		9533	40		11976	-		2442	60
	08.0							1680	134	40	2400	192	-	720	57	60
	20.5							1680	344	40	2400	492	-	720	147	60
	42.0							1680	722	40	2400	1032	-	720	309	60
	72.0							1920	1382	40	2400	1728	-	480	345	60
	79.5							1680	1335	60	2400	1908	-	720	572	40
							10.0									
	222.0						10.0		3919	20		5352	-		1432	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inget</i> <i>våg</i> <i>imp.</i> 87 <i>älar, mylla på lea</i> 88 " " " 89 " " " 90 " " " 91 <i>våg</i> <i>imp.</i> 92 <i>älar, mylla på lea</i> 93 " " " 94 " " " 95 <i>Summa</i>	
<i>avst.</i>	<i>62⁸⁰</i>	<i>AK</i>	<i>Dorby</i>	<i>Petty Hållhammar</i> <i>älar, mylla på lea</i> 96 " " " 97 " " " 98 <i>våg</i> <i>imp.</i> 99 <i>älar, mylla på lea</i> 100 " " " 101 <i>Summa</i>	
<i>avst.</i>	<i>62⁸¹</i>	<i>AL</i>	<i>St</i>	<i>Per Manfred Nilsson</i> <i>tomt i Långgård, mylla på lea</i> 102 <i>älar, mylla på lea</i> 103 " " " 104 " " " 105 " " " 106 <i>våg</i> <i>imp.</i> 107 <i>älar, mylla på lea</i> 108 <i>inget</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
2 23.0					10.0				3919	20		5352	-		1432	80
					04.0											
49.0								1680	827	20	2400	1176	-	720	352	80
50.0								1680	840	-	2400	1200	-	720	360	-
51.0								1680	856	80	2400	1224	-	720	367	20
48.0								1680	806	40	2400	1152	-	720	345	60
					12.0											
27.5								1800	495	-	2400	660	-	600	165	-
37.5								1800	675	-	2400	900	-	600	225	-
55.5								1680	932	40	2400	1332	-	720	399	60
541.5					26.0				9348	-		12996	-		3648	-
91.5								1560	1427	40	2400	2196	-	840	768	60
53.0								2160	1144	80	2400	1272	-	240	127	20
18.0								2160	388	80	2400	432	-	240	43	20
					05.0											
44.5								1680	739	20	2400	1056	-	720	316	80
51.0								1680	856	80	2400	1224	-	720	367	20
2 57.5					05.0				4557	-		6180	-		1623	-
06.5								1680	109	20	2400	156	-	720	46	80
24.0								1680	403	20	2400	576	-	720	172	80
61.0								1560	951	60	2400	1464	-	840	512	40
36.5								1560	569	40	2400	876	-	840	306	60
92.0								1440	1324	80	2400	2208	-	960	883	20
					14.0											
49.0								1560	764	40	2400	1176	-	840	411	60
2 69.0					04.0				4122	60		6456	-		2333	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inupfikt</i> <i>älder, mylla på lera</i> <i>Summa</i>	<i>109</i>
<i>ant.</i>	<i>62⁸²</i>	<i>Am</i>	<i>Borby</i>	<i>Joon Hauwom</i>	
				<i>älder, mylla på lera</i> " " " " " " " " " " " " " " " " " " <i>Summa</i>	<i>110</i> <i>111</i> <i>112</i> <i>113</i> <i>114</i> <i>115</i> <i>116</i>
<i>ant.</i>	<i>62⁸³</i>	<i>Am</i>	<i>S^o</i>	<i>Nils Haidenwom</i>	
				<i>älder, mylla på lera</i> " " " " " " " " " " " " " " " " " " <i>ing</i> <i>Summa</i>	<i>117</i> <i>118</i> <i>119</i> <i>120</i> <i>121</i> <i>122</i> <i>123</i> <i>124</i>
<i>ant.</i>	<i>62⁸⁴</i>	<i>Am</i>	<i>S^o</i>	<i>Anders Olsson</i>	
				<i>tomt o trädgård, mylla på lera</i> <i>älder, mylla på lera</i> " " " <i>inupfikt</i>	<i>125</i> <i>126</i> <i>127</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
2690						040			4122	60		6456	-		2333	40
470								1440	676	80	2400	1128	-	960	451	20
3160						040			4799	40		7584	-		2784	60
490								2160	1058	40	2400	1176	-	240	117	60
1020								1920	1958	40	2400	2448	-	480	489	60
855								2160	1846	80	2400	2052	-	240	205	20
575								2160	1242	-	2400	1380	-	240	138	-
365								1920	700	80	2400	876	-	480	175	20
090								2160	194	40	2400	216	-	240	21	60
580								1920	1113	60	2400	1392	-	480	278	40
3975									8114	40		9540	-		1425	60
370								2160	799	20	2400	888	-	240	88	80
530								1920	1017	60	2400	1272	-	480	254	40
280								1920	537	60	2400	672	-	480	134	40
410								1680	688	80	2400	984	-	720	295	20
475								1920	912	-	2400	1140	-	480	228	-
325								1920	624	-	2400	780	-	480	156	-
880								1920	1689	60	2400	2112	-	480	422	40
						010										
3270						010			6268	80		7848	-		1579	20
160								2160	129	60	2400	144	-	240	14	40
560								1920	1075	20	2400	1344	-	480	268	80
590								1440	849	60	2400	1416	-	960	566	40
1210									2054	40		2904	-		849	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>örför</i> äker, mylla på lea 128 " " " 129 " " " 130 " " " 131 " " " 132 Summa	
ant. 62 ⁴⁹	Ap	Barby	Per Västberg	äker, mylla på lea 133 " " " 134 Summa	
ant. 62 ⁵⁰	Aq	Sö	Ingeloheds härad	äker, mylla på lea 135 Summa	
ant. 55	Ba	Sandby	Ernst Nilsson	tomt o. trädgård, mylla på lea 136 äker, " " " 137 Summa	
2/27	16 ⁶	Bö	Sö	Gustaf Helmer Svensson äker, mylla på lea 138 Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
121.0									2054	40		2904	-		849	60
43.0								1680	722	40	2400	1032	-	720	309	60
98.0								1920	1881	60	2400	2352	-	480	470	40
53.5								1440	770	40	2400	1284	-	960	513	60
50.5								1440	727	20	2400	1212	-	960	484	80
108.0								1680	1814	40	2400	2592	-	720	777	60
474.0									7970	40		11376	-		3405	60
21.5								1680	361	20	2400	516	-	720	154	80
107.5								1920	2064	-	2400	2580	-	480	516	-
129.0									2425	20		3096	-		670	80
26.0								2160	561	60	2400	624	-	240	62	40
26.0									561	60		624	-		62	40
02.0								2160	43	20	2400	48	-	240	4	80
15.0								1680	252	-	2400	360	-	720	108	-
17.0									295	20		408	-		112	80
20.0								2160	432	-	2400	480	-	240	48	-
30.0									432	-		480	-		48	-

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Booby socken.</u>		
✓ 5/64	ar 6 ¹⁰	Ad L	Booby	Lars Olsson	
✓ 1/5	19 ³¹	Ad L	"	Jonne	
✓ 275/1768	ar 6 ¹⁰	Ad L	"	Karl Erlandsson	
✓ 3 1/4	62 ¹	Ad L	" (Booby gård)	Staten; an: Helge Jönsson	
✓ avd.	62 ⁵⁹	Ad L	"	Olof Jön	
✓ avd.	62 ⁴⁰	Ad L	"	Johan Mårnsson	
✓ avd.	62 ⁸⁵	Ad L	"	Hemfrid Gustafsson	
✓ avd.	62 ⁷⁸	Ad L	"	Marinus Olsson	
✓ avd.	62 ⁷⁹	Ad L	"	Per Persson	
✓ avd.	62 ⁸⁰	Ad L	"	Betty Skallhammar	
✓ avd.	62 ⁸¹	Ad L	"	Per Maugsted Nilsson	
✓ avd.	62 ⁸²	Ad L	"	Irma Hansson	
✓ avd.	62 ⁸³	Ad L	"	Nils Mårnsson	
✓ avd.	62 ⁸⁴	Ad L	"	Karlsson Olsson	
✓ avd.	62 ⁸⁹	Ad L	"	Per Bergström	
avd.	av 62 ⁹⁰	Ad ej nöd.	"	Engelsteds trädgårdsgård	
✓ avd.	5 ⁵	Ba L	Booby	Ernst Nilsson	
2 1/2	16 ⁶	Bb L		Gustaf Helmer Jönsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
3930									5661	60	4432	-		3770	40	L
1230									2205	60	2902	-		746	40	L
11.0									184	80	264	-		79	20	
26800						3040			49500	40	59460	-		9959	60	L
25.0									1551	60	2040	-		488	40	L
2555						11.0			4916	40	6132	-		1215	60	L
1920						06.0			3718	80	4608	-		889	20	L
4990						06.0			9533	40	11936	-		2442	60	L
5415						26.0			9348	-	12996	-		3648	-	L
2575						05.0			4557	-	6180	-		1623	-	L
3160						04.0			4799	40	7584	-		2784	60	L
3975									8114	40	9540	-		1425	60	L
3270						01.0			6268	80	7848	-		1579	20	L
4740									7970	40	11376	-		3405	60	L
1290									2425	20	3096	-		670	80	L
26.0									561	60	624	-		62	40	
17.0									295	20	408	-		112	80	
20.0									432	-	480	-		48	-	
67440						3620			122044	60	156996	-		34951	40	

Brorby den 23 mars 1937
 Edmund Hultén
 Statens landbruksingenjör.

Jul. Gottfr.
 god man

Matt. Th. Månsson
 god man.

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 4

Borrby Kungävräs dikningsföretag av år 1937.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
0-7+33		733	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-3+55		355	Schaktning för tjäckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m	355 ✓ 2.20	781	-	✓	
0-3+55		355	28" cementrör	"	355 ✓ 8.50	3017	50	✓	3798 50
3+55-7+33		378	Schaktning för tjäckt ledning m.m.	1m	378 2.00	756	-	✓	
3+55-7+33		378	24" cementrör	"	378 6.50	2457	-	✓	3213 00
0,1+50,3+55, 4+62,5,6+39, 7+33			Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning. Inre diam. =1.00 m. typ 2	st	7 70.-				490 -
			För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tilläggas o:a 10 %						748 50
			<u>Summa</u>						8250 -
7+33-24+37		1704	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
7+33-9+8		175	Schaktning för tjäckt ledning m.m.	1m	175 ✓ 1.70	297	50	✓	
7+33-9+8		175	18" cementrör	"	175 4.50	787	50	✓	1085 -
9+8-16+17		709	Schaktning för tjäckt ledning m.m.	1m	709 1.50	1063	50	✓	
9+8-16+17		709	15" cementrör	1m	709 3.50	2481	50	✓	3545 -
16+17-18+74		257	Schaktning för tjäckt ledning m.m.	1m	257 ✓ 1.00	257	-	✓	
16+17-18+74		257	12" cementrör	"	257 2.50	642	50	✓	899 50
18+74-20+2		128	Schaktning för tjäckt ledning m.m.	1m	128 1.20	153	60	✓	
18+74-20+2		128	15" cementrör	"	128 3.50	448	-	✓	601 60
20+2-20+14		12	Schaktning för tjäckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning, vägbanans för- ningestillande	1m	12				
20+2-20+14		12	15" cementrör	1m	12				
			<u>Överföres</u>						61531 10

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				61531 10
20+2		Intagningsbrunn som ovan enligt ritning och med inre diam. 0.7 m. typ I st 1				
		Utföras och bekostas av vägstyrelsen.				
20+14-20+96	82	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 82	3.00	246 -	✓	
20+96-21+67	71	d:o d:o " 71	2.00	142 -	✓	
20+14-21+67	153	12" cementrör " 153	2.50	382 50	✓	770 50
21+67-23+56	189	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 189	2.50	472 50	✓	
21+67-23+56	189	9" cementrör " 189	1.75	330 75	✓	803 25
23+56-24+37	81	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 81	2.00	162 -	✓	
23+56-24+37	81	6" tegelrör, frakten inb. st 275	0.40	110 -	✓	272 -
7+77,8+16,9+8 9+63,10+9,10+58 12+18,13+7,14+83 16+17,16+81,18+74 20+14,20+96,21+67 23+56,24+37		Intagningsbrunnar enligt ritning, typ I st 17	40.-			680 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:s 10 %				863 10
		<u>Summa</u>				9520 -
6+39-25						✓
25-27	200	~~Dikeströken B-N-N.~~				
25-26+27	127	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 127	1.50	190 50	✓	
25-26+27	127	6" tegelrör, frakten inb. st 430	0.40	172 00	✓	362 50
26+27-27	73	Schaktning för täckt ledning m.m. lm 73	2.00	146 -	✓	
26+27-27	73	5" tegelrör, frakten inb. st 250	0.30	75 -	✓	221 -
26+27,27		Intagningsbrunnar som ovan typ I st 2	40.-			80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:s 10 %				60 -
		<u>Summa</u>				720 -

1	2	3	4	5	6	7
26+27=29						
29-29+48	48	<u>Dikesströkan M-O.</u>				
29-29+48	48	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 48 ✓	1.40	67 20 ✓	
29-29+48	48	4" teglarör, frakten inb.	st 160 ✓	0.21	<u>33 60</u> ✓	100 80 ✓
29+48		Intagningsbrunn som ovan typ I "	1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				<u>14 20</u> ✓
		<u>Summa</u>				<u>155 -</u> ✓
9+8=56						
56-58+15	215	<u>Dikesströkan D-F.</u>				
56-57+5	105	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 105 ✓	2.00	210 - ✓	
56-57+5	105	7" teglarör frakten inb.	st 355 ✓	0.45	<u>159 75</u> ✓	369 75 ✓
57+5-58+15	110	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 110	1.50	165 - ✓	
57+5-58+15	110	6" teglarör, frakten inb.	st 375	0.40	<u>150 -</u> ✓	315 - ✓
57+5,58+15		Intagningsbrunnar som ovan typ I	st 2	40.-		80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				<u>75 25</u> ✓
		<u>Summa</u>				<u>840 -</u> ✓
7+33=30						
30-35+12	512	<u>Dikesströkan C-G-H.</u>				
30-32+97	297	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 297 ✓	1.60	475 20 ✓	
30-32+97	297	18" cementrör	" 297 ✓	4.50	<u>1336 50</u> ✓	1811 70 ✓
32+97-34+98	201	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 201 ✓	1.50 ✓	301 50 ✓	
32+97-34+98	201	15" cementrör	" 201 ✓	3.50 ✓	<u>703 50</u> ✓	1005 - ✓
34+98-35+12	14	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, vägbanans i- ordningställande m.m.	lm 14			
34+98-35+12	14	15" cementrör	" 14			
34+98		Intagningsbrunn som ovan typ I	st 1			
		Bekostas och utföres av vägstyrelsen.				
		överföres				2816 70 ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				2816 70 ✓
30+38, 31+29, 32+8, 32+87, 32+97, 33+88, 33+12		Intagningsbrunnar som ovan typ. I				
		st 7	40.-			280 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				308 30
		Summa				3405 - ✓
33+12-40+78	366	Dikansströket H-I.				
33+12-36+79	167	Schaktning för tjockt ledning, m.m.	lm 167	1.50	250 50	✓
33+12-36+79	167	15" cementrör	" 167	3.50	584 50	✓ 835 -
36+79-40+14	333	Schaktning för tjockt ledning m.m.	lm 333	1.00	333 -	✓
40+14-40+78	64	d:o d:o	" 64	2.00	128 -	✓
36+79-40+78	399	12" cementrör	" 399	2.50	997 50	✓ 1460 90
33+72, 36+79, 37+62, 38+35, 39+20, 40+14, 40+78		Intagningsbrunnar som ovan, typ. I	st 7	40.-		280 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				239 50
		Summa				2835 - ✓
31+29-45						
45-46+43	143	Dikansströket G-I.				
45-46+43	143	Schaktning för tjockt ledning m.m.	lm 143	1.80	257 40	✓
45-46+43	143	7" tegelrör, frakten inh.	st 483	0.45	218 25	✓ 475 65
46+43		Intagningsbrunn som ovan typ I	st 1	40.-		40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				49 35
		Summa				365 - ✓
33+12-50						
30-53+81	381	Dikansströket H-K.				
30-52+9	209	Schaktning för tjockt ledning m.m.	lm 209	1.80	376 20	✓
30-52+9	209	9" cementrör	" 209	1.75	365 75	✓ 741 95
32+9-53+39	130	Schaktning för tjockt ledning m.m.	lm 130	2.00	260 -	✓
32+9-53+39	130	7" tegelrör, frakten inh.	st 440	0.45	198 -	✓ 458 -
		Överföres				15

1	2	3	4	5	6	7	
		Överfört				1199 95	✓
53+39-54+76	137	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	137	✓ 1.80	246 60	✓	
53+39-54+76	137	5" tegelrör, frakten inb. st	465	0.30	139 50	✓	386 10
54+76-55+81	105	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	105	1.70	178 50	✓	
54+76-55+81	105	4" tegelrör, frakten inb. st	335	0.21	74 55	✓	253 05
52+9, 53+39, 54+76, 55+81		Intagningsbrunnars som ovan typ. I st	4	40.-			160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a 10 %					200 90
		<u>Summa</u>					2200 -
		<u>Sammandrag.</u>					✓
0-7+33	733	Dikessträckan A-B-C				8250 -	✓
7+33-24+37	1704	" C-D-E				9520 -	✓
6+39=25 } 25-27 }	200	" B-M-N				730 -	✓
26+27=29 } 29-29+48 }	48	" M-O				155 -	✓
9+8=56 } 56-58+15 }	215	" D-F				840 -	✓
7+33=30 } 30-35+12 }	512	" C-G-H				3405 -	✓
35+12-40+78	566	" H-I				2835 -	✓
51+29=45 } 45-46+43 }	143	" G-L				565 -	✓
35+12=50 } 50-55+81 }	581	" H-K				2200 -	✓
		<u>Summa</u>				28500 -	✓

Borrby den 23 mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Votumsfördelningsskild för Borby Kungälds delnings-
förelag av år 1937.

Huvudtitel	Reguleringsnummer	Ställe å land	Land, byg. nummer.	Delägare	Plåt	Inskattningsvärde		Inskattningsskatt	Votumsdelningsskatt		Inskattningsskatt	
						ku.	öl.		%	ku.	öl.	ku.
Borby socken.												
5/64	206 ⁰	Aa	Borby	Lars Olsson	✓	3770	40	10.788	3074	58	L	84 50
1/5	193 ¹	Ab	"	Jone	✓	746	40	2.135	608	48	L	16 72
275/768	206 ⁰	Ac	"	Karl Olausson	✓	79	20	0.227	64	69		1 78.
3/4	62 ¹	Ad	" (Borby gård)	Lars, osv. Hilde Jönsson	✓	9959	60	28.495	8121	08	L	223 21
av.	62 ⁵⁹	Ae	Borby	Ringer Jarl	✓	488	40	1.397	398	15	L	10 94
av.	62 ⁴⁰	Af	"	Johan Måsterson	✓	1215	60	3.478	991	23	L	27 24
av.	62 ⁸⁵	Ag	"	Hempfrid Gustafsson	✓	889	20	2.544	725	04	L	19 93
av.	62 ⁷⁸	Ah	"	Martin Olsson	✓	2442	60	6.989	1991	87	L	54 75
av.	62 ⁷⁹	AI	"	Pär Persson	✓	3648	-	10.437	2974	54	L	81 75
av.	62 ⁸⁰	AH	"	Betty Hållhammar	✓	1623	-	4.644	1323	54	L	36 38
av.	62 ⁸¹	AI	"	Pär Manfred Nilsson	✓	2784	60	7.967	2270	59	L	62 41
av.	62 ⁸²	Am	"	Egon Hansson	✓	1425	60	4.079	1162	52	L	31 95
av.	62 ⁸³	An	"	Nils Måsterson	✓	1579	20	4.518	1287	63	L	35 39
av.	62 ⁸⁴	AO	"	Karl-Olof Olsson	✓	3405	60	9.744	2777	04	L	76 30
av.	62 ⁸⁹	Ap	"	Pär Olofsson	✓	670	80	1.919	546	91	L	15 03
av.	62 ⁹⁰	Aq	"	Engelstads församling	✓	62	40	0.179	51	02		1 40
av.	5 ⁵	Ba	Sandby	Ernst Nilsson	✓	112	80	0.323	92	05		2 53
2/27	16 ⁶	Bb	"	Karl-Olof Helmer Persson	✓	48	-	0.137	39	04		1 07
Summa						34951	40	100.000	28500	-		783 91
0.866								99,134	Borby			

- by den 23 marts 1937
Lermant Holstenholm
Platen laubhjulomgængeri.

Jul. Gøttfries
god man.

Malte Th. Mønstrom
god man.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom
Borrby och Sandby i Borrby socken av Kristianstads län.

1io. Företaget, som avser torrläggning av åker är enligt synemännens
förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på
sätt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synemännens för-
menande ej något laga hinder.

2io. Sökande till företaget äro:

Lars Olsson för Borrby 6¹⁰, 19³¹

Birger Jarl " " 62⁵⁹

Johan Mårtensson för Borrby 62⁶⁰

Hemfrid Gustafsson, " " 62⁸⁵

Martin Olsson, " " 62⁷⁸

Per Persson för " 62⁷⁹

Betty Stålhammar, för " 62⁸⁰

Per Manfred Nilsson, " " 62⁸¹

Sven Hansson, " " 62⁸²

Hils Mårtensson, " " 62⁸³

Artur Olsson, " " 62⁸⁴

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och
förefintliga kallförhållanden och omfattar syneförrättningen i an-
ledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro ut-
märkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G-H-L, H-K,
G-L, B-M-N och M-O.

119. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s all mark, belägen under en kurva, svängd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfelig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täktdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

120. Den i föreliggande fall uppkommande bättnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst uttryckas. För detta ändamål hava synemännena åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännena vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan

har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens närvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

519. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt	A	184 hektar
	1+50	179 "
	3+55	174 "
	4+62	138 "
	5	137.5 "
	B	136 "

1 punkt 0

130 hektar

7+77	73	"
8+16	69	"
D	68	"
9+63	60	"
10+9	59	"
10+58	57	"
12+18	56	"
13+7	54	"
14+83	50	"
16+17	40	"
16+81	38	"
18+74	33.5	"
20+2	26	"
20+14	25	"
20+96	22.5	"
21+67	19.5	" √?
23+56	6	"
B	3.5	"
37+5	4.5	"
P	3	"
30+98	57	"
32+8	49	"
32+87	46	"
32+97	45.5	"

i punkt 33+88

42 hektar

34+98

37.5 "

H

37 "

35+72

25 "

36+79

22 "

37+62

20 "

38+35

19 "

39+20

17.5 "

40+14

15 "

I

10.5 "

52+9

11 "

53+39

7 "

54+76

3.5 "

K

1.5 "

L

5 "

M

3.5 "

N

2 "

O

1

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att dikena skola göras tückta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av

rörtrummor under allmän väg å sträckorna 20+2-20+14 samt 34+98 -
 -35+12. Jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 §§ 7 och 8

Åligger det Ingelstads-Järrestads väghållningsdistrikt att an-
 besörja och bekosta anläggandet av dessa trummor med tillhörande
 vardera en intagningsbrunn, allt enligt upprättat förslag.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på
 grund av företagets utförande skall göras skriftligen till
 arbetstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsynings-
 bevisets uppläsande å allmänt sammanträde med stäkarna förklarats av-
 synat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två sty-
 ken av arbetstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

812. Synemännen hava undersökt huruvida dikningsomfälligheten skall
 indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande ta-
 bell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ- kostnad.	
Hela företaget	34951	40	28500	-	0	81
A-B-C-D-E+D-F+B-M-N+M-O	19418	-	19495	-	1	-
A-B-C+O-G-H-I+H-K+G-L+B-M-N+M-O	20448	60	18140	-	0	89
A-B-C-D-E+D-F+B-M-N+M-O+O-G-H+G-L	27266	-	23465	-	0	86
A-B-C-D-E+D-F+B-M-N+M-O+O-G-H+H-K+G-L	30598	40	25665	-	0	84
A-B-C-D-E+D-F+B-M-N+M-O+O-G-H-I+G-L	31826	-	26300	-	0	85

Av denna undersökning framgår att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingelängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsanskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:9. Företaget skall benämnas: "Borrby Kungsgårds dikningsföretag av år 1937".

Desse angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövligen utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringläst kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters örfattande;

att anseörja dikens vidmakthållande och upprätthållning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10.10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökande att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendometol, vilken av synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämmas till femtiotvå (52) kronor 42 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande svärningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade

förelaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och

att rörens läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:9. Ränning av brunnar skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:9. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:9. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synomännens utlåtande ingive inom sex-

tie dagar från den dag förvåttningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattandenstol i Stockholm ställde besvär. I
besvåren skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därfor och skola vid besvåren fogas de handlingar,
klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvåren
skola ingivas i tre exemplar.

Borrby den 23 mars 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Jul. Gottfries

Malte Th. Månsson

god man

god man

ARVODESRÄKNING

10.7

för laga syneförrättning angående *Nordby Kungälds delningsfråga*
av år 1937

Nordby socken och *Westmanlands*

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	20	0,50			10	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	7	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,90				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 54 ar	119	0,36	42	84		
		har	64,44	0,54	34	80		
		äng och odlingsmark, medelareal						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 19 ar	19	0,05		95		
		har	263	0,76	2	83		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad					106	42
		Överföres					116	42

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				116 42
1936		Avvägning:				
9/9 -	19/9	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 7 punkter pr har	68	0,07	34 -	
		avvägda punkter	475	0,03	14 25	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7	2,00	14 -	
		i annan mark		5,00		86 25
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 49 ar,	138	0,05	6 90	
			6807	0,10	6 80	13 90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	138	0,04		5 52
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	37	1,50	5 55	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	138	0,06	14 28	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	119	0,12	14 28	38 11
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	16	3 -	4 80	
		2) befintligt avlopp ell. vall	31	3,50	10 85	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	7	0,12	84	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	11	0,25	2 75	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	25 14
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	106	6,00	6 36	
		2) " " över 20 "	344	10,00	36 40	42 76
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	118	0,03	3 54	4 54
		Överföres				346

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				246 54
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	st.	2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning	km.	1.6 2,50	4 —	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på	"			
		b) vid förändring av befintligt avlopp	"	31 4,00	12 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			28 50	44 90
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön	km.	0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner	st.	0,25		
		d) Kostnadsberäkning	km.	3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation	dagar	12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste	st.	4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen	st.	4,00		
		Grundförstärkning	m ²	0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		4 25
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar	st.	0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter	st.	18 0,30	5 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	"	0,20		7 40
		Utlåtande och betänkande, § 45	sid.	10 3,00		30 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
		Särskild utredning, § 46, mom. 2	dagar	1 12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15	dagar	1 12,00		12 —
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/2	12,00		6 —
		utlopp för täckt ledning	"	12,00		
		slanficka	"	12,00		
		Lösen för :				
		Kopia av plankartan § 51				487 59
		1 a) 1:sta regalkartan			10 50	
		blad				
		övriga regalkartor			3 50	
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 49 ar ägofigurer	st.	138 0.07	9 66	
		har	63.07	0.14	9 52	
		Överföres			33 18	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 18	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			4 80	
		3) insättning av höjdlägestal st.	475	0,02	9 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	18	0,05	5 90	35 13
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "	16	5 -	8 -	
		ändring av befintligt avlopp "	31	6 -	18 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			3 59	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		30 19
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "		12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	46	0,55		25 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				114 62
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				41 60
		Kostnader för hanthlangning, materialier o. d.				98 50
		~~Kalkylerkostnad~~				32 -
		Summa kronor				181 10
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				487 59
		Lösen för kopior och avskrifter				114 62
		Övriga förrättningskostnader				181 10
		Summa kronor				783 31

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Engelstads rikshärad* häradsrätt.

Perry den *27 mars* 19*37*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor / 7 vidimeras.

Annars Kronor kvitteras:

den 19

L. _____ 2*0895

DIARIE N:r 11956

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

14 JUL. 1938

Betänkande

rörande

B o r r b y - K u n g s g å r d s


dikningsföretag

av år 1937.

genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställt till
efteraktelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i Borrby

Kungsgårds dikningsföretag av år 1937

som avser torrläggning av vattenska-

dade marker till Borrby och Sandby i

Borrby socken av Kristianstads län,

förklarat sig vilja söka lån och an-

slag av allmänna medel för företag-

ets utförande, får jag härmed därom

avgiva följande av ritningar och för-

slag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget som avser torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länssty-
relsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 23 mars 1937 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis (bil.
c).

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil D, daterad 1 dec. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Beträffande staten tillhöriga hemman 3 1/4 mtl. 62¹ Borrby så skall tillstånd från Domänstyrelsen anskaffas för arrendator Helge Jönsson att ställa sig som sökande till lån från Statens avdikningslånefond.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande Litt. Ac 275/768 mtl. av 6¹⁰ Borrby Karl Erlandsson

" Ba avs. 5⁵ Sandby Ernst Nilsson

" Bb 2/27 mtl. 16¹⁶ Sandby Gustav Helmer Svensson

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andel.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av ^{erfarenhet från} närgränsande dikningsföretag med samma jord-
beskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som
kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen
möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syne-
protokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och
utgör:

åker	67.440 har
med ett förbättringsvärde av	34951.40 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	66.70.0 har
med ett förbättringsvärde av	34649.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneproto-
kollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänk-
ande fogat sammandrag. (Bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	28500.00 kr.
Syneförrättning	783.31 kr.
Betänkandet	<u>150.97 kr.</u>

Summa 29434.28 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	28253.25 kr.
Syneförrättningen	776.53 kr.
Betänkandet	<u>150.97 kr.</u>

Summa 29180.70 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna å synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med Statsmedel understödda liknande företag torde vara "Borrby Sandby Surkilledikens nygrävningsföretag av år 1927".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.84.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 44.40% av hela kostnaden eller 13068.82 kronor, och lån ur Statens avdikningslånefond till 16224.47 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 13070 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 16225 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens la-

-ga kraftvunna utlåtande bestämmas.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd
av ett år.

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna
- B. Företeckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i 2 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag.

Dikesgrävningen			28500	-
Syneförrättningen	783	31		
Betänkandet	150	97	934	28
Summa			29434	28

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har beräknats
för företagen beräknats till 29.434 tunnlar 38 öre,
med i lantbrukens andel 29.179 tunnlar 38 öre,
sedan från delaktigheten i tjänst utskutits
fastighetsbörda Proby 6¹⁰ samt Landby 5⁵
och 16¹⁶.

Godkänd den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till
utförande av "Borrby Kungsgårds dikningsföretag 1937" för vilka
lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Borrby socken.</u>				
5/64	av 6 ¹⁰	Aa	Borrby	Lars Olsson
1/5	19 ³¹	Ab	"	Lars Olsson
3 1/4	62 ¹	Ad	"	Staten Arr. Helge Jönsson
avs.	62 ⁴⁰	Af	"	Johan Mårtensson
avst.	62 ⁴⁹	Ap	"	Per Esbjörnsson
avs.	62 ⁵⁹	Ae	"	Birger Jarl
avst.	62 ⁷⁸	Ah	"	Martin Olsson
avst.	62 ⁷⁹	Al	"	Per Persson
avst.	62 ⁸⁰	Ak	"	Betty Stålhammar
avst.	62 ⁸¹	Al	"	Per Manfred Nilsson
avst.	62 ⁸²	Am	"	Sven Hansson
avst.	62 ⁸³	An	"	Nils Mårtensson
avst.	62 ⁸⁴	Ao	"	Artur Olsson
avst.	62 ⁸⁵	Ag	"	Hemfrid Gustavsson

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 23 mars 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Borrby Kungsgårds dikningsföretag av år 1937" och avseende torrläggning av mark till Borrby och Sandby byar och Borrby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Borrby Kungsgårds dikningsföretag av år 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kung Maj:t göra underdåning ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Borrby i dec. 1937.

{ Arthur Olsson, 240 Borrby
ägare till 62⁸⁴

{ Martin Olsson nr. 234
Borrby ägare 62.78

{ Per Persson 236 Borrby
ägare till 62⁷⁹

{ Manfred Nilsson 235 Borrby
by ägare 62⁸¹

L. Olsson nr. 6¹⁰, 19 1/5

Per Esbjörnsson 57 Borrby 62/49

Carl Erlandsson 275/768 nr. 6 Borrby

Gustaf Svensson Sandby 5 Borrby

{ Sven Hansson 57 Sandby ägare till

{ nr. 16 2/27 mtl.

{ 62⁸²

{ Ernst Nilsson 47 Sandby ägare till

Betty Stålhammar 48 Sandby 62⁸⁰ Borrby. 5⁵ Sandby.

{ Birger Jarl 229 Borrby ägare till

{ Nils Mårtensson 239 Borrby ägare till

{ nr. 62⁵⁹ Borrby.

{ 62⁸³ Borrby.

Hemfrid Gustavsson 62⁸⁵ Borrby

{ Johan Mårtensson 232 Borrby ägare till

Helge Jönsson, arr. av Borrby Kungs-

{ 62⁴⁰ Borrby.

gård.

Bevittnas:

Hilding Lindh

Elin Lindh

nr. 6 Borrby.

nr. 6 Borrby.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Majt den 20/5 1911 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Ernst Nilsson

114

388
38

L 2*0895

DIARIE Nr 11956
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för
"Borrby Kungsgårds dikningsföretag av år 1937" i Borrby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

g. riksr. L. h. handb.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av sextontusentvåhundra trettio (16.230) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av trettontusensexio (13.060) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *h* undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~man~~ *förtroende-* ~~man~~ för företaget, *ordförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{VT} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag *er* och förbind ~~er~~ ^{oss} mig.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1939.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Borrvy den *3 juni* 19*38*.

Arthur Olsson

Att *lantbrukaren Arthur Olsson,*
Borrvy 62,

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Betty Stålhammar *Lune Stålhammar*
Adress *N: 48 Sandby* Adress *48 Sandby*

Med stöd av Kungl. brevet den *20 maj*
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *18 juli* *1938*.

A. Lagerman

Carl F. Sjöholm
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

20/5-38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till
utförande av "Borrby Kungsgårds dikningsföretag 1937" för vilka
lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Borrby socken.</u>				
△ 5/64	av 6 ¹⁰	Aa	Borrby	✓Lars Olsson
△ 1/5	19 ³¹	Ab	"	✓Lars Olsson
△ 3 1/4	62 ¹	Ad	"	✓Staten Arr: H. Jönsson
△ avs.	62 ⁴⁰	Af	"	✓Johan Mårtensson
△ avst.	62 ⁴⁹	Ap	"	✓Per Esbjörnsson
△ avs.	62 ⁵⁹	Ae	"	✓Birger Jarl
· avst.	62 ⁷⁸	Ah	"	✓Martin Olsson
· avst.	62 ⁷⁹	Ai	"	✓Per Persson
· avst.	62 ⁸⁰	Ak	"	✓Betty Stålhammar
· avst.	62 ⁸¹	Al	"	✓Per Manfred Nilsson
· avst.	62 ⁸²	Am	"	✓Sven Hansson
· avst.	62 ⁸³	An	"	✓Nils Mårtensson
· avst.	62 ⁸⁴	Ao	"	✓Artur Olsson
· avst.	62 ⁸⁵	Ag	"	✓Hemfrid Gustavsson

Kristianstad i jan. 1938.

Samuel von Ström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Borrby Kungsgårds dikningsföretag av år 1937" i Borrby socken av Kristianstads län.

Lån 16.230 kronor från statens avdikningslånerond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående de-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Borrby socken.</u>			
Borrby	5/64	av 10 6	Lars Olsson
"	1/5	31 19	Densamme
"	3 1/4	1 62	Staten: arr H. Jönsson
"	avs.	40 62	Johan Mårtensson
"	avst.	49 62	Per Rabjörnsson
"	avs.	59 62	Birger Jarl
"	avst.	78 62	Martin Olsson
"	"	79 62	Per Persson
"	"	80 62	Betty Stålhammar
"	"	81 62	Per Manfred Nilsson
"	"	82 62	Sven Hansson
"	"	83 62	Hils Mårtensson
"	"	84 62	Artur Olsson
"	"	85 62	Henfrid Gustavsson

Stockholm den 18 juli 1938.

På Kungl. Lantbrukstyreleens vägnar

Olof Fredholm

388
38
Gode. 18/7 1938

DIARIE Nr 11957
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Borrby Kungsgårds dikningsföretag av år 1937 i Borrby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 16.230 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.060 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Arthur Olsson, Borrby 62 pr Borrby.

Vid avsyning, verkställd av förstenassistenten Lars Kullman, har arbetet befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 13 juli 1938.

Lennart Wernberg
statens lantbruksingenjör.

