Blad 1

Isastorps dikningsföretag 1937

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 november 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Likheten med den av Kungl. Majt den 11/11 1938 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Isastorp och Matteröd

i Matteröds socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Statens lantbruksingenjör.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.



Skala 1:4000

100 50 0 100 200 300 m.

Registernummer.

Matteröds socken

A	Isastorp	1:4
B	"	1:5
C	"	1:7
D	"	2:7
E	"	2:15
F	"	2:13
G	"	2:14
H	"	2:16
I	"	2:6
K	Matteröd	4:2
L	"	av 5:2

RITN. Nr 001

L 2:0909 1

Nr 907 Kristianstads län

DIVISION

Isastorps dikningsföretag 1937

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bev. den 11 november 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Blad 2

Likaledes med dess nr Kungl. Maj:t den 11/11 1938 fastställda arbetsplanen bestyrkes:

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.



Skala 1:50



Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

LITH. Nr 002

L 2•0909 2

Nr 907 Kontorsstor 2 ritn.

L 2·0909

DIARIE Nr 22244

20 DEC 1937

Betänkande

rörande

I s a s t o r p s

dikningsföretag

1937.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 november 1938 fastställd till sperrättens vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938

På Kungl. Jordbruksdepartementets vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Isastorp dikningsföretag 1937" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Isastorp och Matteröd i Matteröds socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 26 nov. 1937 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i dec. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig anöskan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	16.35.0 har
Äng	26.92.5 har
med ett förbättringsvärde av	21171.05 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkning samt i till detta betänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	20260.00 kr.
Syneförrättningen	743.46 kr.
Betänkandet	141.36 kr.
Summa	21144.82 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hjortaröds dikningsföretag av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som sådeles författningsenligt skall kunna utgår som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50% av hela kostnaden eller 10572.41 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 10572.41 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 10570 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 10570 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Fullmakt från Sörby Pastorats-kyrkoråd.

F. Ett häfte synehandlingar.

G. Ritningar i 2 blad.

Bil.A.

Kostnadssammandrag.

Dikningen			20260	-
Syneförrättningen	743	46		
Detäkrandet	141	36	884	82
Summa			21144	82

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 21144 kronor 82 öre.
Stockholm den 28 november 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Isastorp dikningsföretag 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Matteröds socken.				
19/128	1^{4}	A	Isastorp	Axel Johansson
21/256	1^{5}	B	"	Johan Nilsson
233/1024	1^{7}	C	"	Nils Sigfrid Johansson
9/64	2^{6}	I	"	Carl Johansson
3/32	2^{7}	D	"	Herman Karlsson
11/400	2^{13}	F	"	Oskar Olsson
39/400	2^{14}	G	"	Johan Olsson
23/400	2^{15}	E	"	Oskar Olsson
27/400	2^{16}	H	"	Johan Olsson
7/32	4^{2}	K	Matteröd	Sörby o Gumlösa pastorat Arr: Herman Hansson
5/56	av 5^{2}	L	"	Nils Jönsson

Kristianstad i febr .1938.

Lennart Holmström

Statens lantmäteriingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 november 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Isastorp dikningsföretag 1937" och avseende torrläggning av marker till Isastorp och Matteröd i Matteröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 5 februari 1938.

Ex officio:

Olof Atenius.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Isastorp dikningsföretag 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Isakstorp i dec. 1937.

Johan Olsson ägare 39/400 mtl. 2,14 Isakstorp, 27/400 mtl. nr. 2/16. Herman Carlsson 3/32,2[7] Isakstorp.

N. Sigfrid Johansson ägare 233/1024 mtl. nr. 1[7] Isakstorp.

Axel Johansson 19/128 mtl. 1[4] Isakstorp.

Nils Jönsson 5/56 av 5^{2} Matteröd.

Oskar Olsson ägare 23/400, 2^{15} Isakstorp, 11/400, 2^{13}.

Herman Hansson 7/32 mtl. nr. 4 Matteröd.

Carl Johansson 9/64, 2^{6} Isakstorp.

Johan Nilsson 21/256,1^{5} Isakstorp.

Bevittnas:

Gustav Johansson Martin Olsson

Isakstorp. Matteröd.

Bil.E.

Fullmakt

för arrendatorn av Donationshemmanet nr. 4 Matteröd, Herman Hansson, att å Sörby Pastoratskyrkoråds vägnar utskriva och underteckna ansökan om statsbidrag och statslån för dikesföretaget Isakstorp-Matteröd.

Sörby, Sörbytorp, den 20.12.1937.

För Sörby Pastoratskyrkoråd

Gunnar Wallin

v. Pastor. Ordf.

Bevittnas:

Fr.Arcadius. Carl Abrahamsson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den //// 19.38 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Gunnar Wallin

L 2:6909

11 NOV. 1938

i underl. anm:

DIARIE Nr 4163

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 MRS. 1938

DIARIE 22244

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

20 DEC. 1938

822

Handlingar

rörande

I s a s t o r p s

dikningsföretag

1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Isakstorp och Matteröd i Matteröds socken av Kristianstads län.

År 1937 den 4 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan Olsson i Isakstorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Isakstorp och Matteröd i Matteröds socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Herman Karlsson, Isakstorp

Johan Olsson, "

Oskar Olsson, "

Carl Johansson, "

N. Sigfrid Johansson, " genom Nils Andreasson, Matteröd, enl. fullmakt bil.1.

Herman Hansson, Matteröd

Nils Jönsson, "

Vägstyrelsens i Västra Göinge vägdistrikt genom vägmästaren Alfred Persson.

Lunds Stiftsnämnd genom kyrkoherden J. A. Wärle enligt förevisat förordnande.

Kyrkoherden Axel Th. Callmer, Sörby, genom kyrkoherden J.A. Wärle, enligt fullmakt bil.2.

Såsom biträdande gode män:

Anders Olsson, Svenstorp, och Nils Jönsson, Maglehult, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Oskar Olsson, Carl Johansson, och Johan Nilsson, samtliga i Isakstorp förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling (bil.4) som upplästes, vidhölls av närvarande undertecknare, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å föreningsakten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Kyrkoherden Wärle förmanade att det i företaget ingående

till ecklesiastika hemmanet Matteröd 4^2 hörande marken, vilken bestod av skogsmark, ej torde hava någon nytta av det planerade företaget. I detta yttrande instämde kantor Fr. Arcadius.

§ 6.

Till sammanträdet hade jämväl infunnit sig Axel Johansson, Isakstorp, Johan Nilsson, Isakstorp, samt kantor Fr. Arcadius såsom ombud för pastoratskyrkorådet i Sörby-Gumlösa pastorat, enligt fullmakt bil.5.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 26 innevarande november månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Herman Karlsson yrkade ersättning för den jord, som åtginge till öppna dikets utvidgande och till jordupplag å hans ägor.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Olsson Nils Jönsson.

År 1937 den 26 november.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos Johan Olsson i Isakstorp, varvid följande sakägare infunno sig:

Axel Johansson, Isakstorp

Johan Nilsson, "

Nils Sigfrid Johansson, Isakstorp , genom

Nils Andreasson, Matteröd enl. fullmakt bil. 5a.

Herman Karlsson, Isakstorp

Johan Olsson, "

Carl Johansson, "

Nils Jönsson, Matteröd

Kyrkoherden J. A. Wärle.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.6) kostnadsberäkning (bil.7) och kostnadsfördelningslängd (bil.8).

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.9).

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Nils Sigfrid Johansson, Isakstorp, Carl Johansson, Isakstorp, och Johan Olsson, Isakstorp.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen valdes Johan Olsson, Isakstorp pr Matteröd; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.10).

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

And. Olsson Nils Jönsson.

Bil.1.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Nils Andreasson, Matteröd att föra min talan vid sammanträdet hos lantbrukaren Johan Olsson, Isakstorp angående dikning.

Isakstorp den 4 nov. 1937.

N. Sigfrid Johansson.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Herman Carlsson Ester Johansson

Isakstorp Isakstorp.

Avskrift.
Bil.2.

Till Lunds stiftsnämnd.

Förordnad att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående diknibg inom Isakstorp och Matteröd i Matteröds socken av Kristianstads län får jag meddela, att företaget berör augmentshemmanet till Sörby och Gumlösa pastorat Matteröd 4^2, 4^3, arrendator Herman Hansson, och att sammanträde med sakägarna hålles hos lantbrukaren Johan Olsson i Isakstorp torsdagen den 4nov. 1937 kl. 10 förmiddagen. Kristianstad den 21 oktober 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras och översändes för kännedom till kyrkoherden A. Th. Callmer, som har att vid förrättningen bevaka löneboställets Matteröd nr 4 rätt. Lunds stiftsnämnd den 26 okt. 1937.

I tjänsten

Helge Arfvidsson.

Fullmakt för herr kyrkoherden J.A. Wärle att vid ovannämnda förrättning företräda mig i egenskap av tjänsteinnehavare.

Lund den 30 okt. 1937.

Axel Th. Callmer.

kyrkoherde i Sörby pastorat.

H.E. Callmer.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen å avloppsdike från vattenskadad mark, tillhörande undertecknade hemmansägare i Isakstorps by i Matteröds socken i Kristianstads län.

Isakstorp pr Matteröd den 18/12 1935.

Johan Olsson — 2^{14} 39/400 mtl.

N. Sigfrid Johansson — 1^{7} 233/1024 mtl.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Allan Rietz.

Bil.4.

Föreningshandling.

Undertecknade förena sig härmed med Johan Olsson, Isakstorp nr 2 och N. Sigfrid Johansson Isakstorp nr 1 i deras den 18 dec. 1935 daterade ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Isakstorps by, Matteröds socken av Kristianstads län.

Isakstorp den 2/8 1937.

Oskar Olsson nr 2 Carl Johansson Johan Nilsson,

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 4 november 1937 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Olsson Nils Jönsson.

Bil.5.

Kantor Fr. Arcadius, Gumlösa, har av pastoratskyrkorådet i Sörby- Gumlösa pastorat blivit utsedd att vid syneförrättningen å donationshemmanet nr 4 Matteröd i Matteröds socken den 4 nov. 1937 såsom boställsvärd representera pastoratet.

Sörby, Sörbytorp den 1 nov. 1937.

Gunnar Wallin

v. pastor.

Ordf. i kyrkorådet.

Bil.5a.

F u l l m a k t

för lantbrukaren Nils Andreasson, Matteröd, att föra min talan och skriva min namnteckning vid sammanträdet hos lantbrukaren Johan Olsson, Isakstorp angående dikning.

Isakstorp den 26 nov. 1937.

N. Sigfrid Johansson.

Bevittnas:

Ester Johansson
Isakstorp

Axel Johansson
Isakstorp.

Bil. 6.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värdeförändring, ägobestämning och värderingsändring över vattenskadade marker till Grastorp och Mathröd i Mathröds socken av Kristianstads län; upprättad år 1937 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Mathröds ankeu.		
19/128	14	A	Svadsbyn	Axel Johansson	
				ängsmark, mylla på grus o sand	1
				" " " "	2
				" " " "	3
				" " " "	4
				" " " "	5
				" " " "	6
				" " " "	7
				åker " " "	8
				" " " "	9
				väg myr.	10
				högländ mark	11
				" "	12
				Summa	
21/256	15	B	Sd	Johan Nilsson	
				åker, mylla på grus o sand	13
				" " " "	14
				" " " "	15
				" " " "	16
				kvarl. " " "	17
				ängsmark, " " "	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	15.5					250	38	75	500	77	50	250	38	75
		0	11.5					240	27	60	400	46	-	160	18	40
		0	18.0					120	21	60	400	72	-	280	50	40
		0	48.0					160	76	80	400	192	-	240	115	20
		0	37.5					160	60	-	400	150	-	240	90	-
		0	04.0					90	3	60	300	12	-	210	8	40
		0	05.0					90	4	50	300	15	-	210	10	50
0	08.0							1120	89	60	1400	112	-	280	22	40
0	07.0							1260	88	20	1400	98	-	140	9	80
						0	06.0									
						0	40.0									
						0	04.0									
0	15.0	1	39.5			0	50.0		410	65		774	50		363	85
0	42.0							420	176	40	1400	588	-	980	411	60
0	33.0							420	138	60	1400	462	-	980	323	40
0	21.0							560	117	60	1400	294	-	840	176	40
0	13.0							560	72	80	1400	182	-	840	109	20
0	06.0							700	42	-	1400	84	-	700	42	-
		0	04.0					60	2	40	300	12	-	240	9	60
		0	04.0					60	2	40	300	12	-	240	9	60
		0	01.5					60	0	90	300	4	50	240	3	60
		0	13.0					60	7	80	300	39	-	240	31	20
		0	02.0					120	2	40	300	6	-	180	3	60
1	15.0	0	24.5						563	30		1683	50		1120	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
237/1024	17	C	Isaslogen	Nils Sigfrid Johansson	
				åker, myllа på grus i sand	23a
				ängsmark, " " "	23b
				" " " "	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				" " " "	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				åker " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				" " " "	35
				" " " "	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				ängsmark " " "	43a
				" " " "	43b
				" " " "	44a
				" " " "	44b
				" " " "	45
				" " " "	46
				" " " "	47
				" " " "	48
				väg väg	49
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	06.0							980	58	80	1400	84	-	420	25	20
		0	25.0					70	17	50	700	175	-	630	157	50
		0	23.0					70	16	10	700	161	-	630	144	90
		0	12.0					90	10	80	300	36	-	210	25	20
		0	06.0					90	5	40	300	18	-	210	12	60
		0	21.0					280	58	80	400	84	-	120	25	20
		0	45.0					980	441	-	1400	630	-	420	189	-
		0	12.0					150	18	-	300	36	-	150	18	-
		0	70.0					350	245	-	700	490	-	350	245	-
0	21.0							1120	235	20	1400	294	-	280	58	80
0	19.0							700	133	-	1400	266	-	700	133	-
1	07.0							420	449	40	1400	1498	-	980	1048	60
0	05.0							1260	63	-	1400	70	-	140	7	-
0	01.0							840	8	40	1400	14	-	560	5	60
0	13.0							980	127	40	1400	182	-	420	54	60
0	02.0							1120	22	40	1400	28	-	280	5	60
0	15.0							1120	168	-	1400	210	-	280	42	-
0	17.0							1120	190	40	1400	238	-	280	47	60
0	39.0							980	382	20	1400	546	-	420	163	80
0	12.0							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
0	08.0							980	78	40	1400	112	-	420	33	60
		0	31.0					120	37	20	600	186	-	480	148	80
		0	18.0					280	50	40	700	126	-	420	75	60
		0	36.0					250	90	-	500	180	-	250	90	-
		0	13.0					300	39	-	600	78	-	300	39	-
		0	34.0					280	95	20	1400	476	-	1120	380	80
		0	08.0					420	33	60	1400	112	-	980	78	40
		0	01.5					120	1	80	400	6	-	280	4	20
		0	05.0					320	16	-	400	20	-	80	4	-
						0	13.0									
2	65.0	3	60.5			0	13.0		3210	-		6524	-		3314	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				ängsjök	
				väg imp.	50
				högländ mark	51
				" "	52
				" "	53
				väg imp.	54
				" "	55
				högländ mark	56
				Summa	
3/32	2 7	D	Isaslorp	Herman Karlsson	
				åker, förbättras ej	57
				" "	58
				" , mylla på grus ö sand	59
				" " " "	60
				ängsmark, förbättras ej	61
				" , mylla på grus ö sand	62
				högländ mark	63
				väg imp.	64
				Summa	
23/400	2 15	H	Ö	Oskar Olsson	
				ängsmark, mylla på grus ö sand	65
				" " " "	66
				" " " "	67
				" " " "	68
				" " " "	69
				väg imp.	70
				ängsmark, mylla på grus ö sand	71
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	65.0	3	60.5			0	13.0		3210	-		6524	-		3314	-
						0	10.0									
						0	85.0									
						0	66.0									
						0	36.5									
						0	05.0									
						0	01.0									
						0	98.0									
2	65.0	3	60.5			3	14.5		3210	-		6524	-		3314	-
						0	17.5									
						0	15.0									
0	40.0							1260	504	-	1400	560	-	140	56	-
0	36.0							1260	453	60	1400	504	-	140	50	40
						0	42.0									
		0	19.0					75	14	25	150	28	50	75	14	25
						0	22.0									
						0	56.0									
0	76.0	0	19.0			1	52.5		971	85		1092	50		120	65
		0	27.0					280	75	60	700	189	-	420	113	40
		0	19.0					180	34	20	300	57	-	120	22	80
		0	15.0					240	36	-	300	45	-	60	9	-
		0	14.0					420	58	80	1400	196	-	980	137	20
		0	05.0					140	7	-	700	35	-	560	28	-
						0	07.0									
		0	04.0					280	11	20	700	28	-	420	16	80
		0	84.0			0	07.0		222	80		550	-		327	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
11/400	2 13	F	Isaksbyn	Oskar Olsson	
				ängsmark, mylla på grus o sand	72
				" " " "	73
				åker " " "	74
				" " " "	75
				" " " "	76
				skeddvarmel " "	77
				Summa	
39/400	2 14	G	90	Johan Olsson	
				åker, mylla på grus o sand	78
				" " " "	79
				" " " "	80
				" " " "	81
				ängsmark " " "	82
				åker " " "	83
				" " " "	84
				" " " "	85
				ängsmark " " "	86
				" " " "	87
				åker " " "	88
				ängsmark " " "	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				åker " " "	92
				ängsmark " " "	93
				" " " "	94
				" " " "	95
				" " " "	96
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		007.0						280	19	60	700	49	-	420	29	40
		050.0						210	105	-	700	350	-	490	245	-
023.0								560	128	80	1400	322	-	840	193	20
041.0								420	172	20	1400	574	-	980	401	80
022.0								420	92	40	1400	308	-	980	215	60
						006.0										
086.0		057.0				006.0			518	-		1603	-		1085	-
029.0								840	243	60	1400	406	-	560	162	40
038.0								840	319	20	1400	532	-	560	212	80
038.0								560	212	80	1400	532	-	840	319	20
035.0								840	294	-	1400	490	-	560	196	-
		013.0						630	81	90	700	91	-	70	9	10
047.0								840	394	80	1400	658	-	560	263	20
083.0								840	697	20	1400	1162	-	560	464	80
055.0								560	308	-	1400	770	-	840	462	-
		011.0						360	39	60	400	44	-	40	4	40
		040.0						200	80	-	400	160	-	200	80	-
048.0								560	268	80	1400	672	-	840	403	20
		051.0						280	142	80	700	357	-	420	214	20
		007.0						280	19	60	400	28	-	120	8	40
		003.0						280	8	40	400	12	-	120	3	60
002.0								1260	25	20	1400	28	-	140	2	80
		006.0						210	12	60	300	18	-	90	5	40
		004.0						180	7	20	300	12	-	120	4	80
		008.0						240	19	20	300	24	-	60	4	80
		008.0						210	16	80	300	24	-	90	7	20
375.0		151.0							3191	70		6020	-		2828	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öppet	
				åker, mylla på grus ö sand	97
				" " " "	98
				väg imp.	99
				högländ mark	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				Summa	
27/1400	2 16	H	Insteryn	Johan Olsson	
				ängsmark, mylla på grus ö sand	104
				åker " " "	105
				ängsmark " " "	106
				åker " " "	107
				" " " "	108
				" " " "	109
				ängsmark " " "	110
				" " " "	111
				" " " "	112
				" " " "	113
				" " " "	114
				högländ mark	115
				" "	116
				Summa	
9/64	2 6	I	Sn	Carl Johansson	
				åker, mylla på grus i sand	117
				" " " "	118
				öppet	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	75.0	1	51.0						3191	70		6020	-		2828	30
0	10.0							980	98	-	1400	140	-	420	42	-
0	58.0							700	406	-	1400	812	-	700	406	-
						0	06.0									
						0	36.0									
						0	18.0									
						1	85.0									
						0	72.0									
4	43.0	1	51.0			2	27.0		3695	70		6972	-		3276	30
		0	15.0					210	10	50	300	15	-	90	4	50
0	48.0							980	470	40	1400	672	-	420	201	60
		0	06.0					210	12	60	300	18	-	90	5	40
0	38.0							700	266	-	1400	532	-	700	266	-
0	53.0							420	222	60	1400	742	-	980	519	40
0	03.0							1260	37	80	1400	42	-	140	4	20
		0	13.0					180	23	40	300	39	-	120	15	60
		0	37.0					200	74	-	400	148	-	200	74	-
		0	46.0					240	110	40	400	184	-	160	73	60
		0	16.0					240	38	40	300	48	-	60	9	60
		1	53.0					160	244	80	400	612	-	240	367	20
						0	23.0									
						0	15.0									
1	42.0	2	76.0			0	38.0		1510	90		3052	-		1541	10
0	11.0							560	61	60	1400	154	-	840	92	40
0	43.0							420	180	60	1400	602	-	980	421	40
0	54.0								242	20		756	-		513	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öneftr.	
				åker, mylla på grus och sand	119
				" " " "	120
				" " " "	121
				" " " "	122
				ängsmark, " " "	123
				" " " "	124
				" " " "	125
				" " " "	126
				" " " "	127
				höjdäud mark, förbättras ej	128
				" " "	129
				" " "	130
				åker, mylla på grus och sand	131
				ängsmark " " "	132
				" " " "	133
				" " " "	134
				" " " "	135
				" " " "	136
				" " " "	137
				" " " "	138
				" " " "	139
				" " " "	140
				" " " "	141
				" " " "	142
				" " " "	143
				" " " "	144
				höjdäud mark	145
				" "	146
				öneftres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

334125

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	94.0								242	20		756	-		513	80
0	36.0							280	100	80	1400	504	-	1120	403	20
0	27.0							560	151	20	1400	378	-	840	226	80
1	10.0							420	462	-	1400	1540	-	980	1078	-
0	20.0							840	168	-	1400	280	-	560	112	-
		0	90.0					210	189	-	700	630	-	490	441	-
		0	26.0					350	91	-	700	182	-	350	91	-
		0	17.0					320	54	40	800	136	-	480	81	60
		0	12.0					240	28	80	600	72	-	360	43	20
		0	06.0					240	14	40	600	36	-	360	21	60
						0	27.0									
						0	28.0									
						0	04.0									
0	47.0							280	131	60	1400	658	-	1120	526	40
		0	47.0					160	75	20	400	188	-	240	112	80
		0	77.0					25	19	25	500	385	-	475	365	75
		0	14.0					100	14	-	500	70	-	400	56	-
		1	03.0					160	164	80	400	412	-	240	247	20
		1	06.0					25	26	50	500	530	-	475	503	50
		0	37.0					150	55	50	500	185	-	350	129	50
		0	35.0					100	35	-	500	175	-	400	140	-
		1	23.0					200	246	-	400	492	-	200	246	-
		0	31.0					60	18	60	300	93	-	240	74	40
		0	85.0					60	51	-	300	255	-	240	204	-
		0	13.0					150	19	50	300	39	-	150	19	50
		0	17.0					150	25	50	300	51	-	150	25	50
		0	09.0					210	18	90	300	27	-	90	8	10
						0	03.0									
						0	04.0									
2	94.0	8	48.0			0	66.0		2403	15		8074	-		5670	85

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
					införd
				ängsmark, mylla på grus o sand	147
				" " " "	148
				" " " "	149
				" " " "	150
				" " " "	151
				åker, " " "	152
				väg imp.	153
				högländ mark	154
				väg imp.	155
				Summa	
7/32	4 2	K	Malkiöd	äg: Sörby och Gumlösa prästbol	
				arr: Herman Hansson	
				ängsmark, mylla på grus o sand	156
				" " " "	157
				Summa	
5/56	avs 2	I	Sö	Nils Jönsson	
				ängsmark, mylla på grus o sand	158
				" " " "	159
				" " " "	160
				" " " "	161
				" " " "	162
				" " " "	163
				" " " "	164
				" " " "	165
				åker " "	166
				" " " "	167
				öfverföres	

HÄFTERGÅRDS BOKTR. 67 IX

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	94.0	8	48.0			0	66.0		2403	15		8074	-		5670	85
		1	12.0					70	77	70	700	777	-	630	699	30
		0	39.0					210	81	90	700	273	-	490	191	10
		0	20.0					280	56	-	700	140	-	420	84	-
		0	36.0					70	25	20	700	252	-	630	226	80
		0	62.0					70	43	40	700	434	-	630	390	60
0	22.0							480	105	60	1200	264	-	720	158	40
						0	15.0									
						0	46.0									
						0	07.0									
3	16.0	11	17.0			1	34.0		2792	95		10214	-		7421	05
		1	15.0					40	46	-	400	460	-	360	414	-
		1	68.0					150	102	-	300	204	-	150	102	-
		1	83.0						148	-		664	-		516	-
		0	82.0					60	49	20	600	492	-	540	442	80
		0	90.0					360	324	-	600	540	-	240	216	-
		0	18.0					320	57	60	400	72	-	80	14	40
		0	17.0					320	54	40	400	68	-	80	13	60
		0	18.0					240	43	20	400	72	-	160	28	80
		0	19.0					350	66	50	700	133	-	350	66	50
		0	05.0					240	12	-	400	20	-	160	8	-
		0	32.0					350	112	-	700	224	-	350	112	-
0	4.0							840	33	60	1200	48	-	360	14	40
0	4.0							840	33	60	1200	48	-	360	14	40
0	8.0	2	81.0						786	10		1717	-		930	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Övrigt	
				åker, mylla på grus i sand	168
				" " " "	169
				" " " "	170
				" " " "	171
				" " " "	172
				Obrukad mark	173
				Summa	
			Sammandrag.		
			Mathilds socken.		
19/128	1:4	A	Isastorp	Axel Johansson	
21/256	1:5	B	"	Johan Nilsson	
233/1024	1:7	C	"	Nils Sigfrid Johansson	
3/32	2:7	D	"	Herman Karlsson	
23/400	2:15	E	"	Oskar Olsson	
11/400	2:13	F	"	Jorde	
39/400	2:14	G	"	Johan Olsson	
27/400	2:16	H	"	Jorde	
9/64	2:6	I	"	Axel Johansson	
7/32	4:2	K	Mathilds	äg: Södby och Grundsås pastorat	
				arr: Herman Karlsson	
5/56	av 5:2	L	"	Nils Jönsson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	18.0	2	81.0						786	10		1717	-		930	90
0	55.0							480	264	-	1200	660	-	720	396	-
0	16.0							360	57	60	1200	192	-	840	134	40
0	46.0							360	165	60	1200	552	-	840	386	40
0	15.0							600	90	-	1200	180	-	600	90	-
0	37.0							600	222	-	1000	370	-	400	148	-
						0	08.0									
1	77.0	2	81.0			0	08.0		1585	30		3671	-		2085	70
0	15.0	1	39.5			0	50.0		410	65		774	50		363	85
1	15.0	0	24.5						563	30		1683	50		1120	20
2	65.0	3	60.5			3	14.5		3210	-		6524	-		3314	-
0	76.0	0	19.0			1	52.5		971	85		1092	50		120	65
		0	84.0			0	07.0		222	80		550	-		327	20
0	86.0	0	57.0			0	06.0		518	-		1603	-		1085	-
4	43.0	1	51.0			2	27.0		3695	70		6972	-		3276	30
1	42.0	2	76.0			0	38.0		1510	90		3052	-		1541	10
3	16.0	11	17.0			1	34.0		2792	95		10214	-		7421	05
		1	83.0						148	-		664	-		516	-
1	77.0	2	81.0			0	08.0		1585	30		3671	-		2085	70
16	35.0	26	92.5			9	37.0		15629	45		36800	50		21171	05

Isakstorp den 26 nov. 1937.

Lennart Isakssson

Isakens lantbruksnämndsman

Nils Jönsson

Axel Olsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 7.

"Isaatorps dikningsföretag 1937".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.			Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3			4	5	6		7	
0-7+82	782	**Dikessträckan A-B-C.**								
0-1+92	192	Schaktning för öppet dike								
			grus och sten	m^3	200	1.60	320	-		
			dyjord med sten	"	300	0.80	240	-	560	-
1+92-7+82	590	21" cementrör		ln	590	5.50			3245	-
1+92-4	208	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.		lm	208	2.30	478	40		
4-4+45	45	d:o	d:o	"	45	1.60	72	-		
4+45-4+49	4	d:o	d:o	"	4	5.-	20	-		
4+49-6	151	d:o	d:o	"	151	1.60	241	60		
6-6+68	68	d:o	d:o	"	68	1.80	122	40		
6+68-6+74	6	d:o	d:o	"	6	15.-	90	-		
6+74-6+79	5	d:o	d:o	"	5	8.-	40	-		
6+79-7+35	56	d:o	d:o	"	56	1.60	89	60		
7+35-7+82	47	d:o	d:o	"	47	1.40	65	80		
1+92		Dikesöga		st	1	40.-	40	-		
1+97,2+82,4+91 6+68,6+79,7+35 7+82		Intagningsbrunnar		"	7	40.-	280	-	1539	80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %							535	20
		Härtill kommer enl. synemännens utlåtande ersättning för dikesutvidgning och jordupplag å litt D. (str. 0-1+92)							190	-
			Summa						6070	-
7+82-9+9	127	**Dikessträckan C-D.**								
7+82-9+9	127	21" cementrör		lm	127	5.50	698	50		
7+82-9+5	123	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens								
			Överfört				698	50		

1	2	3		4	5	6		7	
		Överfört				698	50		
		återfyllning m.m.	lm	123	1.40	172	20	✓	
9+5–9+8	3	d:o d:o	"	3	5.–	15	–	✓	
9+8–9+9	1	d:o d:o	"	1	1.40	1	40	✓	
8+20, 9+9		Intagningsbrunnar	st	2	40.–	80	–	✓ 967	10
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						92	90
		Kronor						1060	–
								✓	
9+9–10+70	161	Dikesgrävningen D–E							
9+9–10+70	161	21" cementrör	lm	161	5.50	885	50	✓	
9+9–10+70	161	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	"	161	1.40	225	40	✓	
9+66, 10+70		Intagningsbrunnar	st	2	40.–	80	–	✓ 1190	90
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						109	10
		Kronor						1300	–
								✓	
10+70–11+40	70	Dikesgrävningen E–F.							
10+70–11+40	70	15" cementrör	lm	70	3.50	245	–	✓	
10+70–11+36	66	Grävning för täckt ledning,							
		m.m.	"	66	1.00	66	–	✓	
11+36–11+40	4	d:o d:o	"	4	5.–	20	–	✓	
11+40		Intagningsbrunn	st	1	40.–	40	–	371	–
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						39	–
		Kronor						410	–
								✓	
11+40–14+17	277	Dikesgrävningen F–G.							
11+40–14+17	277	15" cementrör	lm	277	3.50	969	50	✓	
11+40–12+60	120	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	"	120	1.20	144	–	✓	
12+60–14+17	157	d:o d:o	"	157	1.10	172	70	✓	
12+60, 13+75		Intagningsbrunnar	st	2	40.–	80	–		
14+17		Intagningsbassäng	"	1	80.–	80	–	1446	20
								✓	
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						143	80
		Kronor						1590	–
								✓	

1	2	3		4	5	6		7	
4+91=20									
20-21+62	162	Dikessträckan B-II.							
20-21+6	106	9" cementrör	lm	106	1.75	185	50		
21+6-21+62	56	6" tegelrör	st	200	0.35	70	-		
20-21+62	162	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	lm	162	0.90	145	80		
20+26,21+6		Intagningsbrunnar	st	3	40.-	120	-	521	30
21+62		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						48	70
		Kronor						570	-
4+91=25									
25-25+64	64	Dikessträckan B-I.							
25-25+64	64	5" tegelrör	st	220	0.30	66	-		
25-25+64	64	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	lm	64	1.60	102	40		
25+64		Intagningsbrunn	st.	1	40.-	40	-	208	40
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						21	60
		Kronor						230	-
7+82=30									
30-35+14	514	Dikessträckan C-K.							
30-30+85	85	13" cementrör	lm	85	4.50	382	50		
30+85-35+14	429	9" "	"	429	1.75	750	75		
30-30+7	7	Grävning för täckt ledning							
		m.m.	"	7	1.60	11	20		
30+7-30+10	3	d:o d:o	"	3	5.-	15	-		
30+10-30+85	75	d:o d:o	"	75	1.60	120	-		
30+85-32+47	162	d:o d:o	"	162	1.20	194	40		
32+47-32+58	11	d:o d:o	"	11	2.50	27	50		
32+58-33+66	108	d:o d:o	"	108	1.20	129	60		
33+66-33+70	4	d:o d:o	"	4	5.-	20	-		
33+70-35+14	144	d:o d:o	"	144	1.20	172	80		
30+85		Intagningsbassäng	st	1	80.-	80	-		
31+82,32+58,33+82,		Intagningsbrunnar	"	5	40.-	200	-	2103	75
34+60,35+14			överfört					2103	75

1	2	3		4	5	6		7	
		Överfört						2103	75
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						206	25
		Kronor						2310	-
9+9=40									
40-42+87	287	Dikessträckan D-I-M.							
40-41	100	9" cementrör	lm	100	1.75	175	-		
41-42+87	187	5" tegelrör	st	650	0.30	195	-		
40-41	100	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	100	1.00	100	-		
41-41+52	52	d:o d:o	"	52	0.90	46	80		
41+52-41+60	8	d:o d:o	"	8	5.-	40	-		
41+60-42+87	127	d:o d:o	"	127	1.60	203	20		
40+35,41+52, 41+60,42+87		Intagningsbrunnar	st	4	40.-	160	-		
41		Kopplingsbrunn	"	1	20.-	20	-	940	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						90	-
		Kronor						1030	-
40+35=45									
45-45+97	97	Dikessträckan I-M.							
45-45+97	97	5" tegelrör	st.	340	0.30	102	-		
45-45+97	97	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	97	1.60	155	20		
45+97		Intagningsbrunn inre diam. 0.70		1	40.-	40	-	297	20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						32	80
		Kronor						330	-
10+70=50									
50-54+17	417	Dikessträckan E-O.							
50-54+17	417	9" cementrör	lm	417	1.75	729	75		
50-51+73	173	Grävning för täckt ledning m.m.	"	173	1.80	311	40		
51+73-54+17	244	d:o d:o	"	244	1.50	366	-		
51+31,51+73, 53+27,54+17		Intagningsbrunnar inre diam 0.70		4	40.-	160	-	1567	1
		Överföres						1567	1

1	2	3		4	5	6	7
		Överfört					**1567 15**
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					**152 85**
			Kronor				1720 -
11+40=60							
60-63+88	388	Dikesströcken F-F-G.					
60-61+15	115	15" cementrör	lm	115	3.50	402 50	v
61+15-63+88	273	10" "	"	273	2.50	682 50	v
60-60+4	4	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	"	4	5.-	20 -	v
60+4-60+59	55	d:o d:o	"	55	1.60	88 -	v
60+59-61+15	56	d:o d:o	"	56	2.30	128 80	v
61+15-63+18	203	d:o d:o	"	203	2.20	446 60	v
63+18-63+88	70	d:o d:o	"	70	2.80	196 -	v
60+59, 60+71, 61+15, 61+92, 63+18, 63+88		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70	st	6	40.-	240 -	v 2204 40
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					215 60
			Kronor				2420 -
61+15=65							✓
65-67+50	250	Dikesströcken F-E.					
65-67+50	250	12" cementrör	lm	250	2.50	625 -	v
65-67+50	250	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	"	250	1.80	450 -	v
67+50		Intagningsbrunn	st	1	40.-	40 -	1115 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					105 -
			Kronor				1220 -

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
0-7+82	782	Dikesstråcken A-B-C				✓6070 -
7+82-9+9	127	" C-D				✓1060 -
9+9-10+70	161	" D-E				✓1300 -
10+70-11+40	70	" E-F				✓ 410 -
11+40-14+17	277	" F-G				✓1990 -
4+91=20						
20-21+62	162	" B-H				✓ 570 -
4+91=25						
25-25+64	64	" B-I				✓ 230 -
7+82=30						
30-34+14	514	" C-K				✓2310 -
9+9=40						
40-42+87	287	" D-L-M				✓1030 -
40+35=45						
45-45+97	97	" L-N				✓ 330 -
30+70=50						
50-54+17	417	" E-O				✓1720 -
21+40=60						
60-63+88	388	" F-P-Q				✓2420 -
61+15=65						
65-67+50	250	" P-R				✓1220 -
		Summa kronor				20260 -
						V

Isaatorp den 26 nov. 1937.

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsfördelningslängd för "Isaksbyns dikningsföretag 1937."

Kvarnumrad	Registernummer	Lägenhet i kvarteret	Kvarteret, fr. stommen	Delägare	Tillhör	Taxeringsområde kr.	Taxeringsområde öre	Taxeringstal %	Mätbrund efter inmätningsförrättning kr.	Mätbrund efter inmätningsförrättning öre	Fördelningstal kr.	Fördelningstal öre
				Malkerås ordenn.								
19/128	14	A	Isaksbyn	Axel Johansson		363	85	1.719	348	27	12	78
21/256	15	B	"	Johan Nilsson	s.	1120	20	5.291	1071	96	39	34
233/1024	17	C	"	Nils Sigfrid Johansson	s.	3314	-	15.653	3171	30	116	37
3/32	27	D	"	Herman Karlsson		120	65	0570	115	48	4	24
23/400	2 15	E	"	Oskar Olsson	s.	327	20	1546	313	22	11	49
11/400	2 13	F	"	Samme	s.	1085	-	5.125	1038	33	38	10
39/400	2 14	G	"	Johan Olsson Ovf	s.	3276	30	15.475	3135	23	115	05
27/400	2 16	H	"	Samme	s.	1541	10	7.279	1474	72	54	12
9/64	2 6	I	"	Carl Johansson	s.	7421	05	35.053	7101	74	260	60
7/32	42	K	Malkerås	Köp och bostads-stad								
				av: Herman Hansson		516	-	2.437	493	74	18	12
5/56	40 52	L	"	Nils Jönsson		2085	70	9.852	1996	01	73	25
				Summa		21171	05	100.000	20260	-	743	46

Isaksbyn den 26 nov. 1937

Lennart Karlsson

Hakens landbruksingenjör.

Axel Olsson

Nils Jönsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Isa/storp och Matteröd i Matteröds socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Johan Nilsson för Isa/storp 1^{5}

Nils Sigfrid Johansson, Isastorp 1^{7}

Oskar Olsson, " $2^{13}, 2^{15}$

Johan Olsson, " $2^{14}, 2^{16}$

Carl Johansson, " 2^{6}.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, B-H, B-I, C-K, D-L-M, L-N, E-O, F-P-Q och P-R.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en

kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpade vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	1+97	310	hektar
	2+82	308	"
	B	302	"
	6+79	290	"
	7+35	289	"
	C	288	"
	8+20	184	"
	D	183	"

1 punkt	9+66	170 hektar
	E	166 "
	F	136 "
	12+60	63 "
	13+75	59 "
	G	58 "
	21+06	6 "
	H	3 "
	I	3 "
	30+85	103 "
	31+82	8 "
	32+58	7 "
	33+82	4 "
	34+60	3 "
	K	2 "
	L	12 "
	41+60	7 "
	M	3 "
	N	2 "
	51+31	27 "
	51+73	25 "
	53+27	21 "
	O	20 "
	60+71	71 "

i punkt	P	70 hektar
	61+92	35 "
	63+18	31 "
	Q	30 "
	R	35 "

På sökandenas yrkande och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta med undantag för utloppsdiket 0-1+92.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6§9. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av förledning under allmän väg i sektion 6+68-6+79. Av de därstädes befintliga trummorna är den nedersta omlagd år 1928. Det åligger emellertid företaget att bekosta förledningen genom allmänna vägen och skall vägstyrelsen underrättas innan arbetet därmed vidtages och dess anvisningar beträffande skyddsåtgärder för trafikens säkerställande under arbetet inhämtas och följas.

7§9. Ersättning för jord, som åtgår till utvidgning av samt jorduppläg vid öppna dikessträckan 0-1+92 skall utgivas till jordägaren Herman Karlsson eller hans rättsinnehavare med skäligen ansedda kronor etthundranittio (190).

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund

av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunniga män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

Sig. Synemännen hava undersökt huruvida dikningsomfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ-kostnad	
Hela företaget	21171	05	20260	-		95
A-B-C+B-H+B-I+C-K	5506	05	9180	-	1	67
Hela företaget utom C-K	18871	35	17950	-		95
A-B-C-D+B-H+B-I+C-K+D-L-M+L-N	8924	35	11600	-	1	30
Hela företaget utom D-L-M+L-N	18947	15	18900	-	1	-
A-B-C-D-E+E-H+B-I+C-K+D-L-M+L-N+E-O	13547	05	14620	-	1	08
Hela företaget utom E-O	17245	55	18540	-	1	07
" " " F-P-Q+P-R	15381	30	16620	-	1	08
" " " F-G	19415	80	18670	-		96

Av denna utredning framgår att företaget ej bör indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas:" Isastorps dikningsföretag 1937".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelsesäte hos länsstyrelsen;

Att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelseliste, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandemsatt till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettioen (31) kronor 75 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hand skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, vid öppna kanalsträckan uppkastade jorden ej må läggas närmare kanalkanten än en meter eller med starkare lutning mot marken än 1:1;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar, intag, öga samt öppna kanalsträckan skall ske två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Skadas dikesslänt av betande kreaturs tramp skall dess återställande i föreskrivet skick ombesörjas av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Isastorp den 26 november 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

And. Olsson Nils Jönsson.

Bil. 10.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Jordbyns dikningsförslag 1937"

i Mattsrids socken och Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	12	0,50			6	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	2.2	3,00	6	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	4	6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar st.	55	0.24	13	20		
		har	16.32	0.78	12	72		
		äng och odlingsmark medelareal 30 ar st.	87	0.18	15	66		
		har	26.92	0.58	15	61		
		annan mark och impediment, medelareal 28 ar st.	33	0.14	4	62		
		har	9.37	0.42	3	93		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	-		
		övriga regalark blad st.					100	34
		Överföres					166	34

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				106 34
3/8, 4/8, 7/8-1/9		**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	17	0.50	8 50	
		avvägda punkter st.	195	0.03	5 85	
		i annan mark, medelantal punkter pr har „	27	1.-	27 -	
		avvägda punkter „	274	0.06	16 44	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	3	2,00	6 -	
		i annan mark „	5.2	5,00	26 -	149 79
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 30 *ar,* st.	175	0.05	8 75	
		har	52.64	0.10	5 26	14 01
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* st.	175	0,04		7 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 —	
		för övriga kilometer st.	2.3	1,50	3 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	284	0,06	17 04	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	142	0,12	17 04	41 53
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3.346	3.50	11 71	11 71
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		„				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	10	0.25	2 50	
		„				
		„				2 50
		Antal profil- och sektionsritningar „	3	3,00	9 -	9 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2 —	
		för vattenområdets areal km.²		0,02		
11	1	*dagar*	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00		
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „				
		nämligen m.² *sektion på* „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ „		10,00	27 45	36 95
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	83	0,03	2 49	3 49
		Överföres				396 32

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					396	32
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	3.346	4,00	13	38		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			20	26	33	64
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01			4	69
		***Översiktskarta**, § 41*						
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	11	0,30	3	30		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			5	30
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	10	3,00			30	-
4/11	26/11	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00			24	-
	16/11	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar	1	12,00			12	-
	9/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1/2	12,00			6	-
	12/11	***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	1/4	12,00			3	-
	12/11	*utlopp för täckt ledning* „	1/4	12,00			3	-
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					517	95
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket / bladet			7	-		
		övriga regalark / blad st.			2	75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	175	0.07	12	25		
		har	52.64	0.14	7	36		
		Överföres			29	36		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			29 36	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 90	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	469	0,02	9 38	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	83	0,05	4 15	49 54
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta ... *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall ... *„*				
		nytt avlopp eller vall ... *„*				
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	3.346	6.-	20 07	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... *st.*		3,00		22 57
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* ... *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ... *„*	1/3	12,00		4 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* ... *sid.*	48	0,55		26 40
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				102 51
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				50 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				55 -
		Delgivning av kallelser				8 -
		Summa kronor				123 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				517 95
		Lösen för kopior och avskrifter				102 51
		Övriga förrättningskostnader				123 -
		Summa kronor				743 46

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vänge *häradsrätt.*

Stabbarp *den* 26 nov. *19*37

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor/~~Avvidimeras~~.

Lennart Holmström *Kronor* ... *kvitteras:*

... *den* ... *19* ...

PETTERSONSKA BOKTR EFTR
368277

128

464/38

L 2*0909

22244

20 DEC. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för "Isatorps dikningsföretag 1937" i Matteröds socken av KRISTIANSTADS LÄN

g. inkl. g. h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenfemhundrasjuttio (10.570) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusenfemhundrasjuttio (10.570) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 39,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~dess~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Håcksvik den 8 dec. 1938.

Johan Olsson

Att lantbrukaren Johan Olsson i Håcksvik

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Nils Andersson — Gustav Johansson

Adress Mattsråd — Adress Håcksvik

Med stöd av Kungl. brevet den 11 novem-
ber 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 januari ***19***39.

föredragande.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Utdrag av protokoll vid
general-lagrättsting,
pastoratsstämma samt förby
och tjuvnöts församlingar
i Tjuvnöts lagsaga den 29 maj 1938

Stämman förklarades vara laglig satt.

§ 2

Från statens lantbruksingenjör hade skrivelse
inkommit med anhållan att lagrättsmannen
måtte besluta om upptagande utav statslån för
diknings-företaget Jakobstorp 1937, vilket dikningsföretag begär dragningsmannen är 4 kilometer
och kostnaden för kommunens andel i statslånet
skulle belöpa omkring 250 kronor.

Stämman beslöt, att ärendet lär skall anstå.

§ 5

Till att justera detta protokoll utsågos lantbrukaren Nils Eriksson och nämndemannen J.
Kjellberg.

Som vore
N. Barnekow.

Justerat:
Nils Eriksson. Johan Kjellberg.

Rätt utdraget bestyrkes
Förby den 10. 6. 1938.
Gunnar Persson.
v. pastor.

STATENS ARKIVVERK
STOCKHOLM

Avskrift.

Utdrag av protokoll vid gemensam kyrkostämma, pastoratsstämma med Sörby och Gumlösa församlingar i Gumlösa kyrka den 29 maj 1938.

Stämman vitsordades vara lagligen utlyst.

§ 2.

Från statens lantbruksingenjör hade skrivelse inkommit med anhållan att kyrkostämman måtte besluta om upptagande utav statslån för dikningsföretaget Isakstorp 1937, vilket dikningsföretag berör donationshemmanet n:o 4 Matteröd, och kostnaden för hemmanets andel i statslånet skulle bliva omkring 250 kronor.

Stämman beslöt, att dylikt lån skall sökas.

§ 5.

Till att justera detta protokoll utsågos lantbrukaren Nils Eriksson och vaktmästare J. Kjellberg.

Som ovan.

K. Barnekow

Justerat:

Nils Eriksson Johan Kjellberg

Rätt utdraget betygar

Sörby den 10.6.1938.

Gunnar Wallin

v. Pastor

Vidimeras.

Stiftsnämnden i Lund får för sin del medgiva Sörby och Gumlösa församlingars pastorat att jämte övriga sakägare i det i förestående protokollsutdrag omförmälda dikningsföretaget ansöka om lån och bidrag ur statsmedel till företagets utförande. Lunds stiftsnämnd den 20 juni 1938.

Å stiftsnämndens vägnar:

Avskrift.

Till Sörby Pastoratskyrkoråd.

Såsom sökande till lån av statens avdikningslånefond för gäldandet av kostnaderna för Isatorps dikningsföretag 1937 har arrendatorn av donationshemmanet n:o 4 Matteröd Herman Hansson enligt honom av Sörby Pastoratskyrkoråd den 20 dec. 1937 lämnad fullmakt undertecknat därför behövlig handling. Vid granskning av ansökningshandlingarna har Kungl. Lantbrukssstyrelsen anmärkt, att det torde ankomma på Kyrkostämma att besluta om upptagandet av dylikt lån och anmodat mig att därom underrätta Kyrkorådet.

Upplysningsvis får jag meddela, att donationshemmanets andel i kostnaderna för företaget är 2.437 %, att detta efter den beräknade kostnaden för företaget, 20260.- kronor, utgör 493:74 kronor, att hälften härav torde utgå som bidrag av statsmedel utan återbetalningsskyldighet och att alltså donationshemmanets andel i statslånet skulle bliva omkring 250 kronor.

Jag får därför anmoda Kyrkorådet att inhämta Kyrkostämmans yttrande över huruvida lån skall sökas för donationshemmanet och snarast möjligt därom lämna mig besked i form av protokollsutdrag.

Kristianstad den 27 april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

L. Holmström.

Lennart Holmström

38. 20/6 1410

Till Lunds Stiftsnämnd.

Med anledning av bifogade skrivelse från Kungl. Lantbruksstyrelsen har jag införskaffat kyrkostämmans med Sörby och Gumlösa församlingar beslut rörande donationshemmanets n:o 4 Matteröd deltagande i lån från Statens avdikningslånefond till gäldande av kostnader i Isatorps dikningsföretag 1937 och anhåller om stiftsnämndens yttrande därom varvid Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse torde återsändas.

Kristianstad den 18 juni 1938.

Statens lantbruksingenjör

Bilagor:
1. Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse.
2. Avskrift av lantbruksingenjörens skrivelse till pastoratskyrkorådet.
3. Avskrift av protokoll vid kyrkostämma.

Handlingarna återställas under hänvisning till stiftsnämndens å avskriften av kyrkostämmoprotokollet tecknade yttrande. Lunds stiftsnämnd den 20 juni 1938.

I tjänsten

DIARIE Nr 22245
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1938

REDOGÖRELSE

över utfört arbete vid "Isastorps dikningsföretag 1937" i Matteröds socken av Kristianstads län.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits, att samtliga cementrör äro färdiga och mogna, att öppna dikessträckan 0-1+92 uppschaktats samt att rör nedlagts å str 1+92-B-C-D, B-H, B-I samt 41+50-M.

Kostnaden för verkställt arbete beräknas enl. i fastställda arbetsplanen angivna á-priser till omkring 15200:- kr.
Härtill kommer förrättningskostnader och
betänkande 884:82 "

Summa kronor 16084:82 kr.

21'144:82
76 %

Kristianstad den 19 dec. 1938.

Sven Svensson

1:ste assistent hos statens lantbruksingenjör.

11/1138

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Isastorp dikningsföretag 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register-nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Matteröds socken.				
19/128	1^4	A	Isastorp	Axel Johansson
21/256.	1^5	B	"	Johan Nilsson
233/1024	1^7	C	"	Sigfrid Johansson
9/64	2^6	I	"	Carl Johansson
3/32	2^7	D	"	Herman Carlsson
11/400	2^{13}	F	"	Oskar Olsson
39/400	2^{14}	G	"	Johan Olsson
23/400	2^{15}	E	"	Oskar Olsson
27/400	2^{16}	H	"	Johan Olsson
7/32	4^2	K	Matteröd	Sörby o Gumlösa pastorat Arr: Herman Hansson
5/56	av 5^2	L	"	Nils Jönsson

Kristianstad i febr. 1938.

Statens lantbruksingenjör.

1939 den 3 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Isatorps dikningsföretag 1937" i Hatterås socken av Kristianstads län.

Lån 10.570 kronor från statens avdikningslåneanslag enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angivande fastigheter.

By, socken och hemman	Mantal	Hopistor-nummer	Ägares namn
Hatterås socken			
Isatorp	10/128	1 4	Axel Johansson
"	21/356	1 5	Johan Nilsson
"	238/1924	1 7	Nils Sigfrid Johansson
"	9/64	2 6	Emil Johansson
"	3/32	2 7	Herman Carlsson
"	11/480	2 13	Oskar Olsson
"	30/480	2 14	Johan Olsson
"	33/480	2 15	Oskar Olsson
"	27/480	2 16	Johan Olsson
Hatterås	7/32	4 3	Hörby och Carlsbo fastorat Arr: Herman Jonsson
"	5/56	av 9 2 1	Nils Jönsson

Stockholm den 3 januari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Godkänt den 5 juli 39 464/38

DIARIE Nr 11813
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUN. 1939

B E V I S

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: "Isastorps dikningsföretag 1937" i Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 10570:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 10570:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 januari 1938.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Johan Olsson, Isakstorp pr Matteröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess godkännande.

Kristianstad den 17 juni 1939.

Statens lantbruksingenjör.

464/38

DIARIE Nr 22245
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1938

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Isastorps dikningsföretag 1937 i Matteröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 10.570 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 10.570 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av s ökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Johan Olsson, Isakstorp pr Matteröd.

Vid av mig företagen besiktnig har arbetet befunits vara under utförande. Kristianstad den 19 december 1938.

statens lantbruksingenjör.