

Likhet med den av Kungl. Maj:ts
den 17^{de} 1888 beviljade arbets-
planens betydelse.

Sonnart-Wernström

Förslag
till dikning inom
Klingstorp

i Färingtofta socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Sonnart-Wernström
Statens lantbruksingenjör

Klingstorps Turs dikningsföretag 1937




Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 17^{de} juni 1938 förskickat till
afvägrande vid arbetets utförande.

Ficklösen den 11 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens begär:
Kjellvar Friman.

Registernummer

Färingtofta socken

A	Klingstorp	17
B	"	av 2 ⁴
C	"	2 ⁵
D	"	av 3 ³
E	"	3 ⁶
F	"	4 ¹
G	"	5 ¹



NTN.Nr 001

1:0912

Nr 895 Kristianstads län

L 1*0912

DIARIE Nr. 5823
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 APR. 1938

DIARIE Nr. 15625
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1938

17 JUN. 1938

i und. anm.

898

Handlingar

rörande

K l i n g s t o r p s - T u r s

dikningsföretag

1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom
Klingstorp i Färingtofta socken av Kris-
tianstads län.

År 1937 den 12 november inställde sig undertecknad statens
lantbruksingenjör hos lantbrukaren Ernst Ljungdahl å Klingstorp 3
för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneför-
rättning enligt vattenlagen angående dikning inom Klingstorp i
Färingtofta socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträdet infunnit sig:

Otto Karlsson, Klingstorp 5

Oskar Olofsson, " 3

Ernst Ljungdahl, " 3

Anders Lillienberg, " 1

Alfred Olofsson, " 2

Fritz Lillienberg, " 4

Såsom biträdande gode män:

Nils Pålsson, Munkagården, och J.P. Löfgren, Färingtofta, vilka
båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot

synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jämförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse (bil.2) enligt vilken Anders Lillienberg och Frits Lillienberg i Klingstorp förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling, som upplästes, vidhölls, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avlopp till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Synemännen påpekade, att rörledningen rättligen borde fortsättas över Otto Karlssons skifte genom markvägen till punkt 9+61. Otto Karlsson vore emellertid icke sökande, varför det berodde på honom huruvida dikningen skulle slutas vid sökandens gräns i punkt 8+74, där fall kunde ernås, eller fortsättas till punkt 9+61. Vid förfrågan meddelade Karlsson, att han ej kunde besluta sig för denna åtgärd.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt samman-

träde komme att hållas hos lantbrukaren Anders Lillienberg i
Klingstorp onsdagen den 15 instundande december månad kl. 11 f.m.
till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande
komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sam-
manträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Paulsson

J.P. Löfgren.

År 1937 den 15 december.

Denna dag sammanträdde synemännen åter i Klingstorp varvid
följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Lillienberg, Klingstorp

E. Alfred Olofsson, "

Ernst Ljungdahl, "

Oskar Olofsson, "

Fritz Lillienberg, "

Otto Karlsson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd
i sammandrag (bil.3) kostnadsberäkning (bil.4) och kostnadsfördel-
ningslängd (bil.5).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.6).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Ernst Ljungdahl, Oskar Olofsson, och Frits Lillienberg, alla i Klingstorp.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Ernst Ljungdahl, Klingstorp
pr Röstånga, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.7)

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Paulsson.

J.P. Löfgren.

Bil.1.

Till Länstyrelsen i Kristianstads län.

Undertecknade anhålla härmed vördsamt om förordnande för vederbörande statens förrättningsman, att verkställa laga reglering i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande undertecknades, m.fl. Ågor i Klingstorp i Färingtofta socken och N. Åsbo härad.

Klingstorp pr Röstånga den 19/12 1935.

Oskar Olofsson

Ernst Ljungdahl.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan- de sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 28 december 1935.

Joh. Nilsson.

Josef Fischer.

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Oskar Olofsson, Klingstorp 3 och Ernst Ljungdahl, Klingstorp 3, i deras den 19 dec. 1935 daterade ansökan om syneförrättning enl. gällande vattenlag å avloppsdiken från vattenberörda marker till Klingstorp 3 m.fl. hemman inom Färingtofta socken av Kristianstads län.

Klingstorp den 15 juli 1937.

And. Lillienberg, Klingstorp

Fritz Lillienberg, "

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 12 november 1937 och vidhölls vid för-

frågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Paulsson.

J.P. Löfgren.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avsk.	17	A	~~Färingsjöla socken~~ Färingsjöla	Anders Sjölinberg	
				ängsmark, mylla på grus och sand	1
				" " " " " " " " " " " "	2
				" " " " " " " " " " " "	3
				Summa	
5/36	no 24	B	Färingsjöla	E. Alfred Sjölinberg	
				ängsmark, träjord på grus i sand	4
				" " " " " " " " " " " "	5
				Summa	
1/6	20	C	Färingsjöla	E. Alfred Sjölinberg	
				ängsmark, träjord på grus i sand	6
				Summa	
13/114	no 33	D	Färingsjöla	Evert Sjölinberg	
				äker, mylla på kv. grus i sand	7
				" " " " " " " " " " " "	8
				" " " " " " " " " " " "	9
				" " " " " " " " " " " "	10
				" " " " " " " " " " " "	11
				" " " " " " " " " " " "	12
				" " " " " " " " " " " "	13
				ängsmark " " " " " "	14
				betesmark " " " " " "	15
				ängsmark " " " " " "	16
				äker, träjord " " " " " "	17
				ängsmark, " " " " " "	18
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1 43.0						60	25	80	200	86	-	140	60	20
		0 16.0						150	22	50	300	45	-	150	22	50
		0 35.0						60	21	-	150	52	50	90	31	50
		1 93.0							69	30		183	50		114	20
		0 12.0						240	4	80	800	16	-	560	11	20
		0 18.0						120	9	60	300	24	-	180	14	40
		0 10.0							14	40		40	-		25	60
		0 20.0						45	9	-	150	30	-	105	21	-
		0 20.0							9	-		30	-		21	-
0 75.0								700	525	-	1400	1050	-	700	525	-
1 00.0								420	420	-	1400	1400	-	980	980	-
0 18.0								700	126	-	1400	252	-	700	126	-
0 15.0								700	105	-	1400	210	-	700	105	-
0 18.0								420	75	60	1400	252	-	980	176	40
0 24.0								560	134	40	1400	336	-	840	201	60
0 17.0								420	71	40	1400	238	-	980	166	60
		0 04.0						700	28	-	1400	56	-	700	28	-
		0 09.0						560	50	40	1400	126	-	840	75	60
		0 16.0						60	3	60	200	12	-	140	8	40
0 66.0								280	184	80	1400	924	-	1120	739	20
		0 10.0						120	12	-	300	30	-	180	18	-
3 33.0		0 29.0							1736	20		4886	-		3149	80

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ämyll</i> <i>ängsmark, mylla på guss ö rand</i> " " " " " " " " <i>älar, ängård på</i> " " " " " " <u><i>Samma</i></u>	19 20 21 22 23
<i>1/8</i>	<i>36</i>	<i>II</i>	<i>Flingsby</i>	<i>älar ängård</i>	
				<i>älar, mylla på guss ö rand</i> " <i>ämylla</i> " " <i>ängsmark</i> " <i>ängård</i> <i>ängård mark</i> <i>ämylla</i>	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
3	33.0	0 29.0							1736	20		4886	-		3149	80
		0 24.0						90	21	60	300	72	-	210	50	40
		0 20.0						90	18	-	300	60	-	210	42	-
		0 25.0						240	60	-	300	75	-	60	15	-
	0 43.0							280	120	40	1400	602	-	1120	481	60
	0 38.0							420	159	60	1400	592	-	980	372	40
4	44.0	0 28.0							2115	80		6227	-		4111	20
	0 15.0							480	72	-	1200	180	-	720	108	-
	0 10.0							840	84	-	1200	120	-	360	36	-
	0 18.0							480	86	40	1200	216	-	720	129	60
	0 06.0							600	36	-	1200	72	-	600	36	-
	0 08.0							600	48	-	1200	96	-	600	48	-
	0 28.0							360	100	80	1200	336	-	840	235	20
	0 36.0							360	129	60	1200	432	-	840	302	40
	0 20.0							720	144	-	1200	240	-	480	96	-
	0 09.0							840	75	60	1200	108	-	360	32	40
	0 31.0							600	186	-	1200	372	-	600	186	-
	0 44.0							360	158	40	1200	528	-	840	369	60
		0 06.0						150	9	-	300	18	-	150	9	-
		0 38.0						240	91	20	800	304	-	560	212	80
		0 20.0						320	64	-	800	160	-	480	96	-
		0 51.0						160	81	60	800	408	-	640	326	40
		0 32.0						200	104	-	1000	520	-	800	416	-
		0 22.0						200	44	-	400	88	-	200	44	-
		0 40.0						120	48	-	600	240	-	480	192	-
		0 35						45	15	75	150	52	50	105	36	75
						0 04.0										
2	25.0	2 64.0				0 04.0			1578	35		4490	90		2912	15

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigursnummer
1	2	3	4	5	6
				<i>översikt</i> <i>förhållande mark</i> " <i>väg</i> <i>imp.</i> <u><i>Samman</i></u>	<i>44</i> <i>45</i> <i>46</i>
<i>1/4</i>	<i>H'</i>	<i>F'</i>	<i>Stämpstorp</i>	<i>Frida Billinberg</i>	
				<i>ägar, samman på guss och mark</i> " " " " <i>ängmark</i> " " " " " " " " " " " " " <u><i>Samman</i></u>	<i>47</i> <i>48</i> <i>49</i> <i>50</i> <i>51</i> <i>52</i> <i>53</i> <i>54</i> <i>55</i> <i>56</i> <i>57</i> <i>58</i> <i>59</i> <i>60</i> <i>61</i> <i>62</i> <i>63</i>
<i>1/4</i>	<i>5'</i>	<i>G</i>	<i>Stämpstorp</i>	<i>Olle Paulsson</i>	
				<i>ägar, samman på guss och mark</i> " <i>översikt</i>	<i>64</i> <i>65</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 25.0		2 64.0				0 04.0 0 04.0 0 08.0 0 09.0			1578	35		4490	50		2912	15
2 25.0		2 64.0				0 25.0			1578	35		4490	50		2912	15
0 09.0								960	86	40	1200	108	-	240	21	60
0 08.0								960	76	80	1200	96	-	240	19	20
0 11.0								480	52	80	1200	132	-	720	79	20
0 15.0								600	90	-	1200	180	-	600	90	-
		0 34.0						100	34	-	1000	340	-	900	306	-
		0 40.0						100	40	-	1000	400	-	900	360	-
		0 29.0						200	58	-	1000	290	-	800	232	-
		0 08.0						280	22	40	400	32	-	120	9	60
		0 28.0						200	56	-	1000	280	-	800	224	-
		0 03.0						300	9	-	1000	30	-	700	21	-
		0 07.0						300	21	-	1000	70	-	700	49	-
		0 20.0						80	16	-	200	40	-	120	24	-
		0 45.0						150	67	50	300	135	-	150	67	50
		0 27.0						150	40	50	300	81	-	150	40	50
		0 27.0						240	64	80	600	162	-	360	97	20
		0 02.0						60	1	20	150	3	-	90	1	80
		0 11.0						60	6	60	150	16	50	90	9	90
0 42.0		2 81.0							743	-		2395	50		1652	50
						0 08.0 0 10.0										
						0 18.0										

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ämplig</i> <i>äker, lammvalla på grus och mudd.</i> <i>" " " "</i> <i>ängsmark, " " "</i> <i>" " " "</i> <i>Summa</i>	66 67 68 69
			<i>Sammandrag</i> <i>Färingfälla socken.</i>	<i>Anders Hillenborg</i> <i>E. Alfred Olsson</i> <i>Idem</i> <i>Ernst Ljungdahl</i> <i>Arnar Olsson</i> <i>Frisk Hillenborg</i> <i>Olle Thorsén</i> <i>Summa</i>	
<i>nr 17</i>	<i>A</i>	<i>Stingsås</i>			
<i>5/36 nr 24</i>	<i>B</i>	<i>"</i>			
<i>4/6 nr 25</i>	<i>C</i>	<i>"</i>			
<i>13/114 nr 33</i>	<i>D</i>	<i>"</i>			
<i>1/8 nr 36</i>	<i>E</i>	<i>"</i>			
<i>1/4 nr 41</i>	<i>F</i>	<i>"</i>			
<i>1/4 nr 51</i>	<i>G</i>	<i>"</i>			

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10		11	12		13	14		15	16			
						0 18.0										
						0 10.0										
						0 35.0										
		0 08.0						150	12	-	300	24	-	150	12	-
		0 22.0						60	13	20	150	33	-	90	19	80
		0 30.0				0 63.0			25	20		57	-		31	80
		0 93.0							69	30		183	50		114	20
		0 10.0							14	40		40	-		25	60
		0 20.0							9	-		30	-		21	-
4 14.0	0 98.0								21	580		6227	-		4111	20
2 25.0	2 64.0					0 25.0			15	98 35		4490	50		2912	15
0 43.0	2 81.0								743	-		2395	50		1652	50
	0 30.0					0 63.0			26	20		57	-		31	80
6 82.0	7 96.0					0 88.0			4555	15		19423	50		8868	45
Stämpel den 15 december 1937. Lennart Johansson Statens landbruksinspektör. Nils Paulson. J. P. Sjöman.																

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Klingetorns Turas dikesreparationsföretag 1937".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+83	283	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
0-0+80	80	1/2" cementrör	1m	80	2.00	160 -		
0+80-2+83	203	12" "	"	203	2.50	507 50		
0-0+80	80	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m	80	1.40	112 -		
0+80-0+86	6	d:o d:o	"	6	3.-	18 -		
0+86-1+50	64	d:o d:o	"	64	2.20	140 80		
1+50-2+83	133	d:o d:o	"	133	1.80	239 40		
0,0+80,2+14		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70	st	3	40.-	120 -	1297	70
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					122	30
		<u>Kronor</u>					1420	-
2+83-4+17	134	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
2+83-4+17	134	18" cementrör	1m	134	4.50	603 -		
2+83-4+17	134	Grävning för täckt ledning m.m.	"	134	1.90	254 60		
2+83,3+50		Intagningsbrunnar	st	2	40.-	80 -	937	60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					92	40
		<u>Summa</u>					1030	-
4+17-9	483	<u>Dikessträckan E-F.</u>						
4+17-6	183	18" cementrör	1m	183	4.50	823 50		
6-8+74	274	15" "	"	274	3.50	959 -		
4+17-5+10	93	Grävning för täckt ledning m.m.	"	93	1.90	176 70		
5+10-5+14	4	d:o d:o	"	4	4.-	16 -		
5+14-6	86	d:o d:o	"	86	1.60	137 60		
6-7+78	178	d:o d:o	"	178	1.40	249 20		
7+78-7+82	4	d:o d:o	"	4	4.-	16 -		
		<u>Överföres</u>				2378 -		

1	2	3	4	5	6	7
		överfört			2378 -	✓
7+82-8+74	92	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm	92 ✓	1.40	128 80 ✓
4+17,5+10,6, 6+45,7+7,7+78, 8+74		Intagningsbrunnar	st	6 ✓	40.-	240 - ✓
8+74-9	26	Dikesöga	"	1 ✓	40.-	40 - ✓
		Uppräsning för öppet dike	lm	26 ✓	1.-	26 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				2812 80 ✓
		Kronor				287 20 ✓
2+14=30						3100 - ✓
30-31+17	117	<u>Dikessträckan B-G.</u>				
30-31+17	117	5" tegelrör	st	410 ✓	0.35	143 50
30-31+17	117	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm	117 ✓	1.80	210 60 ✓
31+17		Intagningsbrunn	st	1	40.-	40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				394 20 ✓
		Kronor				35 90 ✓
2+83=40						430 - ✓
40-41+6	106	<u>Dikessträckan C-H-I.</u>				
40-40+62	62	12" cementrör	lm	62 ✓	2.50	155 - ✓
40+62-41+6	44	6" tegelrör	st	150 ✓	0.40	60 - ✓
40-40+62	62	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm	62 ✓	1.80	111 60 ✓
40+62-41+6	44	d:o d:o	"	44 ✓	1.50	66 - ✓
40+62,41+6		Intagningsbrunnar	st	2 ✓	40.-	80 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				472 80 ✓
		Kronor				4740 - ✓
40+62=60						520 - ✓
60-61+75	175	<u>Dikessträckan H-K.</u>				
60-61+75	175	18" cementrör	lm	175 ✓	2.00	350 - ✓
60-61+75	175	Grävning för täckt ledning				
		m.m.	lm	175 ✓	1.80	315 - ✓
61+75		Intagningsbrunn	st	1	40.-	40 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				705 - ✓
		Kronor				75 - ✓
						780 - ✓

1	2	3	4	5	6	7
3+50=50						
50-50+50	50	<u>Dikessträckan D-L.</u>				
50-50+50	50	6" tegelrör st	180 ✓	0.40	72 -	✓
50-50+50	50	Grävning för täckt ledning				
		m.m. lm	50 ✓	1.00	50 -	✓
50+50		Intagningsbrunnar st	1	40.-	40 -	✓ 162 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				18 -
		Kronor				180 -
4+17=20						
20-21+65	165	<u>Dikessträckan E-M.</u>				
20-21+65	165	6" tegelrör st	530 ✓	0.40	232 -	✓
20-21	100	Grävning för täckt ledning				
		m.m. lm	100 ✓	2.00	200 -	✓
21-21+65	65	d:o d:o "	65 ✓	1.80	117 -	✓
21,21+65		Intagningsbrunnar st	2	40.-	80 -	✓ 629 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				61 -
		Kronor				690 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-2+83	283	Dikessträckan A-B-C				1420 -
2+83-4+17	134	" C-D-E				1030 -
4+17-9	483	" E-F				3100 -
2+14=30						
30-31+17	117	" D-G				430 -
2+83=40						
40-41+6	106	" G-H-I				520 -
40+62=60						
60-61+75	175	" H-K				730 -
3+50=50						
50-50+50	50	" D-L				180 -
4+17=20						
20-21+65	165	" E-M				690 -
	1373					
		<u>Summa Kronor</u>				8150 -

Klingstorp den 15 dec. 1937.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7

Bestandsförändringslöp för "Klingstyes Fines
delningsförslag 1937."

Summan		Registri-nummer		Sittus a° korten		Sitten, ty. nummer		Belagare		Sittande	
				<u>Föringskassa räknen</u>							
ark.	1 ⁷	A	Kingsrup	Anders Sjölinberg						m.	
5/36	no 2 ⁴	B	"	E. Alfred Olofsson							
1/6	2 ⁵	C	"	Lone							
13/114	no 3 ³	D	"	Ernst Sjögren				Sj.		"	
1/8	3 ⁶	E	"	Oskar Olofsson				Sj.		"	
1/4	4 ¹	F	"	Fritz Sjölinberg				Sj.		"	
1/4	5 ¹	G	"	Ola Sjölinberg							
								<u>Summa</u>			

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av jord till Klingstorp i Päringsstofa socken av Kristianstads län.

119. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

219. Sökande till företaget äro:

Anders Lillienberg för Klingstorp 1⁷

Ernst Ljungdahl " " 3³

Oskar Olofsson, " " 3⁶

Fritz Lillienberg " " 4¹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, B-G, C-H-I, H-K, D-L och E-M.

319. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd

i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella töckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär årdägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande ansees synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; ansees sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingsslängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till främmande vattentäthet, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbudsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	A	22 hektar
	0+80	32 "
	B	39 "
	C	78 "
	3+50	86 "
	E	96 "
	5+10	99 "
	6	100 "
	6+45	101 "

1 punkt 7+7	108 hektar
7+78	110 "
G	5 "
H	36 "
I	10 "
K	25 "
L	6 "
21	5 "
M	3 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneritningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobognader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gräda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Synemännen hava undersökt huruvida dikningsomfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Relativ-kostnad	
Hela företaget	8868	45	8150	-	0	92
E-F+E-M	4276	20	3790	-	0	89
Hela företaget utom E-M	7625	95	7460	-	0	97

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar av vilka

avd I omfattar sträckorna E-F+E-M

" II " " A-B-C-D-E+B-G+C-H-I+H-K+D-L

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakkägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakkägare.

910. Företaget skall benämnas: " Klingstorps Turs dikningsföretag 1937".

Dessa angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av
statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själ eller genom tillkallande av sakkyddig person övervaka
arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade för-
slaget;

att verkställa behöfliga utdebiteringar och fördelningar av kost-
naderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för
delägarna;

att genom kringständ kallelselista, å vilken kallade delägare teckna
sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt,
senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen
kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters
driftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppräddning å årstid,
då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets
verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemånen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

Att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varon berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

1110. Räkning av brunnar och Ugn skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

1210. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga ägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

1310. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Klingstorp den 15 dec. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Nils Paulsson

J.P. Löfgren.

ARVODESRÄKNING

Prot. 7.

för laga syneförrättning angående "Stångbyns - Tors mätning-förslag 1934"

i Färnagårds socken och Brämhults län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	8	0,50			4	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	1.6	3,00	4	80		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1.6	6,00	9	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 26 ar	st.	25 0.24	6	-		
			har	6.82 0.78	5	31		
		äng och odlingsmark medelareal 22 ar	st.	86 0.14	5	04		
			har	7.96 0.74	5	89		
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar	st.	8 0.05	-	40		
			har	0.88 0.78	-	68		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket			4	-		
		blad						
		övriga	st.				41	72
		regalark						
		blad						
		Överföres					45	72

1	2	3	4	5	6	7
1934		Överfört				45 72
16/7 - 23/7		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	1	12,00	12 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	7 45	0 50	3 72	
		avvägda punkter	50	0 03	1 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	7 96	1 -	7 96	
		avvägda punkter	70	0 06	4 20	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1 6	2,00	3 20	
		i annan mark	1 6	5,00	8 -	40 58
		Arealuträkning , § 13, tariff V, medelareal 22 ar,	69	0 05	3 45	
		har	15 66	0 10	1 56	5 01
		Ägobeskrivning , § 14, ägofigurer	69	0,04		2 76
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	0 5	1,50	7 5	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	122	0,06	7 32	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	61	0,12	7 32	19 39
		Längdprofil , § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	1 513	3 50	5 22	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	1 25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	12 29
		Hydrografisk utredning , §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1 12	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning , § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	1 075	10,00	10 75	16 75
		Inritning å kartan av avlopp och vallar , § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	38	0,03	1 14	2 14
		Överföres				152 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				102 64
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1573	4,00	6 05	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			8 15	14 20
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 20
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	7	0,30	2 10	
		tillägg. för fastigheter i olika avdelningar	3	0,20	60	4 20
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
12/11	15/12	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
13/11	13/11	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
11/11	11/11	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	14	12,00		3 —
12/11	12/11	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	14	12,00		3 —
13/11	13/11	utlopp för täckt ledning	14	12,00		3 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				229 74
		regalarket			7 —	
		1) 1:sta bladet				
		övriga regalark st.				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 22 ar ägofigurer st.	69 007		4 89	
		har	15 66 014		2 19	
		Överföres			14 02	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 12	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0				
		3) insättning av höjdlägestal st.	120	0,02	2 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	38	0,06	1 90	20 07
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall "				
		nytt avlopp eller vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	1512	6.-	9 07	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		10 07
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	94	0,55		18 70
		Översiktskarta i d.o., § 41				
		Summa kronor				52 84
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				36 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				65 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				13 40
		<i>Skattning av behållare</i>				
		Summa kronor				124 60
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				229 74
		Lösen för kopior och avskrifter				52 84
		Övriga förrättningskostnader				124 60
		Summa kronor				407 18

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Nya Nora* häradsrätt.

Stämning den *15 dec.* 19 *07*

Samuel Edlund
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förklarad i rätt för närvaro
att det med denna räkning

Bonnardson Kronor kvitteras:

den 19

L 1*0912

DIARIE Nr 15625

K. LANTBRUKSTYDSELN

17 SEP 1938

Betänkande

rörande

K l i n g s t o r p s - T u r s

dikningsföretag

1937.

Avskrift.

Gjennom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 17 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 augusti 1938
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Grenman.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Klingstorp

Turs dikningsföretag 1937, som

avser torrläggning av vattenska-

dad mark till Klingstorp i Få-

ringtofta socken av Kristianstads

län, förklarat sig vilja söka lån

och anslag av allmänna medel till

företagets utförande, får jag

härmed ädrom avgiva följande av

ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länssty-
relsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 15 dec. 1937,
har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diastöbe-
vis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad 1 dec. 1937" hava delägarna

överenskommit att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastigheter:

Litt. B 5/36 mtl. av 2⁴ Klingstorp E. Alfred Olofsson

" G 1/6 " 2⁵ " " " "

" G 1/4 " 5¹ " Otto Karlsson

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter angående lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Närvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	6.82.0 har
äng	7.96.0 har
med ett förbättringsvärde av	8868.45 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	6.82.0 har
äng	7.36.0 har
med ett förbättringsvärde av	8790.05 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	8150.00 kr.
Syneförrättningen	407.18 kr.
Betänkandet	<u>94.82 kr.</u>

<u>Summa</u>	<u>8652.00 kr.</u>
--------------	--------------------

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	8075.57 kr.
Syneförrättningen	403.46 kr.
Betänkandet	<u>94.82 kr.</u>

<u>Summa</u>	<u>8573.85 kr.</u>
--------------	--------------------

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Snällersöds dikningsföretag av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.98.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 49.30% av hela kostnaden eller 4265.44 kronor, och lånet ur Statens avdikningslånefond till 4346.94 kr.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 4265 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 4345 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd
av ett år.

Kristianstad i mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i 1 blad.

Kostnadsöversammandrag.

Dikningen			8150	-
Syreförrättningen	407	18		
Betänkandet	94	82	502	-
Summa			8652	-

Kristianstad 1 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8652 kronor, varav a. lantbrukarens andel 8572 kronor 92 öre, sedan från delaktighet i lant utskutits fastigheterna Klingetorp nr 2⁴, 2⁵ och 5¹

Stockholm den 11 augusti 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägar:
Hjalmar Grenman

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdämningslåne-
fond till utförande av "Klingtorpe Turv däckningsföretag
1937" för vilka lån tillstyrkes.

<u>Nantal</u>	<u>Registreringsnummer</u>	<u>Littera å kartan</u>	<u>by, hemmen</u>	<u>Delägare</u>
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Färingstads socken.</u>				
svet	17	A	Klinge- torp	Anders Lillian- berg
13/114	av 3 ³	D	"	Ernst Ljungdahl
1/8	3 ⁶	E	"	Oskar O- lofsson
1/4	4 ¹	F	"	Fritz Lillian- berg.

Kristianstad i mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15 december 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Klingstorp Turs dikningsföretag 1937" och avseende torrläggning av marker till Klingstorp i Färingtöfta socken, av Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 februari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Klingstorp Turs dikningsföretag 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Klingstorp i dec. 1937.

And. Lillienberg ägare till Klingstorp nr. 1.

Ernst Ljungdahl ägare till Klingstorp 3.

Otto Karlsson ägare till Klingstorp nr. 5.

Alfred Olofsson ägare till Klingstorp nr. 2.

Fritz Lillienberg ägare till Klingstorp nr. 4.

Oskar Olofsson ägare till Klingstorp nr. 3 3/6 E.

Bevittnas:

Eric Adolfsson, Klingstorp. Sven Hallberg, Klingstorp.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 17/6 1928. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Ernst Strömberg

422
38

91
131

L 1-0912

DIARIE Nr 15625
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

17 juni 1938

för

"Klingstorps Turs dikningsföretag 1937" i Färingtofta socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 riksd. 2 h. handh.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels ett lån* av **fyratusentrehundrafemtio (4.350)** kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels ett statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av **fyratusentvåhundrasextio (4.260)** kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör L. Holmström** vid syneförrättning år **1937** upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~undertecknad~~ *proförande* som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-~~ *man* för företaget, *proförande* med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ *vi* för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagas och förbindas ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta, att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klingstorp den *31 aug.* 19*38*.
Ernst Ljungdahl

Att *lantbrukaren Ernst Ljungdahl*
i *Klingstorp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Einar Nilsson *Ligid Jacobson*
Adress *Elminge* Adress *Klingstorp*

Med stöd av Kungl. brevet den 17 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 24 september 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

W. Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

17/638

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Klingstorps Turs dikningsföretag
1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemmen	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Färingtofta socken.</u>				
avst	1 ⁷	✓ A	Klings- torp	Anders Lillien- berg
13/114	av 3 ³	✓ D	"	Ernst Ljungdahl
1/8	3 ⁶	✓ E	"	Oskar O- lofsson
1/4	4 ¹	✓ F	"	Fritz Lillien- berg.

Kristianstad i mars 1938.

Amundson

Statens lantbruksingenjör.

1938 den 24 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdömningslån den 14 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: "Klingstorp's Turs dikningsföretag 1937" i Väringtorp-
ta socken av Kristianstads län.

Lån 4.350 kronor från statens avdömningslån fond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 17 juni 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ejare
<u>Väringtorps</u> <u>socken.</u>			
Klingstorp	avst.	7 1	Anders Lillienberg
"	13/114	2 av 3	Ernst Ljungdahl
"	1/8	6 3	Oskar Olofsson
"	1/4	1 4	Fritz Lillienberg

Stockholm den 24 september 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

DIARIE Nr 15626
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
17 SEP. 1938

Bevis

Över verkställd besiktning av tomlägningsföretag.

Företagets namn: Klingstorps Turs dikningsföretag 1937 i Färingtofta socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 4.350 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 4.260 kronor.


Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Ernst Ljungdahl, Klings-
torp pr Röstånga.

Vid av mig verkställd besiktning har företaget befunnits vara
under utförande. Kristianstad den 14 september 1938.

Ernst Ljungdahl
statens lantbruksingenjör.



Godkänt den 17 maj 1939

422

38

DIARIE Nr 8744
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 MAJ 1939

B E V I S.

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Klingstorps Turs dikningsföretag 1937" i

Färingtofta socken, av Kristianstads län.

Planen fastställd den 17 juni 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 4260:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 4350:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 24 sept. 1938.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Ernst Ljungdal, Klings-
torp pr Röstånga.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Anders B. Andersson.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstäm-
melse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes dess god-
kännande.

Kristianstad den 8 maj 1939

Ernst Ljungdal

Statens lantbruksingenjör.

