

Köpinge Brogårdsdikning 1937

Gerson Rungb. Maj:ts värdiga brev
den 20 maj 1938 fastslått till
efferrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Läkarskolens styrelse i ämbets-
Sten Stenlund

Likheten med den av Kungl. Maj:
den 21/5 1938 fastställda arbets-
planen bestrykes:

Samuel Johnson

Förslag
till dikning inom

Köpinge





i Köpinge socken, Kristianstads län;
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Annat, förmin
Statens lantbruksingenjör.


Registernummer:

Köpinge socken

A	Köpinge	$\alpha 29^3$
B	"	29^4
C	"	33^3
D	"	34^4
E	"	38^4
F	"	50^2
G	"	49^1
H	"	47^3
I	"	47^2
K	"	28^2
L	"	allmänning



Skala = 1:50.



3774.Nr 001

L 1*0914

Lånat f.

den

Lbrstn 1044. 5

DIARIE Nr 12667

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUL. 1938

20 MAJ 1938

i und: anm:

L

1*0914

DIARIE Nr 3831

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 FEB. 1938

1933/38

Handlingar

rörande

Köpinge - Brogårdsdikning

1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen rörande dikning inom Köp-
pinge i Köpinge socken av Kristianstads län.

År 1937 den 18 maj inställde sig undertecknad statens lant-
bruskingenjör hos lantbrukaren Oskar Andersson i Köpinge för att
på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning
enligt vattenlagen angående dikning inom Köpinge i Köpinge socken
av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sam-
manträde infunnit sig:

Oskar Olsson, Köpinge 29

Nils Bondesson, " 38

Per Olssons sterbhus, Köpinge 50 genom brukaren av fastigheten

Gunnar Nilsson;

Anders Andersson, Köpinge 49

Oskar Andersson, " 47

Nils Svensson, " 47

Margareta Persson, " 28 genom

Lars Olsson, " ; och senare jämväl i egenskap av Köpinge
bys älderman.

Såsom biträdande gode män: Per Håkansson, Skoghem, och Håkan
Månsson, Hovby, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet samt an-

sökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Oskar Olsson, Köpinge 34 och Nils Bonde Bondesson, Köpinge 38, förenade sig med sökandena. Denna föreningskrivelse, bil. 2, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Lars Olsson och Nils Svensson yrkade dikets utsträckning till rågången mellan Köpinge 28² och 47². För detta ändamål understecknade dessa jämväl föreningshandlingen bil.2.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 27 innevarande maj månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra

kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Håkan Månsson

Pehr Håkansson.

År 1937 den 27 maj.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Köpinge varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Andersson, Köpinge

Oskar Andersson, "

Lars Olsson, "

Nils Pettersson, "

Oskar Olsson, "

Nils Bondesson, "

Gunnar Nilsson, "

Nils Svensson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.3) kostnadsberäkning (bil.4) och kostnadsfördelningslängd (bil.5).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil. 6).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Oskar Olsson, Köpinge 34, Nils Pettersson, Köpinge 49 och Oskar Andersson, Köpinge 47.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Oskar Olsson, Köpinge 34 pr Gårds Köpinge; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil. 7).

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Håkan Månsson

Pehr Håkansson.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län,

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruks-

ingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för
torrläggning av mark till Köpinge by.

Köpinge den 31 mars 1936.

Oscar Andersson

Anders Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Ellen Andersson

Anna Levin

Nöbbelöv

Nöbbelöv.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningar, sko-
lande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 april 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

C. Rich. Lundberg.

Bil. 2.

Undertecknade förena sig härmed med Oskar Andersson, Gärds
Köpinge n:r 47 och Anders Andersson, Gärds Köpinge n:r 49 i
Köpinge socken av Kristianstads län, i Heras den 31 mars 1936
daterade ansökan om syn enl. gällande vattenlag å avloppsdiken
från vattenberörda marker till ovannämnda m.fl. hemman i

Köpinge socken av Kristianstads län.

Köpinge den 22 mars 1937.

Oscar Olsson, nr 39 Köpinge

Nils Bonde Bondesson, Köpinge 38

Nils Svensson

Lars Olsson

Förestående föreningskrivelse är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen den 18 maj 1937 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Håkan Månsson

Pehr Håkansson.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
13/ 620	29 ³	A	<u>Väpplinge socken.</u> Väpplinge	Iskar blason	
				Åker, mylla på sand	1
				" " "	2
				" " "	3
				" " "	4
				Väg	5
				ings Summa	
1/8	29 ⁴	B	Väpplinge	Iskar blason	
				Åker, mylla på sand	6
				" " "	7
				" " "	8
				" " "	9
				Summa	
1/4	33 ³	C	Väpplinge	Iskar blason	
				Åker, mylla på sand	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	14
				Summa	
13/28	34 ⁴	D	Väpplinge	Iskar blason	
				Åker, mylla på sand	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				översikt	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
0 26.5								1260	333	90	1400	371	-	140	37	10
0 28.0								1260	352	80	1400	392	-	140	39	20
0 39.5								1120	442	40	1400	553	-	280	110	60
0 76.0								1120	873	60	1400	1092	-	280	218	40
						0 20.0										
1 72.0						0 20.0			2002	70		2408	-		405	30
0 53.5								960	513	60	1200	672	-	240	128	40
0 75.0								840	630	-	1200	900	-	360	270	-
0 76.5								720	550	80	1200	918	-	480	367	20
1 33.5								840	1121	40	1200	1602	-	360	480	60
3 38.5									2815	80		4062	-		1246	20
0 55.0								960	528	-	1200	660	-	240	132	-
0 76.0								960	729	60	1200	912	-	240	182	40
1 12.0								960	1075	20	1200	1344	-	240	268	80
0 86.0								960	825	60	1200	1032	-	240	206	40
0 89.0								960	854	40	1200	1068	-	240	213	60
4 18.0									4012	80		5016	-		1003	20
0 57.5								960	552	-	1200	690	-	240	138	-
1 76.0								840	1646	40	1200	2352	-	360	705	60
1 05.0								960	1008	-	1200	1260	-	240	252	-
0 93.0								1080	1004	40	1200	1116	-	120	111	60
4 57.5									4210	80		5418	-		1207	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>örre fält</i> Åker, mylla på sand 19 " " " " 20 Väg <i>imp.</i> 21 <u>Summa</u>	
57/ 1256	38 ⁴	E	Häpinge	Nils Brändesson	
				Åker, mylla på sand 22 " " " " 23 " " " " 24 " " " " 25 <u>Summa</u>	
27/80	50 ²	F	Häpinge	Per Olsson skrifthus: Hanna Olsson	
				Väg <i>imp.</i> 26 Åker, mylla på sand 27 " " " " 28 " " " " 29 <u>Summa</u>	
3/8	49 ¹	G	Häpinge	Anders Andersson. Åker: Nils Pettersson	
				Åker, mylla på sand 30 " " " " 31 " " " " 32 " " " " 33 " " " " 34 Väg <i>imp.</i> 35 <u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	47 ³	H	Väpinge	Iskar Andersson	
				Iskar, mylla på sand	36
				" " " "	37
				" " " "	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				" " " "	45
				Iskar " " "	46
				" " " "	47
				Väg Iskar	48
				<u>Summa</u>	
1/4	47 ²	J	Väpinge	Nils Svensson	
				Iskar, fält, ej	49
				" ~~+~~ ~~+~~	50
				" ~~+~~ ~~+~~	51
				" ~~+~~ ~~+~~	52
				" ~~+~~ ~~+~~	53
				Iskar, mylla på sand	54
				" " " "	55
				" " " "	56
				Väg Iskar	57
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0	11.5							1080	124	20	1200	138	-	120	13	80	
0	96.5							720	694	80	1200	1158	-	480	463	20	
0	87.5							600	525	-	1200	1050	-	600	525	-	
0	59.5							840	499	80	1200	714	-	360	214	20	
1	57.0							720	1130	40	1200	1884	-	480	753	60	
2	30.0							720	1656	-	1200	2760	-	480	1104	-	
1	61.0							840	1352	40	1200	1932	-	360	579	60	
0	50.5							720	363	60	1200	606	-	480	242	40	
0	65.5							840	550	20	1200	786	-	360	235	80	
1	62.5							840	861	-	1200	1230	-	360	369	-	
		0	20.5					900	184	50	1000	205	-	100	20	50	
		0	23.0					900	207	-	1000	230	-	100	23	-	
							0 17.0										
10	21.5	0	43.5				0 17.0		8148	90		12693	-		4544	10	
							1 14.0										
0	91.5							840	768	60	1200	1098	-	360	329	40	
0	36.0							960	345	60	1200	432	-	240	86	20	
0	52.5							1080	567	-	1200	630	-	120	63	-	
2	83.0							960	2716	80	1200	3396	-	240	679	20	
		0	40.5					900	364	50	1000	405	-	100	40	50	
		0	17.5					900	157	50	1000	175	-	100	17	50	
		0	11.0					900	99	-	1000	110	-	100	11	-	
							0 13.0										
4	63.0	0	69.0				1 27.0		5019	-		6246	-		1227	-	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	28 ²	K	Väpinge	Margareta Persson	
				Äker, mylla på sand	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				" " " "	63
				<u>Summa</u>	
Allmänning	L		Väpinge	Lampf. sandtag	
				Nr: Nils Pettersson	
				Äker, mylla på sand	64
				<u>Summa</u>	
				<u>Sammandrag</u>	
			<u>Väpinge socken</u>		
131/1620	2029 ³	A	Väpinge	består blann	
1/8	29 ⁴	B	"	" "	
1/4	33 ³	C	"	" "	
13/28	34 ⁴	D	"	" "	
57/256	38 ⁴	E	"	Nils Bondesson	
27/80	50 ²	F	"	Per blanns storkhus Hanna blann	
3/8	49 ¹	G	"	Anders Andersson Nr: Nils Pettersson	
1/4	47 ³	H	"	består Andersson	
1/4	47 ²	J	"	Nils Svensson	
				överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
0 22.5								1080	243	-	1200	270	-	120	27	-
0 09.5								1080	102	60	1200	114	-	120	11	40
1 52.5								1080	1647	-	1200	1830	-	120	183	-
1 25.5								1080	1355	40	1200	1506	-	120	150	60
1 05.0								960	1008	-	1200	1260	-	240	252	-
1 38.0								840	1159	20	1200	1656	-	360	496	80
5 53.0									5515	20		6636	-		1120	80
0 07.5								840	63	-	1200	90	-	360	27	-
0 07.5									63	-		90	-		27	-
1 72.0 v						0 20.0			2002	70		2408	-		405	30
3 38.5 v									2815	80		4062	-		1246	20
4 18.0 v									4012	80		5016	-		1003	20
5 83.0 v						0 15.0			5409	-		6996	-		1587	-
5 10.0 v									4603	20		6120	-		1516	80
3 53.5 v						0 24.0			2538	60		4242	-		1703	40
5 05.0 v						0 16.5			4062	-		6060	-		1998	-
10 21.5 v 0 43.5						0 17.0			8148	90		12693	-		4544	10
4 63.0 v 0 69.0 v						1 27.0			5019	-		6246	-		1227	-
43 64.5 1 12.5 v						2 17.5			38612	-		53843	-		15231	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	28 ²	K	Värpinge	överförl Margareta Persson Ärr: Lars Olsson Lantf. sandlag Ärr: Nils Pettersson Summa	
Allmänning		L	"		

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
43 64.5 v 1 12.5 v						2 19.5		38612 -				53843 -		15231 -			
5 53.0 v								5515 20				4636 -		1120 80			
0 0.5 v								63 -				90 -		27 -			
49 25.0 v 1 12.5						2 19.5		44190 20				60569 -		16378 80 v			
Växinge den 27 maj 1937 Herrn Håkan Månsson Statens Landbruksingenjör Håkan Månsson. Peter Håkansson.																	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Köpinge Brogårdedike 1937.

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
	0-12+80	1280	<u>Dikessträckan A-B-C-D</u>						
	0-2+27	227 ✓	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. (flytsand) 1m	✓ 227	2.00	✓ 454	-		
	2+27-2+32	5 ✓	d:o d:o " "	✓ 5	5.00	✓ 25	-		
	0-2+32	232 ✓	15" cementrör	✓ 232	3.50	✓ 812	-	✓ 1291	-
	2+32-4+7	175 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. (flytsand) 1m	✓ 175	2.20	✓ 385	-		
	4+7-7+34	327 ✓	d:o d:o (flytsand) "	✓ 327	3.00	✓ 981	-		
	7+34-8+90	156 ✓	d:o d:o " "	✓ 156	2.20	✓ 343	20		
	8+90-9+30	40 ✓	d:o d:o " "	✓ 40	1.80	✓ 72	-		
	2+32-9+30	698 ✓	18" cementrör	✓ 698	4.50	✓ 3141	-	✓ 4922	20
	9+30-10+6	76 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. (flytsand) "	✓ 76	2.00	✓ 152	-		
	9+30-10+6	76 ✓	15" cementrör	✓ 76	3.50	✓ 266	-	✓ 418	-
	10+6-11+12	106 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. (flytsand) "	✓ 106	1.80	190	80 ✓		
	10+6-11+12	106 ✓	10" cementrör	✓ 106	2.00	212	-	✓ 402	80
	11+12-12+80	168 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. "	✓ 168	1.80	302	40 ✓		
	11+12-12+80	168 ✓	9" cementrör	✓ 168	1.75	294	-	✓ 596	40
	0		Dikesöga av betong, enl. ritning st	✓ 1	50.-			✓ 50	-
	1,2+32,4+7,5,6+16 7+34,7+40,8+18,8+90 9+30,10+6,11+12,12+80		Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning. Inre diam.=1.00 m. Brunnebottnen 0.80 m. under avloppsröret st	✓ 13	80.-			✓ 1040	-
			För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges ca 10 %					✓ 874	60
			<u>Summa</u>					✓ 9595	-

	1	2	3	4	5	6	7
30-8+90							
30-31+85	185	<u>Dikesströcken B-F.</u>					
30-31+85	185	Schaktning för tjäkt ledning					
		m.m. (flytsand)	1m	✓ 185	1.50	✓ 277	50
30-31+85	185	6" tegelrör, frakten inb.	st	✓ 650	0.40	✓ 252	-
31+85		Intagningsbrunn som ovan	"	✓ 1	80.-		✓ 80 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tilläyn m.m. tillägges oia 10 %					✓ 60 50
		<u>Summa</u>					✓ 570 -
10+6=20							
20-23+98	398	<u>Dikesströcken C-E.</u>					
20-21+50	150	Schaktning för tjäkt ledning m.m.					
		(flytsand)	1m	✓ 150	1.80	✓ 270	-
20-21+50	150	10" cementrör	"	✓ 150	2.00	✓ 300	-
21+50-22+50	100	Schaktning för tjäkt ledning					
		m.m. (flytsand)	1m	✓ 100	2.00	✓ 200	-
22+50-22+71	21	d:o d:o (flytsand)	"	✓ 21	1.50	✓ 31	50
22+71-23+50	79	d:o d:o	"	✓ 79	1.40	✓ 110	60
21+50-23+50	200	9" cementrör	"	✓ 200	1.75	✓ 350	-
23+50-23+98	48	Schaktning för tjäkt ledning					
		m.m. (flytsand)	"	✓ 48	1.50	✓ 72	-
23+50-23+98	48	7" tegelrör, frakten inb.	st	✓ 160	0.45	✓ 72	-
21+50, 22+71		Intagningsbrunnar som ovan					
23+50, 23+98			st	✓ 4	80.-		✓ 320 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tilläyn m.m. tillägges oia 10 %					✓ 175 90
		<u>Summa</u>					✓ 1900 -
		<u>Sammandrag.</u>					
0-12+80	1280	Dikesströcken A-B-C-D					✓ 9595 -
8+90=30	185	" B-F					✓ 670 -
30-31+85							
10+6=20	398	" C-E					✓ 1900 -
20-23+98							✓ 12165 -
		<u>Summa</u>					✓ 12165 -

Köpinge den 27 maj 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Herstadsfördelningslängd för "Väpinge - Borgårdsdelning 1937."

Husmanstal	Registernummer	Sittare i husen	Sacken, by, samman	Sedlagre	Söskande	Förbrukningsvärde		%	Fördelningsbel		Borstad delnings- kostnad		Fördelningskostnad	
						kr.	öre		kr.	öre	kr.	öre		
Väpplinge socken														
131/620	20 ³	A ✓	Väpplinge	Ushar Olsson st.	s.	405	30	2.474	300	96	12	80		
1/8	29 ⁴	B ✓	"	dome	"	1246	20	7.609	925	63	39	38		
1/4	33 ³	C ✓	"	dome	"	1003	20	6.125	745	11	31	70		
13/28	34 ⁴	D ✓	"	dome	"	1587	-	9.689	1178	67	50	15		
57/256	38 ⁴	E ✓	"	Nils Brndesson	"	1516	80	9.261	1126	60	47	93		
27/80	50 ²	F ✓	"	Per Olssons storbhus. Hanna Olsson		1703	40	10.400	1265	16	53	83		
3/9	49 ¹	G ✓	"	Anders Andersson arr: Nils Pettersson st.	"	1998	-	12.199	1484	01	63	14		
1/4	47 ³	H ✓	"	Ushar Andersson st.	"	4544	10	27.744	3375	06	143	58		
1/4	47 ²	I ✓	"	Nils Svensson	"	1227	-	7.491	911	28	38	77		
1/4	28 ²	K ✓	"	Margareta Persson arr: Lars Olsson	"	1120	80	6.843	832	45	35	72		
Utmärkning		L	"	Samf. sandlag arr: Nils Pettersson		27	-	0.165	20	07	0	85		
Summa						16378	80	100.000	12165	-	517	55		

Väpinge den 27 maj 1937.
 Lemnert Holmström
 Statens Landbruksingenjör
 Håkan Månsson. Pehr Håkansson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Köpinge i Köpinge socken av Kristianstads län.

1io. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2io. Sökande till företaget äro:

Oskar Olsson för Köpinge 29³, 29⁴, 33³, 34⁴

Nils Bondesson, " " 38⁴

Anders Andersson, " " 49¹

Oskar Andersson, " " 47³

Nils Svensson, " " 47²

Margareta Persson, " " 28²

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F.

3io. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en

kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjockdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tilläknas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av.

Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Det skall här anmärkas, att den försumpande vattenytan på grund av markens genomsläpplighet ansetts ligga c:a 45 cm. under de vattenytor, som finnas angivna å profilritningarna.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördesområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 1	110 hektar
2+32	103 "
4+7	93 "
5	83 "
6+16	77 "
7+40	73 "

1 punkt 8+18

65 hektar

B	61	"
9+30	34	"
0	48	"
11+12	24	"
D	17	"
21+50	14	"
22+71	11	"
23+50	7	"
E	5	"
F	3	"

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan, profil och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

619. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

719. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelningen av samtliga med företaget förbundna kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängderna kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningenslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Köpinge Brogårdsdikning 1937".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infördrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringseänd kallelselista å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt

sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång

Ärligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenhetsädyftande;

att ombesörja dikenns vidmakthållande och uppreanening å årstid,

då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännens:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att

till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad av-

gift för vattendometol, vilken synemännens jämlikt föreskrifterna

i åberopade lag bestämma till tjugafyra (24) kronor 55 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt

ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för

delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike's läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas; att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synsmännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I be-

svären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändrigesökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Köpinge den 27 maj 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Håkan Månsson

Pehr Håkansson

ARVODESRÄKNING

Bl. 7.

för laga syneförrättning angående *Käpinge Borgårdsköping 1937*

Käpinge socken och *Kristianstad* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	11	0,50			5	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0,5	6,00	3	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>94</i> ar	st. 52	0,36	18	72		
		har <i>49,25</i>	har 49,25	0,54	26	59		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>22</i> ar	st. 5	0,14		70		
		har <i>1,125</i>	har 1,125	0,74		83		
		annan mark och impediment, medelareal <i>31</i> ar	st. 7	0,05		35		
		har <i>2,195</i>	har 2,195	0,78		71		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>>15</i> m. <i>10—15</i> m. <i><10</i>						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> <i>bladet</i>			4	-		
		övriga <i>regalark</i> <i>blad</i>					70	90
		Överföres					76	40

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				76 40
22-25/30-31/3-3/3		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	1.5	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	56	0.50	28 -	
		avvägda punkter st.	386	0.03	11 58	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	5	2,00	10 -	
		i annan mark "		5,00		67 58
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 82 ar, ...	64	0.07	4 48	
		 har 52.57	0.06		3 15	7 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	64	0,04		2 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	1.8	1,50	1 20	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	116	0,06	6 96	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	58	0,12	6 96	19 12
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.863	3.50	6 52	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	2	0.14	28	
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	2	0.25	50	
		 "				
		 "				
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	10 30
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
"	"	dagar "	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		 " " "				
		 " " "				
		 " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1.63	10,00	16 30	22 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	46	0,03	1 38	2 38
		 Överföres				222 27

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				222 27
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1836	4,00	7 34	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 16	19 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trummbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		3 86
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	11	0,30	3 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		5 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
18/5	24/5	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
	2/5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
	3/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
20/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
20/5		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Summa kronor				316 93
		Kopia av plankartan, § 51				
		1 a) 1:sta regalarket			10 50	
		blad				
		övriga regalark				
		blad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 82 ar ägofigurer st.	64	0,10	6 40	
		har 52,57 0,08			4 20	
		Överföres			21 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			21 10	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 65	
		3) insättning av höjdlägestal st.	386	0,02	7 72	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	1/6	0,05	2 30	35 52
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall				
		nytt avlopp el. vall				
		ändring av befintligt avlopp	1.863	6.-	11 17	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			78	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	sid. 33	0,55		18 15
		Översiktsskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				69 62
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				40 40
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				59 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				21 60
		<i>delgivning av beslut</i>				
		Summa kronor				131 00
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				316 93
		Lösen för kopior och avskrifter				69 62
		Övriga förrättningskostnader				131 -
		Summa kronor				517 55

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Härads och Allt* häradsrätt.

Väpplinge den *27 maj* 19 *37*

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Förestående avskrift av synpro- Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:
tokoll med bilagor / 7 vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kvitteras:

den 19

Lånat fr

den

Lbrst.

DIARIE N:r 12667

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUL. 1938

L 1-0914

133/38

Betänkande

rörande

Köpinge - Brogårdsdikning

1937.

Stockholm


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 17 juni 1938

På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Köpinge Brogårdsdikning 1937", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Köpinge i Köpinge socken av Kristianstads län, förklarar sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 27 maj 1937 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil. D, daterad 1 dec. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig

ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade Hgobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförelaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	49.25.0 har
Äng	1.12.5 har
med ett förbättringsvärde av	16378.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	49.17.5 har
äng	1.12.5 har
med ett förbättringsvärde av	16351.80 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synepro-
tokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta be-
tänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	12165.00 kr.
Syneförrättningen	517.55 kr.
Betänkandet	<u>111.13 kr.</u>
Summa	<u>12793.68 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	12144.93 kr.
Syneförrättningen	516.70 kr.
Betänkandet	<u>111.13 kr.</u>
Summa	<u>12772.76 kr.</u>

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens la-
ga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande fö-
retag torde vara "Köpinge dikningsföretag av år 1921".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.78.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 42.30% av hela kostnaden eller 511.73 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 7369.88 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag detta företag beviljas bidrag ur att till utförande av Statens avdikningsanslag med 5410 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 7370 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymme av ett år.

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Fullmakt för Hanna Olsson.

F. Utdrag ur förmyndareprotokoll.

G. Ett häfte synhandlingar.

H. Ritningar i 1 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag.

Dikningen			12165	-
Syreförrättningen	517	55		
Betänkandet	111	13	628	68
<u>Summa</u>			12793	68

Kristianstad i febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 12793 kronor
68 öre, varav i lantagarnas andel 12772 kronor
57 öre.

Stockholm den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdäkningslånefond
till utförande av "Köpinge Brogårdadikning 1937" för vilka
lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Köpinge socken.</u>				
1/4	28 ²	K	Köpinge	Margareta Pers- son Arr: Lars Olsson
131/620	av 29 ³	A	"	Oskar Olsson
1/8	29 ⁴	B	"	" "
1/4	33 ³	C	"	" "
13/28	34 ⁴	D	"	" "
57/256	38 ⁴	E	"	Nils Bondesson
1/4	47 ²	I	"	Nils Svensson
1/4	47 ³	H	"	Oskar Andersson
3/8	49 ¹	G	"	Anders Andersson Arr: Nils Petter -son
27/80	50 ²	F	"	Per Olssons Stb Hanna Olsson.

Kristianstad 1 febr. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 maj 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Köpinge Brogårdsdikning 1937" och avseende torrläggning av mark till Köpinge i Köpinge socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat, Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Köpinge Brogårdsdikning 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Köpinge i dec. 1937.

Oscar Olsson ägare till nr. 34⁴, 33³, 29⁴, 29³, 30².

Anders Andersson ägare till nr. 49¹, 3/8 mtl.

Oscar Andersson ägare till nr. 47³.

Per Olssons stbh. Hanna Olsson ägare till nr. 50², 27/80 mtl

Nils Svensson ägare till nr. 47.

Nils Bonde Bondesson ägare till nr. 38.

Magreta Persson ägare till nr. 28².

Bevittnas:

Nils Petersson

N. Oskar Andersson

Hasselbacken

Gärds Köpinge

Gärds Köpinge.

Bil.E.

F U L L M A K T

för Fru Hanna Olsson, Haga pr Gärds Köpinge, att å förenings-
-handling för sökande av lån och anslag av allmänna medel
till utförande av "Köpinge Brogårdsdikning 1937" å våra
vägnar teckna Per Olssons sterbhus namn.

Köpinge i jan. 1938.

E. Åkerman.

Bevittnas:

Astrid Nilsson

E. Klein.

Bil.F.

§ 58.

Utdrag av förmynderskapspro-

Köpinge nr. 334.

tokollet, hållet vid hösttinget

med Gärds och Albo härad i Dege-

berga den 29 oktober 1931.

Till domhavande hade den 28 oktober 1931 inkommit en med vad
därå fanns tecknat så lydande ansökan:

"Till Domaren i Gärds och Albo domsaga.

Sedan min make, nämndemannen Per Olsson å Haga, Gärds Köpinge den 23 augusti avlidit och såsom sterbhusdelägare efterlämnat mig och i äktenskapet med mig födda barn Per Sigurd, född den 8 oktober 1917, och Stig Arne, född den 29 juli 1930, får jag vördsamt anhålla, att godsägaren E.H. Åkerman å Trullstorp, Hurva, måtte förordnas till god man att vårda de omyndigas rätt i boet vid boutredningen, så ock vid bodelning och skifte eller avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Innehavaren befullmäktigas att ingiva denna min ansökan till domaren.

Haga den 15 oktober 1931.

Hanna Olsson

Bevittnas:

Bertil Wickman C. Nickander.

Förestående godmanskap är jag villig åtaga mig.

Som ovan

E. Åkerman.

Bevittnas:

Bertil Wickman C. Nickander.

Vid ansökningsen var fogat detta prästbevis:

"Härmed intygas på begäran, att 23 augusti 1931 avlidne Hemmansägaren och Nämndemannen Per Olsson, Köpinge N:o 50 av Köpinge församling, enl. Härvarande kyrkobok efterlämnat Hustru: Hanna Olsson, f. Ivarsson, född 1891 28/9, samt följande barn:

Per Sigurd, född i Köpinge den 8/10 1917, och

Stig Arne, " " " " 29/7 1930.

Gärds Köpinge den 16 oktober 1931.

I tjänsten

Folke Holmstedt

Kyrkoherde i Köpinge församl."

Det antecknades, att Hanna Olsson enligt lag vore förmyndare för sina i äktenskapet med sin avlidne man nämndemannen Per Olsson i Haga, Gärds Köpinge, födda underåriga barn Per Sigurd, född den 8 oktober 1917 och Stig Arne, född den 29 juli 1930, och skulle inskrivning av förmynderskapet ske i förmynderskapsroteln för Köpinge kommun.

I anledning av ansökningen förordnades godsägaren E.H. Åkerman å Trulstorp, Hurva, att såsom god man för de underåriga bevaka deras rätt vid boutredning efter deras avlidne fäder, så ock vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Om rättens beslut skulle genom domarens försorg underrättelse meddelas överförmyndaren i Köpinge Kommun.

Som ovan

På häradsrättens vägnar:

Thore Kloow.

Vidimeras:

Jenny Arvidsson. Gunnar Nilsson.

Förordnande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 20/5 1928 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Jenny Arvidsson

godk.
1938/53

DIARIE Nr 12667

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 JUL. 1938

L 1-0914

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

20 maj 1938

för

"Köpinge Brogårdsdikning 1937" i Köpinge socken av

KRISTIANSTADS LÄN

L. handl. 1 p. 10 v.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett lån av sjutusentrehundrasjuttio (7.370)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ⁺

och dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femtusenfyrahundratio (5.410) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ⁺⁺

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härundertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~av~~ förtroende-
~~man~~ för företaget. *Prof. J. A. A. A.* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,

varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtagas
och förbinds ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939.

+ Lånet minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1/6 1939 till 6890 kr.
++ Bidraget " " " " " " " " 5060 "

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Köpinge den 15 juni 1938.

Oscar Olsson

nr. 34 Gädd Stigings

Att lantbrukaren Oscar Olsson,
Köpinge 34,


i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Artur Olsson St. Oskar Andersson
Adress nr 34 Gädd Stigings Adress nr 33 Gädd Stigings

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 1 juni 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

20/5-38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdäkningslånefond
till utförande av "Köpinge Brogårdsdikning 1937" för vilka
lån tillstyrkes.

Mental	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Köpinge socken.</u>				
1/4	✓ 28 ² ✓	K	Köpinge	Margareta Pers- son Arr: Lars Olsson
131/620	✓ av 29 ³ ✓	A	"	Oskar Olsson
1/8	✓ 29 ⁴ ✓	B	"	" "
1/4	✓ 33 ³ ✓	C	"	" "
13/28	✓ 34 ⁴ ✓	D	"	" "
57/256	✓ 38 ⁴ ✓	E	"	Nils Bondesson
1/4	✓ 47 ² ✓	I	"	Nils Svensson
1/4	✓ 47 ³ ✓	H	"	Oskar Andersson
3/8	✓ 49 ¹ ✓	G	"	Anders Andersson
				Arr: Nils Petter -son
27/80	✓ 50 ² ✓	F	"	Per Olssons Stbh Hanna Olsson.

Kristianstad i febr. 1938.

Gunnar Carlsson

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmins rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Köpinge Brogårdsdikning 1937" i Köpinge socken av Kristianstads län.

7.370 kronor

Lån/från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 maj 1938. Lånet minskat enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juni 1939 till 6.690 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dessamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Köpinge socken.</u>			
Köpinge	1/4	26 ²	Margareta Persson
"	131/620	av 29 ³	Oskar Olsson
"	1/8	29 ⁴	Densamme
"	1/4	33 ³	Densamme
"	13/28	34 ⁴	Densamme
"	57/256	38 ⁴	Nils Bondesson
"	1/4	47 ²	Nils Svensson
"	1/4	47 ³	Oskar Andersson
"	3/8	49 ¹	Anders Andersson
"	27/80	50 ²	Per Olssons sterbhus, Hanna Olsson

Stockholm den 1 juni 1939.

På Kungl. L. lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

392/38

Sammandrag av utgifter för Köpinge Brogårdsdikning 1937 enligt
av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	517:55
Betänkande	111:13
Vattendomstolsavgift	24:55
Arbetskostnader	9388:-
Olycksfallsförsäkringsavgift	108:93
Arbetskontroll	250:-
Skadeersättningar	460:-
Ränta å upplånat kapital	654:30
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	450:30
Summa kronor	11964:76

v

Kristianstad den 25 maj 1939.

Samuelson
Statens lantbruksingenjör.

Handwritten notes and signatures:
K. M.
J. L.
J.

Godk. $\frac{1}{6}$ 39

392/
38

DIARIE Nr 12668
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 JUL. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Köpinge Brogårdsdikning 1937 i Köpinge socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 7.370 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.410 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Oskar Olsson,
Köpinge 14 pr Gårds Köpinge.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning
har arbetet befunnits utfört i överensstämmelse med den faststäl-
da planen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 25 juli 1938.

Samuel Rosenthal
statens lantbruksingenjör.

