

Nöbbelev-Simris dikningsföretag 1937

Ensom Kungl. Maj:ts närliggande be-
den 20 maj 1938 fastställt till
upptäckelse vid artiskt utflöande.
Härskolan den 17 juni 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
M. S. Smitt.

Likheten med den av Kungl. Maj:ts
den 20/5 1938 fastställda arbets-
planen bekräftar.

Ensam Kungl. Maj:ts

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Hjerner.

Registernummer.

Ö. Nöbbelevs socken

Aa	Nöbbelev	8 ⁴
Ab	"	7 ¹
Ac	"	6 ¹
Ad	Gislöv	Kyrkogård
Ba	"	6 ²
Bb	"	6 ³
Bc	"	6 ⁴
Bd	"	6 ⁵

Simris socken

C	Simris	av 23 ³
---	--------	--------------------

Förslag
till dikning inom
Nöbbelev

i Ö. Nöbbelevs socken samt

Simris

i Simris socken av




Kristianstads län;

upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen









år 1937 av

Ensam Kungl. Maj:ts

Statens lantbruksingenjör.



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000

RIYN.Nr 001


Höjd-och sektionsskala 1:100

Ar 887 Kristianstad län

L 1*0921
20 MAJ 1939

i und: anm:

DIARIE Nr 3006
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
12 FEB. 1938
DIARIE Nr 12420
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1938



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning en-

ligt vattenlagen avseende dikning inom Nöbbelöv

och Gislöv i Östra Nöbbelövs socken samt

Simris i Simris socken av Kristianstads län.

År 1937 den 22 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Gottfrid Nilsson, Erlingsborg, för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Nöbbelöv och Gislöv i Östra Nöbbelövs socken samt Simris i Simris socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Vägstyrelsen i Ingelstads och Järrestads härad genom dess ordförande G. Anton Jönsson, Hedenborg.

Lunds Stiftsnämnd genom Herr Kyrkoherden N.G. Tuveßon enl. resolution bil.1.

Kyrkostämman i Östra Nöbbelövs församling genom Albert Olsson, Gislöv, enligt protokollsutdrag bil.2.

Gottfrid Nilsson, Erlingsborg

Nils Persson, Nöbbelöv 7

Axel Persson, " 6

Axel Olsson, Gislöv 16

Olof Lindblad, " 6

Magnus Nilsson, " 6

Oskar P. Olsson, Simris 23

Såsom biträdande gode män: Emil Nilsson, Simris 23, och Nils Henriksson, Gnalöv 6, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertänknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enl. vilken Axel Persson, Nöbbelöv 6, och Oskar Olsson, Simris 23, förenade sig med stökanden. Denna föreningshandling (bil.4) som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Magnus Nilsson, Gislöv, meddelade, att invid det avhandlade diket finnes å hans mark en naturlig källa, till vilken nyttjanderätt jämväl finnes för grannen Olof Lindblad. Det yrkades att

sådana åtgärder skulle vidtagas, att denna källa ej försekrades och dess brukande försvårades.

§ 6.

Det upplystes, att i punkten E där rörledning erfordrades genom allmän väg, för närvarande ej finnes trumma genom vägen. Vägstyrelsens ordförande Herr Jönsson förklarade, att vägstyrelsen ej hade något att invända mot att dikningsföretaget på egen bekostnad anlade rörledning under vägen dock under förutsättning att under arbetets utförande sådana försiktighetsåtgärder för trafikens säkrande vidtagas, som av vägstyrelsen komme att föreskrivas.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 8 instundande juli månad kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Emil Nilsson

Nils Henriksson.

År 1937 den 8 juli.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Erlingsberg varvid följande sakkägare tillstädeskommo:

Gottfrid Nilsson, Erlingsborg

Axel Persson, Nöbbelöv

Axel Olsson, Gislöv ¹⁶

Olof Lindblad, "

Magnus Nilsson, "

Oskar P. Olsson, Simris.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.5) kostnadsberäkning (bil.6) och kostnadsfördelningslängd (bil.7).

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.8).

§ 11.

Förrättningsmannen meddelade, att synemännen besiktigtat den i § 5 omtalade källan och funnit att densamma ej vore beroende av den planerade dikningen.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Gottfrid Nilsson, Erlingsborg, Axel Persson,

Nöbbelöv, och Oskar P. Olsson, Simris.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen valdes Gottfrid Nilsson, Erlings-
borg pr Simrishamn; och skulle till företaget hörande handlingar
och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som
bil.9.

§ 15.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och för-
klarades förrättningen avslutad.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Emil Nilsson

Nils Henriksson.

Bil. 1.

Till Lunds stiftsnämnd.

Av länsstyrelsen i Kristianstads län förordnad att verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen rörande dikning inom Nöbbelöv
i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län får jag meddela, att
förrättningen berör jord under Gislöv 16, som uppgives tillhöra
Östra Nöbbelövs kyrka, samt att sammanträde är utsatt att hållas
hos lantbrukaren Gottfrid Nilsson å Erlingsborg i Nöbbelöv tis-
dagen den 22 juni 1937 kl. 11.

Kristianstad den 9 juni 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Lunds Stiftsnämnd
D:mr 1383 S.

R e s o l u t i o n.

Herr Kyrkoherden N.G. Tuveesson

eller, vid förfall för honom, den han i sitt ställe förordnas att
såsom konsistorieombud och ombud för Lunds stiftsnämnd närvara
vid den med inneliggande meddelande avsedda förrättning.

Ombudet bör söka förskaffa sig den förhändskunskap, som er-
fordras för att kunna rätt bevaka de av förrättningen berörda
ecklesiastika fastigheters intressen.

Vid förrättning avseende företag enligt vattenlagen bör om-
budet göra sig underrättad om gjorda beräkningar angående samman-
lagda båtnaden genom företag, sammanlagda kostnaderna för före-
taget, den på varje deltagande ecklesiastik fastighet belöpande
båtnad och den på varje sådan fastighet fallande kostnad. Genom
förfrågning hos vederbörande arrendator och på annat sätt bör
ombudet söka utröna, huruvida någon erinran är att göra mot de
gjorda värdeberäkningarna.

Så snart som möjligt bör ombudet till stiftsnämnden inkomma
med rapport om vad vid förrättningen förekommit och bör därvid
lämnas redogörelse för resultatet av den undersökning, som kan hava
blivit av ombudet utförd.

Ombudet tillerkännes rätt till reseersättning och dagtraktamente enligt bestämmelserna i allmänna resereglementet. Räkning torde insändas till stiftsnämnden samtidigt med rapport.

Lunds domkapitel och stiftsnämnd den 11 juni 1937.

Å domkapitlets och stiftsnämndens vägnar:

Edv. Rodhe / Helge Arfwidsson.

Bil.2.

Utdrag ur protokoll vid kyrkostämma med

Ö. Nöbbelövs församling den 22 juni 1937.

§ 1.

Stämman hade i dag att utse ett ombud för församlingen att närvara vid syneförrättning denna dag, vilken syneförrättning enligt vattenlagen är rörande dikning i Nöbbelöv av Östra Nöbbelövs socken. Till ombud vid denna syneförrättning valdes lantbrukare Albert Olsson Gislöv nr 4.

§ 2.

Som suppleant utsågs målaremästare E.H. Lundvall, Gislöv nr 143.

§ 3.

Protokollet blev genast uppläst och justerat.

Som ovan

N. Turesson
ordförande.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn för avloppsdike genom och från vattenskadade marker till nr 8 och nr 9 Ö. Nöbbelöv i Östra Nöbbelövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Ö. Nöbbelöv 1 febr. 1934.

Gottfrid Nilsson.

Bevittnas:

Lars Kullman

Joh. Johansson.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i vvan åberopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skelande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 7 maj 1934.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

C. Rich. Lundberg.

Till Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

I och för torrläggning av oss tillhöriga marker förena vi oss med Gottfrid Nilsson Erlingsborg i hans 4 februari 1934 date-
rade ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vat-
tensjuka marker till Nöbbelöv n:r 8 och 9 i Östra Nöbbelövs soo-
ken av Kristianstads län.

Östra Nöbbelöv, Simrishamn den 12 april 1937.

Axel Persson, n:r 6 Ö. Nöbbelöv, 3/16 mtl.

Oscar Olsson, " 23 Simris 15/112 ".

Förestående föreningshandling är uppläst vid laga syneförrätt-
ning den 22 juni 1937 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Emil Nilsson

Nils Henriksson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	84	Ha	<u>Ö. Nöbbelöv socken.</u> Nöbbelöv	Gottfrid Nilsson	
				Väg imp.	1
				skor, mylla på mörnåler	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				<u>Summa</u>	
3/16	71	Hb	Nöbbelöv	Nils Persson	
				Skor, mylla på mörnåler	7
				" " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				Väg imp.	13
				<u>Summa</u>	
3/16	61	Hc	Nöbbelöv	Axel Persson	
				Skor, mylla på mörnåler	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
<i>Hyckor- sand</i>		<i>Hd</i>	<i>Gästby</i>	<i>Isak Nättelins kyrka</i>	
				<i>Inneh: Axel Olsson i Edward Jansson</i>	
				<i>Väg imp</i>	<i>19</i>
				<i>äng, mylla ja mränklora</i>	<i>20</i>
				<i>" " "</i>	<i>21</i>
				<i>" " "</i>	<i>22</i>
				<i>" " "</i>	<i>23</i>
				<i>Summa</i>	
<i>1/16</i>	<i>6²</i>	<i>Ba</i>	<i>Gästby</i>	<i>blaf bindblad</i>	
				<i>äker, mylla ja mränklora</i>	<i>24</i>
				<i>" " "</i>	<i>25</i>
				<i>" " "</i>	<i>26</i>
				<i>" " "</i>	<i>27</i>
				<i>" " "</i>	<i>28</i>
				<i>väg imp</i>	<i>29</i>
				<i>" "</i>	<i>30</i>
				<i>Summa</i>	
<i>9/56</i>	<i>6³</i>	<i>Bb</i>	<i>Gästby</i>	<i>Magnus Nilsson</i>	
				<i>äng, mylla ja mränklora</i>	<i>31</i>
				<i>äker " "</i>	<i>32</i>
				<i>Summa</i>	
<i>5/112</i>	<i>6⁴</i>	<i>Bc</i>	<i>Gästby</i>	<i>Magnus Nilsson</i>	
				<i>Väg imp</i>	<i>33</i>
				<i>äng, mylla ja mränklora</i>	<i>34</i>
				<i>" " "</i>	<i>35</i>
				<i>överskrift</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0 031		1120	201	60	1600	288	-	480	86	40
		0 18.0						960	172	80	1600	288	-	640	115	20
		0 18.0						1120	302	40	1600	432	-	480	129	60
		0 27.0						1120	196	-	1600	280	-	480	84	-
		0 17.5														
		0 80.5				0 031			872	80		1288	-		415	20
		0 15.0						800	120	-	1600	240	-	800	120	-
		0 20.5						800	164	-	1600	328	-	800	164	-
		0 12.0						1120	134	40	1600	192	-	480	57	60
		0 37.5						1120	420	-	1600	600	-	480	180	-
		0 25.5						1120	285	60	1600	408	-	480	122	40
						0 16.7										
						0 038										
		1 10.5				0 10.5			1124	-		1768	-		644	-
						0 01.5		800	12	-	1600	24	-	800	12	-
		0 14.0						1120	156	80	1600	224	-	480	67	20
		0 14.0	0 11.5						168	80		248	-		79	20
						0 038										
		0 09.0						800	72	-	1600	144	-	800	72	-
		0 24.0						1120	268	80	1600	384	-	480	115	20
		0 33.0				0 03.8			340	80		528	-		187	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				översikt	
				åker, mylla på moränlera	36
				" " "	37
				" " "	38
				<u>Samma</u>	
5/12	6 ^b	Bd	Gislöv	Magnus Nilsson	
				Åker, mylla på moränlera	39
				<u>Samma</u>	
15/12	ar 23 ³	C	<u>Pimris socken</u> <u>Pimris</u>	Johann P. Nilsson	
				Ing. mylla på moränlera	40
				" " "	41
				" " "	42
				" " "	43
				" " "	44
				åker " "	45
				" " "	46
				" " "	47
				" " "	48
				" " "	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" förskallras ej	53
				" " "	54
				" mylla på moränlera	55
				" " "	56
				överfries	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
		0 33.0				0 13.8			340	80		528	-		187	20
0 17.0								960	67	20	1600	112	-	640	44	80
0 16.0								1120	179	20	1600	256	-	480	76	80
0 16.0								1120	179	20	1600	256	-	480	76	80
0 39.0	0 33.0					0 13.8			766	40		1152	-		385	60
0 19.0								1120	212	80	1600	304	-	480	91	20
0 19.0									212	80		304	-		91	20
		0 28.0						1280	358	40	1600	448	-	320	89	60
		0 22.5						1120	252	-	1600	360	-	480	108	-
		0 29.0						1280	371	20	1600	464	-	320	92	80
		0 51.0						1120	371	20	1600	816	-	480	244	80
		0 38.0						640	243	20	1600	608	-	960	364	80
0 37.5								1120	420	-	1600	600	-	480	180	-
0 37.0								1120	414	40	1600	592	-	480	177	60
0 54.0								960	378	40	1600	864	-	640	345	60
0 35.5								1120	397	60	1600	568	-	480	170	40
0 89.0								1120	996	80	1600	1424	-	480	427	20
0 41.0								1440	590	40	1600	656	-	160	65	60
0 68.0								1440	979	20	1600	1088	-	160	108	80
0 58.5								1440	842	40	1600	936	-	160	93	60
						0 62.5										
						0 70.0										
0 40.0								1120	448	-	1600	640	-	480	192	-
0 34.0								1120	380	80	1600	544	-	480	163	20
4 94.5	1 68.5					1 32.5			7784	-		10608	-		2824	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				örefäl åker, mylla på mörksten " " " <u>Summa</u>	57 58
			<u>Sammandrag.</u> <u>Ö. Nöbbelövs socken</u>		
3/32	8 ⁴	Ha ✓	Nöbbelöv	Gottfrid Nilsson	
3/16	7 ¹	Hb ✓	"	Nils Persson och Johanna	
3/16	6 ¹	Hc ✓	"	Axel Persson	
Kyrkogård		Hd	Gistiv	Kirka Nöbbelövs kyrka. Innehavare: Axel Olsson i Ådovand Jeppsson	
1/16	6 ²	Ba ✓	Gistiv	blot bindbländ	
9/56	6 ³	Bb ✓	"	Magnus Nilsson	
5/112	6 ⁴	Bc ✓	"	" "	
5/112	6 ⁵	Bd ✓	"	" "	
			<u>Simris socken</u>		
15/112	no 23 ³	C ✓	Simris	Oskar P. Olsson	
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4 94.5		1 68.5				1 32.5		7784	-		10608	-		2824	-	
0 18.0								1120	201	60	1600	288	-	480	86	40
0 86.5								1440	93	60	1600	104	-	160	10	40
5 19.0		1 68.5				1 32.5		8079	20		11000	-		2920	80	
2 53.5						0 17.0		2408	-		4088	-		1680	-	✓
2 16.0						0 04.7		2082	40		3456	-		1373	60	✓
2 50.5								2804	80		4008	-		1203	20	✓
		0 80.5				0 03.1		872	80		1288	-		415	20	✓
1 10.5						0 10.5		1124	-		1768	-		644	-	✓
0 14.0	0 01.5							168	80		248	-		79	20	✓
0 39.0	0 33.0					0 03.8		766	40		1152	-		385	60	✓
0 19.0								212	80		304	-		91	20	✓
5 19.0		1 68.5				1 32.5		8079	20		11000	-		2920	80	✓
14 23.5		2 83.5				1 71.6		18519	20		27312	-		8792	80	✓
v		v						Erlingsberg den 8 juli 1937 Hennart Holmström Platens Landbruksskolelärare Emil Nilsson. Nils Hennrichsen.								

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

Pl. 6.

Höbölöv - Simris dikningsföretag 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0+50-1+57	107	~~Dikessträckan A-B.~~						
0+50-1	50	Upprättnad av öppet dike lm.	50	1,00			50	-
1-1+57	57	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens af- terfyllning m.m. lm.	57	2,70	153	90		
1-1+57	57	15" cementrör lm.	57	3,50	199	50	353	40
1+57		Intagningsbrunn och lock av betong enligt ritning st.	1	40.-			40	-
1		Dikesläga av betong enligt rit- ning st.	1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10%					51	60
		Summa					545	-
1+57-4+87	330	~~Dikessträckan B-C.~~						
1+57-3+15	158	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	158	2,70	426	60		
1+57-3+15	158	15" cementrör lm.	158	3,50	553	-	979	60
3+15-4+87	172	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	172	2,50	430	-		
3+15-4+87	172	12" cementrör lm.	172	2,50	430	-	860	-
3+15, 3+50 4+87		Intagningsbrunnar som ovan st.	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10%					195	40
		Summa					2155	-
4+87-6+32	145	~~Dikessträckan C-D.~~						
4+87-5+60	73	Schaktning för täckt ledning lm.	73	2,20	160	60	288	93
4+87-5+60	73	9" cementrör lm.	73	1,75	127	75		
5+60-6+32	72	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	72	1,30	93	60		
5+60-6+32	72	7" tegelrör, frakten inh. st.	245	0,45	110	25	203	65
		Överföras					492	20

7	2	3	4	5	6	7
		Överfört				498 20
3+60,6+32		Intagningsbrunnar som ovan st. 2 40,-				80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges oss 10%				57 80
		<u>Summa</u>				630 -
4+67-10	714	~~Dikesträkan C-E~~				✓
10-17-14						
10-11-16	116	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m. 1m. 116 2.20 255 20 ✓				
10-11-16	116	12" cementrör 1m. 116 2.50 290 - ✓				945 20
11-16-11-95	79	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m. 1m. 79 2.- 178 - ✓				
11-16-11-95	79	10" cementrör 1m. 79 2.- 158 - ✓				316 -
11-95-12-79	84	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m. 1m. 84 1.50 126 - ✓				
11-95-12-79	84	7" tegelrör, frakten inh. st. 285 0.45 128 25 ✓				254 25
12-79-15-96	317	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m. 1m. 317 1.40 443 80 ✓				
12-79-15-96	317	6" tegelrör, frakten inh. st. 1075 0.40 430 - ✓				877 80
15-96-17-5	109	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m. 1m. 109 1.30 141 70 ✓				
17-5-17-14	9	d:o d:o 1m. 9 10.- 90 - ✓				
15-96-17-14	118	5" tegelrör, frakten inh. st. 400 0.30 120 - ✓				391 70
10-6,11-16		Intagningsbrunnar som ovan st. 3 40.-				320 -
11-95,12-79						
13-78,15-96						
17-5,17-14						
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges oss 10%				264 02
		<u>Summa</u>				2923 -
1+57-20	317	~~Dikesträkan D-E~~				✓
20-23-17						
20-21-21	121	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m. 1m. 121 1.50 181 50 ✓				
20-21-21	121	7" tegelrör, frakten inh. st. 410 0.45 184 50 ✓				366 -
21-21-22+31	110	Schaktning för tjockt ledning				
		m.m. 1m. 110 1.60 176 - ✓				
		Överföres			176	366 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			175 -	366 - ✓
21+21-22+31	110	6" tegelrör, frakten inh. st.	375	0.40	150 -	326 - ✓
22+31-23+17	86	Schaktning för täkt ledning m.m.	86	1.40	120 40	
22+31-23+17	86	5" tegelrör, frakten inh. st.	230	0.30	87 -	207 40 ✓
21+21, 22+31, 23+17	86	Intagningsbrunnar och ovan för oförutsedda fall, arbetets till- syn m.m. tillägges o:a 10.	3	40.-		120 - ✓
		Summa				1120 -
		<u>Seriemått</u>				
0+50-1+57	107	Dikeströkan A-B.				545 - ✓
1+57-4+87	330	" B-C				2155 - ✓
4+87-6+32	145	" C-D				630 - ✓
4+87-10	714	" C-E				2925 - ✓
10-17+24						
1+57-20	317	" B-F				1120 -
20-23+17	1613	Summa				7375 - ✓

Erlingsborg den 8 juli 1937

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Beskrivningsföreläsning för "Nittio-års-
dödsföreläsning 1937."

Stamnans namn	Registrationsnummer	Stamnans nr i familjen	Säcken, by, hemman	Släkt	Säckens innehåll
<u>Äldre Nöbbelins säcken</u>					
9/32	84	Ha	Nöbbelins sl.	Carlfrid Nilsson	Enligt 1872
3/16	71	Hb	" sl.	Nils Persson	Johanna Persson.
8/16	61	Hc	" sl.	Axel Persson	
Hyndegård		Hd	Gustav	Ä. Nöbbelins kyrka. Inneh. Axel Olson & Edvard Jansson	
1/16	62	Ba	" sl.	Olof Hindblad	
9/56	63	Bb	" sl.	Magnus Nilsson	
5/112	64	Bc	" sl.	"	
5/112	65	Bd	" sl.	"	
<u>Simris säcken</u>					
15/112	nr 23 ³	C	Simris sl.	Oskar P. Olsson	
Summa					

Afd. I						Afd. II											
Sælgningsskylde opgjorte	Erholdningsværdi			Forbrænd skibe- brænd		Sælgningsskylde opgjorte	Erholdningsværdi			Forbrænd skibe- brænd		Sælvm brænd brænd	Forbrændskud for sola forlæng			Erholdningsbrænd	
	for.	per	%	for.	per		for.	per	%	for.	per		%	for.	per		
alla	1680	-	27.227	1554	66							1554	66	21.080	85	26	
"	1373	60	22.261	1271	10							1271	10	17.235	69	71	
"	1203	20	19.510	1113	45							1113	45	15.098	61	07	
"	415	20	6.729	384	23							384	23	5.210	21	07	
"	644	-	10.437	595	95							595	95	8.081	32	69	
"	79	20	1.283	73	26							73	26	0.993	4	02	
"	385	60	6.249	356	82							356	82	4.838	19	57	
						alla	91	20	3.478	57	91	57	91	0.786	3	17	
40-41 55	389	60	6.314	360	53	42-52 56-58	2531	20	96.522	1607	09	1967	62	26.680	107	91	
	6170	40	100.000	5710	-		2622	40	100.000	1665	-	7375	-	100.000	404	47	
Erlingstrøg den 8 juli 1937 Kenneth Holmström Platens Kontrolleringschef Torvald Nilsson. Nils Henriksson.																	

U T L Å T Å N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av jord till Nöbbelöv och Gialöv i Östra Nöbbelövs socken samt Simris i Simris socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng är enligt synemännens förmanande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmanande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Gottfrid Nilsson för Nöbbelöv 8⁴

Axel Persson " " 6¹

Oskar P. Olsson " " 23³

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-E och B-F,

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen

under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjockdikeshögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknas lika med markytans, dock ej överskridande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande bättnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga,

Enligt jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är berorande av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava samskännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande,

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till natjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses samskännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försempning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försempande vattentytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som

✓
ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenkadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdeskillingen mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjograder med sinsemellan lika höjdeskillingar. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpingsgrad. Denna är uträknad för varje figure medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurernas nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdernas kolumner 15 och 16.

219. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt B	130 hektar
3+15	116 "
3+50	66 "
C	63 "

5+60	17 hektar
D	14 "
10+6	45 "
11+16	37 "
12+79	22 "
13+78	18 "
15+96	13 "
17+5	10 "
E	8 "
21+21	9 "
31	6 "
F	4 "

På sköndans yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmande av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsskisserna samt till kostnadsförslaget.

6.0. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning under allmän väg, vilken skall bekostas av diingskyldige. Innan arbetet därmed påbörjas, skall vederbörande vägstyrelse därom underrättas samt dess föreskrifter för

trafikens tryggande under arbetet noga följas.

710. Framställning om ersättning för skada å växande grä-
da på grund av företagets utförande skall göras skriftlig-
en till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget
genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med
sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet
skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade
ojämviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Synomännena hava undersökt huruvida dikningsanvändbarhet-
en skall indelas i förberedande avdelningar och därvid upp-
ställt följande tabell:

Dikesstrücke	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	8792	80	7375	-	84	
A-B+C-D+E	6321	60	6255	-	96	
A-B+B-F	2622	40	1665	-	63	

Av denna utredning framgår, att företaget skall inde-
las i två förberedade avdelningar av vilka
avd I omfattar sträckorna B-C-D+E

" II " " " A-B+B-F

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läg-
gas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen i-

fråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje saktägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningsallägden finnes med iakttagande härav angivet vare och ens deltagnings skyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförelaget åligger varje saktägare.

§ 12. Företaget skall benämnas: "Hälsjö-Sigrie diktning-företag 1927"

Dessa angelägenheter skola handhåvas av en arbetstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saktägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetstyrelsens åligganden äro:

§ 13 Enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länestyrelsen;

§ 14 Å offentlig auktion eller genom införande av anbud, förskilja arbetet på förmåligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

§ 15 Själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förelaget;

§ 16 Verkställa behövliga utdebiteringar och fördelning av kostnaderna;

§ 17 Föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

§ 18 Genom kringsead kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn

eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande; att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen;

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1938;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes lüge och annat, som ej inverkar minskande på terrälläggningens djup eller på avrinningen och varon berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de medläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11.9. Ränning av brunnar och bga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12.9. Kostnaderna för denna synoförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förakjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13.9. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdsens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Erlingsborg den 8 juli 1937

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Emil Nilsson

Nils Henriksson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 9

för laga syneförrättning angående *Nöbbelö - Simris delningsförelag 1937*

skä *ö Nöbbelö och Simris* socken^{mar} och *Stridsåslads* län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st. <i>13</i>		0,50			<i>6</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje " <i>2.2</i>		3,00	<i>6</i>	<i>60</i>		
		i annan mark, raklinje " <i>0.6</i>		3,00	<i>3</i>	<i>60</i>		
		krokinje " <i>0.6</i>		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje " <i>1.2</i>		5,00				
		i annan mark, raklinje " <i>1.2</i>		5,00				
		krokinje " <i>1.2</i>		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje " <i>1.2</i>		1,00				
		krokinje " <i>1.2</i>		2,00				
		i annan mark, raklinje " <i>1.2</i>		2,00				
		krokinje " <i>1.2</i>		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>38</i> ar st. <i>37</i>		<i>0.24</i>	<i>8</i>	<i>88</i>		
		har <i>4.235</i>		<i>0.78</i>	<i>11</i>	<i>10</i>		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>23</i> ar st. <i>12</i>		<i>0.14</i>	<i>1</i>	<i>68</i>		
		har <i>2.835</i>		<i>0.74</i>	<i>2</i>	<i>09</i>		
		annan mark och impediment, medelareal <i>21</i> ar st. <i>8</i>		<i>0.05</i>	<i>40</i>			
		har <i>1.716</i>		<i>0.78</i>	<i>1</i>	<i>33</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ^{>15} 10—15 m. _{<10}						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje " <i>1.2</i>						
		i annan mark, raklinje " <i>1.2</i>						
		krokinje " <i>1.2</i>						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta ^{regalarket} blad			<i>4</i>	<i>-</i>		
		övriga ^{regalark} blad					<i>39</i>	<i>68</i>
		Överföres					<i>46</i>	<i>18</i>

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				46 18
2/4 - 19/4		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4	15	12,00	18 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	20	0,50	10 -	
		avvägda punkter	170	0,03	5 10	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	28	2,00	5 60	
		i annan mark		5,00		38 70
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 32 ar,	57	0,05	2 85	
			1878	0,10	1 87	4 92
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	57	0,04		2 28
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	156	1,50	84	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal	98	0,06	5 88	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer	49	0,12	5 88	16 60
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	15	3,50	5 25	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	9 25
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	42	0,03	1 26	2 26
		Överföres				149 99

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 99
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	156	4,00	6 24	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			7 37	13 61
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Antal särskilda ritningar		3,-		
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 70
		Översiktskarta § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp				
		antal fastigheter st.	9	0,30	2 70	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "	1	0,20	20	4 90
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
22/6.	8/7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
30/6	1/6	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
3/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
15/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
25/6		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slamficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan § 51				
		1 a) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad				
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 32 ar ägofigurer st.	57	0,07	3 99	
		har 8.786 0,14			2 63	
		Överföres			17 12	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 12	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 65	
		3) insättning av höjdlägestal st.	170	0,02	3 40	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	42	0,05	2 10	26 02
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag el. vall "				
		nytt avlopp el. vall "				
		ändring av befintligt avlopp "	15	6-	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		10 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation,				
		brunn, rörutlopp och slamficka dagar		12,00		
		" "	13	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55				
		sid.	35	0,55		19 45
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				59 27
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				38 -
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.				45 -
		<i>delgivning av kallelser</i>				18 -
		Summa kronor				111 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				234 20
		Lösen för kopior och avskrifter				59 27
		Övriga förrättningskostnader				111 -
		Summa kronor				404 47

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Singelstads och Järvelads* häradsrätt.

Nöbbelev den *8 juli* 19*37*

Summa Halmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor 1-7 vidimeraa,

Summa Halmström

Kronor kvitteras:

den 19

L 1-0921

DIARIE Nr 12420

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUL. 1938

Betänkande

rörande

N ö b b e l ö v - S i m r i s

dikningsföretag


1937.

Ennå Huvgl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställt till
eftermåttelse vid arbetsutförande.

Stockholm den 17 juni 1938.
På Huvgl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Furih.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Nöbbelöv

Simris dikningsföretag 1937" som

avser torrläggning av vattenskada-

de marker till Nöbbelöv och Gislöv

i Östra Nöbbelövs socken samt Sim-

ris i Simris socken av Kristian

stads län, förklarat sig vilja sö-

ka län och anslag av allmänna medel

till företagets utförande, får jag

härmed därom avgiva följande av rit-

ningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länssty-
relsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 8 juli 1937 har miss-
nöje ej anmälts vilket framgår av näslutna diariebevis, Bil. C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil. D, daterad i dec 1937, hava delägarna 8-

-verenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Johanna Persson som undertecknat föreningshandlingen är jämte den i synehandlingarna upptagna Nils Persson ägare till Litt. Ab 3/16 mtl. 7¹ Nöbbelöv.

På grund av att sådan fastighetsbeteckning saknas för Kyrkojorden Litt. Ad att lån kan inskrivas i jordebok avstyrkes sådant för fastigheten.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till synprotokollet fogad hävdeförteckning och värderinglängd och utgör

åker	14.23.5 har
------	-------------

äng	2.85.5 har
-----	------------

med ett förbättringsvärde av	8792.80 kr.
------------------------------	-------------

Lånesökandes andelar utgör:

åker	14.23.5 har
------	-------------

äng	2.03.0 har
-----	------------

med ett förbättringsvärde av	8377.10 kr.
------------------------------	-------------

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	7375.00 kr.
-----------	-------------

Syneförrättningen	404.47 kr.
-------------------	------------

Betänkandet	<u>101.27 kr.</u>
-------------	-------------------

<u>Summa</u>	<u>7880.74 kr.</u>
--------------	--------------------

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	6990.77 kr.
-----------	-------------

Syneförrättningen	383.40 kr.
-------------------	------------

Betänkandet	<u>101.27 kr.</u>
-------------	-------------------

<u>Summa</u>	<u>7475.44 kr.</u>
--------------	--------------------

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Nöbbelews dikningsföretag av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.90.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 46.50% av hela kostnaden eller 3664.54 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 3999.36 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 3665 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 4000 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad 1 jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Företeckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Ett häfte synehandlingar.
- F. Ritningar i 1 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag.

Dikningen			7375	-
Syreförrättningen	404	47		
Betänkandet	101	27	505	74
Summa			7880	74

Kristianstad 1 jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnader för förhugget brukats till 7 880 kronor 74 öre, varav i länslagens andel 7 470 kronor 15 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits östra Nöbbelövs hyckra tillhörig fastighet.

Stockholm den 17 juni 1938.

På Stenogl. lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Nöbbelöv Simris dikningsföretag 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera & kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Nöbbelövs socken.</u>				
^{3/16} ~~8/16~~	6 ¹	Ac	Nöbbelöv	Axel Persson
3/16	7 ¹	Ab	"	Wils Persson och Johanna Persson
3/32	8 ⁴	Aa	"	Gottfrid Nilsson
1/16	6 ²	Ba	Gislöv	Olof Lindblad
9/56	6 ³	Bb	"	Magnus Nilsson
5/112	6 ⁴	Bc	"	" "
5/112	6 ⁵	Bd	"	" "
<u>Simris socken.</u>				
15/112	av 23 ³	C	Simris	Oskar P. Olsson

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 8 juli
1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Nöbbe-
löv-Simris dikningsföretag 1937" och avseende torrläggning av mark
till Nöbbelöv och Gislöv i Östra Nöbbelövs socken samt Simris i
Simris socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 ja-
nuari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Nöbbelöv Simris dikningsföretag 1937"
överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till före-
tagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å
våra vägnar underteckna alla hörför erforderliga handlingar och kom-
trakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyl-
dighet handhava oss beviljade statsmedel.

Nöbbelöv i dec. 1937.

Nils H. Persson, Johanna Persson ägare till nr 7 Ö. Nöbbelöv.

Gottfrid Nilsson ägare till Nöbbelöv 8⁴. Oskar Olsson ägare till nr

23 Simris. Olof Lindblad ägare till Gislöv 6. Axel Persson ägare till

Nöbbelöv 6. Kyrkojord Gislöv 16 ägare, Nöbbelövs kyrka genom: Gottfrid

Nilsson, Kyrkokassör. Magnus Nilsson ägare till Gislöv 6.

Bevittnas:

Nils M. Mårtensson, Ö. Nöbbelöv.

Ruth Palm, Ö. Nöbbelöv.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 20/5 1938 fast-
ställda arbetsplanen vidtogs

Martensson

392/38

1-0921

DIARIE Nr 12420

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

20 maj 1938

för

"Nöbbelöv - Simris dikningsföretag 1937" i Östra Nöbbelövs och Simris
socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

1 sidan, 9. h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av fyratusen (4.000)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond*
och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusensexhundrasextio (3.660)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*,
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, *ha* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ *förtroende-*
~~men~~ för företaget, *ordförande* med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag
och förbind ~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19³⁹,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Erlingsborg den *2 juli* 19*38*.

Steffen Nilsson

Att *lantbrukaren Gösta Nilsson*
å *Erlingsborg*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

<i>Ruth Palm</i>	<i>Inga Nilsson</i>
Adress <i>Nöbbelev</i>	Adress <i>Nöbbelev</i>

Med stöd av Kungl. brevet den *20 maj*
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den *5 augusti* *1938*
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Hesthagen

20/5-38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Nöbbelöv Simris dikningsföretag 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register-nimner	Littera å kartan	by, herman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u><i>Ofta</i> Nöbbelövs socken.</u>				
✓ ^{3/16} 3/16	6 ¹ .	Ac	Nöbbelöv	Axel Persson
✓ 3/16	7 ¹ .	Ab	"	Nils Persson och Johanna Persson
✓ 3/32	8 ⁴ .	Aa	"	Gottfrid Nilsson
✓ 1/16	6 ² .	Ba	Gislöv	Olof Lindblad
✓ 9/56	6 ³ .	Bb	"	Magnus Nilsson
✓ 5/112	6 ⁴ .	Bc	"	" "
✓ 5/112	6 ⁵ .	Bd	"	" "
<u>Simris socken.</u>				
✓ 15/112	av 23 ³ .	C	Simris	Oskar P. Olsson

Kristianstad i jan. 1938.

Simon L. Simonsson

Statens lantbruksingenjör.

1938 den 5 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Nöbbelöv - Sieris dikningsföretag 1937" i Östra
Nöbbelövs och Sieris socknar av Kristianstads län.

Lån 4.000 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
Maj:ts beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och herman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Nöbbelövs</u>			
<u>socken.</u>			
Nöbbelöv	3/16	1 6	Axel Persson
"	3/16	1 7	Hils Persson och Johanna Persson
"	3/32	4 8	Gottfrid Nilsson
Giselöv	1/16	2 6	Olof Lindblad
"	9/56	3 6	Magnus Nilsson
"	5/112	4 6	Densamma
"	5/112	5 6	Densamma
<u>Sieris socken.</u>			
Sieris	15/112	3 av 23	Oskar P. Olsson

Stockholm den 5 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 5/8 38 392
38

DIARIE Nr 12421
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1938

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Nöbbelöv - Simris dikningsföretag 1937 i Östra Nöbbelövs och Simris socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 4.000 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 3.660 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gottfrid Nilsson,
Erlingsborg pr Simrishamn.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har arbetet befunnitsutfört i överensstämmelse med den fastställda planen, och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 21 juli 1938.

Arvid Wernström
statens lantbruksingenjör.

