Likheten med den av Kungl. Maj:t den 20/5 1938 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Sammanhängande text

DIARIE Nr 12170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL 1938

Blad 1

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Stora och Lilla Äsperöd samt Skräddaröd

i Östra Vemmerlövs socken

Delperöd, Rörum och Stockeboda

i Rörums socken samt

Östaröd

i Sankt Olofs socken av
Kristianstads län;

upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av

Sammanhängande text
Statens lantbruksingenjör

Kungl. Lantbruksstyrelsens förrådsexpl.

Registernummer.

Ö. Vemmerlövs socken


Aa	Stora Äsperöd	av 1'
Ab	"	av 1'
Ac	"	av 1'
Da	Lilla Äsperöd	1'
Ga	Skräddaröd	av 1³
Gb	"	av 1³

Rörums socken

Ba	Stockeboda	1'
Ca	Rörum	av 8²
Cb	"	8⁴
Ea	Delperöd	1²

Sankt Olofs socken

Fa	Östaröd	3¹⁹
Fb	"	3²⁰



Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj 1938 fastställd till syneförrättens vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Skala = 1:4000.

RITN. Nr 001

L 3*09 1

A-893 Kristianstad 3 sth

DIARIE Nr 12170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10. JUL. 1938


Stora Äsperöds torrläggningsföretag I-III 1937

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.

I enlighet med Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj 1938 fastställd till utförandet vid sammanträde i Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith


Blad 2

Företag I




Företag II

Företag II



Företag III



Längd-skala · 1: 4000.

Höjd-och sektions-skala · 1:100

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv. Nr C 02

3×0926 2

Ao 193 Kostiansten 3 rit.

DIARIE Nr 12170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL 1938

Stora Äsperöds torrläggningsföretag I-III 1937

Blad 3

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 20 maj 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith


Likheten med den av Kungl. Maj:t den 20/5 1938 fastställda arbetsplanen bestyrkes:
Lantmäteriexpeditionen

Kungl. Lantbruksstyrelsens Bibliotek


Förslag till åtkesöga vid punkt 4+

Förslag till åtkesöga vid punkt 80+30

Förslag till magasinsbrunn



Skala = 1:50.



Skala = 1:100.

RITN.Nr 003

L 3×0926 3

N:r 893 Kristianstad (3 rit:r.

L 3★0926

'20 MAJ 1938

i und: anm:

DIARIE N:r 2737
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 FEB. 1938

DIARIE N:r 12170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

798

Handlingar

rörande

Stora Äsperöds

dikningsföretag
I-III
1937.

Avskrift. Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Lilla Äsperöd, Stora Äsperöd och Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Stockaboda, Rörum och Delperöd i Rörums socken samt Östaröd i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

År 1937 den 14 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Carl Hansson å Stora Äsperöd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Lilla Äsperöd och Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Stockaboda, Rörum och Delperöd i Rörums socken samt Östaröd i Sankt Olofs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Svante Hermansson, Lilla Äsperöd

Bror Rosengren, Stora "

Oskar Bengtsson, " "

Carl Hansson, " "

Lars Bjelk, Stockaboda

Ehrnfrid Nilsson, Tomarp, för Rörum 8

Mårten Nilsson, Mellby " " 8

Oskar Thorsson, Delperöd

Jöns Månsson, Östaröd

John Göransson, "

Såsom biträdande gode män: Gistaf Carlsson, Ejlertslund och Nils Andersson, Elmhult, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Svante Hermansson, Lilla Esperöd, Ernfrid Nilsson, Rörum, John Göransson, Östaröd, Jöns Månsson, Östaröd, och Oskar Bengtsson, Stora Esperöd, förenade sig med sökanden. Denna föreningshandling (bil.2), som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta och öppna avlopp till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Oskar Thorsson i Delperöd samt Mårten Nilsson i Mellby medde-

lade, att deras i företaget ingående mark vore av den beskaffenheten och belägenheten, att den endast vore användbar för skogsordling samt anhöll att synemännen vid kostnadernas fördelning skulle taga hänsyn härtill.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal fredagen den 4 innestundande juni månad kl. 1. e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

G.A. Carlsson Nils Andersson.

År 1937 den 4 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Stora Äsperöd varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Svante Hermansson, Lilla Äsperöd.

Bror Rosengren, Stora "

Carl Hansson, " "

Olstan Persson, Skräddaröd

Ehrnfrid Nilsson, Ö. Tomarp

Oskar Thorsson, Delperöd

Oskar Bengtsson, Stora Äsperöd

Jöns Månsson, Östaröd

John Göransson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och upplåste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd, kostnadsberäkning och kostnadsfördelningslängd beträffande företag I (bil.3,4,5) samt motsvarande handlingar beträffande företag II (bil.6,7,8) och företag III (bil.9,10,11).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.12).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Jöns Månsson, Björklunda (Östaröd 3) Carl Hansson, Stora Äsperöd, och Svante Hermansson, Lilla Äsperöd.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen utsåge Jöns Månsson, Björklunda pr Sankt Olof; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil.13.

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad

och upplästes dagens protokoll.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

G.A.Carlsson Nils Andersson

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å floddike genom och från vattenskadade marker till n:r 1 Stora Esperöd i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Stora Esperöd den 25 juli 1934.

Carl Hansson.

Bevittnas:

Lars Kullman Per Nilsson.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande

Kristianstads landskansli den 23 jan. 1935.

På länsstyrelsnes vägnar:

Gösta Ek Harald Whitefield.

Bil.2.

Till statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

I och för torrläggning av oss tillhöriga marker förena vi oss med Carl Hansson Stora Esperöd n:r 1 i hans den 25 juli 1934 daterade ansökan om laga syneförrättning för torrläggning av vattensjuka marker till Stora Esperöd n:r 1 i Östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län.

Stora Esperöd, Gyllebo den 23 okt. 1936.

Svante Hermansson, äg. av Lilla Åsperöd n:r 1

Ehrnfrid Nilsson, " " n:r 8 Rörum

John Göransson, Lilla Björklunda, Östaröd 3

Jöns Månsson, äg. av Björklunda, Östaröd 3

Oskar Bengtsson," " Stora Åsperöd 1

Förestående föreningshandling är upplåst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 14 maj 1937 och vidhöllas vid förfrågan därom betyga Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

G.A. Carlsson Nils Andersson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag I

Värdefördelning, ägarskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Stora Asperöd i östra Vemmerlövs socken samt Stockebrända och Rörums byar i Rörums socken av Kristianstads län upprättad år 1937 vid ägnefördelning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Östra Vemmerlövs socken		
313/1024	ao 1'	Aa	Stora Åsperöd	Carl Hansson	
				Åker, mylla på sand	1
				" " " "	2
				" " " grus ö sand	3
				" " " " "	4
				" " " " "	5
				" " " " "	6
				" " " " "	7
				" " " sand	8
				" " " grus ö sand	9
				" " " " "	10
				" " " " "	11
				" " " " "	12
				" " " " "	13
				" " " " "	14
				" " " " "	15
				" " " " "	16
				äng. dyjord på grus ö sand	17
				" " " "	18
				" " " "	19
				" " " "	20
				" " " "	21
				" mylla på grus	22
				" " "	23
				" dyjord på grus ö sand	24
				" " " "	25
				" " " "	26
				" " " "	27
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26.5							520	137	80	1300	344	50	780	206	70
	19.0							390	74	10	1300	247	-	910	172	90
	38.5							900	346	50	1500	577	50	600	231	-
	24.5							600	147	-	1500	367	50	900	220	50
	14.0							750	105	-	1500	210	-	750	105	-
	09.0							900	81	-	1500	135	-	600	54	-
	22.5							750	168	75	1500	337	50	750	168	75
	28.0							350	154	-	1100	308	-	550	154	-
	8.5							600	51	-	1500	127	50	900	76	50
	31.0							750	232	50	1500	465	-	750	232	50
	11.5							750	86	25	1500	172	50	750	86	25
	06.0							1200	72	-	1500	90	-	300	18	-
	34.0							600	204	-	1500	510	-	900	306	-
	12.5							600	75	-	1500	187	50	900	112	50
	14.5							900	130	50	1500	217	50	600	87	-
	08.5							600	51	-	1500	127	50	900	76	50
			34.0					550	187	-	1100	374	-	550	187	-
			33.5					220	73	70	~~1100~~ 660	221	10	440	147	40
			07.0					220	15	40	~~1100~~ 660	46	20	440	30	80
			09.0					220	19	80	~~1100~~ 550	49	50	330	29	70
			05.0					300	15	-	500	25	-	200	10	-
			14.0					60	8	40	150	21	-	90	12	60
			07.0					30	2	10	150	10	50	120	8	40
			14.5					90	13	05	900	130	60	810	117	45
			10.0					130	13	-	1300	130	-	1170	117	-
			12.5					130	16	25	1300	162	50	1170	146	25
			13.5					130	17	55	1300	175	50	1170	157	95
3	08.5	1	60.0						2497	65		5770	30		3272	65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, dyjord på grus ö sand	28
				" " " "	29
				" " " "	30
				" mylla " "	31
				" dyjord " "	32
				" " " "	33
				" mylla "	34
				" " "	35
				" " " ö. sand	36
				" " "	37
				" " "	38
				" " "	39
				" dyjord " "	40
				" " " "	41
				" " " "	42
				" " " "	43
				" " " "	44
				" " " "	45
				" " " "	46
				äng, mylla på grus	47
				" dyjord "	48
				" " "	49
				" mylla "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" dyjord på grus ö sand	54
				" " " "	55
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	08.5	1	60.0						2497	65		5770	30		3272	65
			13.5					130	17	55	1300	175	50	1170	157	95
			03.5					130	4	55	1300	45	50	1170	40	95
			02.5					180	4	50	900	22	50	720	18	-
			05.0					650	32	50	1300	65	-	650	32	50
			08.0					150	12	-	1500	120	-	1350	108	-
			34.0					150	51	-	1500	510	-	1350	459	-
			18.5					210	38	85	700	129	50	490	90	65
			05.5					200	11	-	400	22	-	200	11	-
			18.0					150	27	-	1500	270	-	1350	243	-
			09.0					280	25	20	700	63	-	420	37	80
			06.0					490	29	40	700	42	-	210	12	60
			06.0					490	29	40	700	42	-	210	12	60
			14.0					150	21	-	1500	210	-	1350	189	-
			16.0					150	24	-	1500	240	-	1350	216	-
			37.5					150	56	25	1500	562	50	1350	506	25
			25.0					150	37	50	1500	375	-	1350	337	50
			57.5					150	86	25	1500	862	50	1350	776	25
			19.0					150	28	50	1500	285	-	1350	256	50
			38.0					150	57	-	1500	570	-	1350	513	-
			13.0					140	18	20	700	91	-	560	72	80
			17.0					50	8	50	500	85	-	450	76	50
			22.0					50	11	-	500	110	-	450	99	-
			45.0					280	126	-	700	315	-	420	189	-
			56.0					150	84	-	500	280	-	350	196	-
			50.0					140	70	-	700	350	-	560	280	-
			14.0					350	49	-	700	98	-	350	49	-
			28.0					150	42	-	1500	420	-	1350	378	-
			20.5					150	30	75	1500	307	50	1350	276	75
3	08.5	7	62.0						3530	55		12438	80		8908	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överför	
				äng, dyjord på grus o sand	56
				" " mylla " "	57
				" " " "	58
				" " " "	59
				" " " "	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				väg imp	63
				" "	64
				" "	65
				backe "	66
				bäck "	67
				Summa	
			Röums socken.		
3/16	1'	Ba	Skeckabrda	Lars Nilsson-Bjelke	
				åker, mylla på grus	68
				äng " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				bäck imp	73
				Summa	
29/5 12	ao 8²	Ca	Röum	Fanfrid Nilsson i 6:a Tommarp	
				åker, mylla på grus	74
				" " "	75
				" " "	76
				" " "	77
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	08.5	7	62.0						3530	55		12438	80		8908	25
			31.0					150	46	50	1500	465	-	1350	418	50
			08.5					120	10	20	400	34	-	280	23	80
			09.5					105	9	97	150	14	25	45	4	28
			32.5					120	39	-	300	97	50	180	58	50
			25.0					60	15	-	150	37	50	90	22	50
			05.5					280	15	40	400	22	-	120	6	60
			08.5					240	20	40	400	34	-	160	13	60
							11.0									
							03.0									
							01.0									
							14.0									
							27.0									
3	08.5	8	82.5				56.0		3687	02		13143	05		9456	03
	22.5							540	121	50	900	202	50	360	81	-
			18.0					70	12	60	700	126	-	630	113	40
			12.5					50	6	25	500	62	50	450	56	25
			[illegible]					50	3	-	500	30	-	450	27	-
			13.0					140	18	20	700	91	-	560	72	80
							24.0									
	22.5		49.5				24.0		161	55		512	-		350	45
	02.0							390	7	80	1300	26	-	910	18	20
	27.5							260	71	50	1300	357	50	1040	286	-
	07.0							260	18	20	1300	91	-	1040	72	80
	20.0							260	52	-	1300	260	-	1040	208	-
	56.5								129	50		734	50		585	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				åker, mylla på grus	78
				" " "	79
				" " "	80
				" " "	81
				" " "	82
				äng " "	83
				" " "	84
				" " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				" förbättras ej	88
				" "	89
				" "	90
				" "	91
				" "	92
				" "	93
				" "	94
				" "	95
				" "	96
				" "	97
				bäcke imp.	98
				väg "	99
				Summa	
1/16	84	Cb	Rörum	Mårten Nilsson i Mellby	
				äng, dyjord på grus o sand	100
				" " " "	101
				" " " "	102
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. A.-T.C. I STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	56.5								149	60		734	50		585	-
	29.0							110	31	90	1100	319	-	990	287	10
	17.0							110	18	70	1100	187	-	990	168	30
	05.0							360	18	-	900	45	-	540	27	-
	03.5							260	9	10	1300	46	50	1040	36	40
	12.0							260	31	20	1300	156	-	1040	124	80
			16.0					360	57	60	900	144	-	540	86	40
			21.0					70	14	70	700	147	-	630	132	30
			32.5					90	29	25	900	292	50	810	263	25
			08.0					80	6	40	700	32	-	320	25	60
			47.5					70	33	25	700	332	50	630	299	25
						0	10.0									
						0	04.0									
						0	06.0									
						0	04.0									
						0	12.0									
						0	12.5									
						0	19.0									
						0	11.0									
						0	38.0									
						1	09.0									
						0	33.0									
						0	01.0									
1	23.0	1	25.0			2	59.5		399	60		2435	-		2035	40
			14.5					120	17	40	600	87	-	480	69	60
			16.5					120	19	80	600	99	-	480	79	20
			42.0					60	25	20	150	63	-	90	37	80
			73.0						62	40		249	-		186	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng. torrjord på grus i sand	103
				" " " "	104
				väg imp	105
				Summa	
				Sammandrag	
			Östra Vemmerlövs socken		
313/1024	av 1'	Ha 2	Stora Åsperöd	Carl Hansson	
			Rörums socken		
3/16	1'	Ba 2	Skrebeboda	Lars Nilsson - Bjälbo	
29/512	av 8²	Ca 2	Rörum	Ernfrid Nilsson i 6:a Tommarp	
1/16	8⁴	Cb 2	"	Mårten Nilsson i Mellby	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			73.0						62	40		249	-		186	60
			54.0					45	24	30	150	81	-	105	56	70
			73.5					30	22	05	150	110	25	120	88	20
							01.0									
		2	00.5				01.0		108	75		440	25		331	50
3	08.5	8	82.5				56.0		3687	02		13143	05	L	9456	03
	22.5		49.5				24.0		161	55		512	-		350	45
1	23.0	1	25.0			2	59.5		399	60		2435	-	L	2035	40
		2	00.5				01.0		108	75		440	25	L	331	50
4	54.0	12	57.5			3	40.5		4356	92		16530	30		12173	38

Åsa Åsperöd den 4 juni 1937
Lennart Hedmalyrne
Skatens Lantbrukaringenjör.

Nils Andersson. G. A. Carlsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag

Bil. 4.

Stora Åsgårds torrläggningsföretag I-III 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I.						
0+50–3+75	325	Dikesström A–B–C.						
		Schaktning av dy och sand m³	330	0.60	198	–		
		" " sten " grus "	1200	2.00	2400	–		
		" " berg "	25	8.00	200	–	2798	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					277	–
		Summa					3075	–
3+75–6+25	250	Dikesström C–D.						
		Schaktning av dy och sand m³	350	0.60	210	–		
		" " grus " sten "	1780	1.70	3026	–	3236	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					324	–
		Summa					3560	–
6+25–9+2	277	Dikesström D–E.						
		Schaktning av dy och sand m³	450	0.60	270	–		
		" " grus "	1820	1.50	2730	–	3000	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					300	–
		Summa					3300	–
9–17								
17–18+96	196	Dikesström E–F–G.						
17–18+30	130	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	130	1.50	195	–		
17–18+30	130	9" cementrör "	130	1.75	227	50	422	50
18+30–18+96	66	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	66	1.70	112	20		
18+30–18+96	66	6" tegelrör, frakten inb. st	225	0.40	90	–	202	20
		Överföres					624	70

1	2	3	4	5	6	7
		Överförd				624 70
17		Dikesöga av betong enl. ritn.	st 1	40.-		40 -
18+30, 18+60, 18+96		Intagningsbrunnar som ovan	" 3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				80 30
		Summa				864 -
6+25-10						
10-18+49	449	Dikestrålen D-I-K.				
10-11+7	107	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 107	1.50	160 50	
11+7-11+63	56	d:o d:o	" 56	1.80	100 80	
10-11+63	163	10" cementrör	" 163	2.00	326 -	587 30
11+63-12+28	65	Schaktning för täckt ledning m.m.	" 65	2.00	130 -	
11+63-12+28	65	9" cementrör	" 65	1.75	113 75	243 75
12+28-13+29	101	Schaktning för täckt ledning	" 101	2.50	252 50	
12+28-13+29	101	6" tegelrör, frakten inb.	st. 340	0.40	136 -	388 50
13+29-14+49	120	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 120	1.50	180 -	
13+29-14+49	120	4" tegelrör, frakten inb.	st 410	0.21	86 10	266 10
10		Dikesöga av betong enl. ritning	" 1	50.-		50 -
11+63, 12+28, 13+29, 14+49		Intagningsbrunn som ovan	st 4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				169 -
		Summa				1865 -
12+28-15						
15-15+70	70	Dikestrålen I-L.				
15-15+70	70	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 70	1.20	84 -	
15-15+70	70	7" tegelrör, frakten inb.	st 240	0.45	108 -	192 -
15+70		Intagningsbrunn som ovan	" 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				23 -
		Summa				255 -

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
0+50–3+75	325	Diketsstråkan A–B–C				3075 —
3+75–6+25	250	" C–D				3560 —
6+25–9+2	277	" D–E				3300 —
9–17 17–18+96	196	" E–F–G				865 —
6+25–10 10–14+49	449	" D–I–K				1865 —
12+28–15 15–15+70	70	" I–L				255 —
		Summa kronor				12920 —

Stora Äsperöd den 4 juni 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Förslagsförteckning över Södra Åsperids taxeringsområde
I–III 1937.

Förteckning I

Nummer	Registernummer	Sektion o. fastighet	Fastighetens namn, kvarter, nummer	Delägare	Förhållande	Taxeringsområde kr	öre	Taxeringsgrad %	Föreslaget taxeringsbelopp kr.	öre	Taxeringsvärde kr.	öre
			Södra Vemmerlövs socken.									
313/1024	av 1'	Ha	Södra Åsperid	Carl Hansson	ä	9456	03	77.678/1036	-		403	33
			Rörums socken.									
3/16	1'	Ba	Stockebrda	Hans Nilsson-Bjelke	Ej	350	45	2.879	371	97	14	95
29/512	av 82	Ca	Rörum	Ernfrid Nilsson i Södra Tomarp		2035	40	16.720	2160	22	86	82
1/16	84	Cb	"	Mårten Nilsson i Mellby		331	50	2.723	351	81	14	14
				Summa		12.173	38	100.000	12.220	-	519	24

Södra Åsperid den 4 juni 1937.
Lennart Holmström
Rådets ordförande
G. A. Carlsson. Nils Andersson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Avdag IV

Hårdgörbedömning, ägorbokbörning och värderingsklass över uttemskadade marker till Skoa österrid och Rälla österrid i östra Vemmerlövs socken, österrid i Råbums socken och österrid i Sankt Olofs socken av Värdsämnsdels län upprättad år 1937 vid synaförrättning enligt stadgarna.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Östra Vemmerlövs socken		
3/3/1024	av 1/	Aa	Stora Asperöd	Carl Hansson	
				åker, mylla på grus o sand	106
				" " " "	107
				" " " "	108
				" " " "	109
				" " " "	110
				äng " " "	111
				" " " "	112
				" " " "	113
				" " " "	114
				" " " "	115
				åker " " "	116
				väg imp.	117
				Summa	
11/256	av 1/	Ab	Stora Asperöd	Per Rosengren (f. d. Frans Andersson)	
				åker, mylla på grus o sand	118
				" " " "	119
				äng " " "	120
				" " " "	121
				" " " "	122
				" " " "	123
				" " " "	124
				" " " "	125
				" " " "	126
				" " " "	127
				" " " "	128
				väg imp.	129
				Summa	

HJ:TEN-BOLAGS BOKTR. ETC.
334325

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18.0							520	93	60	1300	234	-	780	140	40
	48.0							600	288	-	1500	720	-	900	432	-
	28.5							900	256	50	1500	427	50	600	171	-
	40.0							750	300	-	1500	600	-	750	300	-
	29.5							1050	309	75	1500	442	50	450	132	75
			14.0					180	25	20	300	42	-	120	16	80
			13.5					120	16	20	300	40	50	180	24	30
			12.0					180	21	60	300	36	-	120	14	40
			17.0					150	25	50	300	51	-	150	25	50
			08.5					330	28	05	1100	93	50	770	65	45
	16.5							900	148	50	1500	247	50	600	99	-
							11.0									
1	80.5		65.0				11.0		1512	90		2934	50		1421	60
	09.0							1050	94	50	1500	135	-	450	40	50
	08.0							650	52	-	1300	104	-	650	52	-
			06.0					150	9	-	500	30	-	350	21	-
			16.5					140	23	10	700	115	50	560	92	40
			05.0					280	14	-	700	35	-	420	21	-
			14.0					150	21	-	500	70	-	350	49	-
			27.0					100	27	-	500	135	-	400	108	-
			33.0					100	33	-	500	165	-	400	132	-
			16.0					120	19	20	400	64	-	280	44	80
			18.0					80	14	40	400	72	-	320	57	60
			23.0					320	73	60	400	92	-	80	18	40
							04.0									
	17.0	1	58.5				04.0		380	80		1017	50		636	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
27/1024	ov 1'	Ac	Stora Åsperöd	Carlsson Bengtsson	
				Åker, mylla på grus ö sand	130
				" " " "	131
				äng " " "	132
				" " " "	133
				" " " "	134
				Summa	
3/8	1'	Da	Lilla Åsperöd	Svante Hermansson	
				Åker, lerig mylla på grus i sand	135
				" " " "	136
				" " " "	137
				" " " "	138
				" " " "	139
				" " " "	140
				" " " "	141
				" " " "	142
				" " " "	143
				" " " "	144
				" " " "	145
				" " " "	146
				" " " "	147
				" " " "	148
				" " " "	149
				" " " "	150
				" " " "	151
				" " " "	152
				" " " "	153
				" " " "	154
				Överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. (P. LIN.) STOCKH. A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.0							780	39	-	1300	65	-	520	26	-
	06.0							780	46	80	1300	78	-	520	31	20
			33.5					80	26	80	400	134	-	320	107	20
			55.5					120	66	60	400	222	-	280	155	40
			23.0					80	18	40	400	92	-	320	73	60
	11.0		12.0						197	60		591	-		393	40
	45.5							750	341	25	1500	682	50	750	341	25
	08.5							1050	89	25	1500	127	50	450	38	25
	05.0							1200	60	-	1500	75	-	300	15	-
	04.5							1200	54	-	1500	67	50	300	13	50
	34.5							900	310	50	1500	517	50	600	207	-
	21.0							1200	252	-	1500	315	-	300	63	-
	29.0							1050	304	50	1500	435	-	450	130	50
	25.5							750	191	25	1500	382	50	750	191	25
	30.5							900	274	50	1500	457	50	600	183	-
	28.0							900	252	-	1500	420	-	600	168	-
	28.5							750	213	75	1500	427	50	750	213	75
	15.0							600	90	-	1500	225	-	900	135	-
	06.0							600	36	-	1500	90	-	900	54	-
	09.0							1200	108	-	1500	135	-	300	27	-
	13.5							1200	162	-	1500	202	50	300	40	50
	28.0							1200	336	-	1500	420	-	300	84	-
	51.0							1200	612	-	1500	765	-	300	153	-
	31.0							750	232	50	1500	465	-	750	232	50
	10.0							1200	120	-	1500	150	-	300	30	-
	31.5							1200	378	-	1500	472	50	300	94	50
4	55.5								4417	50		6832	50		2415	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Öfverstil	
				åker, lerig mylla på grus o sand	155
				" " " "	156
				" " " "	157
				" " " "	158
				" " " "	159
				" " " "	160
				" " " "	161
				" " " "	162
				äng	
				" " " "	163
				" " " "	164
				" " " "	165
				" " " "	166
				" " " "	167
				" " " "	168
				" " " "	169
				" " " "	170
				" " " "	171
				" " " "	172
				" " " "	173
				" " " "	174
				" " " "	175
				" " " "	176
				" " " "	177
				" " " "	178
				" " " "	179
				" " " "	180
				" " " "	181
				" " " "	182
				Öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR. (F. J. FR.)
I STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	55.5								4417	50		6832	50		2415	-
	06.5							1200	78	-	1500	97	50	300	19	50
	06.0							1200	72	-	1500	90	-	300	18	-
	28.5							1200	342	-	1500	427	50	300	85	50
	08.5							1200	102	-	1500	127	50	300	25	50
	20.0							1050	210	-	1500	300	-	450	90	-
	34.0							900	306	-	1500	510	-	600	204	-
	32.5							750	243	75	1500	487	50	750	243	75
			24.0					120	28	80	400	96	-	280	67	20
			26.5					80	21	20	400	106	-	320	84	80
			02.5					210	5	25	300	7	50	90	2	25
			03.5					100	3	50	500	17	50	400	14	-
			14.0					90	12	60	300	42	-	210	29	40
			24.5					120	29	40	400	98	-	280	68	60
			54.5					280	152	60	700	381	50	420	228	90
			28.5					80	22	80	400	114	-	320	91	20
			29.5					420	98	70	700	164	50	280	65	80
			24.0					60	14	40	600	144	-	540	129	60
			19.0					140	26	60	700	133	-	560	106	40
			21.0					210	44	10	700	147	-	490	102	90
			35.5					80	28	40	400	142	-	320	113	60
			09.0					80	7	20	400	36	-	320	28	80
			06.5					350	22	75	500	32	50	150	9	75
			02.0					105	2	10	150	3	-	45	0	90
			09.0					75	6	75	150	13	50	75	6	75
			10.5					150	15	75	300	31	50	150	15	75
			17.0					450	76	50	500	85	-	50	8	50
			63.5					450	285	75	500	317	50	50	31	75
			27.0					450	121	50	500	135	-	50	13	50
5	91.5	4	45.5						6797	90		11119	50		4321	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, lerig mylla på grus ö sand	183
				" " " "	184
				" " " "	185
				" " " "	186
				" " " "	187
				" " " "	188
				" " " "	189
				" mylla på grus ö sand	190
				" " " "	191
				" " " "	192
				" " " "	193
				" " " "	194
				" lerdy på grus ö sand	195
				" mylla " "	196
				" " " "	197
				" " " "	198
				väg ämp.	199
				" "	200
				" "	201
				Samma	
			Rörums socken		
27/64	12	Ea	Skiftesområde	Oscar Thorsson	
				Äng, mylla på grus ö sand	202
				Samma	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	91.5	4	45.5						6797	90		1119	50		4321	60
			03.5					150	5	25	500	17	50	350	12	25
			02.0								500	10	-	500	10	-
			07.0					100	7	-	500	35	-	400	28	-
			20.5					180	36	90	300	61	50	120	24	60
			12.0					120	14	40	300	36	-	180	21	60
			05.5					120	6	60	300	16	50	180	9	90
			19.0					120	22	80	300	57	-	180	34	20
			02.5					150	3	75	500	12	50	350	8	75
			38.0					150	57	-	500	190	-	350	133	-
			27.0					250	67	50	500	135	-	250	67	50
			69.5					100	69	50	500	347	50	400	278	-
			23.0					45	10	35	150	34	50	105	24	15
			03.0								700	721	-	700	721	-
			45.5					90	40	95	300	136	50	210	95	55
			41.0					60	24	60	300	123	-	240	98	40
			16.0					50	8	-	500	80	-	450	72	-
							11.0									
							06.0									
							04.0									
5	91.5	8	80.5				21.0		7172	50		13133	-		5960	50
			43.5					45	19	57	150	65	25	105	45	68
			43.5						19	57		65	25		45	68

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sankt Olofs socken		
11/72	3 19	Fa	Östarvid	Jöns Månsson	
				Åker, mylla på grus ö sand	203
				" " " "	204
				" " " "	205
				" " " "	206
				" " " "	207
				" " " "	208
				" " " "	209
				" " " "	210
				" " " "	211
				" " " "	212
				" " " "	213
				" " " "	214
				äng " " "	215
				" , förbättras ej.	216
				väg ingå	217
				" "	218
				Summa	
5/108	3 20	Fb	Östarvid	John Göransson	
				Jord ö trädgård, mylla på grus ö sand	219
				åker, mylla på grus ö sand	220
				" " " "	221
				" " " "	222
				" " " "	223
				äng " " "	224
				" " " "	225
				" " " "	226
				Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	26.0							750	195	—	1500	390	-	750	195	-
	36.0							600	216	-	1500	540	-	900	324	-
	26.0							750	195	-	1500	390	-	750	195	-
	02.5							1200	30	-	1500	37	50	300	7	50
	05.0							1200	60	-	1500	75	-	300	15	-
	21.5							750	161	25	1500	322	50	750	161	25
	24.0							900	216	-	1500	360	-	600	144	-
	27.0							1050	283	50	1500	405	-	450	121	50
	25.5							600	153	-	1500	382	50	900	229	50
	44.5							600	267	-	1500	667	50	900	400	50
	23.0							750	172	50	1500	345	-	750	172	50
	11.5							300	34	50	1500	172	50	1200	138	-
			39.5					30	11	85	300	118	50	270	106	65
							17.0									
							06.0									
							02.0									
2	72.5		39.5				25.0		1995	60		4206	-		2210	40
	07.0							390	27	30	1300	91	-	910	63	70
	19.0							520	98	80	1300	247	-	780	148	20
	06.0							750	45	-	1500	90	-	750	45	-
	07.0							600	42	-	1500	105	-	900	63	-
	23.5							450	105	75	1500	352	50	1050	246	75
			26.0					80	20	80	400	104	-	320	83	20
			18.5					40	7	40	400	74	-	360	66	60
			26.5					90	22	95	150	38	25	60	15	30
	62.5		70.0						370	-		1101	75		731	75

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
				äng. mylla på grus ö sand	227
				väg vmp	228
				Summa	
				Sammandrag	
				Västra Vemmerlövs socken	
313/1024	av 1'	Ha	Södra Åsperöd	Carl Hansson	
11/256	av 1'	Hb	d:o	Bm Rosengren (f.d. Frans Anderssn)	
27/1024	av 1'	Hc	"	Oskar Bengtsson	
3/8	1'	Da	Lilla Åsperöd	Svante Hermansson	
			Rörums socken		
42/64	1[2]	Ea	Delperöd	Oscar Ahrsson	
			Sankt Olofs socken		
11/72	3[19]	Fa	Östaröd	Jens Månsson	
5/108	3[20]	Fb	d:o	Johs Göransson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62.5		70.0						370	–		1101	75		731	75
			47.0					105	49	35	150	70	50	45	21	15
							09.0									
	62.5	1	17.0				09.0		419	35		1172	25		752	90
1	80.5		65.0				01.0		1512	90		2934	50	L	1421	60
	17.0	1	58.5				04.0		380	80		1017	50	L	636	70
	11.0	1	12.0						197	60		591	–	L	393	40
5	91.5	8	80.5				21.0		7172	50		13133	–	L	5960	50
			43.5						19	57		65	25	//	45	68
2	72.5		39.5				25.0		1995	60		4206	–	L	2210	40
	62.5	1	17.0				09.0		419	35		1172	25	L	752	90
11	35.0	14	16.0				60.0		11698	32		23119	50		11421	18

Stora Åsjövik den 4 juni 1937.
Konrad Holmström
Skånes Lantbruksingenjör

G. A. Carlsson. Nils Andersson.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 7.

Stora Åsarpsöde torrläggningsföretag I-III 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag II.						
40-45+50	550	**Dikessträckan Q-R.**						
40-42+90	290	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m 290	2.50	725	-		
40-42+90	290	12" cementrör "	290	2.50	725	-	1450	-
42+90-43+50	60	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 60	2.00	120	-		
43+50-45+50	200	d:o d:o "	200	2.50	500	-		
42+90-45+50	260	15" cementrör "	260	3.50	910	-	1530	-
40		Dikesöga av betong enl. ritn. st	1	50.-			50	-
40+75, 41+81, 42+90, 43+75 44+12, 45+50		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning. Inre diam. = 0.7 m. st	6	40.-			240	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					325	-
		Summa					3595	-
45+50-54+40	890	**Dikessträckan R-S-T-U.**						
45+50-46+31	81	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 81	2.00	162	-		
45+50-46+31	81	12" cementrör "	81	2.50	202	50	364	50
46+31-47+7	76	Schaktning för täckt ledning m.m.	" 76	1.80	136	80		
47+7-47+78	71	d:o d:o "	71	2.20	156	20		
46+31-47+78	147	9" cementrör "	147	1.75	257	25	550	25
47+78-49+50	172	Schaktning för täckt ledning m.m.	" 172	3.00	516	-		
				2.50	430	-	946	-
47+78-49+50	172	12" cementrör "	172	~~3.50~~	~~602~~	-	~~1118~~	-
49+50-51+3	153	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 153	1.50	229	50		
49+50-51+3	153	7" tegelrör, frakten inb. st	520	0.45	234	-	463	50
		överföres					2329	25
							~~2496~~	~~25~~

1	2	3		4	5	6		7
		Överförd						2324 25
51+3–51+33	30	Schaktning för täckt ledning						
		m.m.	lm	30	4.00	120 –		
51+33–52+53	120	d:o d:o	"	120	1.70	204 –		
51+3–52+53	150	6" tegelrör, frakten inb.	st	510	0.40	204 –		528 –
52+53–53+20	67	Schaktning för täckt ledning						
		m.m.	lm	67	1.20	80 40		
52+53–53+20	67	5" tegelrör, frakten inb.	st	225	0.30	67 50		147 90
53+20–53+89	69	Schaktning för täckt ledning						
		m.m.	lm	69	2.50	172 50		
53+20–53+89	69	7" tegelrör, frakten inb.	st	235	0.45	105 75		278 25
53+89–54+40	51	Schaktning för täckt ledning						
		m.m.	lm	51	3.00	153 –		
53+89–54+40	51	5" tegelrör, frakten inb.	st	170	0.30	51 –		204 –
		Upprätsning framför dikesägat						10 –
40		Dikesäga av betong enl. ritning	st	1	40.–			40 –
46+31, 47+7, 47+78 48+44, 49+50, 51+3 51+33, 52+53, 53+89 54+40		Intagningsbrunnar och lock av betong, enl. ritning	st	10	40.–			400 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas ca 10 %						3976 40 4330 –
		Summa						4375 –
49+50–75								
75–76+9	109	Dikesgrävning T=V.						
~~76–76+3~~ 75	103	Schaktning för täckt ledning						
		m.m.	lm	103	1.80	185 40		
76+3–76+9	6	d:o d:o	"	6	5.00	30 –		
76–76+9	109	7" tegelrör, frakten inb.	st	370	0.45	166 50		361 90
76+9		Intagningsbrunn som ovan	"	1	40.–			40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas ca 10 %						45 10
		Summa						465 –

1	2	3		4	5	6	7
60-64+53	453	Dikesströken R-Y-Z-Å-Ä.					
60-60+90	90	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	90	1.70	153 -	
60-60+90	90	12" cementrör	"	90	2.50	225 -	378 -
60+90-62+7	117	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	"	117	2.20	257 40	
60+90-62+7	117	9" cementrör	"	117	1.75	204 75	462 15
62+7-62+82	75	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	75	2.00	150 -	
62+7-62+82	75	7" tegelrör, frakten inb.	st	255	0.45	114 75	264 75
62+82-64+53	171	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	171	1.70	290 70	
62+82-64+53	171	4" tegelrör, frakten inb.	st	580	0.21	121 80	412 50
60+90.62+7,		Intagningsbrunnar som ovan					
62+82,64+53			st	4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					167 60
			Summa				1845 -
62+82-65							
65-67+17	217	Dikesströken Å-Ö.					
65-66+50	150	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	150	2.00	300 -	
65-66+50	150	5" tegelrör, frakten inb.	st	510	0.30	153 -	453 -
66+50-67+17	67	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	67	2.20	147 40	
66+50-67+17	67	6" tegelrör, frakten inb.	st	225	0.40	90 -	237 40
66+88,67+17		Intagningsbrunnar som ovan	"	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					79 60
			Summa				950 -
62+7-68							
68-68+39	39	Dikesströken Z-Ä[1]					
68-68+39	39	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	39	1.70	66 30	
68-68+39	39	4" tegelrör, frakten inb.	st	130	0.21	27 30	93 60
68+39		Intagningsbrunnar som ovan	"	1	40.-		40 -
			Överföres				133 60

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				133 60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				11 40
		Summa				145 —
		Sammandrag.				
40–45+50	550	Diketesträckan Q–R				3595 —
45+50–54+40	890	" R–S–T–U				4330 —
49+50–75 75–76+9	109	" T–V				465 —
60–64+53	453	" R–X–S–Å–I				1845 —
62+82–65 65–67+17	217	" Å–Ö				850 —
62+7–68 68–68+39	39	" Z–A^1				145 —
						11250 —
		Summa				13415 —

Stora Äsperöd den 4 juni 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Fastighetsfördelningslängd för Stora Åsperås dikningsföretag

I - III 1937.

Förslag II

Nummerordning	Registernummer	Skiftesnummer	Socken, by, hemman	Delägare	Sökande	Ersättningsmark kor	Ersättningsmark öre	Ersättningsmark %	Fastighet efter dikning kor	Fastighet efter dikning öre	Ersättningsbelopp kor	Ersättningsbelopp öre
			Östra Vemmenhögs socken.									
313/1024	1	Aa	Stora Åsperåd	Carl Hansson	utb	1421	60	12.447	1420	82	57	11
11/256	1	Ab	" "	Bim Rosengren (f.d. J. Andersson)	"	636	70	5.575	636	39	25	58
27/1024	1	Ac	" "	Oskar Bengtsson	"	393	40	3.444	393	13	15	80
3/8	1	Da	Lilla Åsperåd	Svante Hermansson	"	5960	50	52.188	5957	26	239	43
			Röums socken									
47/64	2	Ea	Åsperåd	Oskar Thorsson		45	68	0.400	45	66	1	84
			Sankt Olofs socken.									
11/72	3:19	Fa	Östarp	Jens Månsson	"	2210	40	19.354	2209	26	88	79
5/108	3:20	Fb	"	John Svensson	"	752	90	6.592	752	48	30	24
				Summa		11421	18	100.000	11415	-	458	79

Stora Åsperåd den 4 juni 1937

Lennart Holmström

Skalens Lantbruksingenjör

G. A. Carlsson. Nils Andersson

Bil. 9

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag III

Värdeberäkning, ägobeskrivning och värderingslängd över taxeringsskadade marker till Stora Asperöd och Lilla Asperöd samt Skräddarebo Lyan i östra Vemmerlövs socken av Kristianstads län upprättad år 1937 vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Östra Vemmerlövs socken		
3/8	1'	Da	Lilla Asperöd	Svante Hermansson	
				Tomt och trädgård	229
				åker, lerig mylla på grus o sand	230
				" " " "	231
				" " " "	232
				" " " "	233
				" " " "	234
				" " " "	235
				" " " "	236
				äng " " "	237
				" " " "	238
				" " " "	239
				" " " "	240
				" " " "	241
				" " " "	242
				väg imp.	243
				märgelgrav "	244
				Summa	
11/256	1'	17b	Stora Asperöd	Per Persson (f.d. Frans Andersson)	
				åker, lerig mylla på grus o sand	245
				" " " "	246
				" " " "	247
				" " " "	248
				" " " "	249
				äng " " "	250
				" " " "	251
				" " " "	252
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10.0							300	30	-	1500	150	-	1200	120	-
	06.0							300	18	-	1500	90	-	1200	72	-
	19.0							750	142	50	1500	285	-	750	142	50
	03.5							1050	36	75	1500	52	50	450	15	75
	35.5							450	159	75	1500	532	50	1050	372	75
	28.5							300	85	50	1500	427	50	1200	342	-
	16.5							750	123	75	1500	247	50	750	123	75
	14.0							900	126	-	1500	210	-	600	84	-
			11.0								300	33	-	300	33	-
			10.0					240	24	-	400	40	-	160	16	-
			22.0					210	46	20	700	154	-	490	107	80
			05.0					200	10	-	500	25	-	300	15	-
			10.0					105	10	50	150	15	-	45	4	50
			16.5					160	26	40	400	66	-	240	39	60
							10.0									
							02.0									
1	33.0		74.5				12.0		839	35		2328	—		1488	65
	05.0							750	37	50	1500	76	-	750	37	50
	07.0							750	52	50	1500	105	-	750	52	50
	14.0							600	84	-	1500	210	-	900	126	-
	12.0							900	108	-	1500	180	-	600	72	-
			22.5					280	63	-	700	157	50	420	94	50
			25.5					200	51	-	500	127	50	300	76	50
			11.0					90	9	90	300	33	-	210	23	10
			03.5					90	3	15	300	10	50	210	7	35
	38.0		62.5						409	05		898	50		489	45

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, mylla på grus å sand	253
				väg imp.	254
				Summa	
29/1568	ao 1³	Ga	Skräddarröd	Bror Rosengren (f.d. Frans Anderssen)	
				åker, mylla på grus ö sand	255
				äng " " "	256
				Summa	
4/196	ao 1³	Gb	Skräddarröd	Gustav Persson (f.d. Martin Bengtsson)	
				åker, mylla på grus ö sand	257
				Summa	
27/1024	ao 1¹	Hc	Stora Åsperöd	Oskar Bengtsson	
				åker, mylla på grus och sand	258
				" " " "	259
				äng " " "	260
				" " " "	261
				" " " "	262
				" " " "	263
				väg imp.	264
				" "	265
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	38.0		62.5						409	05		898	50		489	45
			05.5								300	16	50	300	16	50
							03.0									
	38.0		68.0				03.0		409	05		915	-		505	95
	08.0							1050	84	-	1500	120	-	450	36	-
			06.5					210	13	65	700	45	50	490	31	85
	08.0		06.5						97	65		165	50		67	85
	36.5							450	164	25	1500	547	50	1050	383	25
	36.5								164	25		547	50		383	25
	30.0							750	225	-	1500	450	-	750	225	-
	25.5							1200	306	-	1500	382	50	300	76	50
			27.0					160	43	20	400	108	-	240	64	80
			11.0					200	22	-	400	44	-	200	22	-
			07.0					80	5	60	400	28	-	320	22	40
			11.0					80	8	80	400	44	-	320	35	20
							04.0									
							08.0									
	55.5		56.0				12.0		610	60		1056	50		445	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			å Vemmerlövs socken		
3/8	1/1	Da	Lilla Åsperöd	Svante Hermansson	
11/256	av 1/1	Ab	Stora Åsperöd	Per Persson (f.d. Hans Andersson)	
29/1568	av 1/3	Ga	Skräddarröd	" "	
9/196	av 1/3	Gb	d:o	Oskar Persson (f.d. Martin Bengtsson)	
27/1024	av 1/1	Ac	Stora Åsperöd	Oskar Bengtsson	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. F. BRANTA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	32.0		74.5			12.0			839	35		2328	-		1488	65
	38.0		68.0			03.0			409	05		915	-		505	95
	08.0		06.5						97	65		165	50		67	85
	36.5								164	25		547	50		383	25
	55.5		56.0			12.0			610	60		1056	50		445	90
2	74.0	2	05.0			27.0			2120	90		5012	50		2891	60

Åsa Åsperöd den 4 juni 1937
Lennart Holmström
Skatens Samhällsarbetsgenjör.

G. A. Carlsson. Nils Andersson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 10.a

Stora Äsperöds torrläggningsföretag I-III 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Företag III.							
80-86+39	639	**Dikessträckan C^1-D^1-E^1.**							
80-80+30	30	Schaktning för öppet dike	lm	30	1.50			45	-
80+30-81+30	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	100	1.70	170	-		
80+30-81+30	100	6" tegelrör, frakten inb.	st	340	0.40	136	-	306	-
81+30-81+38	8	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	8	5.00	40	-		
81+30-81+38	8	10" cementrör	"	8	2.00	16	-	56	-
81+38-82+7	69	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	69	2.50	172	50		
82+7-82+51	44	d:o d:o	"	44	2.00	88	-		
81+38-82+51	113	9" cementrör	"	113	1.75	197	75	458	25
82+51-83+27	76	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	76	1.40	106	40		
83+27-83+50	23	d:o d:o	"	23	1.00	23	-		
83+50-84+27	77	d:o d:o	"	77	3.00	231	-		
84+27-84+70	43	d:o d:o	"	43	1.00	43	-		
84+70-85+25	55	d:o d:o	"	55	3.00	165	-		
82+51-85+25	274	5" tegelrör, frakten inb.	st	930	0.30	279	-	847	40
85+25-86+39	114	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	114	2.00	228	-		
85+25-86+39	114	4" tegelrör, frakten inb.	st	385	0.21	80	85	308	85
81+30, 81+38, 82+7, 82+51, 83+27, 84+27, 85+25, 86+11, 86+39		Intagningsbrunner och lock av betong, inre diam. 0.7 m.	st	9	40.-			360	-
80+30		Dikesöga av betong enl. ritn. 6		1	50.-			50	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						243	50
		Summa						2675	-

1	2	3	4	5	6	7
85+25-90						
90-90+65	65	Dikessträckan D^1-F^1				
90-90+65	65	Schaktning för täckt ledning m.m. lm	65	1.30	84 50	
90-90+65	65	4" tegelrör, frakten inb. st	220	0.21	46 20	130 70
90+65		Intagningsbrunn som ovan "	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				19 30
		Summa				190 -
		Sammandrag.				
80-86+39	639	Dikessträckan $C^1-D^1-E^1$				2675 -
85+25-90 90-90+65	65	" D^1-F^1				190 -
		Summa				2865 -

Stora Äsperöd den 4 juni 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. 11.

Kostnadsfördelningsplängd för Södra Åsperöds dikningsföretag I-III 1937.

Förslag III.

Nummerdal	Registernummer	Skillera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare	Obs.	Fördelningsområde kr.	Fördelningsområde öre	Fördelningstal %	Beräknad dikningsförmån kr.	Beräknad dikningsförmån öre	Fördelningsbelopp kr.	Fördelningsbelopp öre
			Östra Vemmerlövs socken.									
3/8	1'	Da	Södra Åsperöd	Svante Hermansson	s.	1488	65	51.482	1474	96	59	26
11/256	av 1'	Ab	Södra "	Bror Rosengren		505	95	17.497	501	29	20	14
29/1568	av 13	Ga	Skräddarröd	Bror Rosengren		67	85	2.346	67	21	2	70
9/196	av 13	Gb	"	Oskar Persson		383	25	13.254	379	73	15	25
27/1024	av 1'	Ac	Södra Åsperöd	Oskar Berglund	s.	445	90	15.421	441	81	17	25
				Summa		2891	60	100.000	2865	-	115	10

Södra Åsperöd den 4 juni 1937.

Lennart Holmström
Skalens Lantbruksingenjör.

G. A. Carlsson Nils Andersson

Bil. 12.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Stora och Lilla Äsperöd samt Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Delperöd, Rörum och Stockeboda i Rörums socken samt Östaröd i Sankt Olofs socken av Kristianstads län.

1:o. Avföretagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng m.m. äro enligt synemännens förmenande företag I att hänföra till vattenavledning och företag II och III till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Carl Hansson för Stora Äsperöd 1^{1}

Oskar Bengtsson," " " 1^{1}

Svante Hermansson, Lilla " 1^{1}

Ernfrid Nilsson, Rörum 2^{8}

Jöns Månsson, Östaröd 3^{19}

Johan Göransson för Östaröd 3^{20}.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, D-I--K, I-L, Q-R-S-T-U, T-V, E-Y-Z-Å-Ä, Å-Ö, Z-A^{1}, C^{1}-D^{1}-E^{1}, D^{1}-F^{1}.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till

företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

Sid. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vat-

tenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är för täckta ledningar direkt uppmätt och för A-B-C-D-E beräknat med tillhjälp av tillgängliga kartor och utgör:

i punkt	B	2820 hektar
	C	2790 "
	D	2740 "
	E	2700 "
	F	21 "
	18+60	17 "

1 punkt G	18	hektar
11+63	✓ 18	"
I	16	"
13+29	✓ 5	"
K	1.5	"
L	8	"
40+75	✓ 75	"
41+81	72	"
42+90	70	"
43+75	✓ 67	"
R	63	"
S	✓ 36	"
47+78	29	"
48+44	✓ 28	"
T	26	"
51+3	15	"
51+33	13	"
52+55	✓ 10	"
53+89	✓ 7	"
U	2	"
V	✓ 6	"
Y	✓ 25	"
Z	✓ 20	"
Å	✓ 17	"

i punkt A	4 hektar
65+88	7 "
B	5 "
A^1	2 "
81+30	14 "
81+38	13 "
82+7	12 "
82+51	11 "
83+27	9 "
84+27	7 "
D^1	5 "
86+11	2 "
E^1	1,5 "
F^1	2 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskriftenna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att kanalen A-B-C-D-E skall göras öppen och samtliga övriga diken täckta. Vid bestämmandet av dimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1 sekundliter pr hektar. I den blivande öppna kanalen beräknas flodvattenståndet till 1 meter och medelvattenståndet till 0.3 meter över botten.

För övrigt hänvisas till plan-, profil och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen beröra ej allmän väg.

7:o. På grund av företagets beskaffenhet bestämma synemännen, att ersättning för jord som åtgår till öppna kanalens utvidgande och till jordupplag ej skall utgå.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrig skola inga ersättningar utgivas.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på tre företag av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F-G, D-I-K och L-L;

" II " " Q-R-S-T-U, T-V, R-Y-Z-Å-Ä, Å-Ö och Z-A^1;

" III " " G^1-D^1-F^1 och D^1-E^1.

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att varje företag skall utgöra en samfällighet för sig i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna skola fördelas företagen emellan sålunda:

att företag I för 12920 kr. beräknad dikn.kostnad betalas 47.50 %

" " II " 11415 " " " " " 41.97 %

" " III " 2865 " " " " " 10.53 %

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vare och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

2:o. Företagen skola benämnas "Stora Åsperöds torrläggningsföretag I-III 1927".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åliggande äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringgående kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken av synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämmes till aderton (18) kronor 26 öre för företag I och sjutton (17) kronor 13 öre för företag II;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och av-

rinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, från öppna dikessträckan uppkastade jorden ej må förläggas närmare dikeskanten än en meter och skall genomgrävas där öppna diken tillstöter och där ytvattnet har benägenhet att samla sig och att jorden ej får uppläggas med brantare lutning mot marken än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver skola läggas för sig och ej i dikesvallarna;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas till sådan mycken het, att skada därigenom kan uppstå för ovanför eller nedanför dämningsplatsen belägen åker eller vattenverk;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11§. Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Rensning av öppna dikessträckan

skall ske årligen. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i föreläggsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12§. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives, om företaget kommer till utförande.

13§. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Stora Äsperöd den 4 juni 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

G.A. Carlsson Nils Andersson

ARVODESRÄKNING

Bil. 13.

för laga syneförrättning angående Ilna Åsperåds tvelägenhetsfrelag

I-III 1937

Ytterselö, Torums o. St. Olofs socken och Nyköpings län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	6	3,00	18	–		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	7	6,00	42	–		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 19 ar st.	96	0.17	16	32		
		har	18.6	1.06	19	71		
		äng och odlingsmark, medelareal 21 ar st.	136	0.14	19	04		
		har	28835	0.74	21	33		
		annan mark och impediment, medelareal 13 ar st.	33	0.05	1	65		
		har	4.275	0.78	3	33		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			4	–		
		övriga regalark blad					145	38
		Överföres					151	88

1	2	3	4	5	6		7	
1936		Överfört					151	88
22/10 –	14/11	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 dagar	6	12,00	72	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	18.6	0.50	9	30		
		avvägda punkter st.	192	0.03	5	76		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har	32	1.–	32	–		
		avvägda punkter st.	310	1.06	18	60		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	6	2,00	12	–		
		i annan mark „	7	5,00	35	–	184	66
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar, st.	265	0.05	13	25		
		har	51.71	0.10	5	17	18	42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	265	0,04			10	60
		Markvärdering:						
1937	19/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.			4	—		
		för öviga kilometer st.	3.5	1,50	5	25		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	464	0,06	27	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	232	0,12	27	84	76	93
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	4577	3.50	16	02		
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	13	0.17	2	21		
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	8	0.295	2	36		
		„	10	0.22	2	20		
		„						
		Antal profil- och sektionsritningar „	4	3,00	12	–	34	79
1936		**Hydrografisk utredning,** §§ 23 och 48, grundbelopp			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
22/10 –	14/11	dagar	2	12,00	24	–	26	–
		Dimensionsberäkning, § 24						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50	3	50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00	1	–		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „		1.25	1	25		
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	2.162	6,00	12	97		
		2) „ „ över 20 „ „	1515	10,00	15	15	33	87
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1			
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	114	0,03	3	42	4	42
		Överföres					541	87

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					541	57
		***Arbetsbeskrivning,** § 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		***Kostnadsberäkning,** § 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... „	4577	4,00	18	30		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			27	90	45	50
		***Förslag till invallning,** § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro och trummbyggnad,** §§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m^2		0,10				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39*	502	0,01			5	02
		***Översiktskarta** § 41*						
		***Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		***Kostnadsfördelning,** § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	16	0,30	4	80		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			6	80
1937		***Utlåtande och betänkande,** § 45* sid.	10	3,00			30	—
14/5,	4/6	***Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00			24	-
	21/5	***Särskild utredning,** § 46, mom. 2* dagar	1	12,00			12	-
	3/5	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.,** § 46, mom. 15* dagar	1/2	12,00			6	-
	18/5	***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	1/4	12,00			3	-
	19/5	*utlopp för täckt ledning* 1re st. „	1	12,00			12	-
		slamficka „		12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					685	89
		***Kopia av plankartan** § 51*						
		1 a) 1:sta *regalarket* / *bladet*			10	50		
		övriga regalark / blad			3	50		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 19 *ar ägofigurer* st.	265	0,07	18	55		
		har	5,71	0,14	7	23		
		Överföres			39	78		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			39	78		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	19		
		3) insättning av höjdlägestal st.	502	0,02	10	04		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	114	0,05	5	70	61	46
		Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar, § 54,						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „						
		ändring av befintligt avlopp „	4.577	6-	27	46		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			6	77		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			34	23
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „		12,00			6	-
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	65	0,55			35	75
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					137	44
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	-	10	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					67	80
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					170	-
		delgivning av handlingar					22	-
		Summa kronor					269	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					685	89
		Lösen för kopior och avskrifter					137	44
		Övriga förrättningskostnader					269	80
		Summa kronor					1093	13

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ingelstads och Järrestads *häradsrätt.*

Stora Segerud *den* 4 juni *19*37

Lennart Holmström.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor / 13 vidimeras.

Lennart Holmström *Kronor* ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:A
STOCKH.
30613

L 3★0926

DIARIE N:r 12170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL 1938

Betänkande

rörande

Stora Äsperöds


torrläggningsföretag I-III

1937.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 20 maj 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 17 juni 1938.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Stora Äsperöds torrläggningsföretag I-III 1937 som avser torrläggning av vattenskadade marker till Stora och Lilla Äsperöd samt Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Delperöd, Rörum och Stockeboda i Rörums socken samt Östa-röd i Sankt Olofs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagens ändamål.

Företagen avser bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Förestående rättelig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen .

Mot syneförrättningen som avslutades den 4 juni 1937 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diarie-

-bevis, Bil.G.

Låne- och anslagsökande.

I förening, Bil. H, daterad i dec. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa betalningsskyldighet avstyrkes lån för följande Litt. Ea 47/64 mtl. 1^2 Delperöd Oskar Thorsson.

Denna fastighet är alltså ej medräknad i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och delvisa ersättande med rördiken, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder utgöra för:

Företag I

åker	4.54.0 har
äng	12.57.5 har
med ett förbättringsvärde av	12173.38 kr.

Företag II

åker	11.35.0 har
äng	14.16.0 har
med ett förbättringvärde av	11421.18 kr.

Företag III

åker	2.71.0 har
äng	2.05.0 har
med ett förbättringsvärde av	2891.60 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I

åker	4.31.5 har
äng	12.08.0 har
med ett förbättringsvärde av	11822.93 kr.

Företag II

åker	11.35.o har
äng	13.72.5 har
med ett förbättringsvärde av	11375.50 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade sammandrag, Bil.A,B och C.

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I

Dikningen	12920.00 kr.
Syneförrättningen	519.24 kr.
Betänkandet	92.21 kr.
Summa	13531.45 kr.

Företag II

Dikningen	11415.00 kr.
Syneförrättningen	458.79 kr.
Betänkandet	81.48 kr.
Summa	11955.27 kr.

Företag III

Dikningen	2865.00 kr.
Syneförrättningen	115.10 kr.
Betänkandet	20.44 kr.
Summa	3000.54 kr.

Låneansökandes kostnader utgöra för:

Företag I

Dikningen	12548.03 kr.
Syneförrättningen	504.29 kr.
Betänkandet	92.21 kr.
Summa	13144.53 kr.

Företag II

Dikningen	11369.34 kr.
Syneförrättningen	456.95 kr.
Betänkandet	81.48 kr.
Summa	11907.77 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Delperöds dikningsföretag av år 1936".

Nu avhandlade företag hava ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 1.11, för företag II 1.05 och för företag III 1.04.

De summor som sådeles författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdikninglånefond utgör:

I anslag.

För företag I 50% av hela kostnaden eller 6765.73 kronor.

För företag II 50% av hela kostnaden eller 5977 kronor.

Företag III 50% av hela kostnaden eller 1500.27 kronor.

I lån.

För företag I 5250.66 kronor

" " II 5421.61 "

" " III 1391.33 "

Tillstyrkan.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger för samtliga tre företag sammanräknade kostnaden den beräknade båtnaden med omkring 2000 kronor, vilka procentiskt fördela sig något olika på de olika företagen. Arbetena hava emellertid försålts förmånligt och torde, även om på grund av förekommande extra kostnader för bergsprängning ännu ej några slutliga, säkra siffror kunna angivas, de verkliga kostnaderna ej komma att överstiga den beräknade båtnaden.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

För företag I . 6765 kronor

" " II 5975 "

" " III 1500 "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

För företag I 5250 kronor

" " II 5420 "

" " III 1390 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " II.

C. " " " " " III.

D. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.

E. Förteckning över fastigheter i företag II till vilka lån sökes.

F. Förteckning överfastigheter i företag III till vilka lån sökes.

G. Diariebevis.

H. Föreningshandling.

I. Ett häfte synehandlingar.

J. Ritningar i 3 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag för företag I

Dikningen			12920	-
Syneförrättningen	519	24		
Betänkandet	92	21	611	45
Summa			13531	45

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. B.

Kostnadssammandrag för företag II.

Dikningen			11230 ~~11415~~	- 1/
Syneförrättningen	458	79		
Betänkandet	81	48	540	27
Summa			11770 ~~11955~~	27 ~~27~~

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

1/ Rättelse vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bil. C.

Kostnadssammandrag för företag III.

Utlikningen			2865	-
Syneförrättningen	115	10		
Betänkandet	20	44	135	54
Summa			3000	54

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadssammandrag.

Utlikningen	25 195.- x) ~~27 015.-~~
Syneförrättningen	1 093.13
Betänkandet	194.13
Summa	26 482.26 ~~28 302.26~~

x) Utlikningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26.482 kronor 26 öre, varav i lantegenas andel 26.086 kronor 19 öre, ndan fråndelaktighet i länet utbrutna fastigheten Delsnäs 1:2

Stockholm den 17 juni 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stora Åsperöds torrläggningsföretag nr 1 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Ö. Vemmenhögs socken.				
313/1024	av 1^1	Aa	Stora Åsperöd	Carl Hansson
Rörums socken.				
29/512	av 8^2	Ca	Rörum	Ernfrid Nilsson å Ö. Tomarp
1/16	8^4	Cb	"	Mårten Nilsson i Mellby

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.E.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stora Äsperöds torrläggningsföretag nr:r II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Ö. Vemmerlövs socken.				
513/1024	av 1^1	Aa	Stora Äsperöd	Carl Hansson
11/256	av 1^1	Ab	"	Bror Rosengren (f.d. Frans Andersson)
27/1024	av 1^1	Ac	"	Oskar Bengtsson
3/8	1^1	Da	Lilla Äsperöd	Svante Hermansson
Sankt Olofs socken.				
11/72	3^{19}	Fa	Österöd	Jöns Månsson
5/108	3^{20}	Fb	"	John Göransson

Kristianstad 1 jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.F.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stora Äsperöds torrläggningsföretag n:r III 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län. Ö. Vemmerlövs socken.				
3/8	1^{1}	Da	Lilla Äsperöd	Svante Hermansson
11/256	av 1^{1}	Ab	Stora Äsperöd	Bror Rosengren (f. d. Frans Andersson
27/1024	av 1^{1}	Ac	"	Oskar Bengtsson
29/1568	av 1^{3}	Ga	Skräddaröd	Bror Rosengren (f. d. Frans Andersson
9/196	av 1^{3}	Gb	"	Olstan Persson

Kristianstad i jan. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 4 juni 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Stora Äsperöds dikningsföretag I-III 1937" och avseende torrläggning av mark till Stora och Lilla Äsperöd samt Skräddaröd i Östra Vemmerlövs socken, Delperöd, Rörum och Stockeboda i Rörums socken samt Östaröd i Sankt Olofs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Södesbygdens vattendomstols kansli den 13 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil. H.

Undertecknade delägare i "Stora Äsperöds torrläggningsföretag I-III 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Stora Äsperöd i dec. 1937.

Jöns Månsson 11/72 mtl. nr. 5 Östaröd. John Göranssp̃n 2/45 mtl nr. 3 Östaröd. Carl Hansson 313/1024 mtl. St. Esperöd nr. 1. Oskar Bengtsson 27/1024 mtl. Olstan Persson nr. 1 9/196 mtl. Skräddaröd.

Bror Rosengren nr. 1 11/256 mtl. St. Esperöd.

Svante Hermansson nr. 1 1/16 mtl. Lilla Esperöd.

Ehrnfrid Nilsson 29/512 mtl. Rörum.

Mårten Nilsson 1/16 mtl. Rörum

Oscar Thorsson 47/64 mtl. Delperöd.

Bevittnas:

Ola Andersson — Östaröd St. Olof.

Carl Carlsson — Östaröd Sankt Olof.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 20/5 1918 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Sunnart Svensson

L 3*0926

DIARIE Nr 12170
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 maj 1938 för "Stora Äsperöds torrläggningsföretag I-III 1937" i Östra Vemmerlövs, Rörums och Sankt Olofs socknar av KRISTIANSTADS LÄN

3 nibn. g. h. hmdl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av trettontusenfyrtio (13.040) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettontusentvåhundrafyrtio (13.240) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björkeruda den 1 juli 1938.

Jöns Månsson

Att lantbrukaren Jöns Månsson å Björkeruda

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Pla Anderssan
Adress Östaröd, Lf. Olof

Gösta Åkansson
Adress Östaröd 3 S:t Olof

Med stöd av Kungl. brevet den 20 maj 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 23 augusti ***19*** 38.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

DIARIE Nr 13945
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 AUG. 1938

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Stora Äsperöds torrläggningsföretag I-III 1937 enligt arbetsstyrelsens av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	1093:13
Betänkande	194:13
Vattendomstolsavgift	35:39
Dikningskostnader	23921:06
Försäkringsavgifter	210:-
Arbetskontroll	358:-
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	289:25
Ränta å upplånat kapital	450:75
Summa kronor	26551:71

Kristianstad den 18 aug. 1938.

Statens lantbruksingenjör.

Bil.E.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stora Åsperöds torrläggningsföretag n:r II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register-nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Ö. Vemmerlövs socken.				
~~313/1024~~	~~av 1[1]~~	~~Aa~~	~~Stora Åspe-~~ röd	~~Carl Hansson~~
11/256	av 1[1]	Ab	"	Bror Rosengren (f.d. Frans Andersson)
27/1024	av 1[1]	Ac	"	Oskar Bengtsson
~~3/8 1/16~~	1[1]	Da	Lilla Åspe-röd	Svante Hermansson
Sankt Olofs socken.				
11/72	3[19]	Fa	Östaröd	Jöns Månsson
5/108	av 3[20]	Fb	"	John Göransson

Kristianstad i jan. 1938.

Statens lantbruksingenjör.

20/5- 38

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Stora Äsperöds torrläggningsföretag n:r 1 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Ö. Vemmenlövs socken.				
313/1024	av 1^1	Aa	Stora Äsperöd	Carl Hansson
Röruma socken.				
29/512	av 8^2	Ca	Rörum	Ernfrid Nilsson å Ö. Tomarp
1/16	8^4	Cb	"	Mårten Nilsson i Mellby

Kristianstad i jan. 1938.

Statens lantbruksingenjör.

Vänd!

20/5 38

Bil.F.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Stora Äsperöds torrläggningsföretag
nr III 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
Kristianstads län. Ö. Vemmerlövs socken.				
~~3/8~~	~~av 1[1]~~	~~Dd~~	~~Lilla Äsperöd~~	~~Svante Hermansson~~
11/256	av 1[1]	Ab	Stora Äsperöd	Bror Rosengren (f. d. Frans Andersson
~~27/1024~~	~~av 1[1]~~	~~Ac~~	~~"~~	~~Bror Bengtsson~~
29/1568	av 1[3]	Ga	Skräddaröd	Bror Rosengren (f. d. Frans Andersson
9/196	av 1[3]	Gb	"	Oistan Persson

Kristianstad i jan. 1938.

Statens lantbruksingenjör.

1938 den 23 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Stora Asperöds torrläggningsföretag I-III 1937" i Östra Vemmerlövs, Rörums och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Lån 15.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Majits beslut den 20 maj 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Ö. Vemmerlövs socken			
Stora Asperöd	513/1024	av 1 1	Carl Hansson
" "	11/256	" 1 1	Bror Rosengren (f.d. Frans Andersson)
" "	27/1024	" 1 1	Oskar Bengtsson
Lilla Asperöd	1/16	" 1 1	Svante Hermansson
Skrädderöd	9/196	" 1 3	Oloten Persson
"	29/1568	" 1 3	Bror Rosengren (f.d. Frans Andersson)
Rörums socken			
Rörum	29/512	av 8 2	Ernfrid Nilsson
"	1/16	8 4	Mårten Nilsson
Sankt Olofs socken			
Östaröd	11/72	3 19	Jöns Månsson
"	5/108	av 3 20	John Göransson

Stockholm den 23 augusti 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

388/38

Godkl. 23/8 38

DIARIE N:r 12171
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 JUL. 1938

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Stora Äsperöds torrläggningsföretag 1 - III 1937 i Östra Vemmerlövs, Rörums och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 20 maj 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 13.040 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.240 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Jöns Månsson, Björklunda pr Sankt Olof.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 16 juli 1938.

Bernhard Svanbäck

statens lantbruksingenjör.

