Blad 1

Registernummer.

Brösarps socken

Aa	Bonaröd	1⁴	**Cb**	Torasteröd	2¹²
Ab	"	av 1³	**Cc**	"	2¹³
Ac	"	av 1³	**Cd**	"	2⁶
Ad	"	1²	**Da**	Myrestad	2⁹
Ba	Gussaröd	1⁷	**Db**	"	2³
Bb	"	1⁵	**Dc**	"	2⁴
Bc	"	1³	**Dd**	"	1¹⁰
Bd	"	2⁸	**De**	"	2¹⁰
Be	"	2⁷			
Bf	"	2⁶			
Bg	"	2²			
Bh	"	2⁴			
Ca	Torasteröd	av 1⁴			

Maglehems socken

Ea	Lillehem	av 6²
Eb	"	av 6³

Ravlunda socken

F	Ravlunda	28¹

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Bonaröd, Gussaröd, Torasteröd och Myrestad

i Brösarps socken

Lillehem

i Maglehems socken samt

Ravlunda

i Ravlunda socken av
Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937 av


Statens lantbruksingenjör.

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 11 november 1938 fastställda arbetsplanen.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Dikningsarkiv.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 november 1938 fastställd lista över ställena vid årliga uppsynande.

Stockholm den 28 november 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.



KTH.Nr 001

L 3*3929/1

Aa 914 Kristianstad 3 ritn.

Torasteröd-Gussaröds dikningsföretag 1937


Blad 2

Genom Kungl. Majits nådiga beslut den 11 november 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

L K I H G F E D C B A



B F O E P D O C N B M L

Längd-skala = 1:4000

Höjd-och sektions-skala = 1:100

NYHL Nr 002
L 3:0929 2
A:m 914 Kristianstad 3 rit.

Torasteröd-Gussaröds dikningsföretag 1937

Blad 3


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 11 november 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 28 november 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Enligheten med den av Kungl. Maj:t den 11/11 1938 fastställda arbetsplanen bestyrken:


Kungl. Lantbruksstyrelsens Bitningsarkiv.

Å Z L Y K X I V T U T H S G



Skala = 1:50.

Z Ä



KTHL.Nr 003
L 3×0929 3

Ab 914 Kristianstad 3 prints

L
der
Lbrstn 1044

L 3*0929

22250

148/38 Lån o bidrag

Betänkande

rörande

Torasteröd-Gussaröds

dikningsföretag

1937.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 11 november 1938 förordnad
till ersättare vid arbetets utförande.
Stockholm den 28 november 1938.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.

Skala 1:10000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Torasteröd-Gussaröds dikningsföretag 1937" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Bonaröd, Gussaröd, Torasteröd och Myrestad i Brösarps socken, Lillehem i Maglehems socken samt Ravlunda i Ravlunda socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 16 dec. 1937 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad i jan 1938 hava delägarna överens-

-kommit att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt. Bd 1/32 mtl. 2^8 Gussaröd äges av Johanna Johansson (Identisk med i handlingarna upptagna Johanna Olsson).

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Områdets avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	30.04.5 har
äng	21.73.5 har

med ett förbättringsvärde av	35172.55 kr.
Lånesökandes andelar utgöra:	
åker	29.04.0 har
äng	21.54.0 har
med ett förbättringsvärde av	34659.95 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i den till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, Bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	35250.00 kr.
Syneförrättningen	1211.91 kr.
Betänkandet	198.29 kr.
Summa	36660.20 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	34735.99 kr.
Syneförrättningen	1194.23 kr.
Betänkandet	198.29 kr.
Summa	36128.51 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hörröd Gussaröds dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.04.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00% av hela kostnaden eller 18330.10 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till 16595.70 kronor

Tillstyrkan.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden. Detta torde ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel, enär dess utförande är en nödvändig förutsättning för därav beroende marks ekonomiska utnyttjande.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 18330 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 16595 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Protokollsutdrag från Lunds stiftsnämnd.

F. Vägstyrelsens skrivelse.

G. Ett häfte synehandlingar.

H. Ritningar i 3 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag.

Dikningen			~~33685~~ ~~35250~~	-x)
Syneförrättningen	1211	91		
Betänkandet	198	29	1410	20
Summa			~~35095~~ ~~36660~~	~~20~~ 20

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 35095 kronor 20 öre, varav å lottägarnas andel 34551 kronor 92 öre enär från delaktighet i lånet utesluts fastigheterna 1/104 mantal Myrstad 2[10] och 3/384 mtl Lillehem av 6[2].

Stockholm den 28 november 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Bil.B.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Torasteröd Gussaröds dikningsföretag 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	By, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Brösarps socken.				
1/24	1^{2}	Ad	Bonaröd	Herman Möller
7/240	av 1^{3}	Ab	"	Herman Möller
1/80	av 1^{3}	Ac	"	Adolf Nilsson, Norra Björstorp
1/24	1^{4}	Aa	"	Anders Nilsson
5/32	1^{3}	Bc	Gussaröd	Nils Andersson
7/72	1^{5}	Bb	"	Nils Johansson
1/8	2^{2}	Bg	"	Anton Johansson
1/16	2^{6}	Bf	"	Teodor Persson
1/32	2^{7}	Be	"	Per Jönsson i Norra Björstorp
1/32	2^{8}	Bd	"	Johanna (Olsson) Johansson
3/32	av 1^{4}	Ca	Torasteröd	Ola Persson
7/96	2^{6}	Cd	"	Artur Persson
7/128	2^{13}	Cc	"	" "
7/144	1^{10}	Dd	Myrestad	Johan Olofsson
1/12	2^{3}	Db	"	Johan Vilhelmsson
9/208	2^{9}	Da	"	Ola Karlsson
~~1/104~~	~~2^{10}~~	~~De~~	"	~~Johan Olofsson~~
Maglehems socken.				
~~3/384~~	~~av 6^{2}~~	~~Ea~~	~~Lillehem~~	~~Anders Nilsson~~
1/192	av 6^{3}	Eb	"	" "
Ravlunda socken.				
2/3	28^{1}	F	Ravlunda	Ekkl. lönehemman. Arr. Nils Thörn

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Ifrågavarande mark tillhör sedan gammalt Torasteröd

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 december 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torasteröd Gussaröds dikningsföretag av år 1937" och avseende torrläggning av marker till Bonaröd, Gussaröd, Torasteröd och Myrestad i Brösarps socken, Lillehem i Maglehems socken samt Ravlunda i Ravlunda socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 februari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Torasteröd-Gussaröds dikningsföretag 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företaget utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Torasteröd i jan. 1938.

Artur Persson, Torrasteröd $2^{6},2^{13}$

Nils Andersson, Gussaröd 1^{3}

Anders Nilsson, Bonaröd $1^{4},6^{2},6^{3}$

Johan Olofsson, Myrestad $1^{10},2^{10}$

Teodor Persson, Gussaröd 2^{6}

Anton Johansson, Gussaröd nr. 2^{2}

Johanna Johansson, Gussaröd 2^{8}

Johan Wilhelmsson, Myrestad 2^{3}

Ola Karlsson, Myrestad 2^{9}

Ola Persson, Torrasteröd 1^{4}

Herman Möller, Bonaröd $1^{2},1^{3}$ Adolf Nilsson, Bonaröd 1^{3}

Per Jönsson, Gussaröd nr. 2 1/32 Nils Johansson, Gussaröd 1^{5}

För betesmarksskiftet till lönebostäl-

let 28 Ravlunda: Swen Jönsson, boställs-

nämndens ordförande.

Bevittnas:

Albert Olsson Helge Olsson

Torrasteröd. Torrasteröd.

Bil.E.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds

särskilda protokoll den 1 april 193

§ 8. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmålan att ecklesiastika boställsnämndens ordförande landstingsmannen Swen Jönsson för lönebostället 2/3 mantal Ravlunda 28^{1} i Ravlunda socken undertecknad förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Torasteröd-Gussaröds dikningsföretag 1937" enligt lagakraftvunnet beslut belöpte på ett ovannämnda boställe tillhörigt utmarksskifte - anhållet om godkännande av boställsnämnds - ordförandens åtgärd.

Häröver hade Ravlunda pastoratskyrkoråd avgivit yttrande.

Efter föredragning härav beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingenjören Holmström begärda godkännandet, varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll.

Lunds stiftsnämnd som ovan.

I tjänsten

Walter Korlén.

Bil.F.

På begäran intygas härmed att Gärds och Albo härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av 4" tegelrörsledning samt en 9" och en 15" cementrörsledning under allmän väg, vilka ledningar erfordras för utförande av "Torasteröd Gussaröds dikningsföretag 1937".

Borrestad i febr. 1938.

Pontus De la Gardie

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 11/11 1938 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Vernadotte Bönn

Låne
den
LL

L 3★0929
DIARIE N:r 7145
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 APR. 1938

DIARIE N:r 22250
11 NOV. 1938
i und: anm:

148/38 Lån o bidrag

489

Handlingar

rörande

Torasteröd-Gussaröds

dikningsföretag

1937.

Avskrift. Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torrasteröd, Gussaröd, Bonaröd och Myrestad i Brösarps socken av Kristianstads län.

År 1937 den 18 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Gussaröds skola för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torrasteröd, Gussaröd och Bonaröd och Myrestad i Brösarps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anders Nilsson, Bonaröd, genom

Anders Andersson, " , enligt fullmakt bil.1.

Herman Möller, Bonaröd

Albert Svensson, Gussaröd

Nils Johansson, "

Nils Andersson, "

Johanna Olsson, " genom

Gustaf Bengtsson, Björnestad, enligt fullmakt bil.2.

Per Jönsson, Norra Björstorp

Theodor Persson, Gussaröd

Anton Johansson, "

Ola Persson, Torrasteröd

Anders Olsson, Bonaröd

Anders Persson, Torrasteröd

Ola Karlsson, Myrestad

Johan Vilhelmsson, "

Johan Olofsson, " genom

Anders Johansson, " enligt fullmakt bil.3.

Såsom biträdande gode män: Johan Arvidsson, Brösarp, och

Aug. Persson, Bertilstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.4).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Johan Olofsson, Myrestad, Anders Nilsson, Bonaröd, Herman Möller, Bonaröd, Johanna Johansson, Gussaröd, Nils Johansson, Gussaröd, Nils Andersson, Gussaröd, Theodor Persson, Gussaröd, Adolf Nilsson, Norra Björstorp, Anton Johansson, Gussaröd, och Albert Svensson, Gussaröd, förenade sig med sökanden. Denna föreningsskrivelse (bil.5), som upplästes, vidhölls, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras därav

beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Per Jönsson meddelade, att han för vattning av betesgående kreatur vore beroende av den nuvarande bäcken och yrkade att i den händelse denna skulle göras täckt, antingen erhålla ersättning för försvårad vattning eller också att vattningsställen, för kreaturen åkomliga, anordnades. Johanna Olsson anmärkte, att en henne tillhörig brunn antagligen skulle bliva av arbetet förstörd.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart skulle påbörja för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal torsdagen den 16 dec. 1937 kl. 2 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Det upplystes, att företaget berörde allmänna vägen Hörröd - Brösarp på tre ställen. Därstädes befintliga vägtrummor torde vara anlagda före år 1880.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson August Persson.

År 1937 den 16 december.

Åter förenämnda synemän

Denna dag sammanträdde i Gussaröds skola varvid följande sakägare infunno sig:

Anders Nilsson, Bonaröd, genom

Anders Andersson, "

Herman Möller, "

Adolf Nilsson, Norra Björsterp

Nils Andersson, Gussaröd

Teodor Persson, "

Anton Johansson, "

Anders Olsson, Bonaröd

Artur Persson, Torasteröd

Johan Vilhelmsson, Myrestad.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget och upplåste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.6) kostnadsberäkning (bil.7) kostnadsfördelningslängd (bil.8).

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.9).

§ 11.

Såsom ecklesiastikt ombud inställde sig riksdagsmannen Swen Jönsson, Fridhill, enl. förevisat förordnande. Vidare infunno sig Albert Svensson, Gussaröd, Gustaf Bengtsson, Björnestad, Adolf Nilsson, Norra Björstorp, Ola Persson, Torasteröd, och Ola Karlsson, Myrestad.

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Anton Johansson, Gussaröd, Artur Persson, Torasteröd, Nils Andersson, Gussaröd.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen valdes Artur Persson, Torasteröd pr Brösarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil.10.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

August Persson.

Bil.1.

F u l l m a k t.

Fullmakt för min son Anders Andersson att vid sammanträdet i Gussaröds Folkskola den 18 november 1937 angående Gussarös, Torrasteröds, Bonaröds m.fl. dikningsföretag. I där förekommande frågor och ärende, utföra min talan samt utöva min rösträtt.

Bonaröd den 18 november 1937.

Anders Nilsson.

Att Anders Nilsson i vår närvaro egenhändigt skrivet sitt namn härovan och Hannes Anders Anders namn redan tecknat.

betyga som vittne

Hjalmar Skog — Bonaröd

Anna Skog — Bonaröd.

Bil.2.

F u l l m a k t

för Herr Gustav Bengtsson att å lantmäterisammanträdet i Gussaröd den 18/11 1937 föra min talan.

Johanna Johansson.

Gussaröd den 18/11 1937.

Egenhändig namnteckning bevittna:

Erik Johansson — Henry Persson.

Bil.3.

F u l l m a k t.

Fullmakt för mig som Anders Johansson, Myrestad, att föra min talan vid sammanträdet med 2:dra dikningsföretag (Gussaröd, Bonaröd och Myrestad) i Gussaröds skola torsdagen den 18 nov. 1937.

Myrestad den 18 nov. 1937.

Johan Olofsson.

Bevittnas:

Nils Sjöberg — Myrestad.

Frida Sjöberg. — Myrestad.

Bil.4.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike som går i gränsen mellan Myrestad och Bonaröd för torrläggning av mig tillhöriga marker till n:r 2 Torasteröd i Brösarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörde torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Kristianstad den 17 dec. 1936.

Artur Persson, n:r 2 Torasteröd.

Bevittnas:

Lars Kullman.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med fö reskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek. Allan Riets.

Bil. 5.

Förening.

Undertecknade markägare förena sig härmed med sökanden Arthu Persson i Torrasteröd nr 2, begärda syneförrättning enligt vatte lagen och som avser torrläggning av marker till Torrasteröd och Myrestads byar i Ebösarps socken och Kristianstads län.

Torrasteröd den 15/4 1937.

Johan Olofsson, Myrestad nr 1-2

Johanna Johansson, Gussaröd nr 2

Nils Andersson, " " 1

Adolf Nilsson, N. Björstorp

Anton Johansson, Gussaröd

Anders Nilsson, Bonaröd nr 1

Herman Möller, Bonaröd nr 1

Nils Johansson, Gussaröd

Teodor Persson, "

Albert Svensson, nr 1 Gussaröd.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 18 november 1937 och vidhölls vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson August Persson.

Bil. 6

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävdeföreskrivning, ägoskrivning och värdeersättning för åstundade marker till Bonäsö, Gunnarsö, Ivarsbrö och Myrsåsd i Bönäsets socken, Dikehem i Skyttehems socken samt Ravlunda i Ravlunda socken av Kristianstads län; upprättad år 1937 vid ägoregleringsmötet i sakkunnigas.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Bråvads socken.		
1/24	1:4	Aa	Bonnäs	Anders Nilsson	
				väg myr.	1
				äng, mylla på lerbl. grus ö sand	2
				" " " " "	3
				åker, " " " "	4
				" " " " "	5
				" " " " "	6
				" " " " "	7
				" " " " "	8
				" " " " "	9
				" " " " "	10
				" " " " "	11
				" " " " "	12
				Summa	
7/240	av 1:3	Ab	do	Herman Möller	
				väg myr.	13a
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	13b
				väg myr.	14a
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	14b
				" " " " "	15
				" " " " "	16
				" " " " "	17
				" " " " "	18
				" " " " "	19
				" " " " "	20
				äng " " " "	21
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	03.0									
		0	12.5					80	10	-	800	100	-	720	90	-
		0	10.0					30	3	-	300	30	-	270	27	-
0	08.5							280	23	80	1400	119	-	1120	95	20
0	16.5							840	138	60	1400	231	-	560	92	40
0	23.5							560	131	60	1400	329	-	840	197	40
0	17.5							700	122	50	1400	245	-	700	122	50
0	28.5							420	119	70	1400	399	-	980	279	30
0	11.5							840	96	60	1400	161	-	560	64	40
0	20.0							700	140	-	1400	280	-	700	140	-
0	12.5							840	105	-	1400	175	-	560	70	-
0	08.0							840	67	20	1400	112	-	560	44	80
1	46.5	0	22.5			0	13.0		958	-		2181	-		1223	-
						0	04.5									
0	25.0							700	175	-	1400	350	-	700	175	-
						0	03.0									
0	28.0							840	235	20	1400	392	-	560	156	80
0	23.5							560	131	60	1400	329	-	840	197	40
0	57.5							560	322	-	1400	805	-	840	483	-
0	24.0							560	134	40	1400	336	-	840	201	60
0	15.5							560	86	80	1400	217	-	840	130	20
0	13.0							840	109	20	1400	182	-	560	72	80
0	15.0							700	105	-	1400	210	-	700	105	-
		0	04.5					60	2	70	600	27	-	540	24	30
2	01.5	0	04.5			0	07.5		1301	90		2848	-		1546	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/80	nr 13	Ac	Bonarröd	Adolf Nilsson i N. Björstorp	
				äng, mylla på lerbl. grus ö sand	22
				" " " " "	23
				Summa	
1/24	12	Ad	Nr	Herman Möller	
				väg inp.	24
				" "	25
				äng, mylla på lerbl. grus ö sand	26
				" " " " "	27
				" " " " "	28
				" " " " "	29
				åker " " " "	30
				" " " " "	31
				" " " " "	32
				" " " " "	33
				" " " " "	34
				" " " " "	35
				" " " " "	36
				Summa	
1/48	17	Ba	Gussaröd	Albert Svensson	
				väg inp.	37
				äng, mylla på lerbl. grus ö sand	38
				åker " " " "	39
				" " " " "	40
				" " " " "	41
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	43.0					140	60	20	1400	602	-	1260	541	80
		0	39.5					140	55	30	1400	553	-	1260	497	70
		0	82.5						115	50		1155	-		1039	50
						0	01.5									
						0	02.5									
		0	02.0					60	1	20	600	12	-	540	10	80
		0	21.5					80	17	20	800	172	-	720	154	80
		0	06.0					60	3	60	600	36	-	540	32	40
		0	10.5					60	6	30	600	63	-	540	56	70
0	20.0							420	84	-	1400	280	-	980	196	-
0	07.0							1120	78	40	1400	98	-	280	19	60
0	21.5							420	90	30	1400	301	-	980	210	70
0	23.5							700	164	50	1400	329	-	700	164	50
0	22.5							980	220	50	1400	315	-	420	94	50
0	29.0							700	203	-	1400	406	-	700	203	-
0	39.5							280	110	60	1400	553	-	1120	442	40
1	63.0	0	40.0			0	04.0		979	60		2565	-		1585	40
						0	01.0									
		0	04.0					600	2	40	600	24	-	540	21	60
0	10.0							280	28	-	1400	140	-	1120	112	-
0	11.0							420	46	20	1400	154	-	980	107	80
0	10.0							700	70	-	1400	140	-	700	70	-
0	31.0	0	04.0			0	01.0		146	60		458	-		311	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/72	1⁵	Bb	Gussarvöd	Nils Johansson	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	42
				" " " " "	43
				" " " " "	44
				" " " " "	45
				åker " " " "	46
				" " " " "	47
				" " " " "	48
				Summa	
5/32	1³	Bc	Gö	Nils Andersson	
				äng inp.	49
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	50
				" " " " "	51
				torrt o lidagård, " " " "	52
				åker, " " " "	53
				" " " " "	54
				" " " " "	55
				" " " " "	56
				" " " " "	57
				" " " " "	58
				" " " " "	59
				" " " " "	60
				" " " " "	61
				" " " " "	62
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	16.0					120	19	20	600	96	-	480	76	80
		0	06.0					60	3	60	600	36	-	540	32	40
		0	16.0					60	9	60	600	96	-	540	86	40
		0	07.0					120	8	40	600	42	-	480	33	60
0	31.5							420	132	30	1400	441	-	980	308	70
0	36.0							420	151	20	1400	504	-	980	352	80
0	14.0							420	58	80	1400	196	-	980	137	20
0	81.5	0	45.0						383	10		1411	-		1027	90
						0	03.5									
		0	02.5					30	0	75	300	7	50	270	6	75
		0	07.0					60	4	20	300	21	-	240	16	80
0	07.5							980	73	50	1400	105	-	420	31	50
0	33.5							280	93	80	1400	469	-	1120	375	20
0	22.0							420	92	40	1400	308	-	980	215	60
0	36.0							420	151	20	1400	504	-	980	352	80
0	60.0							560	336	-	1400	840	-	840	504	-
0	45.0							280	126	-	1400	630	-	1120	504	-
0	45.0							420	189	-	1400	630	-	980	441	-
0	40.5							700	283	50	1400	567	-	700	283	50
0	48.0							560	268	80	1400	672	-	840	403	20
0	33.0							700	161	-	1400	322	-	700	161	-
0	55.0							420	231	-	1400	770	-	980	539	-
4	15.5	0	09.5			0	03.5		2011	15		5845	50		3834	35

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	28	Bd	Gussaröd	Johanna Olsson	
				äng, mylla på lerb. grus o sand	63
				" " " " "	64
				" " " " "	65
				" " " " "	66
				" " " " "	67
				" " " " "	68
				åker, " " " "	69
				" " " " "	70
				" " " " "	71
				" " " " "	72
				" " " " "	73
				" " " " "	74
				" " " " "	75
				" " " " "	76
				" " " " "	77
				" " " " "	78
				" " " " "	79
				kort trädgård, " " " "	80
				väg, ingår	81a
				" "	81b
				Summa	
1/32	27	Be	Se	Per Jonsson i N. Björstorp	
				äng, mylla på lerb. grus o sand	82
				" " " " "	83
				" skog, " " " "	84
				" " " " "	85
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	30.0					160	48	-	800	240	-	640	192	-
		0	34.5					280	96	60	1400	483	-	1120	386	40
		0	12.0					80	9	60	800	96	-	720	86	40
		0	19.0					80	15	20	800	152	-	720	136	80
		0	24.0					80	19	20	800	192	-	720	172	80
		0	07.0					60	4	20	600	42	-	540	37	80
0	25.0							280	70	-	1400	350	-	1120	280	-
0	11.0							560	61	60	1400	154	-	840	92	40
0	18.0							280	50	40	1400	252	-	1120	201	60
0	32.5							280	91	-	1400	455	-	1120	364	-
0	54.0							280	151	20	1400	756	-	1120	604	80
0	44.0							280	123	20	1400	616	-	1120	492	80
0	27.5							280	77	-	1400	385	-	1120	308	-
0	15.0							980	147	-	1400	210	-	420	63	-
0	21.0							700	147	-	1400	294	-	700	147	-
0	15.0							1120	168	-	1400	210	-	280	42	-
0	12.0							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
0	03.0							980	29	40	1400	42	-	420	12	60
						0	15.0									
						0	02.0									
2	78.0	1	26.5			0	17.0		1426	20		5097	-		3670	80
		0	20.0					400	80	-	800	160	-	400	80	-
		0	20.0					560	112	-	800	160	-	240	48	-
		0	53.0					360	190	80	600	318	-	240	127	20
		0	19.0					80	15	20	800	152	-	720	136	80
		1	12.0						398	-		790	-		392	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, mylla på lerb. grus o sand	86
				" " " " "	87
				" " " " "	88
				" " " " "	89
				åker, " " " "	90
				" " " " "	91
				" " " " "	92
				Summa	
1/16	2b	Bf	Gussarör̊d	Theodor Persson	
				"	
				äng, mylla på lerb. grus o sand	93
				" " " " "	94
				" " " " "	95
				" " " " "	96
				" " " " "	97
				" " " " "	98
				" " " " "	99
				" " " " "	100
				" " " " "	101
				" " " " "	102
				" " " " "	103
				" " " " "	104
				" " " " "	105
				" " " " "	106
				" " " " "	107
				" " " " "	108
				" " " " "	109
				" " " " "	110
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	12.0						398	-		790	-		392	-
		0	22.0					80	17	60	800	176	-	720	158	40
		0	65.0					80	52	-	800	520	-	720	468	-
		0	22.0					80	17	60	800	176	-	720	158	40
		0	39.0					60	23	40	600	234	-	540	210	60
0	08.0							980	78	40	1400	112	-	420	33	60
0	06.0							840	50	40	1400	84	-	560	33	60
0	34.5							280	96	60	1400	483	-	1120	386	40
0	48.5	2	60.0						734	-		2573	-		1841	-
						1	03.0									
		0	11.0					60	6	60	600	66	-	540	59	40
		0	34.0					240	81	60	800	272	-	560	190	40
		0	37.0					160	59	20	800	296	-	640	236	80
		0	27.0					60	16	20	600	162	-	540	145	80
		0	24.0					60	14	40	600	144	-	540	129	60
		0	14.0					80	11	20	400	56	-	320	44	80
		0	05.5					40	2	20	400	22	-	360	19	80
		0	05.0					60	3	-	600	30	-	540	27	-
		0	05.5					60	3	30	600	33	-	540	29	70
		0	02.5					80	2	-	800	20	-	720	18	-
		0	10.0					60	6	-	600	60	-	540	54	-
		0	05.0					60	3	-	600	30	-	540	27	-
		0	15.0					360	54	-	600	90	-	240	36	-
		0	04.0					60	2	40	600	24	-	540	21	60
		0	02.0					240	4	80	600	12	-	360	7	20
		0	17.5					60	10	50	600	105	-	540	94	50
		0	12.0					60	7	20	600	72	-	540	64	80
		2	31.0			1	03.0		287	60		1494	-		1206	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	111
				" " " " "	112
				" " " " "	113
				" " " " "	114
				åker " " " "	115
				" " " " "	116
				" " " " "	117
				" " " " "	118
				" " " " "	119
				" " " " "	120
				" " " " "	121
				" " " " "	122
				" " " " "	123
				" " " " "	124
				" " " " "	126
				" " " " "	126
				Summa	
1/8	2 2	Bg	Gussarvid	Anders Johansson	
				väg inp.	127
				" "	128
				" "	129
				" "	130
				" "	131
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	132
				" " " " "	133
				" " " " "	134
				" " " " "	135
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	31.0			0	03.0		287	60		1494	-		1206	40
		0	05.5					60	3	30	600	33	-	540	29	70
		0	11.5					60	6	90	600	69	-	540	62	10
		0	20.0					60	12	-	600	120	-	540	108	-
		0	04.0					60	2	40	600	24	-	540	21	60
0	20.0							980	196	-	1400	280	-	420	84	-
0	02.5							1120	28	-	1400	35	-	280	7	-
0	06.0							600	36	-	1200	72	-	600	36	-
0	05.5							960	52	80	1200	66	-	240	13	20
0	25.0							840	210	-	1200	300	-	360	90	-
0	07.5							980	73	50	1400	105	-	420	31	50
0	18.0							560	100	80	1400	252	-	840	151	20
0	12.5							840	105	-	1400	175	-	560	70	-
0	17.5							700	122	50	1400	245	-	700	122	50
0	14.5							560	81	20	1400	203	-	840	121	80
0	49.5							700	346	50	1400	693	-	700	346	50
0	31.0							700	217	-	1400	434	-	700	217	-
2	09.5	2	72.0			0	03.0		1881	50		4600	-		2718	50
						0	10.0									
						0	12.0									
						0	08.5									
						0	30.0									
						0	04.5									
0	05.5							840	46	20	1400	77	-	560	30	80
0	03.5							1120	39	20	1400	49	-	280	9	80
0	16.0							420	67	20	1400	224	-	980	156	80
0	22.5							280	63	-	1400	315	-	1120	252	-
0	47.5					0	55.0		215	60		665	-		449	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öresjön	
				åker, mylla på lerbl. grund i sand	136
				" " " " "	137
				" " " " "	138
				" " " " "	139
				" " " " "	140a
				" " " " "	141a
				" " " " "	142a
				" " " " "	143a
				" " " " "	144a
				" " " " "	145a
				" " " " "	146a
				" " " " "	147a
				" " " " "	148a
				" " " " "	149a
				" " " " "	150a
				" " " " "	151
				" " " " "	152
				" " " " "	153
				" " " " "	154
				" " " " "	155
				äng " " " "	140b
				" " " " "	141b
				" " " " "	142b
				" " " " "	143b
				" " " " "	144b
				" " " " "	145b
				" " " " "	146b
				" " " " "	147b
				öresjön	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	47.5					0	55.0		215	60		665	-		449	40
0	22.5							420	94	50	1400	315	-	980	220	50
0	21.5							560	120	40	1400	301	-	840	180	60
0	12.5							560	70	-	1400	175	-	840	105	-
0	15.0							420	63	-	1400	210	-	980	147	-
0	44.0							420	184	80	1400	616	-	980	431	20
0	24.5							700	171	50	1400	343	-	700	171	50
0	09.0							280	25	20	1400	126	-	1120	100	80
0	24.5							280	68	60	1400	343	-	1120	274	40
0	42.0							560	235	20	1400	588	-	840	352	80
0	48.0							420	201	60	1400	672	-	980	470	40
0	47.5							560	266	-	1400	665	-	840	399	-
0	50.0							560	280	-	1400	700	-	840	420	-
0	41.0							280	114	80	1400	574	-	1120	459	20
0	32.5							280	91	-	1400	455	-	1120	364	-
0	46.0							700	322	-	1400	644	-	700	322	-
0	15.0							280	42	-	1400	210	-	1120	168	-
1	26.5							280	74	20	1400	371	-	1120	296	80
0	15.0							280	42	-	1400	210	-	1120	168	-
0	21.0							560	117	60	1400	294	-	840	176	40
0	13.5							280	37	80	1400	189	-	1120	151	20
		0	05.5					60	3	30	600	33	-	540	29	70
		0	16.0					60	9	60	600	96	-	540	86	40
		0	67.5					80	54	-	400	270	-	320	216	-
		0	38.0					90	34	20	300	114	-	210	79	80
		0	13.0					60	7	80	600	78	-	540	70	20
		0	07.0					60	4	20	600	42	-	540	37	80
		0	22.0					60	13	20	600	132	-	540	118	80
		0	08.0					60	4	80	600	48	-	540	43	20
6	19.0	1	77.0			0	55.0		2968	90		9479	-		6510	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Torpet	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	1486
				" " " " "	1496
				" " " " "	1506
				" " " " "	156 a
				" " " " "	157 a
				" " " " "	158 a
				" " " " "	159 a
				" " " " "	160 a
				" " " " "	161 a
				" " " " "	162 a
				" " " " "	163 a
				" " " " "	164 a
				" " " " "	165 a
				" " " " "	166 a
				" " " " "	167 a
				" " " " "	168 a
				" " " " "	169 a
				" " " " "	170 a
				" " " " "	171 a
				" " " " "	172 a
				" " " " "	173 a
				" " " " "	174 a
				" " " " "	175 a
				" " " " "	176 a
				" " " " "	177 a
				" " " " "	178 a
				" " " " "	179 a
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	19.0	1	77.0			0	55.0		2968	90		9479	-		6510	10
		0	33.0					150	49	50	300	99	-	150	49	50
		0	07.5					40	3	-	400	30	-	360	27	-
		0	27.0					120	32	40	400	108	-	280	75	60
		0	08.0					60	4	80	600	48	-	540	43	20
		0	22.5					180	40	50	600	135	-	420	94	50
		0	23.0					240	55	20	600	138	-	360	82	80
		0	10.0					60	6	-	600	60	-	540	54	-
		0	27.5					300	82	50	600	165	-	300	82	50
		0	63.5					360	228	60	600	381	-	240	152	40
		0	09.0					120	10	80	300	27	-	180	16	20
		0	40.0					120	48	-	600	240	-	480	192	-
		0	06.5					560	36	40	800	52	-	240	15	60
		0	06.0					560	33	60	800	48	-	240	14	40
		0	20.0					120	24	-	200	40	-	80	16	-
		0	33.0					120	39	60	400	132	-	280	92	40
		0	13.5					180	24	30	600	81	-	420	56	70
		0	14.0					160	22	40	800	112	-	640	89	60
		0	02.5					80	2	-	400	10	-	320	8	-
		0	18.0					60	10	80	600	108	-	540	97	20
		0	26.5					180	47	70	600	159	-	420	111	30
		0	05.5					60	3	30	600	33	-	540	29	70
		0	04.5					60	2	70	600	27	-	540	24	30
		0	26.0					120	31	20	400	104	-	280	72	80
		0	34.0					80	27	20	400	136	-	320	108	80
		0	26.5					240	63	60	400	106	-	160	42	40
		0	12.5					320	40	-	400	50	-	80	10	-
		0	17.0					40	6	80	400	68	-	360	61	20
6	19.0	7	14.0			0	55.0		3945	80		12176	-		8230	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/8	2:4	Bn	Gussarörd	Anders Nilsson	
				äng myr	156 b
				" "	157 b
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	158 b
				" " " " "	159 b
				åker, " " " "	160 b
				Summa	
3/32	2:14	Ca	Tonarörd	Ola Persson	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	161 b
				åker, " " " "	162 b
				" " " " "	163 b
				" " " " "	164 b
				Summa	
7/128	2:12	Cb	do	Anders Olsson i Bonarörd	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	165 b
				Summa	
7/128	2:13	Cc	do	Arbur Persson	
				torvo lindgård, mylla på lerbl. grus o sand	166 b
				åker, " " " "	167 b
				Summa	
7/96	2:6	Cd	do	Arbur Persson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	168 b
				" " " " "	169 b
				" " " " "	170 b
				" " " " "	171 b
				" " " " "	172 b
				äng " " " "	173 b
				" " " " "	174 b
				" " " " "	175 b
				" " " " "	176 b
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	05.0									
						0	03.5									
		0	05.5					200	11	-	400	22	-	200	11	-
		0	10.0					200	20	-	400	40	-	200	20	-
0	30.5							200	61	-	400	122	-	200	61	-
0	30.5	0	15.5			0	08.5		92	-		184	-		92	-
		0	09.5					20	1	90	200	19	-	180	17	10
0	11.0							280	30	80	1400	154	-	1120	123	20
0	23.0							280	64	40	1400	322	-	1120	257	60
0	45.0							840	378	-	1400	630	-	560	252	-
0	79.0	0	09.5						475	10		1125	-		649	90
0	34.0							1120	380	80	1400	476	-	280	95	20
0	34.0								380	80		476	-		95	20
0	12.0							980	117	60	1400	168	-	420	50	40
0	02.5							420	10	50	1400	35	-	980	24	50
0	14.5								128	10		203	-		74	90
0	12.0							420	50	40	1400	168	-	980	117	60
0	21.0							840	176	40	1400	294	-	560	117	60
0	25.5							280	71	40	1400	357	-	1120	285	60
0	15.0							420	63	-	1400	210	-	980	147	-
0	23.5							700	164	50	1400	329	-	700	164	50
		0	19.5					240	46	80	800	156	-	560	109	20
		0	05.0					300	15	-	600	30	-	300	15	-
		0	16.5					300	19	50	600	39	-	300	19	50
		0	43.0					60	25	80	600	258	-	540	232	20
0	97.0	0	74.0						632	80		1841	-		1208	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
9/208	2⁹	Da	Myrestad	Ola Karlsson	
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	1776
				Summa	
1/2	2³	Dö	dt	Johan Wilhelmsson	
				säg ung.	1786
				" "	1796
				äng, mylla på lerbl. grus ö sand	180
				" " " " "	181
				" " " " "	182
				" " " " "	183
				" " " " "	184
				" " " " "	185
				" " " " "	186
				" " " " "	187
				" " " " "	188
				" " " " "	189
				" " " " "	190
				" " " " "	191
				åker " " " "	192
				" " " " "	193
				" " " " "	194
				" " " " "	195
				" " " " "	196
				" " " " "	197
				" " " " "	198
				" " " " "	199
				" " " " "	200
				öfverföres	

PETTERSONSKA BOKTR EFTR STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	37.0							560	207	20	1400	518	-	840	310	80
0	37.0								207	20		518	-		310	80
						0	02.0									
						0	00.5									
		0	05.0					00	3	-	300	15	-	240	12	-
		0	02.5					30	0	75	300	7	50	270	6	75
		0	03.5					30	1	05	300	10	50	270	9	45
		0	03.0					30	0	90	300	9	-	270	8	10
		0	09.0					120	10	80	1200	108	-	1080	97	20
		0	05.0					80	4	-	400	20	-	320	16	-
		0	02.0					80	1	60	400	8	-	320	6	40
		0	11.0					120	13	20	600	66	-	480	52	80
		0	21.5					300	64	50	600	129	-	300	64	50
		0	14.5					60	8	70	600	87	-	540	78	30
		0	28.5					60	17	10	600	171	-	540	153	90
		0	39.5					240	94	80	600	237	-	360	142	20
0	16.5							980	63	70	1400	91	-	420	27	30
0	19.5							420	81	90	1400	273	-	980	191	10
0	33.0							420	138	60	1400	462	-	980	323	40
0	31.0							280	86	80	1400	434	-	1120	347	20
0	42.5							280	119	-	1400	595	-	1120	476	-
0	07.0							700	49	-	1400	98	-	700	49	-
0	09.5							560	53	20	1400	133	-	840	79	80
0	10.5							560	58	80	1400	147	-	840	88	20
0	12.5							560	70	-	1400	175	-	840	105	-
1	72.0	1	45.0			0	02.5		941	40		3276	-		2334	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öneför	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	201
				" " " " "	202
				" " " " "	203
				" " " " "	204
				" " " " "	205
				äng " " " "	206
				åker, mylla på grus och sand	207
				Summa	
Lgfht.	2:4	D G	Myrstad	Elna Nilsson Pers dödbo	
				kmf o trädgård, mylla på grus o sand	208
				Summa	
1/1HH	1:10	D J	St	Johan Olsson	
				väg imp.	209
				äng, mylla på grus och sand	210
				" " " "	211
				" " " "	212
				" " " "	213
				" " " "	214
				" " " "	215
				" " " "	216
				" " " "	217
				åker " " "	218
				" " " "	219
				" " " "	220
				" " " "	221
				" " " "	222
				öneföres	

HJ:TE PERSONSKA BOKTR. ETTK
STAMP

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72.0	1	45.0			0	12.5		941	40		3276	–		2334	60
0	10.0							700	70	–	1400	140	–	700	70	–
0	21.5							840	180	60	1400	301	–	560	120	40
0	22.0							280	61	60	1400	308	–	1120	246	40
0	32.5							700	227	50	1400	455	–	700	227	50
0	03.0							1120	33	60	1400	42	–	280	8	40
		0	10.0					150	15	–	300	30	–	150	15	–
0	30.0							720	216	–	1200	360	–	480	144	–
2	91.0	1	55.0			0	02.5		1745	70		4912	–		3166	30
0	05.0							1120	56	–	1400	700	–	280	14	–
0	05.0								56	–		700	–		14	–
						0	01.0									
		0	13.0					80	10	40	200	26	–	120	15	60
		0	11.0					80	8	80	200	22	–	120	13	20
		0	01.5					80	1	20	200	3	–	120	1	80
		0	07.5					100	7	50	200	15	–	100	7	50
		0	01.5					20	0	30	200	3	–	180	2	70
		0	08.5					180	15	30	600	51	–	420	35	70
		0	06.0					100	6	–	200	12	–	100	6	–
		0	05.0					60	3	–	600	30	–	540	27	–
0	17.0							240	40	80	1200	204	–	960	163	20
0	38.5							480	184	80	1200	462	–	720	277	20
0	33.5							240	80	40	1200	402	–	960	321	60
0	29.0							600	174	–	1200	348	–	600	174	–
0	16.5							840	130	20	1200	186	–	360	55	80
1	33.5	0	54.0			0	01.0		662	70		1764	–		1101	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öngärd	
				åker, mylla på grus och sand	223
				" " " "	224
				Summa	
1/104	2:10	De	Myresstad	Johan Olofsson	
				äng, mylld på grus och sand	225
				" " " "	226
				" " " "	227
				", förbättras ej	228
				Summa	
			Magdehems socken.		
3/384	av 6:2	Ea	Lillehem	Anders Nilsson	
				äng, förbättras ej	229
				" "	230
				", mylla på grus och sand	231
				åker, " " "	232
				väg imp.	233
				Summa	
1/192	av 6:3	Eb	do	Anders Nilsson	
				åker, mylla på grus och sand	234
				" " " "	235
				", mylla på lättbl. grus o sand	236
				" " " " "	237
				" " " " "	238
				väg imp.	239
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	33.5	0	54.0			0	01.0		662	70		1764	–		1101	30
0	22.0							360	79	20	1200	264	–	840	184	80
0	32.0							600	192	–	1200	384	–	600	192	–
1	87.5	0	54.0			0	01.0		933	90		2412	–		1478	10
		0	04.0					40	1	60	200	8	–	160	6	40
		0	11.5					40	4	60	200	23	–	160	18	40
		0	16.5					40	6	60	200	33	–	160	26	40
						0	08.0									
		0	32.0			0	08.0		12	80		64	–		51	20
						0	09.0									
						0	17.5									
		0	08.0					140	11	20	200	16	–	60	4	80
0	09.5							600	57	–	1200	114	–	600	57	–
						0	01.5									
0	09.5	0	08.0			0	28.0		68	20		130	–		61	80
0	04.5							840	37	80	1200	54	–	360	16	20
0	08.0							480	38	40	1200	96	–	720	57	60
0	02.5							700	17	50	1400	35	–	700	17	50
0	05.5							560	30	80	1400	77	–	840	46	20
0	05.0							560	28	–	1400	70	–	840	42	–
						0	04.0									
0	25.5					0	04.0		152	50		332	–		179	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ravlunda socken.		
2/3	28'	F	Ravlunda	Ravlunda, Eckl. Lönehemman	
				Arr. Nils Ohlsson	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	240
				" " " " "	241
				" " " " "	242
				" " " " "	243
				" " " " "	244
				Summa	
			Sammandrag.		
			Bjärsjö socken		
1/24	14	Aa	Bonarid	Anders Nilsson	
7/240	av 13	Ab	"	Herman Möller	
1/80	av 13	Ac	"	Adolf Nilsson i N. Björstorp	
1/24	12	Ad	"	Herman Möller	
1/48	17	Ba	Gussarid	Albert Persson	
7/72	15	Bb	"	Nils Johansson	
5/32	13	Bc	"	Nils Andersson	
1/32	28	Bd	"	Johanna Olsson	
1/32	27	Be	"	Per Jönsson i N. Björstorp	
1/16	26	Bf	"	Theodor Persson	
1/8	22	Bg	"	Anton Johansson	
1/8	24	Bh	"	Anders Nilsson	
3/32	av 14	Ca	Ivarshröd	Ola Persson	
7/128	212	Cb	"	Anders Olsson i Bonarid	
7/128	213	Cc	"	Nils Persson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	63.5					300	190	50	600	381	–	300	190	50
		0	21.0					80	16	80	800	168	–	720	151	20
		0	50.0					120	60	–	400	200	–	280	140	–
		0	30.0					60	18	–	600	180	–	540	162	–
		0	22.0					60	13	20	600	132	–	540	118	80
		1	86.5						298	50		1061	–		762	50
1	46.5	0	22.5			0	03.0		958	–		2181	–		1223	–
2	01.5	0	04.5			0	07.5		1301	90		2848	–		1546	10
		0	82.5						115	50		1155	–		1039	50
1	63.0	0	40.0			0	04.0		979	60		2565	–		1585	40
0	31.0	0	34.0			0	01.0		146	60		458	–		311	40
0	81.5	0	45.0						383	10		1411	–		1027	90
4	15.5	0	09.5			0	03.5		2011	15		5845	50		3834	35
2	78.0	1	26.5			0	17.0		1426	20		5097	–		3670	80
0	48.5	2	60.0						734	–		2575	–		1841	–
2	09.5	2	72.0			0	03.0		1881	50		4600	–		2718	50
6	19.0	~~2~~ 7	~~16.5~~ 14			0	55.0		3945	80		12176	–		8230	20
0	30.5	0	15.5			0	08.5		92	–		184	–		92	–
0	79.0	0	09.5						475	10		1125	–		649	90
0	34.0								380	80		476	–		95	20
0	14.5								128	10		203	–		74	90
23	52.0	~~16~~ 16	~~64.0~~ 05.5			1	02.5		14959	35		42899	50		27940	15

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
7/96	2 6	Cd	Ivarsbärd	Arbr Persson	
9/208	2 9	Da	Myrestad	Ola Karlsson	
1/12	2 3	Db	"	Johan Wilhelmsson	
~~1/96~~	~~2 4~~	~~Dc~~ ej Lön	"	Elsa Nilsson Prästs dödsbo	
7/144	1 10	Dd	"	Johan Olsson	
~~1/104~~	~~2 10~~	~~De~~	"	" "	
		Magnebens socken.			
3/384	~~av 6~~ 2	Ea	Lillebern	Anders Nilsson	
1/192	av 6 3	Eb	"	" "	
		Ravlunda socken.			
2/3	28 1	F	Ravlunda	Ravlunda ekkl. Löntkontman Arr: Nils Thörn	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
23	52.0	16	055				102.5		14959	35		42899	50		27940	15
0	97.0	0	74.0						632	80		1841	-		1208	20
0	37.0								207	20		518	-		310	80
2	91.0	1	55.0				025		1745	70		4912	-		3166	30
0	05.0								56	-		70	-		14	-
1	87.5	0	54.0				01.0		933	90		2412	-		1478	10
		0	32.0				08.0		12	80		64	-		51	20
0	09.5	0	08.0				28.0		68	20		130	-		61	80
0	25.5						04.0		152	50		332	-		179	50
		1	86.5						298	50		1061	-		762	50
30	04.5	2	150			1	46.0		19066	95		54239	50		35172	55

Gunsarvd den 16 dec. 1937.

Lennart Hedenström

Skånes Landbruksingenjör

Johan Andersson

August Persson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag


"Torestorp – Gussarbo dikningsföretag 1937".

Bil. 7.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
0–1+35	135	**Dikessträckan A–B.**						
0–1+35	135	Schaktning av grus och sten m³	250	1.40			350	–
1+35		Dikesöga st	1	60.–			60	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					40	–
		Summa					450	–
1+35–2+58	123	**Dikessträckan B–C.**						
1+35–2+58	123	21" cementrör lm	123	5.50			676	50
1+35–2+58	123	Grävning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	123	2.–			246	–
2+58		Intagningsbrunn, inre diam. 0.7	1	40.–			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					97	50
		Summa					1060	–
2+58–6+88	430	**Dikessträckan C–D.**						
2+58–3+66	108	21" cementrör lm	108	5.50	594	–		
3+66–5+26	160	24" " "	160	6.50	1040	–		
5+26–6+88	162	21" " "	162	5.50	891	–	2525	–
2+58–5+23	265	Grävning för täckt ledning m.m. "	265	2.–	530	–		
5+23–5+26	3	d:o d:o "	3	5.–	15	–		
5+26–5+38	12	d:o d:o "	12	1.50	18	–		
5+38–6+88	150	d:o d:o "	150	2.50	375	–	938	–
3+66, 4+42, 5+26		Intagningsbrunnar inre diam. =0.9 m st	3	50.–	150	–		
6+88		Intagningsbrunn som ovan, inre diam. =0.7 m. st	1	40.–	40	–	190	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					367	–
		Summa					4020	–

1	2	3		4	5	6	7
6+88–9+90	302	Diknestrücken D–E.					
6+88–9+90	302	21" cementrör	lm	302	5.50		1661 -
6+88–9+90	302	Grävning för täckt ledning,					
		m.m.	"	302	2.50		755 -
8+02, 8+38,		Intagningsbrunnar, inre diam.					
8+98, 9+90		= 0.7 m.	st	4	40.–		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					254 -
		Summa					2830 -
9+90–10+96	106	Diknestrücken E–F.					
9+90–10+96	106	21" cementrör	lm	106	5.50		583 -
9+90–10+96	106	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	lm	106	2.50		265 -
10+96		Intagningsbrunn, inre diam.					
		= 0.7 m.	st	1	40.–		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					88 -
		Summa					976 -
10+96–12+92	196	Diknestrücken F–G.					
10+96–12+92	196	21" cementrör	lm	196	5.50		1078 -
10+96–12+92	196	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	"	196	2.60		509 60
11+44, 12+92		Intagningsbrunnar inre diam.					
		= 0.7 m.	lm	2	40.–		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					162 40
		Summa					1830 -
12+92–13+88	96	Diknestrücken G–H.					
12+92–13+88	96	21" cementrör	lm	96	5.50		528 -
12+92–13+88	96	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	"	96	2.60		249 60
13+88		Intagningsbrunnar inre diam.					
		= 0.7 m.	st	1	40.–		
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					
		Summa					

1	2	3		4	5	6	7
13+88–14+32	44	Dikessträckan H–I.					
13+88–14+32	44	18" cementrör	lm	44	4.50		198 -
13+88–14+32	44	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	44	2.50		110 -
14+32		Intagningsbrunn, inre diam. 0.7 m.	st	1	40.		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					32 -
			Summa				380 -
14+32–18+46	414	Dikessträckan I–K.					
14+32–18+46	414	18" cementrör	lm	414	4.50		1863 -
14+32–15+85	153	Grävning för täckt ledning m.m.	"	153	2.50	382 50	
15+85–18+40	255	d:o d:o	"	255	2.40	612 -	
16+40–18+46	6	d:o d:o	"	6	3.-	18 -	1012 50
15+57, 17+22, 18+46		Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m.	st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					294 50
			Summa				3290 -
18+46–21+94	348	Dikessträckan K–L.					
18+46–21+94	348	18" cementrör	lm	348	4.50	1566 -	
18+46–19+40	94	Grävning för täckt ledning m.m.	"	94	3.-	282 -	
19+40–20+15	75	d:o d:o	"	75	2.60	195 -	
20+15–21+94	179	d:o d:o	"	179	2.-	358 -	2401 -
19+06, 20+15, 21+94		Intagningsbrunnar, inre diam. 0.7 m.	st	3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					254 -
			Summa				2775 -


1
2
3
4
5
6
7

1	2	3		4	5	6	7
21+94–29+40	746	Dikessträckan I–H.					
21+94–24+00	206	18" cementrör	lm	206	4.50	927 -	
24+00–26+24	224	15" "	"	224	3.50	784 -	
26+24–29+40	316	21" "	"	316	5.50	1738 -	3449 -
21+94–22+20	26	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	lm	26	2.-	52 -	
22+20–22+42	22	d:o d:o	"	22	2.50	55 -	
22+42–22+80	38	d:o d:o	"	38	1.80	68 40	
22+80–23+80	100	d:o d:o	"	100	4.-	400 -	
23+80–24+00	20	d:o d:o	"	20	1.80	36 -	
24+00–24+98	98	d:o d:o	"	98	1.60	156 80	
24+98–25+03	5	d:o d:o	"	5	5.-	25 -	
25+03–26+24	121	d:o d:o	"	121	1.60	193 60	
26+24–26+82	58	d:o d:o	"	58	5.-	290 -	
26+82–29+40	258	d:o d:o	"	258	1.80	464 40	1741 20
23+65, 24+00, 25+03, 26+24, 26+66, 28+00 29+40		Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m.	st	6	40.-		240 -
		Intagningsbassäng	"	1	120 -		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					349 80
		Summa					6100 -
90–92	200	Dikessträckan B–H.					
90–92	200	4" tegelrör	st	700	0.21		147 -
90–92	200	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	200	1.-		200 -
90+49, 92+00		Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m.	st	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					43 -
		Summa					470 -
80–80+86	86	Dikessträckan C–O.					
80–80+86	86	6" tegelrör	st	300	0.40		120 -
80–80+86	86	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	86	1.50		129 -
80+86		Intagningsbrunn inre diam. 0.7		1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					26 -
		Summa					315 -

1	2	3		4	5	6	7
70–72+21	221	Diknestråkan D–E.					
70–72+21	221	9" cementrör	lm	221	1.75		386
70–72+21	221	Grävning för täckt ledning m.m.	"	221	1.30		287
70+90, 71+52,	72+21	Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m.	st	3	40.–		120
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					
		Summa					873
30–31+40	140	Diknestråkan E–G.					
30–31+40	140	4" tegelrör	st	490	0.21		102
30–31+40	140	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	140	1.80		252
31+40		Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m.	st	1	40.–		40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					
		Summa					435
20–22+89	289	Diknestråkan F–H.					
20–21+85	185	5" tegelrör	st	648	0.30	194 40	
21+85–22+89	104	4" "	"	364	0.21	76 44	270
20–22+89	289	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	289	1.10		317
21+85, 22+89		Intagningsbrunnar inre diam. = 0.7 m.	st	2	40.–		80
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					
		Summa					
60–61	100	Diknestråkan G–S.					
60–61	100	5" tegelrör	st	350	0.30		105
60–61	100	Grävning för täckt ledning m.m.	lm	100	1.60		160
61		Intagningsbrunn inre diam. 0.7		1	40.–		40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					
		Summa					

1	2	3	4	5	6	7
40–48+14	814	**Dikessträckan N–T.**				
40–48+14	814	9" cementrör lm	814	1.75		1424 50
40–41+73	173	Grävning för täckt ledning m.m. "	173	2.20	380 60	
41+73–42+20	47	d:o d:o "	47	2.–	94 –	
42+20–46+29	409	d:o d:o "	409	2.20	899 80	
46+29–46+34	5	d:o d:o "	5	5.–	25 –	
46+34–47+44	110	d:o d:o "	110	1.30	143 –	
47+44–47+85	41	d:o d:o "	41	4.–	164 –	
47+85–48+14	29	d:o d:o "	29	1.30	37 70	1744 10
41+35, 41+73, 43+45, 44+25, 45+50, 46+34, 47+29, 47+79, 48+14		Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m. st	9	40.–		360 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				351 40
		Summa				3880 –
48+14–48+91	77	**Dikessträckan T–U.**				
48+14–48+91	77	5" tegelrör st	269	0.30		80 70
48+14–48+91	77	Grävning för täckt ledning m.m. lm	77	1.20		92 40
48+91		Intagningsbrunn, inre diam. = 0.7 m. st	1	40.–		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				21 90
		Summa				235 –
50–52+04	204	**Dikessträckan T–V.**				
50–52+04	204	6" tegelrör st	714	0.40		285 60
50–51+26	126	Grävning för täckt ledning m.m. lm	126	1.20	151 20	
51+26–51+74	48	d:o d:o "	48	3.00	144 –	
51+74–52+04	30	" " "	30	1.50	45 –	340 20
52+04		Intagningsbrunn, inre diam. = 0.7	1	40.–		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				69 20
		Summa				739 –

1	2	3		4	5	6	7
110–110+75	75	Dikesstråken K–X.					
110–110+75	75	5" tegelrör	st	263	0.30		78 90
110–110+75	75	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	lm	75	1.80		135 –
110+75		Intagningsbrunn, inre diam.=0.7 m		1	40.–		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tilläggas o:a 10 %					26 10
		Summa					280 –
110–110+77	77	Dikesstråken K–X.					
110–110+77	77	9" cementrör	lm	77	1.75		134 75
110–110+40	40	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	"	40	1.80	72 –	
100+40–100+77	37	d:o d:o	"	37	1.30	48 10	120 10
100+77		Intagningsbrunn, inre diam. =0.7		1	40.–		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tilläggas o:a 10 %					30 10
		Summa					324 –
120–121+32	132	Dikesstråken L–Z.					
120–121+32	132	9" cementrör	lm	132	1.75		231 –
120–121	100	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	"	100	1.20	120 –	
121–121+23	23	d:o d:o	"	23	1.50	34 50	
121+23–121+32	9	d:o d:o	"	9	8.–	72 –	226 50
121+32		Intagningsbrunn, inre diam. 0.7		1	40.–		40 –
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tilläggas o:a 10 %					47 10
		Summa					368 60
121+32–123+25	193	Dikesstråken Z–Å.					
121+32–123+25	193	4" tegelrör	st	675	0.21		141 75
121+32–121+56	24	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	lm	24	3.–	72 –	
121+56–121+86	30	d:o d:o	"	30	1.–	30 –	
121+86–122+16	30	d:o d:o	"	30	3.–	90 –	
122+16–122+22	6	d:o d:o	"	6	1.–	6 –	
122+22–122+28	6	d:o d:o	"	6	5.–	30 –	
122+28–123+25	97	d:o d:o	"	97	1.–	97 –	329
			Överföres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				466 75
						~~325~~ -
122+22,122+23, 123+25		Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m.	st	3	40.-	120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				58 25
		Summa				645 -
130-132+72	272	Dikesgrävningen A-B.				
130-132+12	212	5" togelrör	st	742	0.30	222 60
132+12-132+72	60	4" "	"	210	0.21	44 10
130-130+36	36	Grävning för tilckt ledning m.m.	lm	36	5.-	180 -
130+36-132+12	176	d:o	d:o "	176	1.-	176 -
132+12-132+72	60	d:o	d:o "	60	0.80	48 -
						404 -
132+12,132+72		Intagningsbrunnar, inre diam. = 0.7 m.	st	2	40.-	80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				74 30
		Summa				825 -
		Sammandrag.				
0-1+35	135	Dikesgrävningen A-B				450 -
1+35-2+58	123	" B-C				1060 -
2+58-6+88	430	" C-D				4020 -
6+88-9+90	302	" D-E				2830 -
9+90-10+96	106	" E-F				980 -
10+96-12+92	196	" F-G				1830 -
12+92-13+88	96	" G-H				900 -
13+88-14+32	44	" H-I				380 -
14+32-18+46	414	" I-K				3290 -
18+46-21+94	348	" K-L				2775 -
21+94-29+40	746	" L-M				6800 -
90-92	200	" B-N				470 -
80-80+86	86	" C-O				315 -
70-72+21	221	" D-P				875 -
30-31+40	140	" E-Q				435 -
20-22+89	289	" F-R				735 -
		Överföres				27445 -

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				27445 -
60-61+	100	Dikesstrickan G-S				335 -
40-48+14	814	" H-T				3880 -
48+14-48+91	77	" T-U				835 -
50-52+04	204	" T-V				735 -
110-110+75	75	" I-X				280 -
100-100+77	77	" K-Y				325 -
120-121+32	132	" L-Z				545 -
121+32-123+25	193	" Z-Å				645 -
130-132+72	272	" Å-Ä				820 -
	5820	Summa kronor				35830 -

Gussaröd den 16 dec. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bostadsfördelningsplan för Trastorp

Gemensam delningsplan 1954.

Lägenhetsnummer	Registernummer	Sektion & serien	Sockenstämmans	Delägare	Tillgodo
				Bönagers arrende.	
1/24	14	Aa	Bonäsid	Anders Nilsson	½ mtl.
7/240	ar 13	Ab	"	Herman Müller	" "
1/80	ar 13	Ac	"	Adolf Nilsson arma Björkbyn	" "
1/24	12	Ad	"	Herman Müller	" "
1/48	17	Ba	Gunnarsid	Albert Jonsson	1 " "
7/72	16	Bb	"	Nils Johansson	" " "
5/32	13	Bc	"	Nils Andersson	" " "
1/32	28	Bd	"	Johanna Olsson Johansson	" " "
1/32	27	Be	"	Per Jonsson i N. Björkbyn	" " "
1/16	26	Bf	"	Jerker Persson	" " "
1/8	22	Bg	"	Anton Johansson	" " "
1/8	24	Bh	"	Anders Nilsson	1 " "
3/32	ar 14	Ca	Trasberg	Ola Persson	" " "
7/128	212	Cb	"	Anders Olsson i Bonäsid	½ " "
7/128	213	Cc	"	Anton Persson	" " "
7/96	26	Cd	"	Anton Persson	" " "
9/208	29	Da	Myrsund	Ola Pettersson	" " "
1/12	23	Db	"	Johan Wilhelmsson	" " "
Lght.	24	Dc	"	Elna Nilsson Pers arrendator	½ " "
7/144	110	Dd	"	Johan Olsson	" " "
1/104	210	De	"	Johan Olsson	" " "
				Magdeburg arrende.	
3/384	ar 62	Ea	Lillholm	Anders Nilsson	" " "
1/192	ar 63	Eb	"	Anders Nilsson	" " "
				Parlunda arrende.	
2/3	281	F	Parlunda	Eckl. Brödernman, arr: Nils Thörn	" " "
					Summa

Art. I lit. A-B-C-D-E-F-G-H+G-S+F-R+E-Q+D-P+C-O+B-N+H-T+T-U+T-V

Art. II. lit. H-I-K-L-M+L-Z-Ä+Z-A+K-Y+I-X

Ordnungszahl der Getreidearten	Erträgnisse Menge kg	hg	Erträgnis- ziffer %	Reinertrag- nisziffer kg	g	Ordnungszahl der Getreidearten	Erträgnis- Menge kg	hg	Erträgnis- ziffer %	Reinertrag- nisziffer kg	g	Summe Erträgnis- und Reinertrags- ziffer kg	g	Erträgnisziffer für 1 ha Fläche %	Einzelwertzahlen kg	g
alle	1223	-	5.469	1098	45							1098	45	3.116	037	76
"	1546	10	6.914	1388	68							1388	68	3.939	042	74
"	1039	60	4.648	933	55							933	55	2.648	032	09
"	1585	40	7.089	1423	83							1423	83	4.039	048	95
"	311	40	1.393	279	79							279	79	0.792	9	62
"	1027	90	4.596	923	11							923	11	2.619	031	74
"	3834	35	17.145	3443	57							3443	57	9.769	118	39
"	3670	80	16.414	3296	75							3296	75	9.352	113	34
82-86 90	584	-	2.611	524	42	87-89 91-92	1257	-	9.814	1488	29	2012	71	5.710	069	20
						alle	2718	50	21.224	3218	62	3218	62	9.131	110	66
175a-178a	237	-	1.046	210	09	182-174a 179a	7996	20	62.427	9467	05	9677	14	27.453	332	71
						alle	92	-	0.718	108	89	108	89	0.309	3	74
						"	649	90	5.074	769	47	769	47	2.183	026	46
						"	95	20	0.743	112	68	112	68	0.320	3	88
alle	74	90	0.335	67	29							67	29	0.191	002	31
"	1208	20	5.403	1085	19							1085	19	3.079	037	31
"	310	80	1.390	279	18							279	18	0.792	009	60
"	3166	30	14.158	2843	63							2843	63	8.067	097	76
"	14	-	0.063	12	65							12	65	0.036	0	44
"	1478	10	6.609	1327	42							1327	42	3.766	045	64
"	87	20	0.229	45	99			X				45	99	0.130	001	58
"	61	80	0276	55	43			X				55	43	0.157	001	90
"	179	50	0.803	161	28							161	28	0.458	005	55
"	762	50	3.409	684	70							684	70	1.942	023	54
	22363	75	100.000	20085	-		12808	80	100.000	15165	-	35250	-	100.000	1211	91

Summa -

- Kil den 16 december 1937

Lennart Hahnsberg

Statens landbruksingeniør

Johan Andersen. August Persson.

Bil. 1.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bonaröd, Gussaröd, Torasteröd och Myrestad i Brösarps socken, Lillehem i Magleheme socken samt Ravlunda i Ravlunda socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagа hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Anders Nilsson för Bonaröd 1^4

Herman Möller " " $1^2, 1^3$

Adolf Nilsson, " " 1^3

Albert Svensson," Gussaröd 1^7

Nils Johansson, " " 1^5

Nils Andersson, " " 1^3

Johanna ~~Olsson~~-Johansson för Gussaröd 2^8

Teodor Persson, för Gussaröd 2^6

Anton Johansson, " " 2^2

Artur Persson, " Torasteröd $2^6, 2^{13}$

Johan Olofsson, " Myrestad $1^{10}, 2^{10}$.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta

äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M, B-N, C-O, D-P, E-Q, F-R, G-S, H-T-U, T-V, I-X, K-Y, L-Z-Å och Z-Ä.

2:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

3:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till mot jord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt 1+35	358 hektar
C	350 "

1 punkt	3+66	343	hektar
	4+42	340	"
	5+26	337	"
	D	330	"
	8+2	307	"
	8+38	306	"
	8+98	305	"
	E	304	"
	F	296	"
	11+44	290	"
	G	289	"
	H	284	"
	I	248	"
	15+57	243	"
	17+22	238	"
	K	235	"
	19+6	221	"
	20+15	220	"
	L	209	"
	23+65	176	"
	24	174	"
	25+3	138	"
	26+24	137	"
	26+66	135	"

1 punkt	28	128	hektar
	M	125	"
	90+49	3	"
	N	2	"
	O	4	"
	70+90	19	"
	71+52	17	"
	P	14	"
	Q	5	"
	21+85	4	"
	R	2	"
	S	2	"
	41+35	34	"
	41+73	32	"
	43+45	27	"
	44+25	25	"
	45+50	21	"
	46+34	19	"
	47+29	16	"
	T	12	"
	U	2	"
	V	6	"
	X	3	"
	Y	11	"

å punkt Z		8 hektar
	122+22	3 "
	Å	1 "
	132+12	2 "
	X	1 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

§ 10. Bropbyggnaderna förekomma ej. Företaget medför anläggandet av förledningar under allmänna vägen Bröserp- Hörred å tre ställen, vilka förledningar skola bekostas av dikningsskyldiga. Innan arbetet därmed påbörjas skall vägstyrelsen därom underrättas och dess anvisningar och föreskrifter beträffande trafikens säkrande under arbetet inhämtas och iakttagas.

§ 11. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två styckon av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

Beträffande Per Jönsson i protokollets § 5 framställda yrkanden finna synemännen skäligt bestämma, att det icke möter hinder för Per Jönsson att enligt anvisning av statens lantbruksingenjör anordna vattning för kreaturen, men att detta skall ske på Per Jönssons egen bekostnad.

Beträffande Johanna Johanssons brunn förmena synemännen att denna icke erhåller sitt vatten från diket utan från annat håll och att sålunda diket förd jupande ej har inverkan på vattentillgången i brunnen.

§ 19. Synemännen hava undersökt huruvida dikningsomfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikessträcka	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	35172	55	35250	-	1	00
A-B+B-N	806	60	920	-	1	14
Hela företaget utom B-N	34421	95	34780	-	1	01
A-B-C-D-E-F-G-H-I-K-L-M+B-N+C-O+ +D-P+E-Q+F-R+G-S+I-X+Z-Y+L-Z-Å+Z-Ä	27379	70	30400	-	1	11
A-B-C-D-E-F-G-H+B-N+C-O+D-P+E-Q+F-R+ +G-S+H-T-U+T-V	22363	75	20085	-	0	898

Av denna utredning framgår, att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka

avd. I omfatter strökorna A-B-C-D-E-F-G-H+B-N+C-O+D-P+E-Q+F-R+

G-S+H-T-U+T-V

" II " " H-I-K-L-M+L-Z-Å+Z-Ä+K-Y+I-X

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas:" Torneträsk - Gussarös dikningsföretag 1937".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelsevalet hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud, försälja arbetet på förmånligaste sätt, samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

betets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastetällt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandem att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken av synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämmes till femtiotvå (52) kronor 75 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11§. Rensning av brunnar och ögo. skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörledning förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12§. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer

till utförande.

13§. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gussaröd den 16 dec. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson August Persson.

Bil. 10.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Trosterud - Gustavsbo delningsförslag 1937"
uti Örebro
Mogelhems och Rarlunda socken och Strängnäs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	23	0,50			11	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	8.2	3,00	24	60		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	2.2	6,00	13	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 22 ar st.	134	0.17	22	78		
		har	30.145	1.06	31	84		
		äng och odlingsmark medelareal 17 ar st.	123	0.14	17	22		
		har	21.435	0.74	16	08		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar st.	25	0.05	1	25		
		har	1.425	0.78	1	11		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					134	08
		Överföres					145	58

1	2	3	4	5	6		7	
1937		Överfört					145	58
26/4 - 25/5		**Avvägning.**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	8	12,00	96	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	34	0.50	17	-		
		avvägda punkter ... *st.*	528	0.03	15	69		
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	22	1.-	22	-		
		avvägda punkter ... *st.*	290	0.06	17	40		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... *km.*	8	2,00	16	-		
		i annan mark ... *„*	2	5,00	10	-	194	09
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 18 *ar,* ... *st.*	282	0.05	14	10		
		... *har*	59.205	0.10	5	32	19	42
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	282	0,04			11	28
	19/11	**Markvärdering:**						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4	—		
		för övriga kilometer ... *st.*	4.82	1,50	7	23		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	514	0,06	30	84		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	257	0,12	30	84	84	91
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 1000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*						
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	5.82	3.50	20	37		
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*						
		... *„*						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	10	0.25	2	50		
		... *„*						
		... *„*						
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	4	3,00	12	-	34	87
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02				
„	„	*dagar* ...	1	12,00	12	-	14	-
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „						
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		... *„ „ „* ... *„*						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	1.636	6,00	9	81		
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	4.187	10,00	41	84	61	65
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	145	0,08	4	35	5	35
		... *Överföres*					561	15

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					561	15
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00				
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	582	4,00	23	28		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			95	25	58	53
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25				
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning ...		8,00				
		Ritarbete ...						
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		Kostnadsberäkning ...						
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00				
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10				
		Antal särskilda ritningar ...		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...		0,01			8	13
		***Översiktskarta**, § 41* ...						
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1	50		
		antal ersättningar ... *st.*		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2	—		
		antal fastigheter ... *st.*	24	0,30	7	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... *„*	2	0,20		40	9	60
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	11	3,00			33	-
18/11	16/12	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	1	12,00			12	-
1	13/12	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00			12	-
	4/11	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	-
	11/12	***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* ... *„*	1/4	12,00			3	-
	11/12	*utlopp för täckt ledning* ... *„*	1/4	12,00			3	-
	11/12	~~*slamficka*~~ *Intagningsbrunn* ... *„*	1/2	12,00			6	-
		Summa kronor					718	41
		Lösen för:						
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10	00		
		övriga regalark blad ... *st.*	2	3.50	7	-		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 18 ar ägofigurer ... *st.*	282	0.07	19	74		
		... *har*	58.205	0.14	7	44		
		Överföres			44	68		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			44 68	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 79	
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	813	0,02	16 26	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	145	0,05	7 25	76 73
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*				
		befintligt vattendrag ell. vall *„*				
		nytt avlopp eller vall *„*				
		ändring av befintligt avlopp *„*	582	6-	34 92	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*		3,00		37 42
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar*		12,00		
		brunn, rörutlopp och ~~slamficka~~ tillägg *„*	1	12,00		12 -
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* *sid.*	69	0,55		37 95
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*				
		Summa kronor				164 10
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				46 40
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				264 -
		delgivning av kallelser				7 -
		Summa kronor				327 40
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				718 41
		Lösen för kopior och avskrifter				166 10
		Övriga förrättningskostnader				327 40
		Summa kronor				1211 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gävle och Hälsingborg *häradsrätt.*

Gunnarp *den* 16 dec *19* 37

Emanuel Hedenström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor/ -/ vidimeras.

Emanuel Hedenström

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

PETTERSONSKA BOKTR EFTR
SKARA
368277

148

442/38

L 3*0929

22250

20 DEC. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 november 1938 för "Torasteröd - Gussaröd dikningsföretag 1937" i Brösarps, Maglehems och Ravlunda socknar av KRISTIANSTADS LÄN

3 nibr. 2 h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sjuttontusenfemtio (17.050) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextontusentrehundratrettio (16.330) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och förtroendeman~~ för företaget, ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~s ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19 39,

8. 1937. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
140137

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tornerörd den 11 dec 1938.

Att lantbrukaren Anders Persson å Tornerörd 2

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Tornerörd

Adress Tornerörd

Med stöd av Kungl. brevet den 11 novem-
ber 1938 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 januari ***19*** 39.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

11/11 38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Torasteröd Gussaröds dikningsföretag 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	By, herman	Delägare
	Kristianstads län.			
	Brösarps socken.			
1/24	✓ 1^2	Ad	Bonaröd	Herman Möller
7/240	av 1^3	Ab	"	Herman Möller
1/80	av 1^3	Ac	"	Adolf Nilsson, Norra Björstorp
1/24	✓ 1^4	Aa	"	Anders Nilsson
5/32	✓ 1^3	Be	Gussaröd	Nils Andersson
7/72	✓ 1^5	Bb	"	Nils Johansson
1/8	✓ 2^2	Bg	"	Anton Johansson
1/16	✓ 2^6	Bf	"	Teodor Persson
1/32	2^7	Be	"	Per Jönsson i Norra Björstorp
1/32	2^8	Bd	"	Johanna (Olsson) Johansson
3/32	av 1^4	Ca	Torasteröd	Ola Persson
7/96	✓ 2^6	Cd	"	Artur Persson
7/128	✓ 2^{13}	Cc	"	" "
7/144	✓ 1^{10}	Dd	Kyrestad	Johan Olofsson
1/12	2^3	Db	"	Johan Vilhelmsson
9/208	2^9	Da	"	Ola Karlsson
~~1/104~~	~~2^{10}~~	~~De~~	"	~~Johan Olofsson~~
	Magleholms socken.			
~~3/384~~	~~av 6^2~~	~~Ka~~	~~Lillehem~~	~~Andere Nilsson~~
1/192	av 6^3	Eb	"	" "
	Ravlunda socken.			
2/3	23^1	F	Ravlunda	Exkl. lönehemman. Arr Nils Thörn

Kristianstad i april 1938.

Statens lantbruksingenjör.

Ytterligare anmärkningar med hänsyn till vidtagna av kungl. Maj:ts /B.H.

Uppgift jämlikt utslagsbrevet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1933 (nr 164).

Företagets namn: "Toraster5d - Gussar5d dikningsföretag 1937" i Nr5sarps, Kuglehems och Ravlunda socknar av Kristianstads län.

Lån 17.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 11 november 1938.

Något har bevilj ats för nedanstående, i utredningen angående det-samma upptagna fastigheter.

By, socken och hemman	Mantal		Register-nummer	Ägares namn
Nr5sarps socken				
Tonar5d	1/64		1 5	Herman Möller
"	7/240	av	1 5	Dito
"	1/80	av	1 0	Adolf Nilsson
"	1/24		1 4	Anders Nilsson
Gussar5d	5/36		1 5	Nils Andersson
"	7/72		1 5	Nils Johansson
"	1/8		2 2	Anton Johansson
"	1/16		2 6	Teodor Persson
"	1/32		2 7	Per Jönsson
"	1/32		2 8	Johanna (Olsson) Johansson
Toraster5d	3/32	av	1 4	Ola Persson
"	7/96		2 6	Artur Persson
"	7/120		2 15	Dito
Myrentad	7/144		1 10	Johan Olofsson
"	1/18		2 2	Johan Vilhelmsson
"	9/288		2 0	Ola Karlsson
Kuglehems socken				
Lillehem	1/192	av	6 2	Anders Nilsson
Ravlunda socken				
Ravlunda	2/3		53 1	Kokl. Klosterman.Arr. Nils Thörn.

Stockholm den 14 januari 1939.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

442/38

DIARIE Nr 22251
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 DEC. 1938

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Torasteröd - Gussaröds dikningsföretag 1937 i Brösarps, Maglehems och Ravlunda socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 11 november 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 17.050 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.330 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Artur Persson, Torasteröd pr Brösarp.

Vid av mig företagen besiktning har företaget befunnits vara under utförande. Kristianstad den 19 december 1938.

Statens lantbruksingenjör.

