

Likheten med den av Kungl. Majt
den 30. 6. 1938 fastställda arbets-
planen bestrykt.

Annart Rosenthal
Förslag
till dikning inom
Torasteröd och Myrestad
i Brösarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av
Annart Rosenthal
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer


Brösarps socken

A	Torasteröd	av 1 ²
B	"	av 1 ²
C	"	av 1 ²
D	"	1 ⁵
E	"	2 ⁴
F	"	3 ¹
G	"	"
H	"	2 ¹²
I	"	2 ¹³
K	"	2 ⁶
L	Myrestad	2 ⁸
M	"	2 ⁹
N	"	2 ³


Torasteröd-Myrestad dikningsföretag 1937



Förslag till intagningsbrunn




Förslag till dikesöga vid 2+26



Skala 1:50

Om Kungl. Majt sådaga brev
den 30 juni 1938 fastställt till
Herrskapet med attåtets utgrävande.
Härklighet den 25 augusti 1938
På Kungl. lantbruksingenjörens begäran.
H. J. J. J. J.



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

Ar 904 Kristianstad län

130 JUN. 1938
i und: anm:

L _____ 1•0930
DIARIE Nr 17029
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1938

DIARIE Nr 5573
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3-1 MRS. 1938

Handlingar
rörande

Torasteröd - Myrestads

dikningsföretag
1 9 3 7.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torrasteröd och Myrestad i Brösarps socken av Kristianstads län.

År 1937 den 18 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Gussaröds skola för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torrasteröd och Myrestad i Brösarps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Ola Karlsson, Myrestad

Nils Sjöberg, "

Artur Persson, Torrasteröd

Anders Olsson, "

August Persson, "

Albert Olsson, "

Anders Persson, "

Såsom biträdande gode män: Johan Arvidsson, Brösarp, och August Persson, Bertilstorp, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning.

mot synmännen, ej heller visste sig dessa stå i jämförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Anders Mårtensson, Torrasteröd nr 1, Anders Persson, Torrasteröd nr 1, och Ola Karlsson, Myrstad nr 1, förenade sig med sökanden. Denna föreningskrivelse (bil.2), som upplästes, vidhölls, vilket styrktes av synmännen genom anteckning därom å akten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras därav beroende mark kunde terräggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde att synmännen skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde skulle komma att hållas å samma lokal torsdagen den 16 december 1937 kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande skulle utgivas.

§ 6.

Såsom närvarande vid sammanträdet skall jämväl antecknas Anders Mårtensson, Torrasteröd, Nils Nilssons sterbhus Olseröd, genom Gustaf Sjöström, Olseröd, Johan Nilsson, Torrasteröd, som arrendator av sterbhusets fastighet i Torrasteröd, samt Johan Vil-

helmsson, Myrestad.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts
sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson.

August Persson.

År 1937 den 16 december.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Gussaröds
skola varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Persson, Torasteröd

Anders Mårtensson, "

Albert Olsson, "

Nils Nilssons sterbhus, Torasteröd genom Gustaf Söderling.

Anders Olsson, Torasteröd

Artur Persson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget
samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderings-
längd i sammandrag (bil.3), kostnadsberäkning, (bil.4) och kost-
nadsfördelningslängd (bil.5).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.6).

§ 10.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Anders Persson, Anders Mårtensson och Artur Persson, samtliga i Torasteröd.

§ 11.

Till styrelsens ordförande valdes Artur Persson, Torasteröd pr Brösarp, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.7)

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson.

August Persson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn & avloppsdike genom och från vattenskadade marker till nr 2 Torasteröd 1

Brösarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet angivas.

Kristianstad den 17 dec. 1935.

Artur Persson.

n:r 2 Torrasteröd.

Bevittnas:

Lars Kullman.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33§ vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landekansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Allan Riets.

Bil.2.

F ö r e n i n g.

Undertecknade markägare förena sig härmed med sökanden Artur Persson i Torrasteröd n:r 2, begärda syneförrättning anligt vattenlagen och som avser torrläggning av marker till Torrasteröd i Brösarps socken och Kristianstads län.

Torrasteröd den 15/4 1937.

Anders Persson, Torrasteröd nr 1

Anders Mårtensson, " " 1

Ola Karlsson, Myrestad " 1

Förestående föreningshandling är uppläst vid synförrättning enligt vattenlagen den 18 november 1937 och vidhölles vid förfrågan därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson.

August Persson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
26/256	av 1 ²	A	<u>Bräggö socken.</u> Traskird	Anders Ring	
				äng, mylla på levl. gus i sand 1	
				äker, " " " 2	
				Summa	
15/256	av 1 ²	B	St	Anders Persson	
				äker, mylla på levl. gus i sand 3	
				" " " " 4	
				" " " " 5	
				" " " " 6	
				" " " " 7	
				Summa	
12/256	av 1 ²	C	St	Anders Mäkelsson	
				vägg	8
				äker i lädgård, mylla på levl. gus i sand	9
				äker " " " 10a	
				" " " " 10b	
				" " " " 11	
				" " " " 12	
				" " " " 13	
				" " " " 14	
				" " " " 15	
				" " " " 16a	
				Summa	
7/64	15	D	St	Abel Olsson	
				äng, mylla på levl. gus i sand	16b
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/6	24	E	Torsholm	August Persson	
				väg	imp 17
				"	" 18
				"	" 19
				äng, mylla på lövbl. grus o sand	20
				" " " "	21
				" " " "	22
				" " " "	23
				äker	" 24
				" " " "	25
				" " " "	26
				" " " "	27a
				" " " "	27b
				Summa	
1/8	31	F	S	Nils Nilsson skubben	
				väg	imp 28
				"	" 29
				tomt o läddgård, mylla på lövbl. grus o sand	30
				läddgård	" " " " 31
				äker,	" " " " 32
				"	" " " " 33
				"	" " " " 34
				"	" " " " 35a
				"	" " " " 35b
				"	" " " " 36
				"	" " " " 37
				"	" " " " 38
				"	" " " " 39
				övers	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>örefors</i> äng, mylla på bebl. grus ö sand " " " " " " 40 " " " " " " 41 " " " " " " 42 " " " " " " 43 " " " " " " 44 " " " " " " 45a " " " " " " 45b " " " " " " 46 <i>Summa</i>	
		G	<i>Öraskeröd</i>	<i>August Persson och Selur Persson</i> äng, mylla på bebl. grus ö sand " " " " " " 47 " " " " " " 48 <i>Summa</i>	
<i>7/28</i>	<i>2¹²</i>	<i>H</i>	<i>St</i>	<i>Anders Olsson</i> äng, mylla på bebl. grus ö sand " " " " " " 49 " " " " " " 50 " " " " " " 51 <i>äker</i> " " " " " 52 " " " " " " 53 " " " " " " 54 <i>Summa</i>	
<i>7/28</i>	<i>2¹³</i>	<i>I</i>	<i>St</i>	<i>Selur Persson</i> säg. äng, mylla på bebl. grus ö sand <i>äker</i> , " " " " " 55 " " " " " " 56 " " " " " " 57 " " " " " " 58 <i>örefors</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1540						006.0		300	1101	10		2156	-		1054	90
		013.5						300	40	50	1000	135	-	700	94	50
		005.0						600	30	-	1000	50	-	400	20	-
		016.5						600	99	-	1000	165	-	400	66	-
		005.0						140	7	-	1400	70	-	1260	63	-
		002.5						300	7	50	1000	25	-	700	17	50
		015.0						300	45	-	1000	150	-	700	105	-
		004.0						840	33	60	1400	56	-	560	22	40
		006.5						300	19	50	1000	65	-	700	45	50
1540		068.0				006.0			1383	20		2872	-		1488	20
		007.0						300	21	-	1000	70	-	700	49	-
		006.0						300	18	-	1000	60	-	700	42	-
		013.0							39	-		130	-		91	-
		006.5						560	36	40	1400	91	-	840	54	60
		020.5						560	114	80	1400	287	-	840	172	20
		041.5						100	41	50	1000	415	-	900	373	50
017.5								840	147	-	1400	245	-	560	98	-
013.0								980	117	60	1400	168	-	420	50	40
025.0								840	210	-	1400	350	-	560	140	-
054.5		068.5							667	30		1556	-		888	70
						002.0										
		086.0						120	103	20	1200	1032	-	1080	928	80
038.5								700	269	50	1400	539	-	700	269	50
034.0								280	95	20	1400	476	-	1120	380	80
072.5		086.0				002.0			467	90		2047	-		1579	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inröfrit</i> äker, mylla på letbl. grus ö sand 59 " , mylla på grus rde sand 60 " " " " 61 <i>Summa</i>	
<i>4/96</i>	<i>2⁶</i>	<i>K</i>	<i>Soraskvid</i>	<i>Karlur Persson</i>	
				<i>våg</i> äng, mylla på grus rde sand 62 " " " " 63 " " " " 64 " " " " 65 äker " " " 66 " " " " 67 " " " " 68 " " " " 69 " " " " 70 " , mylla på letbl. grus ö sand 71 " " " " " 72 <i>Summa</i>	
<i>15/208</i>	<i>2⁸</i>	<i>L</i>	<i>Myrstad</i>	<i>Nils Fröberg</i>	
				äng, mylla på grus rde sand 73 " " " " 74 äker " " " 75 " " " " 76 " " " " 77 <i>Summa</i>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
0 72.5	0 86.0					0 02.0		467 90			2047 -			15 79 10		
0 11.0								560	61 60		1400	154 -		840	92 40	
0 12.0								240	28 80		1200	144 -		960	115 20	
0 37.0								480	177 60		1200	444 -		720	266 40	
1 32.5	0 86.0					0 02.0		735 90			2789 -			2053 10		
						0 02.0										
	0 19.0							120	22 80		400	76 -		280	53 20	
	0 16.5							120	19 80		400	66 -		280	46 20	
	0 01.5							80	1 20		400	6 -		320	4 80	
0 21.0								240	50 40		1200	252 -		960	201 60	
0 63.0								480	302 40		1200	756 -		720	453 60	
0 30.5								480	146 40		1200	366 -		720	219 60	
0 58.0								240	139 20		1200	696 -		960	556 80	
0 36.5								240	87 60		1200	438 -		960	350 40	
0 38.0								980	372 40		1400	532 -		420	159 60	
0 35.0								1120	392 -		1400	490 -		280	98 -	
2 82.0	0 37.0					0 02.0		1534 20			3678 -			2143 80		
	0 37.5							300	112 50		500	187 50		200	75 -	
	0 85.0							250	212 50		500	425 -		250	212 50	
0 55.0								360	198 -		1200	660 -		840	462 -	
0 25.5								600	153 -		1200	306 -		600	153 -	
0 32.5								600	195 -		1200	390 -		600	195 -	
1 13.0	1 22.5							871 -			1968 50			1097 50		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
9/208	2 ⁹	M	Myresådal	Ola Karlsson	
				väg	ingr 78
				äker, mylla på guss ö sand	79
				äng,	" " " 80
				"	" " " 81
				"	" " " 82
				"	" " " 83
				"	" " " 84
				äker	" " " 85
				"	" " " 86
				Summa	
1/12	2 ⁹	N	St	Johan Vilhelmsson	
				väg	ingr 87
				äker, förätkas ej	88
				"	" " " 89
				"	" " " 90
				"	" " " 91
				äng,	" " " 92
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammmandag.</u> <u>Brösarps socken.</u>		
26/256	av 1 ²	A i	Torastad	Anders Ring	
15/256	av 1 ²	B i	"	Anders Persson	
12/256	av 1 ²	C i	"	Anders Håkansson	
7/64	1 ⁵	D i	"	Albert Olsson	
3/16	2 ⁴	E i	"	August Persson	
1/8	3 ¹	F i	"	~~Johanna (Andersson)~~ Anders Persson d. d. d. d. d.	
		G i	"	August Persson & Anders Persson	
7/28	2 ¹²	H i	"	Anders Olsson	
7/28	2 ¹³	I i	"	Anders Persson	
7/96	2 ⁶	K i	"	"	
15/208	2 ⁸	L i	Myrstad	Nils Lyberg	
9/208	2 ⁹	M i	"	Ola Håkansson	
1/2	2 ³	N i	"	Johan Villhelmsen	
				<u>Summa</u>	

Kostnadsförslag

Bil. # 1

"Tornsteröd - Myrstedt dikningsföretag 1937".

	Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
						Kr.	öre	Kr.	öre
	1	2	3	4	5	6		7	
			<u>Dikessträckan A-B-C-D-Ea-Eb-F.</u>						
	1+60-15+24	1364							
	1+60-2+26	66	Schaktning för öppet dike lm	66	4.00			264	-
	2+26-4+2	176	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	176	1.30	228	80		
	2+26-4+2	176	15" cementrör "	176	3.50	616	-	844	80
	4+2-7+65	363	Schaktning för täckt ledning, m.m. lm	363	2.70	980	10		
	4+2-7+65	363	10" cementrör "	363	4.50	1633	50	2613	60
	7+65-11+88	423	Schaktning för täckt ledning m.m. "	423	2.50	1057	50		
	7+65-11+88	423	15" cementrör "	423	3.50	1480	50	2538	-
	11+88-12+27	39	Schaktning för täckt ledning m.m. "	39	2.20	85	80		
	12+27-12+54	27	d:o d:o "	27	10.-	270	-		
	11+88-12+54	66	12" cementrör "	66	2.50	165	-	520	80
	12+54-13	46	Schaktning för täckt ledning m.m. "	46	1.00	46	-		
	13-14+18	118	d:o d:o "	118	2.20	259	60		
	14+18-15+24	106	d:o d:o "	106	1.40	148	40		
	12+54-15+24	270	10" cementrör "	270	2.00	540	-	994	-
	2+26		Dikesbäga av betong enl. ritn. st	1	50.-			50	-
	4+2,4+48,5+55,6+15		Intagningsbrunnar och lock av						
	6+57,7+65,8+54, 8+64,9+31,11,11+64,		betong enl. ritning st	17	40.-			680	-
	11+88,12+27,12+54 13+23,14+18,15+24		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					849	80
			<u>Summa</u>					9355	-

1	2	3	4	5	6	7
13+23=20						
20-20+61	61	<u>Dikesströcken E-G.</u>				
20-20+61	61	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	lm	61	2.00	122 -
20-20+61	61	5" tegelrör, frakten inb.	st	205	0.30	61 50
20+61		Intagningsbrunn som ovan	"	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				21
		<u>Summa</u>				243
12+34=30						
30-30+87	87	<u>Dikesströcken E-H.</u>				
30-30+87	87	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	lm	87	2.00	174 -
30-30+87	87	6" tegelrör, frakten inb.	st	295	0.40	118 -
30+87		Intagningsbrunn som ovan	"	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				31
		<u>Summa</u>				363
7+63=40						
40-41+70	170	<u>Dikesströcken D-I.</u>				
40-41+70	170	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	lm	170	2.20	374 -
40-41+70	170	9" cementrör	"	170	1.75	297 50
41+35, 41+70		Intagningsbrunn som ovan	st	2	40.-	80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				73 50
		<u>Summa</u>				825
6+87=60						
60-60+96	96	<u>Dikesströcken C-K.</u>				
60-60+24	24	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	lm	24	1.50	36 -
60+24-60+96	72	d:o d:o	"	72	0.80	57 60
60-60+96	96	5" tegelrör, frakten inb.	st	325	0.30	97 50
60+96		Intagningsbrunn som ovan	"	1	40.-	40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				37
		<u>Summa</u>				270

1	2	3	4	5	6	7
6+15=50						
50-51+54	154	Dikesströcken B-L.				
50-51+54	154	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm	154 1.40	215 60	✓
50-51+54	154	5" tegelrör, frakten inb.	st	525 0.30	157 50	✓ 375 10
51+54		Intagningsbrunn som ovan	"	1 40.-		✓ 40 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				41 90
		<u>Summa</u>				455 - ✓
		<u>Semmandrag.</u>				
1+60-15+24	1364	Dikesströcken A-B-C-D-Ee-Eb-F				9355 - ✓
13+23=20						
20-20+61	61	" Eb-G				245 - ✓
12+54=30						
30-30+87	87	" Ee-H				365 - ✓
7+65=40						
40-41+70	170	" D-I				825 - ✓
6+87=60						
60-60+96	96	" C-K				255 - ✓
6+15=50						
50-51+54	<u>154</u>	" B-L				455 - ✓
1932		<u>Summa kronor</u>				11500 - ✓

Gussaröd den 16 dec. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Första utbildningssteg för "Förbered - Mognad ut-
bildningssteg 1937."

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Torasteröd och Myrestad i Brösarps socken, Kristianstads län.

110. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synmännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på allt i detta utlåtande närmare anges finnes enligt synmännens förmenande ej något laga hinder.

210. Sökande till företaget äro:

Anders Persson för Torasteröd 1²

Anders Mårtensson " " 1²

Artur Persson, " " 2⁶, 2¹³

Ola Karlsson, " Myrestad 2⁹

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkte med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-Ea-Eb-F, Eb-G, Ea-H, D-I, G-K och B-L.

210. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vatten-

stånd och eventuella täckdikessögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdskepp med emellan lika höjdskillnad. Varje ågo-

figurernas höjdåge motsvaras alltså av en viss försumpningegrad.

Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdets kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	2+26	190 hektar
	4+2	184 "
	4+48	182 "
	5+55	179 "
	B	176 "
	C	167 "
	D	154 "
	8+34	146 "
	8+59	142 "
	9+31	140 "
	11	137 "

i punkt 11+64	134 hektar
11+68	131 "
12+27	74 "
Ea	73 "
Eb	72 "
14+18	57 "
F	43 "
G	3 "
H	10 "
I	6 "
K	9 "
L	6 "

På sökandenas yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att diken skall göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionritningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetstillsynen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkärgarna förklarats avsynat och

godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojämviga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare, dock med beaktande av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 27.

910. Företaget skall benämnas: "Torasteröd - Nyrestad dikningsföretag 1937".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka

arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprrensning å årtid, då växande götöa därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande arbetet för övrigt stadga syneminnen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för

vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i Åberopade lag bestämma till sjutton (17) kronor 26 öre;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dike läge och annat som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkännts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:2. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Ränning av öppna utloppsdiket skall ske årligen. Skadas dikeelänt genom betande kreaturs tramp skall den återställas i fördragssenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:2. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer

till utförande;

1319. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synmännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Gussaröd den 16 dec. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Johan Arvidsson

August Persson.

ARVODESRÄKNING

Bil. 7.

för laga syneförrättning angående "Fraklevad - Myrstad mätningsskäl 1984"

i *Östra Nyckels* socken och *Östra Nyckels* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	13	0,50			6	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	3	3,00	9	-		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal <i>21</i> ar	52	0,14	8	84		
		har <i>1355</i>	1355	1,06	12	16		
		äng och odlingsmark medelareal <i>19</i> ar	30	0,14	4	20		
		har <i>597</i>	597	0,44	4	41		
		annan mark och impediment, medelareal <i>11</i> ar	15	0,05		75		
		har <i>178</i>	178	0,78	1	38		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket			4	-		
		blad						
		övriga regalarck					50	64
		blad						
		Överföres					57	14

1	2	3	4	5	6	7
1937						
16/4-24/4						
		Överfört				57 14
		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	4	12,00	48 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	14	1,50	7 -	
		avvägda punkter	296	0,03	8 88	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	7	1 -	7 -	
		avvägda punkter	104	0,06	6 24	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	9	2,00	6 -	
		i annan mark	1	5,00	5 -	88 12
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 19 ar,	94	0,05	4 85	
		har	19,05	0,10	1 91	6 76
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	94	0,04		3 88
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	164	0,06	9 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	82	0,12	9 84	25 18
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4/100				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2	3,50	7 -	
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25	1 -	
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00	6 -	14 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
18/5		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00	15 94	21 14
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	50	0,03	1 50	2 50
		Överföres				233 52

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				299 52
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	2	4,00	8 -	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			11 50	19 50
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		4 -
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	12	0,30	3 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		5 60
18/11	14/12	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
2/10		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
6/12		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
4/12		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 -
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				310 62
		regalarket			7 -	
		blad			2 45	
		övriga regalark				
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 19 ar ägofigurer st.	17	0,07	6 79	
		har 19,05 1/4			2 67	
		Överföres			19 21	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			19 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 73	
		3) insättning av höjdlägestal st.	400	0,02	8 -	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	50	0,06	2 50	34 19
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2	6-	12 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		13 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	35	0,55		19 25
		Översiktskarta i d.o, § 41				
		Summa kronor				70 44
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				23 20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				90 -
		<i>Belgning av kallebrev</i>				8 -
		Summa kronor				131 20
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				310 62
		Lösen för kopior och avskrifter				70 44
		Övriga förrättningskostnader				131 20
		Summa kronor				512 26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Rädd och Allt* häradsrätt.

Sammanträd den *16 dec* 19*37*

Sammanträd
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll mod bilagor 1-7 vidimeras.

Sammanträd Kronor kvitteras:


den 19

L _ _ _ _ 1★0930

DIARIE Nr 17029

K. LANTBRUKSTYDENSEN

11 OKT. 1938



Betänkande

rörande

Torasteröd - Myrestads

dikningsföretag

1937.

Notkrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 augusti 1938.
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Torasteröd-Myrestad dikningsföretag 1937" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Torasterös och Myrestad i Brösarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utbedning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 16 dec. 1937 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariobevis, Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D, daterad 1 jan 1938 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna me-

-del till företagets utförande.

För Litt. G önskas ej lån.

Ändringar i synhandlingarna.

Litt. F 1/8 mtl. 3¹ Torasteröd äges numera av Johanna Nilsson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till synprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilbitningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till synprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	11.35.5 har
äng	5.97.0 har
med ett förbättringsvärde av	11507.50 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

åker	11.21.0 har
äng	5.78.5 har
med ett förbättringsvärde av	11303.30 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till synepro-
tokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta be-
tänkande fogat sammandrag, Bil. A.

Semtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	11500.00 kr.
Syneförrättningen	512.26 kr.
Betänkandet	<u>111.69 kr.</u>
Summa	<u>12123.95 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	11296.00 kr.
Syneförrättningen	503.17 kr.
Betänkandet	<u>111.69 kr.</u>
Summa	<u>11910.86 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denne är reglerad genom bestämmelserna i synemännens la-
ge kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej nå-

-got hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Hörröd Gussaröds dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.05.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00% av hela kostnaden eller 6061.98 kronor och lånet ur Statens avdikningslånefond till kronor 5347.87.

Tillstyrkan.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden. Detta torde ej böra utgöra hinder för beviljande av statsmedel till företaget, vars utförande är en nödvändig förutsättning för därav beroende marks ekonomiska utnyttjande.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med 6060 kronor och lån ur Statens avdikningslånefond med 5345 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens

laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diarisbevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt.
- F. Ett häfte synehandlingar.
- G. Ritningar i 1 blad.

Kostnadssammandrag.

Dikningen			10880	—
			~~11500~~	
Syreförrättningen	512	26		
Betänkandet	111	69	623	95
			11503	95
Summa			~~12123~~	~~95~~

Kristianstad 1 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens färdställande har
kostnaden för företaget beräknats till 11503 kronor
95 öre, varav å lantbrukarnas andel 11299 kronor
87 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits
färdigheten förasteröd till 6 (ägarfigurerna 47a och 48).

Stockholm den 25 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bil.B.

Utryckt å de skärande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Torsteröds Hyrestad dikningsföretag 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

Kantall	Register- nummer	Littera å kortet	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Brösarps socken.</u>				
15/256	av 1 ²	D	Torsteröd	Anders Persson
12/256	av 1 ²	C	"	Anders Mårtensson
3/16	2 ⁴	E	"	August Persson
7/96	2 ⁶	K	"	Artur Persson
7/123	2 ¹²	H	"	Anders Olsson
7/123	2 ¹³	I	"	Artur Persson
1/8	3 ¹	F	"	Johanna Nilsson
15/203	2 ⁸	L	Hyrestad	Nils Sjöberg
9/203	2 ⁹	M	"	Ola Karlsson

Kristianstad i mars 1930.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 december 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Torasteröd-Myrestad dikningsföretag 1937" och avseende torrläggning av marker till Torasteröd och Myrestad i Brösarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 februari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Torasteröd-Myrestad dikningsföretag 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handha oss beviljade statsmedel.

Torasteröd i jan. 1938.

Artur Persson, Torasteröd 2⁶, 2¹³. Ola Karlsson, Myrestad 2/9.

Anders Persson, Torasteröd 1/2, 1/4. Nils Sjöberg, Myrestad 2⁸.

Anders Mårtensson, Torasteröd 1². { Johanna Nilsson, Torasteröd 3¹

August Persson, Torasteröd 2⁴, 2⁵. { gm. Gustaf Söderlind.

Anders Olsson, Torrasteröd 2¹².

Bevittnas:

Albert Olsson

Helge Olsson

Torrasteröd.

Torrasteröd.

Bil.E.

Fullmakt.

Lantbrukaren Gustaf Söderlindh, Olseröd bemyndigas att
skriva mitt namn å ansökan om lån och statsbidrag till
Torrasteröd Myrestads dikningsföretag 1937.

Olseröd den 14 januari 1938.

Johanna Nilsson

Bevittnas:

Gustav Hansson

Karl Hartman

Olseröd.

Olseröd.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 30/6 1928 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Svennerholm

97, 149

L 1*0930
DIARIE Nr 17029
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1938

för

"Torasteröd - Myrstad dikningsföretag 1937" i Brösarps socken av

KRISTIANSTADS LÄN

1 mikr. 2 h. handb.
under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett *lån* av **femtusensexhundrafemtio (5.650)**

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och *dels* ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **femtusensjuhundrafemtio (5.750)**

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av **statens lantbruksingenjör L.Holmström**

vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *1* undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ **förtroende-**
~~men~~ för företaget, *utgörande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 19³⁹,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Torvastorön den *1 sept* 19*38*.

Artur Persson

Att *lantbrukaren Artur Persson*
Torvastorön

i bägges närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Olsson

Adress

Torvastorön

Herman Ohlson

Adress

Torvastoröd

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni
1938 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 17 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar


[Signature]

30/6 38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond
till utförande av "Toråsteröd Myrestad dikningsföretag 1937"
för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register- nummer	Littera å kartan	by, hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Brösarps socken.</u>				
15/256	av 1 ²	B	Toråsteröd	Anders Persson
12/256	av 1 ²	C	"	Anders Mårtensson
3/16	2 ⁴	E	"	August Persson
7/96	2 ⁶	K	"	Artur Persson
7/128	2 ¹²	H	"	Anders Olsson
7/128	2 ¹³	I	"	Artur Persson
1/8	3 ¹	F	"	Johanna Nilsson
15/208	2 ⁸	L	Myrestad	Nils Sjöberg
9/208	2 ⁹	M	"	Ola Karlsson

Kristianstad i mars 1938.



Statens lantbruksingenjör.

1938 den 17 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Torasteröd & Myrosted dikningsföretag 1937" i Brös-
arps socken av Kristianstads län.

Lån 5.650 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, ty och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Brösarps socken.</u>			
Torasteröd	15/256	av 1 ²	Anders Persson
"	12/356	av 1 ²	Anders Wärtemson
"	3/16	2 ⁴	August Persson
"	7/96	2 ⁶	Artur Persson
"	7/128	2 ¹²	Anders Oleson
"	7/128	2 ¹³	Artur Persson
"	1/8	3 ¹	Johanna Nilsson
Myrosted	15/208	2 ⁸	Nile Sjöberg
"	9/208	2 ⁹	Ola Karlsson

Stockholm den 17 oktober 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Uppgift å verkliga kostnader för utförandet av "Toraströd - Myrestads dikningsföretag 1937" i Brösarps socken av Kristianstads län, enl. av arbetsstyrelsen lämnade uppgifter.

Synekostander	512:26
Betänkande	111:69
Vattendomstolsavgift	17:26
Arbetskostnad	9900:-
Arbetskontroll	250:-
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	103:82
Räntor	200:-
Skadeersättning	305:-
Försäkring	125:-
Summa kronor	<u>11525:03</u>

Kristianstad den 4 mars 1939.

Samuelson

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr 17106
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1939

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av "Torasteröd-Gussaröds dikningsföretag 1937" i Brösarp, Maglehems och Ravlunda socknar i Kristianstads län, enligt styrelsens, av mig granskade räkenskaper. Planen fastställd den 11 nov. 1938.

Synekostnader	1211:91
Betänkande	198:29
Vattendomstolsavgift	52:75
Arbetskostnader	32400:-
Försäkringspremie	553:70
Arbetskontroll m.m.	528:75
Ränta å upplånat kapital	950:-
Arbetsstyrelsens kostnader och arvode	416:93
Summa kronor	36312:33

Kristianstad den 11 aug. 1939.

Jonas W. Flodenström
Statens lantbruksingenjör.

✓
Godk. 12/9 39

468
38

DIARIE Nr 17106
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 SEP. 1939

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torasteröd - Gussaröd dikningsföretag 1937 i
Brösarps, Maglehems och Ravlunda socknar av kristianstads län.
Planen fastställd den 11 november 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 17.050 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 16.330 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget den 14 januari 1939.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse, lantbrukaren Artur Persson,
Torasteröd pr Brösarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd av-
syning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess
godkännande. Kristianstad den 11 augusti 1939.

Lennart von Frän
statens lantbruksingenjör.



Godk. $\frac{16}{3}$ 39 $\frac{442}{38}$

DIARIE Nr 4898

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 MRS. 1939

B E V I S

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: "Torasteröd - Myrestad dikningsföretag 1937"
i Brösarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 5750:- kronor

Lån från statens avdikningslånefond 5650:- "

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17 okt. 1938.

Arbetsstyrelsens ordförande: Lantbrukaren Artur Persson, To-
rasteröd pr Brösarp.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
dess godkännande.

Kristianstad den 4 mars 1939.

W. Carl Lomström

Statens lantbruksingenjör.

v. k. 11'525.03

ba. k. 11'503.25



442/38

DIARIE Nr 17080
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 OKT. 1938

Bevis

Över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Torasteröd - Myrestad dikningsföretag 1937 i Brösarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 5.650 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.570 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagetsstyrelse: lantbrukaren Artur Persson, Torasteröd pr Brösarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen besiktning har företaget befunnits vara under utförande.

Kristianstad den 10 oktober 1938.

Arvid Rosmuth
statens lantbruksingenjör.

