Vitaby-Grevlunda dikningsföretag I och II 1937

Blad 1

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 30/6 1938 fastställda arbetsplanen betygas:

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Vitaby, Grevlunda och Torup

i Vitaby socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Registernummer.

Vitaby socken			**Bg**	Vitaby	$7^1, 10^3$
Torup		$1^1, 2^1, 3^1, 4^1$ $5^1, 6^1, 7^1, 8^1$	**Bh**	"	$2^1, 8^2$
Aa	(Torupshus)		**Bi**	" Vitabyhus	$2^1, 8^2$
Ab			**Bk**	" Skogsholm	6^4
Ac	(Kullahus)		**Bl**	"	6^4
Ad			**Ca**	Grevlunda	19^4
Ae	(Kullstorp)		**Cb**	"	18^{171}
Af	(Lilla Tostaröd)		**Cc**	"	18^{77}
Ag	"		**Cd**	"	18^{56}
Ah	(Lödahus)		**Ce**	"	18^{49}
Ba	Vitaby	5^1	**Cf**	"	18^{55}
Bb	"	12^3	**Cg**	"	18^{48}
Bc	"	12^3	**Ch**	"	18^{42}
Bd	"	12^3	**Ci**	"	18^{41}
Be	"	1^2	**Ck**	"	17^5
Bf	"	$7^1, 10^3$	**Cl**	"	17^4



Skala 1:4000.
100 50 0 100 200 300 m.

RITN. Nr 001

L 3-0932 1

Nr 911 Kristianstad 3 rit.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vitaby-Grevlunda dikningsföretag I och II 1937

Blad 2

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.

Likheten med den av Kungl. Maj:t
den 30/6 1938 fastställda arbets-
planen bestyrkes.







Skala = 1:50.

Längd-skala = 1:4000



Höjd- och sektions-skala = 1:100.

RITN. Nr 002

L 3-6932 2

Nr 911 Kristianstad 3 ritn

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 30 juni 1938 fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Vitaby-Grevlunda dikningsföretag I och II 1937

30 6 38

Blad 3

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Ritningsarkiv.





Förslag till intagningsbassäng



Lyftbart järngaller av 30×30 m/m bandjärn c/c 25 m/m.

Förslag till dikesöga



Skala = 1:50.

MTM Nr C03

L 3*0932 3

Nr 911 Kristianstad 3 ritn.

L_____3★0932

30 JUN. 1938
i und: anm:

DIARIE N:r 6597
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1938

DIARIE N:r 18428
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1938

820

Handlingar
rörande
Vitaby-Grevlunda
dikningsföretag I och II
1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vitaby, Torup, och Grevlunda i Vitaby socken av Kristianstads län.

År 1937 den 24 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å Vitaby hotell för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande dikning inom Vitaby, Torup och Grevlunda i Vitaby socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltare Fredrik Larsson (bil.1).

Carl Bendroth, Vitaby

Ander Håkansson, Vitabyhus

Anders Olsson, Skogsholm

Per Andersson, Lödahus

Anders Nilsson, Kullatorp

Algot Wendel, Kullahus

Nils Lindholm, Vitaby

Lars Kristiansson, Vitaby

Olof Håkansson, Röla

Valentin Jönsson, Torupshus

Gustaf Malmqvist, Grevlunda 18

Axel Olsson, " 18

Gärds och Albo vägstyrelse genom vägmästare Ph. Johansson enl. fullmakt bil.2.

Otto Karlsson, Lilla Tostaröd

Oskar Mårtensson, "

Nils Olsson, Grevlunda 17

Per Persson, " 17

Sven Persson, " 19 genom Alfred Arvidsson, Hjälmaröd enl. fullmakt bil.3.

Järnvägs A.B. Ystad - Brösarp genom baningenjören Hj. Sjöholm enl. fullmakt bil.4.

Södra Mellby och Vitaby pastorat genom lantbrukaren Alfred Arvidsson i Hjälmaröd enligt fullmakt bil.5.

Lunds Stiftsnämnd genom landstingsmannen Sven Jönsson i Fridhill enligt förevisat förordnande.

Såsom biträdande gode män: Johan Mattsson, Ravlunda, och Valdemar Mattsson, Grevlunda Nygård, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.6).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Sven Persson, Grevlunda 19, Anders Håkansson, Vitabyhus, Per Andersson, Lödahus, Olof Håkansson, Röla och Grevlunda 6, Algot Wendel, Kullahus, Walentin Jönsson, Torupshus, Oskar Mårtensson, Lilla Tostaröd och Anders Olsson, Skogsholm, förenade sig med sökanden. Denna föreningsskrivelse, bil.7, som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å föreningsakten.

§ 4.

Vid förfrågan förklarade förvaltare Larsson, att det var med godsförvaltningens medgivande som arrendatorer under Christinehof ställt sig som sökande till förrättningen.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Herr Arvidsson förmenade, att Klammersbäcken förde för mycket vatten för att densamma skulle kunna ersättas med täckt ledning och yrkade att vid dikningsförslagets upprättande hänsyn skulle tagas till vilket som vore billigast, täckt eller öppen ledning. Vidare yrkade han att i den händelse täckt ledning skulle visa sig lämpligast, anordningar skulle vidtagas för beteskreaturens vattning.

§ 7.

Det upplystes, att nuvarande trumman för Klammersbäcken under Vitaby - Eljarödsvägen nyligen vore omlagd och ändrad till rörtrumma, att den befintliga trumman under samma väg vid Bendroths mark vore byggd efter år 1890, antagligen år 1892, samt att trumman under allmänna vägen i sektion 4+45 vore byggd år 1932.

§ 8.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 26 oktober 1937 kl. 10 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 9.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Mattsson

Vald. Mattsson.

År 1937 den 26 oktober.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän å Vitaby Hotell varvid följande sakägare infunno sig:

Godsförvaltaren Fr. Larsson, Christinehof.

Carl Bendroth, Vitaby

Anders Håkansson, Vitabyhus

Anders Olsson, Skogsholm

Per Andersson, Lödahus

Algot Wendel, Kullahus

Nils Lindholm, Vitaby

Lars Kristiansson, "

Olof Håkansson, Röla

Valentin Jönsson, Torupshus

Torvald Smith, Grevlunda

Axel Olsson, "

Per Persson, "

Nils Olsson, "

Baningenjören Hj. Sjöholm

Landstingsmannen Sven Jönsson, Fridhill.

§ 10.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.8), kostnadsberäkning (bil.9) och kostnadsfördelningslängd (bil.10) beträffande företag I och motsvarande handlingar (bil. 11,12 och 13) beträffande företag II.

§ 11.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.14).

§ 12.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes godsförvaltaren Fredrik Larsson, Christinehåf, arrendatorn Carl Bendroth, Vitaby och lantbrukaren Nils Olsson, Grevlunda 17.

§ 13.

Till ordförande i styrelsen utsågs godsförvaltaren Fr. Larsson Christinehof pr Lövestad, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras å Christinehofs godskontor.

§ 14.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bilaga 15.

§ 15.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Mattsson

Vald. Mattsson.

Bil.1.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

§ 94.

Sedan häradsrätten, på sätt i domboken för denna dag under n:r 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

T. Andén G. Andersson

Fullmakt för förvaltaren Th. Larsson att vid alla syner och förrättningar rörande Christinehofs fideikommiss föra Greve Gustaf Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Christinehof den 20 okt. 1933.

Ph. Bonde Bernhard Andersson.

Bevittnas:

A.N. Asp Hilma Halling.

Vidimeras:

R.E. Sehlin A. Larsson.

Bil.2.

Avskrift.

Gärds och Albo vägdistrikt .

Utdrag av protokoll, hållet vid sammanträde med vägstyrelsen i Gärds och Albo vägdistirkt den 27 maj 1937 i Vitaby.

Närvarande:

Vägstyrelsens ordförande, greve Pontus De la Gardie, Borrestad,
" v. " lantbr. Gustaf Tufvesson, Svabesholm,
" sekreterare, kamrer Ax. Nilsson, Långebro,
ledamoten, landstingsman Sven Jönsson, Fridhill, suppleanterna direktör E. Flygare, Degeberga, och lantbr. Ad. Nilsson, Huaröd, vägingenjören A. Lenander, Kristianstad, och vägmästarna Ph. Johansson, Ö. Vram, och Axel Nilsson, Kivik.

:-:

§ 12.

Vägstyrelsen beslöt att ge om utdrag av detta protokoll utfärda generell fullmakt för distriktets vägmästare Ph. Johansson i Ö. Vram att tillsvidare å vägdistriktets vägnar närvara och föra vägstyrelsens talan vid såväl alla sådana lantmäteriförrättningar som och vid sådana sammanträden enligt vattenlagen, till vilka vägstyrelsen kallas såsom sakägare.

Denna § i protokollet förklarades genast vara justerad.

:-

År och dag som ovan

Pontus De la Gardie

/ Ax. Nilsson.

Rätt utdraget betygar:

Ax. Nilsson.

Vägstyrelsens sekreterare.

Rätt avskrivet intygar:

Oläsligt. Gunnar Johansson.

Bil.3.

Fullmakt för lantbrukaren Alfred Arvidsson i Hjälmaröd, Vitaby att vid sammanträde, inför statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, som hålles å hotellet i Vitaby den 24 augusti 1937 kl. 11 f.m. föra min talan och utöva min rösträtt godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Grevlunda den 24 augusti 1937.

Sven Persson.

Bevittnas:

Emil Persson Elin Persson.

Bil.4.

Fullmakt

för baningenjören Hj. Sjöholm, Ystadl att tisdagen den 24 augusti 1937 och vid event. framledes utlysta sammanträden angående syn enligt vattenlagen, avseende dikning inom Vitaby, Torup och Grevlunda, Järnvägsaktiebolaget Ystad-Brösarps talan föra och rätt bevaka.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Ystad den 6 augusti 1937.

Järnvägsaktiebolaget Ystad-Brösarp.

Carl Jönsson   Wilh. Ottergren.

Bevittnas:

G. Tuvesson   Rud. Stenberg.

Utdrag ur protokoll, fört vid sammanträde med styrelsen för Järnvägsaktiebolaget Ystad-Brösarp den 11 maj 1937.

---

§ 1.

Till ordförande i styrelsen valdes disponenten Carl Jönsson och till bolagets verkställande direktör kamreraren Wilh. Ottergren.

§ 2.

Styrelsen uppdrog åt ordföranden och verkställande direktören att i förening eller åt endera i förening med annan ledamot i styrelsen teckna bolagets firma.

Ystad som ovan

F. Wognson

Godkännes;

Carl Jönsson

Rätt utdraget intygas:

Rud. Stenberg Bengt Vogel.

Att Kungl. Patent- och registreringsverket den 6 augusti 1900 beviljat registering för Järnvägsaktiebolaget Ystad-Brösarp, att styrelsen, som har sitt säte i Ystad, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av sysslomannen Agne Jönsson, överpostiljonen Carl Gustaf Jönsson, bankdirektören Axel Emil Valdemar Jonasson och styrelsens vice ordförande, kamreraren Wilhelm Ottergren, alla i Ystad, landstingsmannen Anders Hansson i Ravlunda, Ravlunda socken, Kommunalstämmoordföranden Per Hans Mårtensson i Spjutstorps socken, och lantbrukaren Per Erlandsson i Bosarp, Brösarps socken, allt i Kristianstads län, styrelsens ordförande disponenten Carl Jönsson i Tomelilla jämte disponenten Johan Axel Sigfrid Henning i Stora Köpinge socken av Malmöhus län, med lantbrukaren Georg Valdemar Mattsson i Vitaby socken av Kristianstads län, samt borgmästaren August Johan Ludvig Stenberg och brödförsäljaren Per Eric Rasmusson Hassel, båda i Ystad, till suppleanter, och att firma tecknas av Carl Jönsson och Ottergren i förening eller av endera utav dem i förening med annan styrelseledamot, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 30 maj 1934.

Ex officio:

Gustaf Helmerts.

stämpel.

Vidimeras:

Rud. Stenberg M. Sjöberg.

Bil.5.

Utdrag ur Protokoll vid extra pastoratsstämma med Södra Mellby och Vitaby pastorat den 22 aug. 1937.

§ 1.

Till ombud att bevaka pastoratets (lönebostållets Vitaby 5) rätt vid av statens lantbruksingenjör Lennart Holmström kungjord syneförrättning, som hålles å Vitaby hotell tisdagen den 24 aug. 1937 kl. 11 f.m. valdes nämndem. Alfred Arvidsson med f.d. nämndem. Johan Larsson som suppleant.

Ut supra

Magnus Andersson. ordf.

Rätt utdraget av det justerade protokollet, betyga

Magnus Andersson.

ordf.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till N;r 1 Vitaby i Vitaby socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Vitaby den 7 mars 1936.

Christinehofs Godskontor.

Fr. Larsson.

Resolution.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 16 april 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer C. Rich. Lundberg

Bil.7.

Till statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

I och för torrläggning av oss undertecknade tillhöriga och arrenderade marker förena vi oss i Christinehofs gods ansökan om laga syneförrättning daterad den 7 mars 1936 å vattensjuka marker till Vitaby n:r 1 (arr: Carl Bendroth) uti Vitaby socken av Kristianstads län.

Vitaby den 7 december 1936.

Sven Persson.

äg. av Grevlunda 19 1/4 mtl.

Anders Håkansson, arr. av Vitabyhus n:r 3

Per Andersson, " " Lödahus

Olof Håkansson, " " Röla, 6 Grevlunda

Algot Wendel, " " Kullahus n:r 1 Vitaby

Valentin Jönsson, " " Torupshus, Torup n:r 1

Oskar Mårtensson, " " Lilla Tostaröd, Vitaby

Anders Olsson, Skogsholm.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 24 aug. 1937 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Mattsson Vald. Mattsson.

Bil. 8.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag I

Hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd över vattenskadade marker till Vitaby, Torup och Grevlunda byar i Vitaby socken av Kristianstads län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Vitaby socken.		
1'	gbs.	gemensam ägovidd.			
2'	3/8				
3'	5/8				
4'	5/8		Torup	Christinehof och Torups fideikommiss.	
5'	5/16				
6'	5/16				
7'	5/8				
8'	1 2/3				
		Aa	(Torupslund)	Arr. Valentin Jönsson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	1
				" " " " "	2
				" " " " "	3
				" " " " "	4
				" " " " "	5
				tomt " " " "	6
				" " " " "	7
				väg imp.	8
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	9
				Summa	
		Ab		Arr. Mauritz Eilertsson	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	10
				" " " " "	11
				" " " " "	12
				" " " " "	13
				" " " " "	14
				" " " " "	15
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31.0							980	303	80	1400	434	-	420	130	20
	12.5							980	122	50	1400	175	-	420	52	50
	38.0							420	159	60	1400	532	-	980	372	40
	13.0							420	54	60	1400	182	-	980	127	40
	46.5							560	260	40	1400	651	-	840	390	60
	12.0							560	67	20	1400	168	-	840	100	80
	02.5							560	14	-	1400	35	-	840	21	-
							05.0									
			03.5					120	4	20	600	21	-	480	16	80
1	55.5		03.5				05.0		986	30		2198	-		1211	70
		1	64.5					60	98	70	600	987	-	540	888	30
			89.5					180	161	10	600	537	-	420	375	90
			60.5					180	108	90	600	363	-	420	254	10
			33.5					60	20	10	600	201	-	540	180	90
		1	13.0					120	135	60	600	678	-	480	542	40
			24.5					300	73	50	600	147	-	300	73	50
		4	85.5						597	90		2913	-		2315	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				införd	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	16
				Summa	
		Ac	(Kullahus)	Arr: Algot Wendel	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	17
				äng, 〃 〃 〃 〃	18
				〃 〃 〃 〃 〃	19
				åker 〃 〃 〃 〃	20
				äng 〃 〃 〃 〃	21
				åker 〃 〃 〃 〃	22
				äng 〃 〃 〃 〃	23
				åker 〃 〃 〃 〃	24
				väg imp.	25
				Summa	
		Ad		Arr: Anders Olsson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	26
				Summa	
		Ae	(Kullstugan)	Arr: Anders Nilsson	
				äng, mylla på lerbl. grus o sand	27
				Summa	
		Af	(Lilla Tostaröd)	Arr: Oscar Mårtensson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	28
				väg imp.	29
				〃 〃	30
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		4	85.5						597	90		2913	-		2315	10
			47.5					240	114	-	600	285	-	360	171	-
		5	33.0						711	90		3198	-		2486	10
	06.0							980	58	80	1400	84	-	420	25	20
			02.5					240	6	-	600	15	-	360	9	-
			02.0					240	4	80	600	12	-	360	7	20
	64.5							640	412	80	1600	1032	-	960	619	20
			19.5					400	78	-	1000	195	-	600	117	-
	04.5							640	28	80	1600	72	-	960	43	20
			04.0					300	12	-	1000	40	-	700	28	-
								640	185	60	1600	464	-	960	278	40
							13.5									
1	04.0		28.0				13.5		786	80		1914	-		1127	20
	07.0							1120	78	40	1600	112	-	480	33	60
	07.0								78	40		112	-		33	60
			11.5					300	34	50	1000	115	-	700	80	50
			11.5						34	50		115	-		80	50
	21.5							800	172	-	1600	344	-	800	172	-
							18.0									
							10.0									
	21.5						28.0		172	-		344	-		172	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		Ag	(Lilla Trostaröd)	An: Otto Karlsson	
				åker, mylla på lerbl. grus i sand	31
				" " " " "	32
				" " " " "	33
				" " " " "	34
				" " " " "	35
				" " " " "	36
				äng, " " " "	37
				Summa	
		Ah	(Lödahus)	An: Per Andersson	
				åker, mylla på lerbl. grus i sand	38
				" " " " "	39
				" " " " "	40
				äng " " " "	41
				" " " " "	42
				" " " " "	43
				" " " " "	44
				" " " " "	45
				" " " " "	46
				" " " " "	47
				åker " " " "	48
				väg impr.	49
				tomt, mylla på lerbl. grus i sand	50
				väg impr.	51
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09.0							1120	100	80	1600	1400	-	480	43	20
	15.0							1120	56	-	1600	80	-	480	24	-
	24.0							800	192	-	1600	384	-	800	192	-
	16.5							800	132	-	1600	264	-	800	132	-
	31.5							480	151	20	1600	504	-	1120	352	80
	24.0							800	192	-	1600	384	-	800	192	-
			20.0					240	48	-	800	160	-	560	112	-
1	10.0		20.0						872	-		1920	-		1048	-
	46.0							800	368	-	1600	736	-	800	368	-
1	06.0							960	1017	60	1600	1696	-	640	678	40
	23.0							480	110	40	1600	368	-	1120	257	60
			16.5					160	10	40	800	52	-	640	41	60
			33.0					160	52	80	800	264	-	640	211	20
			19.0					400	76	-	800	152	-	400	76	-
			21.0					400	84	-	800	168	-	400	84	-
			06.0					400	24	-	800	48	-	400	24	-
			30.5					400	122	-	800	244	-	400	122	-
			09.0					400	36	-	800	72	-	400	36	-
	17.0							800	136	-	1600	272	-	800	136	-
							05.5									
	07.0							1280	89	60	1600	112	-	320	22	40
							08.5									
1	99.0	1	25.0				14.0		2126	80		4184	-		2057	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	5'	Ba	Vitaby	ecklesiastikt hemman	
				Arr: Lars Kristiansson	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	52
				" " " " "	53
				" " " " "	54
				äng " " " "	55
				" " " " "	56
				" " " " "	57
				" " " " "	58
				" " " " "	59
				" " " " "	60
				" " " " "	61
				" " " " "	62
				" " " " "	63
				" " " " "	64
				" " " " "	65
				" " " " "	66
				" " " " "	67
				åker " " " "	68
				" " " " "	69
				" " " " "	70
				väg imp.	71
				" "	72
				" "	73
				" "	74
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	34.5							980	338	10	1400	483	-	420	144	90
	19.5							980	191	10	1400	273	-	420	81	90
	52.5							560	294	-	1400	735	-	840	441	-
			17.0					240	40	80	600	102	-	360	61	20
			34.0					240	81	60	600	204	-	360	122	40
			68.0					120	81	60	600	408	-	480	326	40
			24.0					60	14	40	600	144	-	540	129	60
			23.0					180	41	40	600	138	-	420	96	60
			12.5					60	7	50	600	75	-	540	67	50
			02.5					60	1	50	600	15	-	540	13	50
			12.5					120	15	-	600	75	-	480	60	-
			23.5					120	28	20	600	141	-	480	112	80
			42.0					300	126	-	600	252	-	300	126	-
			51.0					180	91	80	600	306	-	420	214	20
			01.5					120	1	80	600	9	-	480	7	20
			30.0					60	18	-	600	180	-	540	162	-
1	04.0							560	582	40	1400	1456	-	840	873	60
1	15.0							420	483	-	1400	1610	-	980	1127	-
	91.0							480	436	80	1600	1456	-	1120	1019	20
							07.0									
							06.5									
							04.0									
							04.0									
4	16.5	3	41.5				21.5		2875	-		8062	-		5187	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
4/11	12^3	Bd	Vitaby	Christinehofs o. Torups fideikommiss	
				Arr: Anders Håkansson	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	75
				" " " " "	76
				Summa	
4/11	1^2	Be	D:o	Samma	
				arr: Carl Bendroth	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	77
				" " " " "	78
				Summa	
1/4, 5/44	$2^1, 8^2$	Bi	D:o (Vitabyhus)	Samma	
				Arr: Anders Håkansson	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	79
				" " " " "	80
				impediment	81
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	82
				impediment	83
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	84
				" " " " "	85
				impediment	86
				äng, mylla på lerbl. grus o. sand	87
				" " " " "	88
				" " " " "	89
				" " " " "	90
				åker " " " "	91
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	62.5							320	200	-	1600	1000	-	1280	800	-
1	14.0							480	547	20	1600	1824	-	1120	1276	80
1	76.5								747	20		2824	-		2076	80
1	00.0							480	480	-	1600	1600	-	1120	1120	-
1	16.0							480	556	80	1600	1856	-	1120	1299	20
2	16.0								1036	80		3456	-		2419	20
	96.0							800	288	-	1600	576	-	800	288	-
	77.5							800	620	-	1600	1240	-	800	620	-
							00.5									
1	11.0							800	888	-	1600	1776	-	800	888	-
							02.0									
	84.0							640	537	60	1600	1344	-	960	806	40
	86.0							640	550	40	1600	1376	-	960	825	60
							04.0									
			15.0					120	18	-	600	90	-	480	72	-
			09.0					180	16	20	600	54	-	420	37	80
			03.0					120	3	60	600	18	-	480	14	40
			01.0					120	1	20	600	6	-	480	4	80
	19.5							640	124	80	1600	312	-	960	187	20
4	14.0		28.0				06.5		3047	80		6792	-		3744	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
4/11	6^4	Bk	Vitaby (Skogsholm)	Christinehof o Högestads fideikommiss.	
				arr: Anders Olsson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	92
				〃 〃 〃 〃 〃	93
				〃 〃 〃 〃 〃	94
				〃 〃 〃 〃 〃	95
				〃 〃 〃 〃 〃	96
				〃 〃 〃 〃 〃	97
				〃 〃 〃 〃 〃	98
				〃 〃 〃 〃 〃	99
				〃 〃 〃 〃 〃	100
				äng 〃 〃 〃 〃	101
				〃 〃 〃 〃 〃	102
				〃 〃 〃 〃 〃	103
				〃 〃 〃 〃 〃	104
				〃 〃 〃 〃 〃	105
				〃 〃 〃 〃 〃	106
				〃 〃 〃 〃 〃	107
				〃 〃 〃 〃 〃	108
				tomt 〃 〃 〃 〃	109
				impediment	110
				väg imp.	111
				〃 〃	112
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87.0							960	835	20	1600	1392	-	640	556	80
	50.0							640	320	-	1600	800	-	960	480	-
	39.0							800	312	-	1600	624	-	800	312	-
	50.0							640	320	-	1600	800	-	960	480	-
	21.0							640	134	40	1600	336	-	960	201	60
	44.0							960	422	40	1600	704	-	640	281	60
	21.5							640	137	60	1600	344	-	960	206	40
	56.5							640	361	60	1600	904	-	960	542	40
	56.5							800	452	-	1600	904	-	800	452	-
			20.0					120	24	-	600	120	-	480	96	-
			01.0					120	1	20	600	6	-	480	4	80
			05.0					120	6	00	600	30	-	480	24	-
			02.0					120	2	40	600	12	-	480	9	60
			01.5					120	1	80	600	9	-	480	7	20
			01.5					120	1	80	600	9	-	480	7	20
			01.5					120	1	80	600	9	-	480	7	20
			04.0					120	4	80	600	24	-	480	19	20
	08.0							640	51	20	1600	128	-	960	76	80
							09.0									
							16.0									
							03.0									
4	33.5		36.5				18.0		3390	20		7155	-		3764	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Sammandrag.	
			Vilaby socken.		
1',2',3' 4',5',6 7',8'	gls. 3/8, 5/8 5/8, 5/16, 5/16 5/8, 1 2/3	0	Torup	Christinehofs och Torups fideikommiss.	
		Aa	(Torupslund)	Arr: Valentin Jönsson	
		Ab		Arr: Mauritz Eriksson	
		Aç	(Kullahus)	Arr: Algot Vendel	
		Ad		Arr: Anders Olsson	
		Ae	(Kullstorp)	Arr: Anders Nilsson	
		Af	(Lilla Tosaröd)	Arr: Oskar Mårtensson	
		Ag	"	Arr: Otto Karlsson	
		Ah	(Lödahus)	Arr: Per Andersson	
3/16 0	5'	Ba	Vilaby	Ecklesiastikt hemman; arr: Lars Kristiansson	
4/11	12³	Bd	"	Christinehofs o. Torups fideikom. arr: And. Håkansson	
4/11	1²	Be	"	" " " arr: Carl [illegible]	
1/4, 5/44	2', 8²	Bi	" (Vilabyhus)	" " " " And. Håkansson	
4/11	6⁴	Bk	" (Skogsholm)	" " " " And. Olsson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA

334325

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	55.5		03.5				05.0		986	30		2198	-		1211	70
		5	33.0						711	90		3198	-		2486	10
1	04.0		28.0				03.5		786	80		1914	-		1127	20
	07.0								78	40		112	-		33	60
			11.5						34	50		115	-		80	50
	21.5						28.0		172	-		344	-		172	-
1	10.0		20.0						872	-		1920	-		1048	-
1	99.0	1	25.0				14.0		2126	80		4184	-		2057	20
4	16.5	3	41.5				21.5		2875	-		8062	-		5187	-
1	76.5								747	20		2824	-		2076	80
2	16.0								1036	80		3456	-		2419	20
4	14.0		28.0				06.5		3047	80		6792	-		3744	20
4	33.5		36.5				18.0		3390	20		7155	-		3764	80
22	53.5	11	27.0				96.5		16865	70		42274	-		25408	30

Vitaby den 26 okt. 1937.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Joh. Mattsson
Vald. Mattsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Kostnadsförslag

Bil. 9.

"[illegible] dikningsföretag I o II 19[illegible]".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I.						
30+76–35+57	481	**Dikessträckan A–B.**						
30+76–31+50	74	Schaktning för öppet dike m³	✓ 450	2.–			✓ 900	–
31+50–32+00	50	✓ 36" cementrör lm	50	13.50	✓ 675	–		
32+00–33+63	163	✓ 28" cementrör "	✓ 163	8.50	✓ 1385	50		
33+63–35+57	194	✓ 32" " "	✓ 194	11.–	✓ 2134	–		
31+50–32+50	100	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	100	3.50	✓ 350	–		
32+50–33+63	113	d:o d:o "	113	3.–	✓ 339	–		
33+63–33+85	22	d:o d:o "	22	3.50	✓ 77	–		
33+85–35+57	172	d:o d:o "	172	4.–	✓ 688	–	✓ 5648	50
31+50 ✓		Dikesöga st	1	50.–			✓ 50	–
33+00, 33+63, 35+57		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 1.0 m. "	3	70.–			✓ 210	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					671	50
		Summa					✓ 7480	–
35+57–36+80	123	**Dikessträckan B–C.**						
35+57–36+80	123	36" cementrör lm	✓ 123	13.50	✓ 1660	50		
35+57–36+80	123	Schaktning för täckt ledning m.m. "	123	3.75	✓ 461	25	– ✓ 2121	75
✓ 36+80		Intagningsbrunn av betong inre diam 1.0 meter st	1	70.–			✓ 70	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					218	25
		Summa					✓ 2410	–
36+80–37+75	95	**Dikessträckan C–D.**						
36+80–37+75	95	36" cementrör lm	95 ✓	13.50	✓ 1282	50		
36+80–37+50	70	Schaktning för täckt ledning m.m. "	70	3.75	✓ 262	50		
37+50–37+75	25	d:o d:o "	25	3.–	✓ 75	–	✓ 1620	–
✓ 37+75		Intagningsbrunn diam. 10.m. st	1	70.–			70	–
		Överföres					1690 ✓	–

1	2	3		4	5	6		7	
		Överfört						1690	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						170	–
		Summa						1860	–
37+75–39+70	195	Dikessträckan D–E.							
37+75–39+70	195	24" cementrör	lm	195	6.50	1267	50		
37+75–38+05	30	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	30	2.50	75	–		
38+05–38+93	88	d:o d:o	"	88	3.–	264	–		
38+93–39+55	62	d:o d:o	"	62	2.10	130	20		
39+55–39+70	15	d:o d:o	"	15	2.30	34	50	1771	20
38+71, 39+70		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 1.0 m.	st	2.	70.–			140	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						188	80
		Summa						2100	–
39+70–42+93	323	Dikessträckan E–F–G.							
39+70–42+00	230	21" cementrör	lm	230	5.50	1265	–		
42+10–42+73	63	24" "	"	63	6.50	409	50		
42+73–42+93	20	21" "	"	20	5.50	110	–		
39+70–41+77	207	Schaktning av täckt ledning m.m.	"	207	2.30	476	10		
41+77–42+00	23	d:o d:o	"	23	2.–	46	–		
42+10–42+43	33	d:o d:o	"	33	2.50	82	50		
42+43–42+73	30	d:o d:o	"	30	2.30	69	–		
42+73–42+93	20	d:o d:o	"	20	2.–	40	–	2498	10
40+55, 42+00, 42+73		Intagningsbrunn av betong inre diam. 1.0 m.	st	3	70.–			210	–
42+93		Intagningsbassäng	"	1	120.–			120	–
42+00–42+10	10	24" cementrör, schaktning, läggning, återfyllning samt en st. betongbrunn, d.=1.0 m. vid 42+10 utföres och bekostas av vederbörande vägstyrelse.							
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						281	90
		Summa						3110	–

1	2	3		4	5	6		7	
60+00-62+85	285	Dikessträckan D-O.							
60+00-61+65	165	9" cementrör	lm	165	1.75	288	75		
61+65-62+85	120	6" tegelrör	st	410	0.45	184	50		
60+00-61+65	165	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	lm	165	1.80	297	-		
61+65-62+85	120	d:o d:o	"	120	2.20	264	-	1034	25
61+65,62+85		Intagningsbrunnar, d. 0.7 m.	st	2	40.-			80	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						115	75
		Summa						1230	-
50+00-52+59	259	Dikessträckan C-N.							
50+00-50+54	54	7" tegelrör	st	190	0.45	85	50		
50+54-52+59	205	6" "	"	700	0.40	280	-		
50+00-50+54	54	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	lm	54	2.20	118	80		
50+54-51+40	86	d:o d:o	"	86	1.60	137	60		
51+40-52+59	119	d:o d:o	"	119	2.30	273	70	895	60
50+54,51+83,52+59		Intagningsbrunnar d.=0.7 m.	st	3	40.-			120	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						104	40
		Summa						1120	-
55+00-57+50	250	Dikessträckan D-M.							
55+00-57+50	250	21" cementrör	lm	2.50	5.50	1375	-		
55+00-57+50	250	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	"	2.50	2.60	650	-	2025	-
55+71,56+63		Intagningsbrunn, d. 0.9	st	2	60.-			120	-
57+50		Intagningsbassäng	"	1	100.-			100	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						225	-
		Summa						2470	-

1	2	3		4	5	6		7	
70+00-73+17	317	Dikessträckan E-L.							
70+00-71+38	138	7" tegelrör	st	480	0.45	216	-		
71+38-72+74	136	5" "	"	470	0.30	141	-		
72+74-73+17	43	6" "	"	150	0.40	60	-		
70+00-71+38	138	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	lm	138	2.-	276	-		
71+38-72+68	130	d:o d:o	"	130	1.70	221	-		
72+68-72+74	6	d:o d:o	"	6	5.-	30	-		
72+74-73+17	43	d:o d:o	"	43	1.80	77	40	1021	40
71+38, 72+68,		Intagningsbrunnar inre diam.							
72+74, 73+47		0.7 m.	st	4	40.-			160	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						118	60
		Summa						1300	-
80+00-84+44	444	Dikessträckan F-I-H.							
80+00-83+19	319	9" cementrör	lm	319	1.75	558	25		
83+19-84+44	125	10" "	"	125	2.-	250	-		
80+00-83+19	319	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	"	319	1.60	510	40		
83+19-84+40	121	d:o d:o	"	121	1.-	121	-		
84+40-84+44	4	d:o d:o	"	4	5.-	20	-	1459	65
80+44, 81+03, 81+44, 81+85, 82+58, 83+19, 84+44		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.7 m.	st	7	40.-			280	-
84+23		Intagningsbassäng		1	100.-			100	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						180	35
		Summa						2020	-
85+00-86+97	197	Dikessträckan I-K.							
85+00-86+97	197	4" tegelrör	st	670	0.21	140	70		
85+00-86+97	197	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	lm	197	1.70	334	90	475	60
86+97		Intagningsbrunn d.=0.7 m.	st	1	40.-			40	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						54	40
		Summa						570	-

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag.				
30+76–35+57	481	Dikessträckan A–B				7480 –
35+57–36+80	123	" B–C				2410 –
36+80–37+75	95	" C–D				1860 –
37+75–39+70	195	" D–E				2100 –
39+70–42+93	323	" E–F–G				3110 –
60+00–62+85	285	" B–O				1230 –
50+00–52+59	259	" C–N				1120 –
55+00–57+50	250	" D–M				2470 –
70+00–73+17	317	" F–L				1300 –
80+00–84+44	444	" F–I–H				2020 –
85+00–86+97	197	" I–K				570 –
		Summa				25670 –

Vitaby den 26 oktober 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6		7

Bil. 10.

Kostnadsfördelningslängd för "Vitaby-Grevlunda dikningsföretag I och II 1937."

Företag I

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman	Delägare	[illegible]	Förbättringsvärde kr.	öre	Fördelningstal %	Beräknad dikningskostnad kr.	öre	Förrättningskostnad kr.	öre
		Vitaby socken.										
1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'	4/16, 3/8, 5/8, 5/8, 5/16, 5/16, 5/8, 1 2/3		Torup	Christinehofs och Torups fideikommiss	säd							
		Aa	(Torupslund)	arr: Valentin Jönsson	"	1211	70	4.769	1224	20	34	31
		Ab		arr: Mauritz Eilertsson	"	2486	10	9.785	2511	81	70	39
		Ac	(Kullalund)	arr: Algot Vendel	"	1127	20	4.436	1138	72	31	91
		Ad		arr: Anders Olsson	"	33	60	0.132	33	88	0	95
		Ae	(Kullstorp)	arr: Anders Nilsson	"	80	50	0.317	81	37	2	28
		Af	(Lilla Torsäng)	arr: Oskar Mårtensson	"	172	-	0.677	173	79	4	87
		Ag	"	arr: Otto Karlsson	"	1048	-	4.125	1058	89	29	67
		Ah	(Södalund)	arr: Per Andersson	"	2057	20	8.097	2078	50	58	25
3/16	5'	Ba	Vitaby	Ecklesiastikt hemman arr: Lars Kristiansson		5187	-	20.414	5240	28	146	85
4/11	12³	Bd	"	Christinehofs o Torups fideikom. arr: And. Håkansson	säd	2076	80	8.174	2098	27	58	80
4/11	1²	Be	"	Dito arr: Carl Bendroth	"	2419	20	9.521	2444	04	68	49
1/4, 5/44	2', 8²	Bi	" (Vitabylund)	Dito arr: And. Håkansson	"	3744	20	14.736	3782	73	106	01
4/11	6⁴	Bk	" (Skogsholm)	Dito arr: And. Olsson	"	3764	80	14.817	3803	52	106	59
				Summa		25 408	30	100.000 ✓	25670	-	719	37

Vänd -

-by den 26 okt. 1937.
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.
Joh. Mattsson Vald. Mattsson.

Bil. 11.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag II

Värdefördelning, ägofördelning och värderingslängd över vattenskadade marker till Vitaby, Tranås och Grevlunda byar i Vitaby socken av Kristianstads län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1937.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Vitaby socken.		
3/16	5 1	Ba	Vitaby	Eckl. hemman; åb: Lars Nicklasson	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	113
				″ ″ ″ ″	114
				″ ″ ″ ″	115
				″ ″ ″ ″	116
				″ ″ ″ ″	117
				″ ″ ″ ″	118
				″ ″ ″ ″	119
				väg imp.	120
				Summa	
4/11	12 3	Bb	D:o	Christinehofs o. Torups fideikommiss åb: Olof Håkansson	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	121
				″ ″ ″ ″ ″	122
				″ ″ ″ ″ ″	123
				″ ″ ″ ″ ″	124
				väg imp.	125
				″ ″	126
				Summa	
		Bc	D:o	Åb: Valentin Jönsson	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	127
				″ ″ ″ ″ ″	128
				väg imp.	129
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	20.0							1120	224	-	1400	280	-	280	56	-
0	12.5							1120	140	-	1400	175	-	280	35	-
1	00.0							700	700	-	1400	1400	-	700	700	-
0	25.0							1280	320	-	1600	400	-	320	80	-
0	58.5							800	468	-	1600	936	-	800	468	-
0	77.5							800	620	-	1600	1240	-	800	620	-
0	47.5							1120	532	-	1600	760	-	480	228	-
						0	12.4									
3	41.0					0	12.4		3004	-		5191	-		2187	-
0	34.0							800	272	-	1600	544	-	800	272	-
0	14.0							640	89	60	1600	224	-	960	134	40
0	50.0							800	400	-	1600	800	-	800	400	-
0	60.5							1120	677	60	1600	968	-	480	290	40
						0	08.9									
						0	06.4									
1	58.5					0	15.3		1439	20		2536	-		1096	80
1	00.0							800	800	-	1600	1600	-	800	800	-
0	68.5							1440	986	40	1600	1096	-	160	109	60
						0	14.2									
1	68.5					0	14.2		1786	40		2696	-		909	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
4/11	1²	Be	Vitaby	Christinehofs och Torups fideikommiss	
				arr: Carl Bendroth	
				åker, mylla på lerbl. grus och sand	130
				" " " "	131
				" " " "	131a
				" " " "	132
				" " " "	133
				" " " "	134
				" " " "	135
				" " " "	136
				" " " "	137
				" " " "	138
				" " " "	139
				" " " "	140
				" " " "	141
				" " " "	142
				väg imp.	143
				" "	143b
				impediment	144
				väg	145
				"	146
				"	147a
				äng, mylla på lerbl. grus o. sand	147b
				åker, " " " "	148
				äng, " " " "	149
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	45.0							800	360	-	1600	720	-	800	360	-
1	04.0							1120	1164	80	1600	1664	-	480	499	20
0	18.0							1280	230	40	1600	288	-	320	57	60
0	30.0							1440	432	-	1600	480	-	160	48	-
0	13.0							960	124	80	1600	208	-	640	83	20
0	81.5							1440	1173	60	1600	1304	-	160	130	40
0	41.5							960	398	40	1600	664	-	640	265	60
0	42.5							800	340	-	1600	680	-	800	340	-
0	08.0							960	76	80	1600	128	-	640	51	20
0	67.5							960	648	-	1600	1080	-	640	432	-
0	33.5							960	321	60	1600	536	-	640	214	40
0	21.0							960	201	60	1600	336	-	640	134	40
0	32.5							800	260	-	1600	520	-	800	260	-
0	70.0							1280	896	-	1600	1120	-	320	224	-
						0	08.6									
						0	03.0									
						0	29.0									
						0	03.6									
						0	07.0									
						0	05.7									
		0	16.0					240	38	40	800	128	-	560	89	60
0	06.0							840	50	40	1400	84	-	560	33	60
		0	25.5					700	178	50	1400	357	-	700	178	50
6	14.0	0	41.5			0	56.9		6895	30		10297	-		3401	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/4, 5/44	7', 10³	Bf	Vitaby	Christinehofs och Torups fideikomm.	
				arr: Carl Bendroth	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	150
				" " " " "	151
				väg impr.	152
				Summa	
		Bg	D:o	Arr: Nils Lindholm	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	153
				" " " " "	154
				" " " " "	155
				" " " " "	156
				äng, " " " "	157
				" " " " "	158
				väg impr.	159
				Summa	
1/4, 5/44	2', 8²	Bh	D:o	Christinehofs och Torups fideikomm.	
				arr: Nils Lindholm	
				åker, mylla på lerbl. grus o. sand	160
				" " " " "	161
				" " " " "	162
				" " " " "	163
				äng, " " " "	164
				väg impr.	165
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	17.5							840	147	-	1400	245	-	560	98	-
0	85.5							1120	957	60	1600	1368	-	480	410	40
						0	03.2									
1	03.0					0	03.2		1104	60		1613	-		508	40
0	58.5							1280	748	80	1600	936	-	320	187	20
0	25.5							1280	326	40	1600	408	-	320	81	60
2	26.0							800	1808	-	1600	3616	-	800	1808	-
0	04.0							800	32	-	1600	64	-	800	32	-
		0	55.0					320	176	-	800	440	-	480	264	-
		0	81.5					320	260	80	800	652	-	480	391	20
						0	11.2									
3	14.0	1	36.5			0	11.2		3352	-		6116	-		2764	-
0	30.5							1280	390	40	1600	488	-	320	97	60
0	27.0							1120	302	40	1600	432	-	480	129	60
0	57.5							1120	644	-	1600	920	-	480	276	-
0	60.0							1120	672	-	1600	960	-	480	288	-
		0	17.0					320	54	40	800	136	-	480	81	60
						0	03.0									
1	75.0	0	17.0			0	03.0		2063	20		2936	-		872	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
4/11	6^4	Bl	Vitaby	Christinehofs ō Torups fideikommiss.	
				arr: Anders Håkansson	
				åker, mylla på lerbl. grus ō sand	166
				〃 〃 〃 〃 〃	167
				〃 〃 〃 〃 〃	168
				äng, 〃 〃 〃 〃	169
				Summa	
1/12	19^4	Ca	Grevlunda	Sven Persson	
				äng, mylla på lerbl. grus ō sand	170
				〃 〃 〃 〃 〃	171
				〃 〃 〃 〃 〃	172
				〃 〃 〃 〃 〃	173
				〃 〃 〃 〃 〃	174
				〃 〃 〃 〃 〃	175
				〃 〃 〃 〃 〃	176
				〃 〃 〃 〃 〃	177
				〃 〃 〃 〃 〃	178
				〃 〃 〃 〃 〃	179
				〃 〃 〃 〃 〃	180
				väg imp.	181
				åker, mylla på lerbl. grus ō sand	182
				〃 〃 〃 〃 〃	183
				〃 〃 〃 〃 〃	184
				〃 〃 〃 〃 〃	185
				〃 〃 〃 〃 〃	186
				〃 〃 〃 〃 〃	187
				〃 〃 〃 〃 〃	188
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	32.0							1440	460	80	1600	512	-	160	51	20
0	29.5							1280	377	60	1600	472	-	320	94	40
0	20.0							1280	256	-	1600	320	-	320	64	-
		0	10.5					560	58	80	800	84	-	240	25	20
0	81.5	0	10.5						1153	20		1388	-		234	80
		0	17.5					480	84	-	800	140	-	320	56	-
		0	11.5					480	55	20	800	92	-	320	36	80
		0	26.5					480	127	20	800	212	-	320	84	80
		0	15.5					560	86	80	800	124	-	240	37	20
		0	20.5					480	98	40	800	164	-	320	65	60
		0	35.0					480	168	-	800	280	-	320	112	-
		0	23.5					480	112	80	800	188	-	320	75	20
		0	11.0					480	52	80	800	88	-	320	35	20
		0	10.0					480	48	-	800	80	-	320	32	-
		0	12.5					480	60	-	800	100	-	320	40	-
		0	16.5					480	79	20	800	132	-	320	52	80
						0	04.8									
0	69.5							980	681	10	1400	973	-	420	291	90
0	36.0							840	302	40	1400	504	-	560	201	60
0	22.0							960	211	20	1600	352	-	640	140	80
0	26.0							1120	291	20	1600	416	-	480	124	80
0	17.5							1120	196	-	1600	280	-	480	84	-
0	30.0							960	288	-	1600	480	-	640	192	-
0	61.0							840	512	40	1400	854	-	560	341	60
2	62.0	2	00.0			0	04.8		3454	70		5459	-		2004	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				ingjört åker, mylla på lerbl. grus ö sand	189
				Summa	
avst.	18^{171}	Cb	Grevlunda	Torvald Smith	
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	190
				Summa	
47/3375	18^{77}	Cc	D:o	Gustav Malmqvist	
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	191
				Summa	
1/720	18^{56}	Cd	D:o	Bengta Ahlgren	
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	192
				Summa	
1/1080	18^{49}	Ce	D:o	Dsma	
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	193
				Summa	
1/1080	18^{55}	Cf	D:o	Dsma	
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	194
				Summa	
1/1080	18^{48}	Cg	D:o	Dsma	
				åker, mylla på lerbl. grus ö sand	195
				tomt, " " " "	196
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	62.0	2	00.0			0	04.8		3454	70		5459	-		2004	30
0	30.0							840	252	-	1400	420	-	560	168	-
2	92.0	2	00.0			0	04.8		3706	70		5879	-		2172	30
0	56.0							720	403	20	1200	672	-	480	268	80
0	56.0								403	20		672	-		268	80
0	54.0							960	518	40	1600	864	-	640	345	60
0	54.0								518	40		864	-		345	60
0	14.5							960	139	20	1600	232	-	640	92	80
0	14.5								139	20		232	-		92	80
0	15.0							960	144	-	1600	240	-	640	96	-
0	15.0								144	-		240	-		96	-
0	03.5							960	33	60	1600	56	-	640	22	40
0	03.5								33	60		56	-		22	40
0	02.0							960	19	20	1600	32	-	640	12	80
0	01.5							960	14	40	1600	24	-	640	9	60
0	03.5								33	60		56	-		22	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/720	18⁴²	Ch	Grevlunda	Axel Olsson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	197
				tomt, 〃 〃 〃 〃	198
				Summa	
9/8640	18⁴¹	Ci	D:o	Dome	
				tomt, mylla på lerbl. grus o sand	199
				åker 〃 〃 〃 〃	200
				väg impr.	201
				Summa	
1/32	17⁵	Ck	D:o	Per Persson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	202
				〃 〃 〃 〃 〃	203
				〃 〃 〃 〃 〃	204
				väg impr.	205
				Summa	
1/32	17⁴	Cl	D:o	Nils Olsson	
				åker, mylla på lerbl. grus o sand	206
				〃 〃 〃 〃 〃	207
				〃 〃 〃 〃 〃	208
				〃 〃 〃 〃 〃	209
				väg impr.	210
				〃 〃	211
				järnväg 〃	212
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	11.0							960	105	60	1600	176	-	640	70	40
0	03.0							960	28	80	1600	48	-	640	19	20
0	14.0								134	40		224	-		89	60
0	030							1120	33	60	1600	48	-	480	14	40
0	02.5							1120	28	-	1600	40	-	480	12	-
						0	03.3									
0	05.5					0	03.3		61	60		88	-		26	40
0	18.0							1120	201	60	1600	288	-	480	86	40
0	27.5							1120	308	-	1600	440	-	480	132	-
0	02.5							1120	28	-	1600	40	-	480	12	-
						0	04.3									
0	48.0					0	04.3		537	60		768	-		230	40
0	31.0							1120	347	20	1600	496	-	480	148	80
0	06.5							1120	72	80	1600	104	-	480	31	20
0	21.0							1440	302	40	1600	336	-	160	33	60
0	69.0							1440	993	60	1600	1104	-	160	110	40
						0	01.0									
						0	06.1									
						0	24.0									
1	27.5					0	31.2		1716	-		2040	-		324	-

Sammandrag.

Vitaby socken.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
3/16	5^{1}	Ba	Vitaby	Odal. hemman; an: Lars Kristiansson	
4/11	12^{3}	Bb	"	Christinehofs i Torups fideikom.; an: Olof Håkansson	
4/11	12^{3}	Bc	"	" " " an: Valentin Jönsson	
4/11	1^{2}	Be	"	" " " an: Carl Bundroth	
1/4, 5/44	$7^{1}, 10^{3}$	Bf	"	" " " an: Dsme	
1/4, 5/44	$7^{1}, 10^{3}$	Bg	"	" " " an: Nils Lindholm	
1/4, 5/44	$2^{1}, 8^{2}$	Bh	"	" " " an: Dsme	
4/11	6^{4}	Bi	"	" " " an: And. Håkansson	
1/12	19^{4}	Ca	Grevlunda	Sven Persson	
avs.	18^{171}	Cb ej röh.	"	Donald Smith	
47/3375	18^{77}	Cc	"	Gustav Malmquist	
1/720	18^{56}	Cd	"	Bengta Ahlgren	
1/1080	18^{49}	Ce	"	Dsme	
1/1080	18^{55}	Cf	"	Dsme	
1/1080	18^{48}	Cg	"	Dsme	
1/720	18^{42}	Ch	"	Axel Olsson	
9/8640	18^{41}	Ci	"	Dsme	
1/32	17^{5}	Ck	"	Per Persson	
1/32	17^{4}	Cl	"	Nils Olsson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	41.0 ✓					0	12.4		3004	–		5191	–		✓ 2187	–
1	58.5 ✓					0	15.3		1439	20		2536	–		✓ 1096	80
1	68.5 ✓					0	14.2		1786	40		2696	–		✓ 909	60
6	14.0 ✓	0	41.5 ✓			0	56.9		6895	30		10297	–		✓ 3401	70
1	03.0 ✓					0	03.2		1104	60		1613	–		✓ 508	40
3	14.0 ✓	1	36.5 ✓			0	11.2		3352	–		6116	–		✓ 2764	–
1	75.0 ✓	0	17.0 ✓			0	03.0		2063	20		2936	–		✓ 872	80
0	81.5 ✓	0	10.5 ✓						1153	20		1388	–		✓ 234	80
2	92.0 ✓	2	01.0 ✓			0	04.8		3706	70		5879	–		✓ 2172	30
0	56.0 ✓								403	20		672	–		✓ 268	80
0	54.0 ✓								518	40		864	–		✓ 345	60
0	14.5 ✓								139	20		232	–		✓ 92	80
0	15.0 ✓								144	–		240	–		✓ 96	–
0	03.5 ✓								33	60		56	–		✓ 22	40
0	03.5 ✓								33	60		56	–		✓ 22	40
0	14.0 ✓								134	40		224	–		✓ 89	60
0	15.5 ✓					0	03.3		61	60		88	–		✓ 26	40
0	48.0 ✓					0	04.3		537	60		768	–		✓ 230	40
1	27.5 ✓					0	31.2		1716	–		2040	–		✓ 324	–
✓ 25	89.0	4	05.5 ✓			1	59.8		28226	20		43892	–		15665 ✓	80
	56														268	80
25	33 0														15397	00

Vilaby den 26 okt. 1937.
Lennart Holmström
Skånes lantbruksingenjör

Joh. Mattsson Vald. Mattsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
• SKARA •

Kostnadsförslag

Bil. 12.

"Vitaby-Grevlunda dikningsföretag I o II 1937".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag II.						
1+28-8+76	748	**Dikessträckan P-Q.**						
1+28-1+80	52	Schaktning för öppet dike m^3	80	1.50			✓ 120	-
1+80-2+79, 2+91-4+45, 4+56-8+76,	673	15" cementrör lm.	673	3.50	V 2355	50		
1+80-2+65	85	Schaktning för täckt ledning rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm	85	2.20	✓ 187	-		
2+65-2+73	8	d:o d:o "	8	5.-	✓ 40	-		
2+73-2+79	6	d:o d:o "	6	2.20	✓ 13	20		
2+91-4+45	154	d:o d:o "	154	2.20	✓ 338	80		
4+56-8+76	420	d:o d:o "	420	2.20	✓ 924	-	✓ 3858	50
1+80		Dikesöga st	1	50.-			✓ 50	-
2+79,3+25,4+45, 4+56,5+56,6+41 6+82,7+64,8+76		Intagningsbrunnar av betong inre diam. =0.7 m. "	9	40.-			✓ 360	-
2+79-2+91		15" cementrör, schaktning, läggning m.m. samt 1 st. brunn vid 3+91 utföres och bekostas av vederbörande vägstyrelse.						
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					441	50
		Summa					✓ 4830	-
8+76-15+25	649	**Dikessträckan Q-R.**						
8+76-13+63	487	15" cementrör lm	487	3.50	V 1704	50		
13+63-15+25	162	12" " "	162	2.50	✓ 405	-		
8+76-12+38	362	Schaktning för täckt ledning m.m. "	362	2.60	✓ 941	20		
12+38-13+63	125	d:o d:o "	125	2.50	✓ 312	50		
13+63-15+25	162	d:o d:o "	162	2.30	✓ 372	60	✓ 3735	80
9+68,10+06,11+38 12+38,13+63,14+25 15+25		Intagningsbrunnar av betong inre diam=0.7 m. st	7	40.-			✓ 280	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					404	20
		Summa					✓ 4420	-

1	2	3		4	5	6	7
15+25-17+32	207	Dikessträckan R-S.					
15+25-17+32	207	7" tegelrör	st	710	0.45	√ 319 50	
15+25-16+60	135	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	135	2.-	√ 270 -	
16+60-17+32	72	d:o d:o	"	72	1.60	√ 115 20	√ 704 70
16+60		Intagningsbrunn av betong d.=0.7		1	40.-		√ 40 -
17+32		Intagningsbassäng		1	100.-		√ 100 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					85 30
		Summa					√ 930 -
20+00-26+00	600	Dikessträckan O-U.					
20+00-21+69	169	9" cementrör	lm	169	1.75	√ 295 75	
21+69-23+15	146	10" "	"	146	2.-	√ 292 -	
23+15-24+51	136	9" "	"	136	1.75	√ 238 -	
24+60-26+00	140	9" "	"	140	1.75	√ 245 -	
20+00-21+69	169	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	169	2.50	√ 422 50	
21+69-23+15	146	d:o d:o	"	146	2.30	√ 335 80	
23+15-24+51	136	d:o d:o	"	136	3.-	√ 408 -	
24+60-26+00	140	d:o d:o	"	140	3.-	√ 420 -	√ 2657 05
24+51-24+60	9	9" cementrör, schaktning, läggning, 1 st. intagningsbrunn vid 24+60, utföres och bekostas av vederbörande vägstyrelse.					
21+69, 23+15, 24+51, 26+00		Intagningsbrunnar, d.=0.7	st	4	40.-		√ 160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					282 95
		Summa					3100 - √

1	2	3		4	5	6		7	
18+00-19b+24	324	Dikessträckan R-T.							
18+00-19b+24	324	9" cementrör	lm	324	1.75	567	-		
18+00-19a+00	200	Schaktning för täckt ledning							
		m.m.	"	200	1.-	200	-		
19a+00-19b+00	100	d:o d:o	"	100	0.80	80	-		
19b+00-19b+24	24	d:o d:o	"	24	1.60	38	40	885	40
19+33,19+57,19a+09		Intagningsbrunnar av betong							
19a+56		diam.=0.7 m.	st	4	40.-			160	-
19b+24		Intagningsbassäng	"	1	100.-			100	-
		För oförutsedda fall, arbetets							
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %						114	60
		Summa						1260	-
		Sammandrag.							
1+28-8+76	748	Dikessträckan P-Q						4830	-
8+76-15+25	649	" Q-R						4420	-
15+25-17+32	207	" R-S						930	-
20+00-26+00	600	" Q-U						3100	-
18+00-19b+24	324	" R-T						1260	-
		Summa						14540	-

Vitaby den 26 okt. 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Bil. 13.

Förslag II

Kostnadsfördelningslängd för "Vitaby-Grevlunda dikningsförslag (I o II) 1937."

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by, hemman.	Delägare	Sökande
		Vitaby socken.			
3/16	5^{1}	Ba	Vitaby	Ecklesiastikt hemman; åb: Lars Kristiansson	
4/11	12^{3}	Bb ✓	"	Christinehofs å Torups fideikom. åb: O. Håkansson	söke
4/11	12^{3}	Bc ✓	"	" " " åb: Valentin Jönsson	"
4/11	1^{2}	Bd ✓	"	" " " åb: Carl Berndroth	"
1/4, 5/44	7^{1}, 10^{3}	Bf ✓	"	" " " åb: D:sme	"
1/4, 5/44	7^{1}, 10^{3}	Bg ✓	"	" " " åb: Nils Lindholm	"
1/4, 5/44	2^{1}, 8^{2}	Bh ✓	"	" " " åb: D:sme	"
4/11	6^{4}	Bl ✓	"	" " " åb: And. Håkansson	"
1/12	19^{4}	Ca ✓	Brolunda	Sven Persson	"
avst.	~~18^{171}~~	Cb	[illegible] "	Torvald Smith	
47/3375	18^{77}	Cc ✓	"	Gustav Malmqvist	
1/720	18^{56}	Cd ✓	"	Bengta Ahlgren	
1/1080	18^{49}	Ce ✓	"	D:sma	
1/1080	~~18^{45}~~	Cf ✓	"	D:sma	
1/1080	~~18^{43}~~	Cg ✓	"	D:sma	
1/720	18^{42}	Ch ✓	"	Axel Olsson	
9/8640	~~18^{41}~~	Ci ✓	"	D:sma	
1/32	17^{5}	Ck ✓	"	Per Persson	
1/32	17^{4}	Cl ✓	"	Nils Olsson	

Summa

	Avd. I. Str. Q-R-S och R-T.						Avd. II. Str. P-Q och Q-U										
	Delägarnes deltagande ägofigurer	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad dikningskostnad.		Delägarnes deltagande ägofigurer	Förbättringsvärde		Fördelningstal	Beräknad dikningskostnad		Summa beräknad kostnad		Fördelningstal för hela företaget	Förrättningskostnad.	
		kr.	öre	%	kr.	öre		kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre
							alla	2187	-	23227	1841	90	1841	90	12.668	51	62
							"	1096	80	11.648	923	69	923	69	6.353	25	89
							"	909	60	9.660	766	04	766	04	5.268	21	46
SK	133 148-149	295	30	4.725	312	32	130-132 134-147b	3106	40	32.991	2616	19	2928	51	20.141	82	07
	150	98	-	1.568	103	64	151	410	40	4.359	345	67	449	31	3.090	12	59
	154-158	2576	80	41.228	2725	17	153	187	20	1.988	157	65	2882	82	19.827	80	79
	alla	872	80	13.965	923	09							923	09	6.349	25	87
	"	234	80	3.757	248	34							248	34	1.708	6	96
	"	2172	30	34.757	2297	44							2297	44	15.801	64	38
							~~alla~~	~~268~~	~~80~~	~~2.855~~	~~226~~	~~40~~	226	40	1.557	6	34
							"	345	60	3.670	291	03	291	03	2.001	8	15
							"	92	80	0.986	78	19	78	19	0.538	2	19
							"	96	-	1.020	80	89	80	89	0.556	2	27
							"	~~22~~	~~40~~	~~0.238~~	~~18~~	~~87~~	~~18~~	~~87~~	~~0.130~~	0	53
							~~"~~	~~22~~	~~40~~	~~0.238~~	~~18~~	~~87~~	18	87	0.130	0	53
							"	89	60	0.952	75	49	75	49	0.519	2	11
							"	~~26~~	~~40~~	~~0.280~~	~~22~~	~~20~~	22	20	0.153	0	62
							"	230	40	2.447	194	05	194	05	1.334	5	43
SK							"	324	-	3.441	272	87	272	87	1.877	7	65
		6250	-	100.000	6610	-		9415	80	100.000	7930	-	14540	00	100.000	407	45
													226 14313	40 60		6 401	34 11

Vitaby den 26 okt. 1937
Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Joh. Mattsson

Vald. Mattsson.

Bil. 14.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Vitaby, Grevlunda och Torup i Vitaby socken, Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Christinehofs godsförvaltning jämte arrendatorer under Christinehofs och Torups fideikommiss för ägor inom Vitaby och Torup,

Sven Persson för Grevlunda 19^{4}

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G, F-I-H, I-K, D-L, D-M, C-N, B-O, P-Q-R-S, R-T och Q-U.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögpon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännens vara i det stora hela en produkt av dess värde i full torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken ,har grad 1.0; d.v.s dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:10. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är uppsatt med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 33	√	932 hektar
33+63		930 "
B		925 "
C		860 "
D		858 "
38+71		502 "
E		498 "
40+55		474 "
42+10		472 "
F		470 "

1 punkt	G	410	hektar
	80+44	59	"
	I	56	"
	81+85	51	"
	83+19	49	"
	H	48	"
	K	6	"
	71+38	18	"
	72+74	14	"
	L	13	"
	55+71	333	"
	56+63	352	"
	M	350	"
	50+54	7	"
	51+83	5	"
	N	3	"
	61+65	12	"
	O	6	"
	2+91	166	"
	3+25	165	"
	4+56	163	"
	5+56	161	"
	6+41	160	"
	7+64	158	"
	Q	151	"

i punkt	9+68	153	hektar
	10+6	152	"
	11+38	124	"
	12+38	122	"
	13+63	120	"
	14+25	118	"
	R	115	"
	16+60	31	"
	S	30	"
	21+69	17	"
	23+15	16	"
	U	9	"
	19+33	54	"
	19+57	53	"
	19a+9	52	"
	56	51	"
	T	50	"

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företagen medföra anläggandet av rörtrummor under allmänna vägen Vitaby-Eljaröd i punkterna 40 och 24+51. Enär de befintliga trummorna ligga för högt för att medgiva bakomliggande marks lagligen berättigade torrläggning samt äro anlagda efter år 1880 åligger det Gärds och Albo vägdistrikt att ombesörja och bekosta de föreslagna rörledningarna inom vägens område jämte tillhörande en st. intagningsbrunn å vardera stället.

Enär den befintliga trumman under Ystad-Brösarpe järnväg ej medgiver ovanför liggande marks torrläggning åligger det järnvägens ägare att ombesörja och bekosta ny trumma med tillhörande en st. intagningsbrunn. Detta sker lämpligast genom att framdraga den av synemännen föreslagna rörledningen vid sidan om gamla stentrumman.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på två skilda företag, av vilka

Företag I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F-G, F-I-H, I-K, E-L, D-M,
C-N och B-O.
" II " " P-Q-R-S, R-T och Q-U.

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att företag I skall utgöra en samfällighet för sig i vilken samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Beträffande företag II hava synemännen vid undersökning för avdelningsbildning uppställt följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativkostnad	
Hela företaget	15665	80	14540	-	0	93
P-Q+Q-R-S+R-T	9298	80	11440	-	1	23
P-Q+Q-U	9415	80	7930	-	0	84

Av denna undersökning framgår att företag II skall indelas i två förberedande avdelningar av vilka

avdelning I omfattar sträckorna Q-R-S+R-T
" II " " P-Q+Q-U.

Sedan kostnaden inom varje avdelning fördelats på till avdelningen hörande jordområden i förhållande till de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängden, skola kostnaderna inom de olika avdelningarna för varje sakägare sammanslås och slutsummorna uträknas i procenttal, vilka skola utgöra fördelningstal för samtliga med företag II förenade kostnader.

Förrättningskostnaderna och andra för de två företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda att
företag I för 25670:- kronor beräknad kostnad gälder 63.84 %
" II " 14540:- " " " " 36.16 %

I kostnadsfördelningslängderna finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade kostnadsförslagen åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas: "Vitaby Grevlunda dikningsföretag I och II 1937".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv, eller genom tillkallande av sakkunnig person, övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synеförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I trettioåtta (38) kronor 11 öre, och för företag II tjugotre (23) kronor 49 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1939 års utgång.

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga delägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

§ 10. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synesförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Vitaby den 26 oktober 1937.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Mattsson   Vald. Mattsson.

Bil. 15.

A R V O D E S R Ä K N I N G

för laga syneförrättning angående "Vitaby - Grevlunda dikningsföretag I och II 1937"

i Vitaby *socken och* Kristianstads *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, *§ 5,* st.	24	0,50			12	-
		Ägomätning: *i skala 1: 4000, §§ 6—10*						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	2	6,00	12	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 41 *ar* st.	117	0.24	28	08		
		har	48.425	0.78	37	77		
		äng och odlingsmark medelareal 24 *ar* st.	63	0.14	8	82		
		har	15.325	0.74	11	34		
		annan mark och impediment, medelareal 7 *ar* st.	35	0.05	1	75		
		har	2.563	0.78	2	-		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 *10—15* m. < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					128	76
		Överföres					140	76

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					140	76
		Avvägning.						
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 *dagar*	8	12,00	96	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal punkter pr har *har*	50	0.50	25	-		
		avvägda punkter *st.*	468	0.03	14	04		
		i annan mark, medelantal punkter pr har „	16	1.-	16	-		
		avvägda punkter „	148	0.06	8	88		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark *km.*	7	2,00	14	-		
		i annan mark „	1.5	5,00	7	50	181	42
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 30 *ar,* *st.*	215	0.05	10	75		
		har	66.313	0.10	6	63	17	38
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* *st.*	215	0,04			8	60
		Markvärdering:						
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 *dagar*		12,00				
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:						
		för första kilometern av avlopps längd *km.*			4	—		
		för övriga kilometer *st.*	4	1,50	6	-		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	360	0,06	21	60		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	180	0,12	21	60	53	20
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:*						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta *km.*						
		2) befintligt avlopp ell. vall „	565	3.50	19	77	19	77
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion *st.*						
		„						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion „	10	0.25	2	50		
		„						
		„					2	50
		Antal profil- och sektionsritningar „	2	3,00	6	-	6	-
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp*			2	—		
		för vattenområdets areal *km.²*		0,02				
		dagar	2	12,00	24	-	26	-
		Dimensionsberäkning, *§ 24*						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning *km.*		3,50				
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ *våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.²* „						
		nämligen .... *m.² sektion på* „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „	1.3	6,00	7	80		
		2) „ „ *över 20* „ „	4.35	10,00	43	50	51	30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	140	0,03	4	20	5	20
		Överföres					512	13

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					512	13
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen …… m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	5.65	4,00	22	60		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen …… m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 ⁰/₀ (broar och vallar inberäknade)			40	21	62	81
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		Förslag till bro- och trumbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			6	16
		Översiktskarta, *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar st.		0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	32	0,30	9	60		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „	3	0,20		60	12	20
		Utlåtande och betänkande, *§ 45* sid.	11	3,00			33	-
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1*, dagar	2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2* dagar	1	12,00			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15* dagar	1/2	12,00			6	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn* „	1/4	12,00			3	-
		utlopp för täckt ledning „	1/4	12,00			3	-
		slamficka „		12,00				
		Järnvägstrumma „	1				12	-
		Lösen för: *Summa kronor*					686	30
		Kopia av plankartan, *§ 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.			7	-		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 30 *ar ägofigurer* st.	215	0.07	15	05		
		har	66.313	0.14	9	28		
		Överföres			41	83		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			41	83		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6	08		
		3) insättning av höjdlägestal *st.*	616	0,02	12	32		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	140	0,05	7	00	68	98
		***Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta *km.*						
		befintligt vattendrag ell. vall *„*						
		nytt avlopp eller vall *„*						
		ändring av befintligt avlopp *„*	5.65	6 –	33	90		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad *st.*		3,00			36	40
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* *dagar*		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka *„*	1/3	12,00	4	–		
		Järnvägstrumma *„*	1/2		6	–	10	–
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* *sid.*	69	0,55			37	95
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					153	33
		Övriga förrättningskostnader.						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	–		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2	–	10	–
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					39	20
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.					300	–
		Delgivning av kallelser					38	–
		Summa kronor					287	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					686	30
		Lösen för kopior och avskrifter					153	33
		Övriga förrättningskostnader					287	20
		Summa kronor					1126	83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gärds o. Albo *häradsrätt.*

Vitaby *den* 26 okt. *19*37

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor 1–15 vidimeras.

Lennart Holmström

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ......

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
368277

L_____3*0932

DIARIE N:o 18428
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1938

Betänkande
rörande
Vitaby-Grevlunda
dikningsföretag I och II

1937.

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 juni 1938 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 25 augusti 1938
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.

Skala 1:100000



Avskrift.

Sedan delägarna i "Vitaby Grevlunda dikningsföretag I och II 1937" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Vitaby, Grevlunda och Torup i Vitaby socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

BETÄNKANDE.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och äng.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översikt-karta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 26 okt. 1937 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil. E.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil. F, daterad i dec. 1937, hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företa-

-gens utförande.

Jordmånens beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I

åker	22.53.5 har
äng	11.27.0 har
med ett förbättringsvärde av	25408.30 kr.

FöretagII

åker	25.89.0 har
äng	4.05.5 har

med ett förbättringsvärde av	15665.80 kr.

Lånesökandes andelar utgör:för:

Företag I

åker	22.53.5 har
äng	11.27.0 har
med ett förbättringsvärde av	25408.30 kr.

Företag II

åker	25.33.0 har
äng	4.05.5 har
med ett förbättringsvärde av	15397.00 kr.

Själva dikningskostnaderna angivas i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade sammandrag Bil.A. och B.

Samtliga kostnader utgör för:

Företag I

Dikningen	25670.00 kr.
Syneförrättningen	719.37 kr.
Betänkandet	128.91 kr.
Summa	26518.28 kr.

Företag II

Dikningen	14540.00 kr.
Syneförrättningen	407.45 kr.
Betänkandet	73.02 kr.
Summa	15020.47 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Företag I

Dikningen	25670.00 kr.
Syneförrättningen	719.37 kr.
Betänkandet	128.91 kr.
Summa	26518.28 kr.

Företag II

Dikningen	14313.60 kr.
Syneförrättningen	401.11 kr.
Betänkandet	73.02 kr.
Summa	14787.73 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Grevlunda I och 7 dikningsföretag 1931".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 1.04 och för företag II 0.96.

De summor som sådeles författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdikningslåne-

-fond utgöra:

I anslag.

För företag I 50.00% av hela kostnaden eller 13259.14 kronor

" " II 48.60% " " " " 7299.95 "

I lån.

För företag I 12149.16 kronor

" " II 7600.89 "

Tillstyrkan.

Medräknas utredningskostnaderna överskrider beträffande företag I den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med omkring 4%. Detta torde icke böra utgöra något hinder för att företaget understödjes med statsmedel, enär dess utförande är ett nödvändigt villkor för att därav beroende mark skall kunna ekonomiskt utnyttjas.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrkes jag alltså att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med:

För företag I 13260.00 kronor

" " II 7300.00 "

samt lån ur Statens avdikningslånefond med:

För företag I 12150.00 kronor

" " II 7600.00 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor.

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " II.

C. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.

D. " " " " " II " " " "

E. Diariebevis.

F. Föreningshandling.

G. Utdrag ur förmynderskapsprotokoll.

H. Protokollsutdrag från Lunds stiftsnämnd.

I. Ett häfte synehandlingar.

J. Ritningar i 3 blad.

Bil. A.

Kostnadssammandrag för företag I.

Dikningen			~~25670~~ 24560	~~–~~ –
Syneförrättningen	719	37		
Betänkandet	128	91	848	28
Summa			~~26518~~ 25408	~~28~~ 28

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.B.

Kostnadssammandrag för företag II.

Dikningen			14540	-
Syneförrättningen	407	45		
Betänkandet	73	02	480	47
Summa			15020	47

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Totalkostnad.

Dikningen	39'100:— ~~40210:—~~ x)
Syneförrättningen	1126:83
Betänkandet	201:93
	40'428:76 ~~41538:76~~

x) Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 40'428 kronor, 76 öre, varav å låntagarnas andel 40'132 kronor 86 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Vitaby 18^{41}, 18^{48} och 18^{55}.

Stockholm den 25 augusti 1938

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bil.C.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Vitaby Grevlunda dikningsföretag I 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Register-nummer	Littera å kartan	By, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Vitaby socken.				
1^1, 2^1, 3^1 4^1, 5^1, 6^1 7^1, 8^1	Ghs. 3/8, 5/8 5/8, 5/16, 5/16 5/8, 1 2/3		Torup	Christinehof och Torups fideikom.
		Aa	(Torupshus)	Arr: Valentin Jönsson
		Ab		Arr: Mauritz Eilert -son
		Ac	(Kullahus)	Arr: Algot Vendel
		Ad		Arr: Anders Olsson
		Ae	(Kullstorp)	Arr: Anders Nilsson
		Af	(Lilla Tostaröd)	Arr: Oskar Mårtensson
		Ag	(" ")	Arr: Otto Karlsson
		Ah	(Lödahus)	Arr: Per Andersson
4/11	1^2	Be	Vitaby	Christinehof och Torups fideikom. Arr: Carl Bendroth
1/4, 5/44	2^1, 8^2	Bi	"(Vitabyhus)	Christinehof och Torups fideikom. Arr: And. Håkansson.
3/16	5^1	Ba	Vitaby (Vitabyhus)	Eckl. hemman Arr: Lars Kristiansson
4/11	6^4	Bk	Vitaby(Skogsholm)	Christinehof och Torups fideikom. Arr: And. Olsson
4/11	12^3	Bd	Vitaby	Christinehof och Torups fideikom. Arr: And. Håkansson.

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil. D.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Vitaby Grevlunda dikningsföretag II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	By, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Vitaby socken.				
4/11	1^2	Bd	Vitaby	Christinehof och Torups fideikom. Arr: Carl Bendroth
3/16	5^1	Ba	"	Eckl. hemman Arr: Lars Kristiansson
4/11	6^4	Bl	"	Christinehof och Torups fideikom. Arr: And. Håkansson
1/4,5/44	2^1, 8^2	Bh	"	Do. Do. Arr: Nils Lindholm
1/4,5/44	7^1,10^3	Bg	"	Do. Do. Arr: Nils Lindholm
1/4,5/44	7^1,10^3	Bf	"	Do. Do. Arr: Carl Bendroth
4/11	12^3	Bb	"	Do. Do. Arr: O. Håkansson
4/11	12^3	Bc	"	Do. Do. Arr: Valentin Jönsson
~~1/32~~ 5/256	av 17^4	Cl	Grevlunda	Nils Olsson
1/32	17^5	Ck	"	Per Persson
~~9/8640~~	~~18^{41}~~	~~Ci~~	~~"~~	~~Axel Olsson~~
1/720	18^{42}	Ch	"	" "
~~1/1080~~	~~18^{48}~~	~~Cg~~	~~"~~	~~Bengta Ahlgren~~
1/1080	18^{49}	Ce	"	" "
~~1/1080~~	~~18^{55}~~	~~Cf~~	~~"~~	~~" "~~
1/720	18^{56}	Cd	"	" "
47/3375	18^{77}	Cc	"	Gustav Malmqvist
1/12	19^4	Ca	"	Sven Persson

Ändringarne med blått
vidtagna av Kungl. Lantbruks-
styrelsen

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil.E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 26 oktober 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Vitaby Grevlunda dikningsföretag I och II 1937" och avseende torrläggning av marker till Vitaby, Grevlunda och Torup i Vitaby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 27 januari 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelitz.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Vitaby Grevlunda dikningsföretag I och II 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kgl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Vitaby i dec. 1937.

Sven Persson ägare till Grevlunda 19.	För lönebostället i Vitaby,
G. Malmkvist ägare till 18/720 mtl.	Swen Jönsson, ordf. i eckl.
nr. 18 Grevlunda.	boställsnämnd.
Anders Håkansson arr. av Vitabyhus 9.	Bengta Ahlgren ägare till
Per Andersson arr. av Lödahus.	Grevlunda 18^{48,49,55,56}
Algot Wendel arr. av Kullahus 1.	Oskar Mårtensson arr. av La. Tostaröd nr. 2.

Anders Nilsson arr. av Kullstorp nr. 1.
Nils Olsson ägare till Grevlunda nr. 17.
Walentin Jönsson arr. av Torupshus 1.
Carl Bendroth arr. nr. 1 Vitaby.
Axel Olsson, Vitaby.
Olof Håkansson, Röla 6 Grevlunda.

Anders Olsson arr. av Skogsholm nr. 1.
Nils Lindholm arr. av Vitaby nr. 1.
Per Persson nr. 17 Grevlunda.
Greve Gustaf Pipers Förmyndareförvaltning Ph. Bonde, Bernhard Andersson.

Bevittnas:

Hilding Cervin. Gust. Jönsson.

Bil.G.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskilda sammanträdet för vårtingets avslutande med Gärds och Albo härad i Degeberga den 13 juli 1922.

§ 94.

Sedan häradsrätten på sätt domboken för denna dag under nr. 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget åtagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgode-

-männen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall uppvisas, då räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Y. Fougstedt. G. Andersson.

Bil.H.

Utdrag ur Lunds stiftsnämnds särskilda protokoll den 1 april 1938.

§ 10. Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström hade i en till stiftsnämnden inkommen skrivelse - under förmälan att ecklesiastika boställsnämndens ordförande landstingsmannen Swen Jönsson för lönebostället 3/16 mantal Vitaby 5^1 i Vitaby socken undertecknat förening angående sökande av lån och anslag av allmänna medel till bestridande av de kostnader, som för utförande av "Vitaby Grevlunda dikningsföretag I och II 1937" enligt lagakraftvunnet utslag belöpte på ovannämnda boställe - anhållet om godkännande av boställsnämndsordförandens åtgärd.

I avgivet yttrande hade Södra Mellby pastorat förklarat sig icke hava något att erinra mot åtgärden ifråga.

Efter föredragning beslöt stiftsnämnden lämna det av lantbruksingenjören Holmström begärda godkännandet, varom vederbörande skulle underrättas genom utdrag av detta protokoll. Som ovan.

I tjänsten.

Walter Korlén.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 30/6 1938. fastställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart Holmström

9r. /151/

440
38

L 3-0932

DIARIE N:r 18428
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 OKT. 1938

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 juni 1938 för "Vitaby - Grevlunda dikningsföretag I och II 1937" i Vitaby socken av KRISTIANSTADS LÄN

3 ritn. 9, h. handl.

under föreskrift, dels att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, dels ock att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av tjugotusenetthundratrettio (20.130) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av nittontusenfemhundrafemtio (19.550) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsens ~~förtroendeman~~ för företaget, ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1939, att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Christinehof den 20 Sept 1938

F. Larsson

Att Godsförvaltaren Fredrik Larsson å Christinehof

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Jöns Andersson.

Adress Christinehof, Lövestad.

Adress Christinehof, Lövestad

Med stöd av Kungl. brevet den 30 juni 1938 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 11 november *19*38.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

30/6 38

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Vitaby Grovlunda dikningsföretag I 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	By, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Vitaby socken.				
$1^1,2^1,3^1$ $4^1,5^1,6^1$ $7^1,8^1$	Cho. 3/8,5/8 5/8,5/16,5/16 5/8,1 2/3		Torup	Christinehof och Torups fideikom. [illegible] Piper
		Aa	(Torupshus)	Arr: Valentin Jönsson
		Ab		Arr: Mauritz Eilert-son
		Ac	(Kullahus)	Arr: Algot Vendel
		Ad		Arr: Anders Olsson
		Ae	(Kullstorp)	Arr: Anders Nilsson
		Af	(Lilla Tosteröd)	Arr: Oskar Mårtensson
		Ag	(" ")	Arr: Otto Karlsson
		Ah	(Lödalms)	Arr: Per Andersson
4/11	1^2 ✓	Be	Vitaby	Christinehof och Torups fideikom. (Arr: Carl Bendroth)
gem. ägor 1/4, 5/44	$2^1,8^2$ ✓	Bi	" ~~(Vitabyhus)~~	Christinehof och Torups fideikom. (Arr: And. Håkansson.)
3/16	5^1 ✓	Ba	Vitaby ~~(Vitabyhus)~~	Sold. hemman Arr: Lars Kristiansson
4/11	6^4 ✓	Bk	Vitaby ~~(Skog~~holm)	Christinehof och Torups fideikom. (Arr And. Olsson)
4/11	12^3 ✓	Bd	Vitaby	Christinehof och Torups fideikom. (Arr: And. Håkansson.)

Kristianstad i april 1938.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Vitaby Grevlunda dikningsföretag II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Mantal	Registernummer	Littera å kartan	By, hemman	Delägare
Kristianstads län.				
Vitaby socken.				
4/11	1^2 v	Bd	Vitaby	Christinehof och Torups fideikom. Arr: Carl Bendroth
3/16	5^1 v	Be	"	Eckl. hemman Arr: Lars Kristiansson
4/11	6^4 v	Bi	"	Christinehof och Torups fideikom. Arr: And. Håkansson
1/4,5/44	2^1, 8^2 v	Bh	"	Do. Do. Arr: Nils Lindholm
1/4,5/44	7^1,10^3 v	Bg	"	Do. Do. (Arr: Nils Lindholm)
1/4,5/44	7^1,10^3 v	Bf	"	Do. Do. Arr: Carl Bendroth
4/11	12^3 v	Bb	"	Do. Do. Arr: O. Håkansson
4/11	12^3 v	Bc	"	Do. Do. Arr: Valentin Jönsson
5/256 ~~1/32~~	av 17^4 ~~17^4~~) v *) ~~[illegible]~~	Cl	Grevlunda	Nils Olsson
1/32	17^5 v	Ck	"	Per Persson
~~9/8640~~	~~18^{41}~~	~~Ci~~	~~"~~	~~Axel Olsson~~
1/720	18^{42} v	Ch	"	" "
~~1/1080~~	~~18^{48}~~	~~Cg~~	~~"~~	~~Bengta Ahlgren~~
1/1080	18^{49} v	Ce	"	" "
~~1/1080~~	~~18^{55}~~	~~Cf~~	~~"~~	~~" "~~
1/720	18^{56} v	Cd	"	" "
47/3375	18^{77} v	Cc	"	Gustav Malmqvist
1/12	19^4 v	Ca	"	Sven Persson

Kristianstad i april 1938.

Statens lantbruksingenjör.

*) Strykningar med blått vidtagna av Kungl. Lbrstn
/G.H.

1938 den 11 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vitaby – Grovlunda dikningsföretag I och II 1937" i Vitaby socken av Kristianstads län.

Lån 20.130 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 juni 1938.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utmätningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Vitaby socken.			
Torup	ghs., 3/8, 5/8 5/8, 5/16, 5/16 5/8, 1 2/3	$1^{1}, 2^{1}, 3^{1}$ $4^{1}, 5^{1}, 6^{1}$ $7^{1}, 8^{1}$	Christinehof och Torups fideikommiss, greve Gustaf Piper
Vitaby	4/11	1^{2}	d:o d:o
"	1/4, 5/44	$2^{1}, 8^{2}$	d:o d:o
"	3/16	5^{1}	Ecklesiastikt hemman, arr: Lars Kristiansson
"	4/11	6^{4}	Christinehofs och Torups fideikommiss, greve Gustaf Piper
"	1/4, 5/44	$7^{1}, 10^{3}$	d:o d:o
"	4/11	12^{3}	d:o d:o
Grövlunda	5/256	av 17^{4}	Nils Olsson
"	1/32	17^{5}	Per Persson
"	1/720	18^{42}	Axel Olsson
"	1/1080	18^{49}	Bengta Ahlgren
"	1/720	18^{56}	Densamma
"	47/3375	18^{77}	Gustav Malmqvist
"	1/12	19^{4}	Sven Persson

Stockholm den 11 november 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

11/6 38.

DIARIE N:r 18787
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1939

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av "Vitaby-Grevlunda dikningsföretag I och II 1937" enligt arbetsstyrelsens av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	1126:83
Betänkande	201:93
Vattendomstolsavgift	61:60
Arbetskostnader	35000:-
Olycksfallsförsäkningsavgift	500:-
Arbetskontroll m.m.	603:15
Ersättning för skadad gröda	1655:-
Ränta å lån	1289:87
Styrelsens omkostnader och arvode	295:-
Summa kronor	40733:38 ✓

Kristianstad den 4 oktober 1939.

Gunnar Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbplanens fastst. ber. kostnad 40'428:76.

Ingen min erinring. 6.10.39.

Godkänt den 13/10 1939

4/40
38.

15316

K. ... BRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1939

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Vitaby - Grevlunda dikningsföretag 1 och 11, 1937 i Vitaby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 20.130 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 19.550 kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Kontrakt om företagens utförande antaget den 11 november 1938.

Ordförande i företagets styrelse: godsförvaltaren J. Bergman, Christinehof pr Lövestad.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning hava företagen befunnits utförda i överensstämelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag deras godkännande.

Kristianstad den 5 augusti 1939

statens lantbruksingenjör.

KR. 1 STÄMPEL EN KRONA

ber. kostn. 40'428,76
verkl. " 40'733,38

440/38

DIARIE N:r 18429
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31. OKT. 1938

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Vitaby - Grevlunda dikningsföretag 1 och 11 1937 i Vitaby socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 30 juni 1938.

Lån från statens avdikningslånefond 20.130 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 19.550 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1939.

Ordförande i företagets styrelse; godsförvaltaren Fr. Larsson, Christinehof pr Lövestad.

Vid av mig företagen besiktning har företaget befunnits vara under utförande. Kristianstad den 28 oktober 1938.

statens lantbruksingenjör.

KR 1 EN KRONA STATS STÄMPEL KR