DANE Nr 1151
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MAJ 1940

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Lantmäteriavd.

Lantbruksstyrelsen
16 12 40
Lantmäteriavd.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Bingstorp, Huaröd, Gräsma och Stianderöds ry

i Huaröds socken samt

Stianderöds ry, Östra Sönnarlöv och Borrestad

i Östra Sönnarslövs socken av
Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Schlmark

L 2*0938
Nr 938 Kristianstad 2 nits


Registernummer.

Huaröds socken

Aa	Huaröd	8^{12}
Ab	"	8^{11}
Ac	"	8^{10}
Ad	"	8^{9}
Ae	"	6^{10}
Af	"	6^{3}
Ag	"	5^{24}
Ah	"	5^{26}
Ba	Bingstorp	14
Bb	"	15
Bc	"	12
Ca	Gräsma	2^{13}
Cb	"	2^{5}
Cc	"	2^{18}
Da	Stianderöds ry	16
Db	"	15
Dc	"	14
Dd	"	13

Ö. Sönnarslövs socken

Eaa	Stianderöds ry	13
Eab	"	13
Eb	"	138
Ec	"	135
Ed	"	137
Ee	"	139
Ef	"	15
Eg	"	140
Eh	"	16
Ek	"	17
Fa	Borrestad	30^{8}
Fb	"	31^{5}
Ga	Ö. Sönnarslöv	47^{3}
Gb	"	47^{2}



Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 Mtr.

RITN.Nr 601

L 2*0938 1
Nr 938 Kristianstad 2 nits


Kungl. Lantbruksstyrelsens
Arkiv.


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Axel Ekelund.


Bingstorp-Stianderöds dikningsföretag I-III 1938


Blad 2





Skala 1:50.





Längd-skala 1:4000.

Höjd-och sektions-skala 1:100.

NHM Nr 002
Arkiv Nr 0938
2*0938 2

Lånat
den
Lb

Skaldförbundets [illegible]
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 5/3 19 40
godkänd den 19

L 2*0938
DIARIE N:r 4484
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS. 1940

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1951

112/39 Lån o bidrag

Betänkande

rörande

Bingstorp-Stianderöds

dikningsföretag

I-III

1938.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 16 december 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Fehlmark.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Bingstorp-Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Bingstorp, Huaröd, Gräsma och Stianderöd i Huaröds socken samt Stianderöds Ry, Östra Sönnarslöv och Borrestad i Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som slöts den 31 maj 1938 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.G.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.H, daterad i sept. 1938 hava delägarna över-

enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Harald Strandh, som underskrivit föreningshandlingen, är gift med i synehandlingarna upptagna Frida Strandh.

Avdikningsområdenas beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i förrtagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

åker	22.950 har
äng	36.450 "
med ett förbättringsvärde av	31899.40 kr.

Företag II.

åker	19.330 har
äng	3.380 "
med ett förbättringsvärde av	12702.65 kr.

Företag III.

åker	1.720 har
äng	0.045 "
med ett förbättringsvärde av	1502.50 kr.

Lånesökandes andelar utgör för:

Företag I.

åker	20.885 har
äng	21.690 31.690 "
med ett förbättringsvärde av	27315.55 kr.

Företag II.

åker	9.575 har
äng	0.695 "
med ett förbättringsvärde av	6278.80 kr.

Företag III.

åker	1.705 har
med ett förbättringsvärde av	1479.10 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogade sammandrag (bil. A,B och C).

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen	29145.00 kr.
Syneförrättningen	1178.57 "
Betänkandet	160.60 "
Summa	30484.17 kr.

Företag II.

Dikningen	9385.00 kr.
Syneförrättningen	379.48
Betänkandet	51.72
Summa	9816.20 kr.

Företag III.

Dikningen	1335.00 kr.
Syneförrättningen	54.90
Betänkandet	7.38
Summa	1396.35 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

Dikningen	24956.58 kr.
Syneförrättningen	1009.20
Betänkandet	160.60
Summa	26126.38 kr.

För företag II.

Dikningen	4638.81 kr.
Syneförrättningen	187.57
Betänkandet	51.72
Summa	4878.10 kr.

Företag III.

Dikningen	1314.21 kr.
Syneförrättningen	53.16
Betänkandet	7:35
Summa	1374.72 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Vebäcks dikningsföretag av år 1933".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.96, för företag II 0.77 och för företag III 0.93.

De summer som således författningsenligt torde kunna utgå

som bidrag ur statens avdikningsanslag och som lån ur statens avdikningslånefond utgöra:

A anslag.

För företag I 48.60 % av hela kostnaden eller 14815.31 kronor.

" " II 41.95 % " " " " 4117.90 "

" " III 47.55 % " " " " 663.96 ".

I lån.

För företag I 13428.96 kronor

" " II 2831.74 "

" " III 721.04 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med:

För företag I 14815.00 kronor

" " II 4115.00 "

" " III 660.00 "

samt lån ur statens avdikningslånefond med:

För företag I 13430.00 kronor

" " II 2830.00 "

" " III 720.00 "

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " II.

C. " " " " " III.

D. Förteckning överfastigheter i företag I för vilka lån tillstyrkes.

E. " " " " " II " " " "

F. " " " " " III " " " ".

G. Diariebevis.

H. Föreningshandling.

I. Utdrag ur förmyndareprotokoll.

K. Ett häfte synehandlingar

L. Ritningar i två blad.

Bil. A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G

Företag I.

Dikningen			29145	-
Syneförrättningen	1178	57		
Betänkandet	160	60	1339	17
Summa			30484	17

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.B.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Företag II.

Dikningen			9385	-
Syneförrättningen	379	48		
Betänkandet	51	72	431	20
Summa			9816	20

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. C.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Företag III.

Dikningen			1335	-
Syneförrättningen	54	-		
Betänkandet	7	35	61	35
Summa			1396	35

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Totalkostnad för företagen I-III.

Dikningen	*39865:-*
Syneförrättningen	*1612:05*
Betänkandet	*219:67*
Summa kronor	*41696:72*

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företagen beräknats till 41696 kronor 72 öre, varav i lantegarnas andel 32329 kronor 85 öre.

Stockholm den 16 december 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Sahlmark.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bingstorp Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Huaröds socken.	
1/48	5^{24}	Ag	Huaröd	Nils Johnsson
1/60	6^{3}	Af	"	Johan Persson
1/250	6^{10}	Ae	"	" "
1/72	8^{9}	Ad	"	Axel Johansson
5/432	8^{10}	Ac	"	Olof Kristoffer Nilsson
1/1152	8^{11}	Ab	"	Axel Johansson
5/3456	8^{12}	Aa	"	Anders Mårtensson Kroon
1/8	1^{2}	Bc	Bingstorp	Nils Johnsson
5/64	1^{4}	Ba	"	Aug. W. Möller
3/64	1^{5}	Bb	"	" "
avs	1^{4}	Dc	Stianderöds Ry	Sigvard Eriksson
			Ö. Sönnarslövs socken.	
avs	1^{5}	Ef	Stianderöds Ry	Anders Olsson
"	1^{6}	Eh	"	" "
"	1^{7}	Ek	"	Albert Olsson
"	1^{35}	Ec	"	Egon Strand
"	1^{37}	Ed	"	Frida Strand.

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. E.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bingstorp Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Huaröds socken.	
1/144	5[26]	Ah	Huaröd	Artur Olsson
1/8	1[2]	Bc	Bingstorp	Nils Johnsson
1/16	2[18]	Cc	Gräsma	Per Nilssons sterbhus
avs	1[3]	Dd	Stianderöds Ry	" "
"	1[5]	Db	" "	" "
			Ö. Sönnarslövs socken.	
avs	1[5]	Ef	Stianderöds Ry	Anders Olsson
"	1[35]	Ec	" "	Egon Strand
"	1[38]	Eb	" "	Artur Olsson
"	1[39]	Ee	" "	" "
"	1[40]	Eg	" "	" "

Kristianstad 1 jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I-III" 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag III.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Ö.Sönnarslövs socken.	
avs	1[37]	Ed	Stianderöds Ry	Frida Strand

Kristianstad i jan. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.G.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 31 maj 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" och avseende torrläggning av mark till Bingstorp, Huaröd, Gräsma och Stianderöd i Huaröds socken samt Stianderöds Ry, Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 januari 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.H.

Undertecknade delägare i "Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Huaröd i sept. 1938.

Nils Johnsson, Bingstorp

Egon Strandh, Stianderöd

Sigvard Eriksson, " Ry

Axel Johansson, Huaröd

Olof Kristoffersson, Huaröd

Arthur Olsson, Bingstorp

Anders Olsson, Stianderöd

Harald Strandh, "

Albert Olsson, "

A. Mårtensson Kroon, Huaröd

Johan Persson, "

Aug. Möller, Bingstorp

Per Nilssons sterbhus, Gräsma, Ester Nilsson.

Arthur Olsson, Bingstorp och N. Åkesson, Gräsma, förmyndare i Per Nilssons sterbhus.

Bevittnas:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift. Bil.I.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet

§ 8. hållet vid höstinget med Gärds och Albo

Huaröd nr 245. härad i Degeberga den 26 aug. 1937.

Sedan till häradsrätten förut denna dag ingivits bouppteckning efter den 18 maj 1937 avlidne lantbrukaren Per Nilsson från nr 2 Gräsma i Huaröds socken, vilken såsom dödsbodelägare efterlämnat änkan Ester Nilsson och i äktenskap med henne sammanavlade barnen Vera Gunhild, född den 16 juli 1920, och Nils Erik, född den 16 juni 1922, antecknades, att modern enligt lag vore förmyndare för sina underåriga barn och skulle inskrivning av förmynderskapet ske i förmynderskapsroteln för Huaröds kommun.

På därom i bouppteckningen väckt förslag och jämlikt eget åtagande förordnandes lantbrukaren Artur Olsson i Stianderöds ry och arbetaren Nils Åkesson i Gräsma att såsom gode män för de underåriga bevaka deras rätt vid boutredningen så ock vid bodelning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Om rättens beslut skulle genom domhavandens försorg underrättelse meddelas överförmyndaren i Huaröds kommun.

Som ovan På häradsrättens vägnar:

Kaj Ahlm.

Rätt avskrivet betygar

Emma Ahrn

Förestående avskrift av handlingar tillhörande den av Kungl. Maj:t den 16/12 1938 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Anna Holmström

Låna

den

Lbrst

L 2★0938

1939

DR N:r 4484
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MRS. 1940

4658

LANTBRUKSSTYRELSEN
24 NOV 1951
DIARIE NR
SAK NR

112/39 Lån o bidrag
850

Handlingar

rörande

B i n g s t o r p-S t i a n d e r ö d s

dikningsföretag

I-III

1938

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bingstorp, Huaröd, Gräsma och Stianderöd i Huaröds socken samt Stianderöds Ry, Ö. Sönnarslöv och Borrestad i Ö. Sönnarslövs socken, Kristianstads län.

År 1938 den 25 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Huaröds kommunalrum för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Bingstorp, Huaröd, Gräsma och Stianderöd i Huaröds socken samt Stianderöds Ry, Ö. Sönnarslöv och Borrestad i Ö. Sönnarslövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Anders Mårtensson Kroon, Huaröd 8,
Axel Johansson, " 8,
Olof Kristoffer Nilsson, " 8,
Nils Johnsson, Bingstorp
Aug. W. Möller, "
Artur Olsson, Stianderöd
Sigvard Eriksson, Stianderöds Ry
Karl Berg, " "
Egon Strand, " "
Fru Frida Strand, " ", genom sin man Harald Strand;
Anders Olsson, Stianderöds Ry,

Albert Olsson, Stianderöds Ry,

Albert Olsson, " "

Erik Eriksson, Gräsma och Stianderröds Ry,

Greve Pontus De la Gardie, Borrestad.

Såsom biträdande gode män: Göran Åkesson, Hemmentorp och Lars Olsson, Hörröd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Axel Johansson å n:o 8 Huaröd förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling /bil.2/, som upplästes vidhölls vid förfrågan därom, vilket styrktes av synemännen genom anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattensakadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Erik Eriksson, ägare av Gräsma 2^{5},2^{13}, och Stianderöds, Ry 1^{6}, yrkade att vid kostnadernas fördelning synemännen skulle taga hänsyn till möjligheten för honom att med hänsyn till belägenheten av hans mark vid dikes utlopp billigare själv utföra för sökandenas yrkandens uppfyllande nödig dikning.

§ 6.

Det upplystes, att företaget ej berörde allmän väg.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att verkställa för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 31 maj 1938 kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Göran Åkesson Lars Olsson

År 1938 den 31 maj.

Denna dag sammanträdde åter synemännen i Huaröds kommunalrum varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Anders Mårtensson Kroon, Huaröd;

Olof Kristoffer Nilsson,	Huaröd
Johan Persson,	"
Nils Johnsson,	Bingstorp
Artur Olsson,	Stianderöd
Aug. W.Möller,	Bingstorp
Erik Eriksson,	Gräsma
Albert Olsson,	Stianderöds Ry
Sigvard Eriksson,	" "
Egon Strand,	" "
Anders Olsson,	" "
Harald Strand,	" "

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.3/,kostnadsberäkning /bil.4/ och kostnadsfördelningslängd /bil.5/ beträffande företag I samt motsvarande handlingar /bil.6-8/ beträffande företag II och /bil.9-11/ beträffande företag III.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.12/.

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem ledamöter. Härtill valdes Anders Olsson, Stianderöds Ry, Nils Johnsson, Bingstorp, August Möller, Bingstorp, Sigvard Eriksson, Stianderöds Ry, och Harald Strand, Stianderöds Ry.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen valdes Anders Olsson, Stianderöds Ry pr Huaröd, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras hos ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bil. 13.

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Göran Åkesson Lars Olsson

Bil. 1 .

Till Länsstyrelsen i Kristianstad.

Undertecknade anhåller vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman att verkställa syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Stianderöd n:o 2, Gräsma n:o 2 och Bingstorp n:o 1 i Sönnarslövs och Huaröds socknar, Kristianstads län.

Stianderöd den 27/10 1937.

Anders Olsson, Stianderöd 2, Ö. Sönnarslöv

Harald Strand, " 2 " "

Egon Strand, " 2 " "

Sigvard Eriksson, Gräsma 2, " "

Per Nilssons sterbhus, Gräsma 2 Huaröd

Nils Johnsson, Bingstorp 1 Huaröd

Aug. Möller, " 1 "

Anders Mårtensson, Kroon, 8

Arthur Olsson, Bingstorp, "

RESOLUTION.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer Allan Rietz

Bil. 2.

FÖRENINGSHANDLING.

Undertecknad förenar sig härmed med Nils Johnsson, Bingstorp n:o 1 och Anders Olsson, Stianderöd n:o 2 m.fl. ansökan om syn enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker till Bingstorp och Stianderöds byar i Huaröds och Ö.Sönnarslövs socknar av Kristianstads län.

Huaröd den 25 nov. 1937.

Axel Johansson

Huaröd n:o 8

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning

enligt vattenlagen den 25 april 1938 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Göran Åkesson

Lars Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förteckning I

Värdeförteckning, ägobeskrivning och värderingsgrunder över taxeringsområdet inom Hularöds kommun, Bjärsjöns och Skrävlinge kommuner samt Skrävlinge by, Östra Sönnarslövs och Borrestad i Östra Sönnarslövs socken av Kristianstads län, upprättad år 1938 vid syneförrättning enligt taxeringslagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Hvarnös socken.		
5/3456	8 12	Aa	Hvarnö	Anders Mårtensson Krona.	
				åker, mylla på grus och sand	1
				väg imp.	2
				Summa	
1/1152	8 11	Ab	Sn	Axel Johansson.	
				åker, mylla på grus ö sand	3
				väg imp.	4
				Summa	
5/432	8 10	Ac	Sn	Olof Christoffer Nilsson	
				åker, mylla på grus ö sand	5
				" " " "	6
				" " " "	7
				" " " "	8
				" " " "	9
				" " " "	10
				" " " "	11
				äng, " " "	12
				Summa	
1/72	8 9	Ad	Sn	Axel Johansson	
				åker, mylla på grus ö sand	13
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				väg imp.	17
				backe "	18
				inspne	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	25.5					0	01.0	280	71	40	1400	357	-	1120	285	60
0	25.5					0	01.0		71	40		357	-		285	60
0	14.0					0	03.0	700	98	-	1400	196	-	700	98	-
0	14.0					0	03.0		98	-		196	-		98	-
0	08.0							420	33	60	1400	112	-	980	78	40
0	16.0							840	134	40	1400	224	-	560	89	60
0	04.0							840	33	60	1400	56	-	560	22	40
0	01.0							600	6	-	1000	10	-	400	4	-
0	04.0							840	33	60	1400	56	-	560	22	40
0	02.0							840	16	80	1400	28	-	560	11	20
0	08.0							320	25	60	800	64	-	480	38	40
		0	12.5					80	10	-	800	100	-	720	90	-
0	43.0	0	12.5						293	60		650	-		356	40
0	36.0							700	252	-	1400	504	-	700	252	-
0	06.5							560	36	40	800	52	-	240	15	60
0	07.5							420	31	50	1400	105	-	980	73	50
0	42.0							320	134	40	1600	672	-	1280	537	60
						0	03.0									
						0	3.0									
0	92.0					0	6.0		454	30		1333	-		878	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öngfot	
				äng myr	19
				äng, mylla på grus ö sand	20
				" " "	21
				" " "	22
				" " "	23
				" " "	24
				" " "	25
				" " "	26
				" " "	27
				" " "	28
				" " "	29a
				" " "	29b
				Summa	
11/250	6 10	Ae	Kuivid	Johan Persson	
				åker, mylla på grus ö sand	30
				" " "	31
				äng " "	32
				" " "	33
				" " "	34
				Summa	
1/60	6 3	Af	do	Dsmo	
				äng, mylla på grus ö sand	35
				" " "	36
				" " "	37a
				" " "	37b
				" " "	38
				" " "	39
				öngfot	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	92.0					0	16.0		454	30		1333	-		878	70
						0	02.0									
		0	02.0					120	2	40	300	6	-	180	3	60
		0	02.0					800	16	-	1000	20	-	200	4	-
		0	04.5					240	10	80	300	13	50	60	2	70
		0	02.0					150	3	-	300	6	-	150	3	-
		0	33.0					90	65	70	300	219	-	210	153	30
		0	33.5					30	10	05	300	100	50	270	90	45
		0	35.5					30	10	65	300	106	50	270	95	85
		0	81.5					60	48	90	300	244	50	240	195	60
		0	23.5					30	7	05	300	70	50	270	63	45
		0	07.5					30	2	25	300	22	50	270	20	25
		0	37.0					60	22	20	300	111	-	240	88	80
0	92.0	3	02.0			0	08.0		653	30		2253	-		1599	70
0	52.0							480	249	60	1600	832	-	1120	582	40
0	01.0							560	5	60	1400	14	-	840	8	40
		0	11.0					60	6	60	600	66	-	540	59	40
		0	04.5					210	9	45	300	13	50	90	4	05
	1	0	03.0					60	1	80	600	18	-	540	16	20
0	53.0	0	18.5						273	05		943	50		670	45
		0	22.0					60	13	20	600	132	-	540	118	80
		0	23.5					120	28	20	600	141	-	480	112	80
		0	33.5					30	10	05	300	100	50	270	90	45
		0	12.5					60	7	50	300	37	50	240	30	-
		0	02.5					120	3	-	600	15	-	480	12	-
		0	44.0					90	39	60	300	132	-	210	92	40
		1	38.0						101	55		558	-		456	45

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				införlt	
				äng, mylla på grus och sand	40
				åker " "	41a
				" " "	41b
				Summa	
1/48	5[24]	Ag	Ekarröd	Nils Johnsson	
				åker, mylla på grus ö sand	42
				" " "	43
				" " "	44
				äng " "	45
				" " "	46
				" " "	47
				" " "	48
				Summa	
5/64	1[4]	Ba	Dingstorp	Aug. W. Möller	
				äng, mylla på grus ö sand	49
				" " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				åker " "	54
				" " "	57
				" " "	58
				" " "	59a
				" " "	59b
				" " "	60
				" " "	61
				" " "	62a

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	38.0						101	55		558	-		456	45
		0	68.0					120	81	60	600	408	-	480	326	40
0	08.5							420	35	70	1400	119	-	980	83	30
0	03.5							420	14	70	1400	49	-	980	34	30
0	12.0	2	06.0						233	55		1134	-		900	45
0	40.0							720	288	-	1200	480	-	480	192	-
0	38.5							720	277	20	1200	462	-	480	184	80
0	31.0							240	74	40	1200	372	-	960	297	60
		0	36.0					30	10	80	300	108	-	270	97	20
		0	34.0					30	10	20	300	102	-	270	91	80
		0	52.5					30	15	75	300	157	50	270	141	75
		0	27.0					90	24	30	300	81	-	210	56	70
1	09.5	1	49.5						700	65		1762	50		1061	85
		0	44.5					120	53	40	600	267	-	480	213	60
		0	24.0					240	57	60	1200	288	-	960	230	40
		0	03.0					240	7	20	600	18	-	360	10	80
		0	04.0					240	9	60	600	24	-	360	14	40
		0	03.0					240	7	20	600	18	-	360	10	80
0	23.5							700	164	50	1400	329	-	700	164	50
0	78.0							700	546	-	1400	1092	-	700	546	-
0	34.5							280	96	60	1400	483	-	1120	386	40
0	19.0							560	106	40	1400	266	-	840	159	60
0	59.0							560	330	40	1400	826	-	840	495	60
0	35.0							700	245	-	1400	490	-	700	245	-
0	01.0							700	7	-	1400	14	-	700	7	-
0	30.5							560	170	80	1400	427	-	840	256	20
2	90.5	0	78.5						1801	70		4542	-		2740	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öncfört	
				åker, mylla på grus ö sand	62b
				" " "	63a
				" " "	63b
				väg inp.	64
				Summa	
3/64	15	Bb	Bingsbryn	Aug. W. Müller	
				åker, mylla på grus i sand	65
				" " "	66
				äng, " "	67a
				" " "	67b
				" " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				Summa	
1/8	12	Bc	Sn	Nils Nilsson	
				åker, mylla på grus ö sand	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				" " "	75
				" " "	76
				" " "	77
				" " "	78
				" " "	79
				" " "	80
				" " "	81
				" " "	82
				öncföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	80.5	0	78.5						1801	70		4542	-		2740	30
0	12.5							840	105	-	1400	175	-	560	70	-
0	14.5							840	121	80	1400	203	-	560	81	20
0	45.0							700	315	-	1400	630	-	700	315	-
						0	02.0									
3	52.5	0	78.5			0	02.0		2343	50		5550	-		3206	50
0	07.5							560	42	-	1400	105	-	840	63	-
1	08.5							420	455	70	1400	1519	-	980	1063	30
		1	08.5					60	65	10	300	325	50	240	260	40
		0	60.5					30	18	15	300	181	50	270	163	35
		0	33.5					30	10	05	300	100	50	270	90	45
		0	59.0					300	177	-	600	354	-	300	177	-
		0	00.5					30	0	15	300	1	50	270	1	35
1	16.0	2	62.0						768	15		2587	-		1818	85
0	01.5							840	12	60	1400	21	-	560	8	40
0	25.0							420	105	-	1400	350	-	980	245	-
0	40.0							420	168	-	1400	560	-	980	392	-
0	16.0							280	44	80	1400	224	-	1120	179	20
0	70.0							140	98	-	1400	980	-	1260	882	-
0	38.5							140	53	90	1400	539	-	1260	485	10
0	49.0							420	205	80	1400	686	-	980	480	20
0	44.0							140	61	60	1400	616	-	1260	554	40
0	91.0							140	127	40	1400	1274	-	1260	1146	60
0	11.5							280	32	20	1400	161	-	1120	128	80
0	90.5							420	380	10	1400	1267	-	980	886	90
0	09.5							700	66	50	1400	133	-	700	66	50
4	86.5								1355	90		6811	-		5455	10

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				mufört	
				åker, mylla på grus ö sand	83
				" " "	84
				äng, " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				" " "	88
				" " "	89
				" " "	90
				" " "	91
				åker, " "	92
				" " "	93
				" " "	94
				" " "	95
				väg "	96
				" "	97
				Summa	
ars.	14	Dc	Skanderås ry	Sigvard Eriksson	
				åker, mylla på grus ö sand	125
				" " "	126
				" " "	127
				" " "	128
				" " "	129
				" " "	130
				" " "	131
				äng, " "	132
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	86.5								1355	90		6811	-		5455	10
0	03.0							840	25	20	1400	42	-	560	16	80
0	09.0							280	25	20	1400	126	-	1120	100	80
		0	09.0					240	21	60	1200	108	-	960	86	40
		0	04.5					120	5	40	1200	54	-	1080	48	60
		0	05.0					120	6	-	1200	60	-	1080	54	-
		0	24.0					120	28	80	1200	288	-	1080	259	20
		0	10.0					60	6	-	300	30	-	240	24	-
		0	17.0					90	15	30	300	51	-	210	35	70
		0	18.5					360	66	60	1200	222	-	840	155	40
0	19.0							420	79	80	1400	266	-	980	186	20
0	37.0							280	103	60	1400	518	-	1120	414	40
0	12.5							700	87	50	1400	175	-	700	87	50
0	35.0							700	245	-	1400	490	-	700	245	-
						0	04.0									
						0	04.5									
6	02.0	0	88.0			0	08.5		2071	90		9241	-		7169	10
0	40.0							140	56	-	1400	560	-	1260	504	-
0	32.5							140	73	50	1400	735	-	1260	661	50
0	43.0							140	60	20	1400	602	-	1260	541	80
0	46.5							140	65	10	1400	651	-	1260	585	90
0	26.5							280	74	20	1400	371	-	1120	296	80
0	24.5							140	34	30	1400	343	-	1260	308	70
0	01.5							560	8	40	1400	21	-	840	12	60
		0	02.5					160	4	-	400	10	-	240	6	-
2	34.5	0	02.5						375	70		3293	-		2917	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ö. Sönnarbo socken.		
anv.	13	Eaa	Skiarderöds ny	Grev Pontus de la Gardie	
				äng, mylla på grus ö sand	137
				" , förbättras ej	138
				" "	139
				väg imp.	140
				" "	141
				åker, mylla på grus ö sand	142
				" " "	143
				" , förbättras ej imp.	144
				Summa	
anv.	13	Eab	do	Grev; anv: Karl Berg	
				åker, mylla på grus ö sand	145
				" " "	146
				" " "	147
				väg imp.	148
				äng, mylla på grus ö sand	149
				" " "	150a
				" " "	151b
				" " "	152
				väg imp.	153
				äng, mylla på grus ö sand	154
				" " "	155
				" " "	156
				" " "	157
				" " "	158
				" " "	159
				väg imp.	160
				öppnes	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark.		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	30.0					40	12	-	400	120	-	360	108	-
						0	32.5									
						0	20.0									
						0	03.0									
						0	13.0									
0	10.0							560	56	-	1400	140	-	840	84	-
0	11.0							700	77	-	1400	154	-	700	77	-
						0	20.5									
0	21.0	0	30.0			0	79.0		145	-		414	-		269	-
0	02.5							700	17	50	1400	35	-	700	17	50
0	25.0							420	105	-	1400	350	-	980	245	-
0	04.0							600	24	-	1200	48	-	600	24	-
						0	01.0									
		0	11.5					90	10	35	300	34	50	210	24	15
		0	45.0					40	18	-	400	180	-	360	162	-
		0	09.5					60	5	70	300	28	50	240	22	80
		0	14.0					240	33	60	400	56	-	160	22	40
						0	03.0									
		0	57.0					30	17	10	300	171	-	270	153	90
		0	28.0					90	25	20	300	84	-	210	58	80
		0	70.0					60	42	-	600	420	-	540	378	-
		0	42.0					60	25	20	600	252	-	540	226	80
		0	06.5					60	3	90	600	39	-	540	35	10
		0	08.0					30	2	40	300	24	-	270	21	60
						0	14.5									
0	31.5	2	91.5			0	18.6		329	95		1722	-		1392	05

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				öster	
				äng, mylla på grus o sand	161
				åker, " " " "	162
				" " " "	163
				" " " "	164
				Summa	
anv.	135	H 4	Skarndevids ny	Egen Skatt	
				åker, mylla på grus o sand	184
				" " "	185
				" " "	186
				" " "	187
				" " "	188
				" " "	189
				" " "	190
				äng, " "	191
				" " "	192
				" " "	193
				" " "	194
				" " "	195
				" " "	196
				äng anv.	197
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	31.5	2	91.5			0	08.5		329	95		1722	-		1392	05
		0	13.0					30	0	90	300	9	-	270	8	10
0	12.5							140	17	50	1400	175	-	1260	157	50
0	04.0							280	11	20	1400	56	-	1120	44	80
0	14.0							480	67	20	1200	168	-	720	100	80
0	62.0	2	94.5			0	08.5		426	75		2130	-		1703	25
0	14.5							600	87	-	1200	174	-	600	87	-
0	39.5							120	47	40	1200	474	-	1080	426	60
0	57.5							120	69	-	1200	690	-	1080	621	-
0	21.5							120	25	80	1200	258	-	1080	232	20
0	02.5							140	3	50	1400	35	-	1260	31	50
0	37.5							560	210	-	1400	525	-	840	315	-
0	32.0							280	89	60	1400	448	-	1120	358	40
		0	50.0					40	20	-	400	200	-	360	180	-
		0	40.0					60	24	-	300	120	-	240	96	-
		0	17.0					60	10	20	300	51	-	240	40	80
		0	50.0					40	20	-	400	200	-	360	180	-
		0	18.5					40	7	40	400	74	-	360	66	60
		0	48.0					40	19	20	400	192	-	360	172	80
						0	12.0									
2	05.0	2	23.5			0	12.0		633	10		3441	-		2807	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
anv.	137	E d	Skanderöds ry	Frida Skrand	
				äng, mylla på grus ö sand	198
				" " "	199a
				" " "	199b
				" " "	205a
				" " "	205b
				väg imp.	206
				Summa	
anv.	1/5	E f	Sk	Anders Olsson	
				äng, mylla på grus ö sand	213
				" " "	214
				" " "	215
				" " "	216
				" " "	217
				" " "	218
				" " "	219
				åker " "	220
				" " "	221a
				" " "	221b
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. STHLM

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	35.0					40	14	-	400	140	-	360	126	-
		0	45.5					80	36	40	400	182	-	320	145	60
		0	36.0					180	64	80	600	216	-	420	151	20
		0	58.0					40	23	20	400	232	-	360	208	80
		0	25.0					80	20	-	800	200	-	720	180	-
						0	03.0									
		1	99.5			0	03.0		158	40		970	-		811	60
		0	19.0					120	22	80	300	57	-	180	34	20
		0	08.0					30	2	40	300	24	-	270	21	60
		0	18.0					90	16	20	300	54	-	210	37	80
		0	82.0					30	24	60	300	246	-	270	221	40
		0	13.0					80	10	40	400	52	-	320	41	60
		1	00.0					40	40	-	400	400	-	360	360	-
		0	50.0					180	90	-	600	300	-	420	210	-
0	33.5							720	241	20	1200	402	-	480	160	80
0	84.0							420	252	80	1400	1176	-	980	823	20
0	35.0							480	168	-	1200	420	-	720	252	-
1	52.5	2	90.0						968	40		3131	-		2162	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ano.	16	E h	Skaudevöds ry	Anders Olsson	
				äng, mylla på grus ö sand	227
				" " "	228
				" " "	229
				" " "	230
				" " "	231
				" " "	232
				" " "	233
				" " "	234
				" " "	235
				" " "	236
				" " "	237
				äng mp.	238
				åker, mylla på grus ö sand	239
				" " "	240
				" " "	241
				Summa	
ano	17	E h	Id.	Albert Olsson	
				åker, mylla på grus ö sand	242
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. E:TR STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			47.0					150	70	50	300	141	-	150	70	50
			03.5					30	1	05	300	10	50	270	9	45
			08.0					120	9	60	300	24	-	180	14	40
			18.5					30	5	55	300	55	50	270	49	95
			70.0					30	21	-	300	210	-	270	189	-
			28.5					40	11	40	400	114	-	360	102	60
			52.5					120	63	-	300	157	50	180	94	50
			06.0					120	7	20	300	18	-	180	10	80
			60.0					40	24	-	400	240	-	360	216	-
			32.5					90	29	25	300	97	50	210	68	25
			10.0					80	8	-	400	40	-	320	32	-
							14.5									
	22.0							840	184	80	1400	308	-	560	123	20
	10.0							980	98	-	1400	140	-	420	42	-
	09.0							980	88	20	1400	126	-	420	37	80
	41.0	3	36.5				14.5		621	55		1682	-		1060	45
	36.0							120	43	20	1200	432	-	1080	388	80
	36.0								43	20		432	-		388	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/56	30 8	Ea	Bonsdal	Gren Pontus de la Gardie	
				arr: Marten Gren	
				äng, mylla på grus ö sand	243
				" " "	244
				" " "	245
				" " "	246
				" " "	247
				" " "	248
				" " "	249
				" " "	250
				" " "	251
				" " "	252
				" " "	253
				" " "	254
				" " "	255a
				backe mnp.	255b
				äng, mylla på grus ö sand	256
				" " "	257
				" " "	258
				" " "	259
				" " "	260
				" " "	261
				" " "	262
				" " "	263
				" " "	264
				" " "	265
				" " "	266
				" " "	267
				" " "	268
				öresfödo	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. MALMÖ

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		16.5						200	33	-	400	66	-	200	33	-
		59.0						120	70	80	300	177	-	180	106	20
		33.5						120	40	20	300	100	50	180	60	30
		17.0						180	30	60	300	51	-	120	20	40
		02.0						180	3	60	300	6	-	120	2	40
		01.0						180	1	80	300	3	-	120	1	20
		03.0						180	5	40	300	9	-	120	3	60
		26.0						120	31	20	400	104	-	280	72	80
		63.5						120	76	20	400	254	-	280	177	80
		73.0						120	87	60	400	292	-	280	204	40
		10.0						80	8	-	400	40	-	320	32	-
		55.0						60	33	-	300	165	-	240	132	-
		21.5						200	43	-	400	86	-	200	43	-
							30.0									
		27.5						200	55	-	400	110	-	200	55	-
		12.0						200	24	-	400	48	-	200	24	-
		45.5						200	91	-	400	182	-	200	91	-
		06.0						240	14	40	400	24	-	160	9	60
		01.5						280	4	20	400	6	-	120	1	80
		06.0						280	16	80	400	24	-	120	7	20
		02.5						320	8	-	400	10	-	80	2	-
		03.5						240	8	40	400	14	-	160	5	60
		22.0						240	52	80	400	88	-	160	35	20
		64.0						180	115	20	300	192	-	120	76	80
		72.5						120	87	-	300	217	50	180	130	50
		36.0						180	64	80	300	108	-	120	43	20
		52.5						210	110	25	300	157	50	90	47	25
		732.5					30.0		1116	25		2534	50		1418	25

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Ingår	
				äng, mylla på grus ö sand	269
				" " "	270
				" " "	271
				" " "	272
				" " "	273
				" " "	274
				äng mps.	275
				äng, mylla på grus ö sand	276
				" " "	277
				" " "	278
				" " "	279
				" " "	280
				" " "	281
				" " "	282
				" " "	283
				äng " "	284
				" " "	285
				Summa	
6/12	31 5	F 6	Bonsdal	Enen Pontus de la Gardie	
				äng, mylla på grus ö sand	286
				" " "	287
				" " "	288
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		7	32.5				30.0		1116	25		2534	50		1418	25
			15.0					60	9	-	300	45	-	240	36	-
			12.0					120	14	40	300	36	-	180	21	60
			37.5					150	56	25	300	112	50	150	56	25
			26.0					280	72	80	400	104	-	120	31	20
			08.0					320	25	60	400	32	-	80	6	40
			06.0					320	19	20	400	24	-	80	4	80
							07.0									
	06.0							480	28	80	600	36	-	120	7	20
	12.0							840	100	80	1200	144	-	360	43	20
	51.0							960	489	60	1200	612	-	240	122	40
	10.0							840	84	-	1200	120	-	360	36	-
	21.0							960	201	60	1200	252	-	240	50	40
	04.5							840	37	80	1200	54	-	360	16	20
	11.0							600	66	-	1200	132	-	600	66	-
	08.0							960	76	80	1200	96	-	240	19	20
			46.0					210	96	60	300	138	-	90	41	40
			34.0					180	61	20	300	102	-	120	40	80
1	23.5	9	17.0				37.0		2556	70		4574	-		2017	30
			34.0					180	61	20	300	102	-	120	40	80
			20.0					120	36	-	300	90	-	180	54	-
			22.0					180	39	60	300	66	-	120	26	40
			86.0						136	80		258	-		121	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
17/72	47³	Ga	Ö. Sönnarslöv	Enke Pontus de la Gardie	
				äng, mylla på grus i sand	289
				" " "	290
				" " "	291
				" " "	292
				Summa	
1/72	47²	G6	Id	Dsme	
				äng, mylla på grus i sand	293
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		31.0						60	18	60	300	93	-	240	74	40
		40.5						120	48	60	300	121	50	180	72	90
		25.0						120	30	-	300	75	-	180	45	-
		45.0						60	27	-	600	270	-	540	243	-
		141.5							124	20		559	50		435	00
		07.0						60	4	20	600	42	-	540	37	80
		07.0							4	20		42	-		37	80

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Hvarnäs socken.		
5/3456	8 12	Aa	Hvarnäs	Anders Mårtensson Horn	
1/1152	8 11	Ab	"	Axel Johansson	
5/432	8 10	Ac	"	Olof Kristoffer Nilsson	
1/72	8 9	Ad	"	Axel Johansson	
11/250	6 10	Ae	"	Johan Persson	
1/66	6 3	Af	"	Samme	
1/48	5 24	Ag	"	Nils Johansson	
5/64	1 4	Ba	Bringetorp	Aug. W. Müller	
3/64	1 5	Bb	"	Samme	
1/8	1 2	Bc	"	Nils Johansson	
ans	1 1	Dc	Skianderöds ry	Sigfrid Eriksson	
			6. Simmandröds socken.		
ans.	1 3	Eaa	Skianderöds ry	Greve Ponkus de la Gardie	
"	1 3	Eab	"	Samme	
				an: Karl Berg	
"	1 35	Ec	"	Egon Skiöld	
"	1 37	Ed	"	Frida Skiöld	
"	1 5	Ef	"	Anders Olsson	
"	1 6	Eh	"	Samme	
"	1 7	Ek	"	Albert Olsson	
5/56	30 8	Fa	Brunstad	Greve Ponkus de la Gardie	
				an: Martin Skog	
5/12	31 5	Fb	"	Greve Ponkus de la Gardie	
17/72	47 3	Ga	6. Simmandröds	Samme	
1/72	47 2	Gb	"	Samme	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
25	5					01	0	71	40		357	-		285	60	
14	0					03	0	98	-		196	-		98	-	
43	0	12	5					293	60		650	-		356	40	
92	0	302	0			08	0	653	30		2253	-		1599	70	
53	0	18	5					273	05		943	50		670	45	
12	0	206	0					233	55		1134	-		900	45	
109	5	149	5					700	65		1762	50		1061	85	
352	5	78	5			02	0	2343	50		5550	-		3206	50	
116	0	262	0					768	15		2587	-		1818	85	
602	0	88	0			08	5	2071	90		9241	-		7169	10	
234	5	02	5					375	40		3293	-		2917	30	
21	0	30	0			19	0	145	-		414	-		~~269~~	-	
62	0	294	5			08	5	426	75		2130	-		~~1703~~	~~25~~	
205	0	223	5			12	0	633	10		3441	-		2807	90	
		149	5			03	0	138	40		970	-		811	60	
152	5	290	0					968	40		3131	-		2162	60	
41	0	336	5			14	5	621	55		1682	-		1060	45	
36	0							43	20		432	-		388	80	
123	5	917	0			37	0	2556	70		4574	-		~~2017~~	~~30~~	
		86	0					136	80		258	-		~~121~~	~~20~~	
		141	5					124	20		559	50		~~435~~	~~30~~	
		07	0					4	20		42	-		~~37~~	~~80~~	
2295	0	3645	0			176	5	13701	10		45600	50		31899	40	
611	0	25	265			1	540							1815	20	
														Hua		

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn; hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

– röd den 31 maj 1938.
Lennart Hallström
Skatens lantbruksingenjör.
Göran Åkerman Lars Olsson.

Kostnadsförslag

Bil. 4.

"Ringatorp - Stiandersbäcken dikningsföretag I-III 1938".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I.						
812+43-819+92	749	**Dikessträckan A-B.**						
812+43-813+70	127	Schaktning för öppet dike (sten och grus)	lm	127	2.-		254	-
813+70-814+60	90	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	90	2.30	207	-	
813+70-814+60	90	24" cementrör	"	90	7.00	630	-	837	-
814+60-815+32	72	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	72	2.20	158	40		
815+32-815+74	42	d:o d:o	"	42	10.-	420	-		
815+74-818+48	274	d:o d:o	"	274	3.20	876	80		
814+60-818+48	388	28" cementrör	"	388	9.00	3492	-	4947	20
818+48-819+92	144	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	144	2.80	403	20		
818+48-819+92	144	24" cementrör	"	144	7.00	1008	-	1411	20
813+70		Dikesögn av betong enl. ritning	1		50.-		50	-
813+90, 814+60 815+32, 817+50, 818+48, 819+92		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning. Inre diam.= =1.00 m.	st	6	70.-		420	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					790	60
		Summa					8710	-
819+92-821+79	187	**Dikessträckan B-C.**						
819+92-821+79	187	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm	187	3.00	561	-	
819+92-821+79	187	24" cementrör	"	187	7.00	1309	-	1870	-
821, 821+79		Intagningsbrunnar enl. ritning inre diam. =1.00 m.	st	2	70.-		140	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					200	-
		Summa					2210	-

1	2	3	4	5	6	7
821+79–825+24	187	**Diknestråkens N:a**				
819+92–821+79	187	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 187	3.00	561 -	
819+92–821+79	187	24" cementrör	" 187	7.00	1309 -	1870 -
821, 821+79		Intagningsbrunnar enl. ritning				
		inre diam.=1.00 m.	st 2	70.-		140 -
		För efterutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				200 -
		Summa				2210 -
821+79–825+24	345	**Diknestråkens O:a**				
821+79–823+26	147	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 147	2.50	367 50	
823+26–825+24	198	dito dito	" 198	2.60	514 80	
821+79–825+24	345	18" cementrör	" 345	4.70	1621 50	2503 80
823+26, 824+10,		Intagningsbrunnar enligt rit-				
825+24		ning, inre diam. 0.7 m.	st 3	40.-		120 -
		För efterutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				262 30
		Summa				2885 -
825+24–838+2	1278	**Diknestråkens D:E:F.**				
825+24–827+60	236	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 236	2.30	542 80	
825+24–827+60	236	18" cementrör	" 236	4.70	1109 20	1652 -
827+60–829+77	217	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	" 217	2.00	434 -	
829+77–830+97	120	dito dito	" 120	1.60	192 -	
827+60–830+97	337	15" cementrör	" 337	3.60	1213 20	1839 20
830+97–833+21	224	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	" 224	1.50	336 -	
833+21–834+79	158	dito dito	" 158	2.30	363 40	
830+97–834+79	382	12" cementrör	" 382	2.70	1031 40	1830 80
834+79–835+84	105	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	" 105	2.40	252 -	
834+79–835+84	105	9" cementrör	" 105	2.00	210 -	462 -
		Överföres				9684 -

1	2	3		4	5	6	7
		Överfört					3684 -
835+84–837+4	120	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	120	1.30	156 -	
837+4–837+51	47	d:o d:o	"	47	1.50	70 50	
835+84–837+51	167	5" tegelrör, frakten inb.	st	565	0.30	169 50	396 -
837+51–838+2	51	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	51	1.40	71 40	
837+51–838+2	51	4" tegelrör, frakten inb.	st	170	0.21	35 70	107 10
826+29, 827+10, 827+60, 829+77, 830+97, 833+21, 834+79, 835+84, 837+4, 837+51, 838+2		Intagningsbrunnar enl. ritning inre diam. =0.7 m.	st	~~11~~ 12	~~40.-~~ 40:-		~~440 -~~ 480 -
832+16.		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					622 90 ~~662 90~~
		Summa					7290 -
930–834+79							
930–931+52	152	Dikesstråken D–G.					
930–930+28	28	Schaktning för täckt ledning,					
		m.m.	lm	28	2.30	64 40	
930–930+28	28	12" cementrör	"	28	2.70	75 60	140 -
930+28–931+52	124	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	"	124	1.60	198 40	
930+28–931+52	124	9" cementrör	"	124	2.00	248 -	446 40
930+28, 931+52		Intagningsbrunnar enligt rit-					
		ning, inre diam.=0.7 m.	st	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					68 60
		Summa					735 -
840–825+24							
840–845+30	530	Dikesstråken D–H.					
840–841+15	115	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	115	1.70	195 50	
840–841+15	115	9" cementrör	"	115	2.00	230 -	425 50
841+15–843+60	245	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	"	245	1.60	392 -	
841+15–843+60	245	6" tegelrör, frakten inb.	st	830	0.40	332 -	724 -
843+60–845+30	170	Schaktning för täckt ledning					
		m.m.	lm	170	1.50	255 -	
843+60–845+30	170	5" tegelrör, frakten inb.	st	580	0.30	174 -	429 -
		Överföres					1578 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överförd				1570 50
840+63,841+15, 843+60,845+50		Intagningsbrunnar enligt ritning inre diam. 0.7 m.	st 4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				179 50
		Summa				1910 -
850-821+79 850-853+42	342	Dikesstrickan C-I.				
850-851+29	129	Schaktning för täckt ledning, m.m.	lm 129	2.50	322 50	
850-851+29	129	21" cementrör	" 129	5.80	748 20	1070 70
851+29-853+42	213	Schaktning för täckt ledning m.m.	" 213	1.70	362 10	
851+29-853+42	213	18" cementrör	" 213	4.70	1001 10	1363 20
851+29		Intagningsbrunn enligt ritning inre diam.-2.00 m.	st 1	70.-		70 -
853+42		Intagningsbrunn enligt ritning, inre diam. -0.70 m.	st 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				226 10
		Summa				2600 -
819+92-860						
860-863+61	361	Dikesstrickan E-K.				
860-862+92	292	Schaktning för täckt ledning m.m.	lm 292	2.60	759 20	
860-862+92	292	12" cementrör	" 292	2.70	788 40	1547 60
862+92-863+61	69	Schaktning för täckt ledning m.m.	" 69	2.30	158 70	
862+92-863+61	69	10" cementrör	" 69	2.20	151 80	310 50
861+65,862+92,863+61		Intagningsbrunnar enligt ritning, inre diam. 0.7 m.	st 3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				196 20
		Summa				2175 -

1	2	3	4	5	6	7
863+61=870						
870-871	100	Dikesströckan K-L.				
870-871	100	Schaktning för täckt ledning				
		m.m. lm	100	1.50	150 -	
870-871	100	9" cementrör "	100	2.00	200 -	350 -
871		Intagningsbrunnar enligt ritning				
		inre diam.=0.7 m. st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges ca 10 %				40 -
		Summa				430 -
		Sammandrag.				
812+43-819+92	749	Dikesströckan A-B				8710 -
819+92-821+79	187	" B-C				2210 -
821+79-825+24	345	" C-D				2885 -
825+24-838+2	1278	" D-E-F				7290 -
930-834+79						
930-931+52	152	" E-G				735 -
840-825+24						
840-845+30	530	" D-H				1910 -
850-821+79						
850-853+42	342	" C-I				2800 -
819+92-860						
860-863+61	361	" B-K				2175 -
863+61-870						
870-871	100	" K-M				430 -
	4044	Summa				29145 -

Huaröd den 31 maj 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

	1	2	3	4	5	6	7
							1
							2
							3
							2
							4
							4
							5
							6
							6
							5
							7
							8
							8
							9
							10
							11
							11
							12
							8

Bil. 5.

Kostnadsfördelningsplängd för "Ringsbygn-Skanderöds delningsförrättning I-III 1938."

Förrättning I

Nummerordning	Registernummer	Beteckning å kartan	Ägolott för fastighetsenhet	Delägare	Skäl	"Gränsförrättningsmark"		Fördelningstal	"Gränsförrättningsmark" delningsvärde		"Gränsförrättningsmark" kostnad	
						kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5		6		7	8		9	
			Skanderöds socken.									
5/3456	8 12	Aa	Skanderöd	Anders Mårtensson Kvarn	S.	285	60	0.835	260	85	10	55
1/1152	8 "	Ab	"	Axel Johansson	S.	98	-	0.307	89	48	3	62
5/432	8 10	Ac	"	Olof Kristoffer Nilsson		356	40	1.117	325	55	13	16
1/72	8 9	Ad	"	Axel Johansson	S.	1599	70	5.015	1461	62	59	11
1/250	6 10	Ae	"	Johan Persson		670	45	2.102	612	63	24	77
1/60	6 3	Af	"	" "		900	45	2.823	822	76	33	27
1/48	5 24	Ag	"	Nils Johnsson	S.	1061	85	3.329	970	24	39	23
5/64	1 4	Ba	Ringsbygn	Aug. W. Möller	S.	3206	50	10.052	2929	65	118	47
3/64	1 5	Bb	"	" "	S.	1818	85	5.702	1661	85	67	20
1/8	1 2	Bc	"	Nils Johnsson	S.	7169	10	22.474	6550	05	264	87
ans.	1 4	Dc	Skanderöds o. Sörmansbös	Sigvard Eriksson	S.	2917	30	9.145	2665	31	107	78
			Sörmansbös socken.									
ans.	1 3	Ea	Skanderöd	Greve Carl Douglas de la Gardie		269	-	0.843	245	69	9	93
ans.	1 3	Eab	"	" "		1703	25	5.340	1556	34	62	94
				an: Karl Berg								
ans.	1 35	Ec	"	Egon Skarud	S.	2807	90	8.802	2565	34	103	74
"	1 37	Ed	"	Frida Skarud	S.	811	60	2.544	741	45	29	98
"	1 5	Ef	"	Anders Olsson	S.	2162	60	6.779	1975	74	79	90
"	1 6	Eh	"	" "	S.	1060	45	3.324	968	78	39	18
"	1 7	Ek	"	Albert Olsson		388	80	1.219	355	28	14	37
5/56	30 8	Fa	Barnebol	Greve Carl Douglas de la Gardie		2017	30	6.324	1843	13	74	53
				an: Martin Olsson								
				överföres		31305	10	98.136	28601	74	1156	60

1	2	3	4	5	6	7		8	9		10	
				Övrigt		31305	10	98.136	28601	74	1156	60
5/12	31⁵	Fb	Bonnstad	Grev Pontus de la Gardie		121	20	0.380	110	75	4	48
17/12	47³	Ga	Ö. Strömsdö	"	"	435	30	1.365	397	89	16	09
1/12	47²	Gb	"	"	"	37	80	0.119	34	68	1	40
				Summa		31899	40	100.000	29145	-	1178	57
								✓	10795	-	169	37
											1009	20

Huarröd den 31 maj 1938.

Lennart Holmblom
Skatens landbruksingenjör.

Göran Persson

Leo Olsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga II.

Värdeförklaring, ägobeskrivning och värderingsgrund över taxeringsskadade marken till Kuckö, Skinnskeds ny, Gröna i Hussvedo socken och Skinnskeds ny i Ö. Sönnedhös socken av Riksjordsdelningslån, upprättad år 1938 vid syneförrättning enligt taxeringen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Kvarnö socken.		
1/144	5 26	Ah	Kvarnö	Anders Olsson	
				åker, mylla på grus ö sand	55a
				" " "	55b
				väg imp.	55c
				Summa	
1/8	1 2	Bc	Bergsbyn	Nils Johnsson	
				åker, mylla på grus ö sand	56
				Summa	
185/1024	2 13	Ca	Gräsvik	Erik Eriksson	
				åker, mylla på grus ö sand	98a
				" " "	98b
				" " "	99
				" " "	100
				" " "	101
				" " "	102
				" " "	103
				" " "	104
				", förbättras ej	105a
				", mylla på grus i sand	105b
				" " " "	106a
				", förbättras ej	106b
				äng, "	107
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	22.5							280	63	-	1400	315	-	1120	252	-
0	34.0							280	95	20	1400	476	-	1120	380	80
						0	01.5									
0	56.5					0	01.5		158	20		791	-		632	80
0	06.0							420	25	20	1400	84	-	980	58	80
0	06.0								25	20		84	-		58	80
0	27.5							1120	1092	-	1400	1365	-	280	273	-
0	09.0							1120	100	80	1400	126	-	280	25	20
0	49.5							420	207	90	1400	693	-	980	485	10
0	65.0							700	455	-	1400	910	-	700	455	-
0	24.5							560	137	20	1400	343	-	800	205	80
0	61.5							840	516	60	1400	861	-	560	344	40
0	15.0							980	147	-	1400	210	-	420	63	-
0	19.0							840	159	60	1400	266	-	560	106	40
						0	50.5									
0	40.0							700	280	-	1400	560	-	700	280	-
0	23.5							840	197	40	1400	329	-	560	131	60
						0	53.5									
						0	13.0									
4	04.5					1	17.0		3293	50		5663	-		2369	50

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/16	2^{5}	Cb	Gräsmo	Ericke Eriksson	
				åker, mylla på grus ö sand	108
				" " "	109
				" " "	110a
				" " "	110b
				Summa	
1/16	2^{18}	Cc	Gräsmo	Per Nilsson Skutlus	
				åker, mylla på grus ö sand	111
				" " "	112a
				bake imp.	112b
				åker, mylla på grus ö sand	113
				" " "	114
				" " "	115
				" " "	116
				" " "	117
				Summa	
ave	1^{6}	Da	Skauderöds ny	Ericke Eriksson	
				åker, mylla på grus ö sand	118
				" " "	119
				" " "	120
				" " "	121a
				" " "	121b
				" " "	121c
				" " "	122a
				" " "	122b
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	10.0							980	98	-	1400	140	-	420	42	-
0	39.0							560	218	40	1400	546	-	840	327	60
0	07.0							560	39	20	1400	98	-	840	58	80
0	16.5							700	115	50	1400	231	-	700	115	50
0	72.5								471	10		1015	-		543	90
0	01.5							980	14	70	1400	21	-	420	6	30
0	48.5							980	475	30	1400	679	-	420	203	70
						0	08.5									
0	34.5							420	144	90	1400	483	-	980	338	10
0	11.0							560	61	60	1400	154	-	840	92	40
0	41.0							560	229	60	1400	574	-	840	344	40
0	19.0							280	53	20	1400	266	-	1120	212	80
0	21.5							420	90	30	1400	301	-	980	210	70
1	77.0					0	08.5		1069	60		2478	-		1408	40
0	03.5							1120	39	20	1400	49	-	280	9	80
0	20.0							1120	224	-	1400	280	-	280	56	-
1	05.5							840	886	20	1400	1477	-	560	590	80
1	31.0							840	1100	40	1400	1834	-	560	733	60
0	33.5							1120	375	20	1400	469	-	280	93	80
0	15.0							280	42	-	1400	210	-	1120	168	-
0	02.0							1260	25	20	1400	28	-	140	2	80
0	08.0							700	56	-	1400	112	-	700	56	-
3	18.5								2748	20		4459	-		1710	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avs.	1⅝	Db	Skiandevöds ry	Per Nilssons skeblus	
				äng, mylla på grus o sand	123
				åker, " " "	124
				Summa	
avs.	1³	Dd	Sd	Samme	
				åker, mylla på grus o sand	133
				" " "	134
				äng, " "	135
				åker, " "	136
				Summa	
			Ö. Sönnarslövs socken.		
avs.	1³	Fab	Skiandevöds ry	Greve Pontus de la Gardie	
				arr: Karl Berg	
				åker, mylla på grus i sand	165
				" " "	166
				äng, " "	167
				" " "	168
				" " "	169
				" " "	170
				" " "	171
				" " "	172
				" " "	173
				åker, " "	174a
				" " "	174b
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	45.0					200	90	-	1000	450	-	800	360	-
0	36.5							480	175	20	1200	438	-	720	262	80
0	36.5	0	45.0						265	20		888	-		622	80
0	03.5							280	9	80	1400	49	-	1120	39	20
0	39.5							420	165	90	1400	553	-	980	387	10
		0	10.0					320	32	-	400	40	-	80	8	-
0	27.5							700	192	50	1400	385	-	700	192	50
0	70.5	0	10.0						400	20		1027	-		626	80
0	54.0							600	324	-	1200	648	-	600	324	-
0	31.0							720	223	20	1200	372	-	480	148	80
		0	38.0					160	60	80	800	304	-	640	243	20
		0	14.0					180	25	20	600	84	-	420	58	80
		0	10.0					180	18	-	600	60	-	420	42	-
		0	76.0					90	68	40	300	228	-	210	159	60
		0	88.5					150	132	75	300	265	50	150	132	75
		0	21.5					60	12	90	600	129	-	540	116	10
		0	20.5					120	24	60	600	123	-	480	98	40
0	46.0							1260	579	60	1400	644	-	140	64	40
0	49.0							560	274	40	1400	686	-	840	411	60
1	80.0	2	68.5						1743	85		3543	50		1799	65

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
anv.	138	F 1 b	Skaudevads ry	Arbr Olsson	
				åker, mylla på grus ö sand	175
				" " "	176a
				" " "	176b
				" " "	177
				väg mps	178
				" "	179
				Summa	
anv.	135	F 1 c	do	Egon Skaud	
				åker, mylla på grus ö sand	180a
				" " "	180b
				" " "	181a
				" " "	181b
				" " "	182
				äng, " "	183
				Summa	
anv.	139	F 1 e	do	Arbr Olsson	
				åker, mylla på grus ö sand	207
				" " "	208
				väg mps.	209
				åker, mylla på grus ö sand	210
				" " "	211
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
037.5								560	210	-	1400	525	-	840	315	-
047.5								560	266	-	1400	665	-	840	399	-
042.5								560	238	-	1400	595	-	840	357	-
024.5								560	137	20	1400	343	-	840	205	80
						004.0										
						002.5										
1 52.0						006.5			851	20		2128	-		1276	80
044.5								840	373	80	1200	534	-	360	160	20
040.0								1080	432	-	1200	480	-	120	48	-
025.5								1080	276	40	1200	306	-	120	30	60
035.0								720	252	-	1200	420	-	480	168	-
107.5								1080	1161	-	1200	1290	-	120	129	-
		014.5						60	8	70	600	87	-	540	78	30
252.5		014.5							2502	90		3117	-		614	10
021.0								840	176	40	1400	294	-	560	117	60
012.5								1120	140	-	1400	175	-	280	35	-
						001.0										
007.5								840	63	-	1400	105	-	560	42	-
037.0								700	259	-	1400	518	-	700	259	-
078.0						001.0			638	40		1092	-		453	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
anv.	1⁵	Ef	Skiauderöds ry	Anders Olsson	
				åker, mylla på grus ö sand	212
				Summa	
anv.	1⁴⁰	Eg	"	Artur Olsson	
				åker, mylla på grus ö sand	222
				" " "	223
				väg imp.	224
				åker, mylla på grus ö sand	225
				" " "	226
				Summa	
			Sammandrag.		
			Hvaröds socken.		
1/144	5²⁶	Ah	Hvarröd	Artur Olsson	
1/8	1²	Bg	Bingstorp	Nils Johnsson	
185/1024	2¹³	Ca	Gräsmo	Erik Eriksson	
1/16	2⁵	Cb	"	" "	
1/16	2¹⁸	Cg	"	Per Nilssons skifteslus	
anv.	1⁶	Da	Skiauderöds ry	Erik Eriksson	
"	1⁵	Db	"	Per Nilssons skifteslus	
"	1³	Dd	"	" " "	
			6. Jönarslövs socken.		
anv.	1³	Eab	Skiauderöds ry	Greve Ponlus de la Gardie	
				arr. Karl Berg	
anv.	1³⁸	Eb	"	Artur Olsson	
anv.	1³⁵	Eg	"	Egon Skiand	
anv.	1³⁹	Ee	"	Artur Olsson	
anv.	1⁵	Ef	"	Anders Olsson	
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STAMP.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	47.0							720	338	40	1200	564	-	480	225	60
0	47.0								338	40		564	-			
0	25.0							840	210	-	1400	350	-	560	140	-
0	19.5							1120	218	40	1400	273	-	280	54	60
						0	02.0									
0	06.5							840	54	60	1400	91	-	560	36	40
0	30.5							980	298	90	1400	427	-	420	128	10
0	81.5					0	02.0		781	90		1141	-		359	10
0	56.5					0	01.5		158	20		791	-		632	80
0	06.0								25	20		84	-		58	80
4	04.5					1	17.0		3293	50		5663	-		2369	50
0	72.5								471	10		1015	-		543	90
1	77.0					0	08.5		1069	60		2478	-		1408	40
3	18.5								2748	20		4459	-		1710	80
0	36.5	0	45.0						265	20		888	-		622	80
0	70.5	0	10.0						400	20		1027	-		626	80
1	80.0	2	68.5						1743	85		3543	50		1799	65
1	52.0					0	06.5		851	20		2128	-		1276	80
2	52.5	0	14.5						2502	90		3117	-		614	10
0	78.0					0	01.0		638	40		1092	-		453	60
0	47.0								338	40		564	-		225	60
18	51.5	3	38.0			1	34.5		14505	95		26849	50		12343	55

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
anv.	140	Eg	Skinnskeruds by	Artur Olsson Summa	inköpt

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	51.5	3	38.0			1	34.5		14505	95		26849	50		12343	55
0	81.5					0	22.0		781	90		1141	–		359	10
19	33.0	3	38.0			1	36.5		15287	85		27990	50		12702	65
7	910	2	530				95								4729	85

Hunnerd den 31 maj 1938.

Lennart Hedenström

Skatens landbruksnämnemän

Göran Åkesson Lars Olsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 7.

"Bingetorp – Stiendaröds dikningsföretag I–III 1938".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.		Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3		4	5	6		7	
		Företag II.							
880–881+88	188	**Dikessträckan Q–R.**							
880–881	100	Schaktning av sand	lm	100	3.60			360	–
881–881+88	88	18" cementrör	"	88	4.70			413	60
881–881+88	88	Grävning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm	88	2.50			220	–
881		Dikesöga enl. ritning	st	1	40.–			40	–
881+88		Intagningsbrunn av betong enl. ritning d.=0.7 m.	st	1	40.–			40	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						106	40
			Summa					1180	–
881+88–883+78=900 900–903	687	**Dikessträckan R–S.**							
881+88–883+78	190	15" cementrör	lm	190	3.60	684	–		
883+78–884+51	73	10" "	"	73	2.20	160	60		
884+51–901+52	276	12" "	"	276	2.70	745	20		
901+52–903+	148	10" "	"	148	2.20	325	60	1915	40
881+88–883+78	190	Grävning för täckt ledning m.m.	"	190	2.40	456	–		
883+78–884+51	73	d:o d:o	"	73	2.00	146	–		
884+51–901+52	276	d:o d:o	"	276	2.10	579	60		
901+52–903	148	d:o d:o	"	148	1.80	266	40	1448	–
883+78, 884+51, 900, 901+52, 903		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning d.=0.7 m.	st	5	40.–			200	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %						356	60
			Summa					3920	–

1	2	3	4	5	6	7
903-906+7	307	Dikesstråken S=T.				
903+90-905+15	215	9" cementrör lm	215	2.00	430 -	
905+15-906+7	92	5" tegelrör st	313	0.30	93 90	523 90
903-904+22	122	Grävning för täckt ledning m.m. lm	122	1.70	207 40	
904+22-905+15	93	d:o d:o *	93	1.50	139 50	
905+15-906+67	92	d:o d:o *	92	1.30	119 60	466 50
903+47,904+22, 905+15,906+7		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning d.=0.7 m. st	4	40.-		160 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %				114 60
		Summa				1265 -
906+7-906+77	70	Dikesstråken T=V.				
906+7-906+77	70	5" tegelrör st	238	0.30		71 40
906+7-906+77	70	Grävning för täckt ledning m.m. lm	70	1.30		91 -
906+77		Intagningsbrunn av betong enligt ritning d.=0.7 m. st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %				22 60
		Summa				225 -
910-910+21	21	Dikesstråken T=V.				
910-910+21	21	4" tegelrör st	72	0.21		15 12
910-910+21	21	Grävning för täckt ledning m.m. lm	72	1.60		115 20
910+21		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning d.=0.7 m. st	1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a				19 60
		Summa				190 -
911-912+58	198	Dikesstråken S=X.				
911-912+58	198	4" tegelrör st	537	0.21		112 77
911-912+58	198	Grävning för täckt ledning m.m. lm	198	1.60		292 80
911+97,912+58		Intagningsbrunnar av betong enligt ritning d.=0.7 m. st	2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tilläggas c:a 10 %				44 43
		Summa				530 -

1	2	3	4	5	6	7
890-894	400	**Dikessträckan R-Y.**				
890-891+13	113	12" cementrör	lm 113	2.70	305 10	
891+13-894	287	9" "	" 287	2.00	574 -	879 10
890-891+13	113	Grävning för täckt ledning m.m.	" 113	2.30	259 90	
891+13-892+41	128	d:o d:o	" 128	2.20	281 60	
892+41-894	159	d:o d:o	" 159	2.40	381 60	923 10
891+13, 892+41		Intagningsbrunnar av betong				
894,		enl. ritning d.=0.7 m.	st 3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges d:o 10 %				192 80
					Summa	2115 -

Sammandrag.

880-881+88	188	Dikessträckan Q-R	1180 -
881+88-885+75 = 900-903	687	" R-S	3920 -
903-906+67	307	" S-T	1265 -
906+67-906+77	70	" T-U	225 -
910-910+21	21	" T-V	190 -
911-912+58	158	" S-X	490 -
890-894	400	" R-Y	2115 -
	1811	Summa	9385 -

Huaröd den 31 maj 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

1	2	3	4	5	6	7

Bil. 8.

Kvarnbo-fjädelningslängd för "Bingstorp - Skiaunäs delnings förelag I-III 1938."

Förslag II

Kommando	Registernummer	Kvarn i kvarnen	Kvarn, by, socken, kommun	Delägare	Skiftande	Fastighetsområde kr.	Fastighetsområde öre	Fastighetstal %	Beräknad utbetalningsbelopp kr.	Beräknad utbetalningsbelopp öre	Fastighetsområde kr.	Fastighetsområde öre
			Skiaunäs socken.									
1/144	5 26	Ah	Skiaunäd	Artur Olsson 1 v	s.	632	80	4.982	L 467	56	18	91
1/8	1 2	Bc	Bingstorp	Nils Johnsson 2 v	s.	58	80	0.463	L 43	45	1	76
185/1024	2 13	Ca	Grasmo	Erik Eriksson		2369	50	18.654	1750	68	70	79
1/16	2 5	Cb	"	" "		543	90	4.282	401	87	16	25
1/16	2 18	Cc	"	Per Nilssons dödb. 4 v	s.	1408	40	11.087	L 1040	51	42	07
ans.	1 6	Da	Skiaunäds ry	Erik Eriksson		1710	80	13.468	1263	97	51	11
"	1 5	Db	"	Per Nilssons dödb. 4 v	s.	622	80	4.903	L 460	15	18	61
"	1 3	Dd	"	" " " 4 v	s.	626	80	4.934	L 463	05	18	72
			Ö. Grimaskiss socken.									
ans.	1 3	Eab	Skiaunäds ry	Greve Carlos de la Gardie an. Karl Berg		1799	65	14.168	1329	67	53	76
ans.	1 38	Eb	"	Artur Olsson 1 v	s.	1276	80	10.051	L 943	29	38	14
"	1 35	Ec	"	Egon Skiand 6 v	s.	614	10	4.834	L 453	67	18	34
"	1 39	Ee	"	Artur Olsson 1 v	s.	453	60	3.571	L 335	14	13	55
"	1 5	Ef	"	Anders Olsson 7 v	s.	225	60	1.776	L 166	68	6	74
"	1 40	Eg	"	Artur Olsson 1 v	s.	359	10	2.827	L 265	31	10	73
				Summa		12702	65	100.000	9385	-	379	48
									3493	76		

Skiaunäd den 31 maj 1938.

Lennart Holmström
Skiaunäs lantbruksingenjör.

Göran Åkesson

Lars Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga III.

Värde förbättring, ägobeskrivning och värderingsbevis över vattenskadade marker till Skandevads ny i Östra Sönnarslövs socken av Kristianstads län; upprättad år 1938 vid syne-förrättning enligt vattenlagen.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Ö. Sönnarslövs socken.		
anv.	137	E d	Skånedöds ry	Enida Skaud	
				åker, mylla på grus o sand	200
				" " "	201
				" " "	202
				" " "	203
				" " "	204
				Summa	
anv.	13	F ab	do	Greve Ponlus de la Gardie	
				anv: Karl Berg	
				äng, mylla på grus o sand	151a
				åker " "	151d
				Summa	
				Sammandrag.	
			Ö. Sönnarslövs socken.		
anv.	137	E d	Skånedöds ry	Enida Skaud	
"	13	F ab	"	Greve Ponlus de la Gardie	
				anv: Karl Berg	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	54.5							560	305	20	1400	763	-	840	457	80
0	30.5							700	213	50	1400	427	-	700	213	50
0	26.0							700	182	-	1400	364	-	700	182	-
0	45.0							280	126	-	1400	630	-	1120	504	-
0	14.5							560	81	20	1400	203	-	840	121	80
1	70.5								907	90		2387	-		1479	10
		0	04.5					900	40	50	1000	45	-	100	4	50
0	01.5							140	2	10	1400	21	-	1260	18	90
0	01.5	0	04.5						42	60		66	-		23	40
1	70.5								907	90		2387	-		1479	10 V
0	01.5	0	04.5						42	60		66	-		23	40 V
1	72.0	0	04.5						950	50		2453	-		1502	50 V

Hunnö den 31 maj 1938

Lennart Hallström

Hakens Lantbruksområde

Göran Åkesson

Lars Olsson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. E-TR
STOCKH.

Kostnadsförslag

Bil. 10.

"Ringetorp – Stjonderöda dikningsföretag I–III 1938".

Företag III.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
864+28–867+50	322	**Dikesstråken Ia–I.**						
864+28–865+20	92	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 92	2.00	184	–		
864+28–865+20	92	5" tegelrör, frakten inb.	st 310	0.30	93	–	277	–
865+20–866+41	121	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 121	1.80	217	80		
865+20–866+41	121	7" tegelrör, frakten inb.	st 410	0.45	184	50	402	30
866+41–867+15	74	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m 74	1.50	111	–		
866+41–867+15	74	9" cementrör	" 74	2.00	148	–	259	–
867+15		Dikesöga av betong enligt ritning	st 1	50.–			50	–
864+28, 865+20, 866+41		Intagningsbrunnar och lock av betong enligt ritning inre diam. 0.7 m.	3	40.–			120	–
867+15–867+50	35	Schaktning för öppet dike	1m 35	3.00			105	–
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges ca 10 %					121	70
		Summa					1335	–

Huaröd den 31 maj 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

	1	2	3	4	5	6	7

Bil. II.

Kvalvads fördelningslängd för "Bingstryn - Skaudevids dikningsföretag I-III 1938."

Förslag III.

Kommundel	Registernummer	Ägarens hemvist	Socken, by, hemman	Delägare	Tillhör	Tidigare fördelningstal kr.	Tidigare fördelningstal öre	Fördelningstal %	Beräknad avbetalningsskuld kr.	Beräknad avbetalningsskuld öre	Slutlig fördelningsskuld kr.	Slutlig fördelningsskuld öre
			Ö. Strömsdöva socken.									
avs.	137	Fld	Skaudevids by	Frida Skaud	S.	1479	10	98.443	1314	21	53	16
"	13	Fab	"	Greve Ponthus de la Gardie av: Karl Berg		23	40	1.557	20	79	0	84
				Summa		1502	50	100.000	1335	-	54	-

Kvarröd den 31 maj 1938.

Lennart Holmström
Skidens landbruksingenjör.

Göran Åkesson

Lars Olsson.

Bil. 12.

UTLÅTANDE

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående avloppsdiken från vattensjuka mark till Bäingetorp, Ihuaröd, Grillsmn och Stiandaröd i Ihuaröds socken samt Stiandaröds Ky, Östra Sönnarslöv och Barrestad i Östra Sönnarslövs socken, Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och äng äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något lagligt hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Anders Mårtensson Kroon för Ihuaröd 8^{12}

Axel Johansson, " " $8^{9},8^{11}$

Nils Johnsson, " " $1^{2},5^{24}$ och Bingstorp 1^{2}

Aug. W. Möller " Bingetorp $1^{4},1^{5}$

Sigvard Eriksson, " Stiandaröds Ky 1^{4}

Egon Strand " " " $1^{3},1^{35}$

Frida Strand, " " " 1^{37}

Anders Olsson, " " " $1^{5},1^{6}$

Artur Olsson, " " " $1^{38},1^{39},1^{40}$ och

" Ihuaröd 5^{26}

Per Nilssons sterbhus, " Grillsmn 2^{16} samt Stiandaröds Ky $1^{3},1^{5}$

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden

och förefintliga fallförhållanden och omfattar synefördelningen
i anledning härav de dikesavsnitt, som å bifogade planskarta
äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F, E-G,
D-H, C-I, B-K, K-M, L-L, Q-R-S-T-U, T-V, S-X och R-Y.

Lit. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bättring
är avsatted å bifogade planskarta. Såsom betalningsskyldig till
företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup
är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till
förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva
avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket
med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och
eventuella tillrinningsområden samt för fall då sidorna mot diket rämnat
vilket fall berättigats lika med markytorna, dock ej överstigande
1.5:1000.

Lit. Den i föreliggande fall uppkommande bättringen består i höjning
av jordens alstringsförmåga.

Mellan de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen
är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom fö-
retagens utförande här denna värdeförändring mätt uttrycka. För detta ändamål hava synemännen ämnat varje ägofigur ett värde, som i
kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga
beskaffenhet såväl till mot jord som alv samt till dess belägenhet,
men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav upp-

kommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande saknа värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt	813+73	333 hektar
	814+64	331 "
	815+32	328 "
	817+50	324 "
	818+48	320 "
	B	315 "
	821	282 "
	C	280 "
	823+26	163 "
	824+10	160 "
	D	157 "
	826+28	140 "
	827+24	134 "
	827+62	132 "
	829+77	75 "
	830+97	68 "
	833+21	61 "
	E	55 "
	835+84	10 "
	827+4	8 "
	F	3 "
	930+28	37 "
	G	34 "
	840+63	14 "
	841+15	12 "

1 punkt	843+60	9 hektar
	II	5 "
	851+29	114 "
	I	109 "
	861+65	23 "
	862+92	21 "
	K	18 "
	La	2 "
	865+20	5 "
	866+41	7 "
	M	16 "
	R	72 "
	883+78	42 "
	884+51	34 "
	885+75	32 "
	901+52	28 "
	S	24 "
	903+47	17 "
	904+22	15 "
	905+15	12 "
	T	6 "
	U	3 "
	V	2 "
	911+57	5 "
	X	2 "

i punkt	691+43	26 hektar
	692+41	12 »
	Y	6 »

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synnämnden att samtliga diken skola göras tillökta. Vid bestämmandet av rördimensionerna have synnämnden utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

5:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

7:o. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag då företagen genom avsynningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade sakkunnige å lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

9:o. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på tre skilda företag av vilka

företag I omfattar strängarna A-B-C-D-E-F, E-G, D-H, C-I och B-K.

» II » » Q-R-S-T-U, T-V, S-X och R-Y

» III » » L-L.

Efter verkställd undersökning bestämma synemännen att vardera av företagen skall utgöra en samfällighet för sig i vilka samtliga med företagen förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till respektive företag hörande jord genom företagens utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnader och andra för alla tre företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda att företag I för 29145 kronor beräknad kostnad gäldar 73.11 %

" " II " 9385 " " " " 23.54 %

" " III " 1335 " " " " 3.35 %

Kostnaderna för framtida underhåll fördelas efter samma grunder som anläggningskostnad.

I kostnadsfördelningslängderna finnas med inkttagande härav angivet vare och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företagen skola benämnas "Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I-III 1938".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 sammanträda styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelse eller, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters åtgärdande;

att omsörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då vattnet gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10 §. Beträffande företagen för övrigt stadga nymämnden:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena till företag I och II att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol vilken avgift synemännen, jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till för företag I fyrtiosju (47) kronor 84 öre och för företag II till nitton (19) kronor 05 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1940 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda delägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svenskt cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

till den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11§. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörledning förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill giver sitt skriftliga tillstånd.

12§. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma till utförande.

13§. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Södertorps tättendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsyrkandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Huaröd den 31 maj 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Göran Åkesson

Lars Olsson

Bil. 13.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Ringsbyn - Skaudevads dikningsföretag I-III 1938"
i Hudviks ö. Ö. Strömsbyn socken och Kristianstads län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	10	3,00	30	—		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	4	6,00	24	—		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar st.	152	0.24	36	48		
		har	44	0.78	34	32		
		äng och odlingsmark medelareal 29 ar st.	138	0.18	24	84		
		har	40.075	0.58	23	24		
		annan mark och impediment, medelareal 10 ar st.	30	0.05	1	50		
		har	3.13	0.78	2	44		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	—		
		övriga regalark blad st.					182	82
		Överföres					193	32

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				193 22
14/10 -	1/12	**Avvägning.**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... *dagar*	8	12,00	96 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	44	0.50	22 -	
		avvägda punkter ... *st.*	370	0.03	11 10	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*	40	1.-	40 -	
		avvägda punkter ... *„*	300	0.06	18 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	11	2,00	22 -	
		i annan mark ... *„*	4	5,00	20 -	229 10
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 27 *ar,* ... *st.*	320	0.05	16 -	
		... *har*	87 205	0.10	8 72	24 72
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	320	0,04		12 80
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... *dagar*		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*			4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	5.2	1,50	7 80	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal „	680	0,06	34 80	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer „	290	0,12	34 80	81 40
		Längdprofil, *§ 19 längdskala 1:* 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... *km.*				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... *„*	6.2	3.50		21 70
		Tvärsektioner *§§ 21 och 22 i skala 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *st.*				
		... *„*				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... *„*	22	0.25	5 50	
		... *„*				
		... *„*				5 50
		Antal profil- och sektionsritningar ... *„*	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, *§§ 23 och 48, grundbelopp* ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... *km.²*		0,02		
1	11	*dagar* ...	6	12,00	72 -	74 -
		Dimensionsberäkning, *§ 24*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... *„*		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² „				
		nämligen ... *m.² sektion på* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		... *„ „ „* ... *„*				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... *„*	1.2	6,00	7 20	
		2) „ „ över 20 „ ... *„*	5	10,00	50 -	57 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 26 grundbelopp* ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	155	0,03	4 65	5 65
		... *Överföres*				711 39

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					711	39
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.		2,00				
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp „	6.2	4,00	24	80		
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			39	86	64	66
		***Förslag till invallning**, § 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25				
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00				
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*						
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särkilt konstruerat landfäste st.		4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00				
		Grundförstärkning m²		0,10				
		Antal särskilda ritningar		3,00				
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39*		0,01			6	70
		***Översiktskarta**, § 41*						
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp*			1	50		
1938		*antal ersättningar* st.		0,25				
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter st.	28	0,30	11	40		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar „		0,20			13	40
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* sid.	10	3,00			30	—
25/4,	31/5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1,* dagar	2	12,00			24	—
	18/5	***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* dagar	1	12,00			12	—
13/1		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* dagar	1	12,00			12	—
	12/5	***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* „	1/4	12,00			3	—
	12/5	*utlopp för täckt ledning* „	1/4	12,00			3	—
		slamficka „		12,00				
		Summa kronor					880	15
		Lösen för:						
		***Kopia av plankartan**, § 51*						
		1) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad st.			3	50		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 27 ar ägofigurer st.	320	0.07	22	40		
		har	87205	0.14	12	20		
		Överföres			48	60		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			18 60	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8 65	
		3) insättning av höjdlägestal st.	670	0,02	13 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	155	0,05	7 75	80 15
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	6.2	6.-	37 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 50	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		42 70
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				170 85
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		~~Arvode till biträdande förrättningsmannen~~ Resor inom förrättningsområdet				39 50
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				56 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				421 55
		Utgrävning av kallelser				34 -
		Summa kronor				561 05
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				880 15
		Lösen för kopior och avskrifter				170 85
		Övriga förrättningskostnader				561 05
		Summa kronor				1612 05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gäds och Alvs häradsrätt.

Uddevalla den 31 maj 1938

Lennart Wennström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av syneprotokoll med bilagor 1–13 vidimeras.

Lennart Wennström

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.
368277

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Lantbruksstyrelsen
den 5/3 1940
Godkänd den 21/3 1940

434 332
39 52 L 2*0938

DIARIE N:r 4484
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för "Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" i Huaröds och Östra Sönnarslövs socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

[redacted]

2 h. hemmad
2 dito.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av nittontusenfemhundranittio (19.590) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av sextontusenniohundrasextio (16.960) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~och förtroendeman~~ för företaget, ordförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~er och förbind~~a~~s ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning' icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skånevreds Ry den 14 feb. 1940.

Anders Olsson

Att landbrukaren Anders Olsson
å Skånevreds Ry

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Anders Larsson
Adress Skiandevöd

Albert Olsson
Adress Skiandevöd
Nils Andersson
Skiandevöd

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 april 1940.

Carl Rehnmark

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift. **R ä k n i n g.**

Kristianstad den 30 juni 1939.

Bingstorp- Stianderöds dikningsföretag I-III 1938 Debet

till lantbruksingenjör L. Holmström.

1939	Betänkande ang. lån och anslag	36:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningar	115:17
	Avskrift av handlingar	49:50
	Ansökningshandl. och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor:	219:67

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

1947 den 23 sept

21030 4/39/37 konds.

Lantbrukaren Anders Olsson,
Stianderöd,
Östra Sönnarslöv.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen har beträffande Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I - III 1938 i Huaröds och Östra Sönnarslövs socknar av Kristianstads län inkommit dels en av Eder underskriven förklaring rörande kontraktets fortsatta giltighet och dels en ny säkerhetsförbindelse för kontraktets fullgörande.

Mot säkerhetsförbindelsen har anmärkts, att borgen tecknats av, bland andra, Per Nilssons sterbhus, utan att genom fullmakt e. dyl. visats vem som äger teckna sterbhuset och ikläda detsamma borgensansvar, förmyndares och överförmyndares medgivande, om i sterbhuset ingå omyndiga barn, o.dyl. Denna sterbhusets borgensteckning kan därför i befintligt skick icke tillmätas något värde, och ej heller går det att bortse ifrån densamma, då de övriga borgensmännen att döma av vederhäftighetsintyget icke fullt räcka till att täcka föreskrivet krav på säkerhet.

Enär omständliga formaliteter måste iakttagas om sterbhus tecknar borgen, synes saken enklast kunna ordnas så, att å stället å bilagda kompletterande säkerhetsförbindelse en eller flera myndiga delägare av samma sterbhus teckna sig som borgensmän.

./. I avvaktan härpå vilar frågan om beviljande av förlängning av arbetstiden. Stockholm den 23 september 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

FÖREDRAGET
DEN 9 NOV 1948
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

434/39

P. M.

D. N:r 09075/48

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I, II och III 1938 i Huaröds och Ö. Sönnarslövs socknar av Kristianstads län.

Arb. plan: 16 december 1939.

Kontrakt: 9 april 1940.

Fullbordas: 1 september 1949.

Statsbidrag: 19.590 kronor.

Lån: 16.960 kronor.

Beräkn. kostnad: 41.696:72 kronor.

Verkst. utbet. d. 9/4 1940 m.fl. av statsbidrag: 11.700 kr.

av lån: 10.200 kr.

Utfört arbete enligt 1:ste assistenten L. Kullman den 20 /10 1948.

32.000 kr. = c:a 76.74 %.

0,73 · 19'590 = 14'300 − 11'700 = 2'600

0,73 · 16'960 = 12'400 − 10'200 = 2'200

Ordf. i arb. styrelsen } Lantbrukaren Stig Palmqvist, Bingstorp, Huaröd.

~~Ende intressent~~ }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 2'600 kr.

av lån 2'200 kr.

Stockholm den 9 / 11 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.
12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571446

434/39 — kvmb

DIARIE Nr 09075
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1948

RAPPORT

över verkställd besiktning av "Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I, II och III 1938" i Huaröds och Ö. Sönnarslövs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag kr. 19.590:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 16.960:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 april 1940.

Arbetsstyrelsen ordförande: Lantbr. Stig Palmqvist, Bingstorp pr HUARÖD.

Besiktningen verkställd av undertecknad, 1:ste assistent.

Kostnaden för utfört arbete enligt fastställt kostnadsförslag tillsammans med förrättningskostnaden m.m. = 32.000:- kr.

Detta motsvarar 76.74 % av fastställda kostnadssumman (41.696.72 kr.).

Kristianstad den 20 oktober 1948.

Enligt uppdrag:

Lars Hallmen

1:ste assistent hos statens lantbruksingeniör.

2 ex.

D. N:r 01242/48

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag I, II och III 1938 i Huaröd och Ö. Sönnarslövs socknar av Kristianstads län

Arb. plan: 16 december 1939

Kontrakt: 9 april 1940

Fullbordas: 1 september 1949

Statsbidrag: 19.590 kronor

Lån: 16.069 kronor

Beräkn. kostnad: 41.696:72 kronor

Verkst. utbet. d. 9/4 1940, 12/1 1945 av statsbidrag: 8.400 - kr.

av lån: 7.300 kr.

Utfört arbete enligt lantbruksingenjören K. Westling den 3 / 7 1948

25.000 kr. = c:a 60 %.

0.60 · 19'590 = 11'760 — 8'400 = 3'300

0.60 · 16'960 = 10'200 — 7'300 = 2'900

Ordf. i arb. styrelsen } Stig Palmqvist, Bingstorp, pr. Huaröd.

Ende intressent }

Rekv. ..... bifogad

Utbetalas av statsbidrag 3'300 kr.

av lån 2'900 kr.

Stockholm den 20/7 1948

K. Lantbruksstyrelsens formulär K 106.

12. 1946. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
571448

434/39

DIARIE Nr 01242
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JUL. 1948

R A P P O R T

över verkställd besiktning av "Bingstorp-Stianderöds diknings-företag I, II och III 1938" i Huaröd och Ö. Sönnarslövs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag kr. 19.590:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 16.960:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 april 1940.

Arbetsstyrelsens ordf.: Stig Palmqvist, Bingstorp pr Huaröd (obs. ny ordf. efter Anders Olsson i Stianderöd som avflyttat).

Besiktningen verkställd av 1:ste assistenten Lars Kullman.

Kostnaden för utfört arbete enligt fastställt kostnadsförslag tillsammans med förrättningskostnaden m.m. = 25.000:- kr.

Detta motsvarar ~~59.956~~ ounce. 60 % av fastställda kostnadssumman (41.696.72).

Kristianstad den 3 juli 1948.

Nils Westling

statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r 426/45

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Bingstorp-Stianderöds dikn.före. I-III 1938 i Huaröds och Östra Sönnarslövs socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

Arb. plan: 16/12 39

Kontrakt: 9/4 40

Fullbordas: ~~1~~/9 45

Statsbidrag: 19.590

Lån: 16.960

Beräkn. kostnad: 41.696:72

Verkst. utbet. d. 9/4 40 **av statsbidrag:** 6.500 **kr.**

av lån: 5.600 **kr.**

Utfört arbete enligt st. lbring K. Westling **den** 14 / 12 **19** 45

13.000 **kr. = c:a** 31.~~48~~ %

0.43 · 19'590 = 8'400 — 6'500 = 1'900

0.43 · 16'960 = 7'300 — 5'600 = 1'700

Östra Sönnarslöv

Ordf. i arb. styrelsen Lantbr. Anders Olsson, Stianderöds Ry, ~~Huaröd~~

~~**Ende-intressent**~~

ekv. bifogad

Utbetalas **av statsbidrag** 1'900 **kr.**

av lån 1700 **kr.**

Stockholm den 12 / 1 **19** 45

9. 1941. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
214141

434
39

DIARIE-NR 426
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 JAN. 1945

R A P P O R T

över verkställd besiktning av "Bingstorps-Stianderöds diknings-företag I och II 1938" i Huaröd och Ö. Sönnarslövs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 dec. 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag kr. 19.650:-.

Lån från statens avdikningslånefond kr. 16.960:-.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 april 1940.

Arbetsstyrelsens ordförande: Anders Olsson.

Stianderöd Ö. Sönnarslöv.

Besiktningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Kostnaden för utfört arbete enligt fastställd kostnadsförslag tillsammans med förrättningskostnaden m.m. = 13.000:- kr.

Detta motsvarar 31.18 % av fastställda kostnadsumman (41.696.72 kr.).

Kristianstad den 14 december 1944

Lars Kullman

statens lantbruksingeniör.

434/39 - kanc. Godkl. 16.9.49

FÖREDRAGET
DEN 16 SEP. 1949
I
LANTBRUKSSTYRELSEN

LANTBRUKSSTYRELSEN
12 sept 1949
DIARIE Nr J 3134
SAK Nr

RAPPORT

över verkställd avsyning av "Bingstorp-Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" i Huaröds och Östra Sönnarslövs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 19.590:- kr.

Lån från statens avdikningslånefond 16.960:- kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 9 april 1940.

Arbetsstyrelsens ordförande Lantbr. Stig Palmqvist, Bingstorp pr Huaröd.

Avsyningen verkställd av förste assistenten Lars Kullman. Härvid befanns arbetet vara utfört i nära anslutning till den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande. Kostnaderna för företagets utförande hava överskridit de beräknade.

Kristianstad den 20 augusti 1949.

Klas Wetterin

statens lantbruksingenjör.

(3) 2.

	19.590	16.960
Ders. 16/12 39	14.300	12.400
	5.290	4.560

434
39

DIARIE Nr 30951
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
28 DEC. 1945

RAPPORT

angående Bingstorp-Stianderöds dikningsföretag 1938 i Östra Sönnarslövs socken av Kristianstads län, som Kungl. Lantbruksstyrelsen enligt skrivelse den 20 sistlidne augusti anmodat mig avsyna under år 1945.

Förrättningsnummer i årets resplan 151.

Beträffande ifrågavarande företag ber jag få meddela, att detsamma påbörjats men ännu ej slutförts. För att den enligt utlåtandet bestämmda arbetstiden ej skall gå tillända har sakägarna i företaget tillställts en ansökningshandling ställd till vederbörande vattendomstol med begäran om förlängning av företagets arbetstid till och med utgången av år 1950. Till ansökningen var fogat ett brev med anmaning att insända ansökningen till vattendomstolen.

Kristianstad den 27 december 1945.

Klas Westling

statens lantbruksingeniör.

1/9 45 Hel ej slutförd ber.

4 april
1940 den ~~18~~ mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bingetorp - Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" i Huaröds och Östra Sönnarslöfs socknar av Kristianstads län.

Lån 16.960 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Huaröds socken.			
Huaröd	1/48	5:24	Nils Johnsson
"	1/144	5:26	Artur Olsson
"	1/60	6:3	Johan Persson
"	1/250	6:10	Densamme
"	1/72	6:9	Axel Johansson
"	5/432	8:10	Olof Kristoffer Nilsson
"	1/1152	8:11	Axel Johansson
"	5/3456	8:12	Anders Mårtensson Kroon
Bingetorp	1/8	1:2	Nils Johnsson
"	5/64	1:4	Aug.W.Möller
"	3/64	1:5	Densamme
Stianderöds By	ave.	1:3	Per Nilssons sterbhus
" "	ave.	1:4	Sigvard Eriksson
" "	ave.	1:5	Per Nilssons sterbhus
Gräsma	1/16	2:18	Detsamma
Ö.Sönnarslöfs socken.			
Stianderöds By	ave.	1:5	Anders Olsson
" "	ave.	1:6	Densamme
" "	ave.	1:7	Albert Olsson
" "	ave.	1:35	Egon Strand
" "	ave.	1:37	Frida Strand
" "	ave.	1:38	Artur Olsson

Stianderöds Ry		ave.	1 30	Artur Olsson
"	"	ave.	1 40	Densamme

Stockholm den 4 april 1940.

På Kungl.Lanttruksstyrelsens vägnar

Carl Sehlmark

S.

16/1 39

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bingstorp Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans-tal	Register-nummer	Litterå å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Huaröds socken.	
1/48	5^{24}	Ag	Huaröd	Nils Johnsson
1/60	6^{3}	Af	"	Johan Persson
1/250	6^{10}	Ae	"	" "
1/72	8^{9}	Ad	"	Axel Johansson
5/432	8^{10}	Ac	"	Olof Kristoffer Nilsson
1/1152	8^{11}	Ab	"	Axel Johansson
5/3456	8^{12}	Aa	"	Anders Mårtensson Kroon
1/8	1^{2}	Bc	Bingstorp	Nils Johnsson
5/64	1^{4}	Ba	"	Aug. W. Möller
3/64	1^{5}	Bb	"	" "
ave	1^{4}	Dc	Stianderöds Ry	Sigvard Eriksson
			S. Sönnarslöfve socken.	
ave	1^{5}	Ef	Stianderöds Ry	Anders Olsson
"	1^{6}	Eh	"	" "
"	1^{7}	Ek	"	Albert Olsson
"	1^{35}	Ec	"	Egon Strand
"	1^{37}	Ed	"	Frida Strand.

Kristianstad i jan. 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bingetorp Stianderöds dikningsföretag I-III 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Huaröds socken.	
1/144	9[26]	Ah	Huaröd	Artur Olsson
~~1/8~~	~~1[2]~~	~~Ba~~	~~Bingetorp~~	~~Nils Johnsson~~
1/16	2[18]	Oe	Grälåna	Per Nilssons sterbhus
avs	1[3]	Dd	Stianderöds Ry	" "
"	1[5]	Db	" "	" "
			Ö.Sönnarslöfs socken.	
~~avs~~	~~1[5]~~	~~Bf~~	~~Stianderöds Ry~~	~~Anders Olsson~~
~~"~~	~~1[35]~~	~~Be~~	~~" "~~	~~Ägar Strand~~
"	1[38]	Eb	" "	Artur Olsson
"	1[39]	Ee	" "	" "
"	1[40]	Eg	" "	" "

Kristianstad i jan. 1939.

Statens lantbruksingenjör.

16/12 39

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Bingetorp - Stianderöds dikningsföretag I-III" 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag III.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Ö. Sönnarslövs socken.	
~~ave~~	~~1~~ 37	~~Ed~~	~~Stianderöds Ry~~	~~Frida Strand~~

Kristianstad i jan. 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Y34
39

DIARIE N:r 4483
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 MRS. 1940

Bevis

över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Bingstorp - Stianderöds dikningsföretag 1 - III 1938 i Huaröds och Östra Sönnarslövs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 19.590 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 16.960 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Anders Olsson, Stianderöds Ry pr Huaröd.

Vid av mig företagenbesiktning har befunnits, att arbetet är under utförande. Kristianstad den 28 februari 1940.

Sven Svensson

statens lantbruksingenjör.

