


Ägare: Skanska Lantbruksaktieförbund
Hälsat denna dag förutsett till utförande
med anseende till utskottets förslag.
Eskilstorps den 5 augusti 1938.
På Skanska Lantbruksaktieförbund vägnar
Eskilstorps Nämnd



Förslag i 6 blad
till dikning inom

Njura

i Östra Broby socken

**Höninge, Åskeröd, Källstorp, Nedanbäck,
Åkarp och Eskilstorp**

i Glimåkra socken samt

Sjöaskog

i Osby socken av
Kristianstads län,

upprättat på syneförmätning enligt vattenlagen
år 1938 av

Statens lantbruksingenjör

Registernummer

<u>Ö. Broby socken</u>			Db	Källstorp	12
Aa	Njura	av 14	E	Nedanbäck	13
Ab	"	av 14	Fa	Åkarp	12
Ac	"	av 14	Fb	"	13
Ad	"	19	Fc	"	14
Ae	"	212	Ga	Eskilstorp	13
Af	"	213	Gb	"	14
<u>Glimåkra socken</u>			Gc	"	15
B	Höninge	31	<u>Osby socken</u>		
Ca	Åskeröd	av 13	Ha	Sjöaskog	32
Cb	"	15	Hb	"	37
Da	Källstorp	16	Hc	"	38

Skala 1:4000

MM.Nr 001

6-0939

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
berättelse om dag förberedelse till efter-
skolan vid arbetet utförande.

Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938


Härskolan den 5 augusti 1939
På Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
Hjälmar Johansson.

Blad 2

58 29

Sammanfattning

Kungl. Lantbrukshögskolans
Ritningsavdelning




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

B C

D

E

F



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

ST/M.Nr 002

L 6-0939 2



Nr 933 Kristianstads län

1878
K. LANTMÄSSNINGEN
2 OKT. 1893




Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938

Avsett för Kungl. Lantmätarskylens
bruk som dag fastställt till
förrättare och arbetare utbranda.
Högholm den 5 augusti 1939
På Kungl. Lantmätarskylens vägnar.
Eskilstorps församling

Blad 3
Svennerstam



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100



Skala 1:50

11111-00304

6-0939 3

Ar 933 Kristianst 6 pite

18781

Quorum: Kungl. Landbruksstatistiska
består denna dag fastställa till af-
rättelse vid arbetet pågående.
Hörselrum den 5 augusti 1939
Ri Kungl. Landbruksstatistiska rådet:
Gösta Strömman.

Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938

Blad 4



Skala = 1:100.

ИД. № 004

6*0919 4

No 933 Kristianst 6 rith

Genom Kungl. Lantbrukshögskolans
 Högskola den 5 augusti 1939
 på Kungl. Lantbrukshögskolans vägnar
 Skåne län.


18781
 K. LANTBRUKSHÖGSKOLAN
 5 OKT 1939

Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938

Blad 5.

5 8 31

Samtidsplan




Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938

Enligt Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag fastställt till utförande vid arbetets utförande.

Höckelholm den 5 augusti 1939
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Hjalmar Forsman.

Blad 6.

Sammandrag




Järntabell

Lritt	Diäm	Antal	Avstånd	Böjd	Stärkning	Summa
m/m	m/m		m/m	m/m	m/m	m/m
a	16	24	107	3400	2700	64.8
b	10	12	210	3900	4100	49.2
c	10	6	420	3900	4100	24.6

Sammandrag

64.8 m. φ 16 m/m = 100 kg
73.8 " φ 10 " = 45 "
145 kg
säg 150 kg.





Järntabell


Lritt	Diäm	Antal	Avstånd	Böjd	Stärkning	Summa
m/m	m/m		m/m	m/m	m/m	m/m
a	22	24	167	3400	3700	88.8
b	10	12	210	3900	4100	49.2
c	10	6	420	3900	4100	24.6

Sammandrag

88.8 m. φ 22 m/m = 262 kg
73.8 " φ 10 " = 45 "
307 kg
säg 310 kg.





Förslag till byggeströ vid punkt 68+01 68+12



Plan 1:50

Skala 1:50

Sekt. av ringmur 1:50



Lritt	Diäm	Antal	Avstånd	Böjd	Stärkning	Summa
m/m	m/m		m/m	m/m	m/m	m/m
a	22	24	150	3400	3700	126
b	8	18	200	5000	5300	94
c	8	9	400	5000	5300	47
d	12	6	9800	10000	10000	60
e	8	66	300	990	1190	79

Sammandrag:

126 m. φ 22 m/m = 375 kg
60 " φ 12 m/m = 53 "
220 " φ 8 m/m = 86 "
c:a 5% tillägg 26 "
Summa 540 kg.


006

6-0939 6

Nr 935 Kisthantl. Britz

L 6★0939

DIARIE Nr 18791
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1939



Avskrift.

Genom Rungl. Landbrukstygelsens
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Beslutet den 5 augusti 1939

På Rungl. Landbrukstygelsens vägnar:
Hjälmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Eskilstorps vattenav-
ledningsföretag 1938" som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Njura i Östra Broby
socken, Höninge, Åskeröd, Källstorp, Nedanbäck,
Åkarp och Eskilstorp i Glimåkra socken samt
Sjöaskog i Osby socken av Kristianstads län,
förklarat sig vilja söka lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenla-
gen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Syneförrättningen avslutades den 27 juni 1938 och har vatten-
domstolen i utslag den 16 dec. 1938 fastställt förrättningen.

Vad har icke inom laga tid anmälts, vilket även framgår av
närslutna diariebevis, bil.D.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.E, daterad 1 dec. 1938 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Litt E 1/2 mtl. 1³ Nedanbäck äges numera av Karl Svenssons sterbhus.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av ett naturligt vattendrag samt av till detsamma stötande sidodiken, vilka alla hava för små dimensioner för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser detta öppna dikes nygrävning och fördjupning ävensom nygrävning och fördjupning av en del sidodiken och några av dessas ersättande med rördiken, allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker.	63.455 har
Äng	33.775 "
med ett förbättringsvärde av	74170.50 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

Åker	61.160 har
Äng	32.970 "
med ett förbättringsvärde av	71751.30 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	75190.00 kr.
Syneförrättningen	1741.09
Betänkandet	<u>268.12</u>
Summa	<u>77199.21 kr.</u>

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	72738.06 kr.
Syneförrättningen	1684.31
Betänkandet	<u>268.12</u>
Summa	<u>74690.49 kr.</u>

Beltagningskyldighet.

Den här är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara: "Kalhultsbäckens nygrävningsföretag av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget är 1.04.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av båtnaden eller 37085.25 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 35875.65 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med c:a 4 %. Denna omständighet torde ej böra utgöra hinder för att företaget understödjes med statsmedel. Enär dess utförande utgör en nödvändig förutsättning för därav beroende marks ekonomiska utnyttjande i jordbrukshänseende.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till

utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdiknings-
anslag med 37085 kronor och lån ur statens avdikningslånefond
med 35875 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens
laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Utdrag av protokoll m.m. vid vattendomstolens sammanträde.
- D. Diariebevis.
- E. Föreningshandling.
- F. Fullmakt för Betty Svensson.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar i sex blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			72160 -	x)
			~~75190~~	
Syreförrättningen	1741	09		
Betänkandet	268	12	2009	21
			74169	21
Summa			~~77199~~	~~21~~

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minskningen inddragen av Kungl. Lantbrukstygghuset.

Vid arbetsplanens färdigställande har kostnaden för företaget beräknats till 74169 kronor 21 öre, varav i lantagarens andel 71750 kronor 55 öre. Gick till den 5 augusti 1939.

På Kungl. Lantbrukstygghusets vägnar:
Eriksson förman.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utföreande av "Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Ö.Broby socken.</u>				
3/16	av 1 ¹⁴	Ab	Njura	Einar G. Persson
1/32	av 1 ¹⁴	Ac	"	Gerhard Persson
avs	1 ¹⁹	Ad	"	" "
avs	2 ¹²	Ae	"	" "
avs	2 ¹³	Af	"	" "
<u>Glimåkra socken.</u>				
1/3	3 ¹	B	Hönninge	Karl Jönsson
1/4	av 1 ³	Ca	Åskeröd	Sven Viktor Svensson
7/24	1 ⁵	Cb	"	August Persson
1/6	1 ⁶	Da	Källstorp	" "
1/2	1 ³	E	Nedanbäck	Karl Svenssons sterbhus
7/24	1 ³	Fb	Åkarp	A. Tage Larsson ✓
7/24	1 ⁴	Fc	"	O. Albin Svensson
84/1000	1 ³	Ga	Eskilstorp	Fru Emelia Månsson
239/1000	1 ⁴	Gb	"	Frithiof Aurell ✓
52/1000	1 ⁵	Gc	"	August Persson ✓
<u>Oshy socken.</u>				
1/8	3 ²	Ha	Sjöaskog	Joel Olsson
3/46	3 ⁷	Hb	"	Nils Persson
25/184	3 ⁸	Hc	"	" "

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Utdrag av protokoll, hållet vid
sammanträde med Söderbygdens vattendom-
stol å rådhuset i Kristianstad den 16
december 1938.

Sedan ett av synemän den 27 juni 1938 avgivet utlåtande an-
gående företag, benämmt "Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938"
och avseende torrläggning av mark till Njura i Östra Broby socken,
Hönninge m.fl. hemman i Glimåkra socken samt Sjöaskog i Osby soc-
ken, Kristianstads län, blivit jämlikt 7 kap. 45 § vattenlagen un-
derställt vattendomsstolens prövning, hade sammanträde med vatten-
domstolen för behandling av detta mål utsatts att hållas härstädes
denna dag kl. 14.30.

Då målet å sålunda utsatt tid företogs till behandling, an-
mälde sig tillstädes Joel Olsson i Sjöaskog, ledamot av den för
företaget utsedda styrelsen, men lät i övrigt icke någon sakägare
sig avhöra.

Det antecknades, att lantbruksingenjören Lennart Holmström,
vilken med biträde av gode män handlagt ifrågavarande förrättning,
jämväl var vid sammanträdet tillstädes.

Efter det ordföranden lämnat en kortfattad redogörelse för
innebörden av nu ifrågavarande företag m.m., antecknades, att
besvär över ifrågavarande förrättning icke blivit anförda hos
vattendomsstolen.

Olsson förklarade, att delägarna önskade bringa företaget till utförande i enlighet med synemännens utlåtande.

Härefter meddelades följande vid hållen överläggning beslutade

U t s l a g.

Vattendomstolen, som anser sig i anledning av underställningen endast hava att pröva, huruvida av synemännen föreskrivna åtgärder, i vad desamma hava avseende å Eskilstorpssjön, böra vinna fastställelse, finner i detta avseende icke något förhållande föreligga av beskaffenhet att utgöra hinder för godkännande av vad synemännen föreskrivit. Vattendomstolen prövar alltså lagligt att i vad på vattendomstolens prövning beror fastställda det underställda utlåtandet.

Det skall åligga sökandena till företaget att omedelbart gälla kostnaden för i målet utfärdad kungörelse med tjugu kronor 78 öre, skolande denna kostnad, därest företaget kommer till utförande, mellan delägarna fördelas efter enahanda grund som förrättningskostnaderna.

Talan mot vattendomstolens utslag fullföljes efter vad till vattenöverdomstolen.

Efter utslagets avkunnande erlade Olsson till vattenrättssekreteraren ovannämnda belopp av tjugu kronor 78 öre.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

H.A. Hamilton.

Att vad icke inom laga tid anmälts emot förestående utslag; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 26 jan. 1939.

Ex officio:

Oläsligt.

Bil.D.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 27 juni 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938" och avseende torrläggning av marker till Njura i Östra Broby socken, Höninge, Åskeröd, Källstorp, Nedanbäck, Åkarp och Eskilstorp i Glimåkra socken samt Sjöaskog i Osby socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.E.

Undertecknade delägare i "Eskilstorps vattenavledningsföretag av år 1938" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån

och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar under-teckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Eskilstorp i dec. 1938.

Frithiof Aurell, Eskilstorp

August Persson, "

Nils Persson, Sjöaskog

Albin Svensson, Åkarp

Einar Persson, Njura

Tage Larsson, Åkarp

Wiktor Svensson, Eskeröd

Gerhard Persson, Njura

Karl Svensson sterbhus, Betty Svensson, Nedanbäck

Joel Olsson, Sjöaskog

Karl Jönsson, Höninge

August Persson, Eskeröd

Emelia Månsson, Eskilstorp

Bevittnas:

J.A. Lindroth, Nedanbäck

Ture Månsson, Eskeröd

F u l l m ä k t

för Betty Svensson i Nedanbäck att å våra vägnar för Karl Svenssons sterbhus räkning underskriva föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av "Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938".

Nedanbäck i mars 1939.

Nils Svensson, Broby n:r 3, . Bengt Svensson, Broby n:r 3,
Johannes Svensson, Broby n:r 3, Elsa Svensson, Nedanbäck
Hilda Persson, Njura.

Bevittnas:

P. Josefsson

Johan Karlsson,

Broby.

B roby.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:ten den 5/8 1939. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Lennart von Thun

1939

L 6*0939

DIARIE Nr 18791
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1939

DIARIE Nr 7320
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1939

1936

Handlingar

rörande

E s k i l s t o r p s

vattenavlednings-
företag

1938.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-

rättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Åkarp, Nedanbäck, Kjällstorp, Eskeröd, Höninge och Eskilstorp i Glimåkra socken, Snöarp och Njura i Östra Broby socken samt Sjöaskog i Osby socken av Kristianstads län.

År 1938 den 23 maj inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Frithiof Aurell i Eskilstorp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrettning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Åkarp, Nedanbäck, Kjällstorp, Eskeröd, Höninge och Eskilstorp i Glimåkra socken, Snöarp och Njura i Östra Broby socken samt Sjöaskog i Osby socken av Kristianstads län. Efter kungörelse, som varit intagen i tidningen Nyaste Kristianstadsbladet samt uppläste i Glimåkra, Östra Broby och Osby kyrkor söndagen den 8 maj 1938 och efter personliga kallelser, som tillställts kända sakägare i öppna brev genom postverket, inställde sig vid sammanträdet:

Viktor Persson,	Njura
Gerhard Persson,	"
Einar Persson,	"
G. Månsson,	Eskilstorp
August Persson,	"
Frithiof Aurell,	"

Oskar Svensson,	Snöarp
Nils Jonsson,	"
Einar Nilsson,	Sjöaskog
Nils Persson,	"
Joel Olsson,	"
Tage Larsson,	Åkarp
Albin Svensson,	"
Tage Svensson,	"
Nils Martinsson,	Kjellstorp
August Persson,	"
Viktor Svensson,	Eskeröd
August Persson,	"
Karl Jönsson,	Höninge.

Såsom biträdande gode män:

Johan Nilsson, Mannagården och Joel Nilsson, Getaberga, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan däröfver upplästes /bil.1/.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synmännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sedan förrättningsmannen underrättat Kungl. Maj:ts och Rikets

Kammarkollegium om förrättningens företagande hade från Kollegiet meddelats i skrivelse den 19 maj 1938 att detta för närvarande ej ansåg nödigt föra talan i saken. Denna skrivelse /bil.2/ upplästes.

§ 4.

Enligt skrivelse /bil.3/, som upplästes, hade Kungl.Lantbruksstyrelsen uppdragit åt fiskeriintendenten G.Swenander att avgiva yttrande rörande företagets inverkan på fisket i Eskilstorps sjön.

§ 5.

Sökandena yrkade anläggandet av öppna och täckta avlopp till sådant djup och dimensioner att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker, samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 6.

Sedan samtliga sakägare med undantag av de i Snöarp framhållit önskvärdheten däraf, att Eskilstorpsjön bibehölls i sitt nuvarande skick, meddelade förrättningsmannen, att full torrläggning av marken i Snöarp skulle medföra att medeldjuet i sjön skulle inskränkas till 0.5 meter, d.v.s. all öppen vattenyta skulle försvinna och ersättas av vass. Samtidigt kom jämväl fisket att förstöras om sådant finnes. Förrättningsmannen framställde det förslaget, att avloppet från sjön fördjupades c:a 2 dm. eller till det djup, som det efter verkställt underhåll borde hava, att i utloppet byggdes spåndamm som hindrade

avloppet att ytterligare fördjupas men medförde, att vattenvariationen bleve den minst möjliga och att delägarna i Snöarp medgåvo denna anordning, varigenom c:a 0.2 meters bättre torrläggning av deras mark ernåddes och denna skyddades mot översvämning, mot befrielse från alla kostnaderna för företaget och dess underhåll. Efter överläggning biföllo samtliga sakägare kring sjön denna anordning.

§ 7.

Behövliga broar utmärktes på plankartan.

§ 8.

På därom framställd fråga yrkades ej någon ersättning för mark, som åtginge till öppna kanals utvidgande.

§ 9.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas i samma lokal måndagen den 27 instundande juni månad kl. 1 e.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelade komme att utgivas.

§ 10.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ost och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joel Nilsson

Joh. Nilsson

År 1938 den 27 juni.

Denna dag sammanträdde åter synemännen i Eskilstorp varvid
tillstädeskommo:

Viktor Persson, Njura

Einar G. Persson, "

Gerhard Persson, "

Sven Viktor Svensson, Åskeröd

Nils Martinsson, Källstorp

A. Tage Larsson, Åkarp

Albin Svensson, "

Johan Månsson, Eskilstorp

Frithiof Aurell, "

August Persson, "

Joel Olsson, Sjöaskog

Nils Persson, " .

§ 11.

Det av fiskerintendenten doktor G. Swenander avgivna yttrandet angående fisket i Eskilstorps sjön upplästes /bil.4/.

§ 12.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag /bil.5/ kostnadsberäkning /bil.6/ och kostnadsfördelningslängd /bil.7/.

§ 13.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande /bil.8/.

§ 14.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av fem medlemmar. Härtill valdes Nils Martinsson, Källstorp, Tage Larsson, Åkarp, Albin Svensson, Åkarp, Frithiof Aurell, Eskilstorp och Joel Olsson, Sjöaskog.

§ 15.

Till ordförande i styrelsen valdes Frithiof Aurell, Eskilstorp pr Glimåkra; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 16.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades till protokollet som bilaga 9.

§ 17.

Under sammanträdet infann sig såsom ombud för Karl Svensson, Nedanbäck, Bengt Svensson, Broby.

§ 18.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Joel Nilsson

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen avseende torrläggning av vattenskadad mark till Snöarp och Njura i Broby socken, Sjöaskog i Osby socken samt Eskilstorp, Åkarp, Nedanbäck, Källstorp och Eskeröd i Glimåkra socken.

Eskilstorp pr Glimåkra i dec. 1935.

Fritiof Aurell,	Eskilstorp,	Glimåkra
Karl Svensson,	Nedanbäck,	"
Tage Larsson,	Åkarp	"
Albin Svensson,	"	"
Tage A. Svensson,	"	"
Oskar Svensson,	Snöarp	"
Nils Johnsson,	"	"
Nils Persson,	Sjöaskog	"
Joel Olsson,	"	"
August Persson,	Eskilstorp	"
Emelia Månsson,	"	"
Nils Martinsson,	Kjellstorp	"
August Persson,	Eskeröd	"
Wiktor Svensson,	"	"
Gerhard Persson,	Njura	"
Einar Persson,	"	"

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen
statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med
föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter,
verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;
skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förord-
nande.

Kristianstads landskansli den 27 januari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek

Allan Riets

Bil. 2.

Kungl. Maj:ts och Rikets
kammarkollegium

1243/1938.

Till Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström,

Kristianstad.

Med skrivelse till kungl. kammarkollegium den 3 maj 1938

har Ni överlämnat avskrift av ansökning och kungörelse angående
syneförrättning enligt vattenlagen rörande sänkning av vatten-
ståndet i Eskilstorpssjön för torrläggning av mark till Åkarp,
Nedanbäck, Kjällstorp, Eskeröd, Höninge, Eskilstorp i Glimåkra
socken, Snöarp och Njura i Östra Broby socken samt Sjöaskog i Os-
by socken av Kristianstads län m.m.

Yttranden i ärendet hava avgivits av ordföranden i Kristi-
anstads naturskyddsförening, Skånes naturskyddsförenings arbets-
utskott och kungl. vetenskapsakademiens naturskyddskommitté

Kungl.Kollegium finner icke nödigt att för närvarande
föra talan i saken för bevakande av det allmännas rätt och
intressen. Stockholm den 19 maj 1938.

Lennart Berglöf

John Bjarne

Bil. 3 .

Till

Fiskeriintendenten G.Swenander.

Med överlämmande av lantbruksingenjören L.Holmströms skrivelse den 3 maj 1938 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående torrläggning av mark till Åkarp, Nedanbäck, Kjällstorp, Ekeröd, Höninge och Eskilstorp i Glimåkra socken, Snöarp och Njura i Östra Broby socken samt Sjöaskog i Osby socken av Kristianstads län genom, bland annat, sänkning av vattenståndet i Eskilstorpsjön, vill Kungl.Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 5 maj 1938.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Gunnar Alm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

I Kungl.Lantbruksstyrelsen

M.Ekberg

Till

Statens lantbruksingenjör Lennart Holmström,

Kristianstad.

Av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordnad att i anledning av ifrågasatt sänkning av Eskilstorps sjön för torrläggning av kringliggande mark avgiva yttrande, som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs, får jag anföra följande:

Då enligt av Eder lämnad uppgift företaget endast avser upprensning av avloppet till det djup, som det erhållit vid förutvarande nygrävning, och ytterligare sänkning av Eskilstorpsjön skall hindras genom en betongdamm i utloppet, anser jag icke, att fiskerinäring av betydelse kan komma att lida väsentligt förfång genom företaget. Några åtgärder till fiskets skydd i anledning av detsamma anser jag icke behöva ifrågakomma.

Ängsgården, Skövde, den 16 juli 1938.

Gust. Swenander

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
209/1800	av 1 ^{sta}	Aa	<u>B. Drottning socken.</u> Nyvra	<u>Hillevi Persson</u> äng, dyjrd på guss o sand	1
				<u>Summa</u>	
3/16	av 1 ^{sta}	AB	se	<u>Einar G. Persson</u> äker, dyjrd på guss o sand	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				äng " "	8
				" " "	9
				" " "	10
				" " "	11
				" " "	12
				<u>Summa</u>	
1/32	av 1 ^{sta}	AC	se	<u>Gustaf Persson</u> äker, dyjrd på guss o sand	13
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				" " "	21
				<u>ingen</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			15.5					20	3	10	200	31	-	180	27	90	
			15.5						3	10		31	-		27	90	
	65.5							280	183	40	1400	917	-	1120	733	60	
	230							420	96	60	1400	322	-	980	225	40	
	17.5							420	73	50	1400	245	-	980	171	50	
	74.5							420	312	90	1400	1043	-	980	730	10	
	16.0							420	67	20	1400	224	-	980	156	80	
	13.5							560	75	60	1400	189	-	840	113	40	
			06.5					120	7	80	200	13	-	80	5	20	
			07.5					100	7	50	200	15	-	100	7	50	
			05.0					120	6	-	200	10	-	80	4	-	
			09.5					140	13	30	200	19	-	60	5	70	
			12.0					140	18	20	200	26	-	60	7	80	
2	10.0		41.5						862	-		3023	-		2161	-	
	12.0							140	16	80	1400	168	-	1260	151	20	
	08.0							400	56	-	1400	112	-	700	56	-	
	21.0							420	88	20	1400	294	-	980	205	80	
	26.5							420	111	30	1400	371	-	980	259	70	
	18.5							560	103	60	1400	259	-	840	155	40	
	14.0							560	78	40	1400	196	-	840	117	60	
	12.5							280	35	-	1400	175	-	1120	140	-	
	07.0							560	39	20	1400	98	-	840	58	80	
	29.5							560	165	20	1400	413	-	840	247	80	
1	490								693	70		2086	-		1392	30	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoflögrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ämyrsk</i> äker, dyjnd på gus i sand 22 " " " 23 ämyr " " 24 " " " 25 " " " 26 " " " 27 " " " 28 " " " 29 bäcker ingo. 30 sag " 31 bäcker " 32 Summa	
an	1 ¹⁹	Ad	Njura	Erhard Persson äker, dyjnd på gus i sand 33 " " " 34 " " " 35 " " " 36 ämyr " " 37 " " " 38 " " " 39 " " " 40 " " " 41 " " " 42 högl. mark ingo. 43 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
149.0									693	70		2086	-		1392	30
33.0								840	277	20	1400	463	-	560	184	80
47.5								700	332	50	1400	665	-	700	332	50
	11.5							140	16	10	200	23	-	60	6	90
	08.0							160	12	80	200	16	-	40	3	20
	17.0							50	8	50	500	85	-	450	76	50
	02.5							140	3	50	200	5	-	60	1	50
	01.5							140	2	10	200	3	-	60	0	90
	04.0							140	5	60	200	8	-	60	2	40
						02.5										
						05.5										
						25.0										
299.5	44.5					43.0			1352	-		3353	-		2001	-
63.0								840	529	20	1400	882	-	560	352	80
17.5								840	147	-	1400	245	-	560	98	-
14.0								980	137	20	1400	196	-	420	58	80
24.0								840	201	60	1400	336	-	560	134	40
	23.0							160	36	80	200	46	-	40	9	20
	12.0							700	84	-	1000	120	-	300	36	-
	07.0							160	11	20	200	14	-	40	2	80
	06.5							160	10	40	200	13	-	40	2	60
	05.5							160	8	80	200	11	-	40	2	20
	03.5							800	28	-	1000	35	-	200	7	-
						97.0										
118.5	57.5					97.0			1194	20		1898	-		703	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrifning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
avd	2 ¹²	Ae	Njuna	Carlhard Persson	
				åker, dyjnd på gus o sand	44
				äng " "	45
				" " "	46
				Summa	
avd.	2 ¹³	Af	Ja	Born	
				åker, dyjnd på gus o sand	47
				äng " "	48
				" " "	49
				Summa	
1/3	3 ¹	B	Glimåkra socken Höringe	Karl Jönsson	
				åker, dyjnd på gus o sand	50
				äng, " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				" " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				" " "	59
				" " "	60
				" " "	61a
				våg	
				Summa	61b

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annanduglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
120								700	84 -		1400	168 -		700	84 -	
		50.5						200	101 -		1000	505 -		800	404 -	
		020						40	80		200	4 -		160	3 20	
120		52.5							185 80			677 -			491 20	
140								560	78 40		1400	196 -		840	117 60	
		21.5						200	43 -		1000	215 -		800	172 -	
		150						80	12 -		200	30 -		120	18 -	
140		36.5							133 40			441 -			307 60	
16.5								500	82 50		1000	165 -		500	82 50	
		14.5						50	7 25		500	72 50		450	65 25	
		12.5						50	1 25		500	12 50		450	11 25	
		12.5						50	6 25		500	62 50		450	56 25	
		10.0						20	2 -		200	20 -		180	18 -	
		21.0						40	8 40		200	42 -		160	33 60	
		43.0						50	21 50		500	215 -		450	193 50	
		35.5						50	17 75		500	177 50		450	159 75	
		18.5						80	14 80		200	37 -		120	22 20	
		27.0						60	16 20		200	54 -		140	37 80	
		17.5						180	31 50		600	105 -		420	73 50	
		20.0						80	16 -		200	40 -		120	24 -	
						03.0										
16.5		2 220				03.0			225 40			1003 -			777 60	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	ar/3	Ca	Åkeröd	Enn Vikten Svensson åker, dyjnd på grus i sand " " " " " " " " " äng, " " " " " " " " " " " Summa	62 63 64 65 66 67 68 69
7/24	15	Cb	St	August Persson åker, dyjnd på grus i sand " " " " " " äng, " " " " " " " " åker, " " " " " " " " " " " " " " äng, " " " " " " " " " " " " " " Summa	70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
117.0								280	327	60	1400	1638	-	1120	1310	40
56.0								700	399	-	1400	784	-	700	399	-
38.0								420	159	60	1400	532	-	480	372	40
07.0								420	29	40	1400	98	-	980	68	60
			05.5					160	8	80	200	11	-	40	2	20
			03.5					160	5	60	200	7	-	40	1	40
			04.5					140	6	30	200	9	-	60	2	70
			15.5					160	24	80	200	31	-	40	6	20
218.0	39.0								954	10		3110	-		2155	90
21.5								280	60	20	1400	301	-	1120	240	80
134.5								420	564	90	1400	1883	-	980	1318	10
78.0								560	436	80	1400	1092	-	840	655	20
			12.0					350	45	50	500	65	-	150	19	50
			14.0					160	22	40	200	23	-	40	5	60
			03.5					160	5	60	200	7	-	40	1	40
125.0								420	525	-	1400	1750	-	980	1225	-
52.5								280	147	-	1400	735	-	1120	588	-
35.0								420	147	-	1400	490	-	980	343	-
92.5								420	388	50	1400	1295	-	980	906	50
32.5								280	91	-	1400	455	-	1120	364	-
			03.5					160	5	60	200	7	-	40	1	40
			12.0					20	2	40	200	24	-	180	21	60
			05.5					50	2	75	500	27	50	450	24	75
			12.0					140	18	20	200	26	-	60	7	80
			21.5					40	8	60	200	43	-	160	34	40
			24.5					120	24	60	200	41	-	80	16	40
571.5	106.5								2496	05		8269	50		5773	45

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inget</i> äker, dyjrd på gus i sand 87 " " " 88 " " " 89 " " " 90 " " " 91 " " " 92 " " " 93 äker " " 94 " " " 95 äker " " 96 Summa	
1/6	1 ^b	Da	Källstorp	August Persson	
				äker, dyjrd på gus i sand 97 " " " 98 " " " 99 " " " 100 " " " 101 äker " " 102 " " " 103 Summa	
3/8	1 ²	Db	H	Nils Martinsson	
				äker, dyjrd på gus i sand 104 äker " " 105 " " " 106 " " " 107 äker " " 108 Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
571.5	106.5								2496 05			8269 50			5773 45	
	12.0							100	12 -		200	24 -		100	12 -	
	11.0							120	13 20		200	22 -		80	8 80	
	12.5							140	17 50		200	25 -		60	7 50	
	06.5							140	9 10		200	13 -		60	3 90	
	11.0							200	33 -		500	55 -		400	22 -	
	09.5							140	13 30		200	19 -		60	5 70	
	08.0							400	32 -		500	40 -		100	8 -	
26.5								420	153 30		1400	511 -		980	357 70	
46.0								420	193 20		1400	644 -		980	450 80	
	04.0							160	6 40		200	8 -		40	1 60	
654.0	181.0								2979 05			9630 50			6651 45	
92.0								140	128 80		1400	1288 -		1260	1159 20	
117.0								140	163 80		1400	1638 -		1260	1474 20	
79.0								280	221 30		1400	1106 -		1120	884 80	
62.0								560	347 20		1400	868 -		840	520 80	
96.0								420	403 20		1400	1344 -		980	940 80	
	37.0							20	7 40		200	74 -		180	66 60	
	18.5							20	3 70		200	37 -		180	33 30	
446.0	55.5								1275 30			6355 -			5079 70	
62.0								700	441 -		1400	882 -		700	441 -	
	04.0							160	6 40		200	8 -		40	1 60	
	06.0							160	9 60		200	12 -		40	2 40	
	11.0							20	2 20		200	22 -		180	12 80	
					05.5											
62.0	21.0				05.5				459 20			924 -			464 80	

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{2}$	1 ³	F	Nedarbäck	Karl Svensson	
				åker, dyjrd på gus o sand	109
				" " "	110
				" " "	111
				äng " "	112
				åker " "	113
				" " "	114
				" " "	115
				äng, " "	116
				" " "	117
				" " "	118
				Summa	
$\frac{1}{24}$	1 ³	Fa	Åkerby	Jage A. Svensson	
				åker, dyjrd på gus o sand	119
				" " "	120
				" " "	121
				" " "	122
				" " "	123
				äng " "	124a
				" " "	124b
				" " "	125
				" " "	126
				" " "	127
				Summa	
$\frac{1}{24}$	1 ³	Fb	Å	Sone	
				åker dyjrd på gus och sand	128
				" " "	129
				" " "	130
				ingjies	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
33.5								140	46	90	1400	469	-	1460	422	10
27.0								490	113	40	1400	378	-	980	264	60
24.0								420	100	80	1400	326	-	980	235	20
	41.5							300	124	50	750	311	25	450	186	75
59.5								360	214	20	1260	714	-	840	499	80
91.0								320	291	20	1600	1456	-	1280	1164	80
89.5								480	429	60	1600	1432	-	1120	1002	40
	03.0							760	22	80	950	28	50	190	5	70
	70.0							380	266	-	950	665	-	570	399	-
	22.5							700	206	50	1000	295	-	300	88	50
334.5	144.0								1815	90		6084	75		4268	85
66.5								280	186	20	1400	931	-	1120	744	80
04.0								980	39	20	1400	56	-	420	16	80
54.0								140	75	60	1400	756	-	1260	680	40
27.0								280	75	60	1400	378	-	1120	302	40
15.0								420	63	-	1400	210	-	980	147	-
	06.0							60	3	60	200	12	-	140	8	40
	02.0							60	1	20	200	4	-	140	2	80
	15.5							140	21	70	200	31	-	60	9	30
	09.0							140	13	60	200	18	-	60	5	40
	11.5							120	13	80	200	23	-	80	9	20
166.5	44.0								492	50		2419	-		1926	50
84.5								560	473	20	1400	1183	-	840	709	80
43.0								420	180	60	1400	602	-	980	421	40
38.0								560	212	80	1400	532	-	840	319	20
165.8									866	60		2317	-		1450	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurerens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inupföt</i> åker, dyjrd på guss och sand 131 " " " 132 äng " " 133 " " " 134 " " " 135 " " " 136 råg <i>inupf.</i> 1374 " " " 1375 åker, dyjrd på guss o sand 138 äng, mylla " 139 " " " 140 " " " 141 " " " 142 <i>Summa</i>	
2/24	1 ^H	Flc	Åreby	O. Alton Svensson åker, dyjrd på guss o sand 143 " " " 144 äng, mylla " 145 " " " 146 " " " 147 " " " 148 " " " 149 <i>Summa</i>	
341/1000	13	Ga	Örnholmen	Den Emma Mässon åker, dyjrd på guss o sand 150 " " " 151 <i>inupföt</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
165.5									866	60		2317	-		1450	40
58.5								700	409	50	1400	819	-	700	409	50
75.0								700	52.5	-	1400	1050	-	700	52.5	-
	04.0							420	16	80	700	28	-	280	11	20
	32.5							420	136	50	700	227	50	280	91	-
	17.5							350	61	25	700	122	50	350	61	25
	30.5							350	106	75	700	213	50	350	106	75
						05.0										
						02.0										
72.5								560	406	-	1400	1015	-	840	609	-
	27.0							350	94	50	700	189	-	350	94	50
	08.5							490	41	65	700	59	50	210	17	85
	12.0							250	30	-	500	60	-	250	30	-
	22.5							250	58	75	500	117	50	250	58	75
371.5	155.5					07.0			2753	30		6218	50		3465	20
182.0								320	582	40	1600	2912	-	1280	2329	60
152.5								320	488	-	1600	2440	-	1280	1952	-
	41.0							250	102	50	500	205	-	250	102	50
	32.5							300	97	50	500	162	50	200	65	-
	43.5							250	108	75	500	217	50	250	108	75
	40.0							150	60	-	500	200	-	350	140	-
	06.5							120	7	80	200	13	-	80	5	20
334.5	163.5								1446	95		6150	-		4702	05
60.0								560	336	-	1400	840	-	840	504	-
122.5								560	691	60	1400	1729	-	840	1037	40
183.5									1027	60		2569	-		1541	40

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inget</i> även, dyjnd på grus i sand 152 " " " 153 " " " 154 " " " 155 " " " 156 " " " 157 " " " 158 " " " 159 äng, mylla " 160 " " " 161 " " " 162 " " " 163 även " " 164 äng " " 165 " " " 166 Summa	
239/1000	1 ^a	36	Östskilsby	<i>Bruttoraf Sverell</i> äng, mylla på grus i sand 167 " " " 168 även, dyjnd på grus i sand 169 " " " 170 " " " 171 äng, mylla " 172 även " " 173 " " " 174 " " " 175 " " " 176 <i>inget</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
183.5									1027	60		2569	-		1541	40
97.0								420	404	40	1400	1358	-	980	950	60
92.0								280	257	60	1400	1288	-	1120	1030	40
50.0								420	210	-	1400	700	-	980	490	-
92.5								280	259	-	1400	1295	-	1120	1036	-
19.0								560	106	40	1400	266	-	840	159	60
10.0								840	84	-	1400	140	-	560	56	-
91.0								280	254	80	1400	1274	-	1120	1019	20
15.0								980	147	-	1400	210	-	420	63	-
	03.5							140	4	90	200	7	-	60	2	10
	26.5							240	63	60	400	106	-	160	42	40
	12.0							280	47	60	400	68	-	120	20	40
	24.0							140	33	60	200	48	-	60	14	40
92.5								280	147	-	1400	735	-	1120	588	-
	107.5							200	215	-	500	537	50	300	322	50
	22.0							480	96	-	1200	240	-	720	144	-
702.5	198.5								2361	50		10841	50		7480	-
	03.5							140	4	90	200	7	-	60	2	10
	10.0							140	14	-	200	20	-	60	6	-
12.0								800	136	-	1600	272	-	800	136	-
65.5								960	628	80	1600	1048	-	640	419	20
67.5								640	432	-	1600	1080	-	960	648	-
	05.5							160	8	80	200	11	-	40	2	20
15.5								960	148	80	1600	248	-	640	99	20
22.0								640	140	80	1600	252	-	960	211	20
39.0								560	218	40	1400	546	-	840	327	60
17.0								640	108	80	1600	272	-	960	162	20
242.5	19.0								1841	30		3856	-		2014	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföreningens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inifrån</i> <i>åker, mylla på grus och sand</i>	177
				" "	178
				" "	179
				" "	180
				" "	181
				" "	182
				" "	183
				" "	184
				" "	185
				" "	186
				<i>äng</i> " "	187
				" "	188
				" "	189
				" "	190
				" "	191
				" "	192a
				" "	193b
				<i>åker</i> " "	193
				<i>äng</i> " "	194
				" "	195
				" "	196
				" "	197
				<i>åker</i> " "	198
				" "	199
				" "	200
				<i>äng</i> " "	201
				" "	202
				<i>åker, dyfjord</i> " "	203
				<i>inifrån</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
243.5	19.0								1841	30		3856	-		2014	70
280								800	304	-	1600	608	-	800	304	-
27.5								800	220	-	1600	440	-	800	220	-
22.0								960	211	20	1600	352	-	640	140	80
29.0								800	232	-	1600	464	-	800	232	-
69.0								840	579	60	1400	966	-	560	386	40
62.0								420	260	40	1400	868	-	980	607	60
50.5								840	424	20	1400	707	-	560	282	80
113.5								560	635	60	1400	1589	-	840	953	40
57.0								420	239	40	1400	798	-	980	558	60
141.0								420	592	20	1400	1974	-	980	1381	80
	18.5							140	25	90	200	37	-	60	11	10
	19.0							140	26	60	200	38	-	60	11	40
	87.5							150	131	25	500	437	50	350	306	25
	170.0							200	340	-	500	850	-	300	510	-
	42.5							150	63	75	500	214	50	350	148	75
	121.0							50	60	50	500	605	-	450	544	50
	32.5							150	48	75	500	162	50	350	113	75
35.0								420	147	-	1400	490	-	980	343	-
	39.0							200	78	-	500	195	-	300	117	-
	44.5							200	89	-	500	222	50	300	133	50
	92.0							250	230	-	500	460	-	250	230	-
	28.5							250	71	25	500	142	50	250	71	25
83.5								800	668	-	1600	1336	-	800	668	-
70.5								640	451	20	1600	1128	-	960	676	80
72.5								480	348	-	1600	1160	-	1120	812	-
	25.0							300	75	-	500	125	-	200	50	-
	75.5							300	226	50	500	377	50	200	151	-
42.5								420	182	70	1400	609	-	980	426	30
1158.0	814.5								8803	30		21210	-		12406	70

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ingfält</i> <i>äng, mylla på guss ö sand</i> 204 " " " 205 " " " 206 <i>åker, djord på guss ö sand</i> 207 <i>äng</i> " " 208 <i>skogsländ mark</i> 209 <i>skog</i> <i>ingf.</i> 210 <i>skogsländ mark</i> 211 " 212 " 213 " 214 " 215 " 216 " 217 <i>skog</i> 218 <i>skogsländ mark</i> 219 " 220 " 221 " 222 " 223 <i>Summa</i>	
52/1000	15	Gg	Biskilslöge	<i>August Persson</i> <i>åker, mylla på guss ö sand</i> 224 " " " 225 " " " 226 " " " 227 " " " 228 <i>ingfält</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
11 580	814.5								880	30	212	10	-		1240	670
	17.0							480	81	60	800	136	-	320	54	40
	17.0							280	47	60	400	68	-	120	20	40
	09.5							280	26	60	400	38	-	120	11	40
550								420	231	-	1400	770	-	980	539	-
	03.0							160	4	80	400	12	-	240	7	20
						81.5										
						10.5										
						14.0										
						268.5										
						29.0										
						61.0										
						55.0										
						31.0										
						10.0										
						46.0										
						28.0										
						83.5										
						84.0										
						134.0										
						11.0										
12130	861.0					947.0			9194	90		22234	-		13039	10
38.0								420	159	60	1400	532	-	980	372	40
28.5								280	79	80	1400	399	-	1120	319	20
13.5								280	37	80	1400	189	-	1120	151	20
51.5								140	72	10	1400	721	-	1260	648	90
42.5								280	203	-	1400	1015	-	1120	812	-
2040									552	30		2856	-		2303	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>ingift</i> <i>åker, mylla på guss i sand</i>	239
				" "	230
				" "	231
				" "	232
				" "	233
				" "	234
				" "	235
				" "	236
				" "	237
				" "	238
				<i>äng</i> "	239
				" "	240
				" "	241
				" "	242
				" "	243
				" "	244
				" "	245
				<i>högl. mark</i>	246
				<i>väg</i>	247
				<i>imp. Summa</i>	
<i>1/8</i>	<i>3³</i>	<i>Ha</i>	<i>Ostby socken.</i> <i>Gjörshög</i>	<i>Jarl Olsson</i> <i>åker, dyjord på guss i sand</i>	248
				" "	249
				" "	250
				" "	251
				" "	252
				<i>äng</i> "	253
				<i>" ingift</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
2040									552 30		2856 -				2303 70	
145								430	60 90		1400	203 -		980	142 10	
18.0								300	126 -		1400	252 -		700	126 -	
56.0								280	156 80		1400	784 -		1120	627 20	
230								280	64 40		1400	322 -		1120	257 60	
17.5								280	49 -		1400	245 -		1120	196 -	
12.5								280	35 -		1400	175 -		1120	140 -	
24.0								280	67 20		1400	336 -		1120	268 80	
27.5								280	77 -		1400	385 -		1120	308 -	
31.0								420	130 20		1400	434 -		980	303 80	
39.0								420	163 80		1400	546 -		980	382 20	
	27.5							360	99 -		1200	330 -		840	231 -	
	13.0							100	13 -		200	26 -		100	13 -	
	08.0							200	16 -		400	32 -		200	16 -	
	102.5							40	41 -		400	410 -		360	369 -	
	48.0							40	19 20		400	192 -		360	172 80	
	14.0							40	5 60		400	56 -		360	50 40	
	89.0							240	213 60		1200	1068 -		960	854 40	
						52.0										
						02.0										
4670	3020					540			1890 -			8652 -			6762 -	
61.5								420	258 30		1400	861 -		980	602 70	
33.0								560	184 80		1400	462 -		840	277 20	
71.5								280	200 20		1400	1001 -		1120	800 80	
27.5								280	77 -		1400	385 -		1120	308 -	
22.5								280	63 -		1400	315 -		1120	252 -	
	15.5							120	18 60		200	21 -		80	12 40	
216.0	15.5								801 90			3055 -			2253 10	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>inuförd</i> äng, mylla på grus o sand " " " " " " " " " " " " <i>äng</i> <i>inuförd</i> <i>Summa</i>	254 255 256 257 258
<i>3/46</i>	<i>37</i>	<i>H6</i>	<i>Sjöraskog</i>	<i>Nils Persson</i> äker, dyjod på grus o sand " " " " " " " " " " " " " " " " " " <i>äng</i> <i>äker</i> <i>äng, mylla</i> <i>" dyjod</i> " " " " " " " " <i>äker</i> " " <i>äng</i> <i>äng</i> <i>inuförd</i> <i>Summa</i>	259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276a 276b

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr. har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
216.0		15.5							801	90		3050	-		2253	10
		12.5						140	17	50	200	25	-	60		750
		08.0						140	11	90	200	16	-	60		480
		12.5						140	17	50	200	25	-	60		750
		13.0						375	48	75	750	97	50	375		4875
						01.5										
216.0		61.5				01.5			896	85		3218	50		2321	65
67.5								280	189	-	1400	945	-	1120	756	-
25.0								420	105	-	1400	350	-	980	245	-
44.0								420	184	80	1400	616	-	980	431	20
82.0								280	229	60	1400	1148	-	1120	918	40
64.5								280	180	60	1400	909	-	1120	722	40
45.0								280	126	-	1400	630	-	1120	504	-
		45.0						150	67	50	750	337	50	600	270	-
60.0								280	168	-	1400	840	-	1120	672	-
		23.0						225	51	75	750	172	50	525	120	75
		29.0						150	43	50	750	217	50	600	174	-
		57.0						75	42	75	750	427	50	675	384	75
		05.0						75	3	75	750	37	50	675	33	75
		124.0						150	186	-	750	930	-	600	744	-
		124.0						75	93	-	750	930	-	675	837	-
31.0								280	86	80	1400	434	-	1120	347	20
76.5								420	321	30	1400	1071	-	980	749	70
		17.0						375	63	75	750	127	50	375	63	75
						11.0										
						12.0										
495.5	424.0					22.0			2143	10		10117	-		7973	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägaras namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
25/184	9 ⁸	Hc	Sjörödsby	Nils Persson åker, dyrd på guss sand " " " " " " " " " <u>Summa</u>	277 278 279 280
			<u>Sammandrag.</u>		
			<u>Ö. Braby socken.</u>		
209/1800	av 1 ¹⁴	Aa	Kjura	Viktor Persson	
3/16	av 1 ¹⁴	Ab	"	Omar O. Persson	
1/32	av 1 ¹⁴	Ac	"	Gustaf Persson	
av 0	1 ¹⁹	Ad	"	Sone	
av 0	2 ¹²	Ae	"	Sone	
av 0	2 ¹³	Af	"	Sone	
			<u>Glimåkra socken</u>		
1/3	3 ¹	B	Hönings	Karl Jönsson	
1/4	av 1 ³	Ca	Scheröd	Jon Viktor Jönsson	
7/24	1 ⁵	Cb	"	August Persson	
1/6	1 ⁶	Da	Källby	Sone	
3/8	1 ²	Db	"	Nils Mankinsson	
1/2	1 ³	E	Nedantäck	Karl Jönsson	
7/24	1 ³	Fa	Skarp	Pape A. Jönsson	
7/24	1 ³	Fb	"	A. Pape Jönsson	
7/24	1 ⁴	Fc	"	O. Albin Jönsson	
54/1000	1 ³	Ga	Behilslorp	Jon Emilia Månsson	
239/1000	1 ⁴	Gb	"	Edvard Axel	
52/1000	1 ⁵	Gc	"	August Persson	
			<u>Osby socken</u>		
1/8	3 ²	Ha	Sjörödsby	Johel Olsson	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
530								420	222	60	1400	742	-	980	519	40
200								560	112	-	1400	280	-	840	168	-
	2670							30	80	10	300	801	-	270	720	90
							02.5									
730	2670						02.5		414	70		1823	-		1408	30
			15.5						3	10		31	-		27	90
2100			41.5						862	-		3023	-		2161	-
2395			44.5			43.0			1352	-		3353	-		2001	-
118.5			57.5			97.0			1194	20		1898	-		703	80
12.0			52.5						185	80		677	-		491	20
14.0			36.5						133	40		441	-		307	60
16.5	2220					03.0			225	40		1003	-		777	60
2180	290								954	10		3110	-		2155	90
6540	1810								2979	05		9630	50		6651	45
4460	55.5								1275	30		6355	-		5079	70
630	210					05.5			459	20		924	-		464	80
224.5	1440								1815	90		6084	75		4268	85
166.5	44.0								492	50		2419	-		1926	50
371.5	155.5					07.0			2753	30		6218	50		3465	20
334.5	163.5								1446	95		6150	-		4703	05
702.5	198.5								3261	50		10841	50		7480	-
12130	8610					9970			9194	90		22234	-		13039	10
4670	3020					540			1890	-		8652	-		6762	-
2160	61.5					01.5			896	85		3218	50		2321	65
57770	26865					11580			31475	45		96263	75		64788	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
3/46 25/184	37 38	H6 H6	Språckerg	Nils Persson son	"svärd" Summa
	39 19 210		Hälsill hemmet Språckerg Svåden Bekildsberg Bekildsberg	Anders Nilsson Nils Nilsson Oskar Nilsson Munämnig	Summa

[illegible]

Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Kostnadsförslag

211.6

"På tilläggsarbeten vid vattenavloppsanläggningen 1938"

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
40-70-31	3031	<u>Dikonsträckan A-B.</u>						
		Schaktning av berg	m ³ 250	8.00	2000	-		
		" " grus och sten	" 14400	1.70	24480	-		
		" " dyjord	" 12500	0.70	8750	-	35230	-
47+21		Ägovelgöbro anl. spec. kostnads- förelag					1150	-
68+87		Ägovelgöbro anl. spec. kostnadsfö- relag					1900	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					3820	-
		<u>Summa</u>					42100	-
70+31-70+94	63	<u>Dikonsträckan B-C.</u>						
		Schaktning av grus och sten	m ³ 350	1.70	595	-		
		" " dyjord	" 200	0.70	140	-	735	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					73	-
		<u>Summa</u>					810	-
70+94-76+52	558	<u>Dikonsträckan C-D.</u>						
		Schaktning av grus och sten	m ³ 3500	1.70	5950	-		
		" " dyjord	" 1400	0.70	980	-	6930	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					660	-
		<u>Summa</u>					7250	-
76+52-80+24	372	<u>Dikonsträckan D-E.</u>						
		Schaktning av grus och sten	m ³ 3600	1.70	6120	-		
		" " dyjord	" 500	0.70	350	-	6470	-
76+74		Ägovelgöbro anl. spec. kostnads- förelag					750	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					740	-
		<u>Summa</u>					8200	-

1	2	3	4	5	6	7
60+24-85+20	496	<u>Dikesströken B-2.</u>				
		Schaktning av grus och sten m ³	2300	1.70	3910 -	
		" " dyjord "	1200	0.70	840 -	4750 -
85+6		Ägervägsbro enl. spec. kostnadsförelag				790 -
85+20		Träspant av 2" plank tvärs över kanelen där schaktningen slutar för att förhindra plockning				100 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oca 10 %				550 -
		<u>Summa</u>				6190 -
70+31-170						
170-177+80	780	<u>Dikesströken B-3.</u>				
170-175	500 ✓	15" cementrör	lm 500	3.60	1800 -	
175-176+40	140 ✓	12" "	" 140	2.70	378 -	
176+40-177+80	140 ✓	9" "	" 140	2.00	280 -	2458 -
170-171+38	198 ✓	Grävning för täckt ledning, rörensläggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm 158	2.00	316 -	
171+38-171+62	4 ✓	d:o d:o "	4	8.-	32 -	
171+62-175	338 ✓	d:o d:o "	338	2.00	676 -	
175-176+40	140 ✓	d:o d:o "	140	1.70	238 -	
176+40-177+76	136 ✓	d:o d:o "	136	1.80	244 80	
177+76-177+80	4 ✓	d:o d:o "	4	6.00	24 -	1530 80
170		Dikesöga	st 1	40.-	40 -	
171+62, 172+92,		Intagningsbrunnar, inre diam. =				
173+50, 175, 176+40		0.70 m.	st 6	40.-	240 -	280 -
177+80		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oca 10 %				451 80
		<u>Summa</u>				4730 -
70+94-160						
160-166	600	<u>Dikesströken C-E-K.</u>				
160-161+46	146 ✓	10" cementrör	lm 146	2.20	321 20	
161+46-165	354 ✓	9" "	" 354	2.00	708 -	
165-166	100 ✓	5" tegelrör	st 350	0.30	105 -	1134 80
		<u>Överföres</u>				1134 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1134 20
160-161+42	142 ✓	Grävning för tückt ledning m.m.	lm 142	1.50	213 - ✓	(1134 20)
161+42-161+46	4 ✓	d:o d:o	" 4	8.-	32 - ✓	
161+46-165	354 ✓	d:o d:o	" 354	1.40	495 60 ✓	
165-166	100 ✓	d:o d:o	" 100	0.70	70 - ✓	810 60 ✓
160		Dikesöga	st 1	40.-	40 - ✓	
161+46, 162+43, 165, 166		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 motor	st 1/4	40.-	160 - ✓	200 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				215 20 ✓
		Summa				2360 - ✓
80+24=190						
190-194	400	Dikessträckan B-N-L.				
190-192	200 ✓	Schaktning av grus och sten	m ³ 420	1.70	714 - ✓	
		" " dyjord	" 950	0.70	665 - ✓	1379 - ✓
192-194	200	Utsättning för öppet dike med en Bb. av 1. m. och sl=1:1.5	lm 200	1.00		200 - ✓
192		Kulvert med fallstup enl. rit- ning och spec. kostnadsförslag För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				650 - ✓
		Summa				221 - ✓
190+66=200						
200-202+66	266 ✓	Dikessträckan N-O.				
		Schaktning av dyjord	m ³ 1350	0.70	945 -	945 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				95 - ✓
		Summa				1040 - ✓
		Sammandrag.				
40-70+31	3031	Dikessträckan A-B				42100 - ✓
70+31-70+94	63	" B-C				810 - ✓
70+94-76+52	558	" C-D				7250 - ✓
76+52-80+24	372	" D-E				8300 - ✓
80+24-85+20	496	" E-F				6150 - ✓
70+31-170 170-177+80	780	" B-G				4730 - ✓
		Överföres				69340 - ✓

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				✓ 69340
70+94=160 160-166	600	Dikessträcken C-I-K				✓ 2380
80+24=190 190-194	400	• E-N-M				✓ 2490
190+66=200 200-202+66	266	• N-O				✓ 1040
		Summa kronor				✓ 75190

Kostnadsförslag

"Lakilatorps vattensvledningsföretag 1938".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Spec. kostnadsförslag för broer.</u>						
		<u>Lövåsbro vid 47+21.</u>						
		Gjutning av landfästet och vingmurar i stampbetong m ³	26	30	780	-		
		Gjutning av armerad betong för plattan m ³	3.6	50	180	-		
		Armeringsjärn samt deras inläggning kg	910	0.40	124	-		
		Asfaltbetrykning av plattan 2 ggr.			30	-		
		Vägbansens iordningställande m.m.			36	-		
		<u>Summa</u>			1150	-		
		<u>Byvägsbro vid v. 68+37.</u>						
		Gjutning av landfästet och vingmurar m ³	34	30	1020	-		
		Gjutning av armerad betong för platta och kantbalkar m ³	7.5	50	375	-		
		Armeringsjärn kg	540	0.40	216	-		
		Asfaltbetrykning av plattan 2 ggr.			40	-		
		Skydderäck lm	20	10.-	200	-		
		Vägbansens iordningställande m.m.			49	-		
		<u>Summa</u>			1900	-		
		<u>Lövågsbroar vid 73+74 och 85+6.</u>						
		Gjutning av landfästet och vingmurar m ³	17	30	510	-		
		Gjutning av armerad betong för plattan m ³	2.5	50	125	-		
		Armeringsjärn samt deras inläggning kg	150	0.40	60	-		
		Asfaltbetrykning av plattan 2 ggr.			20	-		
		Vägbansens iordningställande			35	-		
		<u>Summa</u>			750	-		

	1	2	3	4	5	6	7
			<u>Kulvert och fallstup vid 192.</u>				
			Armerad kulvert-rör, inre diam. 1.20				
			meter	lm	4	40.-	160 -
			Gjutning av vingmurar och fallstup	m ³	13	30	390 -
			Glacié, vägbanans iordningställande				
			m.m.				100 -
			<u>Summa</u>				<u>650 -</u>

Armerad kulvert-rör, inre diam. 1.20

12-4-2008

100

4

40.-

160 -

Gjutning av vingmurar och fallstup m³

3

13

30

300 -

Glacié, vägbanans iordningställande

12. 11.

100 -

Summary

650 -

Eskilstorp den 27 juni 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Handsofödelningslängd för 'vårdslagens nationalednings-
förelag 1938'

Hummantals	Registernummer	Lokal i skolan	Fakultet, byggnad	Släkt	Namn	Inskrivnings- kostnad		Inskrivnings- kostnad	Förskottad avgift		Förskottad avgift	
						kr.	ö.		kr.	ö.	kr.	ö.
Ö. Drottning skola												
209/800	av 1 ¹⁴	Aa	Nygrå	Viktor Persson		27	90	0.137	27	82		0 64
3/16	av 1 ¹⁴	Ab	"	Ernst G. Persson	s	2	161 -	2.913	2	190	28	50 72
1/32	av 1 ¹⁴	Ac	"	Ernst Persson	s	2	001 -	2.698	2	038	63	46 97
av 1	1 ¹⁹	Ad	"	Ernst	s	2	03 80	0.949	2	13	55	16 52
av 1	2 ¹²	Ae	"	Ernst	s	2	49 20	0.663	2	47	76	11 53
av 1	2 ¹³	Af	"	Ernst	s	2	307 60	0.415	2	12	04	7 33
Glennåkra skola												
1/3	3 ¹	B	Höjnings	Karl Persson		777	60	1.048	787	99		18 25
1/4	av 1 ³	Ca	Skolby	Anders Persson	s	2	155 90	2.907	2	185	77	50 61
7/24	1 ⁵	Cb	"	August Persson	s	6	65 45	8.968	67	43	04	156 14
1/6	1 ⁶	Da	Källby	Ernst	s	5	079 70	6.849	5	14	76	119 25
3/8	1 ³	Db	"	Nils Malmström	s	4	64 80	0.637	47	1	44	10 92
1/3	1 ³	Ea	Andersby	Karl Persson	s	4	268 85	5.755	43	27	18	100 20
7/24	1 ³	Fa	Skarp	Jörgen A. Persson	s	1	926 50	2.597	1	952	68	45 22
7/24	1 ³	Fb	"	A. Jörgen Persson	s	3	465 20	4.672	3	512	88	81 34
7/24	1 ⁴	Fc	"	O. Albert Persson	s	4	703 05	6.341	47	67	80	110 40
84/1000	1 ³	Ga	Skolby	Per Emma Persson	s	7	480 -	10.085	7	582	92	175 59
229/1000	1 ⁴	Gb	"	Ernst Persson	s	13	039 10	17.580	13	218	40	306 08
52/1000	1 ⁵	Gc	"	August Persson	s	6	762 -	9.117	6	855	07	158 74
Östby skola												
1/3	3 ²	Ha	Ljungsby	Jarl Olsson	s	2	321 65	3.130	2	353	45	54 50
3/46	3 ⁷	Hb	"	Nils Persson	s	7	973 90	10.751	8	083	68	187 18
25/134	3 ⁸	Hc	"	Ernst	s	1	408 30	1.899	1	427	86	33 06
					Summa	74	170 50	100.000	75	190 -		1741 09

to child-

- tryk den 27 juni 1938.

Leumant Haldorsson

Staleis landbrotningungrinn.

Joh. Nilsson.

Joh. Nilsson.

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Hjura i Östra Broby socken, Höninge, Åskeröd, Kullstorp, Nedanbäck, Åkarp och Eskilstorp i Glimåkra socken samt Sjöbaskog i Ösby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser nygrävning av bland annat naturligt vattendrag för torrläggning av åker och äng, är enligt synemännens mening att hänföra till vattenavledning. Sedan saktägarna överenskommit, att företaget ej skall avse torrläggning av de marker, som äro beroende av vattenståndet i Eskilstorpsjön, finnes enligt synemännens uppfattning ej något laga hinder mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives.

2:o. Sökande till företaget äro:

Karl Svensson för Nedanbäck 1³

Tage A. Svensson, " Åkarp 1²

A. Tage Larsson " " 1³

O. Albin Svensson, " " 1⁴

Emilia Nilsson, " Eskilstorp 1³

Frithiof Aurell, " " 1⁴

August Persson " " 1⁵

Joel Olsson, " Sjöbaskog 3²

Hils Persson, " " 5⁷, 3⁸

Einar G. Persson, " Hjura 1¹⁷

Gerard Persson, " " 1¹⁴, 1¹⁹, 2¹², 2¹³

Viktor Svensson, " Åskeröd 1³

August Persson, " " 1⁵ och Kullstorp 1⁶

Nils Martinsson, för Källstorp 1²

Sökande äro jämväl Oskar Svensson, Snöarp, och Nils Johnsson, Snöarp, vilka emellertid äga jord kring övre ändan av Eskilstorps sjön och jämlikt eget och samtliga övriga sakägares i protokollets 6 antecknade beslut ej äro till företaget betalningsskyldiga.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-E-G-D-E-F, B-G, C-H-I, J-K-M och N-O.

110. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtbad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella tjockdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

111. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, är denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synskatten åsatt varje ågofigur ett värde, som 1 kronor

uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anses synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning jordens lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgåder med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:0. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-

mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas måndamål m.m.

Nederbördsområdena för de olika dikessträckorna äro dels direkt
inmätta, dels uträknade med tillhjälp av ekonomiska och topografiska
kartor och utgöra

i punkt	46+50	2800 hektar
	69	2350 "
	E	1750 "
	F	1200 "
	171+62	43 "
	173	40 "
	173+50	34 "
	175	30 "
	176+40	26 "
	G	20 "
	161+46	13 "
	H	11 "
	165	4 "
	K	2 "
	M	550 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vatten-
lagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att dikessträckorna A-B-C-D-E-F,
E-N-M och N-O skola göras öppna men B-G och C-H-K täckta.

Vid bestämmandet av dikenas dimensioner hava synemännen beträff-

fande stora avloppskanalerna A-B-C-D-E-F och E-K-M utgått från en största avrinning av 0.8 sekundliter pr hektar och beträffande övriga diken 1 sekundliter pr hektar.

Av de gjorda beräkningarna meddelas följande.

Sträckan 40-43.

Nederbördsområde 2800 hektar

$$Q_{\max} = 0.8 \cdot 2800 = 2240 \text{ l} = 2.24 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.08 \cdot 2800 = 224 \text{ l} = 0.224 \text{ m.}^3$$

$$I = 2:1000$$

$$Sl = 1:1.5$$

$$bb = 1.0 \text{ m.}$$

$$t_{\max} = 0.95 \text{ m.}$$

$$t_{\text{med}} = 0.32 \text{ m.}$$

($Q_{\max}$ = avrinning vid flod; Q_{med} = avrinning under vegetationsperioden; I = bottenlutning; Sl = släntlutning; bb = bottenbredd; $t_{\max}$ = vattendjup vid flod; t_{med} = vattendjup vid medelavrinning).

Sträckan 43-46+50.

Nederbördsområde = 2800 hektar.

$$Q_{\max} = 2.24 \text{ m.}^3$$

$$Q_{\text{med}} = 0.224 \text{ m.}^3$$

$$I = 0.5:1000$$

$$Sl = 1:1.5$$

$$bb = 1.50 \text{ m.}$$

$$t_{\max} = 1.16 \text{ m.}$$

$t_{med} = 0.38 \text{ m.}$

Sträckan 46+50-70.

Nederbördsområde= 2350 hektar

$Q_{max} = 0.8 \cdot 2350 = 1880 \text{ l} = 1.88 \text{ m.}^3$

$Q_{med} = 0.08 \cdot 2350 = 188 \text{ l} = 0.188 \text{ m.}^3$

$I = 0.5:1000$

$Sl = 1:1.5$

$Bb = 1.25 \text{ m.}$

$t_{max} = 1.12 \text{ m.}$

$t_{med} = 0.39 \text{ m.}$

Sträckan 70-75.

Nederbördsområde 1750 hektar .

$Q_{max} = 0.8 \cdot 1750 = 1400 \text{ l} = 1.4 \text{ m.}^3$

$Q_{med} = 0.08 \cdot 1750 = 140 \text{ l} = 0.14 \text{ m.}^3$

$I = 1:1000$

$Sl = 1:1.5$

$Bb = 0.5 \text{ m.}$

$t_{max} = 1.02 \text{ m.}$

$t_{med} = 0.39 \text{ m.}$

Sträckan 75-81.

Nederbördsområde 1750 hektar.

$Q_{max} = 1.4 \text{ m.}^3$

$Q_{med} = 0.14$

$I = 2:1000$

$Sl = 1:1.5$

$Bb = 0.5 \text{ m.}$

t max= 0.89 m.

t med= 0.33 m.

Sträckan 81-85+10.

Nederbördsområde 1200 hektar.

Q max= $0.8 \cdot 1200 = 960 \text{ l} = 0.96 \text{ m.}^3$

Q med= $0.08 \cdot 1200 = 96 \text{ l} = 0.096 \text{ m.}^3$

I= 1:1000

Sl= 1:1.5

Bb= 0.5 m.

t max= 0.88 m.

t med= 0.32 m.

Sträckan 190-191+96.

Nederbördsområde 550 hektar

Q max= $0.8 \cdot 550 = 440 \text{ l} = 0.44 \text{ m.}^3$

Q med= $0.08 \cdot 550 = 44 \text{ l} = 0.044 \text{ m.}^3$

I= 1:1000

Sl= 1:1.5

Bb= 0.5 m.

t max= 0.76 m.

t med= 0.26 m., varvid dock är ~~ö~~ att märka, att vattenståndet i

denna sträcka är beroende av vattenståndet i kanalsträckan

D-E-F.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

6:o. Företaget berör ej allmän väg men medför byggandet av fyra stycken broar samt en kulvert för enskilda vägar. Dessa utföras

på torrlägningsföretagets bekostnad, men framtida underhållet bekostas av den eller de personer för vars räkning de uppföras.

Allmän väg beröres ej av företaget.

710. Jämlikt sakägarnas i syneprotokollets § 8 antecknade beslut finna synmännen skäligt bestämma att ersättning för jord, som åtgår till öppen kanals utvidgande ej skall utgå.

Fördras ersättning för jord, som täckas av de uppkastade vallarna skall detta framställas till företagets styrelse senast den dag, då genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna arbetet förklaras avsynat och godkänt. Ersättningen skall utgå efter blivande värdet pr hektar åker och annan mark med blivande värde utöver tvåhundra kronor, som täckes av vallarna. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av företagets styrelse tillkallade gode män. Den sålunda lösta jorden tillfaller ej dikningsföretaget utan må av ersättnings-tagaren tagas i anspråk genom vallarnas bortforslande.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunniga män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

810. För utredning huruvida torrlägningsamfälligheten skall uppdelas i förberedande avdelningar hava synmännen uppställt föl-

jande tabell:

Kanalsträckan	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	74170	50	75190	-	1	01
" " utom B-G	64333	35	70460	-	1	10
A-B+B-G	38934	60	46830	-	1	22
Hela företaget utom C-H-K	68931	60	72830	-	1	07
A-B-C+B-G+C-H-K	45056	70	50010	-	1	11
Hela företaget utom E-H-K-M-O	68077	70	71780	-	1	05
" " " E-F	65625	95	69040	-	1	05

Av denna utredning framgår, att företaget ej skall indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelningen av samtliga med företaget förbundna, kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningens längden finnas med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företaget skall benämnas "Biskilstorps vattenavledningsföretag 1930".

Desse angelägenheter skola handläggas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud föresälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet samt årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övirgt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1010. Beträffande arbetet för övrigt stagda synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendonet, vilken avgift synemännen jämlikt före-

skrifterna i Åberopade lag bestämma till etthundraelva/111/ kronor 25 öre;

att innan arbetet påbörjas skall synemännens utlåtande hava jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 45 underställt Söderbygdens vattendomstols prövning;

att innan arbetet påbörjas skall vidare

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1940;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement; att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den från öppna kanalen uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt, där öppet dike tillstöter eller ytvattnet har benägenhet att samlas.

att sten av mansbördas storlek eller därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande; att vid arbetets utförande vatten i kanalen ej får uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet att ovan eller nedan liggande jord och vattenverk därav lider skada; att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Ränsning av öppna kanaler skall ske årligen och så ofta behovet därav förefinnes. Skadas dike- slänt av kreaturs tramp skall den återställas i lagenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola av sökandena till företaget gäldas vid förrättningens avslutande och fördelas sakägarna emellan som annan med företaget föread kostnad, om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökan-

det. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Eskilstorp den 27 juni 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Joh. Nilsson

Joel Nilsson

ARVODESRÄKNING

bil. 9.

för laga syneförrättning angående *bedragsvattenavledningsförelägg*
1938 *uli Ödne*

Orby, Alnäs och Orby socken och *Kudvindals* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5,	28	0,50			14	-
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje		1,50				
		krokinje	35	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	14	6,00	84	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 51 ar	130	0,36	46	80		
		har	66205	0,54	36	10		
		äng och odlingsmark medelareal 41 ar	139	0,18	25	76		
		har	5496	0,58	31	87		
		annan mark och impediment, medelareal 70 ar	29	0,20	5	80		
		har	20335	0,30	6	10		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta						
		regalarket			6	-		
		blad						
		övriga			9	-	259	93
		regalark						
		blad						
		Överföres					266	93

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				266 93
18/8 -	14/9	Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	10	12,00	120 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	67	0,50	33 50	
		avvägda punkter	492	0,03	14 79	
		i annan mark, medelantal	44	1 -	55 -	
		avvägda punkter	286	0,06	17 16	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	3,5	2,00	7 -	
		i annan mark	15	5,00	75 -	322 45
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 48 ar, ...	391	0,05	14 55	
		 har	142,15	0,10	14 21	28 76
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	291	0,04		11 64
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	5,5	1,50	8 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	512	0,06	30 72	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	256	0,12	30 72	73 69
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	6,5	3,50		22 75
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	6	0,25	1 50	
		 "	9	0,26	2 34	
		 "	5	0,39	1 45	
		 "	10	0,30	3 -	
		 "	48	0,29	13 92	32 47
		 "	38	0,27	10 26	
		Antal profil- och sektionsritningar	8	3,00		24 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal	28	0,02	56	
"	"	 dagar	1	12,00	12 -	14 06
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	5,186	3,50	18 15	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	5,186	1,00	5 18	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen 2,16 m. ² sektion på	0,266	1,08	28	
		3,36 " " " "	0,350	1,68	59	
		3,96 " " " "	0,350	1,98	69	
		3,66 " " " "	2,25	1,89	4 30	
		2,70 " " " "	1,28	1,35	2 59	
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	1,28	10,00	12 80	50 49
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	164	0,03	4 92	5 92
		Överföres				853 66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				853 66
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	65	4,00	26 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.			826	
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			75 19	109 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
1938 12/16		Belongbror med tvättningsslag	5	12,-		60 -
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar	3	3,00		9 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	1	779 0,01		779
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	21	0,30	6 30	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		8 30
1938 23/5	21/6	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00		39 -
	20/6	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	20/5	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 -
	21/5	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	2	12,00		24 -
13/6	21/6	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 -
		slanficka		12,00		
		Kulmet med fallslup	1	12,-		12 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				1165 20
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarkeblad			10 50	
		övriga regalarkeblad st.	6	2,50	21 -	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 48 ar ägofigurer st.	291 007		20 37	
		har	142 15 0 14		19 90	
		Överföres			71 77	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			7/ 77	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			10 07	
		3) insättning av höjdlägestal st.	179	0,02	15 58	
		” ” kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	164	0,05	8 20	107 37
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall ”				
		nytt avlopp eller vall ”				
		ändring av befintligt avlopp ”	6.5	6.-	34 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			32 47	
		3) broar och trummor, ” ”				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		71 47
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka ”		12,00		36 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	66	0,55		36 30
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				251 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			11 25	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	21 35
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				71 60
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				233 -
		Summa kronor				325 85
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				1164 10
		Lösen för kopior och avskrifter				251 14
		Övriga förrättningskostnader				325 85
		Summa kronor				1741 09

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Öckerö häminge häradsrätt.

Öckerö häminge den 27 juni 1938

Samuel Valurderman
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/-vidimeras.

Samuel Valurderman Kronor kvitteras;

den

19.

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 4/4 1939

Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938
till statens lantbruksingenjör L. Holmström

Debet

1939 Betänkande	21:-
Översiktskartor, 2 st.	8:-
Vävkopia av ritningarna	187:97
Avskrift av handlingar	40:15
Ansökningshandlingar och exp.	6:-
Diariebevis med kom. arvode	2:50
Inbindning, tre band	2:50

Summa kronor 268:12

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader från den 5 april 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras,

Lennart Holmström

Till Konungen.

DIARIE Nr 7320
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 APR. 1939

6 sidor. 2 h. handsk.

Bifogade betänkande och förslag, avgivet av statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström, anhålles härmed om största

möjliga lån och anslag av statsmedel till utförande av
Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938 inom Östra Broby,
Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län. Eskils-
torp pr Glimåkra i april 1939.

Underdånigst:

A handwritten signature in cursive script, reading "Fridolf Aurell".

Ordförande i företags styrelse.

nr 113
378/39
Guten
1 handl.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskonforet
den 10/10 1939
godkänd den 9/10 1939

L 6*0939
DIARIE Nr 18791
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 augusti 1939 för
"Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938" i Östra Broby, Glimåkra och
Osby socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av trettiosjutu-
senåttio (37.080) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**
och dels ett **lån** av trettiofemtusenåttahundrasjuttio (35.870)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid synförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha ~~n~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelsen ~~förtroende-~~
~~man~~ för företaget *inspärade* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Exkilatorp den *13 Sept* 19 *39*

Fritiof Persson
Exkilatorp

Att *Lantbrukaren Fritiof Persson*
i *Exkilatorp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Aug Persson *Nb Johan Månsson*
Adress *Exkilatorp* Adress *Exkilatorp*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.


Stockholm den 1 november 1939.

A. Persson

M. Månsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

g.s.



1947 den 28 november.

29110/47

378/39 komb.

Till

Lantbrukaren Fritiof Aurell,

Eskilstorp,

G l i m å k r a.

När utbetalad del av ett avdikningslån skall återbetalas på grund av att det arbete, vartill lånet avsetts, icke kommit till utförande, plägar det gå så till, att låneandelen jämte fem procent ränta därå inbetalas till Kungl. Statskontoret, som återställer eventuellt inbetalade annuiteter.

Vid telefonsamtal med vederbörande föredragande i Statskontoret med anledning av Eder senaste skrivelse har bekräftats, att statskontoret från Eskilstorps vattenavledningsföretag den 30 november 1946 mottog en annuitet av 797 kronor 76 öre. Statskontoret har intet att erinra emot, att detta belopp jämte viss räntegottgörelse avdrages direkt från av Lantbruksstyrelsen angivet den 4 december 1947 förfallet belopp, vilket därigenom reduceras från 16.850 kronor med 814 kronor till 16.036 kronor.

./. Inbetalningskort härå biläggas.

Stockholm den 28 november 1947.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.



R A P P O R T

angående Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938 i Glimåkra socken av Kristianstads län, som Kungl. Lantbruksstyrelsen enligt skrivelse den 20 sistlidne augusti anmodat mig avsyna under år 1945.

Förrättningsnummer i årets resplan 95.

Beträffande ifrågavarande företag ber jag få meddela, att detsamma icke påbörjats. För att den enligt utlåtandet bestämda arbetstiden ej skall gå tilllända har sakägarna i företaget tillställts en ansökningshandling ställd till vederbörande vattendomstol med begäran om förlängning av företagets arbetstid till och med utgången av år 1950. Till ansökningshandling var fogat ett brev med anmaning att insända ansökningshandling till vattendomstolen.

Kristianstad den 27 december 1945.

K. Westling
statens lantbruksingeniör.

Transmitt

Bevis

utg. 5/10 1939 D. 18792/39

Vid en förte anvisningen Anders S. Andersson arbetstidens beaktande
samt att arbetet befärdats vara under utgående. Kristianstad den
4 oktober 1939. Lemnars Eskilstorps

bes 5/10 39 bevis 37080 utg. 5/10 39 bevis 12800
läm 35-870 läm 15670

1945 12/12 1945 bevis

7839

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningelånefond till utförande av "Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Ö. Broby socken.</u>				
3/16	• av 1 ¹⁴	✓ Ab	Njura	Einar G. Persson
1/32	• av 1 ¹⁴	✓ Ac	"	Gerhard Persson
avs	1 ¹⁹	✓ Ad	"	" "
avs	2 ¹²	✓ Ae	"	" "
avs	2 ¹³	✓ Af	"	" "
<u>Glinåkra socken.</u>				
1/3	• 3 ¹	✓ B	Hönninge	Karl Jönsson
1/4	• av 1 ³	✓ Ca	Åskeröå	Sven Viktor Svensson
7/24	1 ⁵	✓ Cb	"	August Persson
1/6	1 ⁶	✓ Da	Källstorp	" "
1/2	1 ³	✓ E	Nedanbäck	Karl Svenssons sterbhus
7/24	• 1 ³	✓ Fb	Åkarp	A. Tage Larsson
7/24	• 1 ⁴	✓ Fc	"	O. Albin Svensson
84/1000	1 ³	✓ Ga	Eskilstorp	Fru Emelia Hansson
239/1000	• 1 ⁴	✓ Gb	"	Erithiof Aurell
52/1000	• 1 ⁵	✓ Gc	"	August Persson
<u>Osby socken.</u>				
1/8	• 3 ²	✓ Ha	Sjöaskog	Joel Olsson
3/46	• 3 ⁷	✓ Hb	"	Hils Persson
25/184	• 3 ⁸	✓ Hc	"	" "

Kristianstad 1 mars 1939.

Samuel W. W. W. W.
Statens lantbruksingenjör.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Eskilstorps vattenavledningsföretag 1930" i
Östra Broby, Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län.

Lån 35.876 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.
skatts
Maj:ts beslut den 5 augusti 1936.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående
detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Antal	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Broby socken.</u>			
Hjura	5/16	av 14	Binar G. Persson
"	1/32	av 14	Gerhard Persson
"	avs.	10	Bensamme
"	avs.	12	Bensamme
"	avs.	13	Bensamme
<u>Glimåkra socken.</u>			
Hönninge	1/3	3	Karl Jönsson
Åkeröda	1/4	av 5	Sven Viktor Svensson
"	7/34	1	August Persson
Källstorp	1/6	1	Bensamme
Hedenböck	1/2	1	Karl Svenssons återhus
Åkarp	7/34	1	A. Tage Larsson
"	7/34	1	O. Albin Svensson
Eskilstorp	84/1000	1	Emelia Wänsson
"	239/1000	1	Erithior Aurell
"	52/1000	1	August Persson
<u>Osby socken.</u>			
Sjöaskog	1/8	3	Joel Olsson
"	5/46	3	Nils Persson
"	25/184	3	Bensamme

Stockholm den 1 november 1939.

Få Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

378
39

DIARIE Nr 18792
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1939

Bevis

Över verkställd besiktning av ~~torr~~läggningsföretag.
Företagets namn: Eskilstorps vattenavledningsföretag 1938 i Östra Broby,
Glimåkra och Osby socknar av Kristianstads län.
Planen fastställd den 5 augusti 1939.
Lån från statens avdikningslånefond 35.870 kronor.
Bidrag från statens avdikningsanslag 37.080 kronor.
Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.
Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.
Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Frithiof Aurell, Eskilstorp pr Glimåkra.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd besiktning har arbetet befunnits vara under utförande. Kristianstad den 4 oktober 1939.

Samuel L. L. L.
statens lantbruksingenjör.

