


Hovby Strandedikning 1938



Registernummer

<u>Ö. Hoby socken</u>		
A	Hoby	av 24 ³
B	"	av 24 ⁴
C	"	av 24 ⁴
D	"	av 24 ²
E	"	av 24 ²
F	"	3 ¹⁰
G	"	3 ⁵
H	"	17 ¹²
I	"	17 ¹³
K	"	17 ¹⁴
L	"	17 ²²
M	"	17 ¹⁵
N	"	17 ¹⁶
O	"	av 20 ⁴
P	"	av 20 ⁴

Kungl. Lantbruksstyrelsen
Allmänheten

Förslag till dikning inom


Hovby

i Östra Hoby socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Annartomteus
Statens lantbruksingenjör



Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbete utförande.
Hörselsten den 5 augusti 1939
Så Kungl. Lantbruksstyrelsen vägnar.
Hjalmar Lönnman.

Förslag till intagningsplan




Skala = 1:50

Förslag till dikebädd



Längd-skala = 1:4000



Höjd- och sektions-skala = 1:100


Nr. 001

L 10942

Nr 928 Kristianstads län

L 1*0942
DIARIE Nr 18789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1939

DIARIE Nr 3717
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 FEB 1939



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående torrläggning av
mark till Hovby i Östra Hoby socken av Kris-
tianstads län.

År 1938 den 7 juni inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Ture Persson å nr 20 Hovby för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen angående dikning inom Hovby i Östra Hoby
socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till
sammanträde infunnit sig:

Frans Magnusson, Hovby 17

Ture Persson, " 20

Fru Karin Persson, " 20

Per Mårtensson, " 20

Nils Nilsson, " 17

Magnus Persson, " 17 genom sin hustru fru Anna Persson,
Hovby.

Ernst Mårtensson, " 17

Emil Thufvesson, " 17

Edvin Bengtsson, " 32

Per Jeppsson, " 24

Edvin Mårtensson, " 3 genom sin hustru fru Anna Mårtensson.

Edvin Kristoffersson, Hovby 3

Såsom biträdande gode män: Manfred Månsson, Hovby, och John Jepps-

son, Skillinge, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Magnus Persson, Hovby 17, och Per Jeppsson, Hovby 24, förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling (bil.2), som upplästes, vidhålls vid förfrågan därom, vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det yrkades, att rörsträngarna skulle förläggas ett par meter vid sidan om rågång för att icke befintliga, mot sandstormarna anlagda skyddshäckar av oxel och gran skulle förstöras och anläggandet av nya sådana försvåras.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet slut skulle vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 22 innevarande juni månad kl. 10 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Manfred Månsson

John Jeppsson.

År 1938 den 22 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Ture Persson i Hovby, varvid följande sekägare inställde sig: Edvin Kristoffersson, Hovby, genom advokaten Algot Eriasson, Borrby, enligt fullmakt bil.3.

Frans Magnusson, Hovby

Thure Persson, "

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ågobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.4) kostnadsberäkning (bil.5) och kostnads-

fördelningslängd (bil.6).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.7).

§ 10.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Frans Magnusson, Thure Persson och Nils Nilsson, samtliga i Hovby.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Frans Magnusson, Hovby pr Holmåkra; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 12.

Under sammanträdet infann sig jämväl Per Jeppsson, Hovby.

§ 13.

Räkning & förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.8)

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

John Jeppsson

Manfred Månsson.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för dikning inom Hoby i Östra Hoby.

Östra Hoby den 25 november 1935.

Frans Magnusson, Östra Hoby nr 17, Holmåkra.

Nils Nilsson, Östra Hoby 17

Karin Persson, Ö.Hoby 20.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande. Kristianstads landskansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

Allan Rietz.

Till Statens lantbruksingenjör i Kristianstads län.

I och för torrläggning av oss undertecknade tillhörig mark förena vi oss med Frans Magnusson, Hovby nr 17 m.fl. i deras den 25 november 1935 daterade ansökan om laga syneförrättning

för torrläggning av vattensjuka marker till Hovby nr 17 och 20
inom Östra Hoby socken av Kristianstads län.

Hovby pr Holmåkra den 28/3 1938.

Magnus Persson, äg. av 1/96 mtl. Hoby 17

Per Jeppsson, " " 1/128 Ö. " 24.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning
enligt vattenlagen den 7 juni 1938 och vidhölls vid förfrågan
därom betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Manfred Månsson

John Jeppsson.

Bil.3.

F u l l m a k t.

Innehvararen härav eller den han i sitt ställe vid ett eller
flera tillfällen förordnar befullmäktigas att vid alla domstolar
och ämbetsmyndigheter eller hos privata personer, där sådant kan
ifrågakomma, anhängigöra, bevaka och utföra min talan uti målet
angående upptagande av dike.

Ombudets laga åtgärder godkännas; och skall fullmakten gälla
jämväl i konkurs och för försättande däri samt vid utmätning
ävensom för ingående av ackord och förlikning, på sätt som om-
budet bäst synes, som lyftande och kvittering för min räkning av
penningar, handlingar, varor m.m.

Östra Hoby den 20 juni 1938.

Edvin Kristoffersson.

Bevittnas:

Astrid Ericsson

Algot Ericsson.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Ö. Höby socken.</u>		
1/96	av 24 ^{te}	A	Höby	<u>Edvin Bengtsson</u> väg åker, mylla på sand i grus Summa	imp 1 2
1/92	av 24 ^{te}	B	se	<u>se</u> väg åker, mylla på sand i grus Summa	imp 3a 3b
1/92	av 24 ^{te}	C	se	<u>Pär Jansson</u> väg tomt i lädgränd, mylla på sand i grus åker Summa	imp 4 5 6
1/84	av 24 ^{te}	D	se	<u>se</u> tomt i lädgränd, mylla på sand i grus åker Summa	7 8
1/28	av 24 ^{te}	E	se	<u>Edvin Måsterson</u> väg åker, mylla på sand i grus Summa	imp 9 10
1/76	3 ^{io}	F	se	<u>se</u> väg imp " "	11

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				örefrök tomt o' lödgränd, mylla på sand o' grus 12 åker, " " 13 Summa	
3/82	3 ⁵	G	Harby	Tedvin Kristoffersson " " " 14 åker, mylla på sand o' grus 15 Summa	
1/96	12 ¹²	H	se	Ewert Mattsson åker, mylla på sand o' grus 16 Summa	
1/96	12 ¹³	I	se	Magnus Persson åker, mylla på sand o' grus 17 Summa	
1/920	12 ¹⁴	K	se	Per Roskvist åker, mylla på sand o' grus 18 " " " 19 Summa	
ant.	12 ²²	L	se	Ermil Thunesson tomt o' lödgränd, mylla på sand o' grus 20 Summa	
1/96	12 ¹⁵	M	se	Nils Nilsson åker, mylla på sand o' grus 21 örefrök	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
						002.5										
004.0								700	28	-	1400	56	-	700	28	-
016.0								1120	179	20	1400	224	-	280	44	80
020.0						002.5			207	20		280	-		72	80
						002.5										
015.5								140	21	70	1400	217	-	1260	195	30
015.5						002.5			21	70		217	-		195	30
029.5								700	206	50	1400	413	-	700	206	50
029.5									206	50		413	-		206	50
038.5								700	269	50	1400	539	-	700	269	50
038.5									269	50		539	-		269	50
011.0								980	107	80	1400	154	-	420	46	20
015.5								420	65	10	1400	217	-	980	151	90
026.5									172	90		371	-		198	10
007.0								700	49	-	1400	98	-	700	49	-
007.0									49	-		98	-		49	-
030.0								700	210	-	1400	420	-	700	210	-
030.0									210	-		420	-		210	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>äker, mylla på sand ö guss</i> <i>" " " "</i> <i>Summa</i>	<i>22</i> <i>23</i>
<i>146</i>	<i>17¹⁶</i>	<i>N</i>	<i>Harby</i>	<i>Drans Magnusson</i> <i>äker, mylla på sand ö guss</i> <i>" " " "</i> <i>" " " "</i> <i>" " " "</i> <i>" " " "</i> <i>tomt ö lädgård, "</i> <i>Summa</i>	<i>24</i> <i>25</i> <i>26</i> <i>27</i> <i>28</i> <i>29</i> <i>30</i> <i>31</i>
<i>1152</i>	<i>av 20⁴</i>	<i>O</i>	<i>Ö</i>	<i>Karin och Klara Persson</i> <i>äker, mylla på sand ö guss</i> <i>" " " "</i> <i>" " " "</i> <i>" " " "</i> <i>tomt ö lädgård, "</i> <i>Summa</i>	<i>32</i> <i>33</i> <i>34</i> <i>35</i> <i>36</i> <i>37</i> <i>38</i> <i>39</i> <i>40</i>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9		10				11	12		13	14		15	16	
030.0									210	-		420	-		210	-
026.0								700	182	-	1400	364	-	700	182	-
035.0								560	196	-	1400	490	-	840	294	-
091.0									888	-		1274	-		686	-
						006.0										
						007.5										
038.5								700	269	50	1400	539	-	700	269	50
037.0								700	259	-	1400	518	-	700	259	-
005.0								700	35	-	1400	70	-	700	35	-
026.5								700	185	50	1400	371	-	700	185	50
032.0								280	89	60	1400	448	-	1120	358	40
015.5								840	130	20	1400	217	-	560	86	80
154.5						012.5			968	80		2163	-		1194	20
						007.0										
						006.0										
						002.5										
045.5								840	382	20	1400	637	-	560	254	80
039.0								560	218	40	1400	546	-	840	327	60
005.5								700	38	50	1400	77	-	700	38	50
033.0								700	231	-	1400	462	-	700	231	-
035.5								140	49	70	1400	497	-	1260	447	30
020.5								840	172	20	1400	287	-	560	114	80
179.0						015.5			1092	-		2506	-		1414	-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Soeken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
7/1152 av 20 ⁴	P		Hörby	Per Mårén	
				åker, mylla på enud ö guss	41
				lund ö lundgård, " "	42
				Summa	
Sammanslag.					
Ö. Hörby soeken.					
1/96 av 24 ³	A	✓	Hörby	Edvin Bengtsson	
1/192 av 24 ⁴	B	✓	"	son	
1/192 av 24 ⁴	C	✓	"	Per Jönsson	
1/384 av 24 ²	D	✓	"	son	
1/128 av 24 ²	E	✓	"	Edvin Mårén	
1/176 3 ¹⁰	F	✓	"	son	
3/32 3 ⁵	G	✓	"	Edvin Kristoffersson	
1/96 17 ¹²	H	✓	"	Emil Mårén	
1/96 17 ¹³	I	✓	"	Magnus Persson	
1/120 17 ¹⁴	K	✓	"	Lea Rönkvist	
avst. 17 ²²	L	✓	"	Emil Thunberg	
1/96 17 ¹⁵	M	✓	"	Nils Nilsson	
1/96 17 ¹⁶	N	✓	"	Edvin Magnusson	
7/1152 av 20 ⁴	O	✓	1/2 "	Karin och Oluf Persson	
7/1152 av 20 ⁴	P	✓	"	Per Mårén	
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
								560	117	60	1400	294	-	840	176	40	
								840	42	-	1400	70	-	560	28	-	
									159	60		364	-		204	40	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurrens nummer
1	2	3	4	5	6

[illegible]

Kostnadsförslag

Bil. 5.

"Hovby Strömdikning 1938".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-1+92	192	<u>Dikessträckan Aa-Ab-B.</u>						
0-0+28	28 ✓	Schaktning för öppet dike 1m	28 ✓	2.00			36	- ✓
0+28-0+75	47 ✓	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens å- terfyllning m.m. 1m	47 ✓	2.50	117	30 ✓		
0+28-0+75	47 ✓	15" cementrör "	47 ✓	3.60	169	20 ✓	286	70 ✓
0+75-1+92	117 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	117 ✓	2.70	315	90 ✓		
0+75-1+92	117 ✓	12" cementrör "	117 ✓	2.70	315	90 ✓	631	80 ✓
0+28		Dikesöga av betong enl. ritning	1	50.-			50	- ✓
0+75,1+92		Intagningsbrunnar och lock av betong enl. ritning. Inre diam- 0.7 m. st 2	2	40.-			80	- ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %					110	30 ✓
		<u>Summa</u>					1215	- ✓
1+92-5+22	330	<u>Dikessträckan B-C-D-E.</u>						
1+92-2+50	58 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	58 ✓	2.20	127	60 ✓		
1+92-2+50	58 ✓	7" tegelrör, frakten inb. st	200 ✓	0.45	90	- ✓	217	60 ✓
2+50-4+10	160 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	160 ✓	2.20	352	- ✓		
2+50-4+10	160 ✓	9" cementrör "	160 ✓	2.00	320	- ✓	672	- ✓
4+10-4+82	72 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	72 ✓	2.00	144	- ✓		
4+10-4+82	72 ✓	6" tegelrör, frakten inb. st	245 ✓	0.40	98	- ✓	242	- ✓
4+82-5+22	40 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. 1m	40 ✓	1.60	64	- ✓		
4+82-5+22	40	4" tegelrör frakten inb. st	135 ✓	0.21	28	35	92	35 ✓
		<u>Överföres</u>					1223	95 ✓

1	2	3	4	5	6	7
2+75,3+61,4+10 4+51,4+82,5+22		Överfört Intagningsbrunnar och lock som ovan st 6 " 40.-				✓1225 95 240 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				✓146 05
		<u>Summa</u>				✓1610 -
4+82=10 10-10+70 10-10+65	70 65 ✓	<u>Dikessträckan D-F.</u> Schaktning för täckt ledning m.m. lm 65 ✓		1.50	97 30 ✓	
10+65-10+70	5	d:o d:o " 5 ✓	(5.50)	25 - ✓		
10-10+70	70 ✓	5" tegelrör st 240 ✓	0.30	72 - ✓		✓194 30
10+70		Intagningsbrunnar som ovan " 1 ✓	40.-			✓40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				✓25 30
		<u>Summa</u>				✓260 -
4+10=20 20-20+58 20-20+58	58 58 ✓	<u>Dikessträckan G-G.</u> Schaktning för täckt ledning m.m. lm 58 ✓	1.60	92 80 ✓		
20-20+58	58 ✓	6" tegelrör, frakten inb. st 195 ✓	0.40	78 - ✓		✓170 80
20+58		Intagningsbrunnar som ovan " 1 ✓	40.-			✓40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				✓19 20
		<u>Summa</u>				✓230 -
1+92=30 30-30+57 30-30+57	57 57 ✓	<u>Dikessträckan H-H.</u> Schaktning för täckt ledning m.m. lm 57 ✓	1.60	91 20 ✓		
30-30+57	57	9" cementrör " 57 ✓	2.00	114 - ✓		✓205 20
30+57		Intagningsbrunn som ovan st 1 ✓	40.-			✓40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				✓24 80
		<u>Summa</u>				✓270 -
1+92=40 40-40+48 40-40+48	48 48	<u>Dikessträckan I-I.</u> Schaktning för täckt ledning m.m. lm 48 ✓	1.80	86 40 ✓		
40-40+48	48 ✓	5" tegelrör, frakten inb st 160 ✓	0.30	48 - ✓		✓150 -
		<u>Överföres</u>				

1	2	3	4	5	6	7
40+48		Intagningsbrunn som ovan st 1 ✓	40.-			134 40 40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a 10 %				✓ 15 60
		<u>Summa</u>				✓ 190 -
0+75=50	52	<u>Dikesströket Ab-K.</u>				
50-50+52	52	Schaktning för tåkt ledning m.m.	lm 52 ✓	1.60	83 20 ✓	
50-50+52	52	4" tegelrör, frakten inh. st 175 ✓	0.21	36 75 ✓	✓	✓ 119 95
50+52		Intagningsbrunn som ovan " 1	40.-			✓ 40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges o:a 10 %				✓ 15 05
		<u>Summa</u>				✓ 175 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-1+92	192	Dikesströket Aa-Ab-B				✓ 1215 -
1+92-5+22	330	" B-C-D-E				✓ 1610 -
4+82=10		"				
10-10+72	70	" D-F				✓ 260 -
4+10=20		"				
20-20+58	58	" C-G				✓ 230 -
1+92=30		"				
30-30+57	57	" B-H				✓ 270 -
1+92+40 0+75=50	48	" B-I				✓ 190 -
50-50+52	52	" Ab-K				✓ 175 -
	<u>307</u>	<u>Summa</u>				✓ 9950 -

Hovby den 22 juni 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

1938.

Sämannad	Registernummer	Sitta a° botten	Säddes dy. hemman.	Sälgare	Sämannad	Säddingsvärd		Säddingsvärd		Säddingsvärd		Säddingsvärd	
						ku.	ö.	%	ku.	ö.	ku.	ö.	
		O. Hoby skollu.											
1/96	av 24 ³	A	avstygade	Edvin Bengtsson		6 30	0.136		5 37	x	0 43		
1/92	av 24 ⁴	B	avstygade	same		10 50	0.227		8 97	x	0 72		
1/92	av 24 ⁴	C	avstygade	Per Jansson	s.	39 20	0.846		33 42	x	2 69		
1/384	av 24 ²	D	avstygade	same	s.	8 40	0.181		7 15	x	0 58		
1/128	av 24 ²	E	avstygade	Edvin Mårtensson		77 00	1.663		65 69	x	5 28		
1/176	3 ¹⁰	F	avstygade	same		72 80	1.572		62 09	x	4 99		
3/32	3 ⁵	G	"	Edvin Kristoffersson		195 30	4.217		166 57	L	13 39		
1/96	17 ¹²	H	"	Emil Mårtensson		206 50	4.459		176 13	L	14 16		
1/96	17 ¹³	I	"	Magnus Persson	s.	269 50	5.819		229 85	L	18 48		
1/120	17 ¹⁴	K	"	Per Rodqvist		198 10	4.278		168 98	L	13 59		
avst.	17 ²²	L	avstygade	Emil Mårtensson		49 -	1.058		41 79	L	3 36		
1/96	17 ¹⁵	M	"	Nils Nilsson	s.	686 -	14.812		585 07	L	47 04		
1/96	17 ¹⁶	N	"	Gunnar Magnusson	s.	1194 20	25.786		1018 55	L	81 89		
1/1152	av 20 ⁴	O	"	Karin ö Klare Persson	s.	1414 -	30.532		1206 02	L	96 96		
1/1152	av 20 ⁴	P	"	Per Mårtensson		204 40	4.414		174 35	L	14 02		
Summa						4631 20	100.000		3950 -		317 58		
Hoby den 22 juni 1938													
Gunnar Magnusson													
Ståleus landbruksskolan													
John Jansson													
Manfred Mårtensson													

UTLÅTANDE

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Hovby i Östra Hoby socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synmännens förmanande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på allt i detta utlåtande nämnare angives finnes enligt synmännens förmanande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro:

Per Jonsson för Hovby 24², 24⁴

Magnus Persson, " " 17¹³

Hils Nilsson, " " 17¹⁵

Frans Magnusson, " " 17¹⁶

Karin och Thure Persson för Hovby 20⁴.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikonsträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna Aa-Ab-B-C-D-E, D-F, C-G, D-H, D-I och Ab-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bätnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vare torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vänner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvatten-

stånd i diket med tillägg för behöfvig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshögen samt får fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej öfverstigande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtunden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillknytnas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synmännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje ägofigurs modelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingallängdens kolumner 15 och 16.

519. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattermängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör

i punkt Aa	41 hektar
B	39 "
2+75	21 "
3+61	20 "
C	18 "
4+51	10 "
D	9 "
E	2 "
F	6 "
G	7 "

1 punkt H	14 hektar
I	3 "
K	1 "

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap 7 § 4 bestämma synskiljningen, att diken ska göras tuckta.

Vid bestämmandet av fördimensionerna hava synskiljningen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan- profil- och sektionsskizningarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sälgarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojävige män.

För övrigt ska inga ersättningar utgå.

810. Torrläggningssamfälligheten skall utgöra en avdelning och till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de bättnadsvärden, som finnas angivna i värderingelängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget

äligger varje sockigare.

219. Företaget skall benämnas "Hovby Strandskining 1928".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammträde med sockigarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens äligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anställa styrelseval hos länstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infördrande av anbud föreläja arbetet på förmåligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbrukningör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av godkännig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dennes vidmakthållande och upprening å årtid, då

växande gröda därav minot tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

1019. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgåen av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sökigare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att rörledningarna ej få läggas närmare skyddshök än 2 meter och om möjligt ej genom sparrisplantager;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:9. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:9. Kostnaderna för denna synförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga äkägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:9. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synförrättning eller med detta synmännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbergens vattendomstol i Stockholm ställda besvär.

I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Hovby den 22 juni 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

John Jeppsson

Manfred Månsson.

ml. 8.

i *Ostra Vaby* socken och *Vindhärads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1928		Överfört				30 86
28/3-5/4		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	1	12,00	12 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	7	0,50	3 50	
		avvägda punkter st.	110	0,03	3 30	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	0,8	2,00	1 60	
		i annan mark "		5,00		20 40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 15 ar, st.	43	0,05	2 15	
		har	6 50	0,10	6 5	2 80
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	43	0,04		1 72
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	64	0,08	3 84	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	32	0,12	3 84	11 68
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.	0,8	3,00	2 40	2 40
		2) befintligt avlopp ell. vall "				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.	7	0,12	84	84
		"				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "				
		"				
		"				
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
1	1	dagar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² "				
		nämligen m. ² sektion på "				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. "		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "		10,00	10 -	16 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	20	0,08	60	1 60
		Överföres				92

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				99 23
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			3 95	6 45
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 10
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	15	0,30	4 50	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		6 50
1/6,	22/6	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	7	3,00		21 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	15	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar		12,00		
1/6		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	14	12,00		3 -
1/6		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	14	12,00		3 -
1/6		utlopp för täckt ledning "	14	12,00		3 -
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				161 28
		1) 1:sta regalarcket blad			7 -	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 15 ar ägofigurer st.	43 0.07		3 01	
		har 6.595 0.14			92	
		Överföres			10 93	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 90	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			98	
		3) insättning av höjdlägestal st.	110	0,02	2 20	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	20	0,06	1 -	16 86
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	0 81	5 -	4 05	
		ändring av befintligt avlopp				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			84	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		4 89
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1 3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	31	0,55		17 05
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				42 80
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				40 40
		Kostnader för hantering, materialer o. d.				35 -
		<i>Beskrifning av kallelsen</i>				28 -
		Summa kronor				113 40
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				161 28
		Lösen för kopior och avskrifter				42 80
		Övriga förrättningskostnader				113 40
		Summa kronor				317 58

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Ingelunds rik Jämsösträls* häradsrätt.

Harley den *22 juni* 19*38*

Semmel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Ingelunds rik Jämsösträls
Lantbrukssamfundet

Semmel Holmström Kronor kvitteras:

den 19

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 7/2 1939

Hovby Stranddikning 1938

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström.

1939	Betänkande	21:-
	Översiktskartor,	8:-
	Vävkopia av ritningar	23:52
	Avskrift av handlingar	22:-
	Ansökningshandl. och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50

Summa kronor 85:52

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader efter den 8 febr. 1939.

Lennart Holmström


Vidimeras:

Lennart Holmström

Flav^o a) ² ~~divergence~~!

L 1*0942

DIARIE Nr 18789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1939



Skript.


Genom Kungl. Landbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställd till
efterrättelse vid arbetets utförande.

Hochholm den 5 augusti 1939

På Kungl. Landbrukstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Ö V E R S I K T S K A R T A.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Hovby Stranddik-
ning 1938" som avser torrläggning av vat-
tenskadade marker till Hovby i Östra Hoby
socken av Kristianstads län, förklarat sig
vilja söka lån och anslag av allmänna me-
del till företagets utförande, får jag här-
med därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e .

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrel-
sen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 22 juni 1938 har
missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis,
bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D. daterad i dec. 1938 hava delägarna ö-
verenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig an-

sökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastigheter.

A 1/96 av 24³ Hovby, Edvin Bengtsson

B 1/192 av 24⁴ " " "

C 1/192 av 24⁴ " Per Jeppsson

D 1/384 av 24² " " "

E 1/128 av 24² " Edvin Mårtensson

F 1/176 3¹⁰ " " "

L avst 17²² " Emil Tuveesson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan-

och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

Åker	6.205 har
med ett förbättringsvärde av	4631.20 kr.

Lånesökandes andelar utgör:

Åker	5.605 har
med ett förbättringsvärde av	4368.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag ,bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	3950.00 kr.
Syneförrättningen	317.58
Betänkandet	<u>85.52</u>

Summa 4353.10 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	3725.52 kr.
Syneförrättningen	299.53
Betänkandet	<u>85.52</u>

Summa 4110.57 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Örnahusens dikningsföretag av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighetsprövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 0.94.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 47.90 % av hela kostnaden eller 2085.13 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 2141.61 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 2085 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 2140 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens la-

ga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av
ett år.

Kristianstad i febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Fru Karin Persson.
- F. Ett häfte synehandlingar.
- G. Ritningar i ett blad.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			3950	-
Syneförrättningen	317	58		
Betänkandet	85	52	403	10
Summa			4353	10

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4353 kronor 10 öre, varav i lantagarnas andel 4105 kronor 71 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits fastigheterna Skovby 3¹⁰, 17²², av 24², av 24³ och av 24⁴.

Stockholm den 5 augusti 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjelmars Göransson.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Hovby Strandedikning 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Ö. Hoby socken.</u>	
3/32	3 ⁵	G	Hovby	Edvin Kristoffersson
1/96	17 ¹²	H	"	Ernst Mårtensson
1/96	17 ¹³	I	"	Magnus Persson
1/120	17 ¹⁴	K	"	Tea Roskvist
1/96	17 ¹⁵	M	"	Nils Nilsson
1/96	17 ¹⁶	N	"	Frans Magnusson
11/1152	av 20 ⁴	O	"	Karin och Thure Persson
7/1152	av 20 ⁴	P	"	Per Mårtensson.

Kristianstad i febr. 1939.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörlikt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 22
juni 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämmt "Hoby Stranddikning 1938" och avseende torrläggning av mark
till Hovby i Östra Hoby socken, Kristianstads län; det varder
härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendom-
stols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Hovby Stranddikning 1938" över-
enskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel
till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens
ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga
handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera
och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Hovby i dec. 1938.

Frans Magnusson

Edvin Mårtensson

Karin Persson

Emil Tuvesson

Thea Roskvist

Edvin Kristoffersson

Per Jeppsson

Ernst Mårtensson

Magnus Persson

Nils Nilsson

Edvin Bengtsson

Per Mårtensson

Bevittnas:

Hemfrid Månsson

Herman Persson.

Bil.E.

F u l l m a k t

för Fru Karin Persson att å mina vägnar underteckna förenings-
handling för sökande av lån och anslag av statsmedel till ut-
förande av "Hovby Strandedikning 1938".

Hovby i jan. 1939.

Ture Persson

Bevittnas:

Frans Magnusson

Elsa Mårtensson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:ten den 5/8 1937, fast-
ställda arbetsplanen vidimeras;

Sven Mårtensson

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. St. räkenskapskontoret

den 10/10 1939
godkänd den 19/10 1939

L. 1*0942

DIARIE Nr 18789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 5 augusti 1939 för
"Hovby stranddikning 1938" i Östra Hoby socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenåttio (2.080)

kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**

och dels ett **lån** av tvåtusenettihundrafyrtio (2.140)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond**

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

härav undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~för~~ **förtroende-**

~~man~~ för företaget, *utgörande* med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ~~oss~~ mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stoby den *11 Sept* 19*29*.

Frans Magnusson

Att *lantbrukaren Frans Magnusson*
ä Stoby 17

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arvid Mårtensson
Adress *Ö. Stoby 20*

Nils Mårtensson
Adress *Östra Stoby 20*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 24 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Mårtensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

7839

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Hovby Stränddikning 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Honnans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Ö. Hoby socken.</u>	
3/32	3 ⁵	✓ G	Hovby	Edvin Kristoffersson ✓
1/96	17 ¹²	✓ H	"	Ernst Mårtensson ✓
1/96	17 ¹³ .	✓ I	"	Magnus Persson ✓
1/120	17 ¹⁴	✓ K	"	Tea Roskvist ✓
1/96	17 ¹⁵ .	✓ M	"	Mils Nilsson ✓
1/96	17 ¹⁶	✓ N	"	Frans Magnusson ✓
11/1152	av 20 ⁴ .	✓ O	"	Karin och Thure Persson ✓
7/1152	av 20 ⁴	✓ P	"	Per Mårtensson. ✓

Kristianstad i febr. 1939.

Vernat Jönsson

Statens lantbruksingenjör.

1939 den 24 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans
förrånsrätt för avvikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: "Hovby strandvikning 1939" i Östra Hoby socken av
Kristianstads län.

Lån 3.149 kronor från statens avvikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 8 augusti 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hagen	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Östra Hoby socken.</u>			
Hoby	3/32	5	Edvin Kristoffersson
"	1/96	12	Ernst Mårtensson
"	1/96	13	Magnus Persson
"	1/120	14	Tes Boekvist
"	1/96	15	Hils Nilsson
"	1/96	16	Erne Magnusson
"	11/1152	av 20	Karin och Thure Persson
"	7/1152	av 20	Per Mårtensson

Stockholm den 24 oktober 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 24 oktober 1939

380
39

DIARIE Nr 18780
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1939

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Hovby stranddikning 1938 i Östra Hoby socken av Kristianstads län. Planen fastställd den 5 augusti 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 2.140 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 2.080 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Frans Magnusson, Hovby pr Holmåkra.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 4 oktober 1939.

Jennart Cornélius
statens lantbruksingenjör.

