Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksexpedition

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksexpedition

DIARIE-Nr 4207
K. LANTBRUKS-STYRELSEN
4 FEB. 1940

Förslag i 3 blad
till dikning inom

Högsma och Knaggatorp

i Glimåkra socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Statens lantbruksingenjör.


Högsma Gårdsjödikning 1938.

Blad 1

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Sahlmark.

Lantbruksstyrelsen
16/12 39



Skala = 1:4000.

100 50 0 100 200 300 m.

Registernummer
Glimåkra socken

A	Högsma	16
B	"	121
C	"	213
D	"	214
E	"	122
F	"	12
G	"	37
H	"	36
I	"	av 23
K	"	av 23
L	"	211
M	"	114
N	"	28
O	"	222
P	"	34
Q	"	39
R	"	313
S	"	311
T	"	312
U	"	32
V	"	38
X	Knaggatorp	12

Kr. 939 Kristianstad 3 rätt

L 3:0943

KTN. Nr. 001
L 3:0943 1

Kr. 939 Kristianstad 3 rätt

Kungl. Lantbruksstyrelsens Ritningsarkiv.
K. L. TEKNISKA AVDELNINGEN 27 FEB. 1939
DIARIE Nr 1207
K LANTBRUKSSTYRELSEN 27 FEB. 1940

Högsma Gårdsjödikning 1938


Genom Kungl. Lantbruksstyrelsen bifallet denna dag fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm, den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Sahlmark


Blad 2.

16/12 39


A B C




B D E F G H



D I E K F L





Längd-skala · 1:4000





Höjd-och sektions-skala · 1:100


M G














Skala · 1:50

RITN.Nr 002

L 3:0953 2

Nr 939 Kristianstad 3 rit.

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksavdelning

Högsma Gårdsjödikning 1938

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till utförandet vid arbetets utförande.

Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Feldmach

16 12 39

Blad 3.

DIARIE Nr 4207
LANTBRUKSSTYRELSEN
2 7 FEB. 1940

Skala · 1:100

RITH.Nr 003
L 3:0953 3
A:r 939 Kristianstad 3 ritn:r

L 3★0943

4207

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1940

Betänkande

rörande

Högsma - Gårdsjödikning

1938.

Avskrift

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 16 december 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Carl Schlyter.

Ö V E R S I K T S K A R T A

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Högsma Gårdsjödikning 1938" som avser torrläggning av vattenskadad mark till Högsma och Knaggatorp i Glimåkra socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 10 juni 1938 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad i dec. 1938 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Den i synehandlingarna upptagna Nilla Jönsdotter är identisk med Nilla Jönsson.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och delvisa ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet, torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jördförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	28.290 har
äng	41.400 "
med ett förbättringsvärde av	37904.45 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker 28.170 har

äng ~~35.860~~ 33.850 "

med ett förbättringsvärde av ~~36612.65~~ 35864:95 kr.

Själva dikningskostnaden har på grund av stegrade arbetslöner samt på grund av ej beräknad förekomst av berg blivit större än i ursprungliga beräkningarna angivits. Härnedan har därför en ny kostnadsberäkning uppgjorts samt finnas kostnaderna även i ett till detta betänkande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	36550.30 kr.
Syneförrättningen	1090.79
Betänkandet	188.89
Summa	37829.98 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	~~35304.67~~ 34629:25 kr.
Syneförrättningen	~~1053.62~~ 1032:11
Betänkandet	188.89
Summa	~~36547.18~~ 35850:25 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemämmens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något

hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Högsmaåns vattenavledningsföretag av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Realtivkostnaden för företaget utgör 1.00 0.94.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00 % av hela kostnaden eller 18914.99 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 17925.13 ~~18273.59~~ kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 18915 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 17925 ~~18270~~ kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över de fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Fullmakt för Nils Svensson.

F. " " Maria Nilsson

G. Intyg m.m.

H. Ett häfte synehandlingar.

I. Ritningar i tre blad.

Bil. A.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			36550	30
Syneförrättningen	1090	79		
Betänkandet	188	89	1279	68
Summa			37829	98

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 37829 kronor 98 öre, varav å lântagarnas andel 35771 kronor, 65 öre, enär från delaktighet i lånet utredntits fastigheten Skrgama 3:12

Stockholm den 16 december 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Carl Ståhlmarck.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Högsma Gårdsjödikning 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Glimåkra socken.	
9/32	1^{2}	F	Högsma	Olof T. Åkesson
avs 5	1^{6}	A	"	Nilla Jönsdotter=Nilla Jönsson
1/32	1^{14}	M	"	Otto V. Persson
1/16	1^{21}	B	"	K.Edvard Persson
~~1/16~~	~~av 2^{3}~~	~~I~~	~~"~~	~~A.J. Efraim Olofsson~~
1/16	av 2^{3}	K	"	Malte Edv. Jönsson
5/96	2^{8}	N	"	Henrik Bengtsson Viberg
avs 12	2^{11}	L	"	Otto V. Persson
7/72	2^{13}	C	"	K.Edvard Persson
3/50	3^{2}	U	"	Bengta Jönssons sterbhus
1/100	3^{4}	P	"	Johan Oskar Olofsson
27/100	3^{6}	H	"	John Nilsson
1/25	3^{7}	G	"	Olof T. Åkesson
avs 10	3^{8}	V	"	Bengta Jönssons sterbhus
avs 11	3^{9}	Q	"	Johan Oskar Olofsson
avs	3^{11}	S	"	Sven Nilsson
~~avs~~	~~3^{12}~~	~~T~~	~~"~~	~~" "~~
avst	3^{13}	R	"	Joh. Oskar Olofsson
~~6/28~~	~~1^{2}~~	~~X~~	~~Knaggatorp~~	~~Per A.R.Olofsson~~

Kristianstad i mars 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Skrifvning anses blifva tillhanda av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 10 juni 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Högsma Gårdsjödikning 1938" och avseende torrläggning av mark till Högsma och Knaggatorp i Glimåkra socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Högsma Gårdsjödikning 1938 " överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovsiningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Högsma i dec. 1938.

Hustrun Maria Nilsson för Sven Nilsson	Johan O.Olofsson
Henrik Wiberg	Otto W.Persson
John Nilsson	Malte Jönsson
Edvard Persson	Olof Åkesson
Nilla Jönsson genom Nils Svensson	

För Bengt Jönssons sterbhus n:r 3 Högsma enl. bifogat bevis.

Bengt Ingemansson Sigrid Olsson sterbhusdelägare.

Ovanstående personers egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Einar Johansson Aug. Johansson.

Bil.E.

F u l l m a k t

för stenarbetaren Nils Svensson Högsma, att vid mötet med delägare i Högsma Gårdsjödikning 1938 tisdagen den 3 jan. 1939, min talan föra samt mitt namn teckna å nödiga förbindelser för erhållande av statslån.

Högsma den 3 jan. 1939.

Nilla Jönsson

Egenhändig namnteckning bevittnas:

Olle Lindh Ragnar Johansson

Högsma Rolatorp.

Bil.F.

F u l l m a k t

för fru Maria Nilsson att å mina vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av statsmedel till utförande av "Högsma - Gårdsjödikning 1938".

Högsma i jan. 1939.

Sven Nilsson

Bevittnas:

John. H. Andersson Einar Andersson.

Bil. G.

Enligt ett för oss denna dag uppvisat protokoll av den 4 dec. 1931 inregistrerat av Östra Göinge häradsrätt den 5 sept. 1932 över bouppteckning efter änkan Bengta Jönsson n:r 3 i Högsma framgår att fru Sigrid Olsson, Axeltorp, Hjärsås, är bodelägare och f.d. lantbrukare Bengt Ingemansson, Högsma är godeman, vilket godmansskap ytterligare styrkes genom för oss ävenledes uppvisat protokollsutdrag över förordnandet av ovanstående häradsrätt och av d:o datum.

Intyga vi således härmed på begäran att ovanstående personer äro behöriga att föra talan och underteckna nödiga handlingar rörande Högsma Gårdsjödikning för Bengts Jönssons sterbhus n:r 3 räkning.

Högsma den 3/1 1939.

Alfr. Olsson , Handl. Högsma Siri Olsson, Högsma.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Maja Nilsson, Högsma Erik Banke, Högsma

Glimåkra.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. ~~Maj:t~~ Lantbruksstyrelsen den 16/2 1937 fastställda arbetsplanen vidimeras:

Gunnar Thunström

L 3★0943

DIARIE N:r 20998
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV 1939

DIARIE N:r 6357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MRS. 1939

DIARIE N:r 4207
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1940

1936

Handlingar

rörande

Högsma-Gårdsjödikning.

1938.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande dikning inom Högsma by av Glimåkra socken, Kristianstads län.

År 1938 den 21 april inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Johan O.Olofsson i Högsma för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Högsma by av Glimåkra socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Edvard Persson, Högsma, för egen enl. och såsom ombud för
Nilla Jönsson, Högsma, enl. fullmakt bil. 1.
Olof Åkesson, "
Bror Sixten Olsson, Högsma
Johan Oskar Olofsson, "
Per Olofsson, Knaggatorp
Bengt Viberg, Högsma
Henrik Viberg, "
Otto Persson, "
Malte Jönsson, " genom
Jöns Månsson, " enligt fullmakt bil. 2.
John Nilsson, "

Såsom biträdande gode män: Elof Nilsson, Bosarp, och Manfred Svensson, Rumperöd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse (bil.4) enligt vilken Bengt Jönssons sterbhus genom bodelägaren Sigrid Olsson förenade sig med sökandena. Såsom god man i boet förklarade Bengt Viberg, att förehingshandlingen vidhölls vilket styrktes genom synemännens anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade nygrävning av avloppskanaler till sådant djup och dimensioner, att deras vattenskadade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplystes, att torrläggningen vore beroende av en dammanläggning i Högsmaån, som förut använts till kvarn- och sågdrift och vilken anläggning grundar sig på ett nyttjanderättsköp av år 1813 mellan å ena sidan ägaren av Knaggatorp som köpare och å andra sidan ägaren av ½ mtl. n:r 3 Högsma som säljare. Denna nyttjan-

rätt är intecknad i n:r 3 Högsma och skulle för rätten i fråga, som avsåg dammfäste och ett halvt tunnland jord å Högsma ägor, förutom en viss summa jämväl betalas årlig skatt till säljarna. Nuvarande ägaren av denna rättighet är Per Olofsson i Knaggatorp. Någon verksamhet vid kraftverket bedrives ej numera och äro samtliga hus avlägsnade. Per Olofsson yrkade laglig värdering av fallet i fråga för detsammas inlösande.

§ 6.

Edvard Persson för egen del och såsom ombud för Nilla Jönsson, yrkade att dike skulle framdragas genom utlappade Gårdsjön och genom Nilla Jönssons mark upp till landsvägen samt vidare ett dike mellan Perssons och Fermströms ägor och upp genom Perssons åker utmed landsvägen.

§ 7.

Det yrkades ersättning för jord, som åtginge till dikes utvidgande och till jordupplag.

§ 8.

Edvard Perssons i § 6 framställda yrkanden föranledde att han för egen del och såsom ombud för Nilla Jönsson förenade sig med sökandena och undertecknade föreningshandlingen, bil.4.

§ 9.

Förrättningsmannen meddelade att synemännen komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga nymätningar, undersökningar och värderingar, och att han komme för värdering av vattenfallet hos länsstyrelsen begära förordnande för biträdande förrättningsman.

Tiden för nästa sammanträde komme att kungöras genom kungörelse, införd i Kristianstadsbladet.

§ 10.

Det upplystes att den mosse å Edvard Perssons hemman som innehades av A.K. Fernströms stenhuggerier, Björkeröd, vore köpt av Fernström, men att köpet sannolikt ej vore lagfaret.

§ 11.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Elof Nilsson Manfred Svensson.

År 1938 den 10 juni.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän hos lantbrukaren Johan O. Olofsson i Högsma varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Edvard Persson, Högsma

Olof T. Åkesson, "

John Nilsson, "

Malte Jönsson, " genom

Jöns Månsson, " enligt fullmakt bil.5.

Otto V. Persson, "

Henrik Viberg, "

J. Oskar Olofsson, "

Bengt Viberg, "

Bengta Jönssons sterbhus, Högsma, genom Sigrid Olsson, Axeltorp, del-

Ägare i sterbhuset.

Såsom biträdande förrättningsman, stadsingenjören Th. Hagelthorn, Kristianstad.

§ 12.

Det skall här antecknas, att tiden för sammanträdet varit infört och kungjord i Nyaste Kristianstadsbladet för den 23 maj 1938.

§ 13.

Det för biträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes (bil.6); och yppades ej någon jävsanmärkning mot honom.

§ 14.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.7), värderingsinstrument (bil.8) jordersättningslängd (bil.9) kostnadsberäkning (bil.10 och kostnadsfördelningslängd (bil.11).

§ 15.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.12).

§ 16.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Johan Olofsson, Högsma, Edvard Persson, Högsma, och Henrik Viberg, Högsma.

§ 17.

Till ordförande i styrelsen valdes Johan Olofsson, Högsma pr

Glimåkra; och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 18.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.13).

§ 19.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Thure Hagelthorn.

Elof Nilsson Manfred Svensson.

Bil.1.

Fullmakt för Lantbrukaren Herr Edvard Persson att å mina vägnar närvara vid det sammanträde som hålles hos Johan O. Olofsson Högsma 3 den 21 april 1938 avseende dikning inom Högsma samt att därvid föra min talan och bevaka min rätt, hållande jag för gillt vad ombudet för min räkning lagligen gör och låter.

Högsma den 18 april 1938.

Nilla Jönsson.

Frans Stenkvist Alva Kullberg.

Högsma Högsma.

Bil.2.

F u l l m a k t.

För min fader Jöns Månsson härstädes, att vid lantmäteri sammanträde torsdagen den 21/4 1938 föra min talan och bevaka min rätt. Försäkras av Högsma den 14 april 1938.

Malte Jönsson, ägare av Bengt Truedsson fastighet.

Malte Jönssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Ivar Niklasson — Högsma

Truls Jeppsson — Högsma.

Bil.3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Högsma by av Glimåkra socken i Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas.

Högsma den 5 aug. 1935.

Johan Oskar Olofsson, Högsma n:r 3; Bengt I. Viberg, Högsma n:r 2

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 jan. 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek. Allan Rietz.

Bil.4.

Undertecknade förena sig härmed med Johan Oskar Olofsson, Högsma 3 och Bengt J. Viberg i deras den 5 aug. 1935 daterade ansökan om syneförrättning enl. gällande vattenlag å avloppsdiken från vattenberörda marker till ovannämnda hemman i Högsma, Glim - åkra socken av Kristianstads län.

Högsma den 1 nov. 1937.

Edward Persson, Bengt Jönssons sterbhus, Sigrid Olsson, bodel-ägare, Nilla Jönsson gm. Edward Persson enligt fullmakt.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrättning enligt vattenlagen den 21 april 1938 och vidhölls betyga

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Elof Nilsson . Manfred Svensson.

Bil.5.

F u l l m a k t

för min fader Jöns Månsson härstädes, att vid dikningssammanträde hos Johan Oskar Olofsson Högsma den 10 juni 1938 föra min talan och utöva min rösträtt.

Försäkras av Högsma den 10 juni 1938.

Malte Jönsson.

Malte Jönssons egenhändiga namnteckning bevittnas av

Truls Jeppsson
Högsma

Ivar Niklasson
Högsma.

Bil.6.

Utdrag av protokollet, hållet å landskansliet i Kristianstad den 27 april 1938.

N:r 305. Uti en hit ingiven ansökan hade statens lantbruksingenjör Lennart Holmström, som förordnats att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Högsma by i Glimåkra socken, anhållit, att som torrläggningen vore beroende av ett i Högsmaån befintligt numera obebyggt kvarnfall tillhörigt fastigheten Knaggatorp 1^2, förordnande måtte meddelas för biträdande förrättningsman att deltaga i ovannämnda förrättning.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 34 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen

stadsingenjören Th. Hagelthorn i Kristianstad att för det i ansökningen omförmälda ändamål i egenskap av biträdande förrättningsman deltaga i den uti inneliggande ansökan omnämnda förrättning.

År och dag som ovan.

In fidem:

Josef Fischer.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hävde förbehåll, äganderätt och vårdnadsskyldighet över avförrättade marker till förmån för Kungsgården i Edsnäsets socken av Kristianstads län; upprättad år 1938 vid syneförrättning enligt bifogat protokoll.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Alunåkers socken		
1/10 5	16	A	Högsna	Nils Jönsson	
				åker, barrskog på grus o sand	1
				" " "	2
				betesmark, " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				ängsmark, " "	6
				" " "	7
				betesmark, " "	8
				Summa	
1/16	121	B	Ss	K. Edvard Persson	
				åker, barrskog på grus o sand	9
				" " "	10
				" " "	11
				ängsmark, " "	12
				" " "	13
				åker " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				betesmark, " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20
				ängsmark, " "	21
				gammal åkerbete, " "	22
				ängsmark, " "	23
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	25.0							80	20	-	400	100	-	320	80	-
0	09.0							240	21	60	1200	108	-	960	86	40
		0	09.0					80	7	20	400	36	-	320	28	80
		0	08.0					50	4	-	100	8	-	50	4	-
		0	14.0					70	9	80	100	14	-	30	4	20
		0	66.0					240	158	40	400	264	-	160	105	60
		0	36.0					80	28	80	400	144	-	320	115	20
		0	16.0					60	9	60	100	16	-	40	6	40
0	34.0	1	49.0						259	40		690	-		430	60
0	21.0							360	75	60	1200	252	-	840	176	40
0	20.0							480	96	-	1200	240	-	720	144	-
0	15.0							480	72	-	1200	180	-	720	108	-
		0	06.0					320	19	20	800	48	-	480	28	80
		0	26.0					50	13	-	100	26	-	50	13	-
0	82.0							240	196	80	1200	984	-	960	787	20
0	48.0							240	115	20	1200	576	-	960	460	80
0	02.0							80	1	60	400	8	-	320	6	40
		0	17.0					60	10	20	100	17	-	40	6	80
		0	27.0					80	21	60	400	108	-	320	86	40
		0	13.0					60	7	80	100	13	-	40	5	20
		0	12.0					60	7	20	100	12	-	40	4	80
		0	04.0					50	2	-	100	40	-	950	38	-
		0	36.0					50	18	-	1000	360	-	950	342	-
		0	10.0					40	4	-	400	40	-	360	36	-
1	88.0	1	51.0						660	20		2904	-		2243	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
7/12	2 13	C	Högsma	K. Edvard Persson	
				åker, lövmylla på grus ö sand	24
				" " "	25
				betesmark, lövjord på grus ö sand	26
				" " "	27
				väg omp.	28
				gammal sjöbotten, djupjord på grus ö sand	29
				" " " "	30
				" " " "	31
				" " " "	32
				" " " "	33
				" " " "	34
				Summa	
1/144	2 14	D	Jo	Jonne	
				Bruk: A. K. Svensson Granitindustri	
				gammal sjöbotten, djupjord på grus ö sand	35
				betesmark, lövjord "	36
				" " "	37
				lövmosse, " "	38
				Summa	
3/160	122	H	Jo	Jonne	
				Brukare: Jonne	
				lövmosse, lövjord på grus ö sand	39
				betesmark, " "	40
				" " "	41
				" " "	42
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	77.0							360	277	20	1200	924	-	840	646	80
0	61.0							240	146	40	1200	732	-	960	585	60
		0	70.0					160	112	-	400	280	-	240	168	-
		0	74.0					200	148	-	400	296	-	200	148	-
						0	18.0									
		0	16.0					50	8	-	1000	160	-	950	152	-
		0	15.0					50	7	50	1000	150	-	950	142	50
		0	72.0					50	36	-	1000	720	-	950	684	-
		0	60.0					50	30	-	1000	600	-	950	570	-
		0	23.0					—	—	—	~~1000~~ 900	207	-	900	207	-
		0	07.0					50	3	50	1000	70	-	950	66	50
1	38.0	3	37.0			0	18.0		768	60		4139	-		3370	40
		0	03.0					50	1	50	1000	30	-	950	28	50
		0	62.0					120	74	40	400	248	-	280	173	60
		0	87.0					200	174	-	400	348	-	200	174	-
		0	21.0					40	8	40	400	84	-	360	75	60
		1	73.0						258	30		710	-		451	70
		0	70.0					40	28	-	400	280	-	360	252	-
		0	52.0					200	104	-	400	208	-	200	104	-
		2	21.0					280	618	80	400	884	-	120	265	20
		0	23.0					80	18	40	400	92	-	320	73	60
		3	66.0						769	20		1464	-		694	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				åker, torvjord på grus ö sand	43
				betesmark, " " "	44
				gammal sjöbotten, " " "	45
				" " " "	46
				Summa	
9/32	12	F	Högsma	Olof J. Åkesson	
				åker, torvjord på grus ö sand	46
				" " "	47
				" " "	48
				" " "	49
				betesmark, " "	50
				" " "	51
				" " "	52
				" " "	53
				" " "	54
				" " "	55
				åker " "	56
				" " "	57
				" " "	58
				högstånd mark, förb. ej	59
				gammal sjöbotten, dyjord på grus ö sand	60
				" " " "	61
				" " " "	62
				" " " "	63
				" " " "	64
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		366.0							769	20		1464	-		694	80
		004.0						50	2	-	100	4	-	50	2	-
		0030						50	150		1000	30	-	950	28	50
		006.0						50	3	-	1000	60	-	950	57	-
		374.0							775	70		1558	-		782	30
070.0								360	252	-	1200	840	-	840	588	-
077.0								360	277	20	1200	924	-	840	646	80
098.0								360	352	80	1200	1176	-	840	823	20
032.0								480	153	60	1200	384	-	720	230	40
		006.0						90	5	40	100	6	-	10	0	60
		112.0						160	179	20	400	448	-	240	268	80
		117.0						240	280	80	400	468	-	160	187	20
		011.0						80	8	80	100	11	-	20	2	20
		040.0						70	29	-	100	40	-	30	12	-
		046.0						80	36	80	100	46	-	20	9	20
027.0								360	97	20	600	162	-	240	64	80
036.0								300	108	-	600	216	-	300	108	-
016.0								400	64	-	800	128	-	400	64	-
						047.0										
		022.0						50	11	-	1000	220	-	950	209	-
		021.0						50	10	50	1000	210	-	950	199	50
		102.0						—	—	—	~~1000~~ 900	918	-	300	918	-
		017.0						50	8	50	1000	170	-	950	161	50
		005.0						50	2	50	1000	50	-	950	47	50
356.0		499.0				047.0			1876	30		6417	-		4540	70

C:a 1500

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
1/25	37	G	Högsmo	Olof J. Åkesson	
				åker, lerjord på grus o sand	65
				" " "	66
				" " "	67
				betesmark, " "	68
				" " "	69
				" " "	70
				" " "	71
				" " "	72
				" " "	73
				" " "	74
				åker, " "	75
				" " "	76
				högländ mark, fäb. o	77
				gammal sjöbotten, dyjord på grus o sand	78
				" " " "	79
				" " " "	80
				" " " "	81
				" " " "	82
				ängsmark, lerjord på grus o sand	83
				Summa	
27/100	36	H	Ö	Johan Nilsson	
				åker, lermylla på grus o sand	84
				" " "	85
				" " "	86
				" " "	87
				" " "	88
				betesmark, " "	89
				öfverföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	22.0							240	52	80	1200	264	-	960	211	20
0	38.0							240	91	20	1200	456	-	960	364	80
0	57.0							240	136	80	1200	684	-	960	547	20
		0	30.0					60	18	-	100	30	-	40	12	-
		0	22.0					30	6	60	100	22	-	70	15	40
		0	07.0					30	2	10	100	7	-	70	4	90
		0	76.0					60	45	60	200	152	-	140	106	40
		0	22.0					60	13	20	100	22	-	40	8	80
		0	51.0					60	30	60	100	51	-	40	20	40
		0	42.0					50	21	-	100	42	-	60	21	-
0	52.0							400	208	-	800	416	-	400	208	-
0	62.0							360	223	20	1200	744	-	840	520	80
						0	47.0									
		0	11.0					50	5	50	1000	110	-	950	104	50
		0	06.0					50	3	-	1000	60	-	950	57	-
		0	45.0					—	-	-	~~1000~~ 900	405	-	900	405	-
		0	07.0					50	3	50	1000	70	-	950	66	50
		0	06.0					50	3	-	1000	60	-	950	57	-
		0	02.0					90	1	80	150	3	-	60	1	20
2	31.0	3	27.0			0	47.0		865	90		3598	-		2732	10
															c:a 700	
0	72.0							240	172	80	1200	864	-	960	691	20
0	33.0							480	158	40	1200	396	-	720	237	60
0	23.0							360	82	80	1200	276	-	840	193	20
0	15.0							360	54	-	1200	180	-	840	126	-
0	10.0							360	36	-	1200	120	-	840	84	-
		0	39.0					60	23	40	100	39	-	40	15	60
1	53.0	0	39.0						527	40		1875	-		1347	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				betesmark, torvmylla på grus ö sand	90
				" " "	91
				" " "	92
				" " "	93
				" " "	94
				" " "	95
				" " "	96
				" " "	97
				" " "	98
				" " "	99
				" " "	100
				Väg myr	101
				gärdsmark sjöbotten, dyjord på grus ö sand	102
				" " " "	103
				" " " "	104
				" " " "	105
				" " " "	106
				" " " "	107
				ängsmark, torvmylla på grus ö sand	108
				" " " " Summa	109
1/16	402 3	I	Högsmo	A. J. Efraim Olofsson	
				ängsmark, torvmylla på grus ö sand	110
				gärdsmark sjöbotten, dyjord " "	111
				" " " "	112
				" " " "	113
				" " " "	114
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	53.0	0	39.0						527	40		1875	-		1347	60
		0	12.0					80	9	60	100	12	-	20	2	40
		0	57.0					60	34	20	100	57	-	40	22	80
		0	24.0					60	14	40	100	24	-	41	9	60
		0	27.0					60	16	20	100	27	-	40	10	80
		0	05.0					80	4	-	100	5	-	20	1	-
		0	18.0					80	14	40	100	18	-	20	3	60
		0	09.0					80	7	20	100	9	-	20	1	80
		0	16.0					10	1	60	100	16	-	90	14	40
		0	80.0					20	16	-	200	160	-	180	144	-
		0	44.0					20	8	80	200	88	-	180	79	20
		0	09.0					80	7	20	100	9	-	20	1	80
						0	01.0									
		0	36.0					50	18	-	1000	360	-	950	342	-
		0	36.0					50	18	-	1000	360	-	950	342	-
		1	68.0					—	—	—	~~1000~~ 900	1512	-	900	1512	-
		0	32.0					50	16	-	1000	320	-	950	304	-
		0	04.0					50	2	-	1000	40	-	950	38	-
		0	11.0					50	5	50	1000	110	-	950	104	50
		0	10.0					120	12	-	150	15	-	30	3	-
		0	30.0					120	36	-	150	45	-	30	9	-
1	53.0	6	67.0			0	01.0		768	50		5062	-		4293	50
		0	05.0					120	6	-	150	7	50	30	1	50
		0	06.0					50	3	-	1000	60	-	950	57	-
		0	25.0					50	2	50	1000	50	-	950	47	50
		0	26.0					—	—	—	~~1000~~ 900	234	-	900	234	-
		0	12.0					50	6	-	1000	120	-	950	114	-
		0	54.0						17	50		471	50		454	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				ängsjöf	
				gammal sjöbotten, dyjord på grus ö sten	115
				Summa	
1/16	anv 2 3	K	Högsma	Malte Ped. Jönsson	
				gammal sjöbotten, dyjord på grus ö sten	116
				" " "	117
				" " "	118
				" " "	119
				ängsmark, lovmylla på grus ö sand	120
				" " "	121
				" " "	122
				Summa	
anv 12	2 11	L	do	Otto V. Persson	
				gammal sjöbotten, dyjord på grus ö sand	123
				" " "	124
				" " "	125
				" " "	126
				ängsmark, lovmylla på grus ö sand	127
				Summa	
1/32	1 14	M	do	Jsmo	
				bebesmark, lovmylla på grus ö sand	128
				" " "	129
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	54.0						17	50		471	50		454	-
		0	08.0					50	4	-	1000	80	-	950	76	-
		0	62.0						21	50		551	50		530	-
		0	18.0					50	9	-	1000	180	-	950	171	-
		0	22.0					50	11	-	1000	220	-	950	209	-
		0	18.0					50	9	-	1000	180	-	950	171	-
		0	18.0					50	9	-	1000	180	-	950	171	-
		0	05.0					200	10	-	400	20	-	200	10	-
		0	18.0					240	43	20	400	72	-	160	28	80
		0	02.0					90	1	80	150	3	-	60	1	20
		1	01.0						93	-		855	-		762	-
		0	23.0					50	11	50	1000	230	-	950	218	50
		0	76.0					50	38	-	1000	760	-	950	722	-
		0	05.0					—	—	-	~~1000~~ 400	45	-	900	45	-
		0	24.0					50	12	-	1000	240	-	950	228	-
		0	17.0					120	20	40	1000	25	50	30	5	10
		1	45.0						81	90		1300	50		1218	60
		0	33.0					105	34	65	150	49	50	45	14	85
		0	32.0					200	64	-	400	128	-	200	64	-
		0	65.0						98	65		177	50		78	85

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
5/96	2⁸	N	Högsmo	Henrik Berglund Dåvig	
				väg imp.	130
				ängsmark, tunnagilla på grus- o sand	131
				" " "	132
				" " "	133
				" " "	134
				åker " "	135
				" " "	136
				" " "	137
				" " "	138
				" " "	139
				" " "	140
				" " "	141
				" " "	142
				" " "	143
				" " "	144
				" " "	145
				ängsmark " "	146
				" " "	147
				" " "	148
				åker " "	149
				" " "	150
				" " "	151
				" " "	152
				" " "	153
				ängsmark " "	154
				" " "	155
				åker " "	156
				öfvaföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
						0	16.0									
		0	13.0					30	3	90	100	13	-	70	9	10
		0	23.0					200	46	-	400	92	-	200	46	-
		0	26.0					280	72	80	400	104	-	120	31	20
		0	17.0					70	11	90	100	17	-	30	5	10
0	27.0							480	129	60	1200	324	-	720	194	40
0	34.0							480	163	20	1200	408	-	720	244	80
0	20.0							240	48	-	1200	240	-	960	192	-
0	30.0							240	72	-	1200	360	-	960	288	-
0	30.0							240	72	-	1200	360	-	960	288	-
0	65.0							240	156	-	1200	780	-	960	624	-
0	18.0							240	43	20	1200	216	-	960	172	80
0	22.0							240	52	80	1200	264	-	960	211	20
0	33.0							240	79	20	1200	396	-	960	316	80
0	48.0							240	115	20	1200	576	-	960	460	80
0	27.0							360	97	20	1200	324	-	840	226	80
		0	36.0					80	28	80	100	36	-	20	7	20
		0	04.0					80	3	20	100	4	-	20	0	80
		0	46.0					120	55	20	400	184	-	280	128	80
0	71.0							360	255	60	1200	852	-	840	596	40
0	45.0							360	162	-	1200	540	-	840	378	-
0	52.0							360	187	20	1200	624	-	840	436	80
0	48.0							360	172	80	1200	576	-	840	403	20
0	36.0							360	129	60	1200	432	-	840	302	40
		0	17.0					70	11	90	100	17	-	30	5	10
		0	98.0					50	49	-	100	98	-	50	49	-
0	31.0							240	74	40	1200	372	-	960	297	60
6	37.0	2	80.0			0	16.0		2292	70		8209	-		5916	30

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Ofvanför	
				åker, buskmylla på grus- och sand	157
				" " "	158
				" " "	159
				" " "	160
				" " "	161
				betesmark, " "	162
				" " "	163
				" " "	164
				" " "	165
				åker, " "	166
				väg imp.	167
				" "	168a
				betesmark, "	168b
				" "	169a
				väg "	169b
				åker, buskmylla på grus- och sand	170
				" " "	171
				" " "	172
				ängsmark, " "	173a
				" " "	173b
				betesmark, " "	174
				" " "	175
				" " "	176
				" " "	177
				" " "	178
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. ELTA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	37.0	2	80.0			0	16.0		2292	70		8209	-		5916	30
0	35.0							960	336	-	1200	420	-	240	84	-
0	42.0							360	151	20	1200	504	-	840	352	80
0	59.0							480	283	20	1200	708	-	720	424	80
0	50.0							720	360	-	1200	600	-	480	240	-
0	34.0							360	140	40	1200	468	-	840	327	60
		0	26.0					80	20	80	100	26	-	20	5	20
		0	06.0					90	5	40	100	6	-	10	0	60
		0	04.0					60	2	40	100	4	-	40	1	60
		0	07.0					80	5	60	100	7	-	20	1	40
0	02.0							840	16	80	1200	24	-	360	7	20
						0	16.0									
						0	04.0									
						0	05.0									
						0	13.0									
						0	16.0									
0	08.0							240	19	20	1200	96	-	960	76	80
0	61.0							240	146	40	1200	732	-	960	585	60
0	31.0							320	99	20	800	248	-	480	148	80
		0	19.0					60	11	40	100	19	-	40	7	60
		0	04.0					60	2	40	100	4	-	40	1	60
		0	23.0					120	27	60	150	34	50	30	6	90
		0	28.0					480	134	40	600	168	-	120	33	60
		0	27.0					420	113	40	600	162	-	180	48	60
		0	40.0					480	192	-	600	240	-	120	48	-
		0	18.0					420	75	60	600	108	-	180	32	40
9	64.0	4	82.0			0	70.0		4436	10		12787	50		8351	40

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
ansk.	2 22	O	Högsmo	Bengt Viberg	
				åker, lerområde på grus ö mark	179
				ängsmark, " "	180
				Summa	
1/100	3 4	P	do	J. Oskar Olofsson	
				åker, lerområde på grus ö mark	181
				" " "	182
				" " "	183
				" " "	184
				ängsmark, " "	185
				" " "	186
				" " "	187
				" " "	188
				" " "	189
				" " "	190
				" " "	191
				åker " "	192
				väg " "	193
				Summa	
ans. 11	3 9	Q	do	Dome	
				åker, lerområde på grus ö mark	194
				Summa	
ansk.	3 13	R	do	Dome	
				åker, lerområde på grus ö mark	195
				" " "	196
				Öneföre	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	12.0							720	86	40	1200	144	-	480	57	60
		0	02.0					90	1	80	100	2	-	10	0	20
0	12.0	0	02.0						88	20		146	-		57	80
0	73.0							240	175	20	1200	876	-	960	700	80
0	47.0							240	112	80	1200	564	-	960	451	20
0	24.0							240	57	60	1200	288	-	960	230	40
0	33.0							360	118	80	1200	396	-	840	277	20
		0	39.0					240	93	60	1200	468	-	960	374	40
		0	12.0					40	4	80	100	12	-	60	7	20
		0	17.0					60	10	20	100	17	-	40	6	80
		0	17.0					70	11	90	100	17	-	30	5	10
		0	05.0					90	4	50	100	5	-	10	0	50
		0	13.0					80	10	40	100	13	-	20	2	60
		0	09.0					60	1	80	100	3	-	40	1	20
0	36.0							600	216	-	1200	432	-	600	216	-
						0	30									
2	13.0	1	06.0			0	30		817	60		3091	-		2273	40
0	08.0							360	28	80	1200	96	-	840	67	20
0	08.0								28	80		96	-		67	20
1	12.0							360	403	20	1200	1344	-	840	940	80
0	62.0							300	186	-	1000	620	-	700	434	-
1	74.0								589	20		1964	-		1374	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överför	
				åker, lermylla på grus o sand	197
				" " "	198
				" " "	199
				ängsmark, " "	200
				" " "	201
				" " "	202
				väg ängv.	203
				Summa	
anv.	3"	S	Högsmo	Sven Nilsson	
				ängsmark, lermylla på grus o sand	204a
				" " "	204b
				Summa	
anv.	3 12	T	do	Sven Nilsson	
				ängsmark, lermylla på grus o sand	205
				" " "	206
				Summa	
3/50	3 2	U	do	Bengts Jönsons dödbos	
				åker, lermylla på grus o sand	207
				" " "	208
				" " "	209
				" " "	210
				" " "	211
				" " "	212
				" " "	213
				ängsmark, " "	214a
				" " "	214b
				överföres	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH. 4

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74.0								589	20		1964	-		1374	80
0	23.0							240	55	20	1200	276	-	960	220	80
0	28.0							360	100	80	1200	336	-	840	235	20
0	43.0							300	129	-	1000	430	-	700	301	-
		0	25.0					60	15	-	400	50	-	140	35	-
		0	15.0					100	15	-	400	30	-	100	15	-
		0	06.0					40	2	40	100	6	-	60	3	60
						0	01.0									
2	68.0	0	46.0			0	01.0		906	60		3092	-		2185	40
		0	30.0					240	72	-	600	180	-	360	108	-
		0	12.0					160	19	20	400	48	-	240	28	80
		0	42.0						91	20		228	-		136	80
		0	11.0					420	46	20	600	66	-	180	19	80
		0	02.0					240	4	80	400	8	-	160	3	20
		0	13.0						51	-		74	-		23	-
0	11.0							120	13	20	400	44	-	280	30	80
0	07.0							480	33	60	800	56	-	320	22	40
0	11.0							720	79	20	1200	132	-	480	52	80
0	06.0							400	24	-	800	48	-	400	24	-
0	11.0							600	66	-	1200	132	-	600	66	-
0	11.0							240	26	40	1200	132	-	960	105	60
0	21.0							240	50	40	1200	252	-	960	201	60
		0	98.0					80	78	40	200	196	-	120	117	60
		0	16.0					320	51	20	400	64	-	80	12	80
0	78.0	1	14.0						422	40		1056	-		633	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Enskift	
				ängsmark, lövmylla på grus- och sand	215
				åker " " "	216
				" " "	217
				" " "	218
				" " "	219
				" " "	220
				" " "	221
				" " "	222
				ängsmark, " "	223
				" " "	224
				" " "	225
				väg omp.	226
				Summa	
2 10	3 8	V	Högsmo	Bengts Jönsson Skubbens	
				åker, lövmylla på grus- och sand	227
				" " "	228
				ängsmark, " "	229
				" " "	230
				Summa	
6/28	1 2	X	Kraggaboda	Per A. R. Olofsson	
				Åkermark, lövmylla på grus- och sand	231
				" " "	232
				" " "	233
				" " "	234
				" " "	235
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. 07/18

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	78.0	1	14.0						422	40		1056	-		633	60
		0	05.0					40	2	-	200	10	-	160	8	-
0	29.0							120	34	80	1200	348	-	1080	313	20
0	41.0							120	49	20	1200	492	-	1080	442	80
0	32.0							120	38	40	1200	384	-	1080	345	60
0	30.0							240	72	-	1200	360	-	960	288	-
0	15.0							240	36	-	1200	180	-	960	144	-
0	12.0							240	28	80	1200	144	-	960	115	20
0	04.0							240	9	60	1200	48	-	960	38	40
		0	24.0					360	86	40	600	144	-	240	57	60
		0	32.0					120	38	40	1200	384	-	1080	345	60
		0	04.0					80	3	20	100	4	-	20	0	80
						0	12.0									
2	41.0	1	79.0			0	12.0		821	20		3554	-		2732	80
0	15.0							240	36	-	1200	180	-	960	144	-
0	08.0							240	19	20	1200	96	-	960	76	80
		0	21.0					240	50	40	1200	252	-	960	201	60
		0	05.0					60	3	-	100	5	-	40	2	-
0	23.0	0	26.0						108	60		533	-		424	40
		0	07.0					10		70	100	7	-	90	6	30
		0	26.0					30	7	80	100	26	-	70	18	20
		0	13.0					40	5	20	100	13	-	60	7	80
		0	98.0					20	19	60	200	196	-	180	176	40
		0	45.0					80	36	-	100	45	-	20	9	-
		1	89.0						69	30		287	-		217	70

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
			Ekenässa socken.		
anv. 5	1 16	A	Högsna	Nilla Jönsdotter	
1/16	1 21	B	"	K. Edvard Persson	
7/32	2 13	C	"	Samme	
1/144	2 14	D	ej röst "	Samme, Bruk: {K. E. Persson Stamkinduskei	
3/160	1 22	E	ej röst "	Samme, Bruk: Samme	
9/32	1 2	F	"	Olof J. Olsson	
1/25	3 7	G	"	Samme	
27/100	3 6	H	"	Johan Nilsson	
1/16	anv 2 3	I	"	A. J. Ephraim Olofsson	
1/16	anv 2 3	K	"	Malin Edv. Jönsson	
anv. 12	2 11	L	"	Olof O. Persson	
1/32	1 14	M	"	Samme	
5/96	2 8	N	"	Henrik Bengtsson Viberg	
anv.	2 22	O	ej röst "	Bengt Viberg	
1/100	3 4	P	"	J. Oscar Olofsson	
anv. 11	3 9	Q	"	Samme	
anv.	3 13	R	"	Samme	
anv.	3 11	S	"	Sven Nilsson	
anv.	3 12	T	"	Samme	
3/50	3 2	U	"	Brynta Jönsson skuldsus Samme	
anv. 10	3 8	V	"		
6/28	1 2	X	Skaggeboyn	Per A. R. Olofsson	
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar.	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16		
0	34.0	1	49.0						259	40		690	-		430	60	V
1	88.0	1	51.0						660	20		2904	-		2243	80	V
1	08.0	3	37.0			0	18.0		768	60		4139	-		3370	40	V
		1	73.0						258	30		710	-		451	70	V
		3	79.0						775	70		1558	-		782	30	V
3	56.0	4	99.0			0	47.0		1876	30		6417	-		4540	70	V
2	31.0	3	27.0			0	47.0		865	90		3598	-		2732	10	V
1	53.0	6	67.0			0	01.0		768	50		5062	-		4293	50	V
		0	62.0						21	50		551	50		530	-	V
		1	01.0						93	-		855	-		762	-	V
		1	45.0						81	90		1300	50		1218	60	V
		0	65.0						98	65		177	50		78	85	V
9	64.0	4	82.0			0	70.0		4436	10		12787	50		8351	40	V
0	12.0	0	02.0						88	20		146	-		57	80	V
2	13.0	1	06.0			0	03.0		817	60		3091	-		2273	40	V
0	08.0								28	80		96	-		67	20	V
2	68.0	0	46.0			0	01.0		906	60		3092	-		2185	40	V
		0	42.0						91	20		228	-		136	80	V
		0	13.0						51	-		74	-		23	-	V
2	41.0	1	79.0			0	12.0		821	20		3554	-		2732	80	V
0	23.0	0	26.0						108	60		533	-		424	40	V
		1	89.0						69	30		287	-		217	70	V
28	29.0	41	40.0			1	99.0		13946	55		51851			37904	45	V

Högsta den 10 juni 1938

Lennart Eklundström

Skattens lantbruksingenjör

Olof Nilsson

Manfred Svensson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

Värderingsinstrument

över vattenfall beläget i Högsmaån mellan fastigheterna 27/100 mtl. Högsma 3^{6}, ägare John Nilsson, samt 6/28 mtl. Knaggatorp 1^{2}, ägare Per Olofsson, i Glimåkra socken av Kristianstads län.

Av kvarstående ruiner av gamla dammen kan dämningshöjden beräknas till högst 2.4 meter. Nederbördsområdet uppgår till 15000 hektar. Avrinningen vid flod beräknas uppgå till 0.8 sekundliter pr hektar eller 12.00 m^3/sek. På grund av nederbördsområdets i det stora hela avsaknad av magasinerade sjöar och beskaffenhet för övrigt beräknas nyttiga vattenmängden utgöra 1/8 av flodvattenmängden eller 1.50 m^3/sek. Vattenverket uppgives hava varit s.k. gräskvarn med skyldighet att hålla dammlucka öppen enligt lag, varför nyttiga vattenmängden bör reduceras med (7/12) till 0.87 m^3/sek. varur vid 2,4 meters fallhöjd kan utvinnas 28 HK.

Befintliga räster av kvarndamm anses värdelösa vid förnyat uppbyggande av kraftverk.

Till-summans med möjlighet till ålfiske av ringa ekonomisk betydelse beräknas hästkraften hava ett värde av (femtio) tretio kronor och vattenfallet i sin helhet alltså ett värde av kronor 840:-

Vid inlösen skall denna summa jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 9 § 48 ökas med 50 % kronor 420:-

Hela lösensumman uppgår alltså till kronor 1260:-

Det skall här antecknas att synemännen vid denna värdering utgått ifrån ett värde av 300:- kronor å fullt monterad häst-kraft.

Högsma den 10 juni 1938.

Ture Hagelthorn — Biträdande förrättningsman

Lennart Holmström — Statens lantbruksingenjör.

Elof Nilsson

Manfred Svensson

Bil. 9

Produktionsräkning för "Högsma Gårdsförsamling 1938."

Kommando	Register-nummer	Kärlets a' Lastbro	Ordens- ev. Stämmar.	Ägare eller innehavare	Skördens kvalitet-ning	Pris per ar	Belopp		Summa Värdering	
					ar	kr.	kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8		9	
			Skinnåkra Sockens.							
				Skiftesan B-D-E						
27/100	36	H	Högsma	John Nilsson	5.0	0.20	1	–		
					12.0	0.60	7	20	8	20
5/96	28	N	"	Henrik Bengtsson Viberg	4.0	2.40	9	60		
					6.0	3.60	21	60	31	20
anst.	2 32	O	"	Bengt Viberg	1.5	7.20			10	80
1/100	34	P	"	J. Oskar Olofsson	15.5	2.40			37	20
9/50	32	U	"	Bengta Jönsson Stubbus	12.0	2.40			28	80
anv. 10	38	V	"	Jonna	3.0	2.40			7	20
				Summa					123	40
				Skiftesan E-F						
5/96	28	N	"	Henrik Bengtsson Viberg	20.0	3.60			72	–
				Summa					72	–
				Skiftesan F-G						
5/96	28	N	"	Henrik Bengtsson Viberg	15.5	3.60			55	80
				Summa					55	80
				Skiftesan G-H						
anv. 5	16	A	"	Nilla Jönsdotter	0.5	2.4	1	20		
					0.5	0.80	0	40	1	60
1/16	121	B	"	K. Edvard Persson	4.0	2.40	9	60		
					4.0	0.80	3	20	12	80
7/72	2 13	C	"	Jonna	19.0	0.50			9	50
				Summa					23	90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Övrigt				23 90
9/32	123	E	Högsma	K. Edvard Persson				
				Bude: A.K. Lundström granbind.	30	280		8 40
				Summa				32 30
				Skåkau G-M				
1/144	214	D	"	K. Edvard Persson				
				Bude A.K. Lundström granbind.	6	1.20	7 20	
					70	200	14 -	21 20
				Summa				21 20
				Skåkau D-I				
3/60	32	U	"	Bengta Jönsson skoblus	6.5	2.40		15 60
				Summa				15 60
				Högsma den 10 juni 1938				
				Edvard Nilsson				
				Skolans landbruksinspektör				
				Elof Nilsson			Manfred Persson	

Kostnadsförslag

"Högsma - Gårdsjödikning 1938".

Bil. 10.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-3+10	310	Dikessträckan A-B-C.						
0+25		Rivning av gamla dämmet					200	-
		Schaktning av sten och grus m³	1550	2.20			3410	-
		Schaktning av dyjord "	500	0.80			400	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					390	-
							4400	-
		Härtill kvarnlösen enl. särskilt synoinstrument					1260	-
		Summa					5660	-
2+20=10 10-19+10	910	Dikessträckan B-D-E.						
		Schaktning av berghall m³	180	8.-			1440	-
		" av sten och grus "	3100	2.00			6200	-
		" " sand och sten "	950	1.40			1330	-
		" " dyjord "	3000	0.80			2400	-
11+20, 12+81, 16+65		Ägovägsbroar av trä en. ritning	3	230.-			690	-
17+86-17+91		Brokulvert av betong enl. ritning.						
		Betonggjutning för frontmurar m³	20	25.-	500	-		
		48" (1.20 meter) armer.betongrör lm	5	30.-	150	-		
		Brobanans iordningsställande m.m.			50	-	700	-
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					1270	-
							14030	-
		Härtill marklösen enl. särskild längd					123	40
		Summa					14153	40

1	2	3	4	5	6	7
19+10–21+95	285	Dikessträckan E–F.				
		Schaktning av sand och sten m³	450	1.40		630 –
		" " dyjord "	1800	0.80		1440 –
		För oförutsedda fall, arbetets				2070 –
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				200 –
						2270 –
		Härtill kommer marklösen enl.				
		särskild längd				72 –
		Summa				2342 –
21+95–23+95	200	Dikessträckan F–G.				
		Schaktning av sand och sten m³	1000	1.40		1400 –
		" " dyjord "	850	0.80		680 –
21+96, 23+90		Ägovägsbroar av trä enl. ritn. st	2	230.–		460 –
		För oförutsedda fall, arbetets				2540 –
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				250 –
						2790 –
		Härtill kommer marklösen enl.				
		särskild längd				55 80
		Summa				2845 80
23+95–28+58	463	Dikessträckan G–H.				
		Schaktning av grus och sten m³	650	2.00		1300 –
		" " sand och sten "	700	1.40		980 –
		" " dyjord "	1250	0.80		1000 –
28		Ägovägsbro av trä enl. ritn. st	1	230		230 –
		För oförutsedda fall, arbetets				3510 –
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				350 –
						3860 –
		Härtill kommer marklösen enl.				
		särskild längd				32 30
		Summa				3892 30
13+70=50						
50–51+10	110	Dikessträckan D–I.				
		Schaktning av grus och sand m³	50	1.50		75
		" " dyjord "	500	0.80		400
						47
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				
		överföres				

1	2	3		4	5	6	7
		överfört					520 –
		Härtill kommer merklösen enl.					
		särskild längd					15 60
		Summa					535 60
19+10=40							
40–44+6	406	Dikessträckan E–K.					
40–41+30	130	15" cementrör	lm	130	3.60	468 –	
41+30–44+6	276	12" "	"	276	2.70	745 20	1213 20
40–40+47	47	Grävning för täckt ledning,					
		rörens läggning, dikesjordens					
		återfyllning m.m.	lm	47	1.50	70 50	
40+47–40+60	13	d:o d:o	"	13	2.00	26 –	
40+60–41	40	d:o d:o	"	40	1.80	72 –	
41–43	200	d:o d:o	"	200	2.20	440 –	
43–44+6	106	d:o d:o	"	106	2.00	212 –	
40		Dikesöga	st	1	40.–	40 –	
40+47, 41+30, 42+55, 44+6		Intagningsbrunnar av betong,					
		inre diam. 0.70	st	4	40.–	160 –	1020 50
							2233 70
		För oförutsedda fall, arbetets					216 30
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					(226 30)
		Summa					2450 –
21+95=30							
30–31+93	193	Dikessträckan F–L.					
30–30+60	60	10" cementrör	lm	60	2.20	132 –	
30+60–31+93	133	9" "	"	133	2.00	266 –	398 –
30–31+93	193	Grävning för täckt ledning					
		m.m.	"	193	2.00	386 –	
30		Dikesöga	st	1	40.–	40 –	
30+60, 31+93		Intagningsbrunnar, inre. diam.					
		0.70	st	2	40.–	80 –	506 –
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					86 –
		Summa					990 –

1	2	3	4	5	6	7
23+95=60						
60-63+25	325	Dikessträckan G-M.				
		Schaktning av sand något sten m³	200	1.40		280 -
		" " dyjord "	1200	0.80		960 -
		(Utvidgningen av diket, samt uppläggningen av vallen sker å vänster sida).				
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %				120 -
						1360 -
		Härtill kommer marklösen enl. särskild längd				21
		Summa				1381
		Sammandrag.				
0-3+10	310	Dikessträckan A-B-C				5660 -
2+10=10						
10-19+10	910	" B-D-E				14153
19+10-21+95	285	" E-F				2342 -
21+95-23+95	200	" F-G				2845
23+95-28+58	463	" G-H				3892
13+70=50						
50-51+10	110	" D-I				535
19+10=40						
40-44+6	406	" E-K				2450 -
21+95=30						
30-31+93	193	" F-L				990 -
23+95=60						
60-63+25	325	" G-M				1381
	3202	Summa kronor				34290

Högsma den 10 juni 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Bil. 11

Resultatfördelningslängd för "Högma gårdsfädelning 1938."

Kommundel	Registernummer	Kvitta å kartan	Benämning	Delägare	Skiftesmärke	Fördelningstal		Fördelningstal	Ersättning för tillkommande mångfaldsmark		Fördelningstal	
						kr.	öre	%	kr.	öre	kr.	öre
			Glimåkra socken									
avst. 5	1⁶	A	Högma	Nilla Jönsdotter	S	430	60	1.136	389	09	12	39
1/16	1²¹	B	"	K. Edvard Persson	S	2243	80	5.920	2027	62	64	58
7/72	2¹³	C	"	Jönsson		3370	40	8.892	3045	54	96	99
1/144	2¹⁴	D	gårdsplats	Jönsson: dödsb. A. K. Jönsson Granitindustri	S	451	70	1.192	408	26	13	00
9/32	1²²	E	gårdsplats.	Jönsson, dödsb. Jönsson	S	782	30	2.064	706	93	22	51
9/32	1²	F	"	Olof O. Åkesson	stödskiftet	535	50	4.284	land	8.385		
						4540	70	11.979	4102	84	130	67
1/25	3⁷	G	"	Jönsson	stödskiftet	691	2	2.668 1.928	land	5.694		
						2732	10	7.208 7.622	2468	76	78	62
27/100	3⁶	H	"	John Nilsson		4293	50	11.327	3879	53	123	55
1/16	avst 3³	I	"	A. J. Efraim Olofsson		530	-	1.398	478	82	15	25
1/16	avst 3³	K	"	Mats Edv. Jönsson		762	-	2.010	688	43	21	92
avst. 12	2¹¹	L	"	Olof O. Persson		1218	60	3.215	1101	15	35	07
1/32	1¹⁴	M	"	Jönsson		78	85	0.208	71	24	2	27
5/96	2⁸	N	"	Henrik Benjamin Viberg	S	8351	40	22.033	7546	37	240	33
avst.	2²²	O	gårdsplats.	Bengt Viberg	S	57	80	0.152	52	06	1	66
1/100	3⁴	P	"	Joh. Oskar Olofsson	S	2273	40	5.998	2054	33	65	43
avst. 11	3⁹	Q	"	Jönsson	S	67	20	0.177	60	62	1	93
avst.	3¹³	R	"	Jönsson	S	2185	40	5.765	1974	53	62	88
avst.	3¹¹	S	"	Ingel Nilsson		136	80	0.361	123	64	3	94
avst.	3¹²	T	"	Jönsson		23	-	0.061	20	89	0	67
3/50	3²	U	"	Bengta Jönsson dödsb.	S	2732	80	7.210	2469	45	78	65
avst. 10	3⁸	V	"	Jönsson	S	424	40	1.120	383	60	12	22
6/28	1²	X	Knaggalyckan	Per A. R. Olofsson		217	70	0.574	196	60	6	26
				Summa		37904	45	100.000	34250	30	1090	79
						-1291	80					
						36612	65					
						770.7						
						35841.95						

Oslo den 10 juni 1938

Lennart Edlundh

Statens Landtbruksingenjör

Olof Nilsson

Manfred Persson

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Högsma och Knaggatorp i Glimåkra socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder. Båtnaden av företaget är beräknad till 37904.45 kronor. Kostnaderna för företagets utförande beräknas till 32990:30 kronor. Lägges härtill skadan å vattenfallet 840 kronor, beräknad två gånger fås summan 32990:30 + 1680= 34670:30 kronor, vilken med 3234:15 kronor understiger den beräknade båtnaden. Härav framgår att de i vattenlagens kap. 7§ 38 stadgade villkoren för företagets utförande äro uppfyllda.

2:o. Sökande till företaget äro:

Nilla Jönsdotter för Högsma 1^{6}

Edvard Persson, " " $1^{21},1^{22},2^{13},2^{14}$

Henrik Bengtsson Viberg, för Högsma 2^{8}

Bengt Viberg, " " 2^{22}

J.Oskar Olofsson, " " $3^{4},3^{9},3^{13}$

Bengta Jönssons sterbhus, " " $3^{2},3^{8}$

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen

i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E-F-G-H, D-I, E-K, F-L och G-M.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttryckер jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet, men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav upp-

kommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdkillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är dels direkt inmätt, dels uträknat efter

befintliga kartor och utgör

i punkt A	15000	hektar
för öppna diket B-D-E-F-G-H	450	"
i punkt 30+60	18	"
L	13	"
40+47	31	"
41+30	28	"
42+55	23	"
K	20	"

Beträffande kanalsträckan A-B-C, Högsmaån, är resultatet av dimensionsberäkningarna följande:

Nederbördsområde 15000 hektar. Avrinning vid flod 0.8 sek.lit.=12 m^3/sek. Avrinning vid sommarmedelvattenstånd 1/10 därav=1.2 m^3/sek. Bottenlutning 0,5:1000. Sidolutning 1:1.5. Bottenbredd 4.0 m. Vattendjup vid flod 1.55 m. Vattendjup vid medelvattenstånd 0.45 m.

För övriga diken beräknas avrinningen vid flod till 1.0 sekundliter pr hektar. För övrigt hänvisas till plan, profil och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

5 10. Företaget berör ej allmän väg, men medför byggandet av 7 st. ägovägsbroar till vilka förslagsritningar upprättats. Dessa broar byggas på dikningsföretagets bekostnad men deras framtida underhåll skall verkställas och bekostas av den eller de jordägare, för vars räkning de uppföras.

7 10. Ersättning för utgrävning av kvarnfallet i punkt A skall utgivas med kronor 1260:- i enlighet med till detta utlåtande höran-

de värderingsinstrument och erläggas innan arbetet med utgrävningen påbörjas. Någon nedsättning av beloppet hos länsstyrelsen jämlikt bestämmelserna i vattenlagens kap. 9:54 erfordras ej. Enligt företedda handlingar grundar sig den befintliga dammbyggnaden på ett nyttjanderätts avtal av år 1813 mellan å ena sidan ägaren av Knaggatorp som köpare och å andra sidan ägarna av 1/2 mtl. n:r 3 Högsma som säljare. Denna nyttjanderätt intecknades i hemmanet n:r 3 Högsma, och skulle för rätten i fråga, som avsåg dammfäste och ett halvt tunnland jord å Högsma ägor förutom en viss Köpesumma jämväl betalas årlig avgäld till säljarna. Sedan 1813 har klyvning skett av 1/2 mtl Högsma n:r 3 och ingår strandremsan mot ån, där fallet är beläget, numera i ägorna till 27/100 mtl. Högsma 3^6, innehavare John Nilsson. Det tillkommer icke synemännen att avgöra huruvida och i vad mån detta avtal fortfarande äger gällande kraft. Synemännen bestämma därför att till ägaren av Knaggatorp 1^2, Per Olofsson, som utan tvivel är ägare till halva strömfallet, skall i den ordning, som ovan är angivet, utbetalas halva lösensumman med 630 kronor, men att andra hälften eller 630 kronor jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 9:55 skall innan fallet utrives nedsättas hos Konungens befallningshavande i Kristianstad såvida icke dessförinnan parterna enats om lösensummans för-delning. Parter torde vara Per Olofsson å Knaggatorp 1^2 samt ägarna av 1/2 mtl. Högsma n:r 3.

Ersättning för jord, som åtgår till öppen kanals utvidgande

skall utgivas till de personer och med de summor, som angivas i hithörande jordersättningslängd och skall ersättningen gå i kvittning vid gäldandet av dikningskostnaderna.

Fordras ersättning för jord, som täckes av de från öppna kanalen uppkastade jordvallarna skall framställning därom ske till företagets styrelse senast den dag, då vid allmänt sammanträde med sakägarna företaget genom avsyningsbevisets uppläsande förklaras avsynat och godkänt. Ersättning skall utgå endast för mark, vars värde enligt värderingslängden uppgår till 400 kronor och därutöver pr hektar efter företagets utförande. Ersättningens storlek skall bestämmas efter uppmätning, verkställd av två av styrelsen för företaget tillkallade skiftesgodemän.

Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga, i jordbruk kunnige män.

I övrigt skola inga ersättningar utgå.

8:o. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt följande tabell:

Dikesträckan	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	37904	45	34250	30		90
A-B-C+B-D-E+D-I+E-K	14212	50	22799	-	1	60
Hela företaget utom E-K	30770	25	31800	30	1	03
A-B-C+B-D-E+D-I+F-L	20179	50	26131	-	1	30
Hela företaget utom F-L	35288	75	33260	30		94
" " " G-M	34711	75	32869	10		95
" " " G-H	25625	30	30350	-	1	17

Av denna utredning framgår att företaget ej bör indelas i förberedande avdelningar.

Till grund för fördelning av samtliga med företaget förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnadsvärden som finnas angivna i värderingslängdens kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9:o. Företaget skall benämnas "Högsma Gårdsjödikning 1938".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters skyftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrif-

terna i åberopade lag bestämma till femtiosex (56) kronor 85 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1940;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att vid arbetets utförande vatten ej må uppdämmas eller utsläppas till sådan myckenhet, att ovan eller nedan liggande jord och vattenverk därav lider skada;

att den från öppan kanal uppkastade dikesjorden ej må förläggas närmare kanalkanten än 1 meter eller med starkare sidolutning än 1:1;

att kanalvallarna skola genomgrävas för vattnets genomsläppande överallt där öppet dike tillstöter eller ytvattnet har benägen-

het att samlas;

att sten av mansbördas storlek och därutöver skall läggas för sig och ej i kanalvallarna för att ej försvåra dessas utspridande;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd. Ränsning av öppna kanalen skall ske årligen och så ofta behovet det påkallar. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den återställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på dennes bekostnad.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon misanöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I

besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Högsma den 10 juni 1938.

Ture Hagelthorn — Biträdande förrättningsman

Lennart Holmström — Statens lantbruksingenjör

Elof Nilsson

Manfred Svensson

Bil. 13.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Högsta Gårdsjödelning 1938

Skinnskatteberg *socken och* Västmanlands *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	39	0,50			19	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	0.4	3,00	1	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	6	6,00	36	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 31 ar st.	81	0.24	19	44		
		har	28.29	0.78	22	06		
		äng och odlingsmark medelareal 28 ar st.	146	0.18	26	28		
		har	41.40	0.58	24	01		
		annan mark och impediment, medelareal 15 ar st.	13	0.05		65		
		har	1.99	0.78	1	55		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av > 15 / 10—15 / < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					137	19
		Överföres					156	69

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				156 69
1/11-	10/11	**Avvägning.**				
1938	9/5	a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	2629	0.50	14 14	
		avvägda punkter ... st.	192	0.03	5 76	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har	41.40	1.-	41 40	
		avvägda punkter ... "	2.50	0.06	15 -	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	0.4	2,00	80	
		i annan mark ... "	6.-	5,00	30 -	143 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 29 ar, ... st.	240	0.05	12 -	
		... har	7.68	0.10	7 16	19 16
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	240	0,04		9 60
		Markvärdering:				
	29/5	a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2	1,50	3 -	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal "	454	0,06	27 24	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer "	227	0,12	27 24	73 48
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... "	3242	2.50		11 34
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... "	10	0.25	2 50	
		"	6	0.38	2 28	
		"	35	0.27	9 45	
		"	10	0.26	2 60	16 83
		Antal profil- och sektionsritningar ... "	4	3,00		12 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²	150	0,02	3 -	
		dagar ...	1	12,00	12 -	17 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.6	3,50	9 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... "	2.6	1,00	2 60	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m.² "				
		nämligen 5.5 m.² sektion på ... "	0.3	2.75	82	
		1.75 " " " ... "	1.9	0.87	1 65	
		1.55 " " " ... "	0.4	0.77	30	
		" " " ... "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... "		6,00		
		2) " " över 20 " ... "		10,00	10 -	24 47
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	80	0,03	2 40	3 40
		Överföres				487 07

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				487 07
		***Arbetsbeskrivning**, § 27, 1:a sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00		
		***Kostnadsberäkning**, § 28, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.2	4,00	12 80	
		därjämte 50 öre pr m.² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			34 25	47 05
		***Förslag till invallning**, § 29*				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön ... *km.*		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner ... *st.*		0,25		
		d) Kostnadsberäkning ... *km.*		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation ... *dagar*		12,00		
		***Förslag till bro- och trumbyggnad**, §§ 33—35 och 38*				
		Dimensionsberäkning ...		8,00		
		Ritarbete summa ...			5 -	
		kraka ...			6 -	
		för särkilt konstruerat landfäste ... *st.*	1	4,00	4 -	15 -
		Kostnadsberäkning ...			6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*	1	4,00	4 -	
		Grundförstärkning ... *m²*		0,10		
		Antal särskilda ritningar ...	1	3,00	3 -	13 -
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39* ...		0,01		4 12
		***Översiktskarta**, § 41* ...				
		***Ersättningslängd**, § 42, grundbelopp* ...			1 50	
		antal ersättningar ... *st.*	19	0,25	4 75	6 25
		***Kostnadsfördelning**, § 43, grundbelopp* ...			2 —	
		antal fastigheter ... *st.*	22	0,30	6 60	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar ... „		0,20		8 60
		***Utlåtande och betänkande**, § 45* ... *sid.*	11	3,00		33 -
		***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 46 mom. 1, dagar*	2	12,00		24 -
		***Särskild utredning**, § 46, mom. 2* ... *dagar*	1	12,00		12 -
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.**, § 46, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00		12 -
		***Förslag enl. § 46 mom. 15,** brunn* ... „	1/4	12,00		3 -
		utlopp för täckt ledning ... „	1/4	12,00		3 -
		slamficka ... „		12,00		
		Summa kronor				668 39
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan**, § 51*				
		1) 1:sta regalarket bladet ...			10 50	
		övriga regalark blad ... *st.*	3	3,50	10 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 *ar ägofigurer* ... *st.*	240	0.07	16 80	
		... *har*	7168	0.14	10 03	
		Överföres			47 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			47 83	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6 70	
		3) insättning av höjdlägestal st.	442	0,02	8 84	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	80	0,05	4 00	69 12
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall „				
		nytt avlopp eller vall „				
		ändring av befintligt avlopp „	32	6.-	19 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			16 83	
		3) broar och trummor, „ „			15 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		51 03
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	59	0,55		32 45
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				156 60
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				48 -
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				85 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				92 -
		Delgivning av kallelse				30 -
		Summa kronor				265 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				668 39
		Lösen för kopior och avskrifter				156 60
		Övriga förrättningskostnader				265 80
		Summa kronor				1090 79

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Östra Göinge *häradsrätt.*

Höjrum *den* 10 juni *19*38

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

[illegible] 1/13

Lennart Holmström *Kronor* ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
368277

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 28/2 1940
godkänd den 14/3 1940

L 3*0943
4207
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 16 december 1939 för "Högsma Gårdsjödikning 1938" i Glimåkra socken av KRISTIANSTADS LÄN

2 l. handl.
3 sida.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av adertontusenniohundratio (18.910) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** och *dels* ett ***lån*** av sjuttontusenåttahundranittio (17.890) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha~~r~~ undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse~~n~~ ~~förtroendeman~~ för företaget, ~~n~~förrättare med Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

8. 1939. 500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
158139

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Högsma den 3. feb. 1940

Johan A. Olofsson 3, 4, 3 9, 3, 13.

Att lantbrukaren Johan Olofsson i Högsma

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ernst Jakobsson
Adress Högsma

Aug Johansson
Adress Högsma

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 16 mars 1940.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 16 mars 1939.

Högsma Gårdsjödikning 1938 Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	110:39
	Avskrift av handlingar	38:50
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor	188:89

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader efter den 17/3 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Emma Svensson

16/12 39

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Högsma Gårdsjödikning 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Glimékra socken.	
9/32	1^{2}	F	Högsma	Olof T. Åkesson
avs 5	1^{6}	A	"	Nilla Jönsdotter-Nilla Jönsson
1/32	1^{14}	M	"	Otto V. Persson
1/16	1^{21}	B	"	K.Edvard Persson
~~1/16~~	~~av 2^{3}~~	~~I~~	~~"~~	~~A.J. Efraim Olofsson~~
1/16	av 2^{3}	K	"	Malte Edv. Jönsson
5/96	2^{8}	N	"	Henrik Bengtsson Viberg
avs 12	2^{11}	L	"	Otto V. Persson
7/72	2^{13}	C	"	K.Edvard Persson
3/50	3^{2}	U	"	Bengta Jönssons sterbhus
(1/100) 3/100	3^{4}	P	"	Johan Oskar Olofsson
27/100	3^{6}	H	"	John Nilsson
1/25	3^{7}	G	"	Olof T. Åkesson
avs 10	3^{8}	V	"	Bengta Jönssons sterbhus
avs 11	3^{9}	Q	"	Johan Oskar Olofsson
avs	3^{11}	S	"	Sven Nilsson
~~avs~~	~~[illegible]~~	~~[illegible]~~	~~"~~	~~[illegible]~~
avst	3^{13}	R	"	Joh. Oskar Olofsson
~~6/28~~	~~1^{2}~~	~~T~~	~~Ingeborg~~	~~Per A. Olofsson~~

Gul. 3/100 Hänvisar till det övre kartan

Kristianstad i mars 1939.

Statens lantbruksingenjör.

Strykning med blått vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Högsma Gårdsjödikning 1938" i Glimåkra socken av Kristianstads län.

Lån 17.890 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbrukestyrelsens beslut den 16 december 1939.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Glimåkra socken.			
Högsma	9/32	1 2	Olof T.Åkesson
"	avs.5	1 6	Nilla Jönsdotter-Nilla Jönsson
"	1/32	1 14	Otto V.Persson
"	1/16	1 31	K.Edvard Persson
"	1/16	av 2 3	Malte Edv.Jönsson
"	5/96	2 8	Henrik Bengtsson Viberg
"	avs.12	2 11	Otto V.Persson
"	7/72	2 13	K.Edvard Persson
"	5/50	3 2	Bengta Jönssons sterbhus
"	5/100	3 4	Johan Oskar Olofsson
"	27/100	3 6	John Nilsson
"	1/25	3 7	Olof T.Åkesson
"	avs.10	3 8	Bengta Jönssons sterbhus
"	" 11	3 9	Johan Oskar Olofsson
"	"	3 11	Sven Nilsson
"	avst.	3 13	Johan Oskar Olofsson

Stockholm den 16 mars 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

S.

Godk. 16/3 1940 V3Y 39

DIARIE Nr 4206
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 FEB. 1940

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Högsma Gårdsjödikning 1938 i Glimåkra socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 16 december 1939.

Bidrag från statens avdikningsanslag 18.910 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 17.890 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Ordförande i företagets styrelse: Johan Olofsson, Högsma, Glimåkra.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 21 februari 1940.

Hjalmar Strömstedt
statens lantbruksingenjör.