


Quinn Kungl. Landbrukstygskolan
Höja denna dag fastställt till öfver-
siktliga och arkitekta utfrående.

Storhögden den 2 oktober 1939,
På Kungl. Landbrukstygskolan i Höja
Nilsen Smilla

Höja boställes dikningsföretag 1938.



Registernummer



A	Höja	3 ²
B		8'
C	Mardal	5'

Förslag
till dikring inom

Höja

i Höja socken Kristianstads län
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Svennerdson Smilla
Statens landbruksingenjör



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektionsskala 1:100

Ar 929 Kristianstads län

1-0911

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC. 1939

L

1*0944

DIARIE Nr 8362

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 MAJ 1939

875

Handlingar

rörande

H ö j a b o s t ä l l e s

dikningsföretag

1938.

Avskrift.

Protokoll hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående dikning inom

Höja och Mardal i Höja socken av Kris-

tianstads län.

År 1938 den 1 september inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos lantbrukaren Gösta Hansson å Höja boställe för att på grund av länsstyrelsens förordnanade verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande dikning inom Höja och Mardal i Höja socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Gösta Hansson, Höja boställe

Alfred Nilsson, Mardal

Hans Kock, "

Albin Magnusson, "

såsom biträdande gode män: Stefan Svensson, Skörpinge och

Arvid Andersson, Höja, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar

till sådant djup och dimensioner att hans därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal onsdagen den 28 innevarande september månad kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 5.

Till sammanträdet hade jämväl Hugo Nilsson å Höja 3 infunnit sig.

§ 6.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Arv. Andersson

Stefan Svensson

År 1938 den 23⁸ september.

Denna dag sammanträdde synemännen åter å Höja boställe varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Domänintendenten Bengt Carlheim-Gyllensköld;

Gösta Hansson, Höja

Hans Kock, Mardal

Alfred Nilsson, Mardal.

§ 7.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.2), kostnadsberäkning (bil.3) och kostnadsfördelningslängd (bil.4).

§ 8.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.5).

§ 9.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av en man och valdes Gösta Hansson till arbetsstyrelse.

§ 10.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet som bila-ga 6.

§ 11.

Då intet vidare förkom upplästes protokollet och förklarades förrättningen avslutad. Ort och tid som ovan

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Arv. Andersson

Stefan Svensson.

Bil.1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vattensjuka marker till Höja by i Höja socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas. Höja den 2 augusti 1937.

Med högaktning

Gösta Hansson

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelser statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningar, de/ skolan sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Allan Rietz.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	32	A	Höja socken	Hugo Nilsson	1
			Höja		
				åker, mylla på lera Summa	
1/2	81	B	D:o	Isoken	
				arr: Gösta Haussan	
				åker, mylla på lera	2
				" " "	3
				" " "	4
				" " "	5
				" " "	6
				" " "	7
				" " "	8
				väg imp	9
				åker, mylla på lera	10
				" " "	11
				" " "	12
				" " "	13
				" " "	14
				" " "	15
				" " "	16
				" " "	17
				" " "	18
				" " "	19
				" " "	20a
				font " "	20b
				åker " "	21
				" " "	22
				översföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												1380	1320			
066.0								1400	924	-	2000	1320	-	600	396	-
066.0									924	-		1320	-		396	-
079.0								1000	790	-	2000	1580	-	1000	790	-
087.5								1200	1050	-	2000	1750	-	800	700	-
114.0								1000	1140	-	2000	2280	-	1000	1140	-
101.5								1400	1421	-	2000	2030	-	600	609	-
135.0								1000	1350	-	2000	2700	-	1000	1350	-
195.0								1400	2730	-	2000	3400	-	600	1170	-
011.5								1600	184	-	2000	230	-	400	46	-
009.0						004.5		1760	158	40	2200	198	-	440	39	60
020.0						005.1		1540	308	-	2200	440	-	660	132	-
030.5								1540	469	70	2200	671	-	660	201	30
027.5								1540	423	50	2200	605	-	660	181	50
037.0								1320	488	40	2200	814	-	880	325	60
044.0								1320	580	80	2200	968	-	880	387	20
053.5								1100	588	50	2200	1177	-	1100	588	50
041.0								880	360	80	2200	902	-	1320	541	20
055.5								1100	610	50	2200	1221	-	1100	610	50
052.0								1100	583	-	2200	1166	-	1100	583	-
025.0								1320	330	-	2200	580	-	880	220	-
008.0								1540	120	20	2200	176	-	660	52	80
037.0								1320	488	40	2200	814	-	880	325	60
045.0								1100	495	-	2200	990	-	1100	495	-
1209.5						004.5			1467	320		2516	2		10488	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd åker, myrka på lera " " röy hög lundmark förbättras ej <u>Summa</u>	23 24 25 26
7/8	5'	C	Mordal	Hans Koch	
				åker, myrka på lera " " " "	27 28 29
				<u>Summan drag:</u>	
1/4	3 ²	A	Höja	Hans Nilsson	
1/2	8'	B	"	Isakson	
3/8	5'	C	Mordal	arr: Gösta Hansson Hans Koch <u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		16	
12 09.5						0 04.5			14673	20		25162	-		10488	80	
0 57.5								1100	632	50	2200	1265	-	1100	632	50	
0 57.0								1100	561	-	2200	1122	-	1100	561	-	
						0 01.5											
						2 10.0											
13 18.0						2 16.0			15866	70		27549	-		11682	30	
0 68.5								1600	1233	-	2000	1370	-	400	137	-	
0 41.0								1980	811	80	2200	902	-	220	90	20	
0 33.0								1980	653	40	2200	726	-	220	72	60	
1 42.5									2698	20		2998	-		299	80	
0 66.0 ✓									924	-		1320	-		396	-	
13 18.0 ✓						2 16.0			15866	70		27549	-		11682	30	
1 42.5 ✓									2698	20		2998	-		299	80	
15 26.5 ✓						2 16.0			19488	90		31867	-		12378	10	
Styr den 28 sept. 1938 Lennart Holmström Isakus Lantbrukssingeljärn Arv. Andersson Isakus Persson																	

Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bil. 3.

"Höja boställes dikningsföretag 1938".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+24	224	<u>Dikessträcken A-B.</u>						
0-2+24	224 ✓	21" cementrör	1m	224	5.80	1299 20	✓	
0-2+24	224	Grävning för täckt ledning, röransläggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m	224	3.00	672 -	✓	
0		Dikesöga	st	1	40.-	40 -	✓	
1+93, 2+24		Intagningsbrunn inre diam. 0.90 m.	st	2	50.-	100 -	✓	2111 20
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oca 10 %						208 80
		<u>Summa</u>						2320 -
2+24-7+46	522	<u>Dikessträcken B-C.</u>						
2+24-7+46	522 ✓	18" cementrör	1m	522	4.70	2453 40	✓	
2+24-4+56	232	Grävning för täckt ledning m.m.	1m	232	1.60	371 20	✓	
4+56-4+60	4 ✓	d:o d:o	"	4	5.-	20 -	✓	
4+60-7+46	286 ✓	d:o d:o	"	286	1.50	429 -	✓	
3+50, 4+60, 6, 7+46		Intagningsbrunnar, inre diam. 0.70	st	4	40.-	160 -	✓	3433 60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges oca 10 %						346 40
		<u>Summa</u>						3780 -
2+24=10								
10-19	900	<u>Dikessträcken B-D-E-F.</u>						
10-12+73	273 ✓	12" cementrör	1m	273	2.70	737 10	✓	
12+73-14+47	174 ✓	10" "	"	174	2.20	382 00	✓	
14+47-17+30	283 ✓	9" "	"	283	2.00	566 -	✓	
17+30-19	170	4" tegelrör	st	590	0.21	123 90	✓	
10-12+73	273	Grävning för täckt ledning m.m.	1m	273	2.20	600 60	✓	
12+73-17+30	457 ✓	d:o d:o	"	457	2.00	914 -	✓	
		<u>Överföres</u>				3324 40	✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			3324 40	✓
17+30-19	170 ✓	Grävning för tjäckt ledning m.m. lm	170 ✓	1.50	255 -	✓
12+73, 14+47, 15+32, 17+30, 18+44, 19		Intagningsbrunnar inre diam 0.70 m. st	6 ✓	40.-	240 -	✓ 3819 40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				380 60
		Summa				✓ 4200 -
17+30-20 20-20+73	73 ✓	<u>Dikesträcken E-H.</u>				
20-20+73	73 ✓	9" cementrör lm	73	2.00	146 -	✓
20-20+73	73 ✓	Grävning för tjäckt ledning m.m. lm	73 ✓	2.30	167 90	✓
20+73		Intagningsbrunn, inre diam. 0.70 st	1 ✓	40.-	40 -	✓ 353 90
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				46 10
		Summa				✓ 400 -
17+30-25 25-25+50	50	<u>Dikesträcken E-I.</u>				
25-25+50	50 ✓	4" tegelrör st	170 ✓	0.21	35 70	✓
25-25+50	50 ✓	Grävning för tjäckt ledning m.m. lm	50 ✓	1.50	75 -	✓
25+50		Intagningsbrunn inre diam. 0.70 st	1 ✓	40.-	40 -	✓ 150 70
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				19 30
		Summa				✓ 170 -
14+47-30 30-33+79	379	<u>Dikesträcken D-G.</u>				
30-32+10	210 ✓	5" tegelrör st	730 ✓	0.30	219 -	✓
32+10-33+79	169 ✓	4" " " st	590 ✓	0.21	123 90	✓
30-33+79	379 ✓	Grävning för tjäckt ledning m.m. lm	379 ✓	1.50	568 50	✓
30+54, 30+97, 32+10, 32+90, 33+79		Intagningsbrunnar inre diam. 0.70 m. st	5 ✓	40.-	200 -	✓ 1111 40
		Överföres				✓ 1111 40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				✓ 1111 40
		För oförutsedda fall, arbetets				
		tillsyn m.m. tillägges c:a 10				✓ 108 60
		<u>Summa</u>				✓ 1220 -
		<u>Sammandrag.</u>				
0-2+24	224	Dikessträckan A-B				2320 - ✓
2+24-7+46	522	" B-C				3780 - ✓
2+24-10 10-19	900	" B-D-E-F				4200 - ✓
17+30-20 20-20+73	73	" E-H				400 - ✓
17+30-25 25-25+50	50	" E-I				170 - ✓
14+47-30 30-33+79	379	" D-G				1220 - ✓
		<u>Summa kronor:</u>				12090 - ✓

Höja den 28 sept. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Kostnadsfördelningstabell för
"Höjningskostnadsfördelning 1938."

Hammurtil	Registernummer	Liddern ä kostar	Lösen, by, Länman an	Sälmyr	Sälmyr
1/4 1/2 3/8	3 2 8' 5'	A B C	Höjv Höjv Mordal	Hugo Nilsson Lösen; ars: Gösta Hansson Hans Kock <u>Swedish</u>	säl

1890

Received of the Treasurer of the County of ... the sum of ...

for the purchase of ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

... of the ...

1890

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av jord till Höja nr 3, 6 och 5 i Höja socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av Åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Gösta Hansson för Höja 8¹.

Företagets utsträckning är beroende av sökandens yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D-E-F, D-G, E-H och E-I.

3:o. Den vattenakadade mark, som av företaget tillskyndas båtmed är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats

lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

412. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till mutjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sine mellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figures medelhöjd. Genom reduc-

tion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

219. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt	1+93	127 hektar
	B	124 "
	3+50	69 "
	4+60	62 "
	6	57 "
	C	45 "
	12+73	46 "
	D	43 "
	15+32	32 "
	E	28 "
	18+44	3 "
	F	2 "
	30+54	8 "
	30+97	7 "

i punkt 32+10

4 hektar

G

3 "

H

22 "

I

2 "

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen, att samtliga diken skola göras täckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneringarna samt till kostnadsförslaget.

§10. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg.

§11. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättningar utgå.

§12. Synemännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställit följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Företaget i sin helhet	12378	10	12090	-		98
A-B-C	6338	-	6100	-		96
A-B- ~~C~~ -D-E-F+D-G+E-H+E-I	7483	-	8310	-	1	11

Av denna utredning framgår att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna A-B-C-

" II " " B-D-E-F, D-G, E-H och E-I.

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga. Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje sakägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företaget skall benämnas: " Höja boställes dikningsföretag 1938".

Dess angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud, försälja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringssänd kallelselista, å vilken kallade delägare

teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och uppränsning å årtid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena att till länsstyrelsen erlægga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i öberopade lag bestämma till aderton (18) kronor 56 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören, skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Ränsning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Höja den 28 sept. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Arv. Andersson

Stefan Svensson.

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 2/3 1939

Höja boställes dikningsföretag 1938

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande	21:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	37:44
	Avskrift av handlingar	17:60
	Ansökningshandl. och exp.	9:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
		Summa kronor 98:04

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader efter den 3 mars 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Fig. 6.

för laga syneförrättning angående Höja bortättes likningsförslag

Höjd socken och *Kissiarskeds* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
1938 2/2 - 26/2		Överfört				79 80
		Avvägning.				
a)	avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	dagar	2	12,00	24 -	
b)	ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV					
i öppen mark,	medelantal punkter pr har	har	20	0.50	10 -	
	avvägda punkter	st.	277	0.07	699	
i annan mark,	medelantal punkter pr har	"				
	avvägda punkter	"				
c)	begränsningskurva, § 11, mom. 2:					
i öppen mark		km.	4.2	2,00	8 40	
i annan mark		"		5,00		49 39
Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	5-8 ar,	st.	30	0.07	2 10	
		har	17 425	0.06	1 04	3 14
Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		st.		0,04		1 50
	Markvärdering:					
a)	uppskattning och värdering, § 46, mom. 5	dagar		12,00		
b)	gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:					
för första kilometern av avlopps längd		km.			4 -	
för övriga kilometer		st.	1	1,50	1 50	
c)	uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	"	54	0,06	3 24	
d)	uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	"	27	0,12	3 24	11 98
Längdprofil, § 19 längdskala 1:	4000					
a)	uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	km.	1.402	7.-	4 20	
	2) befintligt avlopp ell. vall	"	0.746	3.50	2 61	6 81
Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,						
vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion		st.				
		"				
vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion		"	4	0.25	1 -	
		"				
		"	2	3,00		6 -
Antal profil- och sektionsritningar		"				
Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp					2 -	
för vattenområdets areal		km. ²		0,02		
dagar			1/2	12,00	6 -	8 -
Dimensionsberäkning, § 24						
a)	för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.		3,50		
tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		"		1,00		
" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²		"				
närmilgen	m. ² sektion på	"				
" " "	"	"				
" " "	"	"				
" " "	"	"				
b)	täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	6 -	
2) " " över 20 "	"	"		10,00	15 49	21 49
Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp					1 -	
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan		cm.	54	0,03	1 62	2 62
						157 73
		Överføres				

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				151 73
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.402	2,50	7 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på			4 —	
		b) vid förändring av befintligt avlopp		4,00		
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			12 09	19 59
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		2 73
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	3	0,30	90	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	3 30
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
1/9,	28/9	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
16/9	3/9	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
17/9	13/9	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00		3 —
		slamficka		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				227 95
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarblad st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 58 ar ägofigurer st.	30	0,10	3 —	
		har 17.425 008			1 39	
		Överföres			14 89	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			14 89	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 08	
		3) insättning av höjdlägestal st.	2 77	0,02	7 66	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,06	2 70	25 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	1.402	5.-	7 07	
		ändring av befintligt avlopp	0.746	6.-	4 47	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		12 48
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	29	0,55		15 95
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				57 57
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			39 20	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			47 50	
		<i>Belgning av kanaler</i>			4 50	91 20
		Summa kronor				101 20
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				227 95
		Lösen för kopior och avskrifter				57 57
		Övriga förrättningskostnader				101 20
		Summa kronor				986 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Lösa Våra på Björn* häradsrätt.

Höja den *28 sept.* 19*78.*

Lennart Olssonström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor / - 6 vidimeras.

Lennart Olssonström Kronor kvitteras;

den 19.....

L 1*0944

DIARIE Nr 23561

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 DEC 1939

Betänkande

rörande

H ö j a b o s t ä l l e s

dikningsföretag
1938.

Avskrift.


Genom Kungl. Landbruksstyrel-
sens beslut denna dag fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 2 oktober 1939

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Höja boställes dikt-
ningsföretag 1938" som avser torrläggning av
vattenskadade marker till Höja nr 3,8 och 5
i Höja socken av Kristianstads län, förkla-
rat sig vilja söka lån och anslag av allmän-
na medel till företagets utförande, får jag
härmed därom avgiva följande av ritningar och
förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående över-
siktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vatten-
lagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrel-
sen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 28 sept. 1938
har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis
bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad den 28 dec. 1938 hava delägarna

överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Beträffande Staten tillhöriga hemmanet litt B 1/2 mtl. 8¹

Höja så skall tillstånd från domänstyrelsen anskaffas för arrendator Gösta Hansson att ställa sig som sökande till lån från statens avdikningslånefond.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åkermark.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad .

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker 15.265 har
med ett förbättringsvärde av 12378.10 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokoll
kollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande
fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen 12090.00 kr.

Syneförrättningen 386.66

Betänkandet 98.04

Summa 12574.70 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga
kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något
hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag
torde vara "Höja Östra dikningsföretag av år 1934".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig
myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.02.

Den summa som således författningenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av båtnaden eller 6189.05 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 6189.05 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med c:a 1.6 %. Detta torde ej böra utgöra hinder för företagets understödjande med statsmedel enär dess utförande är en förutsättning för därav beroende markers bättre ekonomiska utnyttjande.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 6190 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 6190 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens lagkraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreningshandling.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar i ett blad.

Bil. A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			11890 ^{x)} 12090	
Syreförrättningen	386	66		
Betänkandet	98	04	484	70
			12374 ⁷⁰ 12574 ⁷⁰	
Summa				

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minuteringen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 12374 kronor
70 öre.

Stockholm den 2 oktober 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert G. Smith.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Höja boställes dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Höja socken.</u>	
1/4	3 ²	A	Höja	Hugo Nilsson
1/2	8 ¹	B	"	Staten, arr: Gösta Hansson
3/8	5 ¹	C	Mårdal	Hans Kock

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 28
sept. 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, be-
nämnt "Höja boställes dikningsföretag 1938" och avseende torr-
läggning av marker till Höja n:r 3, 8 och 5 i Höja socken av
Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stock-
holm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Höja boställes dikningsföretag
1938" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra
underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av all-
männa medel till företagets utförande och uppdraga vi åt före-
tagets styresman att å våra vägnar underteckna alla härför er-
forderliga handlingar och kontrakt samt att utkvittera och mot
redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Höja den 28 dec. 1938.

Hugo Nilsson, ägaré.

Gösta Hansson, arr. Hans Kock, ägare.

Bevittnas:

Otto Olsson

Brita Olsson.

Förstaende syskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 2/10 1937 fast-
ställda arbetsplanen vid Höja

Gösta Hansson

an förkl.
Kåbgerk. nämning
118

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 7/12 1939
godkänd den 14/12 1939

390
39

L. 1*0944

23561

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 oktober 1939

för

"Höja boställes dikningsföretag 1938" i Höja socken av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **sextusenett-**
hundratjugo (6.120) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** ⁺

och dels ett **lån** av **sextusenetthundrasextio (6.160)**

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ⁺⁺

ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström

vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,

ha ² undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ^{förtroende-}

~~men~~ för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^{as} och förbind^{as} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1940 ,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i

fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

+Statsbidraget minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut d. 13/1 1940 till 5.580 kr.

++ Lånet " " " " " " " " 5.620 kr.

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseeende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Höja

den 22 nov. 1939.

Gösta Hansson

Att

lantbrukaren Gösta Hansson
i Höja

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Tage Pålsson

Marta Pålsson

Adress

Höja

Adress

Höja

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 3 januari 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Arvid Carlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

2/10 39

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Höja boställes dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Herrmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by herman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Höja socken.</u>	
1/4	3 ²	A	Höja	Hugo Nilsson
1/2	8 ¹	B	"	Staten, arr: Gösta Hansson
3/8	5 ¹	C	Nafdal	Hans Kock

Kristianstad 1 febr. 1939.

Gunnar Petersson

Statens lantbruksingenjör.

1940 den 31 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Höja boställes dikningsföretag 1938" i Höja socken
av Kristianstads län.

Lån 6.180 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lant-
brukestyrelsens beslut den 2 oktober 1939. Lånet minskat till 5.620 kro-
nor enligt Lantbrukestyrelsens beslut den 13 ^{januari 1940} ~~december 1939~~.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsam-
ma upptagne fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Höja socken.</u>			
Höja	1/4	5 ² ₁	Hugo Nilsson
"	1/2	8 ¹ ₁	Staten, arr. Gösta Hansson
Mardal	3/8	8 ¹ ₁	Hans Kock

Stockholm den 3 januari 1940.


På Kungl. Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av "Höja Bostäl-
les dikningsföretag 1938" enligt av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	386:66 ✓
Betänkande	98:04 ✓
Vattendomstolsavgift	18:50 ✓
Arbetskostnad	9440: - .
Försäkringspremie	100: - .
Arbetskontroll	250: - .
Arbetsstyrelsens omkostnader och arvode	286:10 .
Ersättning för skadad gröda	418:59 .
Ränta å upplånta medel	208:75 .
Summa kronor	11206:70 ✓

Kristianstad den 2 dec. 1939.



Statens lantbruksingenjör.

Godk. 3/1 1940

V 435
390
39

DIARIE Nr 23560
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 DEC. 1939

Bevis

Över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Höja Boställes dikningsföretag 1938 i Höja socken
av Kristianstads län.

Planen fastställd den 2 oktober 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 6.160 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.120 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Gösta Hansson, Höja
boställe pr Ängelholm.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson företagen avsy-
ning har företaget befunnits utfört i överensstämmelse med den fast-
ställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristi-
anstad den 2 december 1939.

Wennerström
statens lantbruksingenjör.

