DIARIE Nr 9870
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939

Blad 1

Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937

Likheten med den av Kungl. Maj:t den 3 / 3 1939 fastställda arbetsplanen bestyrkes.

Förslag i 2 blad
till dikning inom

Ramsjö, Vegalt och Mäsinge

i Västra Karups socken, Kristianstads län,
upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen
år 1937 av

Statens lantbruksingenjör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 mars 1939 fastställdes till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 mars 1939
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Kungl. Lantbruksstyrelse.e
Ritningsarkiv.

Registernummer

V Karups socken											
Aa	Ramsjö	3:3	An	Ramsjö	2:14,15	Aä	Ramsjö	3:3,4,5:3	Bm	Ramsjö	
Ab	"	3:15	Ao	"		Aö	"	4:6,9	Bm I	"	2:6,3:10
Ac	"	3:14	Ap	"	18'	Ba	"	21'	Bn	"	
Ad	"	3:18	Aq	"	20'	Bb	"	19'	Bo	"	2:5
Ae	"		Ar	"		Bc	"	17'	Bp	"	
Af	"	3:13	As	"	20:2	Bd	"		Bq	"	
Ag	"		At	"		Be	"		Br	"	14
Ah	"	4:10	Au	"		Bf	"		Bs	"	
Ai	"	2:17	Av I	"		Bg	"	3:8,4:7	Bt	"	12
Aj	"	2:16	Av II	"		Bh	"		Ca	Vegalt	
Ak	"	2:19	Ax	"	5:4	Bi	"	23'	Cb	"	12,22,3
Al	"		Ay	"	4:2	Bk	"	29'	Da	Mäsinge	9:6
Am	"		Az	"		Bl	"		Db	"	9:7
			Aå	"							



Skala 1:2000.

SKH.Nr 001
2*0950 1

Nr 919 Kristianstad

DIARIE Nr 9870
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939


Genom Kungl. Maj:ts gådigа bref den 3 mars 1939 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 14 mars 1939
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937

Blad 2

Kungl. Lantbruksstyrelsens Biblioteksarkiv.



KOM. Nr 002
L 3-0950 2.
Nr 919 Fastighetsbl. 2 sekt.

L 2★0950

DIARIE N:r 9570
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939

DIARIE N:r 8312
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
18 MAJ 1938

Ink. till Jordbruks-Dep:t
d. 23 FEB. 1939

3 MRS. 1939
i Ind: anm:

Handlingar

rörande

Ramsjöstrands

dikningsföretag

I o II

1937.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande torrläggning av mark till Ramsjö, Vegalt och Mäsinge i Västra Karups socken av Kristianstads län.

År 1937 den 26 juli inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Skyttepaviljongen å Ramsjöstrand för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Ramsjöstrand, Vegalt och Mäsinge i Västra Karups socken av Kristianstads län. Efter kungörelse, som upplästs i Västra Karups kyrka söndagen den 11 juli 1937 och varit införd i Engelholms tidning samt kallelser, som tillställts kända sakägare i öppna försändelser genom postverket hade till sammanträde infunnit sig:

Mauritz Nilsson, Ramsjöstrand

Elin Pettersson, "

Ernfrid Söderman, "

Torvald Hansson, "

Alfred Foberg, "

Stefan Carlsson, "

Emma Paulsson, " genom sin son

Gunnar Svantesson,

Gustaf Pettersson, Vegalt, Ramsjöstrand

C.E. Persson, "

H.S. Holm "

J.O. Holmström, Ramsjöstrand för egen del och såsom ombud för

fröken Clara Hinke, Ramsjöstrand;

Nils J. Nilsson, "

A.H. Lind, "

Eggert Nilsson, " genom folkskollärarem

Emil Söderman enligt fullmakt bil.1.

Otto Hurtig, Ramsjöstrand

Nelly Larsson, "

J.K. Jansson, "

Sofia Olsson, " genom sin son

J. Paulsson;

Anna Paulsson, Ramsjöstrand

Emma Ståhl, " genom

Valfrid Jönsson, "

Kristina Olsson, "

Paulus Jansson, "

Einar Jansson, "

Lars Petter Pettersson, Ramsjöstrand

Styre Paulsson, "

Revisionssekreteraren Arthur Ramfors i Stockholm genom Einar

Jansson, Ramsjöstrand;

Paulina Paulsson, Ramsjöstrand, genom Dagmar Hansson, Ramsjöstrand

Bjäre härads vägstyrelse genom dess ordförande Gustaf Svensson enl.

protokollsutdrag bil.2.

Erik Olsson, Köpenhamn, såsom ägare av fastighet i Ramsjö, såsom

biträdande gode män: Lars W. Nilsson, Möllhult och Anton B. Carlsson, Slättaryd, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt vilken Carl E. Persson, Nils J. Nilsson, J.O. Holmström, Clara Hintze, H.S. Holm, A.H. Lind, Johanna Nilsson, Eggert Nilsson, Otto Hurtig, Nelly Larsson, J.K. Jansson, Sofia Olsson och Anna Paulsson förenade sig med sökandena. Denna föreningshandling (bil.4), som upplästes, vidhölls av närvarande undertecknare, vilket styrktes av synemännen genom anteckning därom å föreningsakten.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av tilökta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner att deras vattenomdade mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skall fördelas enligt lag.

§ 5.

L.P. Pettersson anmälde att han sålt sin fastighet Romsjö 2:19 till Otto Hurtig.

§ 6.

Vägstyrelsens ordförande medgav anläggandet av täckta avloppsledningar genom allmänna vägen sålvida detta skedde utan kostnad för vägstyrelsen och med iakttagande av de föreskrifter beträffande trafikens säkrande under arbetets utförande, som kunde av vägstyrelsen föreskrivas.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendet vidare handläggning, nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal måndagen den 16 augusti 1937 kl. 11 f. m., till vilket sammanträde ingen andra kallelser än detta meddelande komme att utfärdas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

L.W. Nilsson. A.B. Carlsson.

År 1937 den 16 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Skyttepaviljongen å Ramsjöstrand varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Henrik Nilsson, Ramsjöstrand;

Ernfrid Södermark,

A. Foberg, Ramsjöstrand

Stefan Carlsson, "

Emma Paulsson, "

H.S. Holm, "

J.O. Holmström, "

A.H. Lind, "

Eggat Nelsson, "

Otto Hartig, "

Kristina Olsson, "

J.K. Jansson, " för egen del och såsom ombud för

Paulus Jansson, "

Gustaf Pettersson, Vegalt

Einar Jansson, Ramsjöstrand;

L.P. Pettersson, "

Arthur Ramfors, Stockholm, genom Einar Jansson, Ramsjöstrand;

Nelly Larsson, Ramsjöstrand

Johanna Nilsson, "

Bjäre väghållningsdistrikt genom ordföranden i dess styrelse,

Gustaf Svensson;

Erik Olsson, Köpenhamn, genom kustvakten H.S. Holm.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt upplåtelsehandlingar, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag för företag I (bil.4[a]) och för företag II (bil.5), kostnadsberäkning (bil.6) och kostnadsfördelningslängder för respektive företag I (bil.7) och II (bil.8).

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.9).

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes handlanden Maurits Nilsson, Ramsjöstrand, lantbrukaren Einar Jansson, Ramsjöstrand och lantbrukaren Gustaf Pettersson, Vegalt.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen utsågs handlanden Maurits Nilsson, Ramsjöstrand pr. Ramsjöstrand; och skulle till företaget hörande handlingar och räkningar förvaras hos ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bi.10).

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

L.W. Nilsson. A.B. Carlson.

Bil.1.

FULLMAKT.

Härmed befullmäktigas fältskalltvaren Emil Söderman att vid sammanträde i Skyttepaviljongen å Ramsjöstrand den 26 juli 1937 kl. 11 fm. angående dikning inom Ramsjö m.m. föra min talan och besluta, som han för

gott finner.

Ramsjöstrand den 26 juli 1937.

Eggart Nilsson.

Att Eggart Nilsson egenhändigt undertecknat fullmakten den dag för vilken fullmakten är utskriven, intyga vi på en gång närvarande vittnen:

H.S. Holm. A. Holm.

Ramsjöstrand. Ramsjöstrand.

Bil.2.

Protokoll fört vid sammanträde med vägstyrelsen i Södra Åsbo och Björe vägdistrikt den 14 juli 1937.

Närvarande herr Walfrid Johansson, Sigfrid Svensson, Ernfrid Söderman, Carl Runfors, Gustaf W. Svensson. Vägingenjörsassistenten Liljekvist samt vägmästaren.

.....

§ 15.

Lantbruksingenjör Holmström Kristianstad hade inkommit med en kallelse till sammanträdet vid ett dikningsföretag i Ramsjö den 26 juli kl. 11 f.m.

Vägstyrelsen uteslog ordföranden att närvara vid detta sammanträde.

.....

Justerat

Gustaf W. Svensson.

Walfrid Johansson. Sigfrid Svensson.

Carl Rumfors. Ernfrid Söderman.

Rätt avskrivit intygar

Gustaf W. Svensson.

Bil.3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ramsjö by av Västra Karups socken. Företagets slutliga utsträckning samt därav berörande jordägares namn torde först efter av förrättningsmannen verkställd för-undersökning kunna uppgivas. Ramsjö pr Ramsjöstrand den 18 maj 1936.

Maurits Nilsson Å. Foberg

Elin Petersson Stefan Carlsson

Ernfrid Söderman Emma Paulsson

Thorvald Hansson Gustaf Pettersson.

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning, skolande sökandena tillställa förrättn.mannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 13 juli 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Göste Ek. C. Rich. Lundberg.

Bil.4.

F Ö R E N I N G S H A N D L I N G.

Undertecknade förena sig härmed med Maurits Nilsson m. fl. i deras ansökan om syn enl. vattenlagen angående dikning inom Ramsjö by av Västra Karups socken av den 18 maj 1936.

Ramsjö pr Ramsjöstrand den 9 aug. 1936.

Carl E. Persson.	H.S. Holm.	J.O. Holmström.
Clara Hintse.	Nils J. Nilsson.	A.H. Lind.
Johanna Nilsson	Eggert Nelson.	Otto Hurtig.
genom D. Nilsson	J.K. Jansson.	Sofia Olsson
Nelly Lowsson.		genom Joh. Paulsson.
Anna Paulsson.		

Förestående föreningshandling är upplåst vid synneförrättning enligt vattenlagen den 26 juli 1937 och vidhölls vid förfrågan därom betyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

L.W. Nilsson. A.B. Carlson.

Bil. 4 a

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Förslag I

Värdeförändring, ägobestämning och värderingslängd över vattenskadade marker till Ramsjö by i V:a Hargs socken av Kristianstads län upprättad vid syn enligt vattenlagen år 1987.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			V:a Skarups socken		
1/16	3 3	Aa	Ramsjö	Stefan Carlsson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	1
				" " " "	2
				hus och vägar imp.	3
				väg "	4
				Summa	
anv. 10	3 15	Ab	do	E. E. Persson	
				hus ö vägar imp	5
				trädgård, mylla på lerbl. grus	6
				Summa	
anv 9	3 14	Ac	do	J. O. Holmström	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	7
				väg imp.	8
				Summa	
anv.	3 18	Ad	do	J. O. Holmström	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	9
				" " " "	10
				hus ö vägar imp	11
				Summa	
anv.		Ae	do	J. O. Holmström	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	12
				" " " "	13
				hus ö vägar imp	14
				äng, mylla på lerbl. grus	15
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	07.0							720	50	40	1800	126	-	1080	75	60
	36.5							720	255	60	1800	639	-	1080	383	40
						20.0										
						15.0										
0	42.5					35.0			306	-		765	-		459	-
						03.5										
0	31.0							540	167	40	1800	558	-	1260	390	60
0	31.0					03.5			167	40		558	-		390	60
0	06.5							540	35	10	1800	117	-	1260	81	90
						00.5										
0	06.5					00.5			35	10		117	-		81	90
0	01.0							540	5	40	1800	18	-	1260	12	60
0	01.0							720	7	20	1800	18	-	1080	10	80
						0 02.5										
0	02.0					0 02.5			12	60		36	-		23	40
0	01.0							540	5	40	1800	18	-	1260	12	60
0	00.5							720	3	60	1800	9	-	1080	5	40
						0 01.0										
		0	05.0					720	36	-	1800	90	-	1080	54	-
0	01.5	0	05.0			0 01.0			45	-		117	-		72	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
mtl. 6	3 13	Af	Ramsjö	Klara Hinge	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	16
				hus o vägar simp	17
				Summa	
mtl.		Ag	do	Klara Hinge	
				hus o vägar simp.	18
				trädgård, mylla på lerbl. grus	19
				" " " "	20
				äng " " "	21
				" " " "	22
				väg simp.	23
				" "	24
				Summa	
		Au	do	J. O. Holmström	
				äng, mylla på lerbl. grus	25
				Summa	
mtl.	18 1	Ap	do	H. S. Holm	
				hus o vägar simp	26
				trädgård, mylla på lerbl. grus	27
				väg simp	28
				Summa	
mtl.		Av I	do	J. O. Holmström	
				äng, mylla på lerbl. grus	29 a
				Summa	
mtl.		Av II	do	Erik Olsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	29 b
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	03.5					0	00.5	900	31	50	1800	63	-	900	31	50
0	03.5					0	00.5		31	50		63	-		31	50
						0	01.5									
0	02.5							720	18	-	1800	45	-	1080	27	-
0	02.0							540	10	80	1800	36	-	1260	25	20
		0	04.0					720	28	80	1800	72	-	1080	43	20
		0	05.0					720	36	-	1800	90	-	1080	54	-
						0	02.5									
						0	04.0									
0	04.5	0	09.0			0	08.0		93	60		243	-		149	40
		0	05.0					560	28	-	1400	70	-	840	42	-
		0	05.0						28	-		70	-		42	-
						0	03.0									
0	08.5							720	61	20	1800	153	-	1080	91	80
						0	04.5									
0	08.5					0	07.5		61	20		153	-		91	80
		0	17.0					840	142	80	1400	238	-	560	95	20
		0	17.0						142	80		238	-		95	20
		0	12.0					420	50	40	1400	168	-	980	117	60
		0	12.0						50	40		168	-		117	60

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		Az	Ramsjö	Kristina Olsson	
				väg imp	30
				äng, mylla på lerbl. grus	31
				Summa	
1/4	4²	Ay	do	Emma Paulsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	32
				Summa	
avst.		Aä	do	Mauritz Nilsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	33
				trädgård " " "	34
				hus o vägar imp	35
				trädgård, mylla på lerbl. grus	36
				Summa	
1/16, 1/8, 1/16	3³4⁴5³	Aä	do	Stefan Carlsson	
				väg imp	37
				äng, mylla på lerbl. grus	38
				" " " "	39
				" " " "	40
				väg imp	41
				Summa	
5/96, 5/98	4⁵·⁹	Aö	do	Karl Karlsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	42
				väg imp.	43
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	24.5			0	03.0	280	68	60	1400	343	-	1120	274	40
		0	24.5			0	03.0		68	60		343	-		274	40
		0	16.0					280	44	80	1400	224	-	1120	179	20
		0	16.0						44	80		224	-		179	20
		0	30.0					280	84	-	1400	420	-	1120	336	-
0	02.0							720	14	40	1810	36	-	1080	21	60
						0	03.0									
0	02.5							720	18	-	1810	45	-	1080	27	-
0	04.5	0	30.0			0	03.0		116	40		601	-		384	60
						0	08.0									
		0	14.0					480	67	20	1200	168	-	720	100	80
		0	25.0					240	60	-	1200	300	-	960	240	-
		0	29,0					360	104	40	1200	348	-	840	243	60
						0	06.0									
		0	68.0			0	14.5		281	60		816	-		584	40
		0	07.5					400	90	-	1000	75	-	600	45	-
						0	02.0									
		0	17.5			0	02,0		90	-		75	-		45	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			V:a Skaraps socken		
1/16	33	Aa	Ramsjö	Stefan Carlsson	
arr:10	315	Ab	"	C. E. Persson	
arr. 9	314	Ac	"	J. O. Holmström	
arr.	318	Ad	"	Same	
arr.		Ae	"	Same	
arr. 6	319	Af	"	Clara Hinze	
arr.		Ag	"	Same	
		Au	"	J. O. Holmström	
arr.	181	Ap	"	H. P. Holm	
arr.		Av I	"	J. O. Holmström	
arr.		Av II	"	Erik Olsson	
		Az	"	Kristina Olsson	
1/4	42	Ay	"	Emma Paulsson	
arr.		Åå	"	Mauritz Nilsson	
1/16, 1/8, 1/16	33, 44, 53	Aä	"	Stefan Carlsson	
5/96, 5/192	45.9	Aö	"	Karl Paulsson	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	42.5					0	35.0		306	-		765	-		459	-
0	31.0					0	03.5		167	40		558	-		390	60
0	06.5					0	00.5		35	10		117	-		81	90
0	02.0					0	02.5		12	60		36	-		23	40
0	01.5	0	05.0			0	01.0		45	-		117	-		72	-
0	13.5					0	00.5		31	50		63	-		31	00
0	04.5	0	09.0			0	08.0		93	60		243	-		149	40
		0	05.0						28	-		70	-		42	-
0	08.5					0	07.5		61	20		153	-		91	80
		0	17.0						142	80		238	-		95	20
		0	12.0						50	40		168	-		117	60
		0	24.5			0	03.0		68	60		343	-		274	40
		0	16.0						44	80		224	-		179	20
0	04.5	0	30.0			0	03.0		116	40		501	-		384	60
		0	68.0			0	14.5		231	60		816	-		684	40
		0	07.5			0	02.0		30	-		75	-		45	-
10	45	19	40			0	81.0		1465	-		4487	-		3022	-

Ramsjöstrand den 16 aug. 1937

Lennart Ahlmsteins

Stadens Jordbruksingenjör

L. W. Nilsson. A. B. Carlsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga IV

Kartläggning, ägoförskrivning och värderingsförslag över utbrutna marker till Ramsjö, Vegabo och Skäringe i V. a Vagnhärads socken av Stockholms län, upprättad vid syn vid sammanträdet år 1957.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			V:a Ingatorps socken		
ars. 13	4/10	Ah	Ramsjö	Stefan Carlsson	
				åker, mylla på lerbl. grus	87
				Summa	
ars. 16	2/17	Ai	do	A. H. Lind	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	88
				Summa	
ars. 8	2/16	Aj	do	A. H. Lind	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	88a
				hus o vägar imp	89
				Summa	
ars.	2/19	Ak	do	Olof Ruslig	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	90
				hus o vägar imp	91
				trädgård, mylla på lerbl. grus	92
				Summa	
ars.		Al	do	J. O. Holmström	
				åker, mylla på lerbl. grus	93
				Summa	
ars.		Am	do	A. H. Lind	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	94
				" " " "	95
				väg imp.	96
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0							1260	163	80	1800	234	-	540	70	20
	13.0								163	80		234	-		70	20
	01.5							1260	18	90	1800	27	-	540	8	10
	01.5								18	90		27	-		8	10
	02.0						01.5	1080	21	60	1800	36	-	720	14	40
	02.0						01.5		21	60		36	-		14	40
	04.0						01.5	1260	50	40	1800	72	-	540	21	60
	00.5							1260	6	30	1800	9	-	540	2	70
	04.5						01.5		56	70		81	-		24	30
	18.0							900	162	-	1800	324	-	900	162	-
	18.0								162	-		324	-		162	-
	01.0							900	9	-	1800	18	-	900	9	-
	01.0						00.5	900	9	-	1800	18	-	900	9	-
	02.0						00.5		18	-		36	-		18	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, mylla på lerbl. grus	97
				Summa	
1/8 1/32	2[14.15]	An	Ramsjö	L P. Pettersson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	98
				" " " "	99
				väg imp	100
				äng, mylla på lerbl. grus	101
				Summa	
avst.		Ao	do	Otto Hurtig	
				äng, mylla på lerbl. grus	102
				väg imp	103
				Summa	
avs.	20'	Ag	do	Johanna Nilsson	
				hus o vägar imp	104
				trädgård, mylla på lerbl. grus	105
				Summa	
		Ar	do	Eggert Nelson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	106
				hus o vägar imp	107
				Summa	
avs.	20[2]	As	do	Eggert Nelson	
				väg imp	108
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02.0						00.5		18	-		36	-		18	-
			06.5					700	45	50	1400	91	-	700	45	50
	02.0		06.5				00.5		63	50		127	-		63	50
	01.0							900	9	-	1800	18	-	900	9	-
	01.0							900	9	-	1800	18	-	900	9	-
							0.05									
			07.5					700	52	50	1400	105	-	700	52	50
	02.0		07.5				0.05		70	50		141	-		70	50
			09.0					700	63	-	1400	126	-	700	63	-
							07.5									
			09.0				07.5		63	-		126	-		63	-
							02.5									
	04.5							1080	48	60	1800	81	-	720	32	40
	04.5						02.5		48	60		81	-		32	40
	07.0							840	58	80	1400	98	-	560	39	20
							04.0									
	07.0						04.0		58	80		98	-		39	20
							01.6									
							01.6									

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
anvl.		At	Ramsjö	Anna Paulsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	109
				Samma	
1/8	5⁴	Ax	do	Paulina Paulsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	110
				Samma	
1/4	4²	Ay	do	Emma Paulsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	82
				" " " "	111
				" " " "	112
				" " " "	113
				Samma	
anvl.	21¹	Ba	do	Nelly Larsson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	44
				hus o vägar imp.	45
				Samma	
anvl.	19¹	Bb	do	Emma Ståhl	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	46
				hus o vägar imp.	47
				trädgård, mylla på lerbl. grus	48
				Samma	
anvl.	17¹	Bc	do	Elin Pettersson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	49
				hus o vägar imp.	50
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			11.5					720	82	80	1200	138	-	480	55	20
			11.5						82	80		138	-		55	20
			30.0					240	72	-	1200	360	-	960	288	-
			30.0						72	-		360	-		288	-
			22.5					280	63	-	1400	315	-	1120	252	-
			44.5					80	35	60	800	356	-	720	320	40
			23.5					240	56	40	800	188	-	560	131	60
			04.0					360	14	40	1200	48	-	840	33	60
			94.5						169	40		907	-		737	60
	03.5						02.0	360	12	60	1800	63	-	1440	50	40
	03.5						02.0		12	60		63	-		50	40
	01.0						02.5	360	3	60	1800	18	-	1440	14	40
	03.0							360	10	80	1800	54	-		43	20
	04.0						02.5		14	40		72	-		57	60
	00.5						01.5	360	1	80	1800	9	-	1440	7	20
	00.5						01.5		1	80		9	-		7	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överförd	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	51
				Samma	
avst.		Bd	do	A. Erbergs	
				väg imp	52
				trädgård, mylla på lerbl. grus	53
				hus o vägar imp	54
				trädgård, mylla på lerbl. grus	55
				äng. " " "	56
				väg imp.	57
				Samma	
avst.		Be	do	Paulus Jansson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	58
				hus o vägar imp.	59
				trädgård, mylla på lerbl. grus	60
				äng. " " "	61
				Samma	
avst.		Bf	do	Gust. Pettersson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	62
				hus o vägar imp	63
				trädgård, mylla på lerbl. grus	64
				äng. " " "	65
				Samma	
1/16 1/48	3⁸ 47	Bg	do	Einar Jansson	
				äng, mylla på lerbl. grus	66
				" " " "	67
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	00.5						01.5		1	80		9	-		7	20
	09.0							360	10	80	1800	54	-	1440	43	20
	03.5						01.5		12	60		63	-		50	40
							03.0									
	00.5							720	3	60	1800	9	-	1080	5	40
							09.5									
	04.5							1060	48	60	1800	81	-	720	32	40
			20.0					700	140	-	1400	280	-	700	140	-
							09.5									
	05.0		20.0				10.0		192	20		370	-		177	80
	00.5							720	3	60	1800	9	-	1080	5	40
							01.5									
	01.5							720	10	80	1800	27	-	1080	16	20
			04.5					840	37	80	1400	63	-	560	25	20
	02.0		04.5				01.5		52	20		99	-		46	80
	02.0							720	14	40	1800	36	-	1080	21	60
							01.5									
	00.5							900	4	50	1800	9	-	900	4	50
			04.5					420	18	90	1400	63	-	980	44	10
	02.5		04.5				01.5		37	80		108	-		70	20
	07.5							560	42	-	1400	105	-	840	63	-
	17.5							560	98	-	1400	245	-	840	147	-
	25.0								140	-		350	-		210	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Övertfört	
				äng, mylla på lerbl. grus	68
				" " "	69
				väg imp.	69a
				Samma	
arl.		Bh	Ramsjö		
				äng, mylla på lerbl. grus	70
				trädgård " " "	71
				hus o vägar imp	71a
				Samma	
avs.	23'	Bi	do	Sofia Olsson	
				hus o vägar imp.	72
				trädgård, mylla på lerbl. grus	73
				" " "	74
				väg imp.	75
				Samma	
arl.	29'	Bk	do	John K. Jansson	
				trädgård, mylla på lerbl. grus	76
				hus o vägar imp	77
				trädgård, mylla på lerbl. grus	78
				väg imp.	79
				Samma	
arl.		Bl	do	Arthur Ramsjö	
				äng, mylla på lerbl. grus	80
				Samma	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			25.0						140	-		350	-		210	-
			20.0					420	84	-	1400	280	-	980	196	-
			05.0					480	24	-	1200	60	-	720	36	-
							03.0									
			50.0				03.0		248	-		690	-		442	-
			02.5					700	17	50	1400	85	-	700	17	50
	045							900	40	50	1800	81	-	900	40	50
							02.0									
	045		02.5				02.0		58	-		116	-		38	-
							02.0									
	00.5							360	1	80	1800	9	-	1440	7	20
	02.5							360	9	-	1800	45	-	1440	36	-
							05.0									
	03.0						07.0		10	80		54	-		43	20
	05.0							540	27	-	1800	90	-	1260	63	-
							03.0									
	12.0							540	10	80	1800	36	-	1260	25	20
							15.5									
	07.0						08.5		37	80		126	-		88	20
			11.5					280	32	20	1400	161	-	1120	128	80
			11.5						32	20		161	-		128	80

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
avst.		Bm	Ramsjö	Nils Magnusson	
				äng, mylla på lerbl. grus	81
				" " " "	116
				Summa	
5/64 1/16	2:6, 3:10	Bm'	do	Thorvald Hansson	
				äng, mylla på lerbl. grus	114
				" " " "	115
				Summa	
avst.		Bn	do	Ernfrid Söderman	
				äng, mylla på lerbl. grus	117
				" " " "	118
				Summa	
15/64	2:5	Bo	do	Ernfrid Söderman	
				äng, mylla på lerbl. grus	83
				väg imp.	83a
				äng, mylla på lerbl. grus	119
				väg imp.	120
				äng, mylla på lerbl. grus	121
				" " " "	122
				" " " "	123
				Summa	
avst.		Bp	do	C. E. Persson	
				äng, mylla på lerbl. grus	84
				" " " "	124
				" " " "	125
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			03.0					700	21	-	1400	42	-	700	21	-
			03.5					480	16	80	1200	42	-	720	25	20
			06.5						37	80		84	-		46	20
			05.5					360	19	80	1200	66	-	840	46	20
			26.5					80	21	20	800	212	-	720	190	80
			32.0						41	-		278	-		237	-
			04.0					360	14	40	1200	48	-	840	33	60
			20.0					80	16	-	800	160	-	720	144	-
			24.0						30	40		208	-		177	60
			35.5					280	99	40	1400	497	-	1120	397	60
							06.0									
			21.0					420	88	20	1400	294	-	980	205	80
							06.0									
			06.0					480	28	80	1200	72	-	720	43	20
			31.0					80	24	80	800	248	-	720	223	20
			59.0					240	141	60	800	472	-	570	930	40
		1	52.5				12.0		382	80		1583	-		1200	20
			12.5					120	3	-	1200	30	-	1080	27	-
			09.0					420	37	80	1400	126	-	980	88	20
			12.5					480	60	-	1200	150	-	720	90	-
			24.0						100	80		306	-		205	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört	
				äng, mylla på lerbl. grus	126
				" " " "	127
				" " " "	128
				Summa	
		Bq	Ramsjö	C. E. Persson	
				äng, mylla på lerbl. grus	86
				väg imp.	86
				äng, mylla på lerbl. grus	129
				Summa	
5/32	14	Br	do	Sture Paulsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	130
				" " " "	131
				" " " "	132
				" " " "	133
				" " " "	134
				Summa	
avst.		Bs	do	Gustav Pettersson	
				äng, mylla på lerbl. grus	135
				" " " "	136
				Summa	
5/16	12	Bt	do	Nils J. Nilsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	137
				" " " "	138
				Summa	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr. har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		24.0							100	80		306	-		205	20
		28.5						80	22	80	800	228	-	720	205	20
		15.5						160	24	80	800	124	-	640	99	20
		30.5						240	73	20	800	244	-	560	170	80
		98.5							221	60		902	-		680	40
		05.5						120	6	60	1200	66	-	1080	59	40
							03.0									
		02.0						240	4	80	800	16	-	560	11	20
		07.5					03.0		11	40		82	-		70	60
		29.5						240	70	80	800	236	-	560	165	20
		20.0						80	16	-	800	160	-	720	144	-
		34.0						80	27	20	800	272	-	720	244	80
		13.0						480	62	40	1200	156	-	720	93	60
		08.0						560	44	80	1400	112	-	840	67	20
		104.5							221	20		936	-		714	80
		35.0						80	28	-	800	280	-	720	252	-
		32.0						80	25	60	800	256	-	720	230	40
		67.0							53	60		536	-		482	40
		52.5						80	42	-	800	420	-	720	378	-
		60.0						80	48	-	800	480	-	720	432	-
		112.5							90	-		900	-		810	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		Ca	Vegalt	Gustaf Pettersson	
				äng, mylla på lerbl. grus	139
				" " " "	140
				Samma	
1/8 1/24 5/24	1 2 2.3	Cb	do	Gustaf Pettersson	
				äng, mylla på lerbl. grus	141
				" " " "	142
				Samma	
3/64	9⁶	Da	Mäsinge	Nils J. Nilsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	143
				" " " "	144
				" " " "	145
				" " " "	146
				Samma	
3/64	9⁷	Db	do	Nils J. Nilsson	
				äng, mylla på lerbl. grus	147
				Samma	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STAMP.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			28.0					80	22	40	800	224	-	720	201	60
			32.0					80	25	60	800	256	-	720	230	40
			60.0						48	-		480	-		432	-
			90.5					80	72	40	800	724	-	720	651	60
			72.5					80	58	-	800	580	-	720	522	-
			163.0						130	40		1304	-		1173	60
			72.0					60	43	20	600	432	-	540	388	80
			42.5					80	34	-	800	340	-	720	306	-
			37.5					60	22	50	600	225	-	340	202	50
			46.0					40	18	40	400	184	-	360	165	60
			198.0						118	10		1181	-		1062	90
			64.0					20	12	80	200	128	-	180	115	20
			64.0						12	80		128	-		115	20

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag		
			V:a Ramsjö socken		
ans. 13	4[10]	Ah	Ramsjö	Stefan Carlsson	
ans. 16	2[17]	Ai	"	A. A. Lind	
ans. 8	2[16]	Aj	"	Name	
ans.	2[19]	Ak	"	~~Olof Hurtig~~ L. P. Pettersson	
avst.		Al	"	J. O. Holmström	
avst.		Am	"	A. A. Lind	
1/8, 1/32	2[14.15]	An	"	L. P. Pettersson	
avst.		Ao	"	Olof Hurtig	
ans.	20[1]	Ag	"	Johanna Nilsson	
		Ar	"	Eggard Nelson	
ans.	20[2]	As	"	Name	
avst.		At	"	Anna Paulsson	
1/8	5[4]	Ax	"	Paulina Paulsson	
1/4	4[2]	Ay	"	Emma Paulsson	
ans.	~~21[1]~~	Ba	"	Nelly Larsson	
ans.	~~19[1]~~	Bb	"	Emma Stahl	
ans.	~~17[1]~~	Be	"	Elin Pettersson	
avst.		Bd	"	A. Ekberg	
avst.		Be	"	Paulus Jansson	
avst.		Bf	"	Gustav Pettersson	
1/16, 1/48	3[8], 4[7]	Bg	"	Elmar Jansson	
avst.		Bh	"	Jansson Thorné	
ans.	29[1]	Bi	"	Sofia Olsson	
ans.	29[1]	Bk	"	John A. Jansson	
avst.		Bl	"	Arthur Ramsjö	
avst.		~~Bm~~	"	~~Nils Magnusson~~	
				överförd	

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13.0								163	80		234	-		70	20
	01.5								18	90		27	-		8	70
	02.0						01.5		21	60		36	-		14	40
	04.0						01.5		36	70		81	-		24	30
	18.0								162	-		324	-		162	-
	02.0		06.5				00.5		63	50		127	-		63	50
	02.0		07.5				00.5		70	50		141	-		70	50
			09.0				07.5		63	-		126	-		63	-
	04.5						02.5		18	60		81	-		32	40
	07.0						04.0		58	80		98	-		39	20
							01.0									
			11.5						82	80		138	-		55	20
			30.0						72	-		360	-		288	-
			94.5						169	40		907	-		737	60
	03.5						02.0		12	60		63	-		50	40
	04.0						02.5		14	40		72	-		57	60
	13.5						01.5		12	60		63	-		50	70
	05.0		20.0				10.0		192	20		370	-		177	80
	02.0		04.5				01.5		52	20		99	-		46	80
	02.5		04.5				01.5		37	80		108	-		70	20
			00.0				09.0		248	-		690	-		442	-
	04.5		02.5				02.0		58	-		116	-		58	-
	03.0						07.0		10	80		37	-		49	20
	07.0						08.5		37	80		126	-		88	20
			11.5						32	20		161	-		128	80
			16.5						37	80		84	-		46	20
	89.5		288.5				58.5		1798	-		4686	-		2888	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				Överfört	
5/64 1/16	2⁶, 3¹⁰	Bm	Ramsjö	Thorvald Hansson Lön	
avst.		Bn	"	Ingrid Söderman Lön	
15/64	2⁵	Bo	"	Lösme Lön	
avst.		Bp	"	C. G. Persson Lön	
"		Bq	"	Lösme Lön	
5/32	14	Br	"	Sture Paulsson Lön	
avst.		Bs	"	Gustav Pettersson Lön	
5/16	12	Bt	"	Nils J. Nilsson Lön	
		Ca	Vegalt	Gustav Pettersson Lön	
1/8 1/24 5/24	1², 2²³	Cb	"	Lösme Lön	
3/64	9⁶	Da	Mässinge	Nils J. Nilsson Lön	
3/64	9⁷	Db	"	Lösme Lön	
				Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	89.5	2	08.5				58.5		1798	-		4686	-		2888	-
			32.0						41	-		278	-		237	-
			24.0						30	40		208	-		177	60
		1	52.5				12.0		382	80		1583	-		1200	20
			78.5						221	60		902	-		680	40
			07.5				03.0		11	40		82	-		70	60
		1	04.5						221	20		996	-		714	80
			67.0						53	60		536	-		482	40
		1	12.5						90	-		900	-		810	-
			60.0						48	-		480	-		432	-
		1	63.0						130	40		1304	-		1173	60
		1	98.0						118	10		1181	-		1062	90
			64.0						12	80		128	-		115	20
	89.5	13	42.0				73.5		3159	30		13204	-		10044	70

Ramsjöstrand den 16 aug. 1937
Lennart Holmström
Skatens Lantbruksingenjör

L.H. Nilsson. A.B. Carlsson.

Hemmantal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Kostnadsförslag

Bil 6.

Remsjöstrandens dikningsföretag I & II 1937.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Företag I						
0+00–4+04	404	Dikessträckan A–B						
0+00–0+14	14	Uppmurning för öppet dike lm.	14	1.–	14	–	14	–
0+14–0+69	55	9" cementrör med muff "	55	1.75	96	25		
0+69–3+65	296	10" " " " "	296	2.–	592	–		
3+65–4+04	39	9" " " " "	39	1.75	68	25		
0+14–2+50	236	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	236	1.65	389	40		
2+50–3+00	50	Dito "	50	2.20	110	–		
3+00–4+04	104	" "	104	1.65	171	60	1427	50
0+14		Dikesöga av betong st.	1	50.–			50	–
0+69, 1+66, 2+03, 2+90, 2+69, 3+27, 3+65, 4+04		Intagningsbrunnar av betong, inre diam. = 0.7 m. st.	8	40.–			320	–
		Tillägg för oförutsedda fall o:a 10%					178	50
		Summa kr.					1990	–
4+04–5+26	122	Dikessträckan B–C						
4+04–5+26	122	9" cementrör med muff lm.	122	1.75	215	50		
4+04–5+20	116	Schaktning för täckt ledning m.m. lm.	116	1.65	191	40		
5+20–5+26	6	Dito "	6	3.–	18	–	422	90
4+70, 5+20, 5+26		Intagningsbrunnar av betong diam. = 0.7 m. st.	3	40.–			120	–
		Tillkomma för oförutsett o:a 10%					57	10
		Summa kr.					600	–
6+00–6+28	28	Dikessträckan B–D						
6+00–6+28	28	6" cementrör med muff lm.	28	1.40	39	20		
6+00–6+28	28	Schaktning m.m. "	28	1.65	46	20	85	40
		överföres					85	40

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				85 40
6+28		Intagningsbrunn av betong d= 0.7				
			st.	1	40.-	40 -
		Tillkommer för oförutsett ca 10%				14 60
		Summa kr.				140 -
		Sammandrag för företag I.				
		Dikesertrickan A-B				1990
		" B-C				600
		" B-D				140
		Summa kr.				2730
		Företag II				
9+60-11+93		Dikesertrickan E-K				
9+60-10+25	65	15" betongrör med muff	lm.	65	3.50	227 50
10+25-11+40	115	12" " " "	"	115	2.50	287 50
11+40-11+93	53	15" " " "	"	53	3.50	185 50
						700 90
9+60-10+25	65	Schaktning för tätat ledning, läggning, återfyllning m.m.	lm.	65	1.70	110 50
10+25-11+40	115	D:o	"	115 (118)	1.60	184 00 (188 80)
11+40-11+93	53	"	"	53	1.80	95.40
						389 90 (394 70)
10+25, 11+40, 11+93		Intagningsbrunnar	"	3	40.-	120 -
						129 60
		Tilläggas för oförutsett ca 10%				124 80
		Summa kr.				1340 -
11+93-13+07	114	Dikesertrickan K-L				
11+93-13+07	114	15" betongrör med muff	lm.	114	3.50	399 -
11+93-13+07	114	Schaktning för tätat ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	lm.	114	1.80	205 20
						604 20
12+28, 13+07		Intagningsbrunnar av betong	st.	2	40.-	80 -
		Tilläggas för oförutsett 10%				53 80
		Summa kr.				730 -
13+07-15+69	262	Dikesertrickan L-M				
13+07-14+90	183	15" betongrör	lm.	183	3.50	640 50
		överföres				640 50

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			640	50		
14+90–15+69	79	12" cementrör lm.	79	2.50	197	50		
13+07–13+63	56	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	56	2.30	128	80		
13+63–15+69	206	D:o	206	1.80	370	80	1337	60
13+63, 14+42, 14+90, 15+69		Inteegningsbrunnar av betong, inre diam. 0.7 m. st.	4	40.–			160	–
		Tillägges för oförutsett 10%					142	40
		Summa kr.					1640	–
40+00–41+59	159	Dikessträckan I–H						
40+00–41+59	159	6" cementrör med muff lm.	159	1.40	222	60		
40+00–41+59	159	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	159	1.80	286	20	508	80
40+45, 40+87, 41+59		Inteegningsbrunnar av betong, inre diam. 0.7 m. st.	3	40.–			120	–
		Tillägges för oförutsett c:a 10%					71	20
		Summa kr.					700	–
20+00–21+24	124	Dikessträckan K–Q						
20+00–20+45	45	9" cementrör med muff lm.	45	1.75	78	75		
20+45–21+24	79	6" " " " "	79	1.40	110	60		
20+00–21+24	124	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	124	2.–	248	–	437	35
20+45, 21+24		Inteegningsbrunn av betong, inre diam. 0.7 m. st.	2	40.–			80	–
		Tillägges för oförutsett 10%					52	65
		Summa kr.					570	–

1	2	3	4	5	6	7
21+24–23+34	210	**Dikesledningen O–P**				
21+24–23+34	210	6" cementrör med muff lm.	210	1.40	294 –	
21+24–23+34	210	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning	210	1.65	346 50	640 50
21+66, 22+30, 22+80, 23+10, 23+34		Intagningsbrunnar av betong inre diam. 0.7 m. st.	5	40.–		200 –
		Tillkommer för oförutsett 10%				79 50
		Summa Kr.				920 –
30+00–34+02	402	**Dikesledningen O–Q**				
30+00–30+96	96	9" cementrör med muff lm.	96	1.75	168 –	
30+96–34+02	306	6" " " " "	306	1.40	428 40	
30+00–30+50	50	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m. lm.	50	1.90	95 –	
30+50–34+02	352	Dito "	352	1.65	580 80	1272 80
30+27, 30+66, 30+96, 32+19, 33+12, 33+43, 33+81, 34+02		Intagningsbrunnar av betong, inre diam. 0.7 m. st.	8	40.–		320 –
		Tilläggas för oförutsett 10%				157 80
		Summa Kr.				1750 –
30+00–30+30	30	**Dikesledningen E–E^1**				
30+00–30+10	10	Upprensning för öppet dike lm.	10	1.–		10 –
30+10–30+30	20	15" cementrör "	20	3.50	70 –	
30+10–30+30	20	Schaktning m.m. "	20	1.60	32 –	102 –
30+10		Dikesöga st.	1	50.–		50 –
30+30		Intagningsbrunn, diam. 0.7 m. "	1	40.–		40 –
		Tilläggas för oförutsett 10%				18 –
		Summa kr.				220 –
30+30–31+96	166	**Dikesledningen E^1–F**				
30+30–31+29	99	9" cementrör med muff lm.	99	1.75	173 25	
31+29–31+96	67	6" " " " "	67	1.40	93 80	
		överföres			267 05	

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7	
		överfört			267	05		
50+30–51+29	99	Schaktning för täckt ledning,						
		rörens läggning, m.m. lm.	99	1.40	138	60		
51+29–51+96	67	Dito "	67	1.65	110	55	51620	
51+29, 51+96		Intagningsbrunnar av betong, inre						
		diam. 0.7 m. st.	2	40.–			80 –	
		Tillägges för oförutsett 10%					6380	
		Summa kr.					660 –	
51+96–54+00	204	Diknesträckan F–G						
51+96–54+00	204	6" cementrör med muff lm.	204	1.40	285	60		
51+96–52+37	41	Schaktning för täckt ledning, rö-						
		rens läggning, återfyllning m.m.	41	1.65	67	65		
52+37–52+44	7	Dito lm.	7	3.–	21	–		
52+44–53+13	69	" "	69	1.65	113	85		
53+13–53+19	6	" "	6	3.–	18	–		
53+19–54+00	81	" "	81	1.65	133	65	699	75
52+44, 52+70,		Intagningsbrunnar av betong, inre						
52+88, 53+13,		diameter 0.7 m. st.	7	40.–			280 –	
53+40, 53+64,								
54+00								
		Tillägg för oförutsett 10%					90 25	
		Summa kr.					1010 –	
60+00–60+23		Diknesträckan F–H						
60+00–60+23	23	6" cementrör med muff lm.	23	1.40	32	20		
60+00–60+23	23	Schaktning för täckt ledning, rö-						
		rens läggning, återfyllning m.m.	23	1.60	36	80	69 –	
60+23		Intagningsbrunn av betong, inre						
		diam. 0.7 m. st.	1	40.–			40 –	
		Tillägges för oförutsett 10%					11 –	
		Summa kr.					120 –	

1	2	3	4	5	6	7
		Sammandrag för förstag II				
		Linoestertolman E¹–K				1340
		" E–L				750
		" L–M				1640
		" L–E				700
		" K–O				570
		" O–P				920
		" O–Q				1750
		" E–E¹				220
		" E¹–F				660
		" F–G				1080
		" F–H				120
		Summa				8680

Ramsjöstrand den 16 aug. 1937

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Fastighetsförteckning för Ramsjöstrands delningsområde 1 o II 1937

Förteckning I

Nummerordning	Registernummer	Littera å kartan	Lantbruk, hyr. kvarn	Delägare	Förvaltare	Belopp kr.	Belopp öre	Fördelningstal %	Förmånsrätt till minskning kr.	Förmånsrätt till minskning öre	Extraordinarie kr.	Extraordinarie öre
		V:a Ramsjö skifte										
1/16	33	Aa	Ramsjö	Stefan Carlsson		459	-	15.189	414	46	21	91
avst. 10	315	Ab	"	C. E. Persson		390	60	12.925	352	85	18	65
avst. 9	314	Ac	"	J. O. Holmström		81	90	2.710	73	98	3	91
avst.	318	Ad	"	dsme		23	40	0.774	21	19	1	12
avst. 8	316	Ae	"	dsme		72	-	2.383	65	06	3	44
avst. 6	313	Af	"	Clara Hildge		31	50	1.042	28	45	1	50
avst.	315	Ag	"	dsma		149	40	4.944	134	97	7	13
	312	Au	"	J. O. Holmström		42	-	1.390	37	95	2	01
avst.	181	Ap	"	Hjalmar S. Holm	avstyckn.	91	80	3.038	82	94	4	38
avst.	315	Av I	"	J. O. Holmström		95	20	3.150	86	-	4	54
avst.	317	Av II	"	Erik Olsson		117	60	3.891	106	22	5	61
	321	Az	"	Kristina Olsson		274	40	9.080	247	88	13	10
1/4	42	Ay	"	Emma Paulsson		179	20	5.930	161	89	8	56
avst.	39	Aå	"	Mauritz Nilsson		384	60	12.727	347	44	18	36
1/6, 1/8, 1/16	33, 34, 53	Aä	"	Stefan Carlsson		584	40	19.338	527	93	27	90
5/96, 5/192	429	Aö	"	Karl Paulsson	avstyckn.	45	-	1.489	40	65	2	15
				Summa		3022	-	100.000	2730	-	144	27

Ramsjöstrand den 16 aug 1937.

Lennart Holmström
Skalens lantbruksingenjör.

L. H. Nilsson. A. P. Carlsson.

Bil. 8.

Förslag till fördelningsgrunder för Ramnäs bank delningsförslag II 1937.

Nummer	Registreringsnummer	Skiftets beteckning	Tomtens, tillf. kommunens	Delägare			Påramde
1	2	3	4	5			6
			Västra Karups socken				
+	avs. 13	4[10] ✓	An	Ramsjö	Stefan Carlsson	✓	0	Utb.
	avs. 16	2[17] ✓	Ai	"	A. H. Lind	avstyrkes	0	"
	avs. 8	2[16] ✓	Aj	"	dsme	avstyrkes	0	"
	avs.	2[19] ✓	Ak	"	~~Otto Hurtig~~	S. P. Pettersson avstyrkes	0	"
+	avst.	3[26] ✓	Al	"	J. O. Holmström	✓	0	"
	avst.	- ✓	Am	"	A. H. Lind	avstyrkes	0	"
	1/8, 1/32	2.[14.15] ✓	An	"	L. P. Pettersson	avstyrkes	0	
	avst.	✓	Ao	"	Otto Hurtig	avstyrkes	0	"
	avs.	20[1] ✓	Aq	"	Johanna Nilsson	avstyrkes	0	"
	-	✓	Ar	"	Eggart Nilsson	avstyrkes	0	"
	~~avs.~~	~~20[2]~~	~~As~~	"	dsme		0	"
	avst.	4[21] ✓	At	"	Anna Paulsson	avstyrkes	0	"
+	1/8	5[4] ✓	Ax	"	Paulina Paulsson	✓	0	
+	1/4	4[2] ✓	Ay	"	Emma Paulsson	✓	0	"
	avs.	21[1] ✓	Ba	"	Nelly Larsson	avstyrkes	0	"
	avs.	19[1] ✓	Bb	"	Emma Stähl	avstyrkes	0	
	avs.	17[1] ✓	Bc	"	Elin Pettersson	avstyrkes	0	"
+	avst.	5[9] ✓	Bd	"	A. Ekberg	✓	0	"
	avst.	4[22] ✓	Be	"	Paulus Jansson	avstyrkes	0	
	avst.	34[1] ✓	Bf	"	Gudrun Pettersson	avstyrkes	0	
+	1/16, 1/48	38 4[7] ✓	Bg	"	Einar Jansson	✓	0	"
	avst.	36[1] ✓	Bh	"	Hanna Thorén	avstyrkes	0	
	avs.	23[1] ✓	Bi	"	Sofia Olsson	avstyrkes	0	"
+	avs.	29[1] ✓	Bk	"	John St. Jansson	✓	0	"

Övertyres

Avdelning I						Avdelning II						Summa värderad avkämningsberedskap		Fördelningstal för beräkning av årsbelopp	Värderingsberedskap	
Åldersgrupp för uppgiften	Bestånd		Fördelningstal	Beräknat avkämningsbestånd		Åldersgrupp för uppgiften	Bestånd		Fördelningstal	Beräknat avkämningsbestånd						
	tot.	tre	%	tot.	tre		tot.	tre	%	tot.	tre	tot.	tre	%	tot.	tre
7	8		9	10		11	12		13	14		15		16	17	
alla	70	20	0.836	65	96							65	96	0.681	3	48
"	8	10	0.096	7	57							7	57	0.078	0	40
"	14	40	0.172	13	57							13	57	0.140	0	72
"	24	30	0.289	22	80							22	80	0.295	1	20
"	162	-	1.930	152	28							152	28	1.573	8	05
"	63	50	0.756	59	65							59	65	0.616	3	15
"	70	50	0.840	66	28							66	28	0.685	3	50
"	63	-	0.750	59	18							59	18	0.611	3	13
"	32	40	0.386	30	45							30	45	0.315	1	61
"	39	20	0.467	36	85							36	85	0.381	1	95
"	55	20	0.658	51	92							51	92	0.536	2	74
"	288	-	3.431	270	71							270	71	2.798	14	31
111-113	485	60	5.784	456	36	82	252	-	15.280	273	57	729	87	7.541	38	57
						alla	50	40	3.056	54	70	54	70	0.565	2	89
						"	57	60	3.493	62	52	62	52	0.646	3	30
						"	50	40	3.056	54	70	54	70	0.565	2	89
						"	177	80	10.781	192	98	192	98	1.994	10	26
						"	46	80	2.838	50	80	50	80	0.525	2	69
						"	70	20	4.257	76	20	76	20	0.787	4	02
69	36	-	0.429	33	85	66-68	406	-	24.618	440	67	474	52	4.902	25	07
						alla	58	-	3.517	62	96	62	96	0.650	3	32
						"	43	20	2.619	46	88	46	88	0.484	2	48
						"	88	20	5.348	95	73	95	73	0.989	5	06
	1412	40	16.824	1327	49		1300	60	78.863	1411	65	2799	08	28.297	144	73

1	2	3	4	5			6
						överfört	
+ anh.	37 ½ ✓	Bl	Ramsjö	Arthur Ramsten	✓	0	
anh.	---- ✓	Bm	"	Nils Magnusson	avstrykes	0	
+ 5/64, 1/16	2⁶, 3¹⁰ ✓	Bm'	"	Thorvald Hansson	✓	0	itr.
+ anh.	5¹⁰ ✓	Bn	"	Ernfrid Söderman	✓	0	"
+ 15/64	2⁵ ✓	Bo	"	Same	✓	0	"
+ anh.	9²¹ ✓	Bp	"	C. E. Persson	✓	0	"
+ anh.	9²¹ ✓	Bq	"	Same	✓	0	"
+ 5/32	14 ✓	Br	"	Sture Paulsson	✓	0	
+ anh.	1⁷ ✓	Bs	"	Gustav Pettersson	✓	0	"
+ 5/16	12 ✓	Bt	"	Nils J. Nilsson	✓	0	"
+ 1/8	1⁵ ✓	Ca	Vegalt	Gustav Pettersson	✓ Sk	0	"
— 1/8, 1/24, 5/24	1², 2²³ ✓	Cb	"	Same	✓	0	"
— 3/64	96 ✓	Da	Nässinge	Nils J. Nilsson	✓	0	"
— 3/64	97 ✓	Db	"	Same	✓	0	"
					Summa		

7	8		9	10		11	12		13	14		15		16	17	
	1412	40	16.824	1327	49		1300	60	78.863	1411	65	2739	08	28.297	144	73
						alla	128	80	7.810	139	80	139	80	1.444	7	39
116	25	20	0.300	23	67	81	21	-	1.273	22	79	46	46	0.480	2	46
alla	237	-	2.823	222	79							222	79	2.301	11	77
"	177	60	2.115	166	87							166	87	1.724	8	82
119-123, 1283	1001	40	11.928	941	12	1283, 83a	198	80	12.054	215	76	1156	88	11.951	61	19
alla	680	40	8.104	639	41							639	41	6.606	33	79
"	70	60	0.841	66	35							66	35	0.685	3	50
"	714	80	8.514	671	75							671	75	6.940	35	50
"	482	40	5.746	453	36							453	36	4.683	23	95
"	810	-	9.648	761	23							761	23	7.864	40	22
"	492	-	5.146	406	02							406	02	4.194	21	45
"	1173	60	13.979	1102	94							1102	94	11.394	58	28
"	1062	90	12.660	998	87							998	87	10.319	52	78
"	115	20	1.372	108	25							108	25	1.118	5	72
	8395	50	100.000	7890	-		1649	20	100.000	1790	-	9680	-	100.000	511	49

Ramnäsbruk den 16 aug. 1897
Lennart Ahlmarkrona
Stadens Lantbruksingenjör

L. A. Ahlm. J. O. Carlsson.

Bil. 9.

U T L Å T A N D E.

avgivit vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Ramsjö, Vegalt och Mäsinge i Västra Karups socken av Kristianstads län.

1. Företagen, som avse torrläggning av odlad jord och ängsmark, äro enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2. Sökande till företaget äro:

Stefan Carlsson för Ramsjö $3_{,}^{3}$ $4_{,}^{4}$ $4_{,}^{10}$ $5_{,}^{3}$

C.E. Persson för " $3_{,}^{15}$ m.m.

J.O. Holmström " " $3_{,}^{14}$ $3_{,}^{18}$ m.m.

Clara Hintze " " $3_{,}^{13}$

H.S. Holm " " $18_{,}^{1}$

Emma Paulsson " " $4_{,}^{2}$

Maurits Nilsson" "

Nelly Larsson " " $21_{,}^{1}$

Elin Pettersson" " $17_{,}^{1}$

A. Foberg " "

Gustaf Pettersson för " och Vegalt $1_{,}^{2}$ 2^{2-3};

Sofia Olsson " " $23_{,}^{1}$

J.K. Jansson " " $29_{,}^{1}$

Ehrnfrid Söderman " " 2^{5} m.m.

A.K. Lind " " $2_{,}^{16}$ 2^{17}

Otto Hurtig för Ramsjö 2^{19} m.m.

Johanna Nilsson för Ramsjö 20^{1}

Eggart Nilsson " " 20^{2} m.m.

Anna Paulsson " "

Thorvald Hansson " " 2^{6}, 3^{10}

Nils J. Nilsson " " 1^{2} samt Mäsinge 9^{6}, 9^{7}

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C, B-D, B-E-F-G, F-H, E-K-L-M, L-N, K-O-P och O-Q.

Ifrg. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas båtnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat vilket fall beräknats lika med markytan, dock ej överstigande 1.5:1000.

Ifrg. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Andra de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom

företagens utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade mark har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägufigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagens utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

5:2a. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med föreläget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	A+69	58 hektar
	1+66	57 "
	2+03	56.7 "
	2+30	56.5 "
	2+69	56.2 "
	3+27	55.7 "
	3+65	55.5 "
	4+4	55 "
	4+20	54.5 "
	4+59	54.3 "
	5+20	54 "
	5+26	50 "
	D	0.5 "
	E^1	84 "
	51+29	2.7 "
	F	2.4 "
	52+44	1.5 "
	53+13	1.0 "
	53+40	0.9 "

1 punkt	53+64	0.7	hektar
	54	0.5	"
	10+25	80	"
	11+40	78	"
	11+93	76	"
	12+28	69	"
	13+7	68.5	"
	13+63	63.5	"
	14+42	61.5	"
	14+90	61	"
	M	25	"
	40+45	4.0	"
	40+87	3.5	"
	N	2.5	"
	20+45	7	"
	O	6.5	"
	21+66	1.5	"
	22+30	1	"
	P	0.5	"
	30+27	4.2	"
	30+66	4	"
	30+96	3.5	"
	32+19	2	"
	33+12	1.5	"
	33+43	1.2	"

i punkt	33+81	1.0 hektar
	Q	0.5 "

På sökandenas begäran och med stöd av föreskrifterna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna have synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsberäkningen.

§ 18. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av förledning genom allmän väg å tre ställen, vilket skall ske på företagets bekostnad. Innan arbetet därmed företages, skall vägstyrelsen därom underrättas och dess anvisningar för säkrandet av trafiken under arbetets utförande noggrant iakttagas.

§ 19. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företagen genom avsyningsbevisets upplåsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklaras avsynade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två styckon av arbetsstyrelsen tillkallade ojäviga i lantbruk kunnige män.

För övrigt skola inga ersättningar utgivas.

§ 20. På grund av dikenas läge skall torrläggningsarbetet uppdelas på två företag av vilka

företag I omfattar strängarna A-B-C och B-D samt

" II " " E-E^1-K-L-M, L-N, K-O-P och O-Q.

Företag I skall utgöra en samfällighet för sig i vilken samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företagget hörande jord, genom företagets utförande beräknas kunna ernå och som finnes angivet i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Beträffande företag II hava synemännen undersökt huruvida dikningssamfälligheten skall uppdelas i förberedande avdelningar och för den skull uppsatt följande tabell:

Dikessträckan	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad	
Hela företaget	10044	70	9680	-		96
E–E^1–F–G–+F–H	1934	10	2010	-	1	04
E–E^1–K–L–M+L–N+K–O–P–+O–Q	8594	30	7890	-		92
E–E^1–K–L–M+L–N	4948	90	4650	-		94
E–E^1–K–O–P+O–Q	4719	80	4800	-	1	02
E–E^1–K–O–Q+K–L–M+L–N	7632	10	6970	-		91
E–E^1–K–O–Q+K–L–M	6634	90	6270	-		95
E–E^1–K–O–Q+K–L–N	5305	60	5330	-	1	-

Av denna utredning framgår, att företag II bör indelas i två förberedande avdelningar av vilka

avd. I omfattar sträckorna E–E^1–K–L–M, L–N, K–O–P och O–Q

" II " " E^1–F–G och F–H

Sedan kostnaden inom varje avdelning fördelats på till avdelningen hörande jordområden i förhållande till de båtnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängden, skola kostnaderna inom

de olika avdelningarna för varje sakägare sammanslås och slutsummorna uträknas i procenttal, vilka skola utgöra fördelningstal för samtliga med företag II förenade kostnader.

Förrättningskostnaderna och andra för båda företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda, att företag I för 2730 kronors beräknad kostnad gäldar 22.00 %

" II " 9680 " " " " 78.00 %

Kostnaderna för framtida underhåll fördelas efter samma grunder som anläggningskostnaderna.

I kostnadsfördelningslängderna finnas med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

9§§. Företagen skola benämnas "Ramsjöstrandens dikningsföretag II 1937".

Deras angelägenheter skola handhavas av en gemensam arbetsstyrelse, som väljas på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja arbetet på förmånligaste sätt samt åt entreprenör, som godkännes av statens lantbruksingenjör i länet;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka ar-

-betets utförande i full överensstämmelse med det fastställda förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringsänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att omsorga dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:o. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synoförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sökandena till företag II att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95§ stadgad avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till femton (15) kronor 2 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1938 års utgång;

att arbetet skall anses lagenligt avslutat, då godkännande avsynings-

-bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföreträdare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

8§ arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som ej inverkar menligt på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

9§ cementrören skola gjutas av svenskt cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

10§ den som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11§. Rensning av brunnar och ögon skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörledning förbjudes, såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12§. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga sakägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företagen komma att utföras.

lämna. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därför skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringsansökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Ramsjöstrand den 16 aug. 1937

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

L.W. Nilsson. A.B. Carlsson.

Bil. 10

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ramsjöstrands dikningsföretag I o II 1937

V:a Karup *socken och* *Kristianstads* *län,*

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	40	0,50			20	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1.8	3,00	2	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	4	6,00	24	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 4 ar st.	43	0.05	2	15		
		har	1.99	2.02	4	01		
		äng och odlingsmark, medelareal 23 ar st.	66	0.14	9	24		
		har	15.31	0.74	11	32		
		annan mark och impediment, medelareal 3 ar st.	41	0.05	2	05		
		har	1.59	0.78	1	19	96	36
		Tillägg för mätning i skala 1:					16	98
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet					4	-
		övriga regalark blad						
		Överföres					97	26

1	2	3	4	5	6	7
1936		Överfört				97 26
7/8 -	19/8	**Avvägning:**				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46, mom. 4 ... dagar	4	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	20	0.50	10 -	
		avvägda punkter ... st.	406	009	12 18	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.		2,00		
		i annan mark ... „	4	5,00	20 -	78 18
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 12 ar, ... st.	150	0.07	10 50	
		... har	8.89	0.20	3 76	14 26
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	150	0,04		6 -
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 ... dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för öviga kilometer ... st.	1.5	1,50	2 25	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom 2, värdetal st.	218	0,06	13 08	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17 ägofigurer „	109	0,12	13 08	32 41
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 2000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta ... km.	2.5	3.50	8 75	
		2) befintligt avlopp ell. vall „				
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... st.				
		... „				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion ... „	2	0.25	50	
		... „				
		... „				
		Antal profil- och sektionsritningar ... „	2	3,00	6 -	15 25
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp ...			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		dagar ...	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „		1,00		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ - „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00	15 58	21 58
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ...			1	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	135	0,03	4 05	5 05
		Överföres				283 99

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					283	99
		Arbetsbeskrivning, *§ 27, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.*	2,00				
		Kostnadsberäkning, *§ 28, a) nyanläggning*	*km.* 2.5	2,50	6	25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„*	4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade)			12	41	18	66
		Förslag till invallning, *§ 29*						
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6	—		
		b) Inläggning av vallkrön	*km.*	0,50				
		c) Uppritning av tvärsektioner	*st.*	0,25				
		d) Kostnadsberäkning	*km.*	3,00				
		§ 46 Förslag till pumpstation	*dagar*	12,00				
		Förslag till bro och trummbyggnad, *§§ 33—35 och 38*						
		Antal särskilda ritningar		3,-				
		Dimensionsberäkning		8,00				
		Ritarbete						
		för särskilt konstruerat landfäste	*st.*	4,00				
		Kostnadsberäkning						
		för särskilt konstruerade landfästen	*st.*	4,00				
		Grundförstärkning	*m²*	0,10				
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*		0,01			4	06
		Översiktskarta *§ 41*						
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		antal ersättningar	*st.*	0,25				
		Kostnadsfördelning, *§ 43, grundbelopp*			2	—		
		antal fastigheter	*st.* 54	0,30	16	20		
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	*„* 4	0,20		80	19	-
		Utlåtande och betänkande, *§ 45*	*sid.* 11	3,00			33	-
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 46 mom. 1,*	*dagar* 2	12,00			24	-
		Särskild utredning, *§ 46, mom. 2*	*dagar* 1	12,00			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., *§ 46, mom. 15*	*dagar* 1	12,00			12	-
		Förslag enl. § 46 mom. 15, *brunn*	*„* 1/4	12,00			3	-
		utlopp för täckt ledning	*„* 1/4	12,00			3	-
		slamficka	*„*	12,00				
		Lösen för: *Summa kronor*					412	71
		Kopia av plankartan *§ 51*						
		1 a) 1:sta regalarket bladet			10	50		
		övriga regalark blad			7	-		
		b) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:~~4000~~ 2000, medelareal 12 *ar ägofigurer*	*st.* 150	0.10	15	-		
			har 18.89	0.28	5	27		
		Överföres			37	77		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			37	77		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	06		
		3) insättning av höjdlägestal	*406* st.	0,02	8	12		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	*195*	0,05	6	46	59	45
		***Kopia av profil-, sektions-, bro och trumritningar,** § 54,*						
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.						
		befintligt vattendrag el. vall „						
		nytt avlopp el. vall „	*2.5*	*6.-*	*15*	-		
		ändring av befintligt avlopp „						
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			-	50		
		3) broar och trummor, „ „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00			*15*	*50*
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		***Kopia av annan ritning,** § 46, pumpstation,* dagar		12,00				
		brunn, rörutlopp och slamficka „	*1/3*	12,00			*4*	-
		***Avskrift av synehandlingarna,** § 55* sid.	*66*	0,55			*36*	*30*
		***Översiktskarta i d:o,** § 41*						
		Summa kronor					*115*	*25*
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			*8*	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			*2*	-	*10*	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar					*42*	*80*
		Kostnader för hantlangning, materialier o. d.					*75*	-
		Summa kronor					*127*	*80*
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					*412*	*71*
		Lösen för kopior och avskrifter					*115*	*25*
		Övriga förrättningskostnader					*127*	*80*
		Summa kronor					*655*	*76*

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Åsbo och Bjära *häradsrätt.*

Ramsjöstrand *den* 16 aug *19* 37

Lennart Stenström

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synepro-
tokoll med bilagor 1-10 vidimeras.

Lennart Stenström *Kronor* *kvitteras:*

den *19*

PETTERSONSKA BOKTR. EFT:R
E. BLOMS
30613

L 2★0950

DIARIE Nr 9570
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939

Betänkande

rörande

Ramsjöstrands

dikningsföretag I o II

1937.

Avskrift

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 3 mars 1939 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 14 mars 1939

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Ramsjö, Vegalt och Mäsinge i Västra Karups socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företagen avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 16 aug. 1937 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, Bil.E.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.F, daterad i dec. 1937 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan

om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagens utförande.

Ändringar i synehandlingarna.

Litt Ak äges av L.P. Pettersson

" Bh " " Gunnar Thronéé

" Bi " " Pontus och Sofia Olssons sterbhus.

Littera för vilka lån avstyrkes.

Litt Ap	avs 18^{1}	Ramsjö	Hjalmar S. Holm
" Aö	5/96,5/192 $4^{5,9}$	"	Karl Karlsson
" Ai	avs 16 2^{17}	"	A.H. Lind
" Aj	avs 8 2^{16}	"	" "
" Ak	avs 2^{19}	"	L.P.Pettersson
" Am	avst.	"	A.H. Lind
" An	1/8, 1/32 $2^{14,15}$	"	L.P. Pettersson
" Ao	avst.	"	Otto Hurtig
" Aq	avs 20^{1}	"	Johanna Nilsson
" Ar		"	Eggart Nelsson
" At	avst 4^{21}	"	Anna Paulsson
" Ba	avs 21^{1}	"	Nelly Larsson
" Bb	avs 19^{1}	"	Emma Ståhl
" Bc	avs 17^{1}	"	Elin Pettersson
" Be	avst 4^{22}	"	Paulus Jansson
" Bf	avst 34^{1}	"	Gustav Pettersson
" Bh	avst 36^{1}	"	Gunnar Thronéé
" Bi	avs 23^{1}	"	Pontus poh Sofia Olssons sthh.

Litt Bm avst Ramsjö Nils Magnusson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgöra för:

Företag I.

åker 1.04.5 har

Äng 1.94.0 har

med ett förbättringsvärde av 3022.00 kr.

Företag II.

Åker 0.89.5 har

Äng 13.42.0 "

med ett förbättringsvärde av 10044.70 kr.

Lånesökandes andelar utgöra för:

Företag I.

Åker 0.96.0 har

Äng 1.86.5 "

med ett förbättringsvärde av 2885.20 kr.

Företag II.

Åker 0.43.0 har

Äng 12.89.5 "

med ett förbättringsvärde av 9251.30 kr.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande fogat sammandrag (bil. A och B).

Samtliga kostnaden utgöra för:

Företag I.

Dikningen 2730.00 kr.

Syneförrättningen 144.27 "

Betänkandet 40.17 "

Summa 2914.44 kr.

Företag II.

Dikningen	9680.00 kr.
Syneförrättningen	511.49 "
Betänkandet	142.40 "
Summa	10333.89 kr.

Lånesökandes kostnader utgöra:

Företag I.

Dikningen	2606.41 kr.
Syneförrättningen	137.74 "
Betänkandet	40.17 "
Summa	2784.32 kr.

Företag II.

Dikningen	8876.51 kr.
Syneförrättningen	469.04 "
Betänkandet	142.40 "
Summa	9487.95 kr.

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Holmen Karups dikningsföretag av år 1929".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.96 och för företag II 1.03.

De summor som således författningsenligt torde kunna utgå som bidrag ur Statens avdikningsanslag och som lån ur Statens avdikninglånefond utgöra:

I anslag

För företag I 48.60 % av hela kostnaden eller 1416.42 kronor.

" " II 50.00 % " " " " 5166.95 kronor.

I lån.

För företag I 1431.14 kronor.

" " II 4507.33 "

Medräknas utredningskostnaderna överstiger beträffande företag II de beräknade kostnaderna den beräknade båtnaden med närmare 3 %. Denna omständighet torde icke böra utgöra hinder för detta nyttiga företags understödjande med statsmedel, allrahelst som skillnaden torde utjämnas vid arbetets utförande.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur Statens avdikningsanslag med

för företag I 1415 kronor

" " II 5165 "

samt lån ur Statens avdikningsanslag med:

för företag I 1430 kronor

" " II 4505 ".

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " II.

C. Förteckning över fastigheter i företag I till vilka lån sökes.

D. Förteckning över fastigheter i företag II till vilka lån sökes.

E. Diariebevis.

F. Föreningshandlng.

G. Fullmakt för Mauritz Nilsson.

H. " " " "

I. " " Hjalmar Holm.

K. Ett häfte synehandlingar.

L. Ritningar i 2 blad.

Bil. a.

KOSTNADSSAMMANDRAG för företag I.

Dikningen			2730	-
Syneförrättningen	144	27		
Betänkandet	40	17	184	44
Summa			2914	44

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil. B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G. för företag II

Dikningen			9390 ~~9680~~	-
Syneförrättningen	511	49		
Betänkandet	142	40	653	89
Summa			10043 ~~10333~~	89 ~~89~~

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Dikningen	12 120 - ~~12 410.-~~
Synef. och bet. m. m.	838.33
	12 958.33
Summa kr.	~~13248.33~~

Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12958 kronor 33 öre, varav å lättagarnas andel 11992 kronor 85 öre, enär från delaktighet i länet uteslutits fastigheterna Ramsjö 2:14, 2:15, 2:16, 2:17, 2:19, 45, 49 42:1, 42:2 17:1, 18:1, 19:1, 20:1, 21:1, 23:1, 34:1 och 36:1 samt de fastigheter, som ingå i företaget med ägofigurerna 81 och 116, 94-97, 102 och 103 samt 106 och 107.

Stockholm den 14 mars 1939

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bil.C.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Företag I. Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			Västra Karups socken.	
1/16	3^{3}	Aa	Ramsjö	Stefan Carlsson
1/16	3^{9}	Aå	"	Mauritz Nilsson
avs 6	3^{13}	Af	"	Clara Hintze
avs 9	3^{14}	Ac	"	J.O. Holmström
avs 10	3^{15}	Ab	"	C.E. Persson
avs	3^{18}	Ad	"	J.O. Holmström
5/64	3^{21}	Az	"	Kristina Olsson
avst.	3^{25}	Av^{1}	"	J.O. Holmström
avst.	3^{26}	Ae o Au	"	Dsme
avst.	3^{27}	AvII	"	Erik Olsson
avst.	3^{28}	Ag	"	Clara Hintze
1/4	4^{2}	Ay	"	Emma Paulsson
1/16,1/8,1/16	$3^{3},4^{4},5^{3}$	Aä	"	Stefan Carlsson

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Litters å kartan	Företag II. Socken by hemman	Delägare
			Kristianstads län.	
			V. Karups socken.	
5/16	1^{2}	Bt	Ramsjö	Nils J. Nilsson
5/32	1^{4}	Br	"	Sture Paulsson
avst.	1^{7}	Bs	"	Gustav Pettersson
15/64	2^{5}	Bo	"	Ernfrid Söderman
avst.	2^{21}	Bp o Bq	"	C.E. Persson
5/64,1/16	$2^{6},3^{10}$	Bm[1]	"	Thorvald Hansson
avst	3^{26}	Al	"	J.O. Holmström
1/16, 1/48	$3^{8},4^{7}$	Bg	"	Einar Jansson
1/4	4^{2}	Ag	"	Emma Paulsson
avs 13	4^{10}	Ah	"	Stefan Carlsson
1/8	5^{4}	Ax	"	Paulina Paulsson
avst	5^{9}	Bd	"	A. Foberg
avst.	5^{10}	Bn	"	Ernfrid Söderman
avs	23^{1}	Bk	"	John K. Jansson
avst.	31^{1}	Bl	"	Arutr Ramfors
1/8	1^{3}	Ca	Vegalt	Gustav Pettersson
1/8,1/24, 5/24	$1^{2},2^{2}\frac{3}{5}$	Cb	"	" "
3/64	9^{6}	Da	Mäsinge	Nils J. Nilsson
3/64	9^{7}	Db	"	" " "

Kristianstad i april 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.E.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 16 augusti 1937 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937" och avseende torrläggning av mark till Ramsjö, Vegalt och Mäsinge i Västra Karups socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 13 jan. 1938.

Ex officio:

Gösta Masrelietz.

Bil.F.

Undertecknade delägare i "Ramsjöstrands dikningsföretag I och II av år 1937" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Ramsjöstrand i dec. 1937.

Mauritz Nilsson, äg. till avst. Aå

Gunnar Throneé, " " " Bh

Hjalmar Holm, " " avs 18[1] Ar

Clara Hintze, genom Hjalmar Holm enl. fullmakt. äg. till

avs. 6 3^{13} Af, äg. till Ag.

Erik Olsson, äg. till avs AvII

L.P. Petersson, äg. till avs 2^{19}, Ak, äg. till 1/8, 1/32, $2^{14,15}$ An.

John K. Jansson, äg. till avs 29^{1} Bk

Gustav Pettersson, Vegalt äg. till avst. Bs ,Ca, (Cb.) 1/8,1/24,5/24 1^{2},2^{23}

Einar Jansson, äg. till 1/16, 1/48, 3^{8},4^{7} Bg.

J.O. Holmström, äg. till avs 9 3^{14}, Ac
" " " 3^{18} Ad
" " " Ae
" " " Au
" " " Av^{1}
" " " Al

Arthur Ramfors avst. Bl

Paulus Jansson, äg. till avst. Be

A. Foberg, äg. till avst. Bd

Eggart Nilsson, äg. till Ar, äg. till avs 20^{2} As

Otto Hurtig äg. till avst. Ao

Gustav Petersson, Ramsjö, äg. till avst. Bf

Karl Karlsson, Ramsjö, äg. till 5/96, 5/192 $4^{5,9}$

Elis Peterssson, äg. till avs. 17^{1} Bc

Nils J. Nilsson, äg. till 5/16 1^{2} Bt
" " 3/64 9^{6} Ba
" " 3/64 9^{7} Db

Thorvald Hansson, äg. till 5/64, 1/16 2^{6},3^{10} Bm ^{1}

Paulina Paulsson, äg. till 1/8 5^{4} Ax

Sture Paulsson, äg. till 5/32 mtl. 1^{4} Br.

Kristina Olsson, äg. till Az

Ernfrid Söderman, äg. till avst Bn, äg. till 15/64 2^{5} Bo.

För Anna Paulsson gen. Mauritz Nilsson enl. fullmakt äg. till avst At.

Nils Magnusson, äg. till avst Bm

A.H. Lind, äg. till avs. 16, 2^{17} Ai
" " " 8 2^{16} Aj
" " " Am

Emma Paulsson, äg. till 1/4 4^{2} Ay

Nelly Larsson, äg. till avs. 21^{1} Ba

Emma Ståhl, äg. till avs 19^{1} Bb

Stefan Carlsson, äg. till 1/16, 3^{3} Aa, äg. till 1/16, 1/8, 1/16 $3^{3},4^{4},5^{3}$ Aä, äg. till avs 13, 4^{10} Ah.

Johanna Nilsson, äg. till avs 20^{1} Aq

C.E. Persson, äg. till avs. 10 3^{15} Ab, avst. Bp. Bq

För Paulus och Sofia Olssons sterbhus genom Mauritz Nilsson enl fullmakt äg. till avs 23^{1} Bi.

Bevittnas:

Bror Möller Ramsjöstrand

Sture Högman Ramsjöstrand.

Bil.G.

Fullmakt för Mauritz Nilsson i Ramsjöstrand att å mina vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av Ramsjöstrands dikningsföretag I och II av år 1937 godkännande jag vad ombudet lagligen gör

och låter.

Malmö den 20 dec. 1937.

Anna Paulsson.

Anna Paulsson egenhändiga namnteckning bevittna:

I. Winberg Mary Nilsson.

Bil.H.

Fullmakt för Mauritz Nilsson i Ramsjöstrand att å våra vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av Ramsjöstrands dikningsföretag I och II av år 1937, godkännande vi vad ombudet lagligen gör och låter.

Örebro och Malmö i dec. 1937.

för Paulus och Sofia Olssons sterbhus avs 23^{1} Bi.

Ester Sjöström Joh. Paulsson.

Ester Sjöströms egenhändiga namnteckning

bevittna: K. Lekström och E. Högel.

Johan Paulssons egenhändiga namnteckning bevittna: P.L. Larsson

Olof Fasth.

Bil.I.

Fullmakt för Kustuppsyningsman Hjalmar Holm att å mina vägnar underteckna föreningshandling för sökande av lån och anslag av allmänna medel till utförande av Ramsjöstrands dikningsföretag I och II av år 1937, godkännande jag vad ombudet lagligen gör

och låter.

V. Karup den 18 december 1937.

Clara Hintze.

Clara Hintzes egenhändiga namnteckning bevittna:

Assar Ebbesson Allie Ebbesson.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Maj:t den 3/3 1939 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras;

310/39

123

L 2*0950

DIARIE N:r 9570
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1939 för "Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937" i Västra Karups socken av KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat *dels* ett ***lån*** av sextusenfyrtio (6.040) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenfyrahundratrettio (6.430) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L.Holmström vid syneförrättning år 1937 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag hava undertecknad....., som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, utförande med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi/jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~/mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den *1 september* 1940,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

1. 1939. 1000.

STATENS REPROGRAFIONSANSTALT
29239

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av lånet och statsbidraget,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, lånemedlen till Statskontoret och bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av lånet innestå i Statskontoret och någon del av statsbidraget innestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållet lån föranledas för Statskontoret och i följd av erhållet statsbidrag föranledas för Lantbruksstyrelsen;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ramsjö station den 31 mars 1939.

Att Köpmannen Maurits Nilsson i Ramsjö station

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Ramsjö n. Fredriksberg

Adress Timmerings Aktiebolag

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars 1939 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 juni 1939.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1939 den 1 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Ramsjöstrandens dikningsföretag I och II 1937" i Västra Karupe socken av Kristianstads län.

Lån 6.040 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 3 mars 1939. Minskat enl. Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 16 juni 1944 till 5.903 kronor 88 öre.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Västra Karupe socken.			
Ramsjö	5/16	1 2	Nils J. Nilsson
"	5/32	1 4	Sture Paulsson
"	avst.	1 7	Gustav Pettersson
"	15/64	2 5	Arnfrid Söderman
"	avst.	2 21	C.E.Persson
"	5/64,1/16	2 6 10 ,3	Thorvald Hansson
"	1/16	3 3	Stefan Carlsson
"	1/16,1/48	3 8 7 ,4	Einar Jansson
"	1/16	3 9	Mauritz Nilsson
"	avs. 6	3 13	Clara Hintze
"	" 9	3 14	J.O.Holmström
"	" 10	3 15	C.E.Persson
"	"	3 16	J.O.Holmström
"	5/64	3 21	Kristina Olsson
"	avst.	3 25	J.O.Holmström
"	"	3 26	Densamme
"	"	3 27	Erik Olsson
"	"	3 38 44	Clara Hintze
"	1/16,1/8,1/16	3 3 4 3 ,3 ,5	Stefan Carlsson
"	1/4	4 2	Emma Paulsson
"	avs.13	4 10	Stefan Carlsson

Ramsjö	1/8	5 4		Paulina Paulsson
"	avst.	5 9		A.Foberg
"	"	5 10		Ernfrid Söderman
"	avs.	29 1		John K.Jansson
"	avst.	51 1		Artur Remfors
Vegalt	1/8	1 3		Gustav Pettersson
"	1/8,1/24,5/24	1 2 2 5 6		Densamme
Mäsinge	5/64	9 7		Nils J.Nilsson
"	5/64	9		Densamme

Stockholm den 1 juni 1939.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

~~Albert Smith~~

Med blått verkställd tillskrivning och överstrykning gäller sedan genom Kungl. Lantbruksstyrelsens geslut denna dag från delaktighet i lånet uteslutits fastigheten 5/64 mantal Ramsjö 3^{21}.

Stockholm den 16 juni 1944.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

3/3 39

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ramsjöstrando dikningsföretag I och II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans-tal	Register-nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
		Företag I.		
			Kristianstads län.	
			Västra Karups socken.	
1/16 .	3³	Aa	Ramsjö	Stefan Carlsson
1/16	3⁹	Aå	"	Maurits Nilsson
ave 6	3¹³	Af	"	Clara Hintze
ave 9	3¹⁴	Ae	"	J.O. Holmström
ave 10	3¹⁵	Ab	"	C.E. Persson
ave	3¹⁸	Ad	"	J.O. Holmström
5/64	3²¹	Az	"	Kristina Olsson
avst.	3²⁵	Av¹	"	J.O. Holmström
avst.	3²⁶	Ae o Au	"	Diame
avst.	3²⁷	AvII	"	Erik Olsson
avst.	3²⁸	Ag	"	Clara Hintze
1/4	4²	Ay	"	Emma Paulsson
1/16,1/8, 1/16	3⁷,4⁴,5³	Aä	"	Stefan Carlsson

Kristianstad i april 1938.

Statens lantbruksingenjör.

Uppgift å de sökande av lån från Statens avdikningslånefond till utförande av "Ramsjöstrands dikningsföretag I och II 1937" för vilka lån tillstyrkes.

Nummer-tal	Register-nummer	Litteras å kartan	Socken by hemman	Delägare
			Förstag II.	
			Kristianstads län.	
			V. Kervums socken.	
5/16	1^{2}	Et	Ramsjö	Nils J. Nilsson
5/32	1^{4}	Er	"	Sture Paulsson
avst.	1^{7}	Es	"	Gustav Pettersson
15/64	2^{3}	Eo	"	Ernfrid Söderman
avst.	2^{21}	Ep o Eq	"	C.E. Persson
5/64, 1/16	2^{6}, 3^{10}	Em[1]	"	Thorvald Hansson
avst	3^{26}	Al	"	J.O. Helmström
1/16, 1/48	3^{8}, 4^{7}	Eg	"	Einar Jansson
1/4	4^{2}	Ay	"	Emma Paulsson
avs 15	4^{10}	Ah	"	Stefan Carlsson
1/8	5^{4}	Ax	"	Paulina Paulsson
avst	5^{9}	Ed	"	A. Foberg
avst.	5^{10}	En	"	Ernfrid Söderman
avs	29^{1}	Ek	"	John K. Jansson
avst.	31^{1}	El	"	Arthur Ramfors
1/8	1^{3}	Ca	Vegalt	Gustav Pettersson
1/8, 1/24, 1/24	1^{2}, 2^{2}, 2^{3}	Cb	"	" "
1/64	9^{6}	Da	Hässinge	Nils J. Nilsson
1/64	9^{7}	Db	"	" " "

Kristianstad 1 april 1938.

Statens lantbruksingenjör.

310/39

Godk. 1/6 1939

DIARIE Nr 9571
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1939

Bevis

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Ramsjöstrands dikningsföretag 1 och 11 1937 i Västra Karups socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 3 mars 1939.

Lån från statens avdikningslånefond 6.040 kronor.

Bidrag från statens avdikningsanslag 6.430 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1940.

Ordförande i företagets styrelse: Köpmannen Mauritz Nilsson, Ramsjöstrand.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verkställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 19 maj 1939.

statens lantbruksingenjör.

