

10800-1-0800

Förslag
till dike i inom
Gladsax och Järrestad
i Gladsax och Järrestads socknar samt
Tomarp

i Östra Tomarps socken av
Kristianstads län,
upprättat på synföreläggning enligt vattenlagen
år 1938 av

Annart. Sjöström
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till of-
fentliga och arbetet utförande.
Höghetsbeslut den 1 juli 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsens namn
Gladsax län.



Lantbruksstyrelsen
Förordning om Lantbruksstyrelsens
förfarande.
1938:10
Höghetsbeslut

Gladsax socken		
Aa	Gladsax	17 ⁷
Ab	"	17 ⁸
Ac	"	av 17 ⁴ , 17 ⁵ , 17 ⁹
Ad	"	av 17 ⁴ , 17 ⁵ , 17 ⁹
Ae	"	av 16 ⁵
Järrestads socken		
Ba	Järrestad	8 ³
Bb	"	13 ⁶



Registernummer

Järrestad			Tomarp		
Bc	"	22 ³	Cf	"	10 ²
Bd	"	av 22 ²	Cg	"	av 19 ¹
Be	"	av 22 ²	Ch	"	9 ³
Ö. Tomarps socken			Tomarp		
Ca	"	34 ¹	Ci	"	33 ¹
Cb	"	36 ²	Ck	"	33 ⁵
Cc	"	2 ⁴	Cl	"	33 ⁴
Cd	"	2 ³	Cm	"	33 ³
Ce	"	10 ³	Cn	"	42 ⁵
			Co	"	42 ⁴⁴

Gladsax - Tomarps dikeföretag 1938



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100

Nr 943 Kristianstad
1/10

L _____ 1*0965

13248

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUL 1940

Betänkande

rörande

G l a d s a x - T o m a r p s

dikningsföretag

1938.

Postskrift


Genom Kungl. Lantbrukstyrelsen
beslut denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar:
Hjalmar Greenman.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Gladsax Tomarps dikningsföretag 1938" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Gladsax i Gladsax socken, Järrestad i Järrestads socken samt Tomarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åkermark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som slöts den 21 spt. 1938 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis, bil.

C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, Bil.D. daterad 1 dec. 1938 hava delägarna över-

enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande. På grund av ringa deltagningsskyldighet avstyrkes lån för följande fastigheter.

Ck avst 33 ⁵	Tomarp	Per Eriksson
Cl lght 120 33 ⁴	"	Nils Malm
Co " 98 42 ⁴⁴	"	Johan Nilsson.

Dessa fastigheter äro alltså ej medräknade i nedanstående uppgifter om lånesökandes andelar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning, som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	41.522 har
med ett förbättringsvärde av	31623.60 kr.

Lånesökandes andelar utgöra:

åker	41.300 har
med ett förbättringsvärde av	31518.00 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag, bil.A.

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	31280.00 kr.
Syneförrättningen	768.25
Betänkandet	<u>139.64</u>

Summa	<u>32187.89 kr.</u>
-------	---------------------

Lånesökandes kostnader utgöra för:

Dikningen	31175.84 kr.
Syneförrättningen	765.69
Betänkandet	<u>139.64</u>

Summa	<u>32081.17 kr.</u>
-------	---------------------

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Karlaby Tullhögs dikningsföretag av år 1935".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag .

Relativkostnaden för företaget utgör 1.02.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50.00% av hela båtnaden, eller 15811.80 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 15759.00 kronor.

Medräknas utredningskostnaderna överstiger den beräknade kostnaden den beräknade båtnaden med omkring 1.8 %, vilken omständighet icke bör utgöra hinder för understödjandet med statsmedel av detta företag, vars utförande utgör en förutsättning för därav beroende marks ekonomiska brukning.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 15810 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 15760 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad i febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Fullmakt för Adrian Persson.
- F. Fullmakt för Alma Persson.
- G. Utdrag ur förmyndareprotokoll.
- H. Ett häfte synehandlingar.
- I. Ritningar i ett blad.

KOSTNADSSAMMANDRAG.

Dikningen			28384	11	x)
			~~31280~~		
Syreförrättningen	768	25			
Betänkandet	139	64	907	89	
			29292		-
Summa			~~32187~~	89	

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

x) Minstreringen vid ^{högst} av Kungl. Lantbrukstypsalen med stöd av frän förtagställdarna erhållen uppgift angående förtagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till 29292 kronor, varav å lantagernas andel 29194 kronor 46 öre, sedan frän delaktighet i länet utbetalats förtagställdarna Tomarp 33⁴, 33⁵ och 42⁴⁴.

Streckhöjd den 1 juli 1940

På Kungl. Lantbrukstypsalens vägnar.
Hjalmar Fornman.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Gladsax Tomarps dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Gladsax socken.</u>				
3/8	av 16 ⁵	Ae	Gladsax	Johan Persson
1/4	17 ⁷	Aa	"	Seved Sappersson
35/1408	av 17 ⁴ , 17 ⁵	Aq	"	Olof Hansson
159/ 4224	17 ⁹ av 17 ⁴ , 17 ⁵ , 17 ⁹	Ad	"	Edvin Perssons sterbhus
<u>Järrestads socken.</u>				
1/2	8 ³	Ba	Järrestad	Mauritz Andersson
1/32	13 ⁶	Bb	"	Olof Hansson
1/24	av 22 ²	Bd	"	" "
5/32	av 22 ²	Be	"	Per Nilssons sterbhus
1/48	22 ³	Bc	"	Olof Hansson
<u>Ö. Tomarps socken.</u>				
3/32	2 ³	Cd	Tomarp	Nils Svensson
5/32	2 ⁴	Cc	"	Elis Persson
1/3	9 ³	Ch	"	Ola Andersson, Tullhög
1/6	10 ²	Cf	"	Per Johansson
1/12	10 ³	Ce	"	" "
1/4	av 19 ¹	Cg	"	Ola Andersson, Tullhög
3/8	33 ¹	Ci	"	" "
avst 108	33 ³	Cm	"	Redaktör Hilding Olsson, Ystad
3/8	34 ¹	Ca	"	Ulrik Areskoug
3/16	36 ²	Cb	"	Greta Persson
1/24	42 ⁵	Cn	"	Ernfrid Nilsson

Kristianstad i febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 21 september 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Gladsax Tomarps dikningsförteag 1938" och avseende torrläggning av mark till Gladsax i Gladsax socken, Järrestad i Järrestads socken samt Tomarp i Östra Tomarps socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliex.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Gladsax Tomarps dikningsföretag 1938" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att å våra vägnar underteckna alla häfför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tomarp i dec. 1938.

Per Johansson, äg. till n;r 10 Tomarp

Greta Persson, " " " 36 "

H. Areskog, " 11 34 "

Per Nilssons sterbhus genom Adrian Persson, äg till n:r 22 Järrestad.

Seved Sasserösson, äg. till n:r 17 Gladsax

Edvin Perssons sterbhus genom Alma Persson äg. till n:r 17⁴,
17⁵ och 17⁹ Gladsax.

Olof Hansson, äg. till 35/1408 mtl. n:r 17 Gladsax och 1/32 mtl.
n:r 13 och 1/48 och 1/29 mtl. n:r 22 Järrestad.

Georg Råberg, äg. till 1/16 mtl. n:r 17 Gladsax

Johan Persson, " " 3/8 " " 16 "

Mauritz Andersson, äg. till 1/2 mtl. n:r 8 Järrestad

Elis Persson, äg. till n:r 2 Tomarp

Ola Andersson, " " " 9-19 o 33 Tomarp

Nils Malm, " " " 33⁴

Ernfrid Nilsson, äg. till 42⁵ Tomarp

Nils Svensson, äg. till 3/32 mtl. n:r 2 Tomarp

Per Eriksson, " " n:r 33⁵ "

Joh. Nilsson, " " 42⁴⁹ "

Hilding Olsson, Ystad äg. till läg. n:r 108 Ö. Tomarp.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Joh. Hansson

Erik Nilsson

Tomarp

Tomarp.

Bil. E.

Fullmakt för Adrian Persson att å Per Nilssons sterbhus
vägnar underteckna ansökan om lån och anslag av allmänna medel

till "Gladsax Tomarps dikningsföretag 1938 m.m.

Järrestad den 3 jan. 1939.

Ingrid Nilsson

Malin Persson

Oscar Persson

Adrian Persson

Anna Andersson f. Persson

Bevittnas:

Joh. Hansson

Erik Nilsson

Tomarp

Tomarp

Bil.F.

Fullmakt för fru Alma Persson att å Edvin Perssons sterbhus
vägnar underteckna ansökan om lån och anslag av allmänna medel

till "Gladsax Tomarps dikningsföretag 1938" m.m.

Gladsax den 3 jan. 1939.

Alma Persson gemväl som förmyndare för Anna-Lisa och Kjell-Rune

Persson, Inez Persson, Per Persson, Lennart Persson.

Godkännes av mig som godeman för de omyndiga.

Hjalmar Persson

Bevittnas:

Joh. Hansson

Erik Nilsson

Tomarp

Tomarp.

Utdrag av protokoll över ärenden rö-

Rotelnummer 219

rande förmynderskap och godmanskap, hållet

§ 33.

Av denna dag, under nr 50, inregistrerad bouppteckning efter lantbrukaren Edvin Persson från n:r 17 Gladsax inhämtades, att han såsom sterbhusdelägare fterlämnat förutom sin hustru Alma Kristina Persson, född Svensson, jämväl i äktenskap med henne havda dels två myndiga barn dels ock följande underåriga barn: födda: Algot Lennart Persson den 31 mars 1917, Anna-Lisa Persson den 5 oktober 1919 och Kjell Rune Leopold Persson den 15 november 1932.

Häradsrätten antecknade, att Alma Kristina Persson enligt lag vore förmyndare för sina underåriga barn, varjämte på därom i bouppteckning väckt förslag och jämlikt eget åtagande lantbrukaren Hjalmar Persson å nr 6 Karlaby förordnades att i egenskap av god man för bemälda omyndiga vårda deras rätt i boet efter fadern vid boutredningen, ävensom vid blivande bo-delning och skifte eller ingående av avtal om sammanlevnad i oskiftat bo.

Förmynderskapet och godmanskapet skulle stå under tillsyn
av överförmyndaren i Gladsax socken. Som ovan

På häradsrättens vägnar, ^{Lennart Westberg} förordnande avskrift av handlingar tillhörande
den av Kungl. Högst. den 1/2 1870. fast-
ställda arbetsplanen vidlämnas:

Harald Nordholm.

Marathon

DIARIE Nr 13248
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL 1940

L 1*0965

DIARIE Nr 4088
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 FEB 1939

871

Handlingar

rörande

G l a d s a x - T o m a r p s

dikningsföretag

1938

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående dikning

inom Gladsax i Gladsax socken, Järre-

stad i Järrestads socken samt Tomarp i

Östra Tomarps socken av Kristianstads

län.

År 1938 den 25 augusti inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Tomarps kommunalrum för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gladsax i Gladsax socken, Järrestad i Järrestads socken samt Tomarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Johan Persson, Gladsax gård

Seved Sassarsson, Gladsax 17

Mauritz Andersson, Järrestad 8

Per Nilssons sterbhus " 22 genom sterbhusdelägaren Adrian Persson;

Herman Nilsson, Tomarp 34, för egen del och såsom ombud för godsägaren Ulrik Areskoug, Skogsdala;

Ola Andersson, Tullhög, genom sin son Oskar Andersson,

Nils Svensson, Tomarp 41

Kamrer Per Johansson, Tomarp

Erik Nilsson, Tomarp 10

Ehrnfrid Nilsson, Tomarp 42

Nils Malm, Tomarp 33

Per Eriksson, " 33

Sigfrid Svensson, " 42

Redaktör Hilding Olsson, Ystad, genom målarmästaren Nils
Malm enligt fullmark bil. 1.

Svenska Sockerfabriks A.B. genom ingenjören Nils Hansson,
Gärnsås, enl. fullmakt bil. 2.

Måns Anderssons sterbhus, Klostorp, genom Assar Andersson.

Styrelsen för Ingelstads och Järrestads vägdistrikt genom
vägmästaren Knut Samuelsson;

Elis Persson, Tomarp 2.

Såsom biträdande gode män: Johan Hansson, Tomarp, och
Anders Nilsson, Forsdala, vilka båda avlagt föreskriven
ed.

§ 1.

Det för undertecknad förrättningsman utförade för-
ordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.3.)

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärk-
ning mot synemännen ej heller visste sig dessa stå i jävs-
förhållande till sakägare.

§ 3.

Till förrättningsmannen hade inkommit skrivelse enligt
vilken Ehrnfrid Nilsson, Tomarp, Johan Persson, Gladsax,
Seved Sassarsson, Gladsax, Mauritz Andersson, Järrestad,

Elis Persson, Tomarp, och Per Johansson, Tomarp, förenade sig med sökanden. Denna föreningsakrivelse (bil. 4), som upplästes, vidhölls vid förfrågan därom, vilket av synemännen styrktes genom anteckning å akten i fråga.

§ 4.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 5.

Det upplästes, att företaget medförde anläggandet av rörledning genom allmän väg på tre ställen och att befintliga trummor vore anlagda före år 1880.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet kommer att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde kommer att hållas i samma lokal onsdagen den 21 sept. 1938 kl. 1 e.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande kommer att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör

Anders Nilsson

Joh. Hansson.

År 1938 den 21 september.

Denna dag sammanträdde åter synemännen i Tomarps kommunalrum varvid följande sakägare infunno sig:

Johan Persson, Gladsax

Seved Sassarsson, "

Adrian Persson, Järrestad

Herman Nilsson, Tomarp

Elis Persson, "

Ola Andersson, Tullhög

Per Johansson, Tomarp

Mauritz Andersson, Järrestad

Erik Nilsson, Tomarp

Ehrnfriå Nilsson, "

Per Eriksson, "

Sigfrid Svensson, "

Assar Andersson, Klastorp.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade det upprättade dikningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.5), kostnadsberäkning (bil. 6) och kostnadsfördelningslängd (bil.7).

§ 9.

Ehrnfriå Nilsson, Tomarp, anmärkte, att hans i företaget medtagna areal till största delen redan vore dikad till ett förut befintligt täckt dike över Sigfrid Svensson ägor. Efter

undersökning av saken överenskomms med samtliga närvarandes med-
givande att denna omständighet som otvivelaktigt hade skäl för
sig, ej skulle föranleda uppskov i förrättningen, utan skulle
det överlåtas åt förrättningsmännen att efter avskiljande av ägo-
figur 111 från företaget, verkställa därav beroende ändringar i
hävdeförteckning och kostnadsfördelningslängd.

§ 10.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil. 8).

§ 11.

Det beslöts att företagets styrelse skulle bestå av tre
medlemmar. Härtill valdes Sved Sassarsson, Gladsax, Johan Pers-
son, Gladsax gård och Per Johansson, Tomarp.

§ 12.

Till ordförande i styrelsen valdes sparbåkskamreraren Per
Johansson, Tomarp, och skulle till företaget hörande handlingar
och ritningar förvaras av ordföranden.

§ 13.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet
(bil.9).

§ 14.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström.

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Hansson

Anders Nilsson

Bil.1.

F u l l m a k t.

Ät målaremästare Nils Malm, Ö. Tomarp, överlåter jag
att vid av lantbruksing. Holmström, Kristianstad, utlyst
möte i Ö. Tomarp den 25 augusti 1938 (och till vilket jag
blivit kallad) med sakägare i dikningsföretag, som berör
min fastighet n:o 108 Ö. Tomarp, att föra min talan och ut-
öva mig tillkommande rösträtt. Jag godkänner därvid de åtgärder,
han kommer att vidtaga.

Ystad den 24/8 1938.

Hilding Olsson

redaktör.

Bevittnas:

E. Olsson, Ystad.

Per Eriksson, Tomarp.

Bil.2.

Fullmakt för disponenten Hanning eller den han i sitt

ställe förordnar att tid syn enligt vattenlagen, avseende
dikning inom Gledsax, Järrestad och Tomarp, föra vår talan
och bevaka vår rätt; godkännande vid ombudets laga åtgärder.
Malmö den 17 augusti 1938.

SVENSKA SOCKERFABRIKS AKTIEBOLAGET

C. F. Franckell

Bevittnas:

B. Andresen

M. Olsson

Ingenjören Nils Hansson i Gärsnäs förordnas att i mitt
ställe föra Svenska Sockerfabriks Aktiebolagets talan enligt
denna fullmakt.

Köpingebro den 24 augusti 1938.

Sigfrid Hanning

Devittnas:

B. Fern

Lars Swärd

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn
å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till N:r 9,
19 m.fl. n:r i Tomarp av Östra Tomarps socken, Kristianstads län.

Santliga av företaget berörda torde först av förrättnings-
mannen kunna med säkerhet angivas. Tomarp den 28 maj 1937.

Ola Andersson

Tullhög

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kapitlet 33 § vattenlagen förordnar länsstyrel-
sen statens lantbruksingeniör Lennart Holmström att i enlighet
med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej
möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning;
skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnan-
de.

Kristianstad i landskansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Allan Rietz

Bil.4.

Till Statens Lantbruksingenjör i Kristianstads län.

I och för torrläggning av oss undertecknade tillhörig
mark förena vi oss med Ole Andersson, Tullhög i hans den 28
maj 1937 daterade ansökan om laga syneförrättning för torrlägg-
ning av vattensjuka marker till Tomarp n:r 19 och 9 i Östra
Tomarps socken av Kristianstads län.

Tullhög, Tomarp den 21/5 1938.

Ehrnfrid Nilsson ägare av 1/124 mtl. n:r 42

Seved Sappersson ägare till 1/4 mtl. n:r 17 Gladsax

Elis Persson ägare av 5/32 mt. n:r 2 Tomarp och 3/16 mt. n:r

36 Tomarp.

Johan Persson ägare av 3/8 mtl. Gladsax n:r 16 och 5/48

mtl. Gladsax n:r 17

Mauritz Andersson ägare till 1/2 mtl. n:r 8 Järrestad

Per Johansson ägare av 1/4 mtl. n:r 10 Tomarp.

Förestående föreningshandling är uppläst vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen och vidhölls vid förfrågan därom be-
tyga:

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Anders Nilsson

Joh. Hansson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	17 ⁷	Aa	Gladstal socken		
			Gladstal	Sved Larsson	
				väg imp	1
				äker, mysk på lera	2
				" "	3
				" "	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
35 1408	17 ⁸	Ab	S:o		
				Georg Råberg	
				väg imp	9
				" imp	10
				Summa	
	(17 ⁴ , 17 ⁵ , 17 ⁹)	Ac	S:o		
				Olof Hansson	
				väg imp	11
				äker, mysk på lera	12
				" "	13
				" "	14
				" "	15
				" "	16
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägöfurens nummer
1	2	3	4	5	6
159 4224	av (17, 17, 17) ^{4 5 9}	Ad	Gladsoe	Edvin Perssons Skerbjus äker, mylla på lera	17
				" "	18
				" "	19
				Summa	
3/8	av 16 ⁵	He	S:o	Johan Persson böj	imp 20
				" "	imp 21
				äker, mylla på lera	22
				" "	23
				" "	24
				" "	25
				" "	26
				" "	27
				" "	28
				" "	29
				" "	30
				" "	31
				Summa	
1/2	8 ³	Ba	Förestads socken Förestad	Mauritz Andersson böj	imp 32
				äker, mylla på lera	33
				" "	34
				" "	35
				Summa	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
1/32	13 ⁶	Bb	Förrestad	Olof Hansson	36
				åker, mysk på lera <u>Summa</u>	
1/48	22 ⁸	Bc	Ö:o	Örml	37 38 39
				åker, mysk på lera	
				" "	
				" "	
				<u>Summa</u>	
1/24	an 22 ²	Bd	Ö:o	Örml	40 41 42
				åker, mysk på lera	
				" "	
				" "	
				<u>Summa</u>	
5/32	an 22 ²	Be	Ö:o	Per Nilssons återbruk	43 44 45 46 47
				väg imp	
				åker, mysk på lera	
				" "	
				" "	
				" "	
				<u>Summa</u>	
3/8	34 ¹	Ca	Ö. Torunnors torp		
			Torp	Ulrik Åkerberg	
				Ar: Herman Nilsson	
				väg imp	48
				" imp	49
				överförs	

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	0 65.0							800	520	-	2000	1300	-	1200	780	-	
	0 65.0								520	-		1300	-		780	-	
	0 12.5							1400	175	-	2000	250	-	600	75	-	
	0 45.0							1400	630	-	2000	900	-	600	270	-	
	0 58.0							1600	928	-	2000	1160	-	400	232	-	
	1 15.5								1733	-		2310	-		577	-	
	0 07.0							1600	112	-	2000	140	-	400	28	-	
	0 18.0							1400	252	-	2000	360	-	600	108	-	
	0 05.0							1600	80	-	2000	100	-	400	20	-	
	0 30.0								444	-		600	-		156	-	
							0 03.5										
	0 30.0							800	240	-	2000	600	-	1200	360	-	
	0 58.0							1000	580	-	2000	1160	-	1000	580	-	
	0 30.0							1200	360	-	2000	600	-	800	240	-	
	0 44.0							1200	528	-	2000	880	-	800	352	-	
	1 62.0						0 03.5		1708	-		3240	-		1532	-	
							0 23.0										
							0 02.0										
							0 26.0										

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägarens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>översjöst</i> åker, myr på lera " " " " " " " " " " " " " " " " <i>Summa</i>	50 51 52 53 54 55 56 57
7/16	26 ²	Cb	Tonorp	Greta Persson	
				väg <i>imp</i> åker, myr på lera " " <i>Summa</i>	58 59 60
5/32	24	Cc	Ö:o	Elis Persson	
				väg <i>imp</i> åker, myr på lera " " " " " " " " " " " " " " " " väg <i>imp</i> <i>Summa</i>	61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			
						026.0										
083.0								800	664	-	2000	1660	-	1200	996	-
076.5								600	459	-	2000	1530	-	1400	1071	-
035.0								1400	490	-	2000	700	-	600	210	-
032.0								800	256	-	2000	640	-	1200	384	-
017.5								1200	210	-	2000	350	-	800	140	-
042.5								1400	595	-	2000	850	-	600	255	-
064.5								1200	774	-	2000	1290	-	800	576	-
051.0								1200	612	-	2000	1020	-	800	408	-
402.0						026.0			4060	-		8040	-		3980	-
						004.0										
017.0								1800	36	-	2000	340	-	200	34	-
050.0								1200	600	-	2000	1000	-	800	400	-
067.0						004.0			906	-		1340	-		474	-
						010.0										
080.0								1200	408	-	2000	680	-	800	272	-
058.0								1200	696	-	2000	1160	-	800	464	-
027.0								1400	378	-	2000	540	-	600	162	-
022.0								1400	308	-	2000	440	-	600	132	-
045.0								1200	540	-	2000	900	-	800	360	-
027.5								1200	380	-	2000	550	-	800	220	-
011.0								1000	110	-	2000	220	-	1000	110	-
012.5								800	100	-	2000	250	-	1200	150	-
028.0								600	168	-	2000	560	-	1400	392	-
						006.0										
265.0						016.0			3038	-		5300	-		2262	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
3/32	2 ³	Cd	Tornarp	Nils Svensson	
				väg	72
				åker, mylla på lera	73
				" "	74
				" "	75
				" "	76
				" "	77
				Summa	
1/12	10 ³	Ce	S:o	Per Jonasson	
				åker, mylla på lera	78
				" "	79
				" "	80
				" "	81
				" "	82
				Summa	
1/6	10 ²	Cf	S:o	Ornst	
				åker, mylla på lera	83
				" "	84
				" "	85
				" "	86
				" "	87
				" "	88
				" "	89
				" "	90
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							0 06.5	12 00	108	-	2 000	180	-	8 00	72	-	
	0 09.0							10 00	135	-	2 000	270	-	10 00	135	-	
	0 13.5							8 00	80	-	2 000	200	-	12 00	120	-	
	0 10.0							8 00	48	-	2 000	120	-	12 00	72	-	
	0 06.0							12 00	786	-	2 000	1710	-	8 00	524	-	
	0 65.5																
	1 04.0						0 06.5		1157	-		2080	-		923	-	
								8 00	496	-	2 000	1240	-	12 00	744	-	
	0 62.0							6 00	285	-	2 000	900	-	14 00	665	-	
	0 47.5							8 00	72	-	2 000	180	-	12 00	108	-	
	0 09.0							12 00	1086	-	2 000	1810	-	8 00	724	-	
	0 90.5							12 00	864	-	2 000	1440	-	8 00	576	-	
	0 72.0																
	2 81.0								2803	-		5620	-		2817	-	
								18 00	558	-	2 000	620	-	2 00	62	-	
	0 31.0							18 00	1026	-	2 000	1140	-	2 00	114	-	
	0 57.0							12 00	762	-	2 000	1270	-	8 00	508	-	
	0 63.5							14 00	259	-	2 000	370	-	6 00	111	-	
	0 18.5							12 00	276	-	2 000	460	-	8 00	184	-	
	0 23.0							12 00	660	-	2 000	1100	-	8 00	440	-	
	0 55.0							14 00	1246	-	2 000	1780	-	6 00	574	-	
	0 89.0							10 00	70	-	2 000	140	-	10 00	70	-	
	0 07.0																
	3 44.0								4857	-		6880	-		2023	-	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
1/4	av 19'	Cg	Tromsö	Ola Andersson, Tullnäs	
				åker, mylla på lera	91
				" "	92
				" "	93
				<u>Summa</u>	
1/3	9 ³	Ch	S:o	<u>Summa</u>	
				våg	imp 94
				"	imp 95
				åker, mylla på lera	96
				" "	97
				" "	98
				" "	99
				" "	100
				" "	101
				" "	102
				" "	103
				" "	104
				<u>Summa</u>	
3/8	33 ¹	Ch	S:o	<u>Summa</u>	
				åker, mylla på lera	105
				<u>Summa</u>	
Avst.	33 ⁵	Ch	S:o	Pär Eickson	
				Frut och frädgård, mylla på lera	106
				<u>Summa</u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0 47.0								1000	470	-	2000	940	-	1000	470	-	
063.0								1600	1008	-	2000	1260	-	400	252	-	
091.0								1400	1274	-	2000	1820	-	600	546	-	
201.0									2752	-		4020	-		1268	-	
							007.5										
							013.5										
094.0								1400	1316	-	2000	1880	-	600	564	-	
083.5								1200	1002	-	2000	1670	-	800	668	-	
113.0								1200	1356	-	2000	2260	-	800	904	-	
117.0								1400	1638	-	2000	2340	-	600	702	-	
112.0								1400	1568	-	2000	2240	-	600	672	-	
070.0								1200	840	-	2000	1400	-	800	560	-	
056.5								1200	678	-	2000	1130	-	800	452	-	
058.0								1200	672	-	2000	1120	-	800	448	-	
011.0								1600	176	-	2000	220	-	400	44	-	
713.0						021.0			9246	-		14260	-		5014	-	
011.0								1600	176	-	2000	220	-	400	44	-	
011.0									176	-		220	-		44	-	
009.2								1600	147	20	2000	184	-	400	36	80	
009.2									147	20		184	-		36	80	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6
lyst. 120	33 ⁴	Cl	Tonarp	Nils Maken	
				Frut och Lädgård, mylla på lera <u>Summa</u>	107
Ans. 108	33 ³	Cm.	S:o	Redaktör Hilding Olsson, Ystad	
				Frut och Lädgård, mylla på lera <u>Summa</u>	108
1/24	42 ⁵	Cu	S:o	Eusef Nilsson	
				äker, mylla på lera	109
				" "	110
				" frubäddar ej	111
				" mylla på lera	112
				väg	113
				<u>Summa</u>	
Ans. 98	42 ⁴⁴	Co	S:o	Johan Nilsson	
				Frut och Lädgård, mylla på lera <u>Summa</u>	114

A r e a l								Nuvarandevärde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
	008.4							1400	117	60	2000	168	-	600	50	40	
	008.4								117	60		168	-		50	40	
	017.0							1200	204	-	2000	340	-	800	136	-	
	017.0								204	-		340	-		136	-	
	036.0							1200	432	-	2000	720	-	800	288	-	
	037.0							1000	370	-	2000	740	-	1000	370	-	
							115.0										
	020.0							1400	280	-	2000	400	-	600	120	-	
							014.0										
	093.0						129.0		1082	-		1860	-		778	-	
	004.6							1600	73	60	2000	92	-	400	18	40	
	004.6								73	60		92	-		18	40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
<u>Sammandrag:</u>					
<u>Gladssal socken</u>					
1/4	17 ⁷	Aa	Gladssal	Lovel Larsson	
1/16	17 ⁸	AB	"	Göng Råberg	
35 1408 m	(17, 17, 12) ⁵⁹	Ac	"	Olof Hansson	
159 4224 m	(17, 17, 12) ⁵⁹	Ad	"	Edvin Perssons Herbluus	
3/8	aa 16 ⁵	Ae	"	Johan Persson	
<u>Jörnsö socken</u>					
1/2	8 ³	Ba	Jörnsö	Mauritz Andersson	
1/32	13 ⁶	Bb	"	Olof Hansson	
1/48	22 ³	Bc	"	små	
1/24	aa 22 ³	Bd	"	små	
5/32	aa 22 ²	Be	"	Per Nilssons Herbluus	
<u>Ö. Trumars socken</u>					
3/8	34 ¹	Ca	Trumars	Ulrik Arskov	
3/16	36 ²	Cb	"	Grda Persson	
5/32	2 ⁴	Cc	"	Eis Persson	
3/32	2 ³	Cd	"	Nils Jönsson	
1/12	10 ³	Ce	"	Per Jönsson	
1/6	10 ²	Cf	"	små	
1/4	aa 19 ¹	Cg	"	Ola Andersson, Tullhög	
1/8	9 ³	Ch	"	små	
3/8	33 ¹	Ch	"	små	
Avst. Lagt. 120	33 ⁵	Ck	avst	Per Eriksson	
400. 108	33 ⁴	Cl	avst	Nils Malm	
	33 ³	Cm	"	Redaktör Hilding Olsson, Gotland	
1/24	42 ⁵	Cn	"	Emil Nilsson	
Lagt. 98	42 ⁴⁴	Co	avst	Johan Nilsson	
<u>Summan</u>					

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	<u>Socken</u> , by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				- arp den 21 september 1938. Lennart Hakustén Hassens lantbrukningsföretag Joh. Haussan Rudolf Nilsson	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigures nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

711.6.

"Gladsax - Fomeros älmingsföretag 1930".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmän m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7		
1-14+54	1354	<u>Dikessträckan A-B-C.</u>						
1-2+41	141'	Schaktning för täckt ledning, rörens läggning, dikesjordens återfyllning m.m.	1m	141'	1.30	183 30		
1-2+41	141'	32" cementrör	"	141'	12.-	1692 -	1875 30	
2+41-5+39	298'	Schaktning för täckt ledning m.m.	"	298'	3.00	894 -		
5+39-5+49	10'	d:o d:o	"	10'	20.-	200 -		
5+49-5+97	48'	d:o d:o	"	48'	3.00	144 -		
2+41-5+97	356'	24" cementrör	"	356'	7.00	2492 -	3730 -	
5+97-13+53	756'	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	756'	2.50	1890 -		
5+97-13+53	756'	21" cementrör	"	756'	5.80	4384 80	6274 80	
13+53-14+54	101'	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	101'	2.00	202 -		
13+53-14+54	101'	18" cementrör	"	101'	4.70	474 70	676 70	
1		Dikesöge av betong enl. ritning	1'		50.-		50 -	
2+41, 4+98, 5+39, 5+49, 5+97, 7+67, 8+86, 9+77, 10+34, 11+91, 13+53, 14+54		Intagningsbrunnar och lock av betong, inre diam.=1.00 m.	st	11'	70.-		770 -	
		Intagningsbrunnar och lock av betong, inre diam.=0.7 m.	st	1'	40.-		40 -	
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oia 10					1343 20	
		<u>Summa</u>					14760 -	
14+54-33+27	1873	<u>Dikessträckan C-D-E.</u>						
14+54-15+46	92'	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	92'	2.00	184 -		
14+54-15+46	92'	18" cementrör	"	92'	4.70	432 40	616 40	
15+46-17+20	174'	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m	174'	1.70	295 80		
17+20-17+32	12'	d:o d:o	"	12'	10.-	120 -		
		<u>Överföres</u>				415 80	616 40	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			415 80 (411 80)	616 40
17+32-19+80	248 v	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 248 v	1.70	421 60 v	
19+80-20	20 v	d:o d:o, berg	" 20 v	10.-	200 - v	
20-20+20	20 v	d:o d:o "	" 20 v	6.00	120 - v	
20+20-21+20	100 v	d:o d:o	" 100 v	2.00	200 - v	
21+20-22+20	100 v	d:o d:o, berg	" 100 v	15.-	1500 - v	
22+20-22+95	75 v	d:o d:o, "	" 75 v	10.-	750 - v	
22+95-23+80	85 v	d:o d:o "	" 85 v	4.00	340 - v	
23+80-29+83	603 v	d:o d:o	" 603 v	1.70	1025 10 v	
29+83-29+93	10 v	d:o d:o, väg	" 10 v	15.-	150 - v	
15+46-29+93	1447	15" cementrör	" 1447	3.60	5209 20	80331 70
29+93-32+19	226 v	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 226 v	1.50	339 - v	
29+93-32+19	226 v	12" cementrör	" 226 v	2.70	610 20 v	949 20
32+19-33+27	108 v	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 108 v	1.20	129 60 v	
32+19-33+27	108 v	9" cementrör	" 108 v	2.00	216 - v	345 60
14+73, 15+46, 16+41, 17+15, 17+32, 18+70, 20+38, 21+4, 22+95, 24+50, 25+29, 26, 26+92, 28, 28+49, 29+83, 29+93, 31+8, 32+19, 33+27		Intagningsbrunnar som ovan. Inre diam.= 0.7 m.	st 20 v	40.-		800 - v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				1302 10 v
		Summa				14345 -
29+93=40 40-40+54	54	Likensströken D-E.				
40-40+54	54 v	Schaktning för täckt ledning				
		m.m.	lm 54 v	1.50	81 - v	
40-40+54	54 v	7" tegelrör, frakten inb.	st 185	0.45	83 25 v	164 75
40+54		Intagningsbrunn som ovan	st 1 v	40.-		40 - v
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				80 75
		Summa				225 -

1	2	3	4	5	6	7
14+54=50						
50-53+71	371	<u>Dikessträckan C-G.</u>				
50-53+62	362	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	lm 362	1.70	615 40	
53+62-53+71	9	d:o d:o	" 9	10.-	90 -	
50-53+71	371	10" cementrör	" 371	2.20	816 20	1521 60
52+40, 53+62, 53+71		Intagningsbrunnar som ovan	st 3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 10 %				163 40
		<u>Summa</u>				1805 -
4+98=60						
60-60+44	44	<u>Dikessträckan D-H.</u>				
60-60+44	44	Schaktning för täkt ledning				
		m.m.	lm 44	0.70	30 80	
60-60+44	44	6" tegelrör, frakten inh.	st 150	0.40	60 -	90 80
60+44		Intagningsbrunnar som ovan	" 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges o:a 1 %				14 20
		<u>Summa</u>				145 -
		<u>Sammandrag.</u>				
1-14+54	1354	Dikessträckan A-B-C				14760 -
14+54-33+27	1873	" C-D-E				14345 -
29+93=40						
40-40+54	54	" D-F				225 -
14+54=50						
50-53+71	371	" C-G				1805 -
4+98=60						
60-60+44	44	" B-H				145 -
	3696	<u>Summa</u>				31280 -

Tomarp den 21 sept. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

	1	2	3	4	5	6	7

Kostnadsfördelningsskäl för "Gladra-Torvpo
dikningsföretag 1938"

Huvudstad	Registernummer	Littera o. kartor	Saken, by. Huvudstad	Belägare	Fickande	För bätkningsvärde		För delningskostnad		Beräknad lik- ningskostnad		För delningskostnad	
						Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre	Kr.	Öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Gladra socken</u>													
1/4	17 ⁷	Aa	Gladra	Lovén Larsson St	L s.	889	-	2.811		879	28	21	60
35/1408	av 17, 17, 17 ^{4 5 9}	Ac	"	Olof Hansson	L	2198	-	6.950		2173	96	53	39
159/2224	av 17, 17, 17 ^{4 5 9}	Ad	"	Edvin Perssons Herblum	L	465	-	1.470		459	82	11	29
3/8	av 16 ⁵	Ae	"	Johan Persson St	L s.	4626	-	14.628		4575	64	112	38
<u>Första socken</u>													
1/2	8 ³	Ba	Första	Mauritz Andersson	L s.	616	-	1.948		609	33	14	97
1/32	17 ⁶	Bb	"	Olof Hansson	L	780	-	2.467		771	68	18	95
1/48	22 ³	Bc	"	Some	L	577	-	1.825		570	86	14	02
1/24	av 22 ²	Bd	"	Some	L	156	-	0.493		154	21	3	79
5/32	av 22 ²	Be	"	Per Nilsson Herblum	L	1532	-	4.845		1515	52	37	22
<u>Ö. Torvpo socken</u>													
3/8	34 ¹	Ca	Torvpo	Urick Arckray	L	3980	-	12.586		3936	90	96	69
3/16	36 ²	Cb	"	Grata Persson	L	434	-	1.372		429	16	10	54
5/32	2 ⁴	Cc	"	Elin Persson	L s.	2262	-	7.153		2237	46	54	95
3/32	2 ³	Cd	"	Nils Svensson	L	923	-	2.919		913	06	22	43
1/12	10 ³	Ce	"	Per Johansson rubf	L s.	2817	-	8.968		2786	42	68	44
1/6	10 ²	Cf	"	Some	L s.	2023	-	6.397		2000	98	49	14
1/4	av 19 ¹	Cg	"	Alex. Andersson, Tullhög	L s.	1268	-	4.010		1254	33	30	81
1/3	9 ³	Ch	"	Some	L s.	5014	-	15.856		4919	76	121	81
3/8	33 ¹	Ch	"	Some	L s.	44	-	0.139		43	48	10	7
Överfört						3064	-	96.777		30271	85	743	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Överfries		3664 -	96.777	30271 85	743 49
avst.	33 ⁵	Ch	Toucarp	Per Eriksson	X	36 80	0.116	36 28	89
apt. 120	33 ⁴	Ch	Toucarp	Nils Uman	X	50 40	0.159	49 74	122
avst. 108	33 ³	Ch		Red. Hilding Olsson, Ystad l		136 -	0.430	134 50	320
1/24	42 ⁵	Ch		Emil Nilsson l.s.		738 -	2.460	769 49	18 90
apt. 98	42 ⁴⁴	Ch	Toucarp	Jonas Nilsson	X	18 40	0.058	18 14	45
				Summa		31623 60	100.000	31280 -	768 25

Toucarp den 21 september 1938
 Lemnart Håkström
 stens lantbruksskolan grupp
 J. Håkström
 Anders Nilsson

U T L Ä T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Gladsax i Gladsax socken, Järrestad i Järrestads socken samt Tomarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

110. Företaget, ^{bättre torrläggning av} som avser åker är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

210. Sökande till företaget äro:

Seved Sasseröson för Gladsax 17⁷

Johan Persson, " " 16⁵

Haurits Andersson, " Järrestad 8³

Elis Persson, " Tomarp 2⁴

Per Johansson, " " 10², 10³

Ola Andersson " " 9³, 19¹, 33¹

Ehrnfrid Nilsson, " " 42⁵.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikessträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E, D-F, C-G och B-H.

310. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters

djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikessögen samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överskattande 1.5:1000.

419. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring som tilläknas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utvärderas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i full torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0; anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vatten-skadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter fö-

företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad.

Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande värde.

Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förrättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängderna kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattentäthet, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål

m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt	2+41	307 hektar
	B	261 "
	5+39	252 "
	5+49	251 "
	5+97	250 "
	7+67	245 "
	8+86	241 "
	9+77	237 "
	10+34	231 "

1 punkt 11 +91

223 hektar

13+53

190 "

0

183 "

14+73

161 "

15+46

159 "

16+41

154 "

17+15

148 "

17+32

144 "

18+70

127 "

20+33

119 "

21+4

117 "

22+95

100 "

24+50

92 "

25+29

82 "

26

75 "

26+92

66 "

28

58 "

28+49

55 "

29+85

51 "

D

48 "

31 +8

30 "

32+19

23 "

E

12 "

H

9 "

52+20

17 "

i punkt 53+62

15 hektar

G

14 "

F

13 "

På sökandens yrkanden och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att diken ska göras tuckta.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsskizningarna samt till kostnadsförslaget.

6:0. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning genom allmän väg å tre ställen, vilka rörledningar ska bekostas av företaget. Innan arbetet å dessa rörledningar genom väg påbörjas skall vägstyrelsen därom underrättas och dess anvisningar för säkrande av trafiken inhämtas och följas.

7:0. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagsutförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i jordbruk kunnige män.

I övrigt ska inga ersättningar utgå.

8:0. Synmännen hava undersökt huruvida dikningssamfälligheten

skall indelas i förberedande avdelningar och därvid uppställt

följande tabell:

Dikessträckor	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad
Företaget i sin helhet	31626	60	31280	-	98
A-B-C+B-H+C-G	14634	60	16710	-	1 14
A-B-C+B-H+C-D-E+D-F	29860	60	29475	-	98

Av denna utredning framgår att företaget ej bör indelas i

förberedande avdelningar.

Till grund för fördelning av samtliga med företaget för-
nade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de båtnads-
värden, som finnas angivna i värderingelängdens kolumner 15 och 16.

I kostnadsfördelningelängden finnes med iakttagande härav angivet
deltagningskyldighet i förbättringsvärde och,
vars och ens procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det
upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare.

910. Företaget skall benämnas "Gladsax - Torarnas dikningsföretag
1938".

Dess angelägenheter skola handhas av en arbetsstyrelse,
som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrif-
terna i vattenlagen kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrel-
seval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infordrande av anbud försälja
arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som kan av

statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förelaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenns vidmakthållande och upprrensning å öretid då växande gräda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det ståndarna att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad avgift för vattendienstol, vilken avgift synemännen jämlikt föreskrifterna i åberopade lag bestämma till fyrtionju (47) kronor 43 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande svygningsbevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

lik. Ränning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna syneförrättning skola vid förrättningen
ens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samtliga
saktägare på sätt i detta utlåtande förskrives om företaget kom-
mer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna
syneförrättning eller med detta synemännens utlåtande ingive
inom samlitio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad
sina till Söderbygdens vattendomstol i Stockholm ställde besvär.
I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden
och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar
klaganden vill åberopa till stöd för ändringsökandet. Besvären
skolga ingivas i tre exemplar.

Tomarp den 21 sept. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Joh. Hansson

And. Nilsson.

ARVODESRÄKNING

Prot. 9.

för laga syneförrättning angående Gladoux - Toucarps diknings-
förslag 1928 i Gladoux,
föresatt i Ö. Toucarps socken^{ver} och Kristiansunds län,
 upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	27	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	8	1,50				
		krokinje "		3,00	24	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal 44 ar st.	97	0.24	23	28		
		har 42.672 0.78.			33	28		
		äng och odlingsmark medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 11 ar st.	17	0.05		85		
		har 1.885 0.78			1	47		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15						
		i åker o. d., raklinje km. < 10						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			6	-		
		övriga regalarck blad st.					88	88
		Överföres					102	38

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				102 78
20/5 - 2/6		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	44	0,50	22 -	
		avvägda punkter	325	0,03	9 75	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	8	2,00	16 -	
		i annan mark		5,00		83 75
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 34 ar, ...	114	0,05	5 70	
		 har	4457	0,10	445	10 15
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	114	0,04		4 56
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	2.3	1,50	3 45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	194	0,06	11 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	97	0,12	11 64	30 73
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	3.7	3,50		12 95
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
						
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	20	0,25		5 -
						
						
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	2	12,00	24 -	26 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen				
						
						
						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 "	3.6	10,00	36 -	42 -
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp ..			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	92	0,03	2 76	3 76
		Överföres				727

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				32728
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp..... "	3.7	4,00	1480	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen..... m ² sektion på..... "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade).....			2128	4608
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar.....			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön..... km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner..... st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning..... km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation..... dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning.....		8,00		
		Ritarbete.....				
		för särskilt konstruerat landfäste..... st.		4,00		
		Kostnadsberäkning.....				
		för särskilt konstruerade landfästen..... st.		4,00		
		Grundförstärkning..... m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		325
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar..... st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter..... st.	23	0,30	690	890
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar..... "		0,20		
25/8,	21/9	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	9	3,00		27 —
15/9		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
21/9		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
12/9		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
14/9		utlopp för täckt ledning..... "	1/4	12,00		3 —
		slamficka..... "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				46051
		1) 1:sta regalarcket.....			1050	
		blad.....			350	
		övriga regalarck..... st.	1			
		blad.....				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 29 ar ägofigurer..... st.	114	0,07	798	
		 har.....	44,55	0,14	623	
		Överföres			2821	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 21	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			2 03	
		3) insättning av höjdlägestal st.	325	0,02	6 50	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	92	0,06	4 60	43 09
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	3.7	6.-	22 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			5 -	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		27 20
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamsficka "	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	47	0,55		25 85
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				100 14
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				35 60
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				110 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				52 -
		<i>beskrivning av kalendarier</i>				
		Summa kronor				207 60
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				460 57
		Lösen för kopior och avskrifter				100 14
		Övriga förrättningskostnader				207 60
		Summa kronor				768 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställd genom stämning till *Langelands och Förestads* häradsrätt.

Trumsp den *21 sept.* 19 *38*

Lennart Schusthörn
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Förestående avskrift av synpro-
tokoll med bilagor/ *9* vidimeras

Lennart Schusthörn kvitteras:

den 19

Avskrift.

R Ä K N I N G.

Kristianstad den 18 febr. 1939

Gladsax Tomarps dikningsföretag 1938

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande	24:7
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	66:39
	Avskrift av handlingarna	30:25
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
Summa		139:64

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 19 febr. 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

godk.

236/40

15/7
2 A. J. J. J.

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 23/7 1940
godkänd den 1/8 1940

L

1-0965

18248

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
22 JUL. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för
Gladsax - Tomarps dikningsföretag 1938 i Gladsax, Järrestads och Östra
Tommarps socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av trettontusen-
niohundra-tjugo (13.920) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
och dels ett lån av femtontusentrehundra-tjugo (15.320)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för förtroende-
man för företaget, förtrane med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Tomaryo den 13 juni 1940.

Per Jonasson

Att Sparvæckerkassöraren Per Jonasson i Tomaryo

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Joh. Jonasson
Adress *Människor
Tomaryo*

Stig Håkansson
Adress *Tomaryo*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 9 augusti 1940.

H. K. K. K.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

LANTBRUKSSTYRELSEN

24 AUG 1966

DIARIE Nr

SAK Nr

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Sedan före ordföranden i Gladax-
Tommarps dikningsföretag 1938 i
Gladax, Färrestads och Östra Tommarps
sacknar av Kristianstads län ovidrigt
har undertecknad blivit anförtord
tillsynen över nämnda företag.

Tommarp den 20 aug. 1966.

Lantbr. Gösta Persson

Nr. 2

Tommarp

1940 den 9 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Gladsax - Tomarpo dikningsföretag 1938 i Gladsax, Järrestads och Östra Tomarps socknar av Kristianstads län.

Lån 15.320 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Lantbrukstyrorelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående dotsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Gladsax socken</u>			
Gladsax	✓ 3/8	av 16 ⁵	Johan Persson
"	✓ 35/1408	av 17 ⁴ , 17 ⁵ och 17 ⁹	Olof Hansson
"	✓ 159/4224	av 17 ⁴ , 17 ⁵ och 17 ⁹	Edvin Perssons sterbhus
"	✓ 1/4	17 ⁷	Saved Sasseorsson
<u>Järrestads socken</u>			
Järrestad	✓ 1/2	8 ³	Mauritz Andersson
"	✓ 1/32	13 ⁶	Olof Hansson
"	✓ 1/24	av 22 ²	Dina
"	✓ 5/32	av 22 ²	Per Nilssons sterbhus
"	✓ 1/48	22 ³	Olof Hansson
<u>Ö. Tomarpo socken</u>			
Tomarp	✓ 3/32	2 ³	Hils Svensson
"	✓ 5/32	2 ⁴	Elis Persson
"	✓ 1/3	9 ³	Ola Andersson, <i>Tullhög</i>
"	✓ 1/6	10 ²	Per Johansson
"	✓ 1/12	10 ³	Dina
"	✓ 1/4	av 19 ¹	Ola Andersson, <i>Tullhög</i>
"	✓ 3/8	33 ¹	Dina
"	✓ avst. 108	33 ³	<i>Redaktör</i> Hilding Olsson, <i>Ystad</i>
"	✓ 3/8	34 ¹	Ulrik Areskoue
"	✓ 3/16	36 ²	Greta Persson
"	✓ 1/24	42 ⁵	Ernfria Nilsson

Stockholm den 9 augusti 1940.

På Kungl. Lantbrukstyrorelsens vägnar

T. Wallin

1/7 3/740

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Gladsax Tomarps dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmanstäl	Registernummer	Littera & kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Gladsax socken.</u>				
✓ 3/8	av 16 ⁵	Ae	Gladsax	Johan Persson ✓
✓ 1/4	17 ⁷	Aa	"	Seved Sasserason ✓
35/1408	av 17 ⁴ , 17 ⁵	Ad	"	Olof Hansson ✓
109/1224	17 ⁹ av 17 ⁴ , 17 ⁵ , 17 ⁹	Ad	"	Edvin Perssons sterbhus ✓
<u>Järrestads socken.</u>				
1/2	8 ³	Ba	Järrestad	Mauritz Andersson ✓
1/32	13 ⁶	Bb	"	Olof Hansson ✓
1/24	av 22 ²	Bd	"	" " ✓
5/32	av 22 ²	Be	"	Per Nilssons sterbhus ✓
1/48	22 ³	Bo	"	Olof Hansson ✓
<u>Ö. Tomarps socken.</u>				
3/32	2 ³	Cd	Tomarp	Nils Svensson ✓
5/32	2 ⁴	Cc	"	Elis Persson ✓
1/3	9 ³	Ch	0	Ola Andersson, Tullhög ✓
1/6	10 ²	Cf	"	Per Johansson ✓
1/12	10 ³	Ce	"	" " ✓
1/4	av 19 ¹	Cg	"	Ola Andersson, Tullhög ✓
3/8	33 ¹	Ci	"	" " ✓
avst 108	33 ²	Cm	"	Redaktör Hilding Olsson, Ystad ✓
3/8	34 ¹	Ca	"	Ulrik Areskoug ✓
3/16	36 ²	Cb	"	Greta Persson ✓
✓ 1/24	42 ⁵	Cn	0	Ernfrid Nilsson ✓

Kristianstad 1 febr. 1939.

Permart Larsson
Statens lantbruksingenjör.

Godk. 9/8 1940 ²³⁶/₄₀

13249

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

22 JUL. 1940

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Gladsax - Tomarps dikningsföretag 1938 i Gladsax, Järrestads och Östra Tomarps socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag 13.920 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 15.320 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Ordförande i företagets styrelse: sprbankskamreraren Per Johansson, Tomarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 19 juli 1940.

Lennart Holmström
statens lantbruksingenjör.

