

Klastorps dikningsföretag 1938.

Registernummer
Östra Tomarps socken

A	Tågarp	6 ⁶
B	"	av 6 ⁷
C	"	6 ⁰
D	"	1 ²
E	"	5 ¹
F	"	5 ²
G	"	1 ⁶
H	"	

Genom Kungl. Landbruksstyrelsens beslut denna dag fastställd till utförande med arbetets utförande med mest tillägg enligt av Styrelsen i beaktande av förslaget.



Hjälsholm den 8 juli 1940
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Persson.

Förslag
till dikring inom



Tågarp

i Östra Tomarps socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen
år 1938 av

Hanna Hammarström,
Statens landbruksingenjör.






Förslag till Hjesöga vid punkt 1



Skala = 1:50

Förslag till utgångslösning vid punkt 1



Samfatta och i den av Kungl. Landbruksstyrelsen fastställda arbetsskissa

Längd-skala = 1:4000
Höjd-och sektions-skala = 1:100

NTM.Nr 001

L 1*0969

Nr 951 Kristianstad län

13843

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

1 AUG. 1940

L

1*0969

DIARIE Nr 4767

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 MRS. 1939.

838

1936

Handlingar

rörande

K l a s t o r p s

dikningsföretag

1938.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneför-
rättning enligt vattenlagen angående
dikning inom Tågarp av Tomarps socken,
Kristianstads län.

År 1938 den 22 februari inställde sig undertecknad i Måns Anderssons sterbhus i Tågarp för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt vattenlagen rörande dikning inom Tågarp i Tomarps socken, Kristianstads län. Efter personliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig Måns Anderssons sterbhus för Tågarp genom Assar Andersson; Nils Hemming, Virrestad såsom syssloman i Virrestad-Tågarpsbäcken regleringsföretag av år 1914; Svenska Sockerfabriksaktiebolaget genom hovrättsnotarien Albert Duvberg enligt fullmakt bil. 1; Malmö Järnvägars Aktiebolag genom baningenjören E.D. Insulander enligt fullmakt bil.2, biträdd av banmästaren L. Lindgren; För Svenska Sockerfabriks a.b. hade jämväl infunnit sig disponenten S. Hanning och ingenjören N. Hansson.

Såsom gode män: skiftesgodemännen Axel O. Grahm, Karlaby gård och Anders Henriksson, Granelund, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan därom upplästes (bil.3).

§ 2.

På därom framställd fråga uppades ej någon jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till sakägare.

§ 3.

Sökanden yrkade anläggandet av så vitt möjligt täckt avloppsledning för torrläggning av däravberoende mark till lagenligt djup för åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag. Genom trädgårdens önskades öppet dike.

§ 4.

Förrättningsmannen kungjorde, att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokal tisdagen den 15 mars 1938 kl. 11 f.m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande komma att utgivas.

§ 5.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Axel O. Grahm.

And. Henriksson.

År 1938 den 15 mars.

Denna dag sammanträdde åter förenämnda synemän i Tågarp varvid följ-

-jande sakägare infunno sig:

Assar Andersson, Tågarp för egen del och såsom ombud för Måns

Anderssons sterbhus därstädes;

Nils Hemming, Virrestad;

Baningenjören E.D Insulander;

Banmästaren Johan Persson.

§ 6.

Förrättningsmannen fremlade och förklarade det upprättade
dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskriv-
ning och värderingslängd i sammandrag (bil.4), kostnadsberäk-
ning (bil.5) och kostnadsfördelningslängd (bil.6).

§ 7.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.7).

§ 8.

Till styrelsen för företaget utsågs Assar Andersson, Klas-
torp pr Tomarp, och skuldetill företaget hörande handlingar för-
varas å Klastorp.

§ 9.

Räkning å förrättningskostnaderna bilades protokollet som
bilaga 8.

§ 10.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad
och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Axel O. Grahm.

And. Henriksen.

Bil.1.

Fullmakt.

för s.o. hovrättsnotarien Albert Dufberg att vid syn enligt vattenlagen avseende dikning inom Tomarps-Tågarp i Östra Tomarps socken föra vår talan och bevaka vår rätt; godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Malmö den 18 februari 1938.

Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget

M. Lundblad.

Bevittnas:

Any Adlersparre.

M. Olsson.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 september 1907 beviljat registrering för Svenska sockerfabriksaktiebolaget, att styrelsen, som har sitt säte i Malmö, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Erik Frisell, riksmarkskalken Axel Fredrik Vennersten, bankdirektören Ernst Georg Olsson Herslow och f.d. häradshövdingen Knut Dahlberg, alla i Stockholm, verkställande direktören Carl Fredrik Tranchell och bankdirektören Ivar Hugo Åkerman, båda i Malmö, landshövdingen Johan Nilsson i Kristianstad samt direktörerna Carl Johan Malmros i Klippan, Grämanstorps socken av Kristianstads län, och Hakon Leffler i Göteborg, med f.d. hovrättsassessorn Nils Waldemar Lundblad, överingenjören Charles Birch-Jensen och direktören Hilding Johan Albert Ståhlbrandt, alla i Malmö, till suppleanter, och att firman tecknas av styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanterna var för sig, det varder härmed till bevis meddelat.

Stockholm den 10 januari 1938.

Ex officio:

Göran Mörner

(Stämpel)

Vidimeras:

M. Olsson.

E. Hanningren.

Bil.2.

F u l l m a k t

för innehavaren att vid sammanträde i Måns Anderssons sterbhus, Tomarps Tågarp, tisdagen den 22 februari 1938 kl. 11, angående dikning inom Tomarps Tågarp i Östra Tomarps socken, föra Malmö järnvägars aktiebolags talan och dess rätt bevaka.

Ombudets laga åtgärdes godkännas.

Malmö den 19 februari 1938.

Malmö Järnvägars Aktiebolag

J. W. Hermansson.

Bevittnas:

Sture Ahk.

A. Nordström.

Bil.3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn & avloppsdike genom och från vattenskadade marker till nr. 5 och 6 Tomarps Tågarp i Tomarps socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Tomarps Tågarp den 14 aug. 1935.

Måns Anderssons sterbhus

gn/ Assar Andersson.

Bevittnas:
Lars Kullman.

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skola sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskansli den 27 januari 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

Allan Ritz.

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/64	6 ⁶	A	<u>O. Tommernes SM.</u> Tågarp	Nisse Andersson	
				äker, mylla på lera	1
				" "	2
				" "	3
				<u>Summa</u>	
1/64	6 ⁶	B	Tågarp	Nisse Andersson	
				äker, mylla på lera	4
				" "	5
				" "	6
				" "	7
				<u>Summa</u>	
1/24	6 ¹⁰	C	Tågarp	Nisse Andersson	
				äker, mylla på lera	8
				" "	9
				<u>Summa</u>	
1/8	12	D	Tågarp	Nisse Anderssons skubbhus	
				väg imp.	10
				" "	11
				äng, mylla på lera	12
				" "	13
				helt ö frädgård, mylla på lera	14
				" " "	15
				" " "	16
				äker	17
				" "	18
				" "	19
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
1/2	5 ¹	F	Tägarup	Näm Anderssons skubbhus	
				väg	imp 20
					21
				helt ö tändgäst, mylla på lera	22
				"	23
				äker	24
				"	25
				"	26
				"	27
				"	28
				"	29
				"	30
				"	31
				"	32
				"	33
				"	34
				"	35
				"	36
				"	37
				"	38
				"	39a
				"	39b
				äng	40
				Summa	
Ans. Skriftst. nr. 1	5 ²	F	Tägarup	Prentka Sockersfabriks A. B. Malmir	
				Ans. Näm Anderssons skubbhus	
				äker, mylla på lera	41
				äng	42
				överskott	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>överfrit</i> äng, mylla på lura " " " " " " " " " " <u>Summa</u>	43 44 45 46 47 48
<i>Svrs. Söcherbuket nr. 2</i>	16	G	Tågarp	<i>Samsta Söcherfabriks A.B. Malmå</i> <i>Svrs. Måns Anderssons storbhus.</i> äng, mylla på lura " " <u>Summa</u>	49 50
		H	Tågarp	<i>Malmå Jönvågans A.B. Malmå</i> <i>banvall</i> <u>Summa</u>	51
<i>1/64 66</i> <i>1/64 66⁷</i> <i>1/24 610</i> <i>1/8 12</i> <i>1/2 51</i> <i>Svrs. Söcherbuket nr. 1 52</i> <i>Svrs. Söcherbuket nr. 2 16</i>		A B C D E F G H	<u><i>Ö. Tommassons socken.</i></u> Tågarp " " " " " " " " " "	<i>Assen Andersson</i> <i>Sonne</i> <i>Sonne</i> <i>Måns Anderssons storbhus</i> <i>Sonne</i> <i>Samsta Söcherfabriks A.B. Malmå</i> <i>Svrs. Måns Anderssons storbhus</i> <i>Malmå Jönvågans A.B. Malmå</i> <u><i>Summa</i></u>	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0 12.5		0 24.0							235	60		853	-		617	40
		0 31.0						660	204	60	2200	682	-	1540	477	40
		0 13.0						220	28	60	2200	286	-	1980	257	40
		0 45.0						880	396	-	2200	990	-	1320	894	-
		0 27.0						440	118	80	2200	594	-	1760	475	20
		0 32.5						440	148	-	2200	715	-	1760	572	-
		0 14.5						1320	191	40	2200	319	-	880	127	60
0 12.5		1 87.0							1318	-		4439	-		3121	-
		0 01.0						1760	17	60	2200	22	-	440	4	40
		0 15.0						660	99	-	2200	330	-	1540	231	-
		0 16.0							116	60		352	-		235	40
						0 08.5										
						0 08.5										
0 33.0									384	80		858	-		473	20
1 04.5									774	80		2717	-		1942	20
0 38.5									334	10		1001	-		666	90
0 86.5	0 20.0					0 14.5			495	30		2769	-		2273	70
6 68.5	0 27.5					0 18.3			4972	50		18096	-		13123	50
0 12.5	1 87.0								1318	-		4439	-		3121	-
	0 16.0								116	60		352	-		235	40
						0 08.5										
9 43.5	2 50.5					0 41.3			8396	10		30232	-		21835	90

Tägn

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Söcken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			den 15 mars 1938 Lennart Holmström Statens landbruksingenjör And. O. Graham.	And. Henriksson.	

Kostnadsförslag

Bil. 5.

Klasterps däckningsförslag 1938.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
0-2+84	284	<u>Dikessträckan A-B</u>						
0-2+84	284	Schaktning för tjockt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m.	1m.	284	3:-	852	-	
0-2+84	284	36" cementrör	1m.	284	14:-	3976	-	4828 -
0		Dikesöga av betong enligt ritn. st.	1	30:-				50 -
2+84		Intagningsbrunn av betong, inre diam=1.20 m.	1	90:-				90 -
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges oca 10%						497 -
		<u>Summa</u>						5465 -
2+84-9	616	<u>Dikessträckan B-C (Alt. 1)</u>						
2+84-5+40	256	Schaktning för tjockt ledning m.m.	1m.	256	3:50	896	-	
5+40-5+45	5	Do. Do.	"	5	10:-	50	-	
5+45-9	355	" "	"	355	4:-	1420	-	
2+84-9	616	36" cementrör	"	616	14:-	8624	-	10990 -
4+10, 5+40,		Intagningsbrunnar som ovan	st.	6	90:-			540 -
5+45, 6+68,		För oförutsedda fall m.m. tillägges oca 10%						1150 -
8+27, 9		<u>Summa</u>						12680 -
2+84-9	616	<u>Dikessträckan B-C (Alt. 2)</u>						
2+84-9	616	Schaktningensarbeten och cementrör enligt alt. 1						10990 -
4+10, 5+40,		Intagningsbrunnar som ovan	st.	5	90:-			450 -
5+45, 6+68,								
8+27								
9		Intagningsbassäng enligt ritn. st.	1	130:-				130 -
		För oförutsedda fall tillägges oca 10%						1150 -
		<u>Summa</u>						12720 -
9-14+78	578	<u>Dikessträckan C-D</u>						

1	2	3	4	5	6	7
9-9+82	82 ✓	Schaktning för täckt ledning lm. ✓82	5:50	451 ✓		
9-9+82	82 ✓	36" cementrör lm. ✓82	14:-	1148 - ✓	1599 ✓	
9+82-9+95	13 ✓	Schaktning och rörläggning genom järnvägen jämte brunnen vid p. 9+82 bekostas av jvg.	-	-	-	-
9+95-11+92	197 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. lm. ✓197	4:-	788 - ✓		
11+92-11+99	7 ✓	Do. Do. " ✓7	10:-	70 - ✓		
11+99-12+95	96 ✓	" " " ✓96	3:50	336 - ✓		
9+95-12+95	300 ✓	36" cementrör " ✓300	14:-	4200 - ✓	✓5394 -	
12+95-14+78	183 ✓	Schaktning för täckt ledning m.m. lm. ✓183	2:50	457 50 ✓		
12+95-14+78	183 ✓	32" cementrör lm. ✓183	12:-	2196 - ✓	✓2653 ✓	
9+82, 9+95, 10+25, 10+92, 11+92, 11+99, 12+95, 14+20, 14+78		Intagningsbrunnar som ovan st. ✓8	90:-		✓720 -	
		Intagningsbassäng enligt ritn. st. ✓1	130:-		✓130 -	
		För oförutsedda fall, m.m. tillägges ca 10%			✓1048 ✓	
		<u>Summa</u>			✓11545 -	
		<u>Sammandrag nr. 1.</u>				
0-2+84	284	Dikessträckan A-B			✓5465 -	
2+84-9	616	" B-C (Alt. 1)			✓12680 -	
9-14+78	570	" C-D			✓11545 -	
	1478	<u>Summa</u>			✓29690 -	
		<u>Sammandrag nr. 2.</u>				
0-2+84	284	Dikessträckan A-B			✓5465 -	
2+84-9	616	" B-C (Alt. 2)			✓12720 -	
	900	<u>Summa</u>			✓18185 -	

Tågarp den 15 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Prisnadsförklaringstunga för "Hälsingens riksdagsförsamling 1938."

Länsmärket	Pappersnummer	Siffror i bokst.	Siffror, sy. nummer	Släktare	Förhands delgivningsskyddande äktenskap	Förklaringssiffror		Förklaringstal	Prisnads för- klaringssiffror		Prisnadsförklaringssiffror	
						kr.	fr.	%	kr.	fr.	kr.	fr.
				<u>O. Fennings förklaring.</u>								
1/8	12	D	Fögar	Nåms Anderssons stth.	1. 14-15	269	10	1.607	292	23	6	53
1/2	51	E	"	Asme	1. alla	13123	50	78.954	14248	68	318	37
1/2 förklar- ningsm.	52	F	"	Prenta Lärarförbundet A. B. Malmstr. Adv. Nåms Anderssons stth.	"	3121	-	18.634	3388	59	75	71
1/2 förklar- ningsm.	16	G	"	Prenta Lärarförbundet A. B. Malmstr. Adv. Nåms Anderssons stth.	"	235	40	1.405	255	50	5	71
				<u>Summa</u>		16749	-	100.000	18185	-	406	32
				Fögar den 15 mars 1938. Lennart Holmström Statens Lärarförbund.								
				Ad. O. Graham.								
				Ad. H. H. H. H.								

UTLÅTANDE

avgivit vid synförrättning enl. vattenlagen angående dikning inom Tågarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser torrläggning av Åker och Hag m.m.

är enligt synemännens förmenande att hänföra till dikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget är Håns Anderssons sterbhus för Tågarp 1², 5¹ samt Assar Andersson för Tågarp 6⁶, 6⁷, 6¹⁰

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav den dikosträcka, som å hit-hörande plankarta är utmärkt med röd linje och bokstäverna A-B-C-D.

3:o. Den vattenskedade mark, som av företaget tillskyndas båtad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyldig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinnes möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövilig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikensögon samt för fall åt sidorna mot diket utåt, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

4:o. Den i föreliggande fall uppkommande båtaden består i höjning av jordens alstringeförmåga.

När jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tilläknas jorden genom företagets utförande har denna värdeförändring måst utränas. För detta ändamål hava synmännen åsatt varje ägofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som alv samt till dess belägenhet med öf till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre växtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt släck och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdeskilnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med emellan lika höjdeskilnad. Varje ägofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad erhålles ägofigurens nuvarande

värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingslängdets kolumner 15 och 16.

5:o. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetets ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

1 punkt B	956 hektar
4	953 "
5+40	949 "
5+45	947 "
6+63	943 "
9+86	930 "
9+95	927 "
10+25	923 "
9+92	921 "
11+92	919 "
11+99	914 "
12+95	911 "
14+23	905 "
D	900 "

På sköndenas gränd och med stöd av bestämmelserna i vat-

-tenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att diket skall göras täckt.

Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synmännen utgått från en största avrämning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-^{profil} och sektionsritningarna samt till kostnadsförslaget.

6:o. Brobyggnader förekomma ej. Företaget berör ej allmän väg. Skulle dikesträckan C-D komma till utförande medför detta, att rörledningen förlägges i botten av järnvägsbron till Halmö-Sirrishemns järnväg. Detta skall ske på dikningsföretagets bekostnad och får ej ske utan att Kgl. Väg- och Vattenbyggnadstyrelsen därtill givit sitt tillstånd.

7:o. Inga orättigheter skola utgå.

8:o. Det har vid utredningen visat sig, att utförandet av dikesträckan C-D är i hög grad förlustbringande om man vid jämförelse mellan kostnad och båtnad endast fäst sig vid den båtnad, som består av ökning av jordens avkastningsförmåga. Denna båtnad är för mark, beröende av dikesträckan C-D beräknad till 5086:90 kronor och kostnaden för sträckans utförande till 11545 kronor. Något laga hinder för utförandet av denna dikesträckan finnes icke, men skall kostnaden därför fördelas sålunda, att Ascar Andersson betalar för 3082:30 båtnadsvärden (60.593%) och Hans Anderssons storbhus för 2004:60 båtnadsvärden (39.407%).

Beträffande dikesträckan A-B-C skall denna utgöra en torr-

-läggningsansvarighet och till grund för fördelning av samtliga med detta företag förenade kostnader av vad slag de vara må skall läggas de bättnadsvärden, som finnas angivna i värderingslängderna kolumner 15 och 16. I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet värde och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärde och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje sakägare; dock att vid kostnadernas fördelning skall iakttagas bestämmelserna i vattnelagens kap. 7 § 27.

9:o. Företaget skall benämnas "Glestorps dikningsföretag 1938".

Dessa angelägenheter skola handhåvas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattnelagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattnelagens kap. 7:62 anställa styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom införande av anbud förskilja arbetet på förmånligaste sätt samt till entreprenör, som hem av statens hantverksnämnden i länet godkännes;

att själv eller genom tillkallande av sakrunnig person övervaka arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för

delägarna;

att genom kringseänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap.

7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters ärfyande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning å årstid, då växande gröda därav minst tages skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sällskapet

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95: stad-

gad avgift för vattendonet vilken avgift synemännen årligt

föreskrifterna i åberopade lag bestämma till trettiosju /37/ kro-

nor 75 öre;

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna syneförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval beträffande di-
kessutveckling A-B-C;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens kontrolleringsmyndighet eller den har i ett ställe

sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för delägarna

uppläst;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1939;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprättade förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och annat som ej inverkar ^{menligt} på terrällgningens djup eller avrinningen och varom berörda säljgare äro eniga, må efter hörandet av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att cementrören skola gjutas av svenskt cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid för än arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och öga skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till röströring förbjudas såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga tillstånd.

12:o. Kostnaderna för denna synofföruttning skola vid föruttningens avslutande av sakkundens förskjutas men gäldas av samtliga säljgare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget kommer till utförande.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synofföruttning eller med detta synomännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag föruttningen förklarats avslutad sina

till Södra Bygdens vattendomstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen där^{om}för skola vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringsöskandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

Tågarp den 15 mars 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Axel O. Grahm.

And. Henriksson.

ARVODESRÄKNING

Pbl. 8.

för laga syneförrättning angående *Slasbyns dikeinrättning 1938*

Södra Tommarps socken och *Tristhems län*,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	7	0,50			3	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje	2.3	3,00	6	90		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		krokinje	0.6	6,00	3	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		krokinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		krokinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		krokinje		5,00				
		b) för mätningens olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 26 ar st.	35	0.24	8	40		
		har 9.435		0.78	7	36		
		äng och odlingsmark medelareal 20 ar st.	12	0.14	1	68		
		har 2.505		0.74	1	85		
		annan mark och impediment, medelareal 8 ar st.	5	0.05	-	25		
		har 0.413		0.78	-	32		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 km.						
		< 10 km.						
		i åker o. d., raklinje						
		krokinje						
		i annan mark, raklinje						
		krokinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket blad			4	-		
		övriga regalarblad st.					34	36
		Överföres					37	86

1	2	3	4	5	6	7
1937		Överfört				37 86
6/11 - 13/11		Avvägning.				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	13	0,50	6 50	
		avvägda punkter st.	116	0,03	3 48	
		i annan mark, medelantal punkter pr har "				
		avvägda punkter "				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark km.	2.9	2,00	5 80	
		i annan mark "		5,00		39 78
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 23 ar, ... st.	52	0,05	2 60	
		 har	12350	0,10	1 24	3 84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	52	0,04		2 08
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5 dagar		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd km.			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.478	1,50	- 72	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal ..	94	0,06	5 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer ..	47	0,12	5 64	16 -
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4110				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta km.				
		2) befintligt avlopp ell. vall "	1.478	3,50		5 17
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion st.				
		 "				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion "	9	0,25	2 25	
		 "				
		 "				2 25
		Antal profil- och sektionsritningar "	1	3,00		3 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal km. ²		0,02		
		dagar "	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna "		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ² ..				
		nämligen m. ² sektion på ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		 " " " ..				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00		
		2) " " över 20 " ..	1.478	10,00		14 70
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	37	0,03	1 11	2 11
		Överföres				140 80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				140 87
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.478	4,00	5 91	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			29 73	35 64
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		1 16
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	4	0,30	1 20	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar		0,20		3 20
1938	2/2, 15/3	Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 -
	2/3	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 -
	3/2	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
	18/2	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn		12,00		
		utlopp för täckt ledning		12,00		6 -
		slamfioka intagningsledning		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51 Summa kronor				246 87
		1) 1:sta regalarket blad			7 -	
		övriga regalark st.				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 23 ar ägofigurer st.	52	0,07	3 64	
		har 12.353 0.14			1 73	
		Överföres			12 37	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 37	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 34	
		3) insättning av höjdlägestal st.	116	0,02	2 32	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	37	0,06	1 85	19 63
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	1 478	6.-	8 87	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			2 25	
		3) broar och trummor, „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		11 12
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar				
		brunn, rörutlopp och slamficka	13	12,00		4 -
				12,00		
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,55		16 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				51 25
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			2 -	10 -
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar				
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				45 20
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				53 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				
		Summa kronor				108 20
		S a m m a n d r a g.				
		Förrättningsmannens arvode				246 87
		Lösen för kopior och avskrifter				51 25
		Övriga förrättningskostnader				108 20
		Summa kronor				406 32

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Fingelstads och Järrestads häradsrätt.

Fägnep den 15 mars 1938

Samuel Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

(Förstående bekräftat av synpro-
jekt med Bilagor 7-8 vidlineras.)

Samuel Holmström kronor kwitteras:

den 19

Till Konungen.

DIARIE Nr. 4767

K. HJÖRDISSTRÖM

4 MRS. 1939

1 klm. 2 h. handh.

Bifogade betänkande och förslag, avgivet av statens
lantbruksingenjör Lennart Holmström, anhålles härmed om största

möjliga lån och anslag av statsmedel till utförande av
Klastorps dikningsföretag 1938 i Östra Tomarps socken av
Kristianstads län. Klastorp pr Tomarp i mars 1939.

Underdånigst:

Arvid Andersson

~~Ordförande ixförskageksxstyrelse.~~

L _____ 1•0969

DIARIE Nr 13843
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1940

Betänkande
rörande
K l a s t o r p s
dikningsföretag
1938.


Rockrift.

Genom Kungl. Landbrukshögskolan
beslut denna dag fastställd till ef-
terrättelse vid arbetets utförande
und tillägg, att i arbetsplanen icke
skall ingå utförandet av dikesträkan
C.-A.

Stockholm den 8 juli 1940
På Kungl. Landbrukshögskolan vägnar:
Hjalmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Klastorps dikningsföretag 1938" som avser torrläggning av vatten-skadade marker till Tågarp i Östra Tomarps socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av statsmedel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen verkställad av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 15 mars 1938 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariesbevis, bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D. daterad 1 febr. 1939 hava delägare överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av d.s.k. "Tysta bäck", vars dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförslaget avser detta öppna dikes nygrävning och ersättande med rördike allt i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Härvid antecknas dock, att endast dikessträckorna A-B och B-C (alt.2) kommer till utförande.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	6.925 har.
------	------------

äng	2.305 "
-----	---------

med ett förbättringsvärde av	16749.00 kr.
------------------------------	--------------

Lånesökandes andelar utgöra:

Åker 6.800 har

äng 0.275 "

med ett förbättringsvärde av 13392.60 kr.

Kostnaderna för diket, som för närvarande är under utförande angives här nedan samt i till detta betänkande fogat sammandrag.

Dikningen 15000.00 kr.

Syneförrättningen 406.32

Betänkandet 84.22

Räntor, kontrollkostnader, diverse

övriga omkostnader samt för oförutsedda

utgifter m.m. 1200.00

Summa 16690.54 kr.

Lånesökandes andelar utgöra 79.961 % av ovanstående kostnader eller 13345.92 kronor.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Tomarp Tågarps Södra bäcks nygrävningsföre-

tag av år 1928".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Realtivkostnaden för företaget utgör 1.00.

Den summa som således författningsenligt torde kunna påräknas som bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 50 % av kostnaden eller 8345.27 kronor och lånet ur statens avdikningslånefond till 6672.96 kronor.

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag alltså, att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 8345 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 6670 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna.

B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.

C. Diariebevis.

D. Föreninghandling.

E. Ett häfte synehandlingar.

F. Ritningar i ett blad.

Bil.A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			15283 40	
			~~15000~~	-
Syreförrättningen	406	32		
Betänkandet	84	22		
Räntor, kontrollkostnader m.m. samt				
för oförutsedda fall	1200	-	1690	54
			16973 94	
Summa			~~16690~~	54

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande har
kostnaden för företaget beräknats till
16 973 kronor 94 öre, varav å lantageriets
andel 13 572 kronor 53 öre.

Hockholm den 8 juli 1940
På Kungl. Lantbrukstygstens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Klastorps dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Ö.Tomarps socken.</u>	
1/8	1 ²	D	Tågarp	Måns Anderssons sterbhus
1/2	5 ¹	E	"	" " " "

Kristianstad i febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 15
mars 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt
"Klastorps dikningsföretag 1938" och avseende torrläggning av
marker inom Tågarp i Östra Tomarps socken, Kristianstads län;
det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderhygdens vattendomstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Klastorps dikningsföretag 1938"
överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig
ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till
företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsen att un-
derteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt
att mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Tomarp i febr. 1939.

Assar Andersson

Elna Andersson

Klara Andersson.

Bevittnas:

Charlotte Nyberg

Ossian Persson

Klastorp, Tomarp

Klastorp Tomarp.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
Lantbruksskyddet
den av Kungl. Maj:t den 8/7 1940. fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Umar Tomarp

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 28/2 1939.

Klastorps dikningsföretag 1938		Debet
<u>till statens lantbruksingenjör L. Holmström</u>		
1939	Betänkande	15:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	30:97
	Avskrift av handlingar	19:25
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
Summa kronor		<u>84:22</u>

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 1 mars 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 6/8 1940
godkänd den 16/8 1940

L 1-0969

13843

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 8 juli 1940 till
Klastorps dikningsföretag 1938 i Östra Tomarps socken av
KRISTIANSTADS LÄN

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels *statsbidrag* med åttatusentrehundrasjuttio (8.370)

kronor att utgå från *statens avdikningsanslag* och dels
lån med sextusensexhundranittio (6.690)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* ävensom
fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid
syneförrättning år 1938 för företaget upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnads-
förslag, ha ~~undertecknad~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse
~~föreendeman~~ för företaget,

med Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag ~~och~~ och förbind ~~ess~~ mig.

1:o) att utföra företaget i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med
de eventuella ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen må komma att efter framställning
besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse för besiktning och avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, företaget behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrlägningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens insende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som förordnats att verkställa besiktning eller avsyning av företaget eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller medgivit anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, dock med undantag för sådana förrättningsakter, som enligt gällande bestämmelser i fråga om redovisning av akter rörande företag enligt 7 kap. vattenlagen må vid nämnda tidpunkt hava överlämnats till Lantbruksstyrelsen, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra kostnader, som i följd av erhållna statsbidrag och lån kunna föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande bestämmelser åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klartorp den *20. juli* 19 *40*

Assar Andersson

Att *Lantbrukaren Assar Andersson s^o Klartorp*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ossian Persson *Martin Andersson*
Adress *Tägarv 5 Tommarp* Adress *Tägarv 5 Tommarp*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 4 september 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Berthelsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1940. den 4 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Klastorps dikningsföretag 1938 i Östra Tomarps soc-
ken av Kristianstads län.

Lån 6.600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Hingl.lant-
brukestyrelsens beslut den 8 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
--------------------------	--------	---------------------	-------


Ö. Tomarps socken.

Lågerp	1/8	² 1	Måns Anderssons sterbhus
"	1/2	¹ 5	Detsamma

Stockholm den 4 september 1940.

På Hingl.lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm



8/740

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Klastorps dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

				<u>Kristianstads län.</u>	
				<u>Ö. Tomasens socken.</u>	
1/8	1 ²	D	✓	Tågarp	Måns Anderssons sterbhua
1/2	5 ¹	E	✓	"	" " "

Kristianstad i febr. 1939.

Emmarte Wernström

Statens lantbruksingenjör.

258/40

DIARIE Nr 15363
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 AUG. 1940


Uppgift å verkliga kostnaderna för utförandet av Klastorps dikningsföretag 1938 i Östra Tomarps socken av Kristianstads län enligt styrelsens av mig granskade räkenskaper.

Synekostnader	406:36
Betänkande	84:22
Vattendomstolsavgift	37:75
Arbetskostnad	14925:-
Försäkringsavgift	206:-
Arbetskontroll	363:70
Ränta å upplånat kapital	886:-
Ersättning för skadad gröda	150:-
Styrelsens arvode och omkostnader	158:55

Summa kronor 17217:58

16.973

Kristianstad den 28 augusti 1940.


statens lantbruksingenjör.

258
40

Godk. 4/9 1940

DIARIE Nr 13844
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 AUG. 1940

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Klastorps dikningsföretag 1938 i Östra Tomarps socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 8 juli 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag 8.370 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.690 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Företagets styrelse: lantbrukaren Assar Andersson, Klastorp pr Tomarp.

Vid av förste assistenten Lars Kullman verkställd avsyning har företaget befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstads den 31 juli 1940.

Jonas Jönsson
statens lantbruksingenjör.

