

Omkring 1800 ha. fastmarkens
innehåll som dag fastställt till af-
rättas vid arbetets utförande.

Uttäckt den 1 juli 1940
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Hjelmars Brorsson

Likheten med den i
den 1:2:30
Hjelmars Brorsson

Förslag (i 3 blad)
till dikring inom

Bondrum, Kronovall, Fulltofta och Slätteberga

i Fågeltofta socken,

Tjörneröd och Tjörnerödmölla

i Eljaröds socken samt

Dödas lott

i Sankt Olofs socken av

Kristianstads län,


upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen

år 1938 av

Arvid Hjelmars
Statens lantbruksingenjör.

Registernummer

<u>Fågeltofta socken</u>	
Aa	Al
Ab	Am Kronovall 1'
Ac	An Bondrum 1'-12'
Ad	Ao Fulltofta 1', 13'
Ae	Ap 20'
Af	Aq Slätteberga 1'
Ag	Ar
Aha	<u>Eljaröds socken</u>
Ahb	B Tjörneröd 1', 2'
Ai	Tjörnerödmölla 1'
Ak	<u>Sankt Olofs socken</u>
	C Dödas lott 1'




Skala 1:4000

3-0970

3-0970 1

Ar 953 Kristianstads län

Blad 2




gennem Rungt Landbrugsvejseksamen
blev den 12. dag foretaget till efter-
retten ved at være afspændt.

Horsbø, den 1. juli 1940
På Rungt Landbrugsvejseksamen riges.
Kjellmar Torsten.

Kronovalls dikningsföretag 1938

Görns Kungl. landmålningskontor
hållt denna dag fastställt till ofm.
rättelse vid arbetets afslutande.
Härsköden den 1 juli 1940
På Kungl. landmålningskontorets vägnar:
Hjalmar Therman

1. Dikningsföretaget
Längd-skala 1:4000
Höjd-och sektions-skala 1:100
den 17/7/40
Hjalmar Therman



RTN.Nr003

L 3-0970 3

Ar 950 bestämde 3 ritet

DIARIE Nr 14122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1940

L 3*0970

Komb 89/1940

Betänkande

rörande

K r o n o v a l l s

dikningsföretag

1938.

Proskrift

Genom Kungl. Landbrukstypografen
beut. denna dag fastställd till
upprättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940

På Kungl. Landbrukstypografens signat:
Hjalmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan delägarna i "Kronovalls dikningsföretag 1938" som avser torrläggning av vattenskadade marker till Bondrum, Kronovall, Fulltofta och Slätteberga i Fågeltufta socken, Tjörneröd och Tjörnedrödsbömla i Eljaröds socken samt Dödas lott i Sankt Olofs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B E T Ä N K A N D E.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översiktskarta där det markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen som avslutades den 12 aug. 1938 har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närslutna diariebevis,

Bil.C.

Låne- och anslagssökande.

I förening, bil.D, daterad 1 dec. 1938 hava delägarna överenskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande.

Grevarna Erik och Axel Sparre äro minderåriga söner till Greve Eskil Sparre vilken undertecknat föreningshandlingen jämväl å deras vägnar.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsföretaget avser dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den genom dikningen

möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogad hävdeförteckning och värderingslängd och utgör:

åker	53.545 har
äng	79.060 "
med ett förbättringsvärde av	90735.94 kr.

Själva dikningskostnaden finnes angiven i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningen samt i till detta betänkande fogat sammandrag (bil.A).

Samtliga kostnaden utgör för:

Dikningen	90735.00 kr.
Syneförrättningen	1807.39 "
Betänkandet	<u>271.25 "</u>
Summa	<u>92813.64 kr.</u>

Deltagningsskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagets utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Kronovalls Spelmansängadikning av år 1932".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företaget utgör 1.02.

Den summa som således författningsenligt skall kunna utgå som bidrag ur statens avdikningsanslag torde i detta fall uppgå till 50 % av hela båtnaden eller 45367.97 kronor. och lånet ur statens avdikningslånefond till 45367.97 kronor.

Frånser man utredningskostnaderna understiger de beräknade torrläggningskostnaderna den beräknade båtnaden. Medräknas utredningskostnaderna överstiga de beräknade kostnaderna båtnaden med omkring $21\frac{1}{4}$ %. Denna omständighet torde icke böra utgöra hinder för understödandet med statsmedel av detta företag, vars utförande är nödvändigt för att därav beroende mark skall under nuvarande ekonomiska förhållanden skall kunna användas till lönande jordbruk.

Tillstyrken.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag därför att till utförande av detta företag beviljas bidrag ur statens avdikningsanslag med 45365 kronor och lån ur statens avdikningslånefond med 45365 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra ansåls en tidrymd av

ett år.

Kristianstad 1 juni 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Sammandrag av kostnaderna.
- B. Förteckning över fastigheter till vilka lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- E. Utdrag ur förmyndareprotokollet.
- F. Vägstyrelsens skrivelse.
- G. Ett häfte synehandlingar.
- H. Ritningar 1 3 blad.

Bil. A.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			88536	10 7/8
			90735	-
Syreförrättningen	1807	39		
Betänket	271	25	2078	64
			90614	74
Summa			92813	64

Kristianstad 1 juni 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

* Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbrukstygelsen
med stöd av fem företagsställarna erhållen uppgift
angående företags kostnader.

Vid arbetsplanens firsittande har kostna-
den för företaget beräknats till 90614 kronor 74 öre.

Stockholm den 1 juli 1940

På Kungl. Lantbrukstygelsen vägnar:
Hjalmar Jönsson.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Kronovalls dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fågeltofta socken.</u>	
avst	13 ¹	Aa-Ak	Bondrum	Greve Eskil Sparre
	1 ¹		Kronovall	
2 3/8 +	1 ¹ -12 ¹		Bondrum	
ghs.				
1/4	1 ¹	Al-Ar		Grevarna Erik och
1/4	13 ¹		Fulltofta	Axel Sparre
3/8	20 ¹			
ghs.	1 ¹		Slätteberga	
			<u>Eljaröds socken.</u>	
1/8	1 ¹		Tjörneröd	
3/16	2 ¹		"	
1/16	1 ¹	B	Tjörnerödsmölla	Grevarna Erik och
en tull-				Axel Sparre
kvarn			"	
			<u>S:t Olofs socken.</u>	
5/8	1 ¹	C	Dödas lott	Christinehof och Torups fideikommiss, Greve Gustaf Piper.

Kristianstad i juni 1939.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Bil.C.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium, besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den 12 augusti 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag, benämnt "Kronovalls dikningsföretag 1938" och avseende torrläggning av marker till Bondrum, Kronovall, Fulltofta och Slätteberga i Fågeltofta socken, Tjörneröd och Tjörnerödsmölla i Eljaröds socken samt Dödas lott i Snakt Olofs socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomsstols kansli den 20 jan. 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.

Bil.D.

Undertecknade delägare i "Kronorvalls dikningsföretag 1938" överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande och uppdraga vi åt arbetsstyrelsens ordförande att underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt åt arbetsstyrelsen att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava oss beviljade statsmedel.

Kronorvall i dec. 1938.

Eskil Sparre.

Greve Eskil Sparre egenhändiga namnteckning bevittna:

Otto Andersson

M. Johansson.

För Gustaf Piper.

Ph. Bonde

Bernh. Andersson.

Förmyndare.

Greve Ph. Bondes och Polisdomare Bernh. Anderssons egen-
händiga namnteckningar bevittna:

C. Stenström

T. Andrée.

Bil.E.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsproto-

kollet, hållet vid särskilda samman-

§ 94. trädet för vårtingets avslutande med

Gärds och Albo härad i Degeberga den

13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under
nr 418 utvisade, förklarat greven Erik Alfred Gustaf Piper
å Torup, vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt
tillika föreskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare
för honom skulle upptagas till behandling i detta protokoll;

så, blev, nu, på därom väckt förslag jämlikt eget åtagande
greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren Bernhard
Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

Kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av gransk-
ningsgodemännen i Vitaby församling, för vilka detta förord-
nande skall uppvisas, då räkning över befattningen första
gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Bernh. Andersson

T. Andrée

På begäran intygas härmed att Gärds och Albo härads vägstyrelse ej har något att invända mot anläggandet av en 40" och en 10" cementrörledning under allmän väg, vilka ledningar erfordras för utförandet av "Kronovalls dikningsföretag 1938".

Borrestad i jan. 1939.

Pontus De la Gardie.

Vägstyrelsens ordförande.

Förestående avskrift av handlingar tillhörande
Lantbruksskolan
den av Lantl. Majt den 1/7 1939 fastställda arbetsplanen vidimieras:

L. M. De la Gardie

DIARIE Nr 14122

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

7 AUG. 1940

L 3*0970

DIARIE Nr 13394

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

11 JUL. 1939

8/689/1940
Kronovalls

Handlingar

rörande

K r o n o v a l l s

dikningsföretag

1938.

Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning

enligt vattenlagen angående torrläggning av
mark till Tjörneröd i Eljaröds socken, Bondrum,
Fulltofta och Kronovall i Fågeltofta socken samt
De dödas lott i Sankt Olofs socken av Kristian-
stads län.

År 1938 den 1 juni inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör L. Holmström å Kronovalls gårdskontor för att på grund
av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrättning enligt
vattenlagen angående torrläggning av mark till Tjörneröd i Eljaröds
socken, Bondrum, Fulltofta och Kronovall i Fågeltofta socken samt
De dödas lott i Sankt Olofs socken av Kristianstads län. Efter per-
sonliga kallelser hade till sammanträde infunnit sig:

Greve Eskil Sparre, Kronovall för egen del och såsom förmyndare för
grevarna Erik och Axel Sparre.

Anders Thulin, Bondrum

Nils Holm, "

Nils Persson, Turelund, genom Anders Nilsson, Turelund , enligt
fullmakt bil.1.

Bernhard Andersson, Ekeberg

Karl Gustavsson, Gamlegård

Oskar Andersson, Fulltofta

Axel Johansson, "

Otto Mårtensson, Fulltofta

Christinehofs godsförvaltning genom godsförvaltaren Frédrik Lars-
son enl. fullmakt bil.2.

Såsom biträdande gode män: Arvid Nilsson, Stora Toppem, och
Martin Frithiof, Sankt Olof, vilka båda avlagt föreskriven ed.

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes(bil.3) .

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning
mot synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande
till sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av så långt möjligt täckta avlopps-
ledningar till sådant djup och dimensioner att därav beroende mark
kunde torrläggas till lagenligt djup för åker samt att kostnader-
na skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes att de trummor för allmänna vägar, som berördes
av företaget, säkerligen voro grundlagda före år 1880 om också ut-
ökade till sin längd efter detta år.

§ 5.

Förrättningsmannen kungjorde,att synemännen skulle vidtaga

för ärendets vidare handläggning nödiga undersökning och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma lokaler fredagen den 12 augusti 1938 kl. 11 f.m. till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande ^{komme} att utgivas.

§ 6.

Som närvarande skall jämväl antecknas Johan Nilsson, Bondrum.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes protokollet och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmetröm

Statens lantbruksingenjör.

Martin Frithiof

Arvid Nilsson.

År 1938 den 12 augusti.

Denna dag sammanträdde åter förenämnde synemän å Kronovalls slott varvid följande sakägare infunno sig:

Greve Eskil Sparre, Kronovall

Nils Holm, Bondrum

Nils Persson, Thurelund, genom Anders Nilsson, Thurelund, enligt fullmakt bil. 4.

Anders Thulin, Bondrum

Oskar Ling,

"

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade ökningsförslaget samt uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammandrag (bil.5) kostnadsberäkning (bil.6) och kostnadsfördelningslängd (bil.7).

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande (bil.8).

§ 10.

Det beslöts, att företagets styrelse skulle bestå av tre medlemmar. Härtill valdes Greve Eskil Sparre, Kronovall, Anders Nilsson, Thurelund, och Nils Holm, Bondrum.

§ 11.

Till ordförande i styrelsen valdes Greve Eskil Sparre, Kronovall pr Sankt Olof, och skulle till företaget hörande handlingar och ritningar förvaras på Kronovalls godskontor.

§ 12.

Räkning å förrättningskostnaderna bifogades protokollet (bil.9).

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Martin Fritthiof

Arvid Nilsson.

F u l l m a k t

för Anders Nilsson, Thurelund, att å sammanträde, på Kronovall
den 1 juni 1938, med delägare och intressenter i Bondrums dik-
ningsföretag, företräda mig och föra min talan.

Thurelund, Fågeltotta den 1 juni 1938.

Nils Persson.

Nils Perssons egenhändiga namnteckning bevittnas:

Nils Holm

Emma Holm

Bondrum

Bondrum.

Avskrift.

§94. Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid särskil-
da sammanträdet för värtingets avslutande med Gårds och Albo hä-
rad i Degeberga den 13 juli 1922.

Sedan häradsrätten, på sätt domboken för denna dag under Nr
418 utvisade, förklarar greven Erik Alfred Gustaf Piper å Torup,
vilken vore född den 31 december 1891, omyndig samt tillika fö-
reskrivit, att frågan om förordnande av förmyndare för honom skul-
le upptagas till behandling i detta protokoll;

så blev, nu, på därom väckt förslag och jämlikt eget å-
tagande, greven Philip Bonde å Bosjökloster samt polisdomaren
Bernhard Andersson i Malmö förordnade att vara hans förmyndare;

kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av gransknings-

godemännen i Vitaby församling, för vilka detta förordnande skall
uppvisas, så räkning över befattningen första gången avlämnas.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Folke Drangel.

Vidimeras:

Y. Fougsteht.

C. Andersson.

Fullmakt för förvaltaren Fr. Larsson att vid alla syner och
förrättningar rörande Christinehofs fideikommiss föra greve Gustaf
Pipers talan och hans rätt bevaka. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Christinehof den 20/10 1933.

Ph. Bonde.

Bernhard Andersson.

Devittnas:

A.N. Asp

Hilma Halling.

Vidimeras:

C. Saxtorp

R.E. Selin.

Bil. 3.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län, Kristianstad.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för behörig förrätt-
ningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å
avloppsdike från vattenskadade marker till Bondrum i Fågeltofta
socken, Albo härad, Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Kronovall, Bondrum den 4/6 1936.

Nils Persson	Eskil Spärre	Nils Holm
A. Johansson		Johan Nilsson
Ola Månsson		Anders Thulin
Oskar Ling.		

R e s o l u t i o n .

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Bennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan åberopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan- de sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstads landskapsli den 11 juni 1936.

På länsstyrelsens vägnar:

Gösta Ek.

G. Rich. Lundberg.

Bil.4.

F u l l m a k t

för Anders Nilsson, Thurelund, att å sammanträde, på Kronovall den 12 aug. 1938, med delägare och intressenter i Bondrums dikningsföretag, företräda mig och föra min talan.

Thurelund, Fågeltofta den 12 aug. 1938.

Nils Persson.

Bevittnas:

Nils Holm, Bondrum 13¹

Emma Holm, Bondrum.

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
Hort.	13'	Aa	Färdlöfka socken		
			Bondrum	Grev Erikil Sparre	
				ägg. förmylla på Qvas ö grund	1
				"	2
				"	3
				"	4
				"	5
				"	6
				"	7
				"	8
				äker	9
				trög lund mark	imp 10a
				väg	imp 10b
				<u>Summa</u>	
			Lise. H b - A k äro arendatorer under Grev Erikil Sparre alla på 13' Bondrum.		
		A b		Ar. Orken Lång	
				äker, förmylla på Qvas ö grund	11
				"	12
				"	13
				"	14
				"	15
				"	16
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Ang och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	0 12.5							105	13	12	150	18	75	45	5	63
	0 11.5							120	13	80	1200	138	-	1080	124	20
	0 58.0							120	66	-	1200	660	-	1080	594	-
	0 25.0							120	30	-	1200	300	-	1080	270	-
	0 17.5							100	17	50	1000	175	-	900	157	50
	0 11.0							70	33	-	1000	110	-	700	77	-
	0 25.5							160	40	80	1600	408	-	1440	367	20
	0 49.5							160	79	20	1600	792	-	1440	712	80
0 10.5								320	33	60	1600	168	-	1280	134	40
						0 03.0										
						0 05.0										
0 10.5	2 07.5					0 08.0			327	02		2769	75		2442	73
0 11.5								320	36	80	1600	184	-	1280	147	20
0 21.0								320	67	20	1600	336	-	1280	268	80
0 17.0								320	54	40	1600	272	-	1280	217	60
0 40.5								320	129	60	1600	648	-	1280	518	40
0 21.0								640	134	40	1600	336	-	960	201	60
0 37.5								1120	420	-	1600	600	-	480	180	-
1 48.5									842	40		2376	-		1533	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		Ac		Hr. Johan Nilsson	
				Råg imp 17	
				Äng, torvmylla på grus ö sand 18	
				" " 19	
				Åker " 20	
				" " 21	
				" " 22	
				" " 23	
				" " 24	
				" " 25	
				" " 26	
				" " 27	
				Äng " 28	
				" " 29	
				" " 30	
				" " 31	
				<u>Summa</u>	
		Ad		Hr. Nils Persson, Turekudd	
				hög lund mark imp 32	
				våg imp 33	
				" imp 34	
				Äng, torvmylla på grus ö sand 35	
				" " 36	
				" " 37	
				Åker " 38	
				" " 39	
				" " 40	
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12		13		14		15	16	
						0 07.0		640	195	20	1600	488	-	960	292	80
	0 30.5							560	145	60	1400	364	-	840	218	40
	0 26.0							640	246	40	1600	616	-	960	369	60
0 38.5								480	321	60	1600	1072	-	1120	750	40
0 67.0								480	124	80	1600	416	-	1120	291	20
0 26.0								800	184	-	1600	368	-	800	184	-
0 23.0								480	86	40	1600	288	-	1120	201	60
0 18.0								640	108	80	1600	272	-	960	163	20
0 17.0								960	312	-	1600	520	-	640	208	-
0 32.5								480	36	-	1600	120	-	1120	84	-
0 07.5								980	622	30	1400	889	-	420	266	70
	0 63.5							320	180	80	1600	904	-	1280	723	20
	0 56.5							960	204	40	1600	424	-	640	169	60
	0 26.5							720	100	80	1200	168	-	480	67	20
	0 14.0															
3 29.5	2 17.0					0 07.0			2919	10		6909	-		3989	90
						0 05.5										
						0 10.0										
						0 02.0										
	0 21.0							280	58	80	1400	294	-	1120	235	20
	0 04.5							600	27	-	1000	45	-	400	18	-
	0 07.0							200	14	-	1000	70	-	800	56	-
0 97.0								960	931	20	1600	1552	-	640	620	80
0 84.0								800	672	-	1600	1344	-	800	672	-
0 79.0								800	672	-	1600	1264	-	800	672	-
2 60.0	0 32.5					0 17.5			2335	-		4569	-		2234	-

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofiguens nummer
1	2	3	4	5	6
				översfört	
				åker, Fournylla på grus ö Sund	41
				" "	42
				" "	43
				" "	44
				" "	45
				" "	46
				" "	47
				" "	48
				" "	49
				" "	50
				" "	51
				" "	52
				" "	53
				Trut och Trälgård "	54
				åker "	55
				" "	56
				" "	57
				" "	58
				" "	59
				" "	60
				" "	61
				" "	62
				Trut och Trälgård "	63
				<u>Summa</u>	
		A e		Av. Nils Holm	
				våg	imp 64
				"	imp 65
				översfört	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
260.0	0	32.5				0	17.5		2335	-		4569	-		2234	-	
058.5								800	468	-	1600	936	-	800	468	-	
078.5								960	753	60	1600	1256	-	640	502	40	
122.0								160	195	20	1600	1952	-	1440	1756	80	
051.0								640	326	40	1600	816	-	960	489	60	
029.0								800	312	-	1600	624	-	800	312	-	
045.5								320	145	60	1600	728	-	1280	582	40	
028.0								320	89	60	1600	448	-	1280	358	40	
019.0								320	60	80	1600	304	-	1280	243	20	
006.5								1120	72	80	1600	104	-	480	31	20	
008.5								320	27	20	1600	136	-	1280	108	80	
014.0								320	44	80	1600	224	-	1280	179	20	
034.5								480	165	60	1600	552	-	1120	386	40	
020.0								640	128	-	1600	320	-	960	192	-	
010.5								960	100	80	1600	168	-	640	67	20	
031.5								320	100	80	1600	504	-	1280	403	20	
020.5								480	98	40	1600	328	-	1120	229	60	
018.5								480	88	80	1600	296	-	1120	207	20	
018.0								480	86	40	1600	288	-	1120	201	60	
012.0								320	38	40	1600	192	-	1280	153	60	
037.0								320	118	40	1600	592	-	1280	473	60	
020.5								320	81	60	1600	408	-	1280	326	40	
022.5								320	72	-	1600	360	-	1280	288	-	
001.5								320	4	80	1600	24	-	1280	19	20	
982.5	0	32.5				0	17.5		5915	-		16129	-		10214	-	

Ägöfjures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera & kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
66 67 68 69 70 71 72 73 <u>Summa</u>	överfört åker. foromylta på grus i sand " " " " " " " " " <u>Summa</u>				
74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 <u>Summa</u>	Åker. foromylta på grus i sand " " " " " " " " " " " " " " <u>Summa</u>		A f		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
							0 09.5										
0 52.0								320	166	40	1600	832	-	1280	665	60	
0 33.0								640	211	20	1600	528	-	960	316	80	
0 46.5								640	297	60	1600	744	-	960	446	40	
0 57.0								480	273	60	1600	912	-	1120	638	40	
0 08.5								320	27	20	1600	136	-	1280	108	80	
0 35.5								480	170	40	1600	568	-	1120	397	60	
0 25.0								160	40	-	1600	400	-	1440	360	-	
0 27.5								160	44	-	1600	440	-	1440	396	-	
2 85.0							0 09.5		1230	40		4560	-		3329	60	
0 51.5								480	247	20	1600	824	-	1120	576	80	
0 35.0								640	224	-	1600	560	-	960	376	-	
0 27.0								960	259	20	1600	432	-	640	172	80	
0 49.0								320	156	80	1600	784	-	1280	627	20	
0 45.0								640	288	-	1600	720	-	960	432	-	
0 36.5								480	175	20	1600	584	-	1120	408	80	
0 30.5								480	146	40	1600	488	-	1120	341	60	
0 20.5								640	131	20	1600	328	-	960	196	80	
0 41.0								1120	459	20	1600	656	-	480	196	80	
0 14.5								960	139	20	1600	232	-	640	92	80	
0 09.0								960	86	40	1600	144	-	640	57	60	
0 21.5								960	206	40	1600	344	-	640	137	60	
0 10.5								820	33	60	1600	168	-	1280	134	40	
3 91.5									2552	80		6264	-		3711	20	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
		A 9		Mr. Hlfr ed Nilsson	
				väy imp 87	
				" imp 88	
				åker, mylla på grus ö sand 89	
				" " 90	
				" " 91	
				ämy tvornmylla på grus ö sand 92	
				" " 93	
				" " 94	
				" " 95	
				<u>Summa</u>	
		A 10a		Mr. Anders Cederholm	
				ämy. tvornmylla på grus ö sand 96	
				" " 97	
				" " 98	
				" " 99	
				" " 100	
				" " 101	
				åker " 102	
				" " 103	
				" " 104	
				" " 105	
				<u>Summa</u>	
		A 66		Mr. Bernhard Andersson	
				åker, mylla på grus ö sand 106	
				" " 107	
				överförs	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
						0 04.4 0 07.0										
0 38.0								160	60	80	1600	608	-	1440	547	20
0 06.0								160	9	60	1600	96	-	1440	86	40
0 05.0								800	40	-	1600	80	-	800	40	-
	0 46.0							140	64	40	1400	644	-	1260	579	60
	0 35.5							140	49	70	1400	497	-	1260	447	30
	0 24.5							140	31	10	1400	301	-	1260	270	90
	0 30.0							140	42	-	1400	420	-	1260	378	-
0 49.0	1 33.0					0 11.4			296	60		2646	-		2349	40
	0 71.5							140	100	10	1400	1001	-	1260	900	90
	0 84.0							140	117	60	1400	1176	-	1260	1058	40
	0 19.5							240	46	80	1200	234	-	960	187	20
	0 73.0							120	87	60	1200	876	-	1080	788	40
	0 59.5							100	59	50	1000	595	-	900	535	50
	0 58.0							480	278	40	1600	928	-	1120	649	60
0 20.5								720	147	60	1800	369	-	1080	221	40
0 70.0								540	405	-	1800	1350	-	1260	945	-
0 26.5								420	111	30	1400	371	-	980	259	70
0 39.0								480	187	20	1600	624	-	1120	436	80
1 61.0	3 65.5								1541	10		7524	-		5982	90
0 23.0								720	165	60	1800	414	-	1080	248	40
0 28.5								1080	307	80	1800	513	-	720	205	20
0 51.5									473	40		927	-		453	60

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				översfört	
				åker, mylla på grus ö sand	108
				" "	109
				" "	110
				" "	111
				" "	112
				" "	113
				" "	114
				" "	115
				" "	116
				" "	117
				" "	118
				" "	119
				<u>Summa</u>	
		A i		Hr. Karl Gustavsson	
				äng tounmylla på grus ö sand	120
				" "	121
				åker	122
				" "	123
				" "	124
				<u>Summa</u>	
		A k		Hr. Henning Lindstr.	
				åker, mylla på grus ö sand	125
				<u>Summa</u>	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförtecknens nummer
1	2	3	4	5	6
	1'	A Ägobeskrivning	{ Kronovall Bondrudd Tullstofta Ståmberga		
2 3/8 + 9/10	1'-12'				
1/4	1'			Grevarna Erik och Axel	
1/4	13'			Sporv	
3/8	20'				
9/10	1'				
				våg	imp 126
				"	imp 127
				äker. mylla på grus o sand	128
				"	129
				"	130
				"	131
				"	132
				"	133
				"	134
				"	135
				"	136
				förbättras ej	137
				"	138
				"	139
				"	140
				"	141
				"	142
				" mylla på grus o sand	143
				våg	144
				"	145
				"	146
				"	147
				överförs	

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigarens nummer
1	2	3	4	5	6
				översfört	
				äng, mylla på grus ö sand	148
				" "	149
				hög lund mark imp	150
				äng, mylla på grus ö sand	151
				" "	152
				åker "	153
				väx imp	154
				" imp	155
				hög lund mark imp	156
				äng, frommylla på grus ö sand	157
				" "	158
				" "	159
				" "	160
				" "	161
				" "	162
				" "	163
				" "	164
				" "	165
				" "	166
				" förbättras ej	167
				" frommylla på grus ö sand	168
				" "	169
				" "	170
				" "	171
				" "	172
				" "	173
				" "	174
				" "	175
				översföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
325.0	110.0			152.6					3404	07		6001	-		2596	93
	077.5							90	69	75	150	116	25	60	46	50
	024.0							15	3	60	150	36	-	135	32	40
				006.5												
	021.5							60	12	90	150	32	25	90	19	35
	054.0							90	48	60	150	81	-	60	32	40
003.5								560	19	60	1400	49	-	840	29	40
				004.1												
				003.3												
				021.0												
	063.5							200	127	-	400	254	-	200	127	-
	054.0							320	172	80	400	216	-	80	43	20
	048.5							60	29	10	150	72	75	90	43	65
	046.0							120	55	20	400	184	-	280	128	80
	034.0							200	68	-	400	136	-	200	68	-
	025.0							280	70	-	400	100	-	120	30	-
	018.0							280	50	40	400	72	-	120	21	60
	035.0							120	42	-	400	140	-	280	98	-
	022.5							180	42	30	600	141	-	420	98	70
	006.5							180	11	70	600	39	-	420	27	30
	029.0							40	11	60	400	116	-	360	104	40
	017.5							40	7	-	400	70	-	360	63	-
	122.0							60	73	20	600	732	-	540	658	80
	046.0							40	18	40	400	165	60	320	147	20
	060.0							60	36	-	600	360	-	540	324	-
	035.5							60	21	20	600	213	-	540	191	70
	017.5							60	10	50	600	105	-	540	94	50
	027.5							60	16	50	600	165	-	540	148	50
328.5	996.0			187.5					4421	52		9596	85		5175	33

Agofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Socken, by och hemman	Littera & kartan	Registreringsnummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1
	<i>Överfört</i> <i>äng förnydd på grusö sand</i> 176 " " 177 " " 178 " " 179 " " 180 " " 181 " " 182 " " 183 " " 184 " " 185 " " 186 " " 187 " " 188 " " 189 " " 190 " " 191 " " 192 " " 193 " " 194 " " 195 " " 196 " " 197 " " 198 " " 199 <i>förbättras ej</i> 200 <u><i>Summa</i></u>				

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
328.5	996.0		187.5		4421 52		9596 85		5175 33							
	033.5			40	13 40	400	134 -	360	120 60							
	031.5			80	25 20	400	126 -	320	100 80							
	045.5			80	36 40	400	182 -	320	145 60							
	048.5			30	14 55	150	72 75	120	58 20							
	046.5			60	27 90	600	279 -	540	251 10							
	042.0			60	25 20	600	252 -	540	226 80							
	054.0			60	32 40	600	324 -	540	291 60							
	086.0			60	51 60	600	516 -	540	464 40							
	077.5			40	31 -	400	310 -	360	279 -							
	107.5			40	43 -	400	430 -	360	387 -							
	063.0			40	25 20	400	252 -	360	226 80							
	031.0			160	49 60	400	124 -	240	74 40							
	100.0			200	200 -	400	400 -	200	200 -							
	019.0			40	7 60	400	76 -	360	68 40							
	019.0			120	22 80	400	76 -	280	53 20							
	084.5			60	50 70	600	507 -	540	456 30							
	067.5			60	40 50	600	405 -	540	364 50							
	028.5			120	34 20	400	114 -	280	79 80							
	021.0			60	12 60	600	126 -	540	113 40							
	022.0			40	8 80	400	88 -	360	79 20							
	025.5			60	15 30	600	153 -	540	137 70							
	007.5			60	4 50	600	45 -	540	40 50							
	011.5			40	4 60	400	46 -	360	41 40							
	070.5			60	42 30	600	423 -	540	380 70							
328.5	2189.0		187.5		5240 87		15057 60		9816 73							

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
			Litt. Am - Ar är arrendatorer under Grevarne Erik och Hiel Sparre alla på samma nummer och mantal som angivits för Litt. Al.		
		Am.		Ar. Lemming Selander	
				åker, mylla på grus i sund	201
				" "	202
				<u>Summa</u>	
		Ar		Ar. Oskar Andersson	
				råg.	imp 203
				"	imp 204
				högländ mark	imp 205
				åker, mylla på grus i sund	206
				" "	207
				" "	208
				" "	209
				" "	210
				" "	211
				" "	212
				" "	213
				" "	214
				" "	215
				" "	216
				" "	217
				" "	218
				" "	219
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde											
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur										
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre									
7		8		9		10		11			12			13			14			15			16		

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				överfört åker, mylla på grus ö sand 220 " " 221 " " 222 " " 223 äng, torvmylla på grus ö sand 224 " " 225 " " 226 " " 227 " " 228 <u>Summa</u>	
		A o		Ans. Otto Wärtensson äng, mylla på grus ö sand 229 " " 230 åker " 231 " " 232 " " 233 " " 234 " " 235 " " 236 " " 237 " " 238 lund och trädgård " 239 <u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
395.0						016.4		2379	90		7060	-		4680	10		
012.5								900	112	50	1800	225	-	900	112	50	
046.0								320	147	20	1600	736	-	1280	588	80	
017.0								600	102	-	1200	204	-	600	102	-	
119.0								640	76	60	1600	1904	-	960	1142	40	
		090.5						200	181	-	1000	905	-	800	724	-	
		017.5						320	56	-	1600	280	-	1280	224	-	
		035.0						220	112	-	1600	560	-	1280	448	-	
		081.5						320	260	80	1600	1304	-	1280	1048	20	
		070.0						360	252	-	1800	1260	-	1440	1008	-	
589.5		294.5				016.4			4365	-		14438	-		10170	-	
		009.0						105	945	150		1350	45		405		
		037.0						75	2775	150		5550	75		2775		
034.0								360	12240	1800		612	-	1440	48960		
040.0								900	360	-	1800	720	-	900	360	-	
026.5								900	23850	1800		477	-	900	23850		
017.5								900	15750	1800		315	-	900	15750		
022.0								900	198	-	1800	396	-	900	198	-	
025.5								720	18360	1800		459	-	1080	27540		
035.0								720	252	-	1800	630	-	1080	378	-	
012.5								720	90	-	1800	225	-	1080	135	-	
004.5								720	3240	1800		81	-	1080	4860		
217.5		046.0							1671	60		7984	-		2212	40	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
		Ap		Hr. Axel Jansson	
				råg	imp 240
				"	imp 241
				"	imp 242
				hög lund mark	imp 243
				"	imp 244
				"	imp 245
				ägg. Fourmylla på grus ö sand	246
				åker	247
				"	248
				"	249
				"	250
				"	251
				"	252
				"	253
				"	254
				"	255
				"	256
				"	257
				"	258
				ägg	259
				"	260
				"	261
				åker	262
				"	263
				"	264
				"	265
				"	266
				översföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
								</									

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i> <i>åker, torvmylla på grus i sand</i> 267 <i>äng</i> " 268 " " 269 <i>åker</i> " 270 " " 271 " " 272 " " 273 " " 274 " " 275 <u><i>Summa</i></u>	
		<i>A 9</i>		<i>Av. Ludvig Jönsson</i> <i>högland mark</i> <i>inup</i> 276 " " " 277 <i>väg</i> " 278 <i>äng torvmylla på grus i sand</i> 279 " " 280 " " 281 " " 282 " " 283 " " 284 " " 285 " " 286 " " 287 " " 288 " " 289 " " 290 " " 291 <i>Överföres</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
6 23.0	0 85.0		1 01.0					2716	70		11374	-		8657	30	
0 11.0				720	79 20	1850	198 -	1080	118	80						
	0 18.5			120	22 20	1200	222 -	1080	199	80						
	0 09.5			140	13 31	1400	133 -	1260	119	70						
0 07.5				560	42 -	1400	105 -	840	63	-						
0 13.5				560	75 60	1400	189 -	840	113	40						
0 02.0				560	11 20	1400	28 -	840	16	80						
0 06.5				560	36 40	1400	91 -	840	54	60						
0 38.5				480	184 80	1600	616 -	1120	481	20						
0 28.0				480	134 40	1600	448 -	1120	313	60						
7 30.0	1 13.0		1 01.0					3815	80		13404	-		10088	20	
				0 92.5												
				0 08.5												
				0 03.0												
	0 30.0			60	18 -	600	180 -	540	162	-						
	0 16.5			120	19 80	1200	198 -	1080	178	20						
	0 16.0			120	19 20	1200	192 -	1080	172	80						
	0 02.5			800	20 -	1000	25 -	200	5	-						
	0 38.0			300	114 -	1000	380 -	700	266	-						
	0 18.0			100	18 -	1000	180 -	900	162	-						
	0 17.5			100	17 50	1000	175 -	900	157	50						
	0 17.5			200	35 -	1000	175 -	800	140	-						
	0 23.0			300	69 -	1000	230 -	700	161	-						
	0 20.0			160	32 -	1600	320 -	1440	288	-						
	0 15.5			640	99 20	1600	248 -	960	148	80						
	0 33.0			320	105 60	1600	528 -	1280	422	40						
	0 13.0			200	26 -	1000	130 -	800	104	-						
	2 60.5		1 04.0					593	30		2961	-		2367	70	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				<i>ägg, torvmylla på grus öfund</i>	292
				"	293
				"	294
				"	295
				"	296
				"	297
				"	298
				"	299
				"	300
				"	301
				"	302
				"	303
				"	304
				"	305
				"	306
				"	307
				"	308
				"	309
				"	310
				"	311
				"	312
				"	313
				"	314
				"	315
				"	316
				"	317
				"	318
				"	319
				<i>Överföres</i>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
		2 60.5				1 04.0			593	20		2961	-		2367	70
		0 27.5						160	44	-	1600	440	-	1440	396	-
		0 35.5						80	28	40	400	142	-	320	113	60
		0 12.5						280	35	-	400	50	-	120	15	-
		0 22.5						120	27	-	400	90	-	280	63	-
		0 31.5						180	56	70	600	189	-	420	132	30
		0 37.0						60	22	20	600	222	-	540	199	80
		0 25.5						60	15	30	600	153	-	540	137	70
		0 22.0						360	79	20	600	132	-	240	52	80
		0 21.5						240	51	60	600	129	-	360	77	40
		0 20.5						280	57	40	400	82	-	120	24	60
		0 67.0						320	214	40	400	268	-	80	53	60
		0 31.5						160	50	40	400	126	-	240	75	60
		0 08.0						160	12	80	400	32	-	240	19	20
		0 06.0						160	9	60	400	24	-	240	14	40
		0 15.5						40	6	20	400	62	-	360	55	80
		0 12.0						60	7	20	600	72	-	540	64	80
		0 20.5						240	49	20	400	82	-	160	32	80
		0 24.0						300	72	-	600	144	-	300	72	-
		0 28.0						120	33	60	600	168	-	480	134	40
		0 23.5						120	28	20	600	141	-	480	112	80
		0 03.5						120	4	20	400	14	-	280	9	80
		0 60.0						60	36	-	600	360	-	540	324	-
		0 14.5						60	8	70	600	87	-	540	78	30
		0 34.0						60	20	40	600	204	-	540	183	60
		0 21.5						180	38	70	600	129	-	420	90	30
		0 18.5						200	37	-	400	74	-	200	37	-
		0 19.0						160	30	40	400	76	-	240	45	60
		0 12.0						80	9	60	400	48	-	320	38	40
		9 35.5				1 04.0			1678	70		6701	-		5022	30

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14	15		16		
	9 35.5					1 04.0		1678 70			6701 -			5022 30		
	0 13.0							60	7 80	600	78 -	540		70 20		
	0 18.5							60	11 10	600	111 -	540		99 90		
						0 05.0										
0 25.0								420	105 -	1400	350 -	980		245 -		
0 36.5								420	153 30	1400	511 -	980		357 70		
0 22.5								560	126 -	1400	315 -	840		189 -		
0 12.5								420	52 50	1400	175 -	980		122 50		
0 08.0								560	44 80	1400	112 -	840		67 20		
0 24.0								480	115 20	1600	384 -	1120		268 80		
0 17.5								840	147 -	1400	245 -	560		98 -		
0 11.0								640	70 40	1600	176 -	960		105 60		
0 20.0								960	192 -	1600	320 -	640		128 -		
0 11.0								640	70 40	1600	176 -	960		105 60		
0 45.5								560	254 80	1400	637 -	840		382 20		
0 16.0								140	22 40	1400	224 -	1260		201 60		
0 11.5								480	55 20	1600	184 -	1120		128 80		
0 76.0								320	243 20	1600	1216 -	1280		972 80		
3 37.0	9 67.0					1 09.0			3349 80		11915 -			8565 20		
	0 06.5							280	18 20	1400	91 -	1120		72 80		
	0 26.5							100	26 50	1000	265 -	900		238 50		
	0 02.5							100	2 50	1000	25 -	900		22 50		
	0 28.0							100	28 -	200	56 -	100		28 -		
	0 60.0							60	36 -	150	90 -	90		54 -		
	0 05.0							280	14 -	400	20 -	120		6 -		
	0 10.0							240	24 -	400	40 -	160		16 -		
	0 06.5							320	20 80	400	26 -	80		5 20		
	0 22.5							160	36 -	400	90 -	240		54 -		
0 20.0								280	56 -	1400	280 -	1120		224 -		
0 20.0	1 67.5								262 -		983 -			721 -		

[illegible]

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
5/8	1'	C	Snukt Olofs socken	Christens och Torups fideikommiss. greve Gustav Piper	
			Bödås lott		
				högländ mark	inup 367
				" "	" 368
				" "	" 369
				" "	" 370
				" "	" 371
				" "	" 372
				väg	" 373
				äng. torvmark med grus öfver	" 374
				" "	" 375
				" "	" 376
				" "	" 377
				" "	" 378
				" "	" 379
				" "	" 380
				" "	" 381
				" "	" 382
				" "	" 383
				" "	" 384
				" "	" 385
				" "	" 386
				" "	" 387
				" "	" 388
				" "	" 389
				" "	" 390
				" "	" 391
				övertäras	

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
		13	30.0				0	88.0		453	26		3102	50		2649	24
		0	72.0					160	115	20	400	288	-	240		172	80
		1	75.0					15	26	25	150	262	50	135		236	25
		1	87.5					15	28	13	150	281	25	135		253	12
		0	74.5					15	11	17	150	111	75	135		100	58
		1	51.0					60	90	60	150	226	50	90		105	90
		1	57.5					30	47	25	150	236	25	120		189	-
		0	89.0					90	80	10	150	133	50	60		53	40
		0	84.0					60	50	40	150	126	-	90		75	60
		0	45.5					75	34	12	150	68	25	75		34	13
		0	33.0					75	24	75	150	49	50	75		24	75
		0	18.0					75	13	50	150	27	-	75		13	50
		0	53.0					45	23	85	150	79	50	105		55	65
		0	43.5					45	19	58	150	65	25	105		45	67
		1	02.0					15	15	80	150	153	-	135		137	70
		0	33.0					30	9	90	150	49	50	120		39	60
		0	25.5					30	7	65	150	38	25	120		30	60
		0	44.0					45	19	80	150	66	-	105		46	20
		0	09.5					30	2	85	150	14	25	120		11	40
		0	67.0					45	30	15	150	100	50	105		70	35
		0	63.5					45	28	57	150	95	25	105		66	68
		0	14.0					75	10	50	150	21	-	75		10	50
		0	30.0					75	22	50	150	45	-	75		22	50
		0	25.5					75	19	12	150	38	25	75		19	13
		0	35.0					30	10	50	150	52	50	120		42	-
		0	27.5					15	4	12	150	41	25	135		37	13
		29	90.0				0	88.0		1199	12		5772	50		4573	38

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoföregrens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Sammaudbray:</u>		
			<u>Fågeltoppa socken</u>		
Art 18'		Aa	Bondrum	Grave Erik Sparre	
Lika		Ab - Ak	äro arrendatorer under	Grave	
Erik Sparre,			alla på 18'	Bondrum	
		Ab		Arrendator Orkar häng	
		Ac		" Johan Nilsson	
		Ad		" Nils Permon, Turslund	
		Ae		" Nils Holm	
		Af		" Anders Thulin	
		Ag		" Alfred Nilsson	
		Aha		" Anders Cederholm	
		Ahb		" Bernhard Andersson	
		Ai		" Karl Gustavsson	
		Ak		" Henning Schmidt	
2 3/8 + 1/4	1'	Al	Kronorak		
1/4	1-12'		Bondrum		
1/4	13'		Falltorpa	Gravarna Erik och Hjal	
3/8	20'			Sparre	
Gus	1'		Dämlberga		
			Lika Am - Ar äro arrendatorer under	Gravarna	
			Erik och Hjal Sparre alla på samma nr och		
			numeral som angivits för Lika Al.		
		Am		Arrendator Henning Schmidt	
		An		" Orkar Andersson	
		AO		" Otto Mörtensson	
		Ap		" Hjal Johansson	
				överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
010.5	207.5								327 02		2769 75		2442 73			
142.5									842 40		2376 -		1533 60			
229.5	217.0				007.0				2919 10		6909 -		3989 90			
982.5	032.5				017.5				5915 -		16129 -		10214 -			
285.0					009.5				1220 40		4560 -		3329 60			
391.5									2552 80		6264 -		3711 20			
049.0	133.0				011.4				296 60		2646 -		2349 40			
161.0	365.5								1541 10		7524 -		5982 90			
444.5									1991 70		8001 -		6009 30			
076.5	134.5								1533 -		3688 -		2155 -			
042.0									378 -		756 -		378 -			
328.5	2139.0				187.5				5240 87		15057 60		9816 73			
053.0									618 30		954 -		335 70			
589.5	294.5				016.4				4365 -		14438 -		10073 -			
217.5	046.0								1671 60		3984 -		2312 40			
730.0	113.0				101.0				3315 80		13404 -		10088 20			
4739.0	3682.5				358.3				24738 69		109460 25		74721 66			

Hemmanstal	Registernummer	Littera & kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
		A _g A _r	Elgaröds socken	överfört Arrendator Leifv. Jönsson Faus Grundström	
1/8	1'	B	Tjörneröd	Gravarna Erik och Axel Sporre	
3/16	2'		"		
1/16	1'		Tjörneröds mälla		
En tillhörande			Sankt Olofs socken		
5/8	1'	C	Gödas luse	Christinehof och Torups fideikomiss. Grave Gustav Tippel	
				<u>Summa</u>	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Aker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
47	39.0	36	82.5			7	58.3		347	38 69		109	460 35		74	721 66
	337.0		967.0				109.0		374	9 80		119	15 -		85	65 20
	278.5		167.5				013.3		204	5 80		47	64 -		27	18 20
			099.0						139	50		297	-		157	50
			2990.0				088.0		1199	12		5772	50		4573	38
53	54.5	79	060				568.6		414	72 91		1322	08 85		90735	94
Kronorval den 12 aug. 1938. Lennart Holmström Staten (auktioneringsingenjör) Nordin Fritiof Arvid Nilsson																

Kostnadsförslag

Bil. 6.

Kronovalls dikningsföretag 1958.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
13-29+50	1150	<u>Dikesströcken A-B.</u>						
13-22	400	Schaktning av grus och sten, stenmurar	3 m	1580	1.60		2480	-
22-25+3	308	Schaktning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikejordens åter- fyllning m.m.	1m. 308	7.-	8156	-		
25+3-25+17	9	d:o d:o "	9	25.-	225	-		
25+17-29+00	433	d:o d:o "	433	7.-	3031	-		
22-29+50	750	40" cementrör	"	750	17.-	12750	-	18168 -
24+42, 25+3, 25+17, 26+36, 26+55, 27+50, 28+36, 29+50		Intagningsbrunnar och lock av betong inre diam. = 1,25 m	st. 8	100.-			800	-
22		Dikesöga av betong, enligt ritning	st. 1	70.-			70	-
		För oförutsedda fall, arbetets tilläyn m.m. tillägges o:a 10 %					2153	-
		Summa					23665	-
29+50-31+5	155	<u>Dikesströcken B-C.</u>						
29+50-31+6	155	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m. 155	7.-	1085	-		
29+50-31+5	155	40" cementrör	"	155	17.-	2635	-	3720 -
31+5		Intagningsbrunn inre diam. = 1,25 m	st. 1	100.-			100	-
		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10 %					360	-
		Summa					4200	-
31+5-35	395	<u>Dikesströcken C-D.</u>						
31+5-35	395	Schaktning för täckt ledning m.m.	1m. 395	6.-	2370	-		
31+5-35	395	40" cementrör	"	395	17.-	6715	-	9085 -
		Överföras					9085	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				9085 ✓
32+6, 33+23, 34, 35		Intagningsbrunnar inre diam. = 1.25 m	st. 4	100.-		400 ✓
		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10 %				945 ✓
		Summa				10430 ✓
35-35+72	72	<u>Dikessträckan E-D.</u>				
35-35+72	72	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm. 72	8.-	432 -	
35-35+72	72	40" cementrör	" 72	17.-	1224 -	1656 ✓
35+72		Intagningsbrunn inre diam. = 1.25	st. 1	100.-		100 ✓
		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10 %				174 ✓
		Summa				1830 ✓
37+66-43+10	844	<u>Dikessträckan E-D-H-I.</u>				
37+66-39+82	216	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm. 216	1.70	367 20	
39+82-43+10	328	d:o d:o	" 328	1.50	492 -	
37+66-43+10	544	18" cementrör	" 544	3.60	1958 40	2817 ✓
38+00, 39+32, 41+29, 41+33, 41+71, 42+67, 43+10		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st. 7	40.-		280 ✓
		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10 %				507 42
		Summa				3405 ✓
35+72-37+66	194	<u>Dikessträckan E-F.</u>				
35+72-37+66	194	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm. 194	2.70	523 80	
35+72-37+66	194	18" cementrör	" 194	4.70	911 80	1428 ✓
37+66		Intagningsbrunn som ovan inre diam. = 0.7 m	st. 1	40.-		40 ✓
		För oförutsedda fall m.m. tillägges o:a 10 %				144 82
		Summa				1612 ✓

1	2	3	4	5	6	7
43+10-16+55	345	<u>Dikosströcken I-K.</u>				
43+10-14+54	144	Schaktning för tåkt ledning				
		m.m.	lm.	144 [✓] 1,20	172 80 [✓]	
43+10-14+54	144	12" cementrör	"	144 [✓] 2,70	388 80 [✓]	561 60 [✓]
44+54-45+53	104	Schaktning för tåkt ledning				
		m.m.	lm.	104 [✓] 1,-	104 - [✓]	
44+54-45+53	104	10" cementrör	"	104 [✓] 2,20	228 80 [✓]	332 80 [✓]
45+53-46+53	97	Schaktning för tåkt ledning				
		m.m.	lm.	97 [✓] 1,20	116 40 [✓]	
45+53-46+53	97	6" tegelrör, frakten inb.	st.	330 [✓] 0,30	99 - [✓]	215 40 [✓]
43+55, 44+54, 45+53, 46+55		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st.	4 [✓] 40,-		160 - [✓]
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %				125 80 [✓]
		<u>Summa</u>				1395 - [✓]
20+50-140 140-142+40	240	<u>Dikosströcken B-K.</u>				
140-141+69	169	Schaktning för tåkt ledning				
		m.m.	lm.	169 [✓] 1,60	270 40 [✓]	
140-141+69	169	5" tegelrör, frakten inb.	st.	575 [✓] 0,30	172 50 [✓]	442 90 [✓]
141+69-142+ 40	71	Schaktning för tåkt ledning				
		m.m.	lm.	71 [✓] 1,40	99 40 [✓]	
141+69-142+ 40	71	4" tegelrör, frakten inb.	st.	240 [✓] 0,21	50 40 [✓]	149 80 [✓]
141+69 142+40		Intagningsbrunnar som ovan (70cm)	st.	2 [✓] 40,-		80 - [✓]
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10 %				67 30 [✓]
		<u>Summa</u>				740 - [✓]
50+31+5 50-54+64	404	<u>Dikosströcken C-E.</u>				
50-50+35	85	Schaktning för tåkt ledning				
		m.m.	lm.	85 [✓] 2,20	187 - [✓]	
50+35-52+20	135	d:o d:o	"	155 [✓] 2,30	310 50 [✓]	
52+20-53+23	103	d:o d:o	"	103 [✓] 2,70	278 10 [✓]	
53+23-54+21	93	d:o d:o	"	93 [✓] 2,30	215 40 [✓]	
54+21-54+64	43	d:o d:o	"	43 [✓] 2,70	116 10 [✓]	
50-54+64	404	15" cementrör	"	404 [✓] 3,00	1212 00 [✓]	2737 50 [✓]
		<u>Överföras</u>				2737 80 [✓]

1	2	3	4	5	6	7
		överfört				298750
60+88, 62+20, 63+23, 64+21, 64+64		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st.	5	40.-	200
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10				29750
		Summa				3265
64+64=60 60-63+40	340	<u>Dikesströkan T-V.</u>				
60-61+35	135	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm.	135	1.70	229 50
61+35-62	65	d:o d:o "	65	2.-	130 -	
62-62+39	39	d:o d:o "	39	1.40	54 60	
60-62+39	239	10" cementrör	"	239	2.20	525 80
62+39-63+40	101	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm.	101	1.30	131 30
63+39-63+40	101	9" cementrör	"	101	2.-	202 -
61+6, 62+59, 63+40		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st.	3	40.-	120
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10				1220
		Summa				1530
64+64-68	336	<u>Dikesströkan T-U.</u>				
54+64-55+31	117	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm.	117	1.50	175 50
55+31-56+20	39	d:o d:o "	39	10.-	390 -	
56+20-56+48	28	d:o d:o "	28	2.50	70 -	
56+48-57+53	105	d:o d:o "	105	1.60	168 -	
54+64-57+53	239	9" cementrör	"	239	2.-	478 -
57+53-58	47	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm.	47	1.70	79 90
57+53-58	47	7" tegelrör, frakten inh.	st.	160	0.45	72 -
55+31, 56+48, 57+53, 58		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st.	4	40.-	160
		För oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10				166
		Summa				1860

1	2	3	4	5	6	7	8
70-35							
70-71+20	126	<u>Dikonstruckan D-2.</u>					
70-71+20	126	Schaktning för tlikt ledning					
		m.m.	lm. 126 ^v	2.50	315 -		
70-71+20	126	18" cementrör	" 126 ^v	3.60	463 60	768	60 ^v
71+20		Intagningsbrunnar som ovan					
		(70 cm)	st. 1 ^v	40.-		40	- ^v
		För oförutsedda fall m.m.					
		tillägges c:a 10 %				81	40 ^v
		<u>Summa</u>				890	- ^v
71+20-77+13	507	<u>Dikonstruckan D-3.</u>					
71+20-73+34	203	Schaktning för tlikt ledning					
		m.m.	lm. 203 ^v	1.50	312 -		
71+20-73+34	203	9" cementrör	" 203 ^v	2.-	416 -	728	- ^v
73+34-73+97	63	Schaktning för tlikt ledning					
		m.m.	lm. 63 ^v	1.50	94 50		
73+34-73+97	63	10" cementrör	" 63 ^v	2.20	138 60	233	10 ^v
73+97-74+22	25	Schaktning för tlikt ledning					
		m.m.	lm. 25 ^v	1.60	40 -		
74+22-74+75	53	d:o d:o	" 53 ^v	2.50	132 50		
73+97-74+75	73	9" cementrör	" 73 ^v	2.-	156 -	328	60 ^v
74+75-76+2	127	Schaktning för tlikt ledning					
		m.m.	lm. 127 ^v	1.70	215 90		
74+75-76+2	127	7" tegelrör, frakten ind.	st. 430 ^v	0.45	193 50	409	40 ^v
76+2-77+13	111	Schaktning för tlikt ledning					
		m.m.	lm. 111 ^v	1.60	177 60		
76+2-77+13	111	6" tegelrör, frakten ind.	st. 375 ^v	0.40	150 -	327	60 ^v
72+3, 73+34, 75+97, 74+75, 75+59, 76+2, 77+13		Intagningsbrunnar som ovan					
		(70 cm)	st. 7 ^v	40.-		280	- ^v
		För oförutsedda fall, arbetets					
		tillägn m.m. tillägges c:a 10 %				228	40 ^v
		<u>Summa</u>				2535	- ^v

1	2	3	4	5	6	7
71+26-35 65-70d+48	848	<u>Dikesträckan 2-3.</u>				
65-65+22	32	Schaktning för tåkt ledning				
	n.m.		lm. 82 ^v	1.-	82 - ^v	
65+32-66+67	86	d:o d:o	" 35 ^v	2.50	218 50 ^v	
66+67-67+4	57	d:o d:o	" 37 ^v	1.40	51 50 ^v	
67+4-67+12	8	d:o d:o	" 8 ^v	5.-	40 - ^v	
65-67+12	212	10" cementrör	" 212 ^v	2.20	466 40 ^v	852 70
67+12-67+09	77	Schaktning för tåkt ledning				
	n.m.		lm. 77 ^v	1.50	115 50 ^v	
67+89-69+36	97	d:o d:o	" 97 ^v	2.-	194 - ^v	
67+12-69+26	174	15" cementrör	" 174 ^v	3.60	626 40 ^v	956 90
68+68-70b+ 58	272	Schaktning för tåkt ledning				
	n.m.		lm. 272 ^v	1.40	380 80 ^v	
68+68-70b+ 58	272	12" cementrör	" 272 ^v	2.70	734 40 ^v	1115 90
70b+68-70d +48	190	Schaktning för tåkt ledning				
	n.m.		lm. 190 ^v	1.50	285 - ^v	
70b+68-70d +48	190	10" cementrör	" 190 ^v	2.20	418 - ^v	703 -
65+32, 66+67, 67+12, 67+09, 68+68, 70a+13, 70b+58, 70d+48		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st. 3 ^v	40.-		320 -
		För oförutsedda fall n.m. tillägges c:a 10 %				523 20
		<u>Summa</u>				4390 -
87+06-115 115-116+95	196	<u>Dikesträckan 3-4.</u>				
115-116+95	196	Schaktning för tåkt ledning				
	n.m.		lm. 196 ^v	1.60	312 - ^v	
115-116+95	196	6" tegelrör, frakten inb.	st. 660 ^v	0.40	264 - ^v	576 -
116+43, 116+95		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st. 2 ^v	40.-		80 -
		För oförutsedda fall n.m. tillägges c:a 10 %				64 -
		<u>Summa</u>				720 -

1	2	3	4	5	6	7
39+82=120 120-121+36	136	<u>Dikesströkan G-O.</u>				
120-121+36	136	Schaktning för täkt ledning n.m.	lm. 156	1.30	204 -	
120-121+36	136	10" cementrör	" 156	2.20	299 20	503 20
121+3, 121+36		Intagningsbrunn som ovan (70 cm)	st. 8	40.-		320 -
		För oförutsedda fall n.m. tillägges c:a 10 %				32 30
		<u>Summa</u>				640 -
39+82=125 125-126+46	146	<u>Dikesströkan G-N.</u>				
125-126+46	146	Schaktning för täkt ledning n.m.	lm. 146	2.30	335 80	
125-126+46	146	7" tegelrör, frakten inb.	st. 495	0.45	222 75	558 55
126+46		Intagningsbrunn som ovan (70 cm)	st. 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall n.m. tillägges c:a 10 %				61 45
		<u>Summa</u>				660 -
42+67=130 130-130+64	64	<u>Dikesströkan H-M.</u>				
130-130+64	64	Schaktning för täkt ledning n.m.	lm. 64	1.-	64 -	
130-130+64	64	6" tegelrör, frakten inb.	st. 215	0.40	86 -	150 -
130+64		Intagningsbrunn som ovan (70 cm)	st. 1	40.-		40 -
		För oförutsedda fall n.m. tillägges c:a 10 %				20 -
		<u>Summa</u>				210 -
43+10=135 135-137+98	298	<u>Dikesströkan I-L.</u>				
135-136+15	115	Schaktning för täkt ledning n.m.	lm. 115	1.50	172 50	
135-136+15	115	9" cementrör	" 115	2.-	230 -	402 50
136+15-136+98	80	Schaktning för täkt ledning n.m.	lm. 80	1.40	112 -	
		<u>Överföras</u>			112 -	402 50

	1	2	3	4	5	6	7
			Överfört			112 -	408 80
136+16-136+96	80	6" tegelrör, frakten inh.	st. 270	0.40	108 -		820 -
136+95-137+96	108	Schaktning för tåkt ledning					
		n.m.	lm. 108	1.-	108 -		
136+95-137+96	108	8" tegelrör, frakten inh.	st. 350	0.50	108 -		208 -
136+15, 136+95, 137+96		Intagningsbrunnar som ovan					
		(70 cm)	st. 3	40.-			120 -
		För oförutsedda fall n.m.					
		tillägges c:a 10 %					94 50
		Summa					1046 -
36+72+96	166	<u>Dikostäckan E-Y.</u>					
80-81+96	106	Schaktning för tåkt ledning					
		n.m.	lm. 166	4.-	664 -		
80-81+96	166	30" cementrör	" 166	12.-	1992 -		2656 -
81+96		Intagningsbrunn som ovan inre					
		diam. = 1.25	st. 1	100.-			100 -
		För oförutsedda fall n.m.					
		tillägges c:a 10 %					274 -
		Summa					3030 -
81+96-82+92	126	<u>Dikostäckan Y-Z.</u>					
81+96-82+92	126	Schaktning för tåkt ledning					
		n.m.	lm. 126	3.-	378 -		
81+96-82+92	126	24" cementrör	" 126	7.-	882 -		1260 -
82+92		Intagningsbrunn som ovan inre					
		diam. = 0.8 m	st. 1	60.-			60 -
		För oförutsedda fall n.m.					
		tillägges c:a 10 %					130 -
		Summa					1450 -
82+92-95	203	<u>Dikostäckan Z-A.</u>					
82+92-95	203	Schaktning för tåkt ledning					
		n.m.	lm. 203	6.-	1240 -		
82+92-95	203	24" cementrör	" 203	7.-	1456 -		2704 -
95		Intagningsbrunn som ovan inre					
		diam. = 0.9 m	st. 1	60.-			60 -
		För oförutsedda fall n.m.					
		tillägges c:a 10 %					275 -
		Summa					3040 -

1	2	3	4	5	6	7
85-90	500	<u>Bikesströcken A-B.</u>				
85-87+48	248	Schaktning för täckt lojning				
		m.m.	lm.	248 ^v 3.-	744 - ^v	
85-87+48	248	84" cementrör	"	248 ^v 7.-	1736 - ^v	2480 - ^v
87+48-90	282	Schaktning för täckt lojning				
		m.m.	lm.	282 ^v 7.-	1764 - ^v	
87+48-90	282	80" cementrör	"	282 ^v 9.-	2268 - ^v	4032 - ^v
86+40		Intagningsbrunn som ovan inre				
		diam. = 0.9 m	st.	1 ^v 60.-		60 - ^v
87+48		Intagningsbrunn som ovan inre				
		diam. = 2.0 m	st.	1 ^v 70.-		70 - ^v
90		Intagningsbassäng av betong en-				
		ligt ritning	st.	1 ^v 120.-		120 - ^v
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				672 - ^v
		Summa				7440 - ^v
90-93a+84	584	<u>Bikesströcken A-B.</u>				
		Schaktning av torv- och dyjford				
		m ³ .	m ³ .	1800 ^v 0.80	1800 - ^v	
		Schaktning av grus och sten	m ³ .	700 ^v 1.60	1240 - ^v	2448 - ^v
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				248 - ^v
		Summa				2690 - ^v
93a+84-93d+34	280	<u>Bikesströcken B-A¹.</u>				
		Schaktning av torv- och dyjford				
		m ³ .	m ³ .	860 ^v 0.80	680 - ^v	
		Schaktning av grus och sten	m ³ .	460 ^v 1.60	736 - ^v	1416 - ^v
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				144 - ^v
		Summa				1560 - ^v
a=93a+84 a-a+170	170	<u>Bikesströcken B-A¹.</u>				
		Schaktning av grus och sten	m ³ .	630 ^v 1.60		1328 - ^v
		För oförutsedda fall m.m.				
		tillägges c:a 10 %				132 - ^v
		Summa				1460 - ^v

1	2	3	4	5	6	7
85-106						
106-107+25	225	<u>Dikessträckan A-B -C.</u>				
106-106+89	80	Schaktning för tückt ledning				
		n.m.	lm. 89	1.70	151 30	
106-106+89	80	9" cementrör	" 80	2.-	178 -	329 30
106+89-107+25	136	Schaktning för tückt ledning				
		n.m.	lm. 136	1.80	217 60	
106+89-107+25	136	6" tegelrör, frakten inh.	st. 460	0.40	184 -	401 60
85+89, 107+25		Intagningsbrunnar som ovan				
		(70 cm)	st. 2	40.-		80 -
		För oförutsedda fall n.m.				
		tillägges o:a 10 %				79 10
		<u>Summa</u>				880 -
92+92-100						
100-103+20	580	<u>Dikessträckan E-D.</u>				
100-101+20	120	Schaktning för tückt ledning				
		n.m.	lm. 120	2.20	264 -	
100-101+20	120	7" tegelrör, frakten inh.	st. 410	0.45	184 50	448 50
101+20-102+20	100	Schaktning för tückt ledning				
		n.m.	lm. 100	2.-	200 -	
101+20-102+20	100	6" tegelrör, frakten inh.	st. 340	0.40	136 -	336 -
102+20-103+20	100	Schaktning för tückt ledning				
		n.m.	lm. 100	1.60	160 -	
102+20-103+20	100	4" tegelrör, frakten inh.	st. 340	0.21	71 40	231 40
101+20, 102+20, 103+20		Intagningsbrunnar som ovan				
		(70 cm)	st. 3	40.-		120 -
		För oförutsedda fall n.m.				
		tillägges o:a 10 %				114 10
		<u>Summa</u>				1260 -
91+96-98						
98-99+74	574	<u>Dikessträckan Y-F¹-G¹.</u>				
98-94+26	125	Schaktning för tückt ledning				
		n.m.	lm. 125	2.50	312 50	
98-94+26	125	10" cementrör	" 125	2.20	275 -	587 50
94+26-98+61	136	Schaktning för tückt ledning				
		n.m.	lm. 136	1.70	231 20	
		<u>Överföras</u>			231 20	587 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överförd			231 20	537 50
95+61-97+64	188	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm. 188	2.50	457 50	
94+25-97+64	510	7" tegelrör, frakten inh.	st. 1085	0.45	488 25	3176 93
97+44-98+74	180	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm. 180	1.40	102 -	
97+44-98+74	180	8" tegelrör, frakten inh.	st. 440	0.40	176 -	353 -
94+23, 95+15, 95+61, 96+40, 96+92, 97+44, 98+12, 98+74		Intagningsbrunnar som ovan (70 cm)	st. 3	40.-		320 -
		För oönskade fall m.m. tillägges c:a 10 %				242 53
		Summa				5635 -
97+44-145 145-145+64	64	Dikonsträckan A ¹ -H ¹ .				
145-145+26	26	Schaktning för täkt ledning m.m.	lm. 26	1.-	26 -	
145+26-145+ 56	50	d:o d:o	st. 50	0.80	34 -	
145+56-145+ 64	8	d:o d:o	st. 8	1.50	12 -	
145-145+64	64	4" tegelrör, frakten inh.	st. 215	0.21	45 15	107 16
145+64		Intagningsbrunn som ovan (70 cm)	st. 1	40.-		40 -
		För oönskade fall m.m. tillägges c:a 10 %				12 86
		Summa				160 -
		S A M M A N D R A G.				
18+50-29+50	1150	Dikonsträckan A-B				23665 -
29+50-31+5	155	" B-C				4200 -
31+5-35	596	" C-D				10430 -
35-35+72	72	" D-E				1030 -
35+72-37+66	194	" E-F				1620 -
37+66-43+10	544	" F-G-H-I				3405 -
43+10-46+85	345	" I-K				1895 -
29+50-140 140-142+40	240	" B-K				740 -
50+31+5 50-54+65	464	" C-T				3285 -
54+64-58	336	" T-U				1860 -
		Överföras				52530 -

	1	2	3	4	5	6	7
							Överfört
							82550 - ✓
54+64=60							
60-63+40	340		Diksonerfickan T-V				1650 - ✓
70=35							
70-71+26	136	"	D-Q				800 - ✓
71+26-77+13	507	"	Q-R				2535 - ✓
71+26=65							
65-70d+46	848	"	Q-S				4380 - ✓
37+66=115							
115-116+95	195	"	R-P				720 - ✓
39+82=120							
120-121+36	136	"	R-Q				640 - ✓
39+82=125							
125-126+46	146	"	R-N				660 - ✓
42+67=100							
130-130+64	64	"	N-M				210 - ✓
43+10=135							
135-137+93	293	"	I-L				1048 - ✓
35+72=80							
80-81+66	166	"	E-Y				3050 - ✓
81+66-82+32	126	"	Y-Z				1480 - ✓
82+82-85	208	"	Z-A				3040 - ✓
85-86	500	"	A-Z				7440 - ✓
86-88a+24	534	"	A-B				2680 - ✓
88a+84-88d+34	250	"	B-A ¹				1800 - ✓
a=88a+84							
a-a+170	170	"	B-I ¹				1480 - ✓
85=105							
105-107+25	225	"	A-B ¹ -C ¹				990 - ✓
88+88=100							
100-101+26	320	"	Z-B ¹				1250 - ✓
91+66=93							
93-98+74	574	"	Y-F ¹ -G ¹				2635 - ✓
97+44=145							
145-148+64	64	"	F ¹ -H ¹				160 - ✓
	0622		Summa				90785 - ✓

Kronovall den 12 aug. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Kortuads fördelningstämpel för
"Kronovalls dikningsförening 1978."

Stamnans namn	Reviseringsnummer	Linje nr i korten	Stamn, ty, tecken	Salärgare	Stämning
1	2	3	4	5	6
		<u>Fingeltofta socken</u>			
avst.	13'	A a	Bontum	Greve Erik Sparre	s.
	Likt	A b - A k	äro arrendatorer under Greve Erik Sparre, alla på 13' Bontum.		
		A b		Arrendator Orkan Ljung	s.
		A c		Johan Nilsson	s.
		A d		Nils Persson, Turslund	s.
		A e		Nils Ahlin	s.
		A f		Anders Thulin	s.
		A g		Alfred Nilsson	
		A ha		Anders Cedersholm	
		A hb		Bernhard Andersson	
		A i		Karl Gustafson	
		A k		Hemming Schmidt	
2 3/8 gk	1' - 12'	A l	Kronan		
1/4	1'		Bontum		
1/4	13'		Tulstofta	Grevarna Erik och Hest Sparre	s.
3/8	20'				
gk.	1'		Slädeberg		
		Likt A m - A r	äro arrendatorer under Grevarna Erik och Hest Sparre alla på samma nummer och mätetal som angivits för likt. A l.		
		A m	Arrendator	Hemming Schmidt	
		A n		Orkan Andersson	
		A o		Otto Wärnström	
				Överfries	

Red. I. Alla A-B-C-D-E-F-G-H-I- H-B-X-I-L-H-M-G-N-G-O- F-P-D-Q-R-Q-S-C-T-U- V-V					Red. II. Alla E-Y-Z-A-A-O-A- O-I-A-B-C-Z-D-Y-F- G-F-H					Summa, beräknad normal			Förhållningstal för hela förslaget			Förhållningsskorad		
Beräkningsord- siga anordningar	Förhållning- värde		Beräknings- tal	Beräknad normal		Beräkningsord- siga anordningar	Förhållning- värde		Förhållning- tal	Beräknad- normal		Summa, beräknad normal	Förhållningstal för hela förslaget			Förhållningsskorad		
	kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre		kr.	öre	
7	8		9	10		11	12		13	14		15	16			17		
alla	2442	73	3.654	2378	02							237802	2.621			47	27	
alla	1533	60	2.294	1492	94							149294	1.645			29	73	
"	3989	90	5.969	3884	63							388463	4.281			77	38	
"	10214	-	15.280	9944	22							994422	10.960			198	09	
"	3329	60	4.981	3241	64							324164	3.573			64	58	
"	3711	20	5.552	3613	24							361324	3.982			71	97	
"	2349	40	3.515	2287	56							228756	2.521			45	56	
"	5982	90	8.951	5825	31							582531	6.420			116	04	
"	6009	30	8.990	5850	69							585069	6.448			116	54	
"	2155	-	3.224	2098	18							209818	2.313			41	80	
"	378	-	0.566	368	35							36835	0.406			7	34	
128-136 143-149	2675	83	4.003	2605	15	157-153 157-199	7140	90	29.889	7668	02	10273	17	11.322		204	63	
alla	335	70	0.502	326	70							32670	0.360			6	51	
"	10073	-	15.069	9806	91							980691	10.808			195	34	
"	2312	40	3.459	2251	12							225112	2.481			44	84	
	57492	56	86.009	55974	66		7140	90	29.889	7668	02	6364268	70.141			1267	72	

1	2	3	4	5.	6
				överfört	
		Ap		Anund af över Axel Jansson	S.
		Aq		" Ludvig Jönsson	
		Ar		" Frans Grundström	
		Sjöröds socken			
1/8	1'	Sjöröds socken Björnsdals församling	(Tjörnsö)		
2/16	2'		B	"	Grevarna Erik och Axel Sparre
1/16	1'		(Tjörnsö udda	"	
Eutelskorn,			"	"	
		St. Olofs socken			
5/8	1'	C	Södaslott	Christina och Torps fideikommiss Grave Gustav Piper	
				Summa	

[illegible]

U T L Å T A N D E

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av mark till Bondeum, Kronovall, Fulltofta och Slätteberga i Fågelsjö socken, Tjärneröd och Tjärnerödemölla i Eljaröds socken samt Dödas lott i Sankt Olofs socken, Kristianstads län.

1:o. Företaget, som avser bättre torrläggning av åker och äng m.m. är enligt synemännens förmenande att hänföra till åikning. Mot företagets utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnes enligt synemännens förmenande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företaget äro greve Eskil Sparre, Kronovall, för egen del och såsom förmyndare för grovarna Erik och Axel Sparre samt arrendatorerna under Kronovall Nils Persson, Nils Holm, Axel Johansson, Johan Nilsson, Ola Håksson, Anders Thulin och Oskar Ling.

Företagets utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar syneförrättningen i anledning härav de dikesträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K, I-L, H-M, G-N, G-O, M-P, D-Q-R, Q-S, C-T-U, T-V, B-X, E-Y-Z-A-A'-A', A-B¹-C¹, Z-D¹, Y-F¹-G¹, F¹-H¹ och G-I¹.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företaget tillskyndas bättnad är omfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningsskyld-

dig till företaget anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark, belägen under en kurva avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd i diket med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär jordägarnas deltagningsskyldighet i företaget är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagets utförande, har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagets utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som av samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre värtkraft.

Jordens värde före företagets utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan, har grad 0.0, anses sålunda för närvarande sakna värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vat-

tenkadade marken, har grad 1.0, d.v.s. dess värde före och efter företagets utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdäge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduktion av ågofigurernas blivande värde med denna för varje ågofigur uträknade grad erhålles ågofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ågolott och återfinnes i värderingalängdens kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vattenmängd, markens lutningoförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör:

i punkt 22	843 hektar
24+42	823 "
25+8	816 "
25+17	815 "
26+36	792 "
26+55	775 "
27+50	763 "

1 punkt 28+36

761 hektar

B	753	"
C	729	"
32+6	634	"
34	622	"
D	613	"
E	548	"
F	60	"
38+80	72	"
G	70	"
41+29	43	"
41+36	42	"
41+71	41.5	"
H	41	"
I	34	"
43+85	26	"
44+54	23	"
45+58	14	"
K	8	"
136+15	7	"
136+95	5	"
L	4	"
M	6	"
N	9	"
121+3	15	"

1 punkt 0

3 hektar

116+43

5 "

P

4 "

Q

67 "

72+3

20 "

73+34

18 "

73+97

17 "

74+75

8 "

75+59

6 "

76+2

5 "

R

4 "

65+82

45 "

66+67

44 "

67+12

43 "

67+89

41 "

68+86

34 "

70a+13

25 "

70b+58

19 "

S

13 "

50+85

76 "

52+20

73 "

53+23

70 "

54+21

67 "

T

66 "

55+81

25 "

1 punkt 56+48

23 hektar

57+53

21 "

U

19 "

61+5

38 "

62+39

32 "

V

27 "

141+69

5 "

X

3 "

Y

465 "

Z

444 "

A

437 "

86+40

423 "

87+48

420 "

K

400 "

94+25

18 "

95+15

17 "

95+61

16 "

96+40

15 "

96+92

14.5 "

F¹

14 "

98+12

10 "

G¹

9 "

H¹

8.5 "

B¹

8 "

1 punkt c¹

4.5 hektar

101+20

5

•

102+20

4

•

D¹

5

•

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synmännen, att sträckorna A-22, K-O-A¹ och C-I¹ skola göras öppna men samtliga övriga dikesträckor täckte.

Vid bestämmandet av dikenens dimensioner hava synmännen utgått från en största avrinning av 1.0 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektioneringarna samt till kostnadsförslaget.

610. Brobyggnader förekomma ej. Företaget medför anläggandet av rörledning under allmän väg å två ställen. Innan arbetet därmed påbörjas skall vägstyrelsen i Gärds och Albo vägdistrikt därom underrättas och dess föreskrifter för trafikens säkrande under arbetets gång inhämtas och följas.

710. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagets utförande skall göras skriftligen till arbetsstyrelsen och senast den dag, då företaget genom avsyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakkägarna förklarats avsynat och godkänt. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två stycken av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige män. För övrigt skola inga ersättning utgå.

812. Syndikaten hava efter verkställd undersökning funnit, att företaget skall indelas i två förberedande avdelningar, av vilka avd. I omfattar sträckorna A-B-C-D-E-F-G-H-I-K+B-X+I-L+M+N+C-U+G-O+F-P+D-Q-R+Q-S+C-T-U+T-V.

avd. II sträckorna E-Y-Z-A-X-U-A¹+U-I¹+A-B¹-C¹+Z-D¹+Y-F¹-G¹+F¹-H¹.

Till grund för fördelning av dikningskostnaden skall läggas beräknad båtnad å den jord, som tillhör avdelningen ifråga.

Sedan beräknad kostnad sålunda fördelats, skola kostnaderna för varje saktägare sammanläggas och uträknas i procent av hela kostnaden, vilka procenttal skola användas såsom fördelningstal för samtliga med företaget förenade kostnader.

I kostnadsfördelningslängden finnes med iakttagande härav angivet vars och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med det upprättade kostnadsförslaget åligger varje saktägare.

912. Företaget skall benämnas "Kronovalls dikningsföretag 1938".

Dese angelägenheter skola handhavas av en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med saktägarna enligt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:64.

Arbetsstyrelsens åligganden äro:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagens kap. 7:62 anmäla styrelseval hos länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller genom infördrande av anbud, för-

skilja arbetet på förmåligaste sätt samt till entreprenör, som kan av statens lantbruksingenjör i länet godkännas;

~~att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka~~

~~arbetet på förmåligaste sätt samt till entreprenör, som kan av~~

~~statens lantbruksingenjör i länet godkännas;~~

~~att själv eller genom tillkallande av sakkunnig person övervaka~~

arbetets utförande i full överensstämmelse med det upprättade förslaget;

att verkställa behövliga utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen redovisa dessa för delägarna;

att genom kringvänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagens kap. 7:64 fastställt sätt, senast åtta dagar i förväg, vid behov, dock minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande;

att ombesörja dikenas vidmakthållande och upprätthållning å årstid, då växande gröda därav minst tager skada, samt

att i övrigt vidtaga alla åtgärder, som kunna befrämja arbetets verkställande och vidmakthållande.

10:10. Beträffande arbetet för övrigt stadga synemännen:

att innan arbetet påbörjas skall

1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;

2) länsstyrelsen äska underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft, åligger det sökandena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad

avgift för vattandomstol, vilken avgift gymnasien jämlikt före-

skriftarna i öfveropade lag bestämma till etthundrattiosix

(136) kronor 10 öre;

att arbetet skall vara fullbordat inom utgången av år 1940;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande översynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt

ställe sätter och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för

delägarna uppläst;

att arbetet skal utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förslaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets ut-

förande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge och arnet,

som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på av-

rinningen och varom berörd a saktigare äro eniga, må efter hörande

av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande

företagas;

att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola god-

kännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de

nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lant-

bruksingenjör eller dennes ombud innan de hällas;

att den från ^{de} öppna dikens uppkastade jorden ej må läggas närmare

älskanten ^{är 1 meter} eller med öfverhållande lutning mot marken än 1:1;

att stenar av mansbördas storlek och därutöver skola läggas för sig och ej i jordvallarna;

att jordvallarna skola genomgrävas överallt där öppna diken till-
stuta och där vatten har benägenhet att samlas bakom vallarna;

att den, som åtagit sig arbetet ej må erhålla slutlikvid förrän
arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller
den han i sitt ställe sätter.

11:10. Rensning av brunnar och ågon skall ske minst två gånger
årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till
rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill
givit sitt skriftliga medgivande. Rensning av öppna diken skall
ske årligen. Skadas dikesslänt av kreaturs tramp skall den åter-
ställas i förslagsenligt skick av kreaturens ägare eller på
dennes bekostnad.

12:10. Kostnaderna för denna synesförrättning skola vid förrätt-
ningens avslutande av sökandena förskjutas men gäldas av samt-
liga saktägare på sätt i detta utlåtande föreskrives om företaget
kommer till utförande.

13:10. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syn-
förrättning eller med detta synemännens utlåtande ingiva inom sex-
tio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad sina
till Söderbygdens vattendomenstol ställda besvär. I besvären skola
fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skallen därför
och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa
till stöd för ändringsöskandet. Besvären skola ingivas i tre

exemplar.

Kronovall den 12 aug. 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Martin Frithiof

Arvid Nilsson.

ARVODESRÄKNING

bil. 9.

för laga syneförrättning angående

Kronovalls rikningsförelägg 1938

Fägelsta, Eljördsö St. Olofs socken^{nan} och

Kristianstads

län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	21	0,50			10	50
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	14	3,00	42	-		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "	10	6,00	60	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 29 ar st.	181	0.24	43	44		
		har 53.55 ar st.	53.55	0.78	41	76		
		äng och odlingsmark medelareal 41 ar st.	191	0.18	24	38		
		har 79.06 ar st.	79.06	0.58	45	85		
		annan mark och impediment, medelareal 14 ar st.	48	0.05	2	40		
		har 7.00 ar st.	7.00	0.78	5	46		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 km.						
		i åker o. d., raklinje "						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarket bladet			6	-		
		övriga regalark blad st.					281	29
		Överföres					291	79

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				974 86
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	9.62	4,00	38 48	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			90 73	129 21
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		8 96
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	20	0,30	6 —	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		8 —
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	12	3,00		36 —
1/6,	12/8	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00		24 —
8/8		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	2	12,00		24 —
29/7		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1	12,00		12 —
4/8		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn ar	1/3	12,00		4 —
4/8		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
4/8		slamficka in i tvärningsborsning "	1/3	12,00		4 —
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				1228 03
		1) 1:sta regalarcket blad			10 50	
		övriga regalarblad st.	3	3,50	10 50	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal 33 ar ägofigurer st.	420	0,07	29 40	
		har 139,61 0,14			19 54	
		Överföres			69 94	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			69 94	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			12 23	
		3) insättning av höjdlägestal st.	896	0,02	17 92	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	240	0,06	12 -	113 84
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	9.62	6.-	57 72	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 50	
		3) broar och trummor, " "				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		65 22
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka	2/3	12,00		8 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	80	0,55		44 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				231 06
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				67 80
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				270 50
		Summa kronor				348 30
		Samman drag.				
		Förrättningsmannens arvode				1228 03
		Lösen för kopior och avskrifter				231 06
		Övriga förrättningskostnader				348 30
		Summa kronor				1807 39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Görs och Alst häradsrätt.

Kronval den 13 aug. 1928

Leumart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Aff sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betygga:

Föresättande avskrift av synpro-
tokoll med Bilagor / 9 vidhvarven

Leumart Holmström

kvitteras:

den 19

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret
den 12/8 1940
godkänd den 16/8 1940

L 3-0970
DIARIE Nr 14122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för
Kronovalls dikningsföretag 1938 i Fågeltofta, Eljaröds och Sankt
Olofs socknar av

KRISTIANSTADS LÄN

Nils Nilsson .. 14

Erik Stenbäck .. 13

22.9 kl. 10.00

Harry Nilsson

Ämne - II -

Alf Sjöström

Erik Stenbäck

Bot 78

Gleimjöbo

2 h. Kallst.
3 h. Kallst.

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, mate-
rial av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat
föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av fyrtyotretu-
sensjuhundrasextio (43.760) kronor att utgå från statens avdikningsanslag
och dels ett lån av fyrtiofemtusenettthundratjugo (45.120)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström
vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag,
ha 2 undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse för förtroende-
man för företaget, ordföranden med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbind mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbets-
planen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruks-
styrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i
fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationerna bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Kronovall den 18 juli 1940.

Wilhelm.

Att
Kronovall
Herr Erik Garre a^o

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Herr Marttenström

Otto Stenlund

Adress Herr Marttenström

Adress Kronovall

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1940.

St. Fylwan
Ch. F. Fylwan

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer öger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Avskrift.

R ä k n i n g

Kristianstad den 7 juli 1939

Kronovalls dikningsföretag 1938

Debet

till statens lantbruksingenjör L. Holmström

1939	Betänkande	24:-
	Översiktskartor	8:-
	Vävkopia av ritningarna	178:75
	Avskrift av handlingarna	49:50
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor	271:25

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre månader från den 7 juli 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Lennart Holmström

1940 den 22 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Kronovalls dikningsföretag 1939 i Fågeltofta, Elja-
röds och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Lån 45.120 kronor från statens avdikningslån-fond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående desam-
ma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mental	Register- nummer	Ägare
<u>Fågeltofta socken.</u>			
Bondrum	avst.	13 ¹	Greve Eskil Sparre
Kronovall		1 ¹	
Bondrum	2 3/8 ghs.	1 ¹ 1 ¹	Grevarna Erik och Axel Sparre
Fulltofta	1/4	1 ¹	
"	1/4	13 ¹	
"	3/8	20 ¹	
Slätteberga	ghs.	1 ¹	
<u>Eljaröds socken.</u>			
Tjörneröd	1/8	1 ¹	Desamma
"	3/16	2 ¹	
Tjörnerödsölla	1/16	1 ¹	
"	en tjallkvarn	1 ¹	
<u>S:t Olofs socken.</u>			
Rödas lott	5/8	1 ¹	Christinehofs och Torups fi- delkommiss, Greve Gustaf Pi- per

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

4/2 40

Uppgift å de sökande av lån från statens avvikningelånefond till utförande av "Kronovalls dikningsföretag 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera A kartan	Socken by hemman	Delägare
			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Fågeltofta socken.</u>	
avst	13 ¹	Aa-Alk	Bondrum	Greve Eekil Sparre
	1 ¹		Kronovall	
2 3/8 +	1 ¹ -12 ¹		Bondrum	
ghs.				
1/4	1 ¹	Al-Ar		Grevarna Erik och
1/4	13 ¹		Fulltofta	Axel Sparre
3/8	20 ¹			
ghs.	1 ¹		Slätteberga	
			<u>Ljersöds socken.</u>	
1/8	1 ¹		Tjörneröd	
3/16	2 ¹		"	
1/16	1 ¹	B	Tjörneröden	Grevarna Erik och
en tull-				Axel Sparre
kvarn			"	
			<u>S:t Olofs socken.</u>	
5/8	1 ¹	C	Dödas lott	Christinehof och Torups
				fideikommiss, Greve
				Gustaf Piper.

Kristianstad 1 juni 1939.

Gunnar Hornthörn
Statens lantbruksingenjör.

Sodk. 22/8 1940

236
40

DIARIE Nr 14121
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 AUG. 1940

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Kronovalls dikningsföretag 1938 i Fågeltofta,

Eljäröds och Sankt Olofs socknar av Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag 43.760 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 45.120 kronor.

Kontrakt om företagets utförande antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Ordförande i företagets styrelse: greve Eskil Sparre, Kronovall pr Sankt Olof.

Vid av förste assistenten Lars Kullman företagen avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker jag dess godkännande. Kristianstad den 6 augusti 1940.

Lars Kullman
statens lantbruksingenjör.



