

Gjort genom Rönge lantbruksstyrelsen
beträffande den förhållit till
rättshet vid arbetet utförande.

Stockholm den 1 juli 1940
På Rönge lantbruksstyrelsen vägnar:
Ejnar Eriksson

Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938.

Registernummer


Förlövs socken		
A	Viarp	3 ⁵
B	"	3 ⁶
C	"	3 ⁷
D	"	3 ¹¹
E	"	4 ⁸
F	Ljungby	5 ⁵

Förslag
till dikning inom


Viarp och Ljungby

i Förlövs socken, Kristianstads län;
upprättat vid syneförrättning enligt rättenlagen
år 1938 av




Stens lantbruksingenjör.




Förslag till Föreläggna vid p. 25



Skala 1:50



Längd-skala 1:4000



Höjd- och sektionsskala 1:100

Nr. 945

1-0972

Kristianstad 1/10

L _____ 1*0972
13886

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

Betänkande

rörande

L j u n g b y h o l m s

dikningsföretag I och II

1938.

Avskrift.


Genom Kungl. Landbrukstyperum
beaktat denna dag fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940

På Kungl. Landbrukstyperums vägnar:
Hjalmar Forsman.

ÖVERSIKTSKARTA.

Skala 1:100.000.



Avskrift.

Sedan Valfrid Hansson och Freddie Persson för "Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938", som avser torrläggning av vattenskadade marker till Viarp och Ljungby i Förslövs socken av Kristianstads län, förklarat sig vilja söka län och anslag av allmänna medel till företagets utförande, får jag härmed därom avgiva följande av ritningar och förslag åtföljda

B e t ä n k a n d e.

Företagens ändamål.

Företagen avse bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Belägenhet.

Avdikningsområdenas belägenhet framgår av motstående översiktskarta där de markerats med röd färg.

Föregående rättslig utredning.

Företagen hava föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen, verkställd av undertecknad på förordnande av länsstyrelsen.

Mot syneförrättningen, som avslutades den 19 juli 1938 har missnöje ej anmälts vilket framgår av närslutna diariebevis, bil.

E.

Avdikningsområdets belägenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av de till syneprotokollet fogade ägobeskrivningarna.

Nuvarande avdikning.

Områdena avvattnas för närvarande av mindre, öppna diken, vilkas dimensioner dock äro allt för små för att tillåta markernas rationella torrläggning för åker och äng.

Torrläggning.

Dikningsförelagen avse dessa öppna dikens nygrävning och ersättande med rördiken i den utsträckning som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

På grund av erfarenhet från närgränsande dikningsföretag med samma jordbeskaffenhet torde inga sådana omständigheter förefinnas som kunna verka hindrande på användandet av cementrör.

Areal, jordförbättring och kostnad.

Den i företagen ingående arealen och den genom dikningen möjliggjorda jordförbättringen finnes angiven i till syneprotokollet fogade hävdeförteckningar och värderingslängder och utgör för:

Företag I.

Åker	26.240 har
Äng	0.250 "
med ett förbättringsvärde av	11705.80 kronor.

Företag II.

Åker	4.110 har
med ett förbättringsvärde av	1733.40 kronor.

Själva dikningskostnaderna finnas angivna i till syneprotokollet fogade kostnadsberäkningar samt i till detta betänkande

fogade sammandrag bil. A och B.

Samtliga kostnaden utgör för:

Företag I.

Dikningen 10720.00 kr.

Syneförrättningen 359.02

Betänkandet 97.28

Summa 11176.30 kr.

Företag II.

Dikningen 1470.00 kr.

Syneförrättningen 49.24

Betänkandet 13.34

Summa 1532.58 kr.

Deltagningskyldighet.

Denna är reglerad genom bestämmelserna i synemännens laga kraftvunna utlåtande.

Hinder mot företagen.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej något hinder mot företagens utförande.

Liknande företag i orten.

Närmast belägna med statsmedel understödda liknande företag torde vara "Ljungby - Viarps dikningsföretag 1937".

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

Relativkostnaden för företag I utgör 0.95 och för företag II 0.88.

De summor som således författningsenligt torde utgå som bidrag från statens avdiktningssanslag och som lån ur statens avdiktningsslånefond utgöra:

I anslag

För företag I 48.25 % av hela kostnaden eller 5392.56 kronor.

" " II 45.80 % " " " " 701.92 " .

I lån.

För företag I 5783.74 kronor.

" " II 830.66 "

Tillstyrkan.

Hänvisande till förestående utredning tillstyrker jag att till utförande av dessa företag beviljas bidrag ur statens avdiktningssanslag med: för företag I 5390 kronor, för företag II 700 kronor, samt lån ur statens avdiktningsslånefond med för företag I 5780 kronor och för företag II 830 kronor.

Utförande.

Vid arbetenas utförande skall iakttagas vad i synemännens laga kraftvunna utlåtande bestämmes.

Arbetstid.

Till arbetenas utförande torde böra anslås en tidrymd av ett år.

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

A. Sammandrag av kostnaderna för företag I.

B. " " " " " " II.

C. Förteckning över fastigheter^{i företag I} till vilka lån sökes.

D. Förteckning över fastigheter i företag II till vilka lån sökes.

E. Diariebevis.

F. Ett häfte synehandlingar.

G. Ritningar i ett blad.

Bil.A.

Företag I.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			9459 86 x/	
			~~10720~~	=
Syreförrättningen	359	02		
Betänkandet	97	28	456	30
			9916	16
Summa			~~11176~~	~~30~~

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Företag II.

Bil. B.

K O S T N A D S S A M M A N D R A G.

Dikningen			1294 90	
			~~1470~~	
Syreförrättningen	49	24		
Betänkandet	13	34	62	58
Summa			1357 48	
			~~1532~~	~~58~~

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Totalsummandrag

Dikningen			10754 76	
			~~13190~~	
Syreförrättningen	408	26		
Betänkandet	110	62	518	88
Summa			11273 64	
			~~12708~~	~~88~~

* Minskningen vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av fem företagsställarnas erhållna uppgift angående företagskostnader.

Vid arbetsplanens fortsättnande har kostnaden för företaget beräknats till 11273 kronor 64 öre.

Stockholm den 1 juli 1940

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Kjellmar Jönsson.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Förlövs socken.</u>				
1/12	3 ⁵	A	Viarp	Valfrid Hansson
1/8	3 ⁶	B	"	" "
1/24	3 ⁷	C	"	" "
11/44	3 ¹¹	D	"	" "
1/128	4 ⁸	E	"	Freddie Persson.

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Bil.D.

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag II.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Förlövs socken.</u>	
1/24	3 ⁷	C	Viarp	Valfrid Hansson
11/44	3 ¹¹	D	"	" "
23/320	5 ⁵	F	Ljungby	" "

Kristianstad 1 febr. 1939.

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt diarium,
besvär icke inom laga tid anförts över en enligt uppgift den
19 juli 1938 avslutad laga syneförrättning angående företag,
benämnt "Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938" och avseen-
de torrläggning av marker till Viarp och Ejungby i Förslövs soc-
ken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis meddelat.
Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den 20 jan.
1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez.


Förestående avskrift av handlingar tillhörande
~~Lantbrukshögskolan~~
den av Kungl. Maj:ten den 1/7 1940 fast-
ställda arbetsplanen vidimeras:

Svennerholmström

13886
DIARIE N:7
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

L _____ 1*0972

DIARIE N: 5102
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MRS. 1939



Avskrift.

Protokoll, hållet vid syneförrättning
enligt vattenlagen rörande dikning inom Vi-
arp och Ljungby i Förslövs socken av Kris-
tianstads län.

År 1938 den 6 juli inställde sig undertecknad statens lant-
bruksingenjör hos lantbrukaren Walfrid Hansson å Ljungbyholm för
att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa syneförrätt-
ning enligt vattenlagen rörande dikning inom Viarp och Ljungby i
Förslövs socken av Kristianstads län. Efter personliga kallelser
hade till sammanträdet infunnit sig.

Walfrid Hansson, Ljungbyholm

Freddie Persson, Viarp, för egen del och såsom Viarps bys älder-
man;

Såsom biträdande gode män: Janne Nilsson, Sandbäck och Gustaf

Persson, Kvinnoböske; vidare Gustaf Svensson, Vejbygården, i egen-
skap av ordförande i styrelsen för Södra Åsbo och Bjäre vägdistrikt

§ 1.

Det för undertecknad utfärdade förordnandet samt ansökan där-
om upplästes (bil. 1).

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej någon jävsanmärkning mot
synemännen, ej heller visste sig dessa stå i jävsförhållande till
sakägare.

§ 3.

Sökandena yrkade anläggandet av täckta avloppsledningar till

sådant djup och dimensioner, att deras därav beroende mark kunde torrläggas till lagenligt djup på åker samt att kostnaderna skulle fördelas enligt lag.

§ 4.

Det upplystes, att företaget berör^{de} allmän väg och att den befintliga rörtrumman vore anlagd omkring år 1930.

§ 5.

Ett inom dikningsområdet beläget, Viarps by tillhörigt, numera utgrävt lortag, har befunnits ligga på annan plats än byns skifteskarta angiver. Det upplystes att lortaget genom frivillig överenskommelse förlagts på sin nuvarande plats.

§ 6.

Förrättningsmannen kungjorde att nyttsammanträde i saken skulle hållas å samma plats tisdagen den 19 innevarande juli månad kl. 11 f. m., till vilket sammanträde inga andra kallelser än detta meddelande kommer att utgivas.

§ 7.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Janne Nilsson

Gustaf Persson

År 1938 den 19 juli.

Denna dag sammanträdde åter synmännen å Ljungbyholm varvid följande sakägare tillstädeskommo:

Walfrid Hansson, Ljungbyholm

Freddie Persson, Viarp

Gustaf Svensson, Vejbygården.

§ 8.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade dikningsförslaget och uppläste hävdeförteckning, ägobeskrivning och värderingslängd i sammendrag (bil. 2), kostnadsberäkning (bil. 3) och kostnadsfördelningslängd (bil. 4) beträffande företag I samt motsvarande handlingar (bil. 5, 6 och 7) beträffande företag II.

§ 9.

Synemännen avgåvo sitt utlåtande. (bil. 8).

§ 10.

Det beslöts att till företaget hörande handlingar och ritningar skulle förvaras av Walfrid Hansson, Ljungbyholm pr Försövsholm.

§ 11.

Räkning å synekostnaderna bifogades protokollet som bil. 9.

§ 12.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll. Ort och tid som ovan.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Persson

Janne Nilsson

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för statens lantbruksingenjör att i enl. med föreskrifterna i gällande vattenlag verkställa laga undersökning för torrläggning av vatten-skadade marker till Viarps by i Förslövs socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget beroende torde först av förrättningsmannen med säkerhet kunna angivas. Ljungbyholms gård den 2/8 1937.

Walfr. Hansson

Freddie Persson

R e s o l u t i o n.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen statens lantbruksingenjör Lennart Holmström att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolan- de sökandena tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landshansliet den 28 januari 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Ficher

Allan Rietz

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägoförteckningsnummer
1	2	3	4	5	6
1/12	3 ⁵	A	Löfströms socken	Walfrid Haussan åker, myrka på lerbl. grus " " " " " " " " " " " " " " " " " " frukt " " ängsmark " mörzylgras förbättras ej " " " " " " bälg imp. <u>Summa</u>	1
			Vierp		2
					3
					4
					5
					6
					7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
1/8	3 ⁶	B	Vierp	Walfrid Haussan åker, myrka på lerbl. grus "	14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
				rouffins	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
0	19.0							1620	307	80	1800	342	-	180	94	20	
0	56.0							1620	907	20	1800	1008	-	180	100	80	
0	60.0							1440	864	-	1800	1080	-	360	216	-	
0	15.0							1260	189	-	1800	270	-	540	81	-	
0	90.0							1440	1296	-	1800	1620	-	360	324	-	
0	14.0							1260	176	40	1800	252	-	540	75	60	
0	16.0							1440	280	40	1800	288	-	360	57	60	
		0 18.0						507	90	-	1000	180	-	500	90	-	
						0 05.0											
						0 02.0											
						0 04.0											
						0 01.0											
						0 14.0											
2	70.0	0 18.0				0 26.0			4060	80		5040	-		979	20	
															V		
1	03.0							1440	1483	20	1800	1854	-	360	370	80	
1	83.0							1260	2305	80	1800	3294	-	540	988	20	
0	94.0							1260	1184	40	1800	1692	-	540	507	60	
0	88.0							1260	1108	80	1800	1584	-	540	475	20	
1	00.0							1260	1260	-	1800	1800	-	540	540	-	
0	85.0							1260	1071	-	1800	1530	-	540	459	-	
1	20.0							1260	1512	-	1800	2160	-	540	648	-	
0	93.0							1260	1171	80	1800	1674	-	540	502	20	
1	39.0							1440	2001	60	1800	2502	-	360	500	40	
0	87.0							1260	1096	20	1800	1566	-	540	469	80	
0	68.0							1260	856	80	1800	1224	-	540	367	20	
11	60.0								15051	60		20880	-		5828	40	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
				övertfört åker, mylla på lerbl. grus " " " " " " " " " råg imp <u>Summa</u>	25 26 27 28 29
1/24	37	C	Vierp	Walfred Hausson	
				åker, mylla på lerbl. grus " " " " " " <u>Summa</u>	30 31 32
1/44	3"	D	Vierp	Walfred Hausson	
				åker, mylla på lerbl. grus <u>Summa</u>	34
1/128	48	E	Vierp	Fredric Persson	
				betesgräs förbätters ej åker, mylla på lerbl. grus " " " " " " ängsmark " åker, mylla på lerbl. grus " " " " " " " " " bälg övertföres	36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7	8	9	10					11	12		13	14		15	16	
1160.0									15051 60			20880 -			5828 40	
052.0								1260	655 20		1800	936 -		540	280 80	
092.0								1440	1324 80		1800	1656 -		360	331 20	
027.0								1260	340 20		1800	486 -		540	145 80	
150.0								1620	2430 -		1800	2700 -		180	270 -	
						0 10.0										
1481.0						0 10.0			19801 80			26658 -			6856 20	
027.0								1260	340 20		1800	486 -		540	145 80	
184.0								1260	2318 40		1800	3312 -		540	993 60	
172.0								1440	2476 80		1800	3096 -		360	619 20	
383.0									5135 40			6894 -			1758 60	
146.0								1440	2102 40		1800	2628 -		360	525 60	
146.0									2102 40			2628 -			525 60	
						0 16.0										
057.0								1260	718 20		1800	1026 -		540	307 80	
023.0								1260	289 80		1800	414 -		540	124 20	
043.0								1080	464 40		1800	774 -		720	309 60	
								800	21 -		1000	70 -		700	49 -	
030.0								1440	432 -		1800	540 -		360	108 -	
042.0								1440	604 80		1800	756 -		360	157 20	
031.0								1440	446 40		1800	558 -		360	111 60	
118.0								1440	1699 20		1800	2124 -		360	424 80	
						0 07.0										
344.0	0 07.0					0 23.0			4675 80			6262 -			1586 20	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigrens nummer
1	2	3	4	5	6
				överfrit mörgelgrus Summa	46
			<u>Sammandrag</u> För stors friken		
1/12	3 5	A	Vörp	Wolfrid Haussan	
1/8	3 6	B	"	örms	
1/24	3 7	C	"	örms	
11/44	3 11	D	"	örms	
1/128	4 8	E	"	Fredric Persson Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	kr.	öre	kr.	kr.	öre
7		8		9		10		11		12	13		14	15		16
3	44.0		0 07.0				0 23.0 0 07.0		46	75 80		62	62 -		15	86 20
3	44.0		0 07.0				0 24.0		46	75 80		62	62 -		15	86 20
2	70.0		0 18.0				0 26.0		40	60 80		50	40 -		9	79 20 ✓
14	81.0						0 10.0		19	80 1 80		26	658 -		68	56 20 ✓
3	83.0								51	35 40		68	94 -		17	58 60 ✓
1	46.0								21	02 40		26	28 -		5	25 60 ✓
3	44.0		0 07.0				0 24.0		46	75 80		62	62 -		15	86 20 ✓
26	24.0 ✓		0 25.0 ✓				0 60.0		35	77 6 20		47	482 -		11	705 80 ✓
Ljungby kommun den 19 juli 1938. Svenner Holmström Harens landbruksskoleinspektör <i>Gustaf Persson</i> <i>Jeanne Nilsson</i>																

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6

Kostnadsförslag

Bl. 3.

"Långsöndals Gårdsföretag I o. II 1938".

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Företag I.</u>						
0-1+29	129	Dikessträckan A-B.						
0-1+29	129'	21" cementrör	1m	129' 5.80	746	20	✓	
0-1+29	129	Grävning för tjockt ledning, rörens läggning, dikejordens återfyllning m.m.	1m	129' 1.80	232	20	✓	
1+29		Intagningsbrunnar inre diam 0.70 m.	st	1' 40.-	40	-	✓	1020 40
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					99	50
		<u>Summa</u>					1126	-
1+29-5+72	243	Dikessträckan B-C.						
1+29-5+72	243'	21" cementrör	1m	243' 5.80	1409	40	✓	
1+29-1+53	24'	Grävning för tjockt ledning, m.m.	"	24' 5.00	72	-	✓	
1+53-1+53	5'	d:o d:o	"	5' 4.00	20	-	✓	
1+53-3+72	214'	d:o d:o	"	214' 1.80	385	20	✓	
1+52, 2+20,		Intagningsbrunnar inre diam						
3+10, 3+72		0.70 m.	st	4' 40.-	160	-	✓	2046 60
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 %					203	40
		<u>Summa</u>					2250	-
3+72-9+24	552	Dikessträckan C-D.						
3+72-7+33	361'	15" cementrör	1m	361' 3.60	1299	60	✓	
7+39-9+24	165'	12" "	"	165' 2.70	499	50	✓	
3+72-7+33	361'	Grävning för tjockt ledning m.m.	"	361' 1.60	577	60	✓	
7+39-7+80	41'	d:o d:o	"	41' 1.50	61	50	✓	
7+80-8+16	36'	d:o d:o	"	36' 5.00	180	-	✓	
8+16-8+82	66'	d:o d:o	"	66' 1.50	99	-	✓	
		<u>Överföras</u>			2717	20	✓	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			2717 20 ✓	
8+82-8+87	5 ✓	Grävning för tätt ledning, rirens läggning, dikefjordens återfyllning m.m.	lm 5 ✓	4.00	20 - ✓	
8+87-9+24	37 ✓	d:o d:o "	37 ✓	1.50	55 50 ✓	
7+33-7+39	6 ✓	15" koncentrisk samt grävning, rör- läggning och vägbanans iord- ningssättande jämte brunn vid p. 7-33 utföras och bekostas av S. Asbo och Djäre häradens väg- hållningsdistrikt.				
5+30, 7+39, 7+80, 8+21, 8+81, 9+24		Intagningsbrunnar inre diam 0.70 m.	st 6 ✓	40.-	240 - ✓	3032 70
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges c:a 10				307 30
						3340 -
3+72-15						
15-13+51	351	<u>Dikostället 3-13-7.</u>				
15-16 +1	101 ✓	15" koncentrisk	lm 101 ✓	3.60	363 60 ✓	
16+1-17	99 ✓	9" "	" 99 ✓	2.00	198 - ✓	
17-16+51	151 ✓	6" tegelrör	st 520 ✓	0.40	208 - ✓	
15-16+1	101 ✓	Grävning för tätt ledning m.m.	lm 101 ✓	1.40	141 40 ✓	
16+1-16+6	5 ✓	d:o d:o	" 5 ✓	4.00	20 - ✓	
16+6-17	94 ✓	d:o d:o	" 94 ✓	1.20	112 30 ✓	
17-17+74	74 ✓	d:o d:o	" 74 ✓	1.00	74 - ✓	
17+74-17+79	5 ✓	d:o d:o	" 5 ✓	4.00	20 - ✓	
17+79-18+51	72 ✓	d:o d:o	" 72 ✓	1.00	72 - ✓	
16+1, 18+51 17		Intagningsbrunnar inre diam 0.70	st 5 ✓	40.-	200 - ✓	1329 60
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges c:a 10				130 30
						1460 -

1	2	3	4	5	6	7
16+1=20						
20-21+33	133	<u>Dikessträckan D-G.</u>				
20-21+33	133 ✓	9" cementrör	1m 133 ✓	2.00	266 - ✓	
20-21+33	135 ✓	Grävning för tjockt ledning m.m.	" 135 ✓	2.00	266 - ✓	
21+33		Intagningsbrunn inre diam 0.70 st	1 ✓	40.-	40 - ✓	572 - ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges o:a 10 %				58 - ✓
		<u>Summa</u>				630 - ✓
1+29=10						
10-14+36	436	<u>Dikessträckan D-H.</u>				
10-12+26	226 ✓	10" cementrör	1m 226 ✓	2.20	497 20 ✓	
12+26-14+36	210 ✓	9" cementrör	" 210 ✓	2.00	420 - ✓	
10-10+5	5 ✓	Grävning för tjockt ledning m.m.	" 5 ✓	4.-	20 - ✓	
10+5-12+26	221 ✓	d:o d:o	" 221 ✓	1.20	265 20 ✓	
12+26-14+36	210 ✓	d:o d:o	" 210 ✓	2.00	420 - ✓	
10+30, 12+26, 14+36		Intagningsbrunnar som ovan	st 3 ✓	40.-	120 - ✓	1742 40 ✓
		För oförutsedda fall, arbetets tillägg m.m. tillägges o:a 10 %				177 60 ✓
		<u>Summa</u>				1920 - ✓
		<u>Sensändrag.</u>				
0-1+29	129	Dikessträckan A-B				1120 - ✓
1+29-3+72	245	" B-C				2250 - ✓
3+72-9+24	552	" C-D				3340 - ✓
3+72+15 15-18+51	351	" C-D-E				1460 - ✓
16+1=20						
20-21+33	133	" E-G				630 - ✓
1+29=10 10-14+36	436	" B-H				1920 - ✓
	1344	<u>Summa kronor</u>				10720 - ✓

Ljüngbyholm den 19 juli 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

[illegible]

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. nr. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
			<u>Förslövs socken</u>		
1/24	3 7	C	Viarp	Walfrid Haussan	
				åker, mylla på lerbl. grus <u>Summa</u>	33
11/44	3 "	D	Viarp	Walfrid Haussan	
				åker, mylla på lerbl. grus <u>Summa</u>	35
23/320	5 5	F	Ljungby	Walfrid Haussan	
				åker mylla på lerbl. grus <u>Summa</u>	47 48
			<u>Sammandrag</u>		
			<u>Förslövs socken</u>		
1/24	3 7	C	Viarp	Walfrid Haussan	
11/44	3 "	D	"	<u>Some</u>	
23/320	5 5	F	Ljungby	<u>Some</u>	
				<u>Summa</u>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6

111.6.

011.6.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		<u>Örrotas II.</u>						
25-28+11	911	<u>Direktseddon I-II.</u>						
25-26+85	185	10" cementrör	1m 185	2.20	407	-	✓	
26+85-28+11	126	9" " "	" 126	2.00	252	-	✓	
25-26+5	103	Grävning för tätt ledning röransläggning, dikosjordens återfyllning m.m.	1m 103	2.10	216	30	✓	
26+5-26+88	85	d:o d:o	" 85	1.20	102	-	✓	
26+88-26+92	4	d:o d:o	" 4	4.-	16	-	✓	
26+92-28+11	119	d:o d:o	" 119	1.20	142	80	✓	
25		Dikosöga	st 1	40.-	40	-	✓	
26+5, 26+85, 27+34, 28+11		Intagningsbrunnar inre dian 0.70	st 4	40.-	160	-	✓	
		För oförutsedda fall, arbetets tillägn m.m. tillägges c:a 10 %						133 90 ✓
		<u>Summa</u>						<u>1470 -</u> ✓
		Ljungbyholm den 19 juli 1938, Lennart Holmström Statens lantbruksingenjör.						

	1	2	3	4	5	6	7

Nil. F.

Kostnadsfördelningstäckning för Ljungby kommunals skattning.
Förslag I och II 1938

Förslag II

Huvudrubrik		Registernummer		Littera å kartan		Län, by, kommun		Förslag		Förslagsvärde		Förslagskostnad		Förslagskostnad		Förslagskostnad	
1/24 3 7		C		Korp		Walfrid Hauran		s.		950 40		54.83		806 -		27 -	
11/44 3 "		D		"		samma		s.		720 -		41.54		610 64		20 45	
23/320 5 5		F		Ljungby		samma		s.		63 -		3.63		53 36		1 79	
						Summa				1733 40		100.00		1470 -		49 24	

U T L Å T A N D E

avgivet vid synförrättning enligt vattenlagen angående dikning inom Viarp och Bjungby i Förlövs socken av Kristianstads län.

1:o. Företagen, som avse anläggandet av avloppsdiken från åker och ång, äro enligt synmånnens förmanande att hänföra till dikning. Mot företagens utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives finnas enligt synmånnens förmanande ej något laga hinder.

2:o. Sökande till företagen äro:

Walfrid Hansson för Viarp 3⁵, 3⁶, 3⁷, 3¹¹

Freddie Persson " " 4⁸.

Företagens utsträckning är beroende av sökandenas yrkanden och förefintliga fallförhållanden och omfattar synförrättningen i anledning härav de dikosträckor, som å hithörande plankarta äro utmärkta med röda linjer och bokstäverna A-B-C-D, C-D-E, E-G, B-H och I-K.

3:o. Den vattenskadade mark, som av företagen tillskyndas bätnad är avfattad å hithörande plankarta. Såsom betalningskyldig till företagen anses all mark, vars torrläggning till 1.2 meters djup är beroende av dikningen och som genom denna vinner möjlighet till förbättrad torrläggning, d.v.s. all mark, belägen under en kurva, avvägd till 1.2 meters höjd över vanligt nedolvat-
tenstånd i diket med tillägg för behöfvlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikeshöjden samt för fall

Att sidorna mot diket räknet, vilket fall beräknats lika med markytans, dock ej överstigande 1.5:1000.

410. Den i föreliggande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga.

Enär de olika jordområdenas deltagningsskyldighet i företagen är beroende av den värdeförändring, som tillskyndas jorden genom företagens utförande har denna värdeförändring måst utrönas. För detta ändamål hava synemännen åsatt varje ågofigur ett värde, som i kronor uttrycker jordens värde efter företagens utförande.

Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet såväl till matjord som ålv samt till dess belägenhet men ej till jordens mer eller mindre goda brukning och därav uppkommande större eller mindre goda värtkraft.

Jordens värde före företagens utförande anse synemännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattentytan har grad 0.0; anses ållunda för närvarande samma värde. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller högre än kurvan för den vattenskadade marken, har grad 1.0; d.v.s. dess värde före och efter företagens utförande sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattentytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. Varje ågofigurernas höjdläge motsvaras alltså av en viss försumpningsgrad. Denna är uträknad för varje figurs medelhöjd. Genom reduk-

tion av ägofigurernas blivande värde med denna för varje ägofigur uträknade grad, erhålles ägofigurens nuvarande värde. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen. Denna är uträknad för varje ägolott och återfinnes i värderingslängdets kolumner 15 och 16.

510. För att den beräknade jordförbättringen skall kunna ernås måste dikningsarbetet verkställas i full överensstämmelse med förslaget, som är upprättat med hänsyn tagen till framrinnande vatten-mängd, markens lutningsförhållanden, dikningsarbetenas ändamål m.m.

Nederbördsområdet är direkt inmätt och utgör.

i punkt B	85 hektar	
1+53	71	"
2+20	70	"
3+10	68	"
C	66	"
5+50	44	"
7+39	40	"
7+60	33	"
8+21	31	"
6+32	30	"
D	27	"
E	19	" 58 m.c. (12" till 30" djup)
17	8	"

1 punkt F	5 hektar
G	10 "
10+80	12 "
12+26	10 "
H	3 "
26+05	11 "
26+85	8 "
27+34	5 "
K	2 "

På sökandenas begäran och med stöd av bestämmelserna i vattenlagens kap. 7 § 4 bestämma synemännen att samtliga diken skola göras täckta. Vid bestämmandet av rördimensionerna hava synemännen utgått från en största avrinning av 1.2 sekundliter pr hektar.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritningarna samt till kostnadsförslagen.

§10. Brobyggnader förekomme ej. Den i sektion 7+39-7+39 befintliga rörtrumman är utförd år 1930 och ligger förhögt. Ny rörtrumma järnbe tillhörande 1 st. intagningsbrunn skall utföras och bekostas av S. Åsbo och Bjäre vägdistrikt.

§11. Framställning om ersättning för skada å växande gröda på grund av företagens utförande skall göras skriftligen till arbetstyrelsen och senast den dag, då företagen genom sveyningsbevisets uppläsande å allmänt sammanträde med sakägarna förklarats svepnade och godkända. Ersättningsbeloppet skall bestämmas av två av arbetsstyrelsen tillkallade ojävige, i lantbruk kunniga män.

För övrigt skola inga ersättningar utgå.

310. På grund av dikens låga skall torrläggingsarbetet uppdelas på två skilda företag, av vilka

företag I omfattar sträckorna A-B-C-D, E-F-G, H-G och D-H.

" II " " I-K.

Beträffande företag I hava synsätten vid undersökning för avdelningsbildning upptejllt följande tabell:

Dikessträckan	Båtnad		Kostnad		Relativ kostnad
Hela företag I	11705	80	10720	-	91
" " utom E-H	9502	60	8800	-	93
A-B-C-D-H	2918	70	3040	-	1 04
A-B-C-D+E-H	9166	-	8630	-	94
A-B-C-C-E-F+E-G+D-H	7999	20	10000	-	1 25

Av denna utredning framgår, att företag I ej skall indelas i förberedande avdelningar utan liksom företag II utgöra en samfällighet inom vilken samtliga med företaget förenade kostnader skola fördelas sakägarna emellan i mån av den båtnad, som till företaget hörande jord genom företagets utförande beräknas kunna ernå och som finnes närmare angiven i värderingslängdens kolumner 15 och 16.

Förrättningskostnaderna och andra för de två företagen gemensamma kostnader skola företagen emellan fördelas sålunda, att företag I för 10720 kronor beräknad kostnad gäldar 87.94 %

" II " 1470 " " " " 12.06 %

I kostnadsfördelningsskälningarna finnas med iakttagande härav
angivet vare och ens deltagningsskyldighet i förbättringsvärden
och procenttal samt den kostnad, som i enlighet med de upprättade
kostnadsförelagena åligger varje saksägare.

910. Företagen skola benämnas "Ljungbyholms dikeföretag I och
II 1938".

1010. Beträffande företagen för övrigt stadga synemännens:

att innan arbetet påbörjas skall

- 1) denna synförrättning hava vunnit laga kraft;
- 2) länsstyrelsen hava underrättats om styrelseval;

att när förrättningen vunnit laga kraft åligger det sakkundena

att till länsstyrelsen erlägga i vattenlagens 11 kap. 95 § stadgad

avgift för vattendomstol, vilken avgift synemännen jämlikt före-

skriftarna i Öberopado lag bestämma till för företag I sjutton

(17) kronor 55 öre;

att arbetet skall vara fullbordat före 1939 års utgång;

att arbetet skall anses lagligen avslutat, då godkännande avsynings-

bevis lämnats av statens lantbruksingenjör eller dennes ställföre-

trädare och detta bevis blivit å gemensamt sammanträde för del-

ägarna uppläst;

att arbetet skall utföras i full överensstämmelse med det upprätta-

de förelaget, dock att mindre ändringar, som under arbetets utföran-

de kunna visa sig lämpliga beträffande dikenas läge och annat, som

ej inverkar minskande på torrläggningens djup och avrinningen och varom berörda saktägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas; att cementrören skola gjutas av svensk cement, att de skola godkännas av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de nedläggas och att deras läge skall kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud innan de höljas; att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av statens lantbruksingenjör eller den han i sitt ställe sätter.

11:o. Rensning av brunnar och utlopp skall ske minst två gånger årligen och så ofta behovet det påkallar. Koppling direkt till rörsträng förbjudes såvida ej statens lantbruksingenjör därtill givit sitt skriftliga medgivande.

12:o. Kostnaderna för denna synoförrättning skola vid förrättningens avslutande betalas av sökandena.

13:o. Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna synoförrättning eller med detta synomännens utlåtande ingive inom sextio dagar från den dag förrättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendonstol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därfor och skola vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringesökandet. Besvären skola ingivas i tre exemplar.

-holm den 19 juli 1938.

Lennart Holmström

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Persson

Janne Nilsson.

ARVODESRÄKNING

Del. 9.

för laga syneförrättning angående

Ljungbyhusens dikningsfristag

Juni II 1938

Uti Från socken och

Kristianstads län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	7	0,50			7	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—10						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje "	3.5	3,00	10	50		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		krokinje "		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		krokinje "		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje "		1,00				
		krokinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		krokinje "		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II						
		åker, medelareal 82 ar st.	37	0.36	13	32		
		har 30.35		0.54	16	39		
		äng och odlingsmark medelareal 12 ar st.	2	0.05	10			
		har 0.25		1.46	36			
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar st.	9	0.05	45			
		har 0.60		0.78	46			
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av 10—15 m. > 15 < 10						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		krokinje "						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta regalarcket bladet			4	-		
		övriga regalarck blad st.					45	58
		Överföres					49	08

1	2	3	4	5	6	7
1938		Överfört				49 08
6/4-7/4		Avvägning.				
7/5-7/5		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	34	0,50	17 -	
		avvägda punkter	238	0,03	7 14	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	7,5	2,00	7 -	
		i annan mark		5,00		55 14
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 65 ar,	48	0,07	3 36	
			34,2	0,06	1 87	5 23
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer		0,04		
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	1 50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	78	0,06	4 68	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	39	0,12	4 68	14 86
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta				
		2) befintligt avlopp ell. vall	2,15	3,50		7 54
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion				
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	4	0,25		1 -
		Antal profil- och sektionsritningar	2	3,00		6 -
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagrar	1/2	12,00	6 -	8 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning		3,50		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²				
		nämligen m. ² sektion på				
		" " " "				
		" " " "				
		" " " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.		6,00	6 -	
		2) " " över 20 " "	2004	10,00	21 04	26 04
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	54	0,03	1 62	2 62
		Överföres				125 57

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				17551
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	2.155	4,00	862	
		därjämte 50 öre pr m. ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar och vallar inberäknade)			1219	2081
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 —	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och tumbbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete				
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning				
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar		3,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39		0,01		238
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 —	
		antal fastigheter st.	8	0,30	240	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar "		0,20		440
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	8	3,00		24 —
6/7	19/7	Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	1	12,00		12 —
11/7	14/7	Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00		6 —
11/7	17/7	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	1/3	12,00		4 —
11/7	17/7	Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn "	1/4	12,00		3 —
		utlopp för täckt ledning "	1/4	12,00		3 —
		slanficka "		12,00		
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				255 10
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		blad			275	
		övriga regalark st.	1			
		blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 65 ar ägofigurer st.	48	0.10	480	
		har	21.2	0.08	250	
		Överföres			1705	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			17 05	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			1 82	
		3) insättning av höjdlägestal st.	238	0,02	4 76	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	54	0,06	2 70	28 08
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall				
		ändring av befintligt avlopp	2,155	6 -	12 93	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			1 -	
		3) broar och trummor, „ „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		18 93
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka „	1/3	12,00		4 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	33	0,55		18 15
		Översiktskarta i d:o, § 41				
		Summa kronor				64 16
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			2 -	10 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar				44 -
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.				35 -
		Summa kronor				89 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				255 10
		Lösen för kopior och avskrifter				64 16
		Övriga förrättningskostnader				89 -
		Summa kronor				408 26

Den, som icke åtnöjes med denna väkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Lösa Åbo och Björne häradsrätt.

Ljunga byskolan den 19 juli 19 38

Lennart Holmström
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Förestående avskrift av synprotokoll med bilagor / 9 vidimeras.

Lennart Holmström Kronor kitteras:

den 19

Avskrift.

R ä k n i n g.

Kristianstad den 28/2 1939.

Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938

1939	Betänkande	27:-
	Översiktskartor, 2 st.	8:-
	Vävkopia av ritningarna	41:52
	Avskrift av handlingar	23:10
	Ansökningshandlingar och exp.	6:-
	Diariebevis med kom. arvode	2:50
	Inbindning, tre band	2:50
	Summa kronor	110:62

Den med denna räkning ej åtnöjes äger anställa klander
därå genom stämning till Kristianstads rådhusrätt inom tre
månader från den 1 mars 1939.

Lennart Holmström

Vidimeras:

Annatromitius

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret.

den 6/8 1940
godkänd den 16/8 1940

L 1*0972
13886

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för
Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938 i Förslövs socken av
_____ KRISTIANSTADS LÄN _____

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av femtusentio (5.010) kronor att utgå från **statens avdikningsanslag** och dels ett **lån** av sextusentvåhundrasextio (6.260)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör L. Holmström vid syneförrättning år 1938 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha ~~2~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende- man för företaget, _____ med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ mig^{oss}.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivit använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9.o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ljungbyholm den *15 juli* 19*40*.

Hap. Hansson

Att *Lantbrukaren Walfrid Hansson*
ä *Ljungbyholm*

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Lantbrukaren

Adress *Fristörsholm*

John Olsson

Adress *Sölvesborg*

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Carl Frick

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1940 den 22 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 164).

Företagets namn: Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938 i Före-
lövs socken av Kristianstads län.

Lån 6.260 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Lant-
bruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nodanstående, i utredningen angående det-
samma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantel	Register- nummer	Ägare
<u>Förelövs socken.</u>			
Viarp	1/12	5 3	Valfrid Hansson
"	1/8	6 3	Donsanne
"	1/24	7 3	Donsanne
"	11/144	11 3	Donsanne
"	23/384	8 4	Freddie Persson
Ljungby	23/820	5 5	Valfrid Hansson

Stockholm den 22 augusti 1940.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm



3/2 80

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till utförande av "Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938" för vilka lån tillstyrkes.

Företag I.

Hemmans- tal	Register- nummer	Littera å kartan	Socken by hemman	Delägare
<u>Kristianstads län.</u>				
<u>Förelövs socken.</u>				
• 1/12	3 ⁵	A	Viarp	Valfrid Hansson ✓
• 1/8	3 ⁶	B	"	" " ✓
• 1/24	3 ⁷	C	"	" " ✓
• 11/44 ¹⁴⁴	3 ¹¹	D	"	" " ✓
• 1/128	4 ⁸	E	"	Freddie Persson. ✓
• 23/384				

Kristianstad 1 febr. 1939.

Samuel W. W. W.
Statens lantbruksingenjör.

✓

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond till
 utförande av "Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938" för vil-
 ka lån tillstyrkes.

Företag II.

			<u>Kristianstads län.</u>	
			<u>Färslövs socken.</u>	
~~2/24~~	~~5⁷~~	~~C~~	~~Vicarp~~	~~Valfrid Hansson~~
~~31/44~~	~~5¹¹~~	~~D~~	~~"~~	~~"~~
23/320	5 ⁵	F	Ljungby ✓	" " ✓

Kristianstad 1 febr. 1939.

Statens lantbruksingenjör.

240
/40

Godk. 22/8 1940

13887

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 AUG. 1940

Bevis

över verkställd avsyning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ljungbyholms dikningsföretag I och II 1938

i Förslövs socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Bidrag från statens avdikningsanslag 5.010 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.260 kronor.

Kontrakt om företagets utförande ^g antaget av sökandena.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Ordförande i företagets styrelse: lantbrukaren Walfrid Hansson,
Ljungbyholm pr Förslövsholm.

Vid av förste assistenten Anders B. Andersson verk-
ställd avsyning har arbetet befunnits vara utfört i överens-
stämmelse med den fastställda arbetsplanen, och tillstyrker
jag dess godkännande. Kristianstad den 31 juli 1940.

W. Martensson
statens lantbruksingenjör.

