

Kopia.

Förslag till
Ribbetuaröds dikningsföretag av år 1939 i Herröds socken, Kristianstads län,
upprättat vid synförrättning enligt vattenlagen av

Arvid Danielsson




Statens e Lantbruksingenjör

Avskrift
Genom Kungl. Lantbruksstyrelsens
beslut denna dag fastställt till efter-
rättelse vid arbetets utförande.


Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:


Arvid Danielsson




Förslag till
inlaggsbrunn.




Förslag till
dikesöga




Förslag till
ägobro typ. A



Förslag till
ägobro typ. B



Skala 1:50



Bestyrkes i tjänsten

Arvid Danielsson

963 Kristianstad
1940

1-0981

DIARIE N: 17650
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1940

L 1-0981

R i b e t u a r ö d s

dikningsföretag av år 1939.

Betänkande.

Avskrift.

Genom Kungl. Lantbrukshygienens beslut
den 11 dag fastskäld till efterräkthe vid ar-
bets utförande.

Stockholm den 1 juli 1940.

På Kungl. Lantbrukshygienens vägnar:
Hjalmar Forsman.

Avskriften besyrkas å hämsens vägnar:
Arvid Danielsson

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Avskrift

Betänkande rörande lån och
anslag av allmänna medel till Ribe-
tuaröds dikningsföretag av år 1939
uti Hörröds socken av Kristianstads
län.

Företagets belägenhet.

Avdikningsområdets belägenhet framgår av motstående översikts-
karta, där det markerats med röd färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser bättre torrläggning av åker och ängsmark.

Föregående rättslig utredning.

Företaget har föregåtts av syneförrättning enligt vattenlagen
verkställd av undertecknad på förordnande av vederbörlig länssty-
relse. Mot denna syneförrättning, som slöts den 10 januari 1939
har missnöje ej anmälts, vilket framgår av närelutna diariebevis.

(Bil. C.)

Låne- och anslagssökande.

I förening (Bil. D) daterad 1 mars 1939 hava delägarna över-
enskommit att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdänig ansökan
om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företagets
utförande.

Avdikningsområdets beskaffenhet.

Jordmånens beskaffenhet framgår av den till syneprotokollet
fogade ägobeskrivningen.

Nuvarande avdikning.

Området avvattnas för närvarande huvudsakligen av naturliga mindre bäckdrag, vilka icke tillåta markens rationella torrläggning för åker och äng.

Torrlägningsföretaget.

Det föreliggande dikningsförslaget avser dessa bäckars nygrävning samt delvis ersättande med täckta ledningar; allt i den utsträckning, som bifogade plan- och profilritningar utvisa.

Areal. jordförbättring och kostnad.

Den i företaget ingående arealen och den jordförbättring, som genom detsammes utförande anses uppkomma, finnas angiven i till förrättningen hörande hävdeförteckning m.m. och utgör:

Åker	1.42 hektar
Äng	<u>35.18 "</u>
Summa	36.60 hektar

med ett förbättringsvärde av 13183:80 kronor.

Dikningekostnaden finnes angiven i vid förrättningen uppgjord kostnadsberäkning och finnes jämte förrättnings- m.fl. kostnader upptagen i till detta betänkande fogat kostnadssammandrag. (Bil. A.)

Samtliga kostnader utgörat

för dikningen	12270:-	kronor
" syneförrättningen	600:-	"
" vattendomstolsavgift	19:78	"

för betänkande m.m.

115:60 kronor

Summa 13005:38 kronor

Samtliga delägare söka såväl lån som anslag.

Deltagningskyldighet.

Den delägningskyldighet, som åligger sakägare, är reglerad genom bestämmelserna i synemännens lagakraftvunna utlåtande.

Hinder mot företaget.

Enär syneförrättningen vunnit laga kraft finnes ej nu hinder mot företagets utförande.

Allmän väg.

I vad företaget kan anses angå allmän väg finnes redogjort i utlåtandet mom. 5.

Liknande företag i orten.

Ett flertal närbelägna med statsmedel understödda liknande företag finnas.

Nu avhandlade företag har ej förut varit föremål för offentlig myndighets prövning.

Beräkning av lån och anslag.

För företaget beräknas kostnaden per förbättringskrona uppgå till 0.99.

Det belopp som författningsenligt skall kunna utgå såsom bidrag ur statens avdikningsanslag torde uppgå till 49.65 procent av hela kostnaden eller 6457 kronor 22 öre. Därrest ett till 6450 kronor avrundat belopp utgår såsom bidrag torde återståden av

Y.
kostnaden 6555 kronor 38 öre vara att påräkna såsom lån eller i
avrundat tal 6550 kronor.

Tillstyrkan.

Under hänvisning till föreliggande utredning tillstyrker jag,
att till här avhandlade företag beviljas bidrag ur statens avdik-
ningsanslag med 6450 kronor och lån ur statens avdikningslånefond
med 6550 kronor, såvitt icke för en fastighet (Ribetuaröd 2¹⁸) lån
på grund av den obetydliga delaktigheten icke bör utgå, då låne-
beloppet torde bli 6540 kronor.

Utförande.

Vid arbetets utförande skall iakttagas vid i synemännens lag-
kraftvunna utlåtande bestämts.

Arbetstid.

Vid syneförrättningen har föreskrivits att företaget bör vara
avslutat före utgången av år 1942.

Kristianstad i april 1939.

Arvid Danielsson

Statens o. lantbruksingenjör.

Bilagor:

- A. Kostnadssammandrag.
- B. Förteckning över fastigheter, vartill lån sökes.
- C. Diariebevis.
- D. Föreningshandling.
- Da. Protokoll
- E. Ett häfte förrättningshandlingar.
- F. Förslageritning i ett blad.

Kostnadsberäkning i sammandrag rörande Ribetuaröds
dikningsföretag av år 1939.

Dikningen	<u>12270:-</u>	12270:-
Syneförrättningen	600:-	
Vattendomsavgift	19:78	
Betänkandet	<u>115:60</u>	<u>735:38</u>
	<u>Summa</u>	<u>13005:38</u>

Kristianstad i april 1939.

Arvid Danielsson
Statens o. lantbruksingenjör.

Avskrift.
Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13005 kronor 38 öre, varav å lantlagarnas andel 12 977 kronor 3 öre, sedan från delaktighet i länet utskutits fastigheten Ribetuaröd 208.

Stockholm den 1 juli 1940.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Hjalmar Persman.

Avskriften beskrives å fänstens vägnar:
Arvid Danielsson

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslånefond
till utförande av "Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939" uti
Hörröds socken av Kristianstads län.

Hörröds socken

3/704	av 1 ⁴	Ribetuaröd	Nils Olsson
avs	126		
1/240	av 2 ⁴	""	Anders Nilsson (Lave)
1/60	av 2 ⁴	""	Hjalmar Gustavsson
1/72	av 2 ⁵	""	Thure Rydhagen
1/144	av 2 ⁵	""	Anders Erlandsson
1/16	2 ¹³	""	Emil Stålberg
1/32	2 ¹⁵	""	Fritz Zimmerman
avs	2 ¹⁸	""	Arvid Håkansson

Kristianstad 1 april 1939.

Arvid Danielsson

Statens o. lantbruksingenjör.

Att, såvitt framgår av härstädes fört vederbörligt di-
arium, besvär icke inom laga tid anförts över en enlit upp-
gift den 10 januari 1939 avslutad laga syneförrättning angående
företag, benämnt "Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939" uti
Hörröds socken, Kristianstads län; det varder härmed till bevis
meddelat. Stockholm i Söderbygdens vattendomstols kansli den
31 mars 1939.

Ex officio:

Gösta Masreliez

Bil.D.

Undertecknade delägare i Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939
 uti Hörröds socken av Kristianstads län överenskomma härmed att
 gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möj-
 liga lån och anslag av allmänna medel till företagets utförande
 och uppdraga åt företagets styresmän att å våra vägnar underteckna
 alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att utkvit-
 tera och mot redovisningsskyldighet handhava statsmedel, som på
 grund härav bliva oss beviljade.

Ribetuaröd i mars 1939.

Nils Olsson

ägare av Ribetuaröd nr 1⁴ , 1²⁶

Anders Nilsson

ägare av Ribetuaröd nr 2⁴

Hjalmar Gustavsson

ägare av Ribetuaröd nr 2⁴

Thure Rydhagen

ägare av Ribetuaröd nr 2⁵

Anders Erlandsson

ägare av Ribetuaröd nr 2⁵

Emil Stålberg

ägare av Ribetuaröd nr 2¹³

Fritz Zimmerman

ägare av Ribetuaröd nr 2¹⁵

9

Arvid Håkansson

ägare av Ribetuaröd nr 2¹⁸ .

Bevittnas:

Jöns Andersson

Nils W. Johansson

Gaddaröd

Flensma

Bil.Da.

Protokoll

Över styrelseval till Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939.

Sammanträdet hölls den 20 februari, samtliga delägare voro närvarande o Fritz Zimmerman blev enhälligt vald till ordförande o syssloman med Hjalmar Gustavsson som suppleant.

Ribetuaröd den 20/2 1939.

F. Zimmerman

Bevittnas:

Arvid Håkansson

Jöns Andersson.

Räkning

Kristianstad

den 1 april

1939

11

Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939

Debet

till Statens e. lantbruksingenjör A. Danielsson, Kristianstad.

an. Betänkande	21	-
Diariebevis	3	-
Väskopia	48	70
Avskrifter	26	40
Översiktskartor	8	-
Ansökan	6	-
Inbindning m.m.	2	50
Summa	115	60

Avskrifterna sid 1-11
bestyrkas i tjänsten
Srid Danielsson

L 1*0981

DIARIE Nr 17650

K LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1940

R i b e t u a r ö d s

✓ dikningsföretag

av år 1939.

1
Avskrift.

Protokoll hållet vid syneförrätt-

ning enligt vattenlagen angående torr-

läggning av mark till Ribetuaröd i Hör-

röds socken av Kristianstads län.

År 1938 den 29 november inställde sig undertecknad staten
o. lantbruksingenjör hos lantbrukaren F. Zimmerman i Ribetua-
röd för att på grund av länsstyrelsens förordnande verkställa
syneförrättning enligt vattenlagen angående torrläggning av
mark till Ribetuaröd i Hörmöds socken av Kristianstads län.

Såsom biträdande synemän infunno sig skiftesgodemännen
Per Nilsson i Olseröd och Sven Nilsson i Maglehem.

Efter personliga kallelser hade tillstädeskommit:

Fritz Zimmerman för n:r 2¹⁵

Anders Nilsson-Lave för n:r 2⁴

Hjalmar Gustavsson, " " 2⁴

Jöns Andersson " " 2⁵

Anders Erlandsson " " 2⁵

Arvid Håkansson " " 2¹⁸

Emil Ståhlberg " " 2¹³.

§ 1.

Av länsstyrelsen utfärdade förordnanden att handlägga
syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ribetua-
röds by med ansökningar upplästes och bilades protokollet
(se bil 1 och 2) sedan prövats lämpligt handlägga ifrågakavan-
de ärenden i samma förrättning.

§ 2.

På därom framställd fråga yppades ej jävsanmärkning mot synemännen, som ej heller visste sig stå i jävförhållande till sakägare.

§ 3.

Förrättningsmannen redogjorde för verkställda undersökningar.

§ 4.

Hjalmar Gustavsson förklarade sig vilja med sökandena ingå förening, varefter avhandling därom uppsattes och underskrevs och blev med synemännens påskrift vitsordad och bilsades protokollet (bil. 3.)

§ 5.

Sökandena yrkade anläggande av diken i enlighet med skild utstakning på marken, varvid huvuddiket borde göras öppet och övriga sidodiken så långt möjligt täckta.

§ 6.

Det beslöts att ersättning för jord som åtgår för öppet dike ej skall utgå.

§ 7.

Förrättningsmannen kungjorde att synemännen omedelbart efter sammanträdet komme att vidtaga för ärendets vidare handläggning nödiga undersökningar och värderingar och att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats tisdagen den 10 januari 1939 kl. 10 f.m. vartill inga andra kallelser än detta meddelande komme att utgivas.

§ 8.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll och slöts sammanträdet.

Ribetuaröd den 29 november 1938.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Sven Nilsson.

År 1939 den 10 januari inställde sig förenämnda synemän hos Fritz Zimmerman i Ribetuaröd, varvid följande sakkämare tillstadeskommit:

Fritz Zimmerman,

Anders Erlandsson,

Ture Rydén,

Hjalmar Gustavsson,

Nils Olsson.

§ 9.

Förrättningsmannen framlade och förklarade det upprättade förslaget samt uppläste hävdeförteckning, ålgobeskrivning och värderingslängd (bil. 4.) i sammandrag, kostnadsförslaget (bil. 5.) och kostnadsfördelningslängden (bil. 6.)

§ 10.

Synemännen avgävo sitt utlåtande (bil. 7.)

§ 11.

Synemännen uppdrogo åt Fritz Zimmerman att mottaga och förvara företagens handlingar till dess styrelse utsetts samt att sammankalla intressenterna till styrelseval.

§ 12.

Räkning & förrättningskostnaderna bilades protokollet

(bil. 8.)

§ 13.

Då intet vidare förekom förklarades förrättningen avslutad och upplästes dagens protokoll.

Ribetuaröd den 10 januari 1939.

Arvid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Sven Nilsson

Gode män.

Bil. 1.

Till Länsstyrelsen i Kristianstad

Undertecknad anhåller vördsamt om förordnande för vederbörande förrättningsman, att verkställa syn enligt vattenlagen 1 och för torrläggning av vattenskadade marker till Ribetuaröd nr 2 i Hörreds socken av Kristianstads län.

Ribetuaröd pr Dögeberga den 29/11 1937.

E. Zimmerman

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 § vattenlagen förordnar länsstyrelsen extra lantbruksingenjören A. Danielsson i Luleå att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättning; skolande sökanden tillställa förrättningsmannen detta förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 19 mars 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Allan Rietz

Bil.2.

Till Länsstyrelsen i Kristianstads län.

Härmed anhålles värdsamt om förordnande för behörig förrättningsman att i enlighet med gällande vattenlag verkställa syn å avloppsdike genom och från vattenskadade marker till n:r 2 Ribetuaröd i Hörröds socken av Kristianstads län.

Samtliga av företaget berörda torde först av förrättningsmannen kunna med säkerhet angivas.

Ribetuaröd den 18 febr. 1937.

Anders Nilsson-Lave

n:r 2 Ribetuaröd

Bevittnas:

Lars Kullman

Nils Kohn

R E S O L U T I O N.

Jämlikt 10 kap. 33 i vattenlagen förordnar länsstyrelsen extra lantbruksingenjören A. Danielsson i Luleå att i enlighet med föreskrifterna i ovan återopade lag, därrest laga hinder ej möter, verkställa den uti bilagda ansökan påkallade förrättningskolande sökanden tillställa förrättningsmannen dett förordnande.

Kristianstad i landskansliet den 19 mars 1938.

På länsstyrelsens vägnar:

Josef Fischer

Allan Rietz

Bil. 3.

Undertecknad ansluter mig härmed med sökandena F. Zimmer-
man och Anders Nilsson-Lave i deras ansökningar om syneförrätt-
ning i fråga om torrläggning av mark tillhörande Ribetuaröd i
Hörröds socken av Kristianstads län under yrkande att dike
framdrages även genom mig tillhörande mark.

Ribetuaröd den 29 november 1938.

Hjalmar Gustavsson

Förestående vid sammanträde denna dag underskrivna förenings-
handling visordas.

Ort och dag som ovan.

Artid Danielsson

statens e. lantbruksingenjör,

Per Nilsson

Sven Nilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{16}$	2 ¹⁷	A	<u>Hönöd</u> , Ribbetoröd	Emil Skälberg skogsmark, stenjord äug, kärrtorv på stenjord " " " " skogsmark, stenjord äug, kärrtorv på stenjord skogsmark, stenjord äug, kärrtorv på stenjord skogsmark, stenjord " " " " morse, morstov på stenjord betesmark, stenjord " " " " äug, kärrtorv på stenjord " " " " betesmark, stenjord skogsmark, stenjord äug, odlingsmark, kärrtorv på stenjord " betemark, " " " " " " " " " " " skogsmark, stenjord " " " " " " " " " " " "	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				81				50	40	50	75	60	75	25	20	25
		1	15					20	23	-	200	230	-	180	207	-
			15					20	3	-	200	20	-	180	27	-
				44				50	22	-	75	33	-	25	11	-
			83					80	66	40	200	166	-	120	99	60
				17				50	8	50	75	12	75	25	4	25
			42					20	8	40	200	84	-	180	75	60
				59				50	29	50	75	44	25	25	14	75
				15				50	7	50	75	11	25	25	3	75
		1	37					10	13	70	100	137	-	90	123	30
				05				50	2	50	75	3	75	25	1	25
				04				50	2	-	75	3	-	25	1	-
			26					20	5	20	200	52	-	180	46	80
			95					20	19	-	200	190	-	180	171	-
				02				50	1	-	75	1	50	25		50
				04				50	2	-	75	3	-	25	1	-
			64					100	64	-	1000	640	-	900	576	-
			38					10	3	80	100	38	-	90	34	20
			39					20	7	80	200	78	-	180	70	20
			22					40	8	80	400	88	-	360	79	20
				36				50	18	-	75	27	-	25	9	-
				02				50	1	-	75	1	50	25		50
				05				50	2	50	75	3	75	25	1	25
				02				50	1	-	75	1	50	25		50
		6	76		2	76			261	10		1940	-		1578	90

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurs nummer
1	2	3	4	5	6
av	2 ¹⁸	B	Hörörl, Ribesmarörl	Uvrid Låkaussou skogsmark, stenjord	25
				" "	26
				Summa	
1/32	2 ¹⁵	C	" "	Fitz Zimmermann skogsmark, stenjord	27a
				odlingomark, kårntow på stenjord	27b
				" "	28
				" "	29
				äng, odlingomark, kårntow på stenjord	30
				betesmark, stenjord	31
				äng, odlingomark, kårntow på stenjord	32
				betesmark, stenjord	33
				äng, odlingomark, kårntow på stenjord	34a
				" "	34b
				betesmark, stenjord	35
				äng, odlingomark, kårntow på stenjord	36
				" "	37
				betesmark, stenjord	38
				" "	39
				mosse, odlingomark, mosse på stenjord	40
				betesmark, stenjord	41
				äng, odlingomark, kårntow på stenjord	42
				Summa	
1/144	au2 ⁵	D	" "	Anders Erlendsson mosse, mostow på stenjord	43
				skogsmark, stenjord	44
				Summa	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				107				50	53	50	75	80	25	25	26	75
				10				50	5	-	75	7	50	25	2	50
				117					58	50		87	75		29	25
				78				50	39	-	75	58	50	25	19	50
				25				50	12	50	75	18	75	25	6	25
		27						60	16	20	600	162	-	540	145	80
		21						60	12	60	600	126	-	540	113	40
		140						100	140	-	1000	1400	-	900	1260	-
				34				50	17	-	75	25	50	25	8	50
		48						120	157	60	1200	576	-	1080	518	40
				10				50	5	-	75	7	50	25	2	50
		215						120	258	-	1200	2580	-	1080	2322	-
		120						120	144	-	1200	1440	-	1080	1296	-
				16				50	8	-	75	12	-	25	4	-
		17						120	20	40	1200	204	-	1080	180	60
		54						120	64	80	1200	648	-	1080	580	20
				45				50	22	50	75	30	75	25	11	25
				36				50	18	-	75	27	-	25	9	-
		178						40	71	20	400	712	-	360	640	80
				27				50	13	50	75	20	25	25	6	75
		74						120	88	80	1200	888	-	1080	799	20
		894		271					1009	10		8939	25		7930	15
		98						60	58	80	200	294	-	240	235	20
				51				50	25	50	75	38	25	25	12	75
		98		51					84	30		332	25		247	95

Hemmanstal	Registrationsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägarers namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofurens nummer
1	2	3	4	5	6
$\frac{1}{72}$	au2 ⁵	E	Höröd, Ribetunord	Ture Rydhagen morse, morstov på stenjord 45 skogsmark, stenjord 46 betesmark, " 47 äug, odlingsmark, kårstov på stenjord 48 skogsmark, stenjord 49 " " 50 äug, kårstov på stenjord 51 Summa	
$\frac{1}{240}$	au2 ⁴	F	" "	Anders Nilsson - Lave odlingsmark, kårstov på stenjord 52a äug, odlingsmark, kårstov på stenjord 52b betesmark, stenjord 53 åker, muldjord på stenjord 54 " " " " 55 betesmark, stenjord 56 åker, muldjord på stenjord 57 " " " " 58 skogsmark, stenjord 59 åker, muldjord på stenjord 60 skogsmark, stenjord 61 " " " " 62 åker, muldjord på stenjord 63 " " " " 64 " " " " 65 äug, odlingsmark, kårstov på stenjord 66 " " " " 67 betesmark, stenjord 68 överföres	

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		170						60	102 -		300	570 -		240	408 -	
				23				50	11 50		75	17 25		25	5 75	
				03				50	1 50		75	2 25		25	75	
		243						20	72 90		300	729 -		270	656 10	
				50				50	25 -		75	37 50		25	12 50	
				06				50	3 -		75	4 50		25	1 50	
		06						150	9 -		300	18 -		150	9 -	
		419		82					224 90			1318 50			1093 60	
		23						50	11 50		500	115 -		450	103 50	
		14						60	8 40		600	84 -		540	75 60	
				12				50	6 -		75	9 -		25	3 -	
10								40	4 -		400	40 -		360	36 -	
15								280	42 -		400	60 -		120	18 -	
				17				50	8 50		75	12 75		25	4 25	
07								40	2 80		400	28 -		360	25 20	
13								80	10 40		400	52 -		320	41 60	
				11				50	5 50		75	8 25		25	2 75	
08								80	6 40		400	72 -		320	25 60	
				03				50	1 50		75	2 25		25	75	
				03				50	1 50		75	2 25		25	75	
28								120	33 60		400	112 -		280	78 40	
07								120	8 40		400	28 -		280	19 60	
01								40	40		400	4 -		360	3 60	
		90						60	54 -		600	540 -		540	486 -	
		23						20	6 90		300	69 -		270	62 10	
				08				50	4 -		75	6 -		25	2 -	
89		150		54					215 80			1204 50			988 70	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurens nummer
1	2	3	4	5	6
				<i>Överfört</i>	
				åker, mulljord på stenjord	69
				" " " "	70
				" " " "	71
				" " " "	72
				väg	73
				<i>Summa</i>	
$\frac{1}{60}$	av 2 ^y	G	<u>Höröd</u> , Ribesmaröd	<i>Uglaen Gustavsson</i>	
				åker, mulljord på stenjord	74
				" " " "	75
				" " " "	76
				betesmark, stenjord	77
				väg	78
				äng, odlingsmark, kårtoar på stenjord	79
				åker, mulljord på stenjord	80
				väg	81
				äng, odlingsmark, kårtoar på stenjord	82
				" " " "	83
				åker, mulljord på stenjord	84
				äng, odlingsmark, kårtoar på stenjord	85
				betesmark, stenjord	86
				äng, odlingsmark, kårtoar på stenjord	87
				" " " "	88
				" " " "	89
				" " " "	90
				" " " "	91
				<i>Summa</i>	

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Socken, by och hemman	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Ägofigurans nummer
1	2	3	4	5	6
3/704 aus	an 14 1 26	H	Höröd, Ribetunödd	Nils Olsson äug, odlingsmark, kärntor på stajord åker, muljord på stajord äug, odlingsmark, kärntor på stajord ~ ~ ~ ~ ~ Summa	92 93 94 95
Sammantdrag:					
1/16 aus	2 13 2 18	A B	Höröd, Ribetunödd	Emil Ståhlberg Arvid Håkansson	1-24 25, 26
1/72	2 15	C	~	Fritz Zinnerman	27-42
1/144	an 2 5	D	~	Anders Erlundsson	43, 44
1/72	an 2 5	E	~	Ture Ryd Haglen	45-51
1/240	an 2 4	F	~	Anders Nilsson - Love	52-73
1/60	an 2 4	G	~	Hjalmar Gustavsson	74-91
3/704 aus	an 14 1 26	H	~	Nils Olsson	92-95
Summa					

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde			
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	
7		8		9		10		11		12		13		14		15	
			24					100	24	-	500	120	-	400	96	-	
07								500	35	-	1000	70	-	500	35	-	
			11					80	8	80	800	88	-	720	79	20	
			30					320	96	-	800	240	-	480	144	-	
07			65						163	80		518	-		354	20	
			676		276				361	10		1940	-		1578	90	
					117				58	50		87	75		29	25	
			894		271				1009	10		8939	25		7930	15	
			98		51				84	30		332	25		247	95	
			419		82				224	90		1318	50		1093	60	
116			150		54		02		312	30		1334	50		1022	20	
	19		318		47		06		217	70		1145	25		927	55	
	07		65						163	80		518	-		354	20	
142		26	20		898		08		2431	70		15615	50		13183	80	
Ribetvaröd den 10 januari 1929 Arvid Jonellsson Statens C. Lantbruksingenjör Per Nilsson Sven Nilsson götmän.																	

Ägofurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	<u>Socken</u> , by och hemman	Littera å kartan	Registernummer	Hemmanstal
6	5	4	3	2	1

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
0+50-13	1250	<u>Dikessträckan A-B-C-D.</u>						
0+50-2	150	Schaktning av mulljord m ³	40	0.60	24	-		
		" " sten och grus,						
		block "	130	5.-	650	-		
2+4+50	250	" " mulljord "	650	0.60	390	-		
		" " hård sand med						
		block "	380	2.50	950	-		
4+50-5+50	100	" " mulljord "	100	0.60	60	-		
		" " sten och grus,						
		block "	320	4.-	1280	-		
5+50-7+25	175	" " mulljord "	200	0.60	120	-		
		" " sten och grus "	520	2.50	1300	-		
7+25-8+90	165	" " mulljord "	370	0.60	222	-		
		" " sand, sten och						
		grus "	320	2.-	640	-		
8+90-10+60	170	" " mulljord "	500	0.60	300	-		
		" " sten och grus "	200	2.50	500	-		
10+60-13	240	" " mulljord "	200	0.60	120	-		
		" " sten och grus "	350	2.50	875	-	7431	-
		Ägovägsbro vid 3+30, 6+20, 8, 10+70						
		st	4	200			800	-
		Oförutsett m.m.					829	-
		<u>Summa</u>					9060	-

Läge (pålnummer)	Längd meter	A r b e t e m. m.	Antal	å Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
20-28+28	328	<u>Dikessträckan B-E-F.</u>						
20-21+58	158	schaktning av mulljord m ³	310	0.60	186	-		
		" " sten och grus "	70	2.-	140	-		
21+58-23+ +06	148	" " mulljord "	270	0.60	162	-		
		" " sten och grus "	80	2.-	160	-		
23+06-24+ +85	179	" " mulljord "	200	0.60	120	-		
		" " sten och grus "	290	2.-	580	-		
24+85-25+ +50	65	" " mulljord "	70	0.60	42	-		
		" " sten och grus "	50	2.50	125	-		
25+50-26+ +45	95	" " mulljord "	80	0.60	48	-		
		" " sten och grus "						
		med block "	40	4.-	160	-		
26+45-28+ +28	183	" " mulljord "	145	0.60	87	-		
		" " sten och grus "						
		med ngt block "	190	3.-	570	-	2380	-
		Ägövägsbro vid 22+50 st	1	110.-			110	-
		oförutsett m.m.					250	-
		<u>Summa</u>					2740	-
40-40+72	72	<u>Dikessträckan C-G.</u>						
40-40+72	72	4" tegelrör st	225	0.22	49	50		
		överföres			49	50		

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		överfört			49	50		
40-40+72	72	grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning m.m.	lm 72	1.50	108	-		
40		Dikesöga	st 1	30.-	30	-		
40+72		Intagningsbrunn	" 1	40.-	40	-	227	50
		oförutsett m.m.					22	50
		Summa					250	-
50-50+55	55	<u>Dikessträcken E-H.</u>						
50-50+55	55	4" tegelrör	st 170	0.22	37	40		
		grävning för täckt ledning, rö- rens läggning, dikesjordens åter- fyllning	lm 55	1.50	82	50		
50		dikesöga	st 1	30.-	30	-		
50+55		intagningsbrunn	" 1	40.-	40	-	189	90
		oförutsett m.m.					20	10
		Summa					210	-
		Förelag till ägobro vid p. 3+30, 6+20, 8 och 10+70, 4 m bred. typ A.						
		2 st. bäddbjälkar	m ³ 0.27	50.-	13	50		
		5 st. bärbjälkar 8" x 9"	" 1.15	50.-	57	50		
		broplank	" 1.56	50.-	78	-		
		överföres			149	-		

Läge (pålnummer)	Längd meter	Arbete m. m.	Antal	à Kr.	Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre
		överfört			149	-		
		stödplank och överslag m ³	0.27	50.-	13	50		
		uppsättning, tjärning m.m.			37	50	200	-
		Summa					200	-
		Förslag till ägobro vid p. 22+50 4 m bred typ B.						
		2 st. bäddbjälkar m ³	0.15	50.-	7	50		
		5 st. bärbjälkar 6" x 7" "	0.44	50.-	22	-		
		broplank "	1.-	50.-	50	-		
		stödplank och överslag "	0.14	50.-	7	-		
		uppsättning, tjärning m.m.			23	50	110	-
		Summa					110	-
		Sammandrag:						
1250		Dikessträckan A-B-C-D					9060	-
828		" B-E-F					2740	-
72		" C-G					250	-
55		" E-H					210	-
2250		Summa					12270	-
		Ribetuaröd den 10 januari 1939.						
		Arvid Danielsson						
		statens e. lantbruksingenjör.						

Kostnadsfördelningsskäl för
"Ribbenaröds dikningsföretag av år 1939"
uti Hörns socken av Kristianstads
län.

Stämmanummer	Registernummer	hiss. & karden	Staden, by, hemman	Belägare
$\frac{1}{16}$	2 ¹³	A	Höröf, Ribesnoröf	Emit Hållberg
aus	2 ¹⁸	B	" "	Arvid Håkansson
$\frac{1}{32}$	2 ¹⁵	C	" "	Fritz Zimmerman sök. }
$\frac{1}{144}$	au 2 ⁵	D	" "	Anders Erlandsson
$\frac{1}{72}$	au 2 ⁵	E	" "	Ture Rydhagen }
$\frac{1}{240}$	au 2 ⁴	F	" "	Anders Nilsson insök. }
$\frac{1}{60}$	au 2 ⁴	G	" "	Hjalmar Gustafsson sök.
$\frac{3}{704}$	au 1 ⁴	H	" "	Nils Olsson
aus.	1 ²⁶			Summa

År- fig.	Hälsade värde		Selektionen									
			Beräknad skattningsskatt						Fördel- nings- tal	Förvänt- ningskost- nader		
			ant. I A-B-C-D+C-G rel. k. 0.91725		ant. II B-E-F+C-G rel. k. 0.97564		Förslaget					
nr	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	kr.	öre	%	kr.	öre	
1-24	1578	90	1448	25			1448	25	11.803		70	82
25, 26	29	25	26	83	ej lön		26	83	0.218		1	31
{27-40} (av 41-42) av 41-42	7570	15	6943	72								
	360	-			351	23	7294	95	59.454		356	72
43, 44	247	95	227	43			227	43	1.854		11	12
45, 46	413	75	379	51								
47, 51	679	85			663	29	1042	80	8.499		50	99
52-59	309	90	284	26								
60-73	712	20			694	95	979	21	7.981		47	89
74-91	927	55			904	96	904	96	7.375		44	25
92-95	354	20	20:70		345	57	345	57	2.816		16	90
	13187	80	9310	-	2960	-	12270	-	100.000		600	-

U t l å t a n d e avgivet vid syne-
förrättning enligt vattenlagen i fråga om torr-
läggning av mark inom Ribetuaröd uti Hörröds
socken av Kristianstads län.

Mom. 1. Torrlägningsområdets läge, företags ändamål, om-
fattning, beskaffenhet och benämning.

Torrlägningsområdet är beläget inom Ribetuaröd uti Hörröds
socken av Kristianstads län och inom det i kungl. kungörelsen den
13 april 1922 om nummerbeteckning å nederbördsområden med n:r 88
angivna Helgeåns nederbördsområde.

Företaget avser förbättrad torrläggning av åker ävensom och
huvudsakligen torrläggning av till odling eller betesanläggning
lämpad mark och omfattar med anledning av framställda yrkanden och
på grund av förefintliga fallförhållanden de avloppssträckor, som
å hithörande plan- och profilritningar betecknats A - B - C - D,
E - F, G - H och K - H.

Företaget utgör sådan dikning, som i vattenlagen 7 kap. av-
handlas.

Företaget skall benämnas "Ribetuaröds dikningsföretag av år
1939."

Mom. 2. Laga hinder.

I fråga om handläggande av förrättningen, som grundar sig på
av länsstyrelsen i Kristianstads län efter tvenne skilda ansökning-
ar utfärdade förordnanden, vilka ansökningar avsett delvis samma

avlopp, har laga hinder icke funnits föreligga.

Hinder beträffande företags utförande på sätt i detta utlåtande närmare angives har icke heller funnits möta.

Mom. 3. Karta, profilritningar m.m.

Över torrlägningsområdet har upprättats plankarta i skala 1:4000, varå upptagits den mark, som ansetts genom torrläggningen kunna ernå förbättring. Såsom sådan har uppmätts all den mark, vars torrläggning till 1,2 meters djup är beroende av dikningen och som genom densamma vinner möjlighet till förbättrad torrläggning d.v.s. all mark belägen under en kurva avvägd till 1,2 meters höjd över vanligt medelvattenstånd med tillägg för behövlig höjdskillnad mellan detta vattenstånd och eventuella täckdikesögon samt för fall åt sidorna mot diket räknat, vilket fall beräknats lika med markytans dock ej över 1,5 : 1000.

På plankartan angives med blå siffror markens höjdläge över förhöjningen antaget jämförelseplan; med heldragna dubbla röda linjer betecknas de avlopp, som skola göras öppna, och med enkla sådana linjer täckta ledningar samt med röda ringar platserna för intagningsbrunnar.

Över avloppen hava upprättats profil- och sektionsritningar, vilka angiva lutningsförhållanden, markbeskaffenhet m.m. och varå de föreskrivna arbetenas detaljer blivit åskådliggjorda. Profilritningarnas längdskala är 1:4000 och dess höjdskala 1:100; sektionerna hava upprättats i skala 1:100.

Förelagsritningar i skala 1:50 hava uppgjorda för ägovägs-
broar, intagningsbrunnar och dikesögon, som skola ingå i företaget.

De fixpunkter, som skola tjäna till ledning och kontroll vid
arbetets utförande, avsyning och framtida underhåll, hava till plan-
och höjdlägen angivits å karta och profilritningar.

Mom. 4. Vattenmängd, fallförhållanden, dimensionering m. m.

För beräkning av framrinnande vattenmängder hava nederbörds-
områdena i olika punkter efter direkt inmätning blivit uppmätta och
befunnits utgöra:

i punkt	1	300 hektar.	
" "	5 + 50	280	"
" "	7 + 25	240	"
" "	8 + 90	225	"
" "	10 + 60	145	"
" "	13	140	"
" "	22	77	"
" "	24 + 85	65	"
" "	26 + 92	59	"
" "	28 + 28	24	"
" "	40 + 72	1	"
" "	50 + 55	1	"

Vid bestämmande av dimensionerna för öppna och täckta led-
ningar har antagits en största avrinning av 1 liter per sekund och
hektar från ifrågavarande nederbördsområde.

Huvuddiket A - B - C - D utföres såsom öppet dike, då yrkan-
 de därom vid förrättningen framställda och vattenmängder och fall-
 förhållanden icke medgiva, att detsamma täckes. På grund av fram-
 ställda yrkanden har undersökts i vad mån övriga diken kunna göras
 täckta. Därvid har befunnits, att allenast de mindre sidodikena
 C - G och E - H böra göras täckta och sträckan ~~B~~ - E - F såsom öp-
 pet avlopp, enär kostnaden för täckt ledning synnerligen avsevärt
 överstiga såväl kostnaden för öppet dike som det markförbättrings-
 värde, som kan förväntas; dock må, om vederbörande markägare är
 villig svara för eventuell merkostnad, sträckan 27 + 20 - 28 + 28
 utföras såsom täckt ledning av 9" cementrör med intagningsbrunn
 vid punkt 28 + 28 och dikesöga vid punkt 27 + 20, i vilket fall
 rörledningens botten skall följa den för sträckan angivna botten-
 linjen och å sträckan 27 - 27 + 20 utföras sådan fördjupning av
 det öppna diket, som med hänsyn till bottenläget i punkt 27 kan
 verkställas.

För övrigt hänvisas till plan-, profil- och sektionsritning-
 arna.

Mom. 5. Broar och trummor. Väg.

I samband med detta företag och på dikningsföretagets be-
 kostnad skola ågovägsbroar enligt därför upprättade ritningar upp-
 föras vid punkterna 3 + 30, 6 + 20, 8, 10 + 70 samt vid 22 + 50,
 beträffande vilkas underhåll hänvisas till mom. 11 här nedan.

Mellan punkterna 26 + 45 och 26 + 55 genömlöper öppen dikes-

sträcka befintlig trumma för allmän väg. Inga åtgärder beträffande densamma erfordras för möjliggörande av de här föreskrivna torrlägningsarbetena, ^{och/} anses densamma icke berörd; dock skall det åligga dikningsföretaget, att, innan arbetet å denna sträcka påbörjas, i god tid underrätta vägstyrelsen om förhållandet.

Mom. 6. Ersättningar.

I samband med företaget skola inga ersättningar utgå.

Beträffande oförutsedd skada genom densamma lända föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 57 § till efterrättelse för den som i anledning därav vill framställa anspråk.

Mom. 7. Kostnadsförelaget.

Kostnaderna för företagets utförande hava beräknats till 12.270 kronor.

Mom. 8. Båtnadsuppskattningen.

Den i förevarande fall uppkommande båtnaden består i höjning av jordens alstringsförmåga. Uppskattning av den värdeförändring, som genom företagets utförande uppkommer, har verkställts av synmännen. Vid denna värdering har hänsyn tagits till jordens naturliga beskaffenhet i fråga om jordmån samt till dess belägenhet.

Jordens värde före företaget anse synmännen vara i det stora hela en produkt av dess värde i fullt torrlagt skick och den större eller mindre grad av försumpning, jorden lider av. Jord, som ligger i jämnhöjd med eller under den försumpande vattenytan har grad 0,0 d.v.s. den anses för närvarande sakna värde. Jord, som ligger

31

i jämnhöjd med eller högre än den antagna kurvan för vattenskadad mark, har grad 1,0 d.v.s. dess värde före och efter företaget sammanfalla.

Höjdskillnaden mellan den försumpande vattenytan och kurvan delas i tio höjdgrader med sinsemellan lika höjdskillnad. För varje ägofigurs medelhöjd har figurens häremot svarande försumpningsgrad uträknats. Genom reduktion av det blivande värdet med denna för varje figur uträknade grad har ägofigurens nuvarande värde erhållits. Skillnaden mellan dessa två värden motsvarar den genom företagets utförande uppkommande förbättringen eller båtnadsvärdet.

I värderingslängden finnas för varje ägofigur och ägolott nu avhandlade värden angivna. För hela företaget beräknas förbättringsvärdet till 13.183 kronor 80 öre.

Mom. 9. Kostnadsfördelningen.

Till grund för fördelningen av med företaget förenade kostnader skola beräknade båtnadsvärden läggas, varvid dock med iakttagande av föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 24 § för bestämmande av deltagningsskyldigheten företaget indelas i tvenne förberedande avdelningar.

I detta avseende hänvisas till kostnadsfördelningelängden, som upptager den sålunda beräknade kostnaden för varje fastighet. Denna kostnad har därefter lagts till grund för uträkningen av de i procent angivna fördelningstal, som uttrycka fastigheternas

deltagningsanskyldighet i företagets samtliga kostnader.

Förrättningskostnaderna skola om företaget kommer till utförande, jämväl fördelas efter nyssnämnda repartitionstal, men skola vid förrättningens avslutande förskjutas av de sökande.

I kostnadsfördelnings^{g/}sländan har medelst förkortningen "sök" angivits de delägare, som äro sökande till förrättningen eller därmed likställda.

Mon. 10. Arbetets utförande.

Företaget skall, om detsamma fullföljes, utföras i noggrann överensstämmelse med det föreliggande förslaget.

Det må påbörjas, så snart denna förrättning vunnit laga kraft och länsstyrelsen underrättats om val av styrelse för företaget, samt bör vara fullbordat före utgången av år 1942.

I övrigt stadgas beträffande arbetet:

att vid förekommande arbeten av cement svensk vara skall användas;

att friskt virke utan avsevärda vankanter skall användas;

att vid utförande av täckta ledningar rören skola före läggningen godkännas och deras läge innan de höljas kontrolleras av statens lantbruksingenjör eller dennes ombud;

att uppschaktad dikesjord vid öppna dikessträckor ej må uppläggas närmare dikeskant än 1 meter och ej heller i starkare lutning mot markytan än 1:1;

att vallar av dikesjord genomgrävas för framsläppande av yt-

vatten vid tillstötande diken och vid svackor i markytan samt i övrigt minst på var femtionde meter;

att mindre ändringar, som under arbetets utförande kunna visa sig lämpliga beträffande dikes läge eller annat, som ej inverkar minskande på torrläggningens djup eller på avrinningen och varom berörda sakägare äro eniga, må efter hörande av statens lantbruksingenjör och efter hans skriftliga medgivande företagas;

att den, som åtagit sig arbetet, ej må erhålla slutlikvid förrän arbetet i sin helhet godkänts av lantbruksingenjör eller dennes ombud; samt

att arbetet anses lagligen avslutat, då godkännande avsyningsbevis lämnats av Statens lantbruksingenjör eller den i dennes ställe förordnats samt detta bevis blivit å gemensamt sammanträde med delägarna uppläst.

Mom. 11. Underhåll.

Det utförda arbetet skall hållas i gott stånd. Rensning av brunnar och dikesögon skall ske minst två gånger årligen och i övrigt så ofta behovet det påkallar. Rensning av öppna diken verkställas då sådan finnes erforderlig.

Underhållet av de genom företagets försorg uppförda ägobroarna skall åvila vederbörande markägare eller trafikanter.

Mom. 12. Organisation.

För handhavande av företagets angelägenheter skola intressenter utse en arbetsstyrelse, som väljes på allmänt sammanträde med sakägarna enligt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap.

64 §.

Styrelsen åligger:

att jämlikt föreskrifterna i vattenlagen 7 kap. 62 § anmäla styrelseval till länsstyrelsen;

att å offentlig auktion eller efter infordrande av anbud utlämna arbetet på entreprenad åt en eller flera därför lämpliga personer, som kunna av statens lantbruksingenjör godtagas såsom entreprenörer, och på villkor, som prövas för delägarna mest gynnsamma och betryggande;

att själv och genom tillkallande av sakkunnig person övervaka arbetets utförande;

att verkställa behövlige utdebiteringar och fördelningar av kostnaderna;

att föra räkenskaper över arbetet och årligen framlägga dem för delägarna för granskning;

att genom kringeänd kallelselista, å vilken kallade delägare teckna sina namn, eller på annat i vattenlagen 7 kap. 64 § föreskrivet sätt senast åtta dagar i förväg vid behov och minst en gång årligen kalla delägarna till sammanträde för gemensamma angelägenheters dryftande och därvid föra protokoll;

att tillse och ombesörja dikenas vidmakthållande och upprensning, som bör verkställas å årtid, då växande gröda därav minst tager skada; samt

att i övrigt vidtaga de åtgärder, som för företagets ända-

målsenliga utförande och underhåll kunna finnas nödiga.

Mom. 13. Vattendomsstolsavgift.

Sådan avgift såsom bidrag till kostnaden för vattendomsstolar-
nas organisation och verksamhet, som omförmåles i vattenlagen 11
kap. 95 § skall av detta företag erläggas med en och en halv för-
tusen av uppskattat båtnadsvärde eller med 19 kronor 78 öre.

Denna avgift inbetalas av de sökande, så snart förrättningen
vunnit laga kraft, till länsstyrelsen i Kristianstads län men för-
delas om företaget kommer till utförande därefter på samtliga del-
tagare i företaget i mån av beräknad båtnad.

Mom. 14. Bilagor.

Värderingslängden (Bil. 4.) och kostnadsfördelningsläng-
den (Bil. 6.) samt i tillämpliga delar kostnadsförslaget (Bil. 5.)
äro att anse såsom delar av detta utlåtande.

Mom. 15. Besvärshänvisning.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under denna syne-
förrättning eller vill han före talan mot detta synemännens ut-
låtande, ingive inom sextio dagar från nedanstående dag, då för-
rättningen förklarats avslutad, sina till Söderbygdens vattendom-
stol i Stockholm ställda besvär. I besvären skola fullständigt
upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill; och sko-
la vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till
stöd för ändringsökandet. Besvären skola ingivas i tre exem-

plar.

Råbetsrätt den 10 januari 1939.

Arvid Danielsson

Statens e. lantbruksingenjör.

Per Nilsson

Sven Nilsson

Godt män.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående *Ribeknarels dikningsförelag*
av år *1929*
ni Hörnads socken och *Kristianstads* län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 27 juni 1930.

År och månad	Dag	A r b e t e	An-tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	<i>11</i>	<i>0,50</i>	<i>5</i>	<i>50</i>	<i>5</i>	<i>50</i>
		Ägomätning: i skala 1: 4000, §§ 6—10						
		a) för mätningens områdes gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje		<i>1,50</i>				
		kroklinje	<i>5,5</i>	<i>3,00</i>	<i>16</i>	<i>50</i>		
		i annan mark, raklinje		<i>3,00</i>				
		kroklinje		<i>6,00</i>				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		<i>3,00</i>				
		kroklinje		<i>5,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>5,00</i>				
		kroklinje		<i>11,00</i>				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		<i>1,00</i>				
		kroklinje		<i>2,00</i>				
		i annan mark, raklinje		<i>2,00</i>				
		kroklinje		<i>5,00</i>				
		b) för mätningens områdes olika ägoslag, ägofigurer och areal enligt tariff II.						
		åker, medelareal	<i>17</i>	<i>0.05</i>		<i>85</i>		
		har	<i>1.42</i>	<i>2.02</i>	<i>2</i>	<i>86</i>		
		äng och odlingsmark medelareal	<i>78</i>	<i>0.18</i>	<i>1</i>	<i>40</i>		
		har	<i>25.18</i>	<i>0.58</i>	<i>20</i>	<i>40</i>		
		annan mark och impediment, medelareal	<i>3</i>	<i>0.05</i>		<i>15</i>		
		har	<i>0.08</i>	<i>0.78</i>		<i>06</i>		
		Tillägg för mätning i skala 1:						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>> 15</i> m.						
		i åker o. d., raklinje						
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje						
		d) för textning, skala o. d., 1:sta <i>regalarket</i> blad				<i>6</i> <i>-</i>		
		övriga <i>regalark</i> blad					<i>48</i>	<i>22</i>
		Överföres					<i>53</i>	<i>72</i>

1	2	3	4	5	6	7
1978		Överfört				53 72
okt. 8-18		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., § 46 mom. 4	5	12,00	60 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har	36,60	0,50	18 30	
		avvägda punkter	160	0,03	4 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	5,5	2,00	11 -	
		i annan mark		5,00		94 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	98	0,05	4 90	
		har	36,68	0,10	3 66	8 56
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	98	0,04	3 92	3 92
		Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, § 46, mom. 5		12,00		
		b) gradtabell eller kurva, § 16, mom. 1:				
		för första kilometern av avlopps längd			✓ -	
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 16, mom. 2, värdetal	95	0,08	5 70	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 17, ägofigurer	95	0,12	11 40	17 10
		Längdprofil, § 19 längdskala 1: 4 000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) endast markyta	1,105	3,-	3 31	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,-	2,50	3 50	6 81
		Tvärsektioner §§ 21 och 22 i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	5	0,12	60	
		vid uppritning av såväl befintlig som ny sektion	28	0,24	6 72	
		Antal profil- och sektionsritningar	1	3,00	3 -	7 72
		Hydrografisk utredning, §§ 23 och 48, grundbelopp			2 -	3 -
		för vattenområdets areal		0,02		
		dagar	1	12,00	12 -	14 -
		Dimensionsberäkning, § 24				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,978	3,50	6 92	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	1,-	1,00	1 -	
		” ” våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m. ²	1,-	0,40	40	
		nämligen 0,8 m. ² sektion på				
		” ” ” ” ” ”				
		” ” ” ” ” ”				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) ” ” över 20 ”		10,00		14 32
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 26 grundbelopp			1 -	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	52,4	0,03	1 58	2 58
		Överföres				225 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				225 49
		Arbetsbeskrivning, § 27, 1:a sidan			8 -	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		
		Kostnadsberäkning, § 28, a) nyanläggning km.	1.105	2,50	2 76	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1.-	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y. nämligen 0,8 m ² sektion på	1.-	0,40	40	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar och vallar inberäknade).....			12 27	19 27
		Förslag till invallning, § 29				
		a) Konstruktion och dimensionering av vallar			6 -	
		b) Inläggning av vallkrön km.		0,50		
		c) Uppritning av tvärsektioner st.		0,25		
		d) Kostnadsberäkning km.		3,00		
		§ 46 Förslag till pumpstation dagar		12,00		
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 33—35 och 38				
		Dimensionsberäkning		8,00		
		Ritarbete st.	2	3.-	6 -	
		för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		Kostnadsberäkning st.	2	3.-	6 -	
		för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Grundförstärkning m ²		0,10		
		Antal särskilda ritningar.....		3,00		12 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	160	0,01	1 60	1 60
		Översiktskarta, § 41				
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		antal ersättningar st.		0,25		
		Kostnadsfördelning, § 43, grundbelopp			2 -	
		antal fastigheter st.	8	0,30	2 40	
		tillägg för fastigheter i olika avdelningar	2	0,20	40	4 80
		Utlåtande och betänkande, § 45 sid.	10	3,00	30 -	30 -
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 46 mom. 1, dagar	2	12,00	24 -	24 -
		Särskild utredning, § 46, mom. 2 dagar	1/2	12,00	6 -	6 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d., § 46, mom. 15 dagar	3/4	12,00	9 -	9 -
		Förslag enl. § 46 mom. 15, brunn	1/4	12,00	3 -	
		utlopp för täckt ledning	1/4	12,00	3 -	
		slamficka		12,00		
						6 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 51				338 06
		Summa kronor				
		1) 1:sta regalarcket bladet			10 50	
		övriga regalarck blad				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII, skalan 1: 4000, medelareal ar ägofigurer	98 0.07		6 86	
		 har	36.68 0.14		5 13	
		Överföres			22 49	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 49	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 0/0			3 -	
		3) insättning av höjdlägestal st.	160	0,02	3 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52.6	0,05	2 63	37 07
		Kopia av profil-, sektions-, bro-, och trumritningar, § 54,				
		1) enligt tariff VIII, endast markyta km.				
		befintligt vattendrag ell. vall				
		nytt avlopp eller vall	1.105	5.-	5 52	
		ändring av befintligt avlopp	1.-	6.-	6 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp			7 72	
		3) broar och trummor, " "			6 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad st.		3,00		24 84
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 0/0				
		Kopia av annan ritning, § 46, pumpstation, dagar		12,00		
		brunn, rörutlopp och slamficka "	1/2	12,00	6 -	6 -
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	40	0,55	22 -	
		Översiktskarta i d:o, § 41				22 -
		Summa kronor				85 91
		Övriga förrättningskostnader.				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			13 -	
		~~Arvode~~ Annonskostnader ang. sammanträden			10 -	
		Inbindning av förrättningshandlingar o. uppklistring av ritningar			3 07	26 07
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		Ersättning till gode männen enligt egna räkningar			80 -	
		Kostnader för hantlangning, materialer o. d.			70 -	
		Summa kronor				150 -
		Summa kronor				176 07
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				338 06
		Lösen för kopior och avskrifter				85 91
		Övriga förrättningskostnader				176 07
		Summa kronor				600 -

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Göds och Uller häradsrätt.

Ribesvarv den 10 juni år 1929
Amal Lönner
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägare erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor kvitteras:

den 19

Färestående avskifter

sid 1-40 vidimeras i tjäntan
Arvidsaiabsson

gr 100

238

40

L

1-0981

DIARIE Nr 17650

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1940

Skuldförbindelse överlämnad
till Kungl. Statskontoret

den 4/10 1940

godkänd den 17/10 1940

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 1 juli 1940 för
Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939 i Hörreöds socken av
KRISTIANSTADS LÄN

M. Lundh.
1/10/40

under föreskrift att vid sådana betongarbeten, som kunna ifrågakomma vid företaget, material av inhemsk tillverkning bör användas, då icke särskilda omständigheter till annat föranleda, beviljat dels ett statsbidrag utan återbetalningsskyldighet av sextusenfyrahundra femtio (6.450) kronor att utgå från statens avdikningsanslag och dels ett lån av sextusenfemhundrafyrtio (6.540)

kronor att utgå från statens avdikningslånefond
ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör A.Danielsson
vid synförrättning år 1939 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknat, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-
man för företaget, med

Kungl. Lantbruksstyrelsen avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å
vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag mig och förbinda mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1941,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att, när sådant av Lantbruksstyrelsen påfordras, förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna ävensom att, därest det skulle visa sig, att torrläggningskostnad, varför statsmedel beviljats, beräknats till högre belopp än den verkliga kostnaden, efter föreskrift av Lantbruksstyrelsen vidkännas motsvarande minskning av statsbidraget och lånet,

att efter anmodan av Riksdagens revisorer till dessa avgiva en detaljerad och, såvitt möjligt, av verifikationer bestyrkt redogörelse för hur statsmedlen blivt använda eller, därest räkenskaper förts, varav fullständiga upplysningar om statsmedlens användning kunna inhämtas, bereda revisorerna tillfälle att taga del av räkenskaperna med tillhörande verifikationer, protokoll och andra handlingar,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivt ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Lantbruksstyrelsen att inställa all vidare utbetalning av statsmedlen samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivt meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas, bidragsmedlen till Lantbruksstyrelsen och lånemedlen till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall någon del av statsbidraget och lånet inestå i Lantbruksstyrelsen intill dess arbetet blivt vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna ett exemplar av till ärendet hörande förslag och utredning, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsbidrag och lån föranledas för Lantbruksstyrelsen eller Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Riketsråd pr Degeberge den 15 Augusti 1940
Fritz Zimmermann
ägare af mtl: 2 Riketsråd 1/2 mtl: 2 1/2
4 Skärmen 1/4 " 4 10
3/4 " 4 16
4 Hinkelhorn 35/4096
Hjalmar Gustavsson
ägare 2 Riketsråd 60 mtl: 2 4

Att Lantbrukarna Fritz Zimmermann
och Hjalmar Gustavsson Riketsråd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:


Henning Håkansson
Adress Gaddaräl

Fritz Andersson
Adress Goddoris Degeberge

Kungl. Lantbruksstyrelsen antager detta kontrakt.

Stockholm den 28 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar



Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas, att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliga bekostnad.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1939 (nr 184).

Företagets namn: Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939 av år 1939 i Hörreöds socken av Kristianstads län.

Lån 8.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Lantbruksstyrelsens beslut den 1 juli 1940.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Kantal	Register- nummer	Ägare
<u>Hörreöds socken.</u>			
Ribetuaröd	3/704	av 1 ⁴	Nils Olsson
"	avs.	26 ¹	Densamma
"	1/240	av 2 ⁴	Anders Nilsson Lave
"	1/60	av 2 ⁴	Hjalmar Gustavsson
"	1/72	av 2 ⁵	Thure Rydhagen
"	1/144	av 2 ⁵	Anders Erlandsson
"	1/16	2 ¹³	Emil Stålberg
"	1/32	2 ¹⁵	Fritz Zismermann

Stockholm den 28 november 1940.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Uppgift å de sökande av lån från statens avdikningslåne-
fond till utförande av "Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939"
uti Hörröds socken av Kristianstads län.


Kristianstad i april 1939.

statens e. lantbruksingenjör.

~~132 2¹⁵ aus der 11/1536 und an Mel Andersen Ribeau } erst Anordnungen
" " 7/1536 " " Der Erbsen }~~

132 2¹⁴ an Carl Zimmermann

Fol: 132 2¹⁴ an Carl Zimmermann, wenn nicht
Zimmermann aus 132 mit Ribeau 2¹⁵



7187
4

9. 9

DIARIE Nr 12446
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JUL. 1940

Sin Kungl. Lantbruks- styrelsen.

Undertecknad, styres-
man för Ribetnais dök-
ningsföretag av år 1939
uti Degubunga och Hvirrö
socknar av Kiistian-
stad får härigenom vör-
samt göra följande fram-
ställning.

Företaget påhögades
förflutet år och har
därefter pågått i den
utsträckning nuvaran-
de förhållanden med-
givit. Företaget är av
största betydelse emär
betsamma anser tar-


läggning av odlingsbar
mark tillhörande fastig-
heter med fria tillgång
till redan odlad sådan.
Markerna äro decessuon
i huvudsaklig del lätta
att uppadla. Under hös-
ten 1939 gjordes fram-
ställning om lån och
bidrag av allmänna
medel till företaget
och det var i förhopp-
ning att sådana inom
ej alltför lång tid skulle
vara att tillgå som sak-
ägarna bestående sig
från att utlämna arbe-
tet på entreprenad och
att tillse vidare uppläna
medel till bestående
av kostnaderna. Möj-
ligheten att kunna låta
arbetet fortgå är dock
i högsta grad beroende
på tillgångarna till capi-
tal och då en ned-
läggande av arbetet
skulle medföra känn-
bara merkostnader
får ju a företaget

Närman gullilla, är
Kungl. Sauthuistery-
relsen vilse till be-
handling uppteckning
gavalande ärende, var-
vid, om icke hela frågan
nu kan avgöras, före-
taget erhålle redan nu
tillgång till de medel,
som kunna erhållas så-
som lån, och därefter så
snart sig gör låtet erhålle
det begärda bidraget.

Ribetuar i Degerbe-
ga den 8 juli 1940.

F. Zimmermann

(F. Zimmermann)



77

238
70

DIARIE Nr 19228
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1940

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl. Lantbruksstyrelsens skrivelse den 12 dennes angående säkerhetsförbindelse rörande Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939 får jag vördsamt översända ny sådan försedd med förstärkt borgen.

Beträffande det anmärkta förhållandet i fråga om fastigheterna Ribetuaröd 2¹⁴ och 2¹⁵ förhåller det sig så, att den av Zimmermann hävdade fastigheten, vilken ingår i företaget, enligt med ledning av lantmäteriakterna verkställd utredning befunnits hava erhållit reg. n:r 2¹⁵, och att fastigheten Ribetuaröd 2¹⁴ hävdas av de i taxeringsbeviset såsom ägare till n:r 2¹⁵ upptagna personerna.

Kristianstad den 29 oktober 1940.

Arvidharnickson
statens e. lantbruksingenjör.

*Såväl för nämnda med 20 st. fastigheter
beträffande en del av såväl de nämnda 2¹⁴ 2¹⁵
hava det i förord*

Avskrift.

Undertecknade delägare i Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939 uti Mörröds socken av Kristianstads län överenskomma härmed att gemensamt hos Kungl. Maj:t göra underdånig ansökan om största möjliga lån och anslag av allmänna medel till företags utförande och uppdraga åt företags styresmän att å våra vägnar underteckna alla härför erforderliga handlingar och kontrakt samt att utkvittera och mot redovisningsskyldighet handhava statsmedel, som på grund härav bliva oss beviljade.

Ribetuaröd i mars 1939.

Nils Olsson, 4 26
ägare av Ribetuaröd nr. 1 , 1 .

Anders Nilsson, 4
ägare av Ribetuaröd nr. 2 .

Hjalmar Gustavsson, 4
ägare av Ribetuaröd nr. 2 .

Thure Rydhagen, 5
ägare av Ribetuaröd nr. 2 .

Anders Erlandsson, 5
ägare av Ribetuaröd nr. 2 .

Emil Stålberg, 13
ägare av Ribetuaröd nr. 2 .

Fritz Zimmerman, 15
ägare av Ribetuaröd nr. 2 .

Arvid Håkansson, 18
ägare av Ribetuaröd nr. 2 .

Bevittnas:

Jöns Andersson, Nils W. Johansson,
Gaddaröd. Flensma.

Protokoll

över styrelseval till Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939.

Sammanträdet hölls den 20 februari, samtliga delägare voro

närvarande **5** Fritz Zimmerman blev enhälligt vald till ordförande
5 syssloman med Hjalmar Gustavsson som suppleant.

Ribetuaröd den 20/2 1939.

F. Zimmerman.

Bevittnas:

Arvid Håkansson. Jöns Andersson.

Avskriften bestyrkes å tjänstens vägnar:

Arvid Danielsson

B E V I S

över verkställd besiktning av torrlägningsföretag.

Företagets namn: Ribetuaröds dikningsföretag av år 1939

i Hörröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6.450:- kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6.540:- kronor.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1941.

Arbetsstyrelse: Fritz Zimmerman och Hjalmar Gustavsson båda i

Slätteberga pr Degeberga.

Vid den 23 september 1940 av undertecknad verkställd besiktning av ovan angivna arbete uppskattades utfört arbete.

Kostnaden härför uppgår enligt i arbetsplanen angivna å-priser

till 4.827:- kronor


Härtill läggas förrättningskostnader m.m.. 735:38 "

5.562:38 "

motsvarande 42,77 % av den till 13.005:38 kronor beräknade kostnaden.

Kristianstad den 4 oktober 1940.

Anthambeck
statens e. lantbruksingenjör.



över verkställd besiktning av torrläggningsföretag.

Företagets namn: Ribetuaröds dikningsföretag 1939 i Hörröds socken av Kristianstads län.

Planen fastställd den 1 juli 1940.

Statsbidrag från statens avdikningsanslag 6450 kronor.

Lån från statens avdikningslånefond 6540 kronor.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 28 nov. 1940.

Arbetsstyrelsens ordförande: lantbrukaren Fritz Zimmermann
Ribetuaröd pr Degeberga.

Besiktning verkställd av förste assistenten Lars Kullman.

Vid verkställd besiktning av ovan angivna arbete har befunnits att arbetet utförts enligt fastställd plan och tillstyrker jag dess godkännande.

Kristianstad den 2 maj 1942.

Smart Community

Statens lantbruksingenjör.

